The Contract

Energy Efficiency in Public Buildings – LOT 7

Issued on: August 2013

Tender No: 01501008

Employer: Slovak Innovation and Energy Agency

Country: Slovak Republic

TABLE OF CONTENTS

SECTION I: CONTRACT AGREEMENT
SECTION II: GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)
SECTION III: CONTRACT DATA
SECTION IV: THE WORKS - SCHEDULES OF WORKS
SECTION V: THE WORKS - SPECIFICATIONS
SECTION VI: THE WORKS - DRAWINGS
SECTION VII: CONTRACTOR'S BID
SECTION VIII: LETTER OF ACCEPTANCE
SECTION IX: PERFORMANCE BANK GUARANTEE
SECTION X: LOG OF CLARIFICATIONS REQUESTED BY TENDERERS AND RESPONSES ISSUED
SECTION XI: LOG OF CLARIFICATIONS REQUESTED BY EMPLOYER AND RESPONSES RECEIVED
SECTION XII: BUILDING PERMITS (7 PCS)
SECTION XIII: CONTACT AND BANK DETAILS OF THE EMPLOYER AND THE CONTRACTOR

SECTION I: CONTRACT AGREEMENT

This Agreement, made the 21st day of August, 2013, between SIEA, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, Slovak Republic (hereinafter called "the Employer") and MATEP spol. s r.o, Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, Slovak Republic (hereinafter called "the Contractor") of the other part.

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute The Contract for Energy Efficiency in Public Buildings - LOT 7 (hereinafter called "the Works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein.

Now this Agreement witnesseth as follows:

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.

2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects wherein the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

In Witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

Signed by for and on behalf of the Employer:	Signed by for and on behalf the Contractor:
Binding signature	Binding signature
Name and title: **Ms. Svetlana Gavorová**	Name and title: **Mr. Ľuboš Rummel**
In the presence of:	In the presence of:
Witness name and title: **Mr. Peter Kovář**	Witness name and title: **Mr. Martin Kardoš**
Date: **21.08.2013**	Date: **21.08.2013**

SECTION II: GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

Table of Clauses

A. General **7**

1. Definitions 7
2. Interpretation 8
3. Language and Law 9
4. Project Manager's Decisions 9
5. Delegation 9
6. Commu-nications 9
7. Subcontracting 9
8. Other Contractors 9
9. Personnel 9
10. Employer's and Contractor's Risks 9
11. Employer's Risks 10
12. Contractor's Risks 10
13. Insurance 10
14. Site Investigation Reports 11
15. Queries about the Contract Data 11
16. Contractor to Construct the Works 11
17. The Works to be Completed by the Intended Completion Date 11
18. Approval by the Project Manager 11
19. Safety 11
20. Discoveries 11
21. Possession of the Site 11
22. Access to the Site 11
23. Instructions 12

24. Disputes 12
25. Procedure for Disputes 12
26. Replacement of Adjudicator 12
B. Time Control 12
27. Program 12
28. Extension of the Intended Completion Date 13
29. Acceleration 13
30. Delays Ordered by the Project Manager 13
31. Management Meetings 13
32. Early Warning 13
C. Quality Control 14
33. Identifying Defects 14
34. Tests 14
35. Correction of Defects 14
36. Uncorrected Defects 14
D. Cost Control 14
37. Bill of Quantities 14
38. Changes in the Quantities 14
39. Variations 14
40. Payments for Variations 14
41. Cash Flow Forecasts 15
42. Payment Certificates 15
43. Payments 15
44. Compensation Events 16
45. Tax 17
46. Currencies 17
47. Price Adjustment 17
48. Retention 17

49. Liquidated Damages 18

50. Bonus 18

51. Advance Payment 18

52. Securities 18

53. Dayworks 19

54. Cost of Repairs 19

E. Finishing the Contract 19

55. Completion 19

56. Taking Over 19

57. Final Account 19

58. Operating and Maintenance Manuals 19

59. Termination 19

60. Payment upon Termination 21

61. Property 21

62. Release from Performance 21

63. Suspension of Loan or Credit 21

A. General

1. Definitions

1.1 Boldface type is used to identify defined terms.

The **Adjudicator** is the person appointed jointly by the Employer and the Contractor to resolve disputes in the first instance, as provided for in Clauses 24 and 25 hereunder.

Bill of Quantities means list of quantified items elaborated based on Implementation Project documentation priced and completed by Contractor forming part of the Contractor's Bid

Compensation Events are those defined in Clause 44 hereunder.

The **Completion Date** is the date of completion of the Works as certified by the Project Manager, in accordance with Sub-Clause 55.1.

The **Contract** is the Contract between the Employer and the Contractor to execute, complete, and maintain the Works. It consists of the documents listed in Clause 2.3 below.

The **Contractor** is a person or corporate body whose Bid to carry out the Works has been accepted by the Employer.

The **Contractor's Bid** is the completed bidding document submitted by the Contractor to the Employer.

The **Contract Price** is the price stated in the Letter of Acceptance and thereafter as adjusted in accordance with the provisions of the Contract.

Days are calendar days; **months** are calendar months.

Dayworks are varied work inputs subject to payment on a time basis for the Contractor's employees and Equipment, in addition to payments for associated Materials and Plant.

A **Defect** is any part of the Works not completed in accordance with the Contract.

The **Defects Liability Certificate** is the certificate issued by the Project Manager upon correction of defects by the Contractor.

The **Defects Liability Period** is the period named in the Contract Data and calculated from the Completion Date.

Drawings include calculations and other information provided or approved by the Project Manager for the execution of the Contract.

The **Employer** is the party who employs the Contractor to carry out the Works.

Equipment is the Contractor's machinery and vehicles brought temporarily to the Site to construct the Works.

The **Initial Contract Price** is the Contract Price listed in the Employer's Letter of Acceptance.

The **Intended Completion Date** is the date on which it is intended that the Contractor shall complete the Works. The Intended Completion Date is specified in the Contract Data. The Intended Completion Date may be revised only by the Project Manager by issuing an extension of time or an acceleration order.

Materials are all supplies, including consumables, used by the Contractor for incorporation in the Works.

Plant is any integral part of the Works that shall have a mechanical, electrical, chemical, or biological function.

The **Project Manager** is the person named in the Contract Data (or any other competent person appointed by the Employer and notified to the Contractor, to act in replacement of the Project Manager) who is responsible for supervising the execution of the Works and administering the Contract.

The **Site** is the area defined as such in the Contract Data.

Site Investigation Reports are those that were included in the bidding documents and are factual and interpretative reports about the surface and subsurface conditions at the Site.

Specification means the Specification of the Works included in the Contract and any modification or addition made or approved by the Project Manager.

The **Start Date** is given in the Contract Data. It is the latest date when the Contractor shall commence execution of the Works. It does not necessarily coincide with any of the Site Possession Dates.

A **Subcontractor** is a person or corporate body who has a Contract with the Contractor to carry out a part of the work in the Contract, which includes work on the Site.

Temporary Works are works designed, constructed, installed, and removed by the Contractor that are needed for construction or installation of the Works.

A **Variation** is an instruction given by the Project Manager which varies the Works.

The **Works** are what the Contract requires the Contractor to construct, install, and turn over to the Employer, as defined in the Contract Data.

2. Interpretation

2.1 In interpreting these Conditions of Contract, singular also means plural, male also means female or neuter, and the other way around. Headings have no significance. Words have their normal meaning under the language of the Contract unless specifically defined. The Project Manager will provide instructions clarifying queries about these Conditions of Contract.

2.2 If sectional completion is specified in the Contract Data, references in the Conditions of Contract to the Works, the Completion Date, and the Intended Completion Date apply to any Section of the Works (other than references to the Completion Date and Intended Completion Date for the whole of the Works).

2.3 The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority:

(1) Agreement,
(2) Letter of Acceptance,
(3) Contractor's Bid,
(4) Contract Data,
(5) Conditions of Contract,
(6) Specifications,
(7) Drawings,
(8) Bill of Quantities, and
(9) any other document listed in the Contract Data as forming part of the Contract.

3. Language and Law

3.1 The language of the Contract and the law governing the Contract are stated in the Contract Data.

4. Project Manager's Decisions

4.1 Except where otherwise specifically stated, the Project Manager will decide contractual matters between the Employer and the Contractor in the role representing the Employer.

5. Delegation

5.1 The Project Manager may delegate any of his duties and responsibilities to other people, except to the Adjudicator, after notifying the Contractor, and may cancel any delegation after notifying the Contractor.

6. Communications

6.1 Communications between parties that are referred to in the Conditions shall be effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered.

7. Subcontracting

7.1 The Contractor may subcontract with the approval of the Project Manager, but may not assign the Contract without the approval of the Employer in writing. Subcontracting shall not alter the Contractor's obligations.

8. Other Contractors

8.1 The Contractor shall cooperate and share the Site with other contractors, public authorities, utilities, and the Employer between the dates given in the Schedule of Other Contractors, as referred to in the Contract Data. The Contractor shall also provide facilities and services for them as described in the Schedule. The Employer may modify the Schedule of Other Contractors, and shall notify the Contractor of any such modification.

9. Personnel

9.1 The Contractor shall employ the key personnel named in the Schedule of Key Personnel, as referred to in the Contract Data, to carry out the functions stated in the Schedule or other personnel approved by the Project Manager. The Project Manager will approve any proposed replacement of key personnel only if their relevant qualifications and abilities are substantially equal to or better than those of the personnel listed in the Schedule.

9.2 If the Project Manager asks the Contractor to remove a person who is a member of the Contractor's staff or work force, stating the reasons, the Contractor shall ensure that the person leaves the Site within seven days and has no further connection with the work in the Contract.

10. Employer's and Contractor's Risks

10.1 The Employer carries the risks which this Contract states are Employer's risks, and the Contractor carries the risks which this Contract states are Contractor's risks.

11. Employer's Risks

11.1 From the Start Date until the Defects Correction Certificate has been issued, the following are Employer's risks:

(a) The risk of personal injury, death, or loss of or damage to property (excluding the Works, Plant, Materials, and Equipment), which are due to
(i) use or occupation of the Site by the Works or for the purpose of the Works, which is the unavoidable result of the Works or

(ii) negligence, breach of statutory duty, or interference with any legal right by the Employer or by any person employed by or contracted to him except the Contractor.

(b) The risk of damage to the Works, Plant, Materials, and Equipment to the extent that it is due to a fault of the Employer or in the Employer's design, or due to war or radioactive contamination directly affecting the country where the Works are to be executed.

11.2 From the Completion Date until the Defects Correction Certificate has been issued, the risk of loss of or damage to the Works, Plant, and Materials is an Employer's risk except loss or damage due to

(a) a Defect which existed on the Completion Date,

(b) an event occurring before the Completion Date, which was not itself an Employer's risk, or

(c) the activities of the Contractor on the Site after the Completion Date.

12. Contractor's Risks

12.1 From the Starting Date until the Defects Correction Certificate has been issued, the risks of personal injury, death, and loss of or damage to property (including, without limitation, the Works, Plant, Materials, and Equipment) which are not Employer's risks are Contractor's risks.

13. Insurance

13.1 The Contractor shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant, and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and
(d) personal injury or death.

13.2 Policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Project Manager for the Project Manager's approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in the types and proportions of currencies required to rectify the loss or damage incurred.

13.3 If the Contractor does not provide any of the policies and certificates required, the Employer may effect the insurance which the Contractor should have provided and recover the premiums the Employer has paid from payments otherwise due to the Contractor or, if no payment is due, the

payment of the premiums shall be a debt due.

13.4 Alterations to the terms of an insurance shall not be made without the approval of the Project Manager.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

14. Site Investigation Reports

14.1 The Contractor, in preparing the Bid, shall rely on any Site Investigation Reports referred to in the Contract Data, supplemented by any information available to the Bidder.

15. Queries about the Contract Data

15.1 The Project Manager will clarify queries on the Contract Data.

16. Contractor to Construct the Works

16.1 The Contractor shall construct and install the Works in accordance with the Specifications and Drawings.

17. The Works to be Completed by the Intended Completion Date

17.1 The Contractor may commence execution of the Works on the Start Date and shall carry out the Works in accordance with the Program submitted by the Contractor, as updated with the approval of the Project Manager, and complete them by the Intended Completion Date.

18. Approval by the Project Manager

18.1 The Contractor shall submit Specifications and Drawings showing the proposed Temporary Works to the Project Manager, who is to approve them if they comply with the Specifications and Drawings.

18.2 The Contractor shall be responsible for design of Temporary Works.

18.3 The Project Manager's approval shall not alter the Contractor's responsibility for design of the Temporary Works.

18.4 The Contractor shall obtain approval of third parties to the design of the Temporary Works, where required.

18.5 All Drawings prepared by the Contractor for the execution of the temporary or permanent Works, are subject to prior approval by the Project Manager before this use.

19. Safety

19.1 The Contractor shall be responsible for the safety of all activities on the Site.

20. Discoveries

20.1 Anything of historical or other interest or of significant value unexpectedly discovered on the Site shall be the property of the Employer. The Contractor shall notify the Project Manager of such discoveries and carry out the Project Manager's instructions for dealing with them.

21. Possession of the Site

21.1 The Employer shall give possession of all parts of the Site to the Contractor. If possession of a part is not given by the date stated in the Contract Data, the Employer will be deemed to have delayed the start of the relevant activities, and this will be a Compensation Event.

22. Access to the Site

22.1 The Contractor shall allow the Project Manager and any person authorized by the Project Manager access to the Site and to any place where work in

connection with the Contract is being carried out or is intended to be carried out.

23. Instructions

23.1 The Contractor shall carry out all instructions of the Project Manager which comply with the applicable laws where the Site is located.

24. Disputes

24.1 If the Contractor believes that a decision taken by the Project Manager was either outside the authority given to the Project Manager by the Contract or that the decision was wrongly taken, the decision shall be referred to the Adjudicator within 14 days of the notification of the Project Manager's decision.

25. Procedure for Disputes

25.1 The Adjudicator shall give a decision in writing within 28 days of receipt of a notification of a dispute.

25.2 The Adjudicator shall be paid by the hour at the rate specified in the Bidding Data and Contract Data, together with reimbursable expenses of the types specified in the Contract Data, and the cost shall be divided equally between the Employer and the Contractor, whatever decision is reached by the Adjudicator. Either party may refer a decision of the Adjudicator to an Arbitrator within 28 days of the Adjudicator's written decision. If neither party refers the dispute to arbitration within the above 28 days, the Adjudicator's decision will be final and binding.

25.3 The arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration procedure published by the institution named and in the place shown in the Contract Data.

26. Replacement of Adjudicator

26.1 Should the Adjudicator resign or die, or should the Employer and the Contractor agree that the Adjudicator is not functioning in accordance with the provisions of the Contract, a new Adjudicator will be jointly appointed by the Employer and the Contractor. In case of disagreement between the Employer and the Contractor, within 30 days, the Adjudicator shall be designated by the Appointing Authority designated in the Contract Data at the request of either party, within 14 days of receipt of such request.

B. Time Control

27. Program

27.1 Within the time stated in the Contract Data, the Contractor shall submit to the Project Manager for approval a Program showing the general methods, arrangements, order, and timing for all the activities in the Works.

27.2 An update of the Program shall be a program showing the actual progress achieved on each activity and the effect of the progress achieved on the timing of the remaining work, including any changes to the sequence of the activities.

27.3 The Contractor shall submit to the Project Manager for approval an updated Program at intervals no longer than the period stated in the Contract Data. If the Contractor does not submit an updated Program within this period, the Project Manager may withhold the amount stated in the Contract Data from the next payment certificate and continue to withhold this amount until the next payment after the date on which the overdue Program has been submitted.

27.4 The Project Manager's approval of the Program shall not alter the Contractor's obligations. The Contractor may revise the Program and

submit it to the Project Manager again at any time. A revised Program shall show the effect of Variations and Compensation Events.

28. Extension of the Intended Completion Date

28.1 The Project Manager shall extend the Intended Completion Date if a Compensation Event occurs or a Variation is issued which makes it impossible for Completion to be achieved by the Intended Completion Date without the Contractor taking steps to accelerate the remaining work, which would cause the Contractor to incur additional cost.

28.2 The Project Manager shall decide whether and by how much to extend the Intended Completion Date within 21 days of the Contractor asking the Project Manager for a decision upon the effect of a Compensation Event or Variation and submitting full supporting information. If the Contractor has failed to give early warning of a delay or has failed to cooperate in dealing with a delay, the delay by this failure shall not be considered in assessing the new Intended Completion Date.

29. Acceleration

29.1 When the Employer wants the Contractor to finish before the Intended Completion Date, the Project Manager will obtain priced proposals for achieving the necessary acceleration from the Contractor. If the Employer accepts these proposals, the Intended Completion Date will be adjusted accordingly and confirmed by both the Employer and the Contractor.

29.2 If the Contractor's priced proposals for an acceleration are accepted by the Employer, they are incorporated in the Contract Price and treated as a Variation.

30. Delays Ordered by the Project Manager

30.1 The Project Manager may instruct the Contractor to delay the start or progress of any activity within the Works.

31. Management Meetings

31.1 Either the Project Manager or the Contractor may require the other to attend a management meeting. The business of a management meeting shall be to review the plans for remaining work and to deal with matters raised in accordance with the early warning procedure.

31.2 The Project Manager shall record the business of management meetings and provide copies of the record to those attending the meeting and to the Employer. The responsibility of the parties for actions to be taken shall be decided by the Project Manager either at the management meeting or after the management meeting and stated in writing to all who attended the meeting.

32. Early Warning

32.1 The Contractor shall warn the Project Manager at the earliest opportunity of specific likely future events or circumstances that may adversely affect the quality of the work increase the Contract Price or delay the execution of the Works. The Project Manager may require the Contractor to provide an estimate of the expected effect of the future event or circumstance on the Contract Price and Completion Date. The estimate shall be provided by the Contractor as soon as reasonably possible.

32.2 The Contractor shall cooperate with the Project Manager in making and considering proposals for how the effect of such an event or circumstance can be avoided or reduced by anyone involved in the work and in carrying out any resulting instruction of the Project Manager.

C. Quality Control

33. Identifying Defects

33.1 The Project Manager shall check the Contractor's work and notify the Contractor of any Defects that are found. Such checking shall not affect the Contractor's responsibilities. The Project Manager may instruct the Contractor to search for a Defect and to uncover and test any work that the Project Manager considers may have a Defect.

34. Tests

34.1 If the Project Manager instructs the Contractor to carry out a test not specified in the Specification to check whether any work has a Defect and the test shows that it does, the Contractor shall pay for the test and any samples. If there is no Defect, the test shall be a Compensation Event.

35. Correction of Defects

35.1 The Project Manager shall give notice to the Contractor of any Defects before the end of the Defects Liability Period, which begins at Completion, and is defined in the Contract Data. The Defects Liability Period shall be extended for as long as Defects remain to be corrected.

35.2 Every time notice of a Defect is given, the Contractor shall correct the notified Defect within the length of time specified by the Project Manager's notice.

36. Uncorrected Defects

36.1 If the Contractor has not corrected a Defect within the time specified in the Project Manager's notice, the Project Manager will assess the cost of having the Defect corrected, and the Contractor will pay this amount.

D. Cost Control

37. Bill of Quantities

37.1 The Bill of Quantities shall contain items for the construction, installation, testing, and commissioning work to be done by the Contractor.

37.2 The Bill of Quantities is used to calculate the Contract Price. The Contractor is paid for the quantity of the work done at the rate in the Bill of Quantities for each item.

38. Changes in the Quantities

38.1 If the final quantity of the work done differs from the quantity in the Bill of Quantities for the particular item by more than 25 percent, provided the change exceeds 1 percent of the Initial Contract Price, the Project Manager shall adjust the rate to allow for the change.

38.2 The Project Manager shall not adjust rates from changes in quantities if thereby the Initial Contract Price is exceeded by more than 15 percent, except with the prior approval of the Employer.

38.3 If requested by the Project Manager, the Contractor shall provide the Project Manager with a detailed cost breakdown of any rate in the Bill of Quantities.

39. Variations

39.1 All Variations shall be included in updated Programs produced by the Contractor.

40. Payments for Variations

40.1 The Contractor shall provide the Project Manager with a quotation for carrying out the Variation when requested to do so by the Project Manager. The Project Manager shall assess the quotation, which shall be given within seven days of the request or within any longer period stated by the Project Manager and before the Variation is ordered.

40.2 If the work in the Variation corresponds with an item description in the Bill of Quantities and if, in the opinion of the Project Manager, the quantity of work above the limit stated in Sub-Clause 38.1 or the timing of its execution do not cause the cost per unit of quantity to change, the rate in the Bill of Quantities shall be used to calculate the value of the Variation. If the cost per unit of quantity changes, or if the nature or timing of the work in the Variation does not correspond with items in the Bill of Quantities, the quotation by the Contractor shall be in the form of new rates for the relevant items of work.

40.3 If the Contractor's quotation is unreasonable, the Project Manager may order the Variation and make a change to the Contract Price, which shall be based on the Project Manager's own forecast of the effects of the Variation on the Contractor's costs.

40.4 If the Project Manager decides that the urgency of varying the work would prevent a quotation being given and considered without delaying the work, no quotation shall be given and the Variation shall be treated as a Compensation Event.

40.5 The Contractor shall not be entitled to additional payment for costs that could have been avoided by giving early warning.

41. Cash Flow Forecasts

41.1 When the Program is updated, the Contractor shall provide the Project Manager with an updated cash flow forecast. The cash flow forecast shall include different currencies, as defined in the Contract, converted as necessary using the Contract exchange rates.

42. Payment Certificates

42.1 The Contractor shall submit to the Project Manager monthly statements of the estimated value of the work executed less the cumulative amount certified previously.

42.2 The Project Manager shall check the Contractor's monthly statement and certify the amount to be paid to the Contractor.

42.3 The value of work executed shall be determined by the Project Manager.

42.4 The value of work executed shall comprise the value of the quantities of the items in the Bill of Quantities completed.

42.5 The value of work executed shall include the valuation of Variations and Compensation Events.

42.6 The Project Manager may exclude any item certified in a previous certificate or reduce the proportion of any item previously certified in any certificate in the light of later information.

43. Payments

43.1 Payments shall be adjusted for deductions for advance payments and retention. The Employer shall pay the Contractor the amounts certified by the Project Manager within 28 days of the date of each certificate. If the Employer makes a late payment, the Contractor shall be paid interest on the late payment in the next payment. Interest shall be calculated from the date by which the payment should have been made up to the date when the late payment is made at the prevailing rate of interest for commercial borrowing for each of the currencies in which payments are made.

43.2 If an amount certified is increased in a later certificate or as a result of an

award by the Adjudicator or an Arbitrator, the Contractor shall be paid interest upon the delayed payment as set out in this clause. Interest shall be calculated from the date upon which the increased amount would have been certified in the absence of dispute.

43.3 Unless otherwise stated, all payments and deductions will be paid or charged in the proportions of currencies comprising the Contract Price.

43.4 Items of the Works for which no rate or price has been entered in will not be paid for by the Employer and shall be deemed covered by other rates and prices in the Contract.

44. Compensation Events

44.1 The following shall be Compensation Events:

(a) The Employer does not give access to a part of the Site by the Site Possession Date stated in the Contract Data.

(b) The Employer modifies the Schedule of Other Contractors in a way that affects the work of the Contractor under the Contract.

(c) The Project Manager orders a delay or does not issue Drawings, Specifications, or instructions required for execution of the Works on time.

(d) The Project Manager instructs the Contractor to uncover or to carry out additional tests upon work, which is then found to have no Defects.

(e) The Project Manager unreasonably does not approve a subcontract to be let.

(f) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.

(g) The Project Manager gives an instruction for dealing with an unforeseen condition, caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.

(h) Other contractors, public authorities, utilities, or the Employer does not work within the dates and other constraints stated in the Contract, and they cause delay or extra cost to the Contractor.

(i) The advance payment is delayed.

(j) The effects on the Contractor of any of the Employer's Risks.

(k) The Project Manager unreasonably delays issuing a Certificate of Completion.

(l) Other Compensation Events described in the Contract or determined by the Project Manager shall apply.

44.2 If a Compensation Event would cause additional cost or would prevent the work being completed before the Intended Completion Date, the Contract

Price shall be increased and/or the Intended Completion Date shall be extended. The Project Manager shall decide whether and by how much the Contract Price shall be increased and whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended.

44.3 As soon as information demonstrating the effect of each Compensation Event upon the Contractor's forecast cost has been provided by the Contractor, it shall be assessed by the Project Manager, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. If the Contractor's forecast is deemed unreasonable, the Project Manager shall adjust the Contract Price based on the Project Manager's own forecast. The Project Manager will assume that the Contractor will react competently and promptly to the event.

44.4 The Contractor shall not be entitled to compensation to the extent that the Employer's interests are adversely affected by the Contractor's not having given early warning or not having cooperated with the Project Manager.

45. Tax

45.1 The Project Manager shall adjust the Contract Price if taxes, duties, and other levies are changed between the date 28 days before the submission of bids for the Contract and the date of the last Completion certificate. The adjustment shall be the change in the amount of tax payable by the Contractor, provided such changes are not already reflected in the Contract Price or are a result of Clause 47.

46. Currencies

46.1 Where payments are made in currencies other than the currency of the Employer's country, the exchange rates used for calculating the amounts to be paid shall be the exchange rates stated in the Contractor's Bid.

47. Price Adjustment

47.1 Prices shall be adjusted for fluctuations in the cost of inputs only if provided for in the Contract Data. If so provided, the amounts certified in each payment certificate, after deducting for Advance Payment, shall be adjusted by applying the respective price adjustment factor to the payment amounts due in each currency. A separate formula of the type indicated below applies to each Contract currency:

$$\mathbf{P_c = A_c + B_c\ Imc/Ioc}$$

where:

P_c is the adjustment factor for the portion of the Contract Price payable in a specific currency "c".

A_c and B_c are coefficients specified in the Contract Data, representing the nonadjustable and adjustable portions, respectively, of the Contract Price payable in that specific currency "c"; and

Imc is the index prevailing at the end of the month being invoiced and Ioc is the index prevailing 28 days before Bid opening for inputs payable; both in the specific currency "c".

47.2 If the value of the index is changed after it has been used in a calculation, the calculation shall be corrected and an adjustment made in the next payment certificate. The index value shall be deemed to take account of all changes in cost due to fluctuations in costs.

48. Retention

48.1 The Employer shall retain from each payment due to the Contractor the proportion stated in the Contract Data until Completion of the whole of the Works.

48.2 On completion of the whole of the Works, half the total amount retained

shall be repaid to the Contractor and half when the Defects Liability Period has passed and the Project Manager has certified that all Defects notified by the Project Manager to the Contractor before the end of this period have been corrected.

48.3 On completion of the whole Works, the Contractor may substitute retention money with an "on demand" Bank guarantee.

49. Liquidated Damages

49.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in the Contract Data for each day that the Completion Date is later than the Intended Completion Date. The total amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in the Contract Data. The Employer may deduct liquidated damages from payments due to the Contractor. Payment of liquidated damages shall not affect the Contractor's liabilities.

49.2 If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have been paid, the Project Manager shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate. The Contractor shall be paid interest on the overpayment, calculated from the date of payment to the date of repayment, at the rates specified in Sub-Clause 43.1.

50. Bonus

50.1 The Contractor shall be paid a Bonus calculated at the rate per calendar day stated in the Contract Data for each day (less any days for which the Contractor is paid for acceleration) that the Completion is earlier than the Intended Completion Date. The Project Manager shall certify that the Works are complete, although they may not be due to be complete.

51. Advance Payment

51.1 The Employer shall make advance payment to the Contractor of the amounts stated in the Contract Data by the date stated in the Contract Data, against provision by the Contractor of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the Employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The Guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid, but the amount of the Guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. Interest will not be charged on the advance payment.

51.2 The Contractor is to use the advance payment only to pay for Equipment, Plant, Materials, and mobilization expenses required specifically for execution of the Contract. The Contractor shall demonstrate that advance payment has been used in this way by supplying copies of invoices or other documents to the Project Manager.

51.3 The advance payment shall be repaid by deducting proportionate amounts from payments otherwise due to the Contractor, following the schedule of completed percentages of the Works on a payment basis. No account shall be taken of the advance payment or its repayment in assessing valuations of work done, Variations, price adjustments, Compensation Events, Bonuses, or Liquidated Damages.

52. Securities

52.1 The Performance Security shall be provided to the Employer no later than the date specified in the Letter of Acceptance and shall be issued in an amount and form and by a bank or surety acceptable to the Employer, and denominated in the types and proportions of the currencies in which the Contract Price is payable. The Performance Security shall be valid until a date 28 days from the date of issue of the Certificate of Completion in the case of a Bank Guarantee, and until one year from the date of issue of the

Completion Certificate in the case of a Performance Bond.

53. Dayworks

53.1 If applicable, the Dayworks rates in the Contractor's Bid shall be used for small additional amounts of work only when the Project Manager has given written instructions in advance for additional work to be paid for in that way.

53.2 All work to be paid for as Dayworks shall be recorded by the Contractor on forms approved by the Project Manager. Each completed form shall be verified and signed by the Project Manager within two days of the work being done.

53.3 The Contractor shall be paid for Dayworks subject to obtaining signed Dayworks forms.

54. Cost of Repairs

54.1 Loss or damage to the Works or Materials to be incorporated in the Works between the Start Date and the end of the Defects Correction periods shall be remedied by the Contractor at the Contractor's cost if the loss or damage arises from the Contractor's acts or omissions.

E. Finishing the Contract

55. Completion

55.1 The Contractor shall request the Project Manager to issue a certificate of Completion of the Works, and the Project Manager will do so upon deciding that the work is completed.

56. Taking Over

56.1 The Employer shall take over the Site and the Works within seven days of the Project Manager's issuing a certificate of Completion.

57. Final Account

57.1 The Contractor shall supply the Project Manager with a detailed account of the total amount that the Contractor considers payable under the Contract before the end of the Defects Liability Period. The Project Manager shall issue a Defects Liability Certificate and certify any final payment that is due to the Contractor within 56 days of receiving the Contractor's account if it is correct and complete. If it is not, the Project Manager shall issue within 56 days a schedule that states the scope of the corrections or additions that are necessary. If the Final Account is still unsatisfactory after it has been resubmitted, the Project Manager shall decide on the amount payable to the Contractor and issue a payment certificate.

58. Operating and Maintenance Manuals

58.1 If "as built" Drawings and/or operating and maintenance manuals are required, the Contractor shall supply them by the dates stated in the Contract Data.

58.2 If the Contractor does not supply the Drawings and/or manuals by the dates stated in the Contract Data, or they do not receive the Project Manager's approval, the Project Manager shall withhold the amount stated in the Contract Data from payments due to the Contractor.

59. Termination

59.1 The Employer or the Contractor may terminate the Contract if the other party causes a fundamental breach of the Contract.

59.2 Fundamental breaches of Contract shall include, but shall not be limited to, the following:

(a) the Contractor stops work for 28 days when no stoppage of work is shown on the current Program and the stoppage has not been authorized by the Project Manager;

(b) the Project Manager instructs the Contractor to delay the progress of the Works, and the instruction is not withdrawn within 28 days;

(c) the Employer or the Contractor is made bankrupt or goes into liquidation other than for a reconstruction or amalgamation;

(d) a payment certified by the Project Manager is not paid by the Employer to the Contractor within 84 days of the date of the Project Manager's certificate;

(e) the Project Manager gives Notice that failure to correct a particular Defect is a fundamental breach of Contract and the Contractor fails to correct it within a reasonable period of time determined by the Project Manager;

(f) the Contractor does not maintain a Security, which is required;

(g) the Contractor has delayed the completion of the Works by the number of days for which the maximum amount of liquidated damages can be paid, as defined in the Contract Data;

(h) the Contractor, in the judgment of the Employer has engaged in corrupt, fraudulent, coercive or collusive practices in competing for or in the executing the Contract. For the purpose of this Clause:

(i) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, anything of value to influence improperly the actions of another party.

(ii) "fraudulent practice" means any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation.

(iii) "coercive practice" means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party.

(iv) "collusive practice" means an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including influencing improperly the actions of another party.

59.3 When either party to the Contract gives notice of a breach of Contract to the Project Manager for a cause other than those listed under Sub-Clause 59.2 above, the Project Manager shall decide whether the breach is fundamental or not.

59.4 Notwithstanding the above, the Employer may terminate the Contract for convenience.

59.5 If the Contract is terminated, the Contractor shall stop work immediately, make the Site safe and secure, and leave the Site as soon as reasonably possible.

60. Payment upon Termination

60.1 If the Contract is terminated because of a fundamental breach of Contract by the Contractor, the Project Manager shall issue a certificate for the value of the work done and Materials ordered less advance payments received up to the date of the issue of the certificate and less the percentage to apply to the value of the work not completed, as indicated in the Contract Data. Additional Liquidated Damages shall not apply. If the total amount due to the Employer exceeds any payment due to the Contractor, the difference shall be a debt payable to the Employer.

60.2 If the Contract is terminated for the Employer's convenience or because of a fundamental breach of Contract by the Employer, the Project Manager shall issue a certificate for the value of the work done, Materials ordered, the reasonable cost of removal of Equipment, repatriation of the Contractor's personnel employed solely on the Works, and the Contractor's costs of protecting and securing the Works, and less advance payments received up to the date of the certificate.

61. Property

61.1 All Materials on the Site, Plant, Equipment, Temporary Works, and Works shall be deemed to be the property of the Employer if the Contract is terminated because of the Contractor's default.

62. Release from Performance

62.1 If the Contract is frustrated by the outbreak of war or by any other event entirely outside the control of either the Employer or the Contractor, the Project Manager shall certify that the Contract has been frustrated. The Contractor shall make the Site safe and stop work as quickly as possible after receiving this certificate and shall be paid for all work carried out before receiving it and for any work carried out afterwards to which a commitment was made.

63. Suspension of Loan or Credit

63.1 In the event that the financing agency named in Clause 1.1 of the Contract Data suspends the Loan or Credit to the Employer, from which part of the payments to the Contractor are being made:

(a) The Employer is obligated to notify the Contractor of such suspension within 7 days of having received the financing agency's suspension notice.

(b) If the Contractor has not received sums due it within the 28 days for payment provided for in Sub-Clause 43.1, the Contractor may immediately issue a 14-day termination notice.

SECTION III - CONTRACT DATA

The following documents are also part of the Contract:

Contract Clause

1.0	**Add following to Clause 1.1:** The **Site** means the place where the work is to be executed and to which equipment and materials are to be delivered. The Sites are located in the Region of Nitra and Trnava as defined in the Summary technical report and on DVD. Delete the definition of **Adjudicator** as it is not applicable for this Contract. The **Financing agency** means European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as administrator of the Bohunice International Decommissioning Support Fund, and "grant" refers to a BIDSF Grant Agreement No. 015. The **Employer** is Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, SR Mrs. Svetlana Gavorová – Director General The **Project Manager** is Mr. Peter Kovář Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, SR The **Name and identification number of the Contract** is: Energy Efficiency in Public Buildings - [Lot 7 ; No. 01501008] The **Start Date** shall be 21 August 2013. The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: LOT 7 shall be completed until 21 December 2013. The **Works** consist of the provision of all, labour, maintenance, supervision, equipment, materials and transportation means and all other things, whether of a temporary or permanent nature required to execute and complete the implementation of energy efficiency measures on the Site and the remedying of any defects during the Defect Liability Period, all as specifically set forth in the Contract and particularly in Volume III "The Works". The **Implementation Project Documentation** is a detailed elaboration of the project consisting of Drawings and Technical Specifications, where the structure construction details, material and work details with exact specification thereof are included. Bill of Quantities was elaborated based on the Implementation Project Documentation. The Implementation Project Documentation elaborated by the Employer was submitted to the Contractor during the procurement process. Any change of it may be executed by the Contractor with the prior written Employer's approval only. The **Central Register of Contracts** (CRZ) is a public list of compulsorily disclosed contracts kept by the Office of Government of the Slovak Republic in the electronic form."

	The **Program-Mobilisation and Construction Schedules** means programs for each construction site as specified in Sub-Clause 27 and Annexed to the Contract as its integral part clearly indicating key steps of Contract execution and each key construction activity from commencement until completion
2.0	**Replace Clause 2.3 with following:** The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority: (1) Contract Agreement, (2) Letter of Acceptance, (3) Letter of Tender and Power of Attorney, (4) Program - Mobilisation and Construction Schedules and Contractor's Personnel, (5) List of proposed subcontractors, (6) Contract Data, (7) General Conditions of Contract, (8) Implementation Project Documentation, (9) Bill of Quantities, (10) Performance bank guarantee, Log of clarifications requested by tenderers and responses issued, Log of clarifications requested by Employer and responses received
3.0	**Add following to Clause 3.1** The language of the Contract documents is English. The law that applies to the Contract is the law of the Slovak Republic.
7.0	**Add following to Clause 7.1** The Contractor shall not subcontract the whole of the Works. The Contractor shall be responsible for the acts or defaults of any Subcontractor, his agents or employees, as if they were the acts or defaults of the Contractor. List of Subcontractors shall form an integral part of the Contract. The Contractor shall: (a) shall not be required to obtain consent of the Project Manager to suppliers of Materials, or to a subcontract for which the Subcontractor is named in the List of Subcontractors as annexed to the Contract; (b) the prior consent of the Project Manager shall be obtained to other proposed Subcontractors or changes to the approved List of Subcontractors; and (c) the Contractor shall give the Project Manager not less than 14 days' notice of the intended date of the commencement of each Subcontractor's work, and of the commencement of such work on the Site.
8.0	**Add the following to Clause 8.2** No Schedule of Other Contractors is applicable. Contractor acknowledges that sites will be operational during the reconstruction
9.0	**Replace Clause 9.1 with the following:** The Contractor shall employ the key personnel named in the Contractor's Personnel, to carry out the required functions or other personnel approved by the Project Manager. The Project Manager will approve any proposed replacement of Contractor's Personnel only if their relevant qualifications and abilities are substantially equal to or better than those of the personnel listed in the Contractor's Personnel. The Contractor shall, before signing of the Contract, submit to the Project Manager for approval the update of Contractor's Personnel with the names, particulars and functions of the key personnel.

	Add the following to Clause 9.3 The Contractor through his site managers is obliged to establish and update a list of workers (including Subcontractors` workers) participating on each particular site with following information: name, surname and number of ID, name of the worker `s employer (name of Contractor or Subcontractor), date of establishment or update of the list and a signature of the site manager. Anytime upon request the Contractor is obliged to make the list of workers available to Employer or his representatives and the Employer has the right to inspect the list and compare the information from the list with identification cards of the workers at anytime. The site manager will be responsible for updating of the list. The Employer reserves the right to make a copy of the list of workers. Any recognized discrepancy between the list of workers and the identification data of the workers participating on the site may lead to the suspension of the Works without a right for the compensation event. Breach of the aforesaid obligation or rejection to submit the list of workers to the Employer by the Contractor will be considered as a fundamental breach of the Contract.
13.0	**Replace Clause 13.1 with the following:** The Contractor shall at his own expenses maintain and provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the Defects Liability Period, in the amounts and deductibles for the following events which are due to the Contractor's risks: (a) loss of or damage to the Works, Plant, Materials and Equipments – in the amount of Contract Price; (b) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipments) in connection with the Contract – in the amount of 150.000 EUR; (c) personal injury or death – in the amount of 50.000 EUR; and (d) liability insurance against third parties – in the amount of 150.000 EUR. Evidence of payment of premiums shall be submitted to Employer on Start Date at latest. Changes in relation to the insurance can be done only with prior approval of Employer.
14.0	**Replace Clause 14.1 with the following:** The Contractor, in preparing its Tender, shall rely on the Implementation Project Documentation referred to in Part 2, Section VI: Requirements. of the Standard Tender Document named "Implementation Project Documentation", supplemented by the Bill of Quantities and any other information available to the Tenderer. In so doing, the Contractor understands and accepts that wherever the Employer has described the content of the Summary Technical Reports, the Employer cannot vouch for the completeness or accuracy of such content, and shall not be liable for any incompleteness or inaccuracy which may be contained therein.
16.0	**Replace Clause 16.1 with the following:** The Contractor shall execute and perform the Works in compliance with the Implementation Project Documentation; consisting mainly of the Specification and Drawings; and in compliance with the Bill of Quantities. Any change/s proposed by the Contractor after signing of the Contract shall be incorporated by Contractor into the Bill of Quantities and the Implementation Project Documentation; and submitted to the Employer for approval prior to execution of the change.

	Add the following to Clause 16.2 The Contractor shall inspect the Implementation Project Documentation on the Sites prior to the Start Date and notify the Employer of any recognised defects and deficiencies within the Implementation Project Documentation by a written notice. Further Works not included in the Implementation Project Documentation if not notified as above shall not be taken into account. **Add the following to Clause 16.3** Prior to the execution of the Works the Contractor shall submit to the Employer Certificates of Conformities with respect to the products, components and equipment that shall be used. The Employer shall have the right to suspend the Works until the submission of Certificates of Conformities by the Contractor without a right for the compensation event.
19.0	**Add the following to Clause 19.1** The Contractor shall cooperate with the Municipality's safety representative to the necessary extent, to enable them to fulfil their obligations connected with the provision of occupational safety and health protection, along with those imposed upon them by Government Regulation No. 396/2006 Coll. **Add the following to Clause 19.2** The Contractor shall: (a) comply with all applicable safety regulations, (b) take care for the safety of all persons entitled to be on the Site, (c) use reasonable efforts to keep the Site and Works clear of unnecessary obstruction so as to avoid danger to these persons, (d) provide fencing, lighting, guarding, watching of the Works and Temporary Works which may be necessary for the execution of the Works or for the use and protection of the public and of owners and occupiers of adjacent land until completion and taking over under Sub-Clause 56.1; The Contractor shall develop Safety plans for each particular Site and submit to the Employer on the Site Possession Day under the Sub-Clause 21.2.
21.0	**Add the following to Clause 21.2** The Site Possession Date shall be 22 August 2013. The Employer will provide Contractor with the Building Permits for each building (ten permits) before or during Site Possession Date. **Add the following to Clause 21.3** The following documents shall be developed by the Contractor and shall be submitted to Employer on Site Possession Date: • Safety plan on each particular Site • copy of Notice which was delivered to respective Labor Inspectorate in accordance with § 3 para 3 of Government Regulation No. 396/2006 Coll. about minimum safety requirements on Site bearing an evidence of its de facto delivery to Labor Inspectorate. Failure by the Contractor to submit requested document/s in prescribed time and manner will delay the Employer to give possession of the site/s to the Contractor. In this case the Contractor will be deemed to have delayed the start of Works and not entitled to claim for additional costs and/or time for completion as provided in Sub-Clause 44.1 Compensation Events.
24.0	**Not applicable**
25.0	**Replace Clause 25.1 with the following:**

	All disputes and claims resulting from or because of this Contract, or violation of its terms and conditions, termination or loss of power of this Contract, are subject to review and final resolution of the competent court of the Slovak Republic. **Delete Clauses 25.2 and 25.3**
26.0	**Not applicable**
27.0	**Replace Clause 27.1 with the following:** The Contractor shall submit the Project Manager for approval a Program - Mobilisation and Construction Schedules before or during signing of the Contract. **Add the following to Clause 27.3** The period between Program updates is thirty (30) days. The amount to be withheld for the late submission of an updated Program is € 500 (in words: five hundred Euro) . **Add the following to Clause 27.5** If at any time the Contractor's actual progress falls behind the programme referred to in Sub-Clause 27.1, or it becomes apparent that it will so fall behind, the Contractor shall, at the request of the Project Manager, prepare and submit a revised programme, taking into account the prevailing circumstances, and shall notify the Project Manager of the steps being taken to expedite progress so as to attain completion of Works within the Intended Completion Date.
35.0	**Add the following to Clause 35.1** The Defects Liability Period is sixty (60) months.
37.0	**Add the following to Clause 37.1** The Bill of Quantities which forms an integral part of the Contract is binding upon the contractual parties. Any changes to the Bill of Quantities may be executed only in the form of written amendment to the Contract upon its prior approval by the Financing Agency.
42.0	**Add the following to Clause 42.1** The Contractor shall submit to the Project Manager monthly statement of the estimated value of the Works executed in seven (7) originals. Annex to the Monthly statement will be Bill of Quantities of executed items within the respective monthly period. The Unit prices of executed items must be in accordance with Contractual unit prices. Monthly statement must be in accordance with its Annex - Bill of Quantities. **Replace Clause 42.2 with following:** The Project Manager shall check the Contractor's monthly statement. If in the Bill of Quantities, as Annex to the Monthly statement, are included items not performed or not performed within the relevant period, or items are not performed in requested quality or the Project Manager identifies other discrepancies the Project Manager shall return monthly statement for reprocessing. Only duly submitted monthly statement will be certified in the Payment Certificate by the Project Manager for the amount to be paid to the Contractor. The Payment Certificate is issued on the day of its signing by the Project Manager and will be issued in seven (7) originals. **Delete Clause 42.3**
43.0	**Replace Clause 43.1 with following:**

	Payments shall be adjusted for deductions for retention. The Employer shall have a right to provide the Contractor only with the payments for the executed Works pursuant to specification and in the amount certified in the Payment Certificate. The Contractor shall issue the invoice in seven (7) originals for the certified amount after the date of the issuance of the Payment Certificate and submit to the Employer.. The Employer shall attach with the received correct invoice one counterpart of the Payment Certificate and Contractor's monthly statement and send it to the Financing Agency with request for the payment. The payment exclusive VAT will be made by the Financing Agency to the Contractor's account directly and VAT of the respective payment will be disbursed to the Contractor out of the state budget of the Slovak Republic from SIEA's account within sixty (60) calendar days after receipt of correct invoice by the Employer as follows: **Name and address of the bank:** **Account No.:** **SWIFT Code:** **In favor of:** A payment shall be made in the contract currency. If the Employer fails to provide for a payment within the time period specified above, the Contractor shall be paid interest on the late payment in the next payment. Interest shall be calculated from the date by which the payment should have been made up to the date when the late payment is made in accordance with §369 para 2 of Act No. 513/1991 Coll. as amended. Correct invoice means invoice: a) issued in accordance with applicable Slovak law and duly delivered to the Employer, b) containing items performed in required quality and in a period of execution of the Works invoiced only, c) issued in compliance with the Payment Certificate, d) containing a period of execution of the Works invoiced, A Payment Certificate and Monthly statement for the value of the work executed deposited with the Employer is determining in case any discrepancy occurs. **Add the following to Clause 43.5** The Contractor shall have a right to issue an invoice for the reconstruction of central heating based on the completion of its functional unit, submission of documentation and performance of examinations required by the legal provisions. **Add the following to Clause 43.6** The Constructor shall be responsible for the disposal of dismantled parts and components. The invoice for such disposal shall be based on the original copy of the confirmation of a disposal of dismantled parts and components issued by a competent authority.
45.0	**Replace Clause 45.1 with the following:** All imported and local equipment, materials, works and services financed by the Bank with Grants from the Bohunice International Decommissioning Support Fund shall be free from any and all taxes, customs duties or other fees or mandatory payments levied by, or in the territory of, the Republic of Slovakia. This Clause shall not be interpreted so that any person who shall be remunerated for the provision of such equipment, materials, works and services shall be exempt from income or corporate tax.

46.0	**Add the following to Clause 46.1** The currency of the Employer's country is the EUR.
47.0	**47.1 Not applicable.** **47.2 Not applicable.** The Contract is not subject to price adjustment in accordance with Clause 47 of the General Conditions of Contract, and the following information regarding coefficients does not apply.
48.0	**Replace Clause 48.2 with the following:** Retention in the amount of 5 % of the final Contract Price is applicable for this Contract. The retention amount will be deducted from the last invoice or invoices submitted by the Contractor following disbursement of 95% of total Contract price, until the amount to be retained by the Employer reaches 5% of the Contract price. Half of the total amount retained shall be disbursed to the Contractor after issuance of the Certificate of completion of the Works by the Project Manager and second half when the Defect Liability Period has passed and the Project Manager has certified that all defects notified by the Project Manager to the Contractor before the end of this period have been corrected. The Project Manager may decide to disburse the second half of the total amount retained prior to the expiry of the Defect Liability Period.
49.0	**Add following to the Clause 49.1:** The liquidated damages for the whole of the Works are 0,02% per day of the final Contract Price. The maximum amount of liquidated damages for the whole of the Works is 10% percent of the final Contract Price.
50.0	**50.1 Not applicable.** No bonus will be given for earlier Completion of the Works or Sections of Works.
51.0	**51.1; 51.2; and 51.3 Not applicable.** Advance Payment shall not be paid. Clauses shall not apply.
52.0	**Add the following to Clause 52.1** The Performance Security shall be in the form of a bank guarantee, it shall be issued either (a) by a bank located in the Country, or (b) directly by a foreign bank acceptable to the Employer. If the Performance Security is not in the form of a bank guarantee, it shall be furnished by an institution acceptable to the Employer. The amount of the Performance Security shall be ten percent (10%) of the final Contract Price. **Replace the second sentence of the Clause 52.1 with the following:** The Performance Security shall be valid until a date 28 days from the date of issuance of the final payment certificate pursuant to Sub-Clause 57.1 of the Contract or until the issuance of the certificate for the value of work done pursuant to Sub-Clause 60.1 of the Contract in case of a Bank Guarantee, and until one year from the date of issue of the Completion Certificate in the case of a Performance Bond.

55.0	**Add the following to Clause 55.1** Certificate of Completion will be issued only if work is fully completed without any unrepaired defect, deficiency, omission or failure and after "As-built" project documentation is approved.
58.0	**Add the following to Clause 58.1** The date by which operating and maintenance manuals and "As built" drawings are required is: LOT 7 until 21 December 2013 **Add the following to Clause 58.2** The amount of 15.000 EUR will be withhold from payment/s due to Contractor, if "As built" Drawings and/or operating and maintenance manuals are not supplied by Contractor within required date. **Add the following to Clause 58.3** The Contractor shall update and submit "Implementation project" to Employer for approval anytime when requests change of previous one before change is ordered. Employer reserves right to reject any of requested change.
59.0	**Replace 59.2 (a) with following:** (a) the Contractor abandons or stops the Works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract for more than 28 days when no stoppage of work is shown on the current Program-Mobilisation and Construction Schedule and the stoppage has not been authorized by the Project Manager; **Replace 59.2 (e) with following:** (e) If the Contractor fails to carry out his obligation under the Contract, the Project Manager may by notice require the Contractor to make good the failure and to remedy it within a specified reasonable time. Failure by the Contractor to correct a particular Defect or comply with the obligation within a reasonable period of time determined by the Project Manager is a fundamental breach of Contract; **Replace 59.2 (f) with following:** (f) the Contractor does not maintain a Security, which is required or a Security is not valid in the required extent within the whole duration of the Contract (at least until the issuance of the final payment certificate pursuant to Sub-Clause 57.1 of the Contract or until the issuance of the certificate for the value of work done pursuant to Sub-Clause 60.1 of the Contract)
60.0	**Add the following to Clause 60.1** The percentage to apply to the value of the work not completed, representing the Employer's additional cost for completing the Works, is 10% of the final Contract Price.
64.0	**Add the following text as Clause 64.1** The Contract shall become effective on the day following to its publication in the Central Register of Contracts if Performance Security was provided by the Contractor in accordance with the Contract.
65.0	**Add the following text as Clause 65.1** Pursuant to legal acts of Slovak Republic the Contractor is obliged to keep records about the Works performed on Site during the period of time. The Contractor shall keep all the records in Site diary/ies starting from date of formal possession of Site/s until the date of formal completion of the respective Site Works.

	If the Contractor fails to keep the Site diary in accordance with valid legal acts and present it to the Project Manager and/or representative of respective Municipality when reasonably requested, the Project Manager shall give a notice to remedy the Defect within the specified time and instruct the Contractor to comply with the applicable laws as per the Sub-Clause 23.1. If the above corrective actions in any way will affect the work of the Contractor, he shall not be entitled to compensation under Sub-Clause 44.1. Consistent non-cooperation with Project Manager and breaching of the aforesaid obligation can be considered as a fundamental breach of the Contract under Sub-Clause 59.2(e).

SECTION IV: THE WORKS - SCHEDULES OF WORKS

Schedules of Prices / Bill of Quantities

Preamble:
Preamble serves as a guidance for the Prospective Tenderer during the preparation of a Bid. A failure to meet the guidance may lead to rejection of the Tender. The blank Bill of Quantities was elaborated in accordance with the Implementation Project. Task for the prospective Tenderer is to fill in the blank cells (using unit prices) to be applied. The result of complete pricing in the Bill of Quantities will be the Final Contractual Price determined as a summary of each particular site included in LOT 6.
The Bill of Quantities includes specified items in detail. The Prospective Tenderer may substitute item/s with an equivalent. In such case the Prospective Tenderer is obliged:

- to supplement original item/s with equivalent item/s in the Bill of Quantities and highlight proposed change/s with red colour,
- to submit the technical documentation of the equivalent item/s (for example Catalogues sheets of equipment) showing the same or better technical data of the equivalent item/s (especially output, efficiency, thermo-insulation properties, heat transfer coefficient, luminous efficacy, etc.),
- to update and submit the Implementation Project with incorporated proposed change/s to the Employer.

The completeness of proposed change/s in the Bill of Quantities and in the Implementation Project is fully in responsibility of the Prospective Tenderer. The Employer will not take into account any omission of related item/s not incorporated together with change/s.

In case there is missing any Item/s in the Bill of Quantities specified in the Implementation Project consisting of Drawings and Technical specifications; or other parts of Tender documentation, Tenderer will add this Item/s when preparing the Constructor`s Bid at the very end of the Bill of Quantities and highlight the added item/s with red colour showing at least following: Unit, Total quantity, Unit price, Total Price. Otherwise the Employer considers that the price of added item/s is included in the prices of other items listed in the Bill of Quantities.
If the Prospective Tenderer finds a discrepancy or conflict between the Bill of Quantities and the Implementation project in content or quantity, then Prospective Tenderer is authorized to make change/s and highlight them with the red colour. In such case the Prospective Tenderer is obliged to submit justification on a blank paper sheet as a part of the Tender.

The blank Bill of Quantities for each particular site is enclosed on DVD in an Excel format. The Prospective Tenderer is obliged to submit a hard copy of filled version initialled by a representative of the Prospective Tenderer as Original, copies in line with the Tender Documents and electronic filled version. In case of discrepancy between electronic version and hard copy, hard copy prevails.

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Health care centre TEKOVSKÉ LUŽANY
Objekt: Zdravotné stredisko TEKOVSKÉ LUŽANY

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**74 218,98**
	3	**Vertical and complete structures**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**88,80**
1	311231470	Bearing walling made of burnt bricks POROTHERM, flooring, P+D 44x25x23.8 P8	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	0,700	126,86	88,80
	6	**Surface treatment, flooring, fitting**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**60 432,49**
2	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	1 308,780	3,50	4 580,73
3	612425931	Plaster of internal window or door lining, lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	392,634	5,63	2 210,53
4	620991121	Filling covering of external openings carried out by any means	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	435,837	1,67	727,85
5	622422221	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 20% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% štukových	m2	1 884,000	0,29	546,36
6	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	165,000	16,41	2 707,65
7	622462525	External, thin-film, mosaic plaster of walls, no insulation	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková bez zateplenia	m2	11,000	16,41	180,51
8	622464113	External walls silicate plaster, grain 2 mm	Vonkajšia omietka stien silikátová hr. zrna 2 mm	m2	1 591,000	8,17	12 998,47
9	622464222	Silicate thin-film external plaster of walls, underlayer and combed/dragged 2mm	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	310,000	8,17	2 532,70
10	622466116	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat (pre-spraying)	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizačným náterom (prednástrek)	m2	2 077,000	0,59	1 225,43
11	622471931	Extra charge for multicolor making	Prípl.za viacfarebné zhotovenie	m2	2 077,000	1,07	2 222,39
12	625250028	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, lining without surface treatment, insulation boards of EPS 70 F thickness 30 mm, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 ostenia bez povrchovej úpravy, hr. izolantu EPS 70 F hr. 30 mm včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	350,000	13,86	4 851,00
13	625250155	Contact insulation system Sto Therm Vario 1 , insulation of plinth by XPS thickness 80 mm, no surface treatment, incl. anchors and	KZS Sto Therm Vario 1, zateplenie sokla XPS hr. 80 bez povrchovej úpravy včetne kotiev a líšt	m2	165,000	20,91	3 450,15
14	625991200	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, insulation boards of EPS 70 F thickness 100 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 s izolačnými doskami z EPS 70 F hr. 100 bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	1 225,000	16,65	20 396,25
15	625991210	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, rockwool insulation boards, thickness 100 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 s izolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 100 bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	16,000	25,47	407,52
16	631341226	Concrete and ferroconcrete treatment by reprofiling mortal	Ošetrenie betónu a železobetónu reprofilačnou maltou	m3	1,000	78,23	78,23
17	648991113	Fitting of sill boards from plastic and semiplastic material, width over 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	214,800	0,73	156,80
18	*6119000970*	*Inner sill boards, plastic, cellular, white, width 250 mm with side plastic capping strips*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.250mm biele s bočnými plastovými krytkami*	*m*	*214,800*	*5,40*	*1 159,92*
		With surface foil resistant to collision, chafage and scratch, made-to-measure, total length 6 m	*S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.*				
	9	**Other structures and demolition works**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**12 365,47**
19	941941041	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1 740,000	1,13	1 966,20
20	941941291	Extra charge to price for the first month of scaffolding usage - 1041	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1 740,000	1,86	3 236,40
21	941941841	Disassembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 10 m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 740,000	0,55	957,00
22	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	305,000	0,62	189,10
23	953941411	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2	pcs/ks	89,000	3,13	278,57
24	*553000022*	*Ventilation bar with frame 300x200*	*Vetracia mriežka s obrubou 300x200*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,99*	*5,99*
25	*553000023*	*Ventilation bar with frame 300x150*	*Vetracia mriežka s obrubou 300x150*	*pcs/ks*	*5,000*	*5,84*	*29,20*
26	*553000024*	*Ventilation bar with frame 150x150*	*Vetracia mriežka s obrubou 150x150*	*pcs/ks*	*83,000*	*5,45*	*452,35*
27	953941422	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area over 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou nad 0, 10 m2	pcs/ks	1,000	3,13	3,13
28	*553000021*	*Ventilation bar with frame 400x400*	*Vetracia mriežka s obrubou 400x400*	*pcs/ks*	*1,000*	*7,29*	*7,29*
29	962032231	Demolishing of sand-lime, cement brick wall above foundations to mortar -1,905 t	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,500	76,40	114,60
30	968061112	Removal or installation of wooden window wing, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	450,000	0,18	81,00
31	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	4,000	0,44	1,76
32	968061127	Hanging out or fitting of metal door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	8,000	0,53	4,24
33	968062354	Demolition of wooden window frames (doubled), surface up to 1 m2, -0,08200t	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	11,340	4,88	55,34
34	968062355	Demolition of wooden window frames (doubled), surface up to 2 m2, -0,06300t	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	353,160	4,45	1 571,56
35	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,452	6,91	44,58
36	968063745	Removal of metal, solid, glass or window walls, -0,02400t	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	34,785	3,50	121,75
37	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV.grade, up to 30 % -0,01600t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 884,000	0,46	866,64
38	979011110	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	60,329	8,44	509,18
39	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	60,329	8,77	529,09
40	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	60,329	7,35	443,42
41	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	60,329	14,87	897,09
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**1 332,21**
42	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	92,902	14,34	1 332,21
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**110 278,59**

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**33 468,57**
43	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued on full surface and anchored	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepennou a kotvenou	m2	1 704,000	6,93	11 808,72
44	*2833000160*	*Fatrafol 810 foil, thickness 1,5 mm, (anchors, profiles, inlets, laths, bands and other auxiliary material)*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá (kotvy, profily, vpuste, lišty, pasky a iný pomocný materiál)*	*m2*	*1 704,000*	9,30	*15 847,20*
45	712491172	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - others, of protective textile, protective layer	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	1 832,400	0,55	1 007,82
46	*6936651001*	*Geotextile spunbonded polypropylene Fatratex 200*	*Geotextília netkaná polypropylénová Fatratex 200*	*m2*	*2 015,640*	0,58	*1 169,07*
47	712871802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating - thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	128,400	7,23	928,33
48	*2833000110*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia*	*m2*	*128,400*	9,66	*1 240,34*
49	712941963	Maintenance of roof covering overlaps by strips, welding of inlets, ventilation or stacks	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov	pcs/ks	44,000	5,01	220,44
50	*6286144111*	*Plastic ventilation stack, design. VK*	*Plastový vetrací komínček ozn VK*	*pcs/ks*	*44,000*	*9,72*	*427,68*
51	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,869	942,42	818,96
	713	**Heat insulation**	**Izolácie tepelné**				**9 295,72**
52	713141121	Installation of thermal insulation by roof strips, single-layer, glued	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilep.	m2	2 947,000	0,79	2 328,13
53	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100S, thickness 50mm*	*Expandovaný polystyrén EPS 100S hr. 50 mm*	*m3*	*145,210*	*46,12*	*6 697,09*
54	998713102	Transport of material for thermal insulations in the objects with height above 6 m up to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,572	41,16	270,50
	721	**Sanitary internal drainage**	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**161,04**
55	721274100	Modification of existing sewer system ventilation by roof insulation	Úprava jestvujúceho odvetrania kanalizácie pri zateplení strechy	pcs/ks	8,000	20,13	161,04
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				**1 581,09**
56	009	Operation Set (OS) 02 item 1 - preparatory works	PS 02 položka 1- prípravné práce	set	1,000	24,25	24,25
57	010	Operation Set (OS) 02 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	PS 02 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set	1,000	19,22	19,22
58	011	Operation Set (OS) 02 item 3 - adjustment of existing gas distribution	PS 02 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set	1,000	78,69	78,69
59	021	Operation Set (OS) 03 item 1 - dismantling of smoke stack diam. 300 height 2x5 m	PS 03 položka 1 - demontáž komína pr.300 výšky 2x5m	set	1,000	102,48	102,48
60	022	Operation Set (OS) 03 item 2 - replacing of horizontal part of fumeduct by new zinc coated sheet pipe with couplings diam. 300, length 2x1,5 m	PS 03 položka 2 - nahradenie vodorovnej časti kurovodu novou rúrou so spojkamipr. 300 mm dĺžka cca 2x 1,5m z pozinkovaného plechu	set	1,000	84,00	84,00
61	023	Operation Set (OS) 03 item 4 - re-assembly of smoke stack diam. 300, length 5m	PS 03 položka 4 - opätovná montáž komína pr. 300 mm dĺžka cca 5m	set	1,000	221,43	221,43
62	230011046	Installation of piping of steel pipes class 11-13 D x t 70 x 3.2	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 70 x 3.2	m	7,000	10,50	73,50
63	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*14,000*	*2,01*	*28,14*
64	230230017	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	7,000	9,97	69,79
65	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
66	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	16,000	2,01	32,16
67	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	24,000	2,01	48,24
68	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	25,800	3,48	89,78
69	250020201	other one component paintcoats of technological structures class	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	25,800	3,48	89,78
70	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*1,800*	*4,44*	7,99
71	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*3,000*	*5,32*	*15,96*
72	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*1,800*	*6,26*	*11,27*
73	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*3,000*	*5,91*	*17,73*
74	723120202	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 15	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,000	2,65	2,65
75	723110208	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 65	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 65	m	1,000	22,55	22,55
76	723120805	Disassembly of pipeline, welded of steel threaded pipes, over DN 25 up to DN 50 - 0,00342 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	7,000	2,42	16,94
77	723190901	Repair of gas line, closure or opening of gas line at repair	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	pcs/ks	2,000	32,94	65,88
78	723190907	Repair of gas line, air- venting and saturation of gas line	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	7,000	17,35	121,45
79	723190918	Repair of gas line, welding of new branch of gas line DN 65	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 65	pcs/ks	3,000	9,70	29,10
80	*553042452*	*Elbow weldable 65*	*Koleno varné 65*	*pcs/ks*	*3,000*	*1,37*	*4,11*
81	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	35,680	2,65	94,55
82	*5542300011*	*Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups*	*Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov*	*kg*	*21,680*	*1,42*	*30,79*
83	*5542300012*	*Facade brackets*	*Konzoly na fasádu*	*pcs/ks*	*14,000*	*3,25*	*45,50*
84	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height over 6 up to 12 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,524	191,24	100,21
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**6 525,85**
85	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1 - 0,00110t	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	122,000	2,56	312,32
86	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, - 0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	244,000	2,56	624,64
87	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	122,000	2,65	323,30
88	*551014484*	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*122,000*	*11,90*	*1 451,80*
89	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	238,000	2,65	630,70
90	*5510144802*	*Adjustable fitting to heater element RTD-N*	*Regulačná armatúra k vyhrievaciemu telesu RTD -N*	*pcs/ks*	*119,000*	*10,71*	*1 274,49*
91	*551014315*	*Radiator screwing RLV DN 10-20*	*Radiátorové šrúbenie RLV DN 10-20*	*pcs/ks*	*38,000*	*10,80*	*410,40*
92	*551014316*	*Radiator corner screwing 1/2"*	*Radiátorové šrúbenie rohové 1/2"*	*pcs/ks*	*81,000*	*7,41*	*600,21*
93	*5517301175*	*Nonstick thread for threaded joints*	*Teflonové nite pre závitové spoje*	*pack/bal*	*25,000*	*10,07*	*251,75*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
94	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	6,000	2,65	15,90
95	*5510144802*	*Adjustable fitting to heater element RTD-N*	*Regulačná armatúra k vyhrievaciemu telesu RTD -N*	*pcs/ks*	*3,000*	*14,82*	*44,46*
96	*551014315*	*Radiator screwing RLV DN 10-20*	*Radiátorové šrúbenie RLV DN 10-20*	*pcs/ks*	*3,000*	*10,80*	*32,40*
97	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	122,000	4,30	524,60
98	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,151	191,24	28,88
	735	**Central heating, heating radiators**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**2 805,79**
99	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	137,000	1,14	156,18
100	735128110	Heating elements, steel, column and its pressure water tests	Vykurovacie telesá oceľové článkové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	411,000	0,32	131,52
101	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	2,000	31,41	62,82
102	*4845380250*	*Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0400*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0400*	*pcs/ks*	*2,000*	*40,17*	*80,34*
103	735159310	Installation of triple-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm	pcs/ks	13,000	31,41	408,33
104	*4845385150*	*Heating plate, steel radiator KORAD 33K 600x600*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x0600*	*pcs/ks*	*11,000*	*71,55*	*787,05*
105	*4845385200*	*Heating plate, steel radiator KORAD 33K 600x700*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x0700*	*pcs/ks*	*1,000*	*80,06*	*80,06*
106	*4845385350*	*Heating plate, steel radiator KORAD 33K 600x1000*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1000*	*pcs/ks*	*1,000*	*105,13*	*105,13*
107	*4845385651*	*Holder - radiator set*	*Držiak - sada na radiátory*	*pcs/ks*	*15,000*	*3,65*	*54,75*
108	*4845385652*	*Relief plug*	*Odvzdušňovacia zátka*	*pcs/ks*	*15,000*	*0,10*	*1,50*
109	*4845385653*	*Plug*	*Zátlepka*	*pcs/ks*	*15,000*	*0,10*	*1,50*
110	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,070	2 928,00	204,96
111	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	0,070	1 464,00	102,48
112	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	0,070	14,18	0,99
113	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,309	139,08	460,22
114	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hour/hod	7,000	9,88	69,16
115	HZS000214	Building assembly works - demanding - workplace inspections and audits, class 4, scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	set	1,000	9,88	9,88
116	HZS000313	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	9,000	9,88	88,92
	762	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie tesárske**				**50,18**
117	762342202	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding with the distance of laths up to 220 mm	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,650	4,49	7,41
118	*6051010200*	*Softwood, unworked boards and sheet piles, unedged, spruce class I, thickness 13-15 mm width 60-130 mm*	*Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost I hr.13-15mmx60-130mm*	*m3*	*0,200*	*206,53*	*41,31*
119	998762102	Transfer of material for carpenter´s structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,110	13,31	1,46
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				**10 772,90**
120	764171304	Roof covering of plastic coated sheet metal, smooth, thickness	Krytina hladká lakoplastovaný plech hr. 0,65 mm	m2	81,626	28,18	2 300,22
121	764312822	Removal of roof cladding smooth from 2000x670 mm boards, grade up to 30 dg. 0,00751t	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	220,000	1,09	239,80
122	764352300	Semicircular hung gutters, coated sheet metal, diameter 150 mm incl. hopper head, hooks, coupling, leading edges	Žľaby pododkvapové lakoplastovaný plech polkruhové, priemer 150 mm včítane čiel. spojok, kotlíkov a hákov	m	30,000	15,98	479,40
123	764352810	Dismantling of roof gutters - semicircular sloped up to 30degree, width 330 mm, -0,00330t	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	30,000	0,55	16,50
124	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	214,800	0,96	206,21
125	76443246P	Edging of walls (plastic coated sheet metal) on the roofs with hardened covering, backing: 2pcs, width 660 mm	Lemovanie z plechu lakoplastovaného múrov na strechách s tvrd. kryt. s krycím pl. nadmur.z 2 ks, rš. 660 mm	m	312,180	13,76	4 295,60
126	764454802	Dismantling of circular waste pipes of diameter 120 mm, -0,00285t	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	22,000	0,55	12,10
127	764711116	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet - thickness 0,75 width up to 400 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. do 400 s bočnými plastovými krytkami	m	216,100	9,38	2 027,02
128	764731115	Installation of wall sheeting - varnish plastic metal sheet -	Oplechovanie múrov lakoplastový plech hr. 0,65 rš. do 500	m	55,000	11,54	634,70
129	764751114	Waste-pipes - coated sheet thickness 0,63mm circular, straight D 125 mm	Odpadné rúry lakoplastovaný plech hr. 0,63 mm kruhové rovné D 125 mm	m	22,000	14,21	312,62
130	998764102	Transfer of material for plumbing structures in the objects of height over 6 up to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,951	84,29	248,74
	767	**Metal auxiliary structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**44 872,83**
131	767584811	Dismantling of ventilation bar 0,001t	Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t	pcs/ks	90,000	2,39	215,10
132	767631110	Installation of plastic windows and walls with ironwork by anchoring and foaming	Montáž okien a stien plastových s kovanim ukotvením a vypenením	m	1 232,400	3,93	4 843,33
133	*6114124831*	*Window, double-wing, practicable and tilting, 900 x 1800 marking*	*Dvojkrídlové otváravo - sklopné okno 900 x1800 O1*	*pcs/ks*	*211,000*	*127,81*	*26 967,91*
134	*6114124832*	*Window, double-wing, practicable and tilting, 900 x 1800 marking*	*Dvojkrídlové otváravo - sklopné okno 900 x1800 O2*	*pcs/ks*	*3,000*	*155,37*	*466,11*
135	*6114124833*	*Window, double-wing, practicable and tilting, 900 x 1800 marking*	*Dvojkrídlové otváravo - sklopné okno 900 x1800 O3*	*pcs/ks*	*4,000*	*155,37*	*621,48*
136	*6114124834*	*Window, single-wing, tilting, 300x900 marking O4*	*Jednokrídlové sklopné okno 300 x 900 O4*	*pcs/ks*	*2,000*	*55,06*	*110,12*
137	*6114124835*	*Window, single-wing, tilting, 1500x600 marking O5*	*Jednokrídlové sklopné okno 1500 x 600 O5*	*pcs/ks*	*12,000*	*70,46*	*845,52*
138	76763111P	Repair and insulation of steel door with paintcoat 2400x2400, delivery and installation, marking D9	Oprava a zateplenie oceľových dverí s náterom 2400 x 2400 dodávka a montáž D9	pcs/ks	5,000	107,97	539,85
139	76763112P	Repair and insulation of steel door with paintcoat 1000x1300, delivery and installation, marking D10	Oprava a zateplenie oceľových dvierok s náterom 1000 x 1300 dodávka a montáž D10	pcs/ks	1,000	49,87	49,87
140	7676311D1	Delivery and installation of single-wing, plastic, external door in plastic frame 800x1970 incl. forging	Montáž a dodávka exterierových dverí jednokrídlových plastových v plastovom ráme 800x1970 s kovaním	pcs/ks	1,000	318,20	318,20
141	7676311D2	Delivery and installation of double-wing, plastic, external door in plastic frame 1500x2200 incl. forging	Montáž a dodávka exterierových dverí dvojkrídlových plastových v plastovom ráme 1500x2200 s kovaním	pcs/ks	1,000	565,13	565,13
142	7676311D3	Delivery and installation of double-wing external door with glass wall of two fix aluminium profile segments 3300x2700 incl. forging	Montáž a dodávka exterierových dverí dvojkrídlových so sklenou stenou s dvoma fixnými segmentami z hliníkových profilov 3300x2700 s kovaním	pcs/ks	1,000	1 524,73	1 524,73

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
143	7676311D4	Delivery and installation of single-wing external door with tilting transom window of aluminium profiles, 900x2700 incl forging	Montáž a dodávka exteriérových dverí jednokrídlových so sklopným nadsvetlíkom z hliníkových profilov 900x2700 s kovaním	pcs/ks	2,000	999,23	1 998,46
144	7676311D5	Delivery and installation of single-wing external door with tilting transom window of aluminium profiles, 900x2700 incl forging	Montáž a dodávka exteriérových dverí jednokrídlových so sklopným nadsvetlíkom z hliníkových profilov 900 x2700 s kovaním	pcs/ks	1,000	999,23	999,23
145	7676311D6	Delivery and installation of single-wing external door with tilting transom window with two fix aluminium profile segments, 2050x2700 incl forging	Montáž a dodávka exteriérových dverí jednokrídlových so sklopným nadsvetlíkom s dvoma fixnými segmentami z hliníkových profilov 2050x2700 s kovaním	pcs/ks	1,000	1 277,94	1 277,94
146	7676311D7	Delivery and installation of single-wing external plastic door in plastic frame 800x1970 with forging	Montáž a dodávka exteriérových dverí jednokrídlových plastových v plastovom ráme 800x1970 s kovaním	pcs/ks	1,000	362,56	362,56
147	7676311D8	Delivery and installation of double-wing external door with five fix aluminium profile segments with forging	Montáž a dodávka exteriérových dverí dvojkrídlových s piatimi fixnými segmentami z hliníkových profilov s kovaním	pcs/ks	1,000	1 782,25	1 782,25
148	767832100	Installation of ladders into the walling with extension of anchoring to insulation thickness	Montáž rebríkov do muriva s predĺžením kotvenia o hrúbku zateplenia	m	8,500	7,35	62,48
149	*5989536535*	*Stainless steel anchor*	*Kotva z nehrdzavejúcej ocele*	*pcs/ks*	*16,000*	*12,65*	202,40
150	767996800	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg- bars -0,00100t	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg - mreže, -0,00100t	m2	66,420	3,57	237,12
151	767996801	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg -0,00100t	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	98,000	1,21	118,58
152	998767102	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,584	33,85	764,47
	783	**Finishing works - paintcoats**	**Dokončovacie práce - nátery**				**73,22**
153	783401811	Removal of old coatings from metal pipelines and fittings, pipeline up to DN 50	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	29,000	0,58	16,82
154	783424340	Paintworks of metal pipes and fittings up to DN 50 mm by synthetic white paint, 1x enamel and primer	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	30,000	1,50	45,00
155	783424740	Primer white paintcoat of metal pipes and valves up to DN 50 mm	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	30,000	0,38	11,40
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**671,40**
156	784451941	Paint coats by paint powdery mixtures, double, single-coloured, white ceiling, with scraping, up to 3,80 m	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	392,634	1,71	671,40
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**10 115,42**
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				**3 532,56**
157	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	91,50	91,50
158	210220101	Lead conductor incl. bracket FeZn up to D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	288,000	4,83	1 391,04
159	*1561522500*	*Zinc-coated soft wire 11343 D 8.00mm*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*135,607*	*1,16*	*157,30*
160	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	32,000	9,15	292,80
161	21022012P	Re-assembly of the lightning rod	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	64,000	9,15	585,60
162	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	58,000	2,13	123,54
163	*3540406800*	*HR-clamp SS*	*HR-Svorka SS*	*pcs/ks*	*58,000*	*0,41*	*23,78*
164	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	22,000	7,37	162,14
165	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*22,000*	*0,99*	*21,78*
166	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	230,000	1,89	434,70
167	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*32,000*	*0,68*	*21,76*
168	*3540404500*	*HR-Bracket PV 21*	*HR-Podpera PV 21*	*pcs/ks*	*198,000*	*1,12*	*221,76*
169	*3540404501*	*Line bracket pad PV 21*	*Podložka k podpere vedenia PV 21*	*pcs/ks*	*54,000*	*0,09*	*4,86*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				**6 582,85**
170	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
171	210200004	bulb lamp - 60 W, ceiling	Svietidlo žiarovkové - 60 W, stropné	pcs/ks	5,000	3,39	16,95
172	*3480121901*	*Bulb ceiling lamp type:MODUS BRKL 160KO300/E27 1x60 W, IP 40*	*Žiarovkové svietidlo stropné typ: MODUS BRKL 160KO300/E27 1x60 W, IP 40*	*pcs/ks*	*5,000*	*11,79*	*58,95*
173	*3470302111*	*Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*5,000*	*3,24*	*16,20*
174	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	124,000	6,84	848,16
175	*3470317101*	*Lighting source: Long Last F28W/T5/840LL,*	*Zdraj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*248,000*	*1,74*	*431,52*
176	*3480110501*	*Fluorescent lamp UNOLUX type: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*Žiarivkové svietidlo UNOLUX typ: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*pcs/ks*	*6,000*	*18,35*	*110,10*
177	*3480110502*	*Fluorescent ceiling lamp UNOLUX type: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x28W, T5, EP, G5, IP 20*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x28W, T5, EP, G5, IP 20*	*pcs/ks*	*85,000*	*29,21*	*2 482,85*
178	*3480110503*	*Fluorescent ceiling lamp UNOLUX type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*33,000*	*32,79*	*1 082,07*
179	210201012	Fluorescent lamp - 1x28 W, 1x35 ceiling with cover	Svietidlo žiarivkové -1x 28 W, 1 x35 Wstropné s krytom	pcs/ks	14,000	6,84	95,76
180	*3480110513*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*14,000*	*25,62*	*358,68*
181	*3470317101*	*Lighting source: Long Last F28W/T5/840LL,*	*Zdraj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*14,000*	*1,74*	*24,36*
182	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	122,000	0,37	45,14
183	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*122,000*	*2,92*	*356,24*
184	210962002	Dismantling of lamp - bulb, home, ceiling, 1 lighting souce with glass	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	pcs/ks	57,000	0,92	52,44
185	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	82,000	2,75	225,50
186	210962031	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 1 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	pcs/ks	14,000	2,75	38,50
187	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,320	69,54	22,25
188	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,020	2 173,13	43,46
189	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,300	78,23	23,47
190	MV	Repairs and painting of damaged plaster at the lamps exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene svietidiel	set/súb	1,000	113,00	113,00
	O01	**Other**	**Ostatné**				**736,35**

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	O01	**Other**	**Ostatné**				**736,35**
191	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/kpl	1,000	78,23	78,23
192	0055	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/kpl	1,000	73,89	73,89
193	006	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/kpl	1,000	471,23	471,23
194	009	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00
		Total	Celkom				195 349,34

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Cultural centre in URMINCE
Objekt: Kultúrny dom URMINCE

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**45 402,89**
	6	**Surface treatment, flooring, fittings**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**35 981,90**
1	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	342,750	3,50	1 199,63
2	612425931	Plaster of internal window or door lining , lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	171,375	5,63	964,84
3	612481119	Internal walls coating - glass-textile bar into the adhesive wall finishing (inside lining)	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou (vnútorné ostenie)	m2	171,375	3,20	548,40
4	622422321	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 30% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	267,564	0,29	77,59
5	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	100,710	16,41	1 652,65
6	622464113	External walls silicate plaster, grain 2 mm	Vonkajšia omietka stien silikátová hr. zrna 2 mm	m2	1 151,480	8,17	9 407,59
7	622466111	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat (pre-spraying)	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizačným náterom (prednástrek)	m2	1 095,415	0,59	646,29
8	622471931	Extra charge for multicolor making	Príplatok za viacfarebné zhotovenie	m2	1 151,480	1,07	1 232,08
9	625250155	Contact insulation system Sto Therm Vario 1 , insulation of plinth by XPS thickness 80 mm, no surface treatment, incl. anchors and laths	KZS Sto Therm Vario 1, zateplenie sokla XPS hr. 80 mm bez povrchovej úpravy včetne kotiev a líšt	m2	112,000	20,91	2 341,92
10	625250028	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, lining without surface treatment, insulation boards of EPS 70 F thickness 30 mm, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 ostenia bez povrchovej úpravy, hr. izolantu EPS 70 F hr. 30 mm včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	115,000	13,86	1 593,90
11	625991200	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, insulation boards of EPS 70 F thickness 100 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 s izolačnými doskami z EPS 70 F hr. 100 mm bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	980,000	16,65	16 317,00
	9	**Other structures and works - demolition**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**8 021,56**
12	941941042	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height 10- 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 260,270	1,13	1 424,11
13	941941299	Extra charge to price for every day of scaffolding usage, width over 1 up to 1,2 m, height 10-30 m	Príplatok za každý deň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m	m2	1 260,270	1,86	2 344,10
14	941941842	Assembly of light, regular scaffolding with floors of width over 1, 00 up to 1,20 m and of height 10 -30m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 260,270	0,55	693,15
15	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	73,700	0,62	45,69
16	953941401	Installation of internal, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2 (air vent)	Osadenie železnej ventilácie vnút. s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2 (vetracie otvory)	pcs/ks	2,000	3,13	6,26
17	*4297104001*	*Ventilation bar 300x300 mm*	*Vetracia mriežka 300x300 mm*	*pcs/ks*	*2,000*	*6,63*	*13,26*
18	968061112	Removal or installation of wooden window wind, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	29,000	0,18	5,22
19	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	30,000	0,44	13,20
20	968061127	Hanging out or fitting of metal door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	1,000	0,54	0,54
21	968061128	Hanging out or fitting of metal door wing over 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	pcs/ks	2,000	0,56	1,12
22	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	3,190	4,88	15,57
23	968062245	Demolition of wooden window frames (simple), surface up to 2 m2, -0,03600t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	4,320	4,45	19,22
24	968062246	Demolition of wooden window frames (simple), surface up to 4 m2, -0,03000t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	48,645	7,14	347,33
25	968062247	Demolition of wooden window frames (single), surface over 4 m2, -0,02800t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t	m2	59,220	6,50	384,93
26	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	14,200	6,91	98,12
27	971033361	Making the holes in the masonry of bricks, area up to 0,09 m2, thickness up to 600 mm, -0,10500t	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	pcs/ks	2,000	8,71	17,42
28	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV. grade, up to 30 % -0,01600t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	891,880	0,46	410,26
29	979011111	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	55,340	8,44	467,07
30	979081111	Transport of waste and demolished material to dump	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	55,340	8,77	485,33
31	979082111	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	55,340	7,35	406,75
32	979089612	Charge for storage - other wastes from constructions and demolitions (17 09), other	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	55,340	14,87	822,91
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**1 399,43**
33	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	97,589	14,34	1 399,43
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**98 828,27**
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**23 162,42**
34	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued and anchored on full surface	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepennou a kotvenou	m2	1 016,508	6,93	7 044,40
35	*2833000150*	*Fatrafol 810 foil, thickness 1,5 mm (anchors, profiles, inlets, laths, bands and other auxiliary material)*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá (kotvy, profily, vpuste, lišty, pásky, a iný pomocný materiál)*	*m2*	*1 118,159*	9,30	*10 398,88*
36	712491172	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - others, of protective textile, protective layer	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	1 016,508	0,55	559,08
37	*6936651001*	*Geotextile spunbonded polypropylene Fatratex 200*	*Geotextília netkaná polypropylénová Fatratex 200*	*m2*	*1 118,159*	0,58	*648,53*
38	712671802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating - thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	221,040	7,23	1 598,12
39	*2833000100*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia*	*m2*	*243,144*	9,66	*2 348,77*
40	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,468	1 206,49	564,64
	713	**Heat insulations**	**Izolácie tepelné**				**5 337,78**
41	713141121	Installation of thermal insulation by roof strips, single-layer, glued and anchored	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilepením a kotvením	m2	1 869,180	0,79	1 476,65
42	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100S of thickness 80 mm(2x40 mm +10% dropout)*	*Expandovaný polystyrén EPS 100S hr.80 mm (2 x 40 mm + 10 % stratné)*	*m2*	*1 843,360*	*1,85*	*3 410,22*
43	*28376422022*	*Expanded polystyrene EPS of thickness 30 mm (attic wall +10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS hr. 30 mm (stena atiky + 10 % stratné)*	*m2*	*212,740*	*1,39*	*295,71*
44	998713102	Transfer of material for thermal insulation in objects of height over 6 m to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,879	53,91	155,21
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				**1 792,99**

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
45	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
46	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
47	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set/súb	1,000	78,69	78,69
48	021	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 1 - preparatory works	ČPS 01.4 položka 1 - prípravné práce	set/súb	1,000	22,69	22,69
49	022	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 2 - modification of gas pipeline on the facade DN 40	ČPS 01.4 položka 2 - úprava vonkajšie hozvodu plynu po fasáde DN 40	set/súb	1,000	164,70	164,70
50	023	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 4 - cleaning of gas pipeline in boiler room by blowing of pressure air, diameter DN 40, length 30m	ČPS 01.4 položka 4 - vyčistenie rozvodu plynu v kotolni prefúkaním tlakového vzduchu priemer DN 40, dĺžka 30m	set/súb	1,000	16,47	16,47
51	230011029	Assembly of pipeline made of steel pipes class 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	m	30,000	10,50	315,00
52	230011022	Installation of piping of steel pipes class 11-13 D x t 31,8 x 3,2	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 31.8 x 3.2	m	13,000	10,50	136,50
53	*1411534700*	*Tube ordinary, smooth, circular, seamless marking STN 11 353.0 outer diameter D 48,3 mm, wall thickness 4,0 mm*	*Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 48,3 mm, hrúbka steny 4,0mm*	*m*	*1,000*	*62,59*	*62,59*
54	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*13,000*	*2,01*	*26,13*
55	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	13,000	2,65	34,45
56	*5542300012*	*Facade brackets*	*Konzoly na fasádu*	*pcs/ks*	*13,000*	*3,43*	*44,59*
57	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	20,000	9,97	199,40
58	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
59	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	5,76	5,76
60	723130207	Pipeline made of threaded steel, thread connected - class 11 353.0 DN 50	Potrubie z oceľových rúrok závitových spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 50	m	0,500	7,87	3,94
61	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	2,000	3,48	6,96
62	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*2,000*	*24,06*	*48,12*
63	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
64	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Guľový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*2,000*	*13,91*	*27,82*
65	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	4,000	4,48	17,92
66	723120805	Disassembly of pipeline, welded of steel threaded pipes, over DN 25 up to DN 50 - 0,00342 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	43,000	2,42	104,06
67	723120800	Dismantling of electromagnetic gas closure with flanges and its electric wiring	Demontáž elektromagnetického uzáveru plynu s prírubami aj s jeho elektroinštaláciou	set/súb	1,000	93,33	93,33
68	723190901	Repair of gas line, closure or opening of gas line at repair	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	pcs/ks	4,000	8,19	32,76
69	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	12,000	2,01	24,12
70	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	12,000	2,01	24,12
71	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	m2	12,000	3,20	38,40
72	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	14,600	3,48	50,81
73	250020201	other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	14,600	3,48	50,81
74	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*2,000*	*4,44*	*8,88*
75	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*2,000*	*5,32*	*10,64*
76	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*2,000*	*6,26*	*12,52*
77	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*2,000*	*5,91*	*11,82*
78	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,195	191,24	37,29
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**10 205,29**
79	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/kpl	1,000	237,90	237,90
80	731151140	Installation of condensation wall -mounted boiler	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%	165,898	3,29	545,80
81	*4847162691*	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 2x 45 kW*	*Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 2x45 kW*	*pcs/ks*	*2,000*	*1 960,85*	*3 921,70*
82	*4847162602*	*Heating circuit junction set with circulating pump*	*Prepojovacia sada vykurovacieho okruhu s obehovým čerpadlom*	*pcs/ks*	*2,000*	*585,60*	*1 171,20*
83	*4847162603*	*Flue gas cascade, double 80/125*	*Spalinová kaskáda dvojitá 80/125*	*pcs/ks*	*1,000*	*263,52*	*263,52*
84	*4847162604*	*Flue gas system for the Vitocrosal DN 125*	*Systém odvodu spalín pre Vitocrosal DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*189,41*	*189,41*
85	*4847162605*	*Metal spacer (3 pcs) for DN 125 pipe*	*Kovová rozperka (3 kusy) pre rúru DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*18,12*	*18,12*
86	*4847162606*	*Monometalic check piece, direct, DN 125*	*Monometalický revízny kus priamy DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*105,23*	*105,23*
87	*4847162607*	*Flue gas pipe, 2 m length (2 pcs, 2m= length 4m) DN 125*	*Rúra pre odvod spalín 2m dlhá (2 kusy 2m = 4m dlhá)DN 125*	*pcs/ks*	*2,000*	*133,59*	*267,18*
88	*4847162609*	*Flue gas pipe, length 1 m, DN 125*	*Rúra pre odvod spalín 1m dlhá DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*40,26*	*40,26*
89	*4847162610*	*Flue gas pipe, length 0,5 m, DN 125*	*Rúra pre odvod spalín 0,5m dlhá DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*26,54*	*26,54*
90	*4847162611*	*Ventilation blind with pipe junction DN 125*	*Vetracia clona s prechour/hodom rúry DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*67,34*	*67,34*
91	*4847162612*	*Neutralization GENO-Neutra V N-70*	*Neutralizácia GENO-Neutra V N-70*	*pcs/ks*	*1,000*	*194,90*	*194,90*
92	*4847162613*	*Neutralizing granulate (8 kg)*	*Neutralizačný granulát (8 kg)*	*pcs/ks*	*1,000*	*48,95*	*48,95*
93	*4847162621*	*Vitotronic 200-H, type HK1W*	*Vitotronic 200-H, typ HK1W*	*pcs/ks*	*1,000*	*369,66*	*369,66*
94	*4847162411*	*Communication module LON*	*Komunikačný modul LON*	*pcs/ks*	*2,000*	*137,25*	*274,50*
95	*4847162412*	*Communication line wire LON*	*Komunikačné vedenie LON*	*pcs/ks*	*1,000*	*137,25*	*137,25*
96	*4847162413*	*Ending resistor (2 pcs)*	*Koncový odpor (2 ks)*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,95*	*5,95*
97	*4847162617*	*Slot for mixer engine, system slot incl 5 plugs, 4 pole, 3 pcs*	*Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*1,000*	*7,41*	*7,41*
98	*4847162618*	*Slot for heating circuit pump, system slot incl 5 plugs, 3 pole, 3 pcs*	*Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*1,000*	*7,87*	*7,87*
99	*4847162619*	*Applied temperature sensor with 5,8 m connecting cable and system slot with 5 plugs*	*Príložný snímač teploty s 5,8 m dlhým prípojným vedením a systémový konektor s 5 zástrčkami*	*pcs/ks*	*3,000*	*51,91*	*155,73*
100	*5515339010238*	*Anuloid DN 100 - hydraulic turnout*	*Hydraulická výhybka - anuloid DN 100*	*pcs/ks*	*1,000*	*238,82*	*238,82*
101	767996805	Dismantling of existing central heating over 500 kg - 0,00100 t	Demontáž jestvujúceho ÚK nad 500 kg, -0,00100t	kg	2 000,000	0,82	1 640,00
		Dismantling of 4 pcs existing stationary gas boilers, 1x horizontal hot service water boiler, 3x central heating mixing circuits, 1x expansion vessel, distributor and collector incl. junction pipes and insulation, flue gas exhaust and flue lining	*Demontáž 4ks jestvujúcich stacionárnych plynových kotlov, ležatého ohrievača TUV, 3x zmiešavacích okruhov ÚK, 1x exp. nádoba, rozdelovača a zberača vrátane ich prepojovacích potrubí a izoláciami, odvodu spalín z kotlov a vyvložkovaniu komína*				
102	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,060	8,78	18,09

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
103	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	2,060	7,41	15,26
104	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	2,060	14,18	29,21
105	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hour/hodinn	hour/hod	10,000	9,88	98,80
106	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hour/hodiny	hour/hod	11,000	9,88	108,68
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**1 262,58**
107	732111125	Distributor and collector, distributor and collector body, quality of technical directive, 11 353.0 DN 100	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	pcs/ks	2,000	39,86	79,72
108	732111225	Distributor and collector, extra charge for each additional started 0,5 m distance of body DN 100	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	pcs/ks	2,000	17,02	34,04
109	732111311	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 20	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 20	pcs/ks	2,000	8,97	17,94
110	732111315	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 40	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	pcs/ks	6,000	9,52	57,12
111	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	set/súb	3,000	17,08	51,24
112	*4268150003*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-40 130 1x230V 50Hz*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-40 130 1x230V 50Hz*	*pcs/ks*	*2,000*	*203,04*	*406,08*
113	*4268150026*	*GRUNDFOS MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz*	*GRUNDFOS MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz*	*pcs/ks*	*1,000*	*208,99*	*208,99*
114	732331623	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 6 bars, plastic coating, capacity 140 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 140 l	set/súb	1,000	172,48	172,48
115	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,214	1 098,00	234,97
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**3 803,90**
116	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter up to 38	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	26,000	0,69	17,94
117	*2837741526*	*TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG*	*m*	*20,000*	*1,36*	*27,20*
118	*2837741565*	*TUBOLIT insulation - tube 32/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG*	*m*	*6,000*	*1,78*	*10,68*
119	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter 42-70	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	81,800	0,69	56,44
120	*2837741577*	*TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG*	*m*	*25,000*	*2,21*	*55,25*
121	*2837741596*	*TUBOLIT insulation - tube 50/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG*	*m*	*55,000*	*2,65*	*145,75*
122	*2837741611*	*TUBOLIT insulation - tube 64/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 64/9-DG*	*m*	*1,800*	*3,48*	*6,26*
123	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	12,000	8,97	107,64
124	721223419	Stink trap of floor T 1025 HC	Zápachová uzávierka podlahová T 1025 HC	pcs/ks	1,000	83,27	83,27
125	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	20,000	10,25	205,00
126	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	1,000	11,35	11,35
127	733111116	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	5,000	17,66	88,30
128	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	25,000	20,13	503,25
129	733111118	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 50	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	55,000	26,54	1 459,70
130	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	106,000	0,77	81,62
131	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,000	4,76	142,80
132	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*30,000*	*5,79*	*173,70*
133	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	100,000	1,42	142,00
134	*5542300011*	*Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups*	*Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov*	*kg*	*100,000*	*0,96*	*96,00*
135	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	2,038	191,24	389,75
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**7 391,41**
136	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1 - 0,00110t	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, 0,00110t	pcs/ks	108,000	2,56	276,48
137	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, - 0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	pcs/ks	108,000	2,56	276,48
138	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	73,000	2,65	193,45
139	*551014484*	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*55,000*	*11,90*	*654,50*
140	*5517400260*	*Automatic air relief valve 1/2"*	*Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"*	*pcs/ks*	*11,000*	*17,29*	*190,19*
141	*5517400271*	*Release valve1/4"x1/2"*	*Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"*	*pcs/ks*	*7,000*	*3,84*	*26,88*
142	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	180,000	2,65	477,00
143	*4228461121*	*Valve HERZ AS-T-90 3/8" -1/2"*	*Herz ventil AS-T-90 3/8" -1/2"*	*pcs/ks*	*55,000*	*9,88*	*543,40*
144	*551014317*	*Radiator screwing for connection of new bodies*	*Radiátorové šrúbenie prechour/hodové pre napojenie nových telies*	*pcs/ks*	*55,000*	*7,41*	*407,55*
145	*4228461086*	*HERZ reverse valve RL-5, direct 3/8*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8*	*pcs/ks*	*32,000*	*7,41*	*237,12*
146	*4228461087*	*HERZ reverse valve RL-5, direct 1/2*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2*	*pcs/ks*	*23,000*	*7,41*	*170,43*
147	*48455172000 70*	*ADV DN15 automatic by-pass valve*	*ADV DN15 automatický prepúšťací ventil*	*pcs/ks*	*1,000*	*47,58*	*47,58*
148	*4849214160*	*Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15*	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,31*	*5,31*
149	*4849214161*	*Check valve DN 15*	*Spätná klapka DN 15*	*pcs/ks*	*2,000*	*5,22*	*10,44*
150	*5517400470*	*Ball tap/cock 1/2" water*	*Guľový kohút 1/2"voda*	*pcs/ks*	*5,000*	*4,30*	*21,50*
151	*5517400460*	*Ball tap/cock 3/8" water*	*Guľový kohút 3/8"voda*	*pcs/ks*	*6,000*	*6,59*	*39,54*
152	*5517301175*	*Nonstick thread for threaded joints*	*Teflonové nite pre závitové spoje*	*pck/bal*	*2,000*	*34,31*	*68,62*
153	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
154	*5517301153*	*Ball tap/cock DN 3/4*	*Guľový kohút DN 3/4*	*pcs/ks*	*4,000*	*6,59*	*26,36*
155	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
156	*5517301154*	*Safety ball tap/cock DN 25*	*Guľový kohút so zabezpečením DN 25*	*pcs/ks*	*1,000*	*62,77*	*62,77*
157	*5510900411*	*HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,*	*HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,*	*pcs/ks*	*1,000*	*34,31*	*34,31*
158	734209116	Installation of threaded fitting with 2 threads G 5/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	pcs/ks	5,000	2,65	13,25
159	*4228461376*	*HERZ regulator of pressure difference 1 1/4"*	*Herz regulátor tlakovej diferencie 1 1/4"*	*pcs/ks*	*2,000*	*245,40*	*490,80*
160	*4360018032*	*Water treatment device with automatic control OS 32 Z*	*Úprava vody, prístroj s automatickým riadením OS 32 Z*	*pcs/ks*	*1,000*	*410,38*	*410,38*
161	*42255243786 03*	*Balancing valve, size 5/4"*	*Vyvažovací ventil rozmer: 5/4"*	*pcs/ks*	*2,000*	*77,41*	*154,82*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
162	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	20,000	2,65	53,00
163	*4849214115*	*Filter DN 40,*	*Filter DN 40,*	*pcs/ks*	*4,000*	*18,85*	*75,40*
164	*42255243786 04*	*Adjustment balancing valve DN 6/4"*	*Ventil regulacný vyvažovací DN 6/4"*	*pcs/ks*	*1,000*	*14,64*	*14,64*
165	*5517530500*	*Ball tap/cock standard 1 1/2"*	*Guľový ventil štandard 1 1/2"*	*pcs/ks*	*12,000*	*20,40*	*244,80*
166	*5517401140*	*Check valve 6/4"*	*Spätná klapka 6/4"*	*pcs/ks*	*2,000*	*16,47*	*32,94*
167	*4228461377*	*HERZ regulator of pressure difference 1 1/2"*	*Herz regulátor tlakovej diferencie 1 1/2",*	*pcs/ks*	*1,000*	*305,24*	*305,24*
168	734209118	Assembly of threaded valve with 2 threads G 2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	pcs/ks	13,000	2,65	34,45
169	*4360013050*	*Water treatment device with manual pre-adjustment EZV 50MT*	*Úprava vody, prístroj s manuálnym prednastavením EZV 50MT*	*pcs/ks*	*1,000*	*452,65*	*452,65*
170	*5517536500*	*Check valve 2"*	*Spätná klapka 2"*	*pcs/ks*	*1,000*	*26,90*	*26,90*
171	*5517400420*	*Filter Y 2"*	*Filter Y 2"*	*pcs/ks*	*3,000*	*28,55*	*85,65*
172	*5517400710*	*Ball tap/cock 2" water*	*Guľový kohút 2"voda*	*pcs/ks*	*8,000*	*28,55*	*228,40*
173	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	3,000	2,65	7,95
174	*3885000531*	*Servo-drive ESBE*	*Servopohon ESBE*	*pcs/ks*	*3,000*	*102,94*	*308,82*
175	*3885000533*	*Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5*	*Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5*	*pcs/ks*	*2,000*	*50,42*	*100,84*
176	*3885000534*	*Intercepting electric control valve Mix VRG 131 1" kvs 10*	*Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 1" kvs 10*	*pcs/ks*	*1,000*	*52,34*	*52,34*
177	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	11,000	14,46	159,06
178	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	3,000	21,50	64,50
179	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	18,000	4,30	77,40
180	767141913	Repair - thread cutting	Oprava - rezanie závitu	pcs/ks	108,000	1,01	109,08
181	*5525555802*	*Auxiliary sealing material: hemp, nonstick thread and bands*	*Pomocný tesniaci materiál: konope. teflónové pásky, pasty*	*set/súb*	*1,000*	*68,63*	*68,63*
182	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,176	191,24	33,66
	735	**Central heating, heating radiators**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**542,42**
183	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	108,000	1,14	123,12
184	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	1,000	31,41	31,41
185	*4845380300*	*Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0500*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0500*	*pcs/ks*	*1,000*	*53,71*	*53,71*
186	*4845385651*	*Holder - radiator set*	*Držiak - sada na radiátory*	*pcs/ks*	*1,000*	*3,65*	*3,65*
187	*4845385652*	*Relief plug*	*Odvzdušňovacia zátka*	*pcs/ks*	*1,000*	*0,10*	*0,10*
188	*4845385653*	*Plug*	*Záslepka*	*pcs/ks*	*1,000*	*0,10*	*0,10*
189	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,203	139,08	28,23
190	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	10,07	302,10
	762	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie tesárske**				**9 761,30**
191	762084211	Extra charge for formwork and crating of roof truss, height over 4 up to 12 m	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	621,808	0,55	341,99
192	762341210	Assembly of formwork and crating of flat roofs made of boards thick up to 32 mm (wainscotting 50% of roof surface)	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m (50 % z plochy strechy doštenie)	m2	621,808	4,49	2 791,92
193	*6051036400*	*Softwood, unworked boards and planks, unedged, spruce class A, thickness 24-32 mm*	*Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť A hr.24-32mm*	*m3*	*20,097*	*206,53*	*4 150,63*
194	762341610	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding of boards with thickness up to 32 mm	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	69,075	13,40	925,61
195	*6072624400*	*Woodchip board OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*69,766*	*5,68*	*396,27*
196	762341811	Dismantling of formwork of flat and vaulted roofs up to 60°, planed, thick boards -0.01600t (50 % of roof surface)	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hoblovaných, -0.01600t (50 % z plochy strechy)	m2	621,808	1,40	870,53
197	998762102	Transfer of material for carpenter´s structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	11,779	24,14	284,35
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				**4 781,31**
198	764259211	Gutters complements - Conic hopper head for pipes of diameter up to 150 mm	Doplnky žlabov - okapový kaslík pre rúry s priemerom do 150 mm	pcs/ks	10,000	14,73	147,30
199	764359302	Assembly of hung gutters of plastic coated sheet metal, semi-circular hung dw 330 mm	Montáž žlabov z poplastovaného PP plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	76,950	3,91	300,87
200	*5534410002*	*Hung gutters of plastic coated sheet metal of thickness 0,63 mm, developed width 330/2000 mm, semi-circular*	*Žlab z poplastovaného plechu hrúbky 0,63 mm, rozvinutá šírka š. 330/2000 mm, polkruhový*	*pcs/ks*	*39,000*	*11,05*	*430,95*
201	764359342	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular- hooks for gutter dw 330 mm	Montáž žlabov z PP plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žlab rš 330 mm	pcs/ks	97,000	2,07	200,79
202	*5534431002*	*Hooks for hung gutters 330 mm, plastic coated, semi-circular*	*Hák žľabový 330 mm polkruhový poplastovaný*	*pcs/ks*	*97,000*	*2,84*	*275,48*
203	764359362	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular face for gutter dw 330 mm	Montáž žlabov z PP plechu, pododkvapových - celo polkruhové pre žlab rš 330 mm	pcs/ks	10,000	1,09	10,90
204	*5534413002*	*Face of waste gutter of PP plate thick 0,63 mm, developed width 330 mm*	*Celo odpadového žľabu z PP plechu hrúbky 0,63 mm, rozvinutá šírka š. 330 mm*	*pcs/ks*	*10,000*	*1,22*	*12,20*
205	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	81,150	0,96	77,90
206	7644218501	Dismantling of vertical zinc coated sheet downleads and hung gutters in full scale	Demontáž zvislého zvodu a žľabov z PZ plechu v plnom rozsahu	set/kpl	1,000	123,53	123,53
207	764430240	Sheeting of masonry and attic, zinc and plastic coated sheet metal incl. corners width 500 mm	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm	m	18,550	10,40	192,92
208	764430250	Sheeting of masonry and attic, zinc and plastic coated sheet metal incl. corners width 600 mm	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. do 600 mm	m	5,850	12,48	73,01
209	764430840	Dismantling of sheeting of masonry and backing of width from 330 to 500 mm 0,00230t (attic)	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t (atika)	m	230,250	0,55	126,64
210	764453964	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, bottom, outlet, diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu, dolné výtokové s priemerom 125 mm	pcs/ks	11,000	2,28	25,08
211	*5534441003*	*Waste elbow of plastic coated plate thick 0,63 mm, diameter 125 mm outlet*	*Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,63 mm, priemer 125 mm výtokové*	*pcs/ks*	*11,000*	*9,37*	*103,07*
212	764456203	Assembly of waste pipe of plastic coated plate, circular, diameter 125 mm	Montáž odpadovej rúry z PP plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	81,420	3,91	318,35
213	*5534440002*	*Waste pipe of plastic coated sheet metal, thickness 0,63 mm, diameter 125/1000 mm, circular*	*Rúra odpadová z poplastovaného PP plechu hrúbky 0,63 mm, priemer 125/1000 mm, kruhová*	*pcs/ks*	*82,000*	*7,27*	*596,14*
214	764456213	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, upper circular with diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu horné kruhové s priemerom 125 mm	pcs/ks	6,000	2,28	13,68
215	*5534441002*	*Waste elbow of plastic coated sheet metal, thick 0,63 mm, diameter 125 mm upper*	*Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,63mm, priemer 125 mm horné*	*pcs/ks*	*6,000*	*9,79*	*58,74*
216	764456233	Assembly of a sleeve for waste pipe with diameter 125 mm	Montáž objímky pre odpadovú rúru s priemerom 125 mm	pcs/ks	41,000	2,07	84,87

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
217	5534442052	*Sleeve of plastic coated plate for the waste pipe, diameter 125 mm*	*Objímka z PP plechu k odpadovej rúre priemeru 125 mm*	*pcs/ks*	*41,000*	*2,84*	*116,44*
218	767392602	Dismantling of sheet metal roof covering - 0,00700t incl. attic wall sheeting	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t, vrátane oplechovania steny atiky	m2	1 243,615	1,09	1 355,54
219	998764102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,637	214,92	136,90
	766	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie stolárske**				**183,38**
220	766662813	Dismantling of inner wooden sills	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	81,500	2,25	183,38
	767	**Auxiliary metal structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**30 298,06**
221	767311330	Installation of saddle, lengthwise or crosswise glassed transom windows, span 3000 mm	Montáž svetlíkov sedlových pozdĺžnych alebo priecnych so zasklením, s rozpätím 3000 mm	m	15,100	126,73	1 913,62
222	*5530100156*	*Transom window, metal framework, glassed by insulating, double window panel glass, span 3 m, height 1,22 m, length 15,1 m*	*Presvetľovací svetlík, konštrukcia kovová, presklenie s izolačným dvojsklom, rozpätie 3,0m, výška 1,22m, dl. 15,1 m*	*pcs/ks*	*1,000*	*7 903,77*	*7 903,77*
223	767311810	Dismantling of transom windows of all types, incl. glassing 0,2100t	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, - 0,21000t	m2	78,520	12,08	948,52
224	767411111	Assembly of covering by sandwich-like panels with hidden fastener to steel structure, thickness uo to 100mm	Montáž opláštenia sendvicovými panelmi so skrytým zámkom na ocelovú konštrukciu, hrúbky do 100 mm	m2	281,400	8,24	2 318,74
225	*5535865640*	*Sandwich-like roof panel, steel casing width 1000 mm: thickness of panel 80 mm*	*Sendvicový panel strešný, oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 80mm*	*m2*	*281,400*	*17,98*	*5 059,57*
		Specification: for external walls of regrigerating buildings - for cross buntons and ceiling soffits. Usage: commercial and industrial buildings - office and administrative buildings - for animal breeding buildings	*Určenie: - pre vonkajšie steny chladiarenských objektov - pre priečky v chladiarenských objektoch - pre podhľady stropov chladiarenských objektov. Použitie: -obchodné a priemyselné objekty - kancelárske a administratívne objekty - objekty pre chov zvierat*				
226	767631126p	Assembly of plastic windows, including anchoring and foaming of gaps	Montáž okien plastových, vrátane ukotvenia a vypenenia škár	pcs/ks	342,750	3,93	1 347,01
227	*611PC7*	*Plastic window, two-piece, tilting, 2350/600 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno dvojdielne, sklopné 2350x600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*2,000*	*120,93*	*241,86*
228	*611PC8*	*Plastic window, single-wing, tilting, 600/1000 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 600x1000, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*2,000*	*59,26*	*118,52*
229	*611PC9*	*Plastic window, double-wing, practicable and tilting 2350 x 1800, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno dvojkrídlové, otváravo-sklopné 2350x1800, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*14,000*	*191,58*	*2 682,12*
230	*611PC10*	*Plastic window, two-piece, tilting, 2350/900 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno dvojdielne, sklopné 2350x900, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*9,000*	*137,25*	*1 235,25*
231	*611PC11*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 1200/1800 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, otváravo-sklopné 1200x1800, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*11,000*	*99,78*	*1 097,58*
232	*611PC12*	*Plastic window, single-wing, tilting, 1200/900 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 1200x900, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*4,000*	*72,10*	*288,40*
233	*611PC13*	*Plastic window, single-wing, tilting, 550/850 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 550x850, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*2,000*	*55,39*	*110,78*
234	*611PC14*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 900/900 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, otváravo-sklopné 900x900, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*1,000*	*64,34*	*64,34*
235	767641301	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glass	Montáž dverí plastových, vchour/hodových jednodielnych, so zasklením	pcs/ks	3,000	22,82	68,46
236	*611PC19*	*External single-wing plastic door 900x1970 mm - full*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 900x1970 mm - plné*	*pcs/ks*	*3,000*	*309,40*	*928,20*
237	7676413013	Assembly of plastic entrance one-leaf door, full (roof entrance)	Montáž dverí plastových, vchour/hodových jednodielnych, plné (vchour/hod na strechu)	pcs/ks	4,000	35,40	141,60
238	*611PC22*	*External single-wing plastic door 1400x2750 mm -incl. transom window*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 1400x2750 mm, s presvetlením*	*pcs/ks*	*1,000*	*427,14*	*427,14*
239	*611PC23*	*External single-wing plastic door 1800x2750 mm -incl. transom window*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 1800x2750 mm, s presvetlením*	*pcs/ks*	*1,000*	*483,70*	*483,70*
240	*611PC24*	*External plastic door 1000x2750 mm -incl. practicable and tilting window 1200 x 1800 mm*	*Exteriérové plastové dvere 1000x2750 mm, s otvaravo-sklopným oknom 1200x1800 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*274,67*	*274,67*
241	*611PC26*	*External plastic door 850x2750 mm -incl. practicable and tilting window 1200 x 1800 mm*	*Exteriérové plastové dvere 850x2750 mm, s otvaravo-sklopným oknom 1200x1800 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*273,52*	*273,52*
242	7676413012	Assembly of external entrance plastic wall with firm glass and two double-wing doors	Montáž exterierovej vstupnej plastovej steny s pevným presklením a dvoma dvojkrídlovými dverami	pcs/ks	1,000	101,43	101,43
243	*611PC21*	*External entrance plastic wall with firm glass and two double-wing doors 5300x2950 mm*	*Exteriérová vstupná plastová stena s pevným presklením a dvoma dvojkrídlovými dverami 5300x2950 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*1 494,76*	*1 494,76*
244	648991113	Assembly of plastic and semiplastic windowsills, width over 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	83,150	0,73	60,70
245	*5537300206*	*Sill boards, steel, plastic coated, thick 0,75 mm, white, length 6m, width 380 mm with side capping strips*	*Parapetné dosky oceľové lakoplastové 0,75mm biele, dĺžky 6m, š.380mm, vrátane bočných krytiek*	*m*	*83,150*	*6,15*	*511,37*
246	998767102	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,980	33,85	202,42
	783	**Finishing works - paintcoats**	**Dokončovacie práce - nátery**				**129,60**
247	783424340	Paintworks of metal pipes and fittings up to DN 50 mm by synthetic white paint, 1x enamel and primer	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	30,000	2,85	85,50
248	783424740	Primer white paintcoat of metal pipes and valves up to DN 50 mm	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	30,000	1,47	44,10
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**175,83**
249	784451941	Paint coats by paint powdery mixtures, double, single-coloured, white ceiling, with scraping, up to 3,80 m	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	102,825	1,71	175,83
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**7 264,29**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				**265,03**
250	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	10,000	0,46	4,60
251	*3450722001*	*elastic PVC pipe Kopos superflex 1220*	*Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220*	*m*	*10,000*	*0,28*	*2,80*
252	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	20,000	0,64	12,80
253	*3451206101*	*PVC lath LV 20x20*	*PVC lišta LV 20x20*	*m*	*20,000*	*0,36*	*7,20*
254	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	5,000	2,31	11,55
255	*3453017099*	*Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*pcs/ks*	*5,000*	*1,76*	*8,80*
256	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	pcs/ks	7,000	0,59	4,13
257	*3544220951*	*Pipe clamp Bernard incl. Cooper band*	*Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard*	*pcs/ks*	*7,000*	*0,98*	*6,86*
258	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
259	*3453017098*	*OBO 1809*	*OBO 1809*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,51*	*4,51*
260	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	10,000	0,41	4,10
261	*3410105100*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*10,000*	*0,70*	*7,00*
262	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	35,000	0,53	18,55
263	*3410403400*	*Line wire cooper CY 06 yellow*	*Vodic medený CY 06 žltozelený*	*m*	*35,000*	*0,56*	*19,60*
264	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	10,000	0,53	5,30

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
265	*3410405300*	*Line wire cooper CY 16 yellow-green*	*Vodic medený CY 16 žltozelený*	*m*	*10,000*	*1,59*	*15,90*
266	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	20,000	0,37	7,40
267	*3410306001*	*Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5*	*Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5*	*m*	*20,000*	*0,41*	*8,20*
268	210802316	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 5x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 5x0.75	m	35,000	0,41	14,35
269	*3410563201*	*Cooper wiring H05W-F5G0,75*	*Šnúra medená H05W-F5G0,75*	*m*	*35,000*	*0,64*	*22,40*
270	210802306	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 3x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 3x0.75	m	35,000	0,41	14,35
271	*3410560900*	*Cooper wiring H05W-F3G0,75*	*Šnúra medená H05W-F3G0,75*	*m*	*35,000*	*0,39*	*13,65*
272	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/súb	1,000	49,41	49,41
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				**2 350,00**
273	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	91,50	91,50
274	210220101	Lead conductor incl. bracket FeZn up to D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	110,000	4,83	531,30
275	*1561522500*	*Zinc-coated soft wire 11343 D 8.00mm*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*52,380*	*1,16*	*60,76*
276	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	32,000	9,15	292,80
277	21022012P	Re-assembly of the lightning rod	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	64,000	9,15	585,60
278	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	37,000	2,13	78,81
279	*3540406800*	*HR-clamp SS*	*HR-Svorka SS*	*pcs/ks*	*28,000*	*0,41*	*11,48*
280	*3540406200*	*HR-clamp SO*	*HR-Svorka SO*	*pcs/ks*	*9,000*	*0,88*	*7,92*
281	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	18,000	7,37	132,66
282	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*15,000*	*0,99*	*14,85*
283	*3540402300*	*HR-Protective set square OU*	*HR-Ochranný uholník OU*	*pcs/ks*	*3,000*	*3,84*	*11,52*
284	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	180,000	1,89	340,20
285	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*25,000*	*0,68*	*17,00*
286	*3540404500*	*HR-Bracket PV 21*	*HR-Podpera PV 21*	*pcs/ks*	*155,000*	*1,12*	*173,60*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				**4 236,77**
287	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
288	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	70,000	6,56	459,20
289	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*140,000*	*1,74*	*243,60*
290	*3480110501*	*Fluorescent lamp UNOLUX type: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*Žiarivkové svietidlo UNOLUX typ: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*pcs/ks*	*16,000*	*18,35*	*293,60*
291	*3480110503*	*Fluorescent ceiling lamp UNOLUX type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*54,000*	*32,79*	*1 770,66*
292	210201012	Fluorescent lamp - 1x28 W ceiling with cover	Svietidlo žiarivkové -1x 28 W stropné s krytom	pcs/ks	6,000	6,56	39,36
293	*3480110513*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*6,000*	*25,62*	*153,72*
294	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*6,000*	*1,74*	*10,44*
295	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	148,000	0,37	54,76
296	210290523	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 40	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 40	pcs/ks	12,000	0,55	6,60
297	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*18,000*	*2,92*	*52,56*
298	*3470302102*	*Lighting source: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*120,000*	*2,92*	*350,40*
299	*3470302111*	*Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*10,000*	*3,24*	*32,40*
300	*3470302115*	*Lighting source: HgMIL/DV , 250W, E40*	*Zdroj: HgMIL/DV , 250W, E40*	*pcs/ks*	*12,000*	*21,52*	*258,24*
301	210962031	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 1 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	pcs/ks	6,000	2,75	16,50
302	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	70,000	2,75	192,50
303	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,210	69,54	14,60
304	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2 173,13	21,73
305	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,200	78,23	15,65
306	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/kpl	1,000	113,00	113,00
	24-M	**Installation of ventilation equipment**	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**412,49**
307	240080497	Wall passage	Prechour/hod stenou	pcs/ks	2,000	13,91	27,82
308	240090483	Suction bar	Sacia mreža	pcs/ks	2,000	15,01	30,02
309	*5534660293*	*Inlet and exit bar*	*Vstupná a výstupná mriežka*	*pcs/ks*	*2,000*	*22,37*	*44,74*
310	240090491	Safety bar	Ochranná mreža	pcs/ks	1,000	17,93	17,93
311	*5534660294*	*External gravity sun-blind*	*Vonkajšia gravitačná žalúzia*	*pcs/ks*	*1,000*	*25,03*	*25,03*
312	241080534	Square piping, anticorrosive, class I, up to perimetry 900 mm	Potrubie skup. I. štvorhranné do obvodu 900 , potrubie AKV (antikorózne).	m	9,000	9,88	88,92
313	*5534660208*	*Square piping 270x270mm*	*Štvorhranné potrubie 270 x 270*	*m*	*9,000*	*12,99*	*116,91*
314	*5534660224*	*Adapting piece curve 270 x270 mm*	*Tvarovka oblúk 270x270*	*pcs/ks*	*2,000*	*14,46*	*28,92*
315	24108053P	Construction works for wall passage	Stavebné úpravy pre prechour/hody stenou	set/súb	2,000	16,10	32,20
	OST	**Other**	**Ostatné**				**1 021,33**
316	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhour/hodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/kpl	1,000	78,23	78,23
317	0055	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhour/hodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/kpl	1,000	73,89	73,89
318	006	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/kpl	1,000	471,23	471,23
319	008	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00
320	009	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
321	010	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
		Total	Celkom				152 516,77

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Community centre and police station in VLČANY
Objekt: Spoločenské centrum a polícia VLČANY

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**18 865,32**
	6	**Surface treatment, flooring, fitting**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**15 641,26**
1	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	130,560	3,50	456,96
2	612425931	Plaster of internal window or door lining, lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	65,280	5,63	367,53
3	612481119	Internal walls coating - glass-textile bar into the adhesive wall finishing (inside lining)	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou (vnútorné ostenie)	m2	65,280	3,20	208,90
4	622422321	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 30% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	132,466	0,29	38,42
5	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	69,430	16,41	1 139,35
6	622462543	Silicate thin-film external plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	441,553	8,17	3 607,49
7	622466111	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat (pre-spraying)	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizacným náterom (prednástrek)	m2	510,983	0,59	301,48
8	622471931	Extra charge for multicolor making	Prípl.za viacfarebné zhotovenie	m2	441,553	1,07	472,46
9	625250080	Contact insulation system StoTherm Vario 1, EPS 70-F, no surface treatment, thickness of insulating material 80 mm (glue Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - WALLS	KZS StoTherm Vario 1 EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 80 mm (lepidlo Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sieťovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-STENY	m2	451,250	15,69	7 080,11
10	625250080c	Contact insulation system StoTherm Vario 1, XPS, no surface treatment, thickness of insulating material 60 mm (glue Sto-Baukleber, extruded insulation boards XPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - PLINTH	KZS StoTherm Vario 1 XPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 60 mm (lepidlo Sto-Baukleber,extrudované izolačné dosky XPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sieťovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-SOKEL	m2	35,000	18,94	662,90
11	625250080d	Contact insulation system StoTherm Vario 1, XPS, no surface treatment, thickness of insulating material 40 mm (glue Sto-Baukleber, extruded insulation boards XPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - PLINTH	KZS StoTherm Vario 1 XPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 40 mm (lepidlo Sto-Baukleber,extrudované izolačné dosky XPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sieťovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-SOKEL	m2	41,600	17,06	709,70
12	625250087	Contact insulation system StoTherm Vario 1, EPS 70-F, no surface treatment, thickness of insulating material 30 mm (glue Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner laths) - LINING	KZS ostenia StoTherm Vario 1 EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm (lepidlo Sto-Baukleber, Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, sieťovina Sto-glassfasergewebw, medzináter Sto-Putzgrund,rohové lišty)-OSTENIA, PODODKVAPOVÁ STENA	m2	43,000	13,86	595,98
	9	**Other structures and works - demolition**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 640,99**
13	941941042	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height 10- 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	510,983	1,13	577,41
14	941941299	Extra charge to price for every day of scaffolding usage, width over 1 up to 1,2 m, height 10-30 m	Príplatok za každý deň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m	m2	510,983	1,86	950,43
15	941941842	Assembly of light, regular scaffolding with floors of width over 1, 00 up to 1,20 m and of height 10 -30m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	510,983	0,55	281,04
16	941955001	Light-weight auxiliary scaffolding with floor of width up to 1,20 m	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1,000	196,73	196,73
17	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	64,545	0,62	40,02
18	953941401	Installation of internal, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2 (air vent)	Osadenie železnej ventilácie vnút. s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2 (vetracie otvory)	pcs/ks	2,000	3,13	6,26
19	*4297104001*	*Ventilation bar 250x250 mm*	*Vetracia mriežka 250x250 mm*	*pcs/ks*	*2,000*	*5,45*	*10,90*
20	968061112	Removal or installation of wooden window wing, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	45,000	0,18	8,10
21	968061113	Removal or installation of wooden window wing, over 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	pcs/ks	3,000	0,36	1,08
22	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	4,000	0,44	1,76
23	968061127	Hanging out or fitting of metal door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	2,000	0,53	1,06
24	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	39,278	4,88	191,68
25	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,118	6,91	76,83
26	971038351	Making the holes in the masonry of shaped bricks, area up to 0,09 m2, thickness up to 500 mm, -0,04700t	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 09 m2 hr.do 500 mm, -0,04700t	pcs/ks	2,000	8,71	17,42
27	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV.grade, up to 30 % -0,01600t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	132,466	0,46	60,93
28	979011111	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	5,563	8,44	46,95
29	979081111	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	5,563	8,77	48,79
30	979082111	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	5,563	7,35	40,89
31	979089612	Charge for storage - other wastes from constructions and demolitions (17 09), other	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,563	14,87	82,72
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**583,06**
32	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,660	14,34	583,06
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**28 094,49**
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**2 372,81**
33	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued and anchored on full surface	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepennou a kotvenou	m2	113,964	6,93	789,77
34	*2833000150*	*Fatrafol 810 foil, thickness 1,5 mm (anchors, profiles, inlets, laths, bands, protective fabric fatratex 200 and other auxiliary material)*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá (kotvy, profily, vpuste, lišty, pasky, ochranná textília fatratex 200 a iný pomocný materiál)*	*m2*	*125,360*	9,30	*1 165,85*
35	712871802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating - thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	20,124	7,23	145,50
36	*2833000100*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia*	*m2*	*22,136*	9,66	*213,84*
37	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,028	2 066,27	57,86
	713	**Heat insulations**	**Izolácie tepelné**				**867,41**

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
38	625991100	Additional insulation of sheet-metal door by rockwool thick. 100 mm, no surface treatment, incl. anchoring	Dodatočné zateplenie plechových dverí minerálnou izoláciou hr. 100 mm, bez povrchovej úpravy, vrátane uchytenia	m2	1,773	42,77	75,83
39	713141121	Installation of thermal insulation by roof strips, single-layer, glued and anchored	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilepením a kotvením	m2	203,480	0,79	160,75
40	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100S of thickness 120 mm (2x60 mm + 10% dropout)*	*Expandovaný polystyrén EPS 100S hr.120 mm (2 x 60 mm + 10 % stratné)*	*m2*	*213,420*	*2,78*	*593,31*
41	*28376422022*	*Expanded polystyrene EPS of thickness 30 mm (attic wall +10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS hr. 30 mm (stena atiky + 10 % stratné)*	*m2*	*10,410*	*1,39*	*14,47*
42	998713102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,444	51,92	23,05
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				**475,90**
43	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
44	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
45	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set/súb	1,000	78,69	78,69
46	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,000	9,97	79,76
47	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
48	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	5,76	5,76
49	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	1,000	3,48	3,48
50	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*1,000*	*24,06*	*24,06*
51	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
52	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Guľový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*1,000*	*13,91*	*13,91*
53	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	2,000	4,48	8,96
54	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	10,000	2,01	20,10
55	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	10,000	2,01	20,10
56	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	m2	10,000	3,20	32,00
57	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	12,300	3,48	42,80
58	250020201	other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	12,300	3,48	42,80
59	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*1,000*	*4,44*	*4,44*
60	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*1,000*	*5,32*	*5,32*
61	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*1,000*	*6,26*	*6,26*
62	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*1,000*	*5,91*	*5,91*
63	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013	191,24	2,49
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**6 441,95**
64	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/kpl	1,000	237,90	237,90
65	731151140	Installation of condensation wall -mounted boiler	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%	53,767	7,66	411,86
66	*4847162599*	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 35 kW incl. adjustment Vitronic 200 (HO1B)*	*Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 35 kW vrátane regulácie Vitronic 200 (HO1B)*	*pcs/ks*	*1,000*	*1 785,17*	*1 785,17*
67	*4847162602*	*Mounting aid for plaster mounting*	*Montážna pomôcka na montáž na omietku*	*pcs/ks*	*1,000*	*108,89*	*108,89*
68	*4847162403*	*Basic pit pack D=60*	*Základná sada šachty D=60*	*pcs/ks*	*1,000*	*58,38*	*58,38*
69	*4847162404*	*Flue gas pipe D=60 L=1950*	*Spalinová rúra D=60 L=1950*	*pcs/ks*	*1,000*	*11,90*	*11,90*
70	*4847162405*	*Flue gas pipe 1 m, D=60*	*Spalinová rúra 1 m D=60*	*pcs/ks*	*2,000*	*12,08*	*24,16*
71	*4847162406*	*Flue gas pipe 0,5 m, D=60*	*Spalinová rúra 0,5 m D=60*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,39*	*4,39*
72	*4847162407*	*Flue gas elbow 87° D=60*	*Spalinové koleno 87° D=60*	*pcs/ks*	*2,000*	*8,97*	*17,94*
73	*4847162408*	*Ventilation blind D%100*	*Vetracia clona D=100*	*pcs/ks*	*1,000*	*14,27*	*14,27*
74	*4847162409*	*Expansion kit for VO incl. mixer, without drive*	*Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom bez pohonu*	*pcs/ks*	*2,000*	*140,00*	*280,00*
75	*4847162410*	*Vitronic 200-H, HK3B*	*Vitronic 200-H, HK3B*	*pcs/ks*	*1,000*	*577,37*	*577,37*
76	*4847162411*	*Communication module LON*	*Komunikačný modul LON*	*pcs/ks*	*2,000*	*137,80*	*275,60*
77	*4847162412*	*Communication line wire LON*	*Komunikačné vedenie LON*	*pcs/ks*	*1,000*	*137,80*	*137,80*
78	*4847162413*	*Ending resistor (2 pcs)*	*Koncový odpor (2 ks)*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,76*	*5,76*
79	*4847162617*	*Slot for mixer engine, system slot incl 5 plugs, 4 pole, 3 pcs*	*Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*1,000*	*7,41*	*7,41*
80	*4847162618*	*Slot for heating circuit pump, system slot incl 5 plugs, 3 pole, 3 pcs*	*Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*1,000*	*7,87*	*7,87*
81	*4847162619*	*Applied temperature sensor with 5,8 m connecting cable and system slot with 5 plugs*	*Príložný snímač teploty s 5,8 m dlhým prípojným vedením a systémový konektor s 5 zástrčkami*	*pcs/ks*	*2,000*	*52,16*	*104,32*
82	*4847162414*	*Immersible temperature sensor for hydraulic pressure compensator*	*Ponorný snímač teploty pre hydraulický vyrovnávač tlakov*	*pcs/ks*	*1,000*	*56,91*	*56,91*
83	*4847162613*	*Neutralizing granulate (8 kg)*	*Neutralizačný granulát (8 kg)*	*pcs/ks*	*1,000*	*229,67*	*229,67*
84	*4847162415*	*Equipment to pump condensate TP1*	*Zariadenie na prečerpávanie kondenzátu TP1*	*pcs/ks*	*1,000*	*131,76*	*131,76*
85	*5515339010237*	*Anuloid DN 80 - hydraulic turnout*	*Hydraulická výhybka - anuloid DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*233,33*	*233,33*
86	767996805	Dismantling of existing central heating over 500 kg - 0,00100 t	Demontáž jestvujúceho ÚK nad 500 kg, -0,00100t	kg	1 800,000	0,82	1 476,00
		Dismantling of 2 pcs existing stationary boilers, 1x expansion vessel, distributor and collector, incl junction pipes with insulation, flue gas exhaust and flue lining	*Demontáž 2ks jestvujúcich stacionárnych kotlov, 1x expanzné nádoba, rozdeľovača a zberače vrátane ich prepojovacích potrubí s izoláciami, odvody spalín z kotlov a vyvložkovanie komína*				*0,00*
87	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1,830	8,78	16,07
88	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1,830	7,41	13,56
89	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	1,830	14,18	25,95
90	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hour/hod	5,000	9,88	49,40
91	HZS000213	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodin	hour/hod	3,000	9,88	29,64
92	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	11,000	9,88	108,68
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**1 258,09**

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
93	732111125	Distributor and collector, distributor and collector body, quality of technical directive, 11 353.0 DN 100	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	pcs/ks	2,000	39,86	79,72
94	732111225	Distributor and collector, extra charge for each additional started 0,5 m distance of body DN 100	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	pcs/ks	2,000	17,02	34,04
95	732111312	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 25	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25	pcs/ks	4,000	14,22	56,88
96	732111311	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 20	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 20	pcs/ks	5,000	8,97	44,85
97	732331621	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 6 bars, plastic coating, capacity 80 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 80 l	set/súb	1,000	95,89	95,89
98	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	set/súb	4,000	17,08	68,32
99	*4268150013*	*GRUNDFOS ALPHA2 15-40 130*	*GRUNDFOS ALPHA2 15-40 130*	*pcs/ks*	*4,000*	*209,44*	*837,76*
100	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,037	1 098,00	40,63
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**2 212,22**
101	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter up to 38	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	75,000	0,69	51,75
102	*2837741526*	*TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG*	*m*	*4,000*	*1,36*	*5,44*
103	*2837741539*	*TUBOLIT insulation - tube 20/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 20/9-DG*	*m*	*33,000*	*1,39*	*45,87*
104	*2837741552*	*TUBOLIT insulation - tube 25/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 25/9-DG*	*m*	*38,000*	*1,51*	*57,38*
105	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter 42-70	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	11,600	0,69	8,00
106	*2837741577*	*TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG*	*m*	*10,000*	*2,21*	*22,10*
107	*2837741611*	*TUBOLIT insulation - tube 64/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 64/9-DG*	*m*	*1,600*	*3,48*	*5,57*
108	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	10,000	8,97	89,70
109	721221101	Stink trap of wash basin DN 32	Zápachová uzávierka umývadlová DN 32	pcs/ks	1,000	47,58	47,58
110	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	4,000	10,25	41,00
111	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	33,000	11,35	374,55
112	733111115	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	38,000	13,91	528,58
113	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	10,000	20,13	201,30
114	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	85,000	0,92	78,20
115	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	3,11	77,75
116	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*25,000*	*4,39*	*109,75*
117	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	80,000	1,42	113,60
118	*5542300011*	*Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups*	*Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov*	*kg*	*80,000*	*0,96*	*76,80*
119	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,450	191,24	277,30
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**4 789,22**
120	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1 - 0,00110t	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, 0,00110t	pcs/ks	26,000	2,56	66,56
121	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, - 0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	pcs/ks	26,000	2,56	66,56
122	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	41,000	2,65	108,65
123	*551014484*	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*27,000*	*11,90*	*321,30*
124	*5517400260*	*Automatic air relief valve 1/2"*	*Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"*	*pcs/ks*	*10,000*	*17,29*	*172,90*
125	*5517400271*	*Release valve1/4"x1/2"*	*Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"*	*pcs/ks*	*4,000*	*3,84*	*15,36*
126	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	50,000	2,65	132,50
127	*551014485*	*Primary junction set HERZ 3000*	*Primárna pripojovacia súprava HERZ 3000*	*pcs/ks*	*26,000*	*12,03*	*312,78*
128	*4228461121*	*HERZ corner valve AS-T-90 3/8" order no. 1682490*	*Herz ventil rohový AS-T-90 3/8" obj.c.1682490*	*pcs/ks*	*1,000*	*12,81*	*12,81*
129	*4228461089*	*HERZ reverse valve RL-5, corner 3/8 order no.1392400*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, rohový 3/8 obj.c.1392400*	*pcs/ks*	*1,000*	*9,42*	*9,42*
130	*4228461379*	*HERZ regulator of pressure difference 1/2"*	*Herz regulátor tlakovej diferencie 1/2"*	*pcs/ks*	*2,000*	*167,81*	*335,62*
131	*42255243786 00*	*Balancing valve size: 1/2"*	*Ventil vyvažovací rozmer: 1/2"*	*pcs/ks*	*2,000*	*48,86*	*97,72*
132	*48455172000 70*	*Fittings and accessories DANFOSS AVDO 15 ECK by-pass valve*	*Armatúry a príslušenstvo DANFOSS AVDO 15 ECK prepúšťací ventil*	*pcs/ks*	*1,000*	*31,97*	*31,97*
133	*4849214160*	*Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15*	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,31*	*5,31*
134	*4849214161*	*Check valve DN 15*	*Spätná klapka DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,22*	*5,22*
135	*5517400470*	*Ball tap/cock 1/2" water*	*Guľový kohút 1/2"voda*	*pcs/ks*	*5,000*	*5,58*	*27,90*
136	*5517400460*	*Ball tap/cock 3/8" water*	*Guľový kohút 3/8"voda*	*pcs/ks*	*8,000*	*4,30*	*34,40*
137	*551014317*	*Radiator screwing 1/2"*	*Radiátorové šrúbenie 1/2"*	*pcs/ks*	*2,000*	*7,41*	*14,82*
138	*5517301175*	*Nonstick thread for threaded joints*	*Teflonové nite pre závitové spoje*	*pck/bal*	*2,000*	*10,07*	*20,14*
139	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	24,000	2,65	63,60
140	*42255243786 01*	*Balancing valve size: 3/4"*	*Ventil vyvažovací rozmer: 3/4"*	*pcs/ks*	*2,000*	*77,41*	*154,82*
141	*4228461374*	*HERZ regulator of pressure difference 3/4"*	*Herz regulátor tlakovej diferencie 3/4",*	*pcs/ks*	*2,000*	*190,23*	*380,46*
142	*4360018020*	*Water treatment, device with automatic control OS 20 Z*	*Úprava vody, prístroj s automatickým riadením OS 20 Z*	*pcs/ks*	*1,000*	*360,05*	*360,05*
143	*5517301153*	*Ball tap/cock DN 3/4*	*Guľový kohút DN 3/4*	*pcs/ks*	*13,000*	*6,59*	*85,67*
144	*4849214165*	*Filter DN 20*	*Filter DN 20*	*pcs/ks*	*4,000*	*8,05*	*32,20*
145	*4840030970*	*Check valve 3/4"*	*Spätná klapka 3/4"*	*pcs/ks*	*2,000*	*7,50*	*15,00*
146	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	16,000	2,65	42,40
147	*5517301154*	*Ball tap/cock DN15*	*Guľový kohút DN 25*	*pcs/ks*	*8,000*	*9,52*	*76,16*
148	*5517301155*	*Safety ball tap/cock DN 25*	*Guľový kohút so zabezpečením DN 25*	*pcs/ks*	*1,000*	*62,77*	*62,77*
149	*5510900411*	*HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,*	*HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,*	*pcs/ks*	*1,000*	*34,31*	*34,31*
150	*4849214170*	*Filter DN 25,*	*Filter DN 25,*	*pcs/ks*	*4,000*	*9,06*	*36,24*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
151	5517536200	Check valve 1"	Spätná klapka 1"	pcs/ks	2,000	6,22	12,44
152	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	6,000	2,65	15,90
153	4849214115	Filter DN 40,	Filter DN 40,	pcs/ks	1,000	18,85	18,85
154	4360017041	Water treatment, device with manual control EZV 40	Úprava vody, prístroj s manuálnym riadením EZV 40	pcs/ks	1,000	452,65	452,65
155	5517530500	Ball tap/cock standard 1 1/2"	Guľový ventil štandard 1 1/2"	pcs/ks	4,000	20,40	81,60
156	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
157	3885000531	Servo-drive ESBE	Servopohon ESBE	pcs/ks	4,000	102,94	411,76
158	3885000533	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	pcs/ks	2,000	50,42	100,84
159	3885000534	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 1/2 kvs 1,6	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 1/2 kvs 1,6	pcs/ks	1,000	50,42	50,42
160	3885000535	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 1/2 kvs 1	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 1/2 kvs 1	pcs/ks	1,000	50,42	50,42
161	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	11,000	14,46	159,06
162	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	3,000	21,50	64,50
163	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	18,000	4,30	77,40
164	767141913	Repair - thread cutting	Oprava - rezanie závitu	pcs/ks	52,000	1,01	52,52
165	5525555802	Auxiliary sealing material: hemp, nonstick thread and bands	Pomocný tesniaci materiál: konope, teflónové pásky, pasty	set/súb	1,000	68,63	68,63
166	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,136	191,24	26,01
	735	Central heating, heating radiators	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				461,76
167	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	27,000	1,14	30,78
168	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	1,000	31,41	31,41
169	4845380400	Heating steel board radiator KORAD 22K 600x0700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0700	pcs/ks	1,000	64,69	64,69
170	4845385651	Holder - radiator set	Držiak - sada na radiátory	pcs/ks	1,000	3,65	3,65
171	4845385652	Relief plug	Odvzdušňovacia zátka	pcs/ks	1,000	0,10	0,10
172	4845385653	Plug	Záslepka	pcs/ks	1,000	0,10	0,10
173	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,208	139,08	28,93
174	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému a revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	10,07	302,10
	762	Carpenter´s structures	Konštrukcie tesárske				97,16
175	762341610	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding of boards with thickness up to 32 mm	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	4,850	13,40	64,99
176	6072624400	Woodchip board OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	4,850	5,68	27,55
177	998762102	Transfer of material for carpenter´s structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,050	92,52	4,63
	764	Plumbing structures	Konštrukcie klamplarske				3 580,17
178	764259211	Gutters complements - Conic hopper head for pipes of diameter up to 150 mm	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	pcs/ks	7,000	14,73	103,11
179	764359302	Assembly of hung gutters of plastic coated sheet metal, semi-circular hung dw 330 mm	Montáž žľabov z poplastovaného PP plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	165,700	3,91	647,89
180	5534410002	Hung gutters of plastic coated sheet metal of thickness 0,63 mm, developed width 330/2000 mm, semi-circular	Žľab z poplastovaného plechu hrúbky 0,63 mm, rozvinutá šírka š. 330/2000 mm, polkruhový	pcs/ks	86,000	11,05	950,30
181	764359342	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular- hooks for gutter dw 330 mm	Montáž žľabov z PP plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	pcs/ks	207,500	2,07	429,53
182	5534431002	Hooks for hung gutters 330 mm, plastic coated, semi-circular	Hák žľabový 330 mm polkruhový poplastovaný	pcs/ks	207,500	2,84	589,30
183	764359362	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular face for gutter dw 330 mm	Montáž žľabov z PP plechu, pododkvapových - celo polkruhové pre žľab rš 330 mm	pcs/ks	2,000	1,09	2,18
184	5534413002	Face of waste gutter of PP plate thick 0,6 mm, developed width 330 mm	Celo odpadového žľabu z PP plechu hrúbky 0,7 mm, rozvinutá šírka š. 330 mm	pcs/ks	2,000	1,22	2,44
185	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	43,050	0,55	23,68
186	7644218501	Dismantling of vertical zinc coated sheet downleads and hung gutters in full scale	Demontáž zvislého zvodu a žľabov z PZ plechu v plnom rozsahu	set/kpl	1,000	109,80	109,80
187	764430220	Sheeting of masonry and attic, zinc and plastic coated sheet metal incl. corners width 330 mm (sheeting of external terrace walls)	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného lakoplastového plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm (oplechovanie múrikov na vonkajších terasách)	m	4,260	8,05	34,29
188	764430840	Dismantling of sheeting of masonry and backing of width from 330 to 500 mm 0,00230t (attic)	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t (atika)	m	12,690	0,55	6,98
189	764456203	Assembly of waste pipe of PP plate, circular, diameter 125 mm	Montáž odpadovej rúry z PP plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	29,920	3,91	116,99
190	5534440002	Waste pipe of plastic coated sheet metal, thickness 0,7 mm, diameter 125/1000 mm, circular	Rúra odpadová z poplastovaného PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125/1000 mm, kruhová	pcs/ks	29,920	7,27	217,52
191	764456213	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, upper circular with diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu horné kruhové s priemerom 125 mm	pcs/ks	14,000	2,28	31,92
192	5534441002	Waste elbow of plastic coated sheet metal, thick 0,7 mm, diameter 125 mm upper	Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125 mm horné	pcs/ks	14,000	9,79	137,06
193	764456233	Assembly of a sleeve for waste pipe with diameter 125 mm	Montáž objímky pre odpadovú rúru s priemerom 125 mm	pcs/ks	15,000	2,07	31,05
194	5534442052	Sleeve of PP plate for the waste pipe, diameter 125 mm	Objímka z PP plechu k odpadovej rúre priemeru 125 mm	pcs/ks	15,000	2,84	42,60
195	998764102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,708	146,24	103,54
	766	Carpenter´s structures	Konštrukcie stolárske				58,61
196	766662813	Dismantling of inner wooden sills	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	26,050	2,25	58,61
	767	Auxiliary metal structures	Konštrukcie doplnkové kovové				5 255,93
197	648991113	Assembly of plastic and semiplastic windowsills, width over 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,800	0,73	12,26
198	5537300206	Sill boards, steel, plastic coated, thick 0,75 mm, white, length 6m, width 380 mm with side capping strips	Parapetné dosky oceľové lakoplastové 0,75mm biele, dĺžky 6m, š.380mm, vrátane bočných krytiek	m	16,800	13,27	222,94
199	767631126p	Assembly of plastic windows, including anchoring and foaming of gaps	Montáž okien plastových, vrátane ukotvenia a vypenenia škár	pcs/ks	19,000	21,70	412,30
200	611PC1	Plastic window, triple-wing, practicable and tilting, 2000/1600 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno trojkrídlové, otváravo-sklopné 2000x1600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	6,000	215,97	1 295,82
201	611PC2	Plastic window, double-wing, practicable and tilting, 1700/1500 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno dvojkrídlové, otváravo-sklopné 1700x1500, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	1,000	156,66	156,66
202	611PC3	Plastic window, single-wing, tilting, 600/900 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno jednokrídlové, sklopné 600x900, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	3,000	61,18	183,54

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
203	611PC4	Plastic window, double-wing, practicable and tilting, 1500/1600 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno dvojkrídlové, otváravo-sklopné 1500x1600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	1,000	153,13	153,13
204	611PC5	Plastic window, double-wing, practicable and tilting, 1800/1600 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno dvojkrídlové, otváravo-sklopné 1800x1600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	2,000	167,91	335,82
205	611PC6	Plastic window, double-wing, practicable and tilting, 1600/1600 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno dvojkrídlové, otváravo-sklopné 1600x1600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	1,000	157,05	157,05
206	611PC7	Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 600/1200 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno jednokrídlové, otváravo-sklopné 600x1200, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	2,000	66,86	133,72
207	611PC8	Plastic window, single-wing, tilting, 750/650 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno jednokrídlové, sklopné 750x650, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	1,000	60,92	60,92
208	611PC9	Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 1000/1500 mm, incl. external and internal sill boards	Plastové okno jednokrídlové, otváravo-sklopné 1000x1500, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu	pcs/ks	2,000	89,63	179,26
209	767641301	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glass	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením	pcs/ks	3,000	22,95	68,85
210	611PC19	External single-wing plastic door 800x1970 mm- glass door	Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 800x1970 mm - presklenné	pcs/ks	2,000	323,32	646,64
211	611PC20	External single-wing plastic door 900x1970 mm- glass door	Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 900x1970 mm - presklenné	pcs/ks	1,000	310,70	310,70
212	7676413013	Assembly of plastic entrance one-leaf door, full (roof entrance)	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, plné (vchod na strechu)	pcs/ks	1,000	31,48	31,48
213	611PC22	External single-wing plastic door 1400x2595 mm -incl. transom window	Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 1400x2595 mm, s nadsvetlíkom	pcs/ks	1,000	509,63	509,63
214	767996801	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg -0,00100t	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	183,744	1,95	358,30
215	998767101	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height up to 6m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,795	33,85	26,91
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**223,26**
216	784452271	Paint coats by paint liquid mixtures Primalex, Superlex, Farmal, single-coloured, double layer, height up to 3,80 m (internal lining)	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (vnútorné ostenie)	m2	130,560	1,71	223,26
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**3 556,44**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				**172,20**
217	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	8,000	0,46	3,68
218	3450722001	Elasctic PVC pipe Kopos superflex 1220	Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220	m	8,000	0,28	2,24
219	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	10,000	0,64	6,40
220	3451206101	PVC lath LV 20x20	PVC lišta LV 20x20	m	10,000	0,36	3,60
221	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	6,000	2,31	13,86
222	3453017099	Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44	Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44	pcs/ks	6,000	1,76	10,56
223	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	pcs/ks	6,000	0,59	3,54
224	3544220951	Pipe clamp Bernard incl. Cooper band	Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard	pcs/ks	6,000	0,98	5,88
225	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
226	3453017098	OBO 1809	OBO 1809	pcs/ks	1,000	4,51	4,51
227	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	10,000	0,41	4,10
228	3410105100	Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	10,000	0,70	7,00
229	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	10,000	0,53	5,30
230	3410403400	Line wire cooper CY 06 yellow	Vodic medený CY 06 žltozelený	m	10,000	0,56	5,60
231	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	8,000	0,53	4,24
232	3410405300	Line wire cooper CY 16 yellow-green	Vodic medený CY 16 žltozelený	m	8,000	1,59	12,72
233	210802306	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 3x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 3x0.75	m	8,000	0,41	3,28
234	3410560900	Cooper wiring H05W-F3G0,75	Šnúra medená H05W-F3G0,75	m	8,000	0,39	3,12
235	210802316	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 5x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 5x0.75	m	8,000	0,41	3,28
236	3410563201	Cooper wiring H05W-F5G0,75	Šnúra medená H05W-F5G0,75	m	8,000	0,64	5,12
237	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	10,000	0,41	4,10
238	3410306001	Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5	Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5	m	10,000	0,37	3,70
239	220280410	Wire J-Y(St)Y-2x2x08	Kábel J-Y(St)Y-2x2x08	m	7,000	0,41	2,87
240	3410306002	Communication wire J-Y(St) Y -2x2x0,8	Komunikačný kábel J-Y(St) Y -2x2x0,8	m	7,000	0,36	2,52
241	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/súb	1,000	49,41	49,41
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				**1 996,16**
242	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	91,50	91,50
243	210200004	Bulb lamp - 60 W, ceiling	Svietidlo žiarovkové - 60 W, stropné	pcs/ks	11,000	3,39	37,29
244	3480121902	Bulb ceiling lamp type: AMI A1600SUN3, Bl, 1x60W, IP 20	Žiarovkové svietidlo stropné typ: AMI A1600SUN3, Bl, 1x60W, IP 20	pcs/ks	11,000	1,92	21,12
245	3470302101	Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27	Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27	pcs/ks	11,000	2,92	32,12
246	210200036	Bulb lamp - input - 60 W, wall	Svietidlo žiarovkové - 60 W, nást.,	pcs/ks	8,000	3,39	27,12
247	3480121912	Bulb lamp ceiling type:UX-PLASTIC FORWALL 21 A60 OPAL 1x60W, IP 54	Žiarovkové svietidlo nástenné typ: UX-PLAST FORWALL 21 A60 OPAL 1x60W, IP 54	pcs/ks	4,000	9,53	38,12
248	3470302111	Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27	Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27	pcs/ks	4,000	3,24	12,96
249	3480121922	Bulb lamp AURA9 type: IN-32K96/084, 3x75W, E27, IP 43	Žiarovkové svietidlo AURA9 typ: IN-32K96/084, 3x75W, E27, kovová montúra, IP 43	pcs/ks	4,000	135,79	543,16
250	3470302111	Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27	Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27	pcs/ks	12,000	3,24	38,88
251	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	24,000	6,56	157,44
252	3470317101	Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,	Zdroj: LongLast F28W/T5/840LL,	pcs/ks	48,000	1,74	83,52
253	3480110502	Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x28W, T5, EP, G5, IP 20	Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x28W, T5, EP, G5, IP 20	pcs/ks	24,000	29,21	701,04
254	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena častí svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	17,000	0,27	4,59
255	3470302101	Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27	Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27	pcs/ks	17,000	2,92	49,64

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
256	210962031	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 1 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	pcs/ks	9,000	0,92	8,28
257	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	4,000	2,75	11,00
258	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,030	69,54	2,09
259	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2 173,13	21,73
260	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,020	78,23	1,56
261	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/kpl	1,000	113,00	113,00
	24-M	**Installation of ventilation equipment**	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**366,75**
262	240080497	Wall passage	Prechod stenou	pcs/ks	2,000	13,91	27,82
263	240090483	Suction bar	Sacia mreža	pcs/ks	2,000	15,01	30,02
264	*5534660293*	*Inlet and exit bar*	*Vstupná a výstupná mriežka*	*pcs/ks*	*2,000*	*22,37*	*44,74*
265	240090491	Safety bar	Ochranná mreža	pcs/ks	1,000	17,93	17,93
266	*5534660294*	*External gravity sun-blind*	*Vonkajšia gravitačná žalúzia*	*pcs/ks*	*1,000*	*25,03*	*25,03*
267	241080534	Square piping, anticorrosive, class I, up to perimetry 900 mm	Potrubie skup. I. štvorhranné do obvodu 900 , potrubie AKV (antikorózne).	m	7,000	9,88	69,16
268	*5534660204*	*Square piping 220x220 mm*	*Štvorhranné potrubie 220x220*	*m*	*7,000*	*12,99*	*90,93*
269	*5534660223*	*Adapting piece curve 220 x220 mm*	*Tvarovka oblúk 220x220*	*pcs/ks*	*2,000*	*14,46*	*28,92*
270	24108053P	Construction works for wall passage	Stavebné úpravy pre prechody stenou	set/súb	2,000	16,10	32,20
	OST	**Other**	**Ostatné**				**1 021,33**
271	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/súb	1,000	78,23	78,23
272	003	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/súb	1,000	73,89	73,89
273	004	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/súb	1,000	471,23	471,23
274	007	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00
275	008	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
276	009	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
		Total	**Celkom**				**50 516,25**

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budov
Object: Municipal office facility in ŽIHÁREC
Objekt: Obecný úrad ŽIHÁREC

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**19112,64**
	3	**Vertical and complete structures**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				213,83
1	311273116	Bearing walling made of shaped bricks YTONG P+D with storage bag for cement mortar 5 and thin-film mortar YTONG width 300 P2- 400	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	m3	0,500	129,34	64,67
2	342272122	YTONG shaped bricks cross buntons P+D on cement mortar-5 and thin- film mortar YTONG width 150, P2-500	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	8,800	16,95	149,16
	6	**Surface treatment, flooring, fittings**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				15387,88
3	611481113	Application of reinforcing meshwork and mortar on ceilings and soffits	Potiahnutie stropov a podhľadov s armovacou sieťkou a armovacou maltou	m2	365,000	4,25	1551,25
4	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	67,340	3,50	235,69
5	612425931	Plaster of internal window or door lining , lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	20,202	5,63	113,74
6	612474102	Internal plaster of walls by mortar mixture YTONG 10 mm	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2	12,100	7,98	96,56
7	620991121	Filling covering of external openings carried out by any means	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	25,276	7,98	201,70
8	622422121	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 10% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% štukových	m2	464,000	0,29	134,56
9	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	33,000	16,41	541,53
10	622464113	External walls silicate plaster, grain 2 mm	Vonkajšia omietka stien silikátová hr. zrna 2 mm	m2	478,000	8,17	3905,26
11	622466116	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat (pre-spraying)	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizačným náterom	m2	511,000	0,59	301,49
12	622471931	Extra charge for multicolor making	Prípl.za viacfarebné zhotovenie	m2	511,000	1,07	546,77
13	625250028	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, lining without surface treatment, insulation boards of EPS 70 F thickness 30 mm, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 ostenia bez povrchovej úpravy, hr. izolantu EPS 70 F hr. 30 mm včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	68,000	13,86	942,48
14	625250154	Contact insulation system Sto Therm Vario 1 , insulation of plinth by XPS thickness 60 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1, zateplenie sokla XPS hr. 60 mm bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	33,000	18,93	624,69
15	625991160	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, insulation boards of EPS 70 F thickness 60 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 s izolačnými doskami z EPS 70 F hr. 60 bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	410,000	14,96	6133,60
16	631341226	Concrete and ferroconcrete treatment by reprofiling mortal	Ošetrenie betónu a železobetónu reprofilačnou maltou	m3	0,300	78,23	23,47
17	642942111	Installation of doorcases, surface up to 2,5 m2	Osadenie oceľových zárubní plochy otvoru do 2, 5m2	pcs/ks	1,000	16,06	16,06
18	*5533198500*	*Doorcase steel CgU 80x197x16cm P*	*Záruben oceľová CgU 80x197x16cm P*	*pcs/ks*	*1,000*	*19,03*	*19,03*
	9	**Other structures and works - demolition**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				3281,75
19	941941041	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	616,000	1,13	696,08
20	941941291	Extra charge to price for the first month of scaffolding usage - 1041	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	616,000	1,86	1145,76
21	941941841	Disassembly of light working scaffolding with floor width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 10 m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	616,000	0,55	338,80
22	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	77,000	0,62	47,74
23	953941411	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2	pcs/ks	3,000	3,13	9,39
24	*553000021*	*Ventilation bar with frame 300x300*	*Vetracia mriežka s obrubou 300x300*	*pcs/ks*	*3,000*	*6,63*	*19,89*
25	968061116	Removal or installation of metal window wind, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	12,000	0,71	8,52
26	968062254	Demolition of metal window frames single, surface up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	3,360	8,19	27,52
27	968063745	Removal of metal, solid, glass or window walls, -0,02400t	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	36,550	10,88	397,66
28	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV. grade, up to 30 % -0,01600t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	464,000	0,46	213,44
29	979011110	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	9,560	8,44	80,69
30	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	9,560	8,77	83,84
31	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	9,560	7,35	70,27
32	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	9,560	14,87	142,16
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				229,18
33	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,982	14,34	229,18
							0
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**32159,54**
	713	**Heat insulations**	**Izolácie tepelné**				11113,04
34	713113125	Assembly of heat insulation by ceiling parts by gluing and anchoring	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov lepením, kotvením	m2	365,000	5,99	2186,35
35	*6314144100*	*Rockwool based insulation, thickness 50 mm*	*Izolácia na báze minerálnej vlny hrúbka 50 mm*	*m2*	*365,000*	*24,20*	*8833,00*
36	998713102	Transfer of material for thermal insulation in objects of height over 6 m to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,413	27,45	93,69
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				532,38
37	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
38	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
39	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution in boiler room	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set/súb	1,000	78,69	78,69

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
40	230230017	Main pressure test by air 0,6 Mpa - STN 38 6413 DN 80	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	20,000	9,97	199,40
41	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
42	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	6,700	3,48	23,32
43	250020201	other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	6,700	3,48	23,32
44	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*1,000*	*4,44*	*4,44*
45	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*1,000*	*6,26*	*6,26*
46	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	5,76	5,76
47	723150802	Disassembly of pipeline, welded steel threaded smooth pipes, over DN 32 up to DN 44,5 - 0,00473 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 32 do D44,5, -0,00473t	m	2,000	2,42	4,84
48	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	2,000	3,48	6,96
49	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*2,000*	*24,06*	*48,12*
50	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
51	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Guľový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*2,000*	*13,91*	*27,82*
52	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	4,000	4,48	17,92
53	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020	191,24	3,82
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				6092,39
54	008	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/súb	1,000	237,90	237,90
55	731151140	Installation of condensation wall -mounted boiler Geminox THRi 5-25 C incl. External temperature sensor	Montáž kondenzačného kotla nástenného Geminox THRi 5-25 C , vrátane snímača vonkajšej teploty	%		388,88	388,88
56	*4847162541*	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Geminox THRi 2-17 C incl. external temperature sensor QAC 34*	*Dodávka kondenzačného kotla nástenného Geminox THRi 2-17 C, vrátane snímača vonkajšej teploty QAC 34*	*pcs/ks*	*2,000*	*1425,02*	*2850,04*
57	*4847162542*	*Flue gas exhaust adapter DN 80/125- THRi*	*Adaptér odvodu spalín DN 80/125- THRi*	*pcs/ks*	*2,000*	*43,92*	*87,84*
58	*4847162543*	*Cascade flue gas exhaust collector DN 125*	*Kaskádový zberač odvodu spalín DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*263,52*	*263,52*
59	*4847162544*	*Check T-piece direct DN 25*	*Revízny T kus priamy DN 25*	*pcs/ks*	*1,000*	*32,03*	*32,03*
60	*4847162545*	*Bottom elbow with bracket DN 125*	*Pätkové koleno s podperou DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*29,28*	*29,28*
61	*4847162546*	*PP flue gas exhaust pipe DN 125, l=2m*	*PP rúra odvodu spalín DN 125, l=2m*	*pcs/ks*	*10,000*	*21,59*	*215,90*
62	*4847162547*	*Stack covering DN 126*	*Kominový poklop DN 126*	*pcs/ks*	*1,000*	*133,59*	*133,59*
63	*48471625471*	*Condensate pump station Conflit*	*Prečerpávacia stanica kondenzátu Conflit*	*pcs/ks*	*1,000*	*170,19*	*170,19*
64	*4847162548*	*Neutralizing box NEUTRA G 25 incl. Filling*	*Neutralizačný box NEUTRA G 25, vr. náplne*	*pcs/ks*	*1,000*	*192,15*	*192,15*
65	*4847162524*	*Anuloid 65/40*	*Anuloid 65/40*	*set/kpl*	*1,000*	*233,33*	*233,33*
66	767996805	Dismantling of existing central heating over 500 kg - 0,00100 t	Demontáž jestvujúceho ÚK nad 500 kg, -0,00100t	kg	1200,000	0,82	984,00
67	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1,531	8,78	13,44
68	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1,531	7,41	11,34
69	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	1,531	14,18	21,71
70	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hour/hod	5,000	9,88	49,40
71	HZS000213	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hour/hod	3,000	9,88	29,64
72	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	15,000	9,88	148,20
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				333,61
73	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	set/súb	1,000	41,18	41,18
74	*4268999999*	*Circulation pump WILO TOP-Z 25/5*	*WILO cirkulacné cerpadlo TOP-Z 25/5*	*pcs/ks*	*1,000*	*283,65*	*283,65*
75	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	2196,00	8,78
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				1660,16
76	713311121	Installation of thermal insulation - fixed strips, mats, shaped surfaces, single-layer	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými,plôch tvarovaných jednovrstvová	m2	6,000	3,66	21,96
77	*6314346500*	*Polyfoam boards*	*Dosky polyfoam*	*m2*	*6,000*	*3,82*	*22,92*
78	722130213	Pipeline of seamless, steel, zinc coated, standard pipes - class 11 353.0, 10 004.0 standard weld joints-11 343.00 DN 25	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	13,91	41,73
79	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	22,000	10,80	237,60
80	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	1,000	11,35	11,35
81	733111115	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	40,000	13,91	556,40
82	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	59,000	1,35	79,65
83	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	80,000	3,11	248,80
84	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*20,000*	*4,39*	*87,80*
85	*5542300011*	*Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups*	*Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov*	*kg*	*60,000*	*0,96*	*57,60*
86	871151121	Assembly of pipeline made of polyethylene pressure pipes diam. 25 mm	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	5,000	2,29	11,45
87	*2861132501*	*Hosepipe for condensate connection diam. 20 mm incl. Connectors*	*Hadica na prepoj kondenzátu pr. 20 mm včítane prípojok*	*m*	*5,000*	*8,97*	*44,85*
88	733110803	Dismantling of pipe made of steel threaded tubes up to DN 15 -0,00100t	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, 0,00100t	m	5,000	2,29	11,45
89	733110806	Dismantling of pipe made of steel threaded tubes over 15 to DN 32 -0,00320t	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	5,000	2,29	11,45
90	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,125	191,24	215,15
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				5600,06
91	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1 -0,00110t	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	42,000	2,56	107,52

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
92	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, -0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	84,000	2,56	215,04
93	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	61,000	2,65	161,65
94	*551014484*	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*56,000*	*11,90*	*666,40*
95	*551014316*	*Ball water valve T 1/2"*	*Guľový ventil vodaT 1/2"*	*pcs/ks*	*5,000*	*5,58*	*27,90*
96	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
97	*4845517200070*	*Fittings and accessories DANFOSS AVDO 15 ECK by-pass valve*	*Armatúry a príslušenstvo DANFOSS AVDO 15 ECK prepúšťací ventil*	*pcs/ks*	*1,000*	*41,82*	*41,82*
98	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	112,000	2,65	296,80
99	*5510144802*	*Adjustable fitting to heater element RTD-N*	*Regulačná armatúra k vyhrievaciemu telesu RTD -N*	*pcs/ks*	*44,000*	*10,89*	*479,16*
100	*5510144803*	*Adjustable corner fitting to heater element RTD-N*	*Regulačná armatúra k vyhrievaciemu telesu rohová RTD -N*	*pcs/ks*	*12,000*	*7,41*	*88,92*
101	*551014315*	*Radiator screwing RLV DN 10-20*	*Radiátorové šrúbenie RLV DN 10-20*	*pcs/ks*	*44,000*	*10,80*	*475,20*
102	*551014316*	*Radiator corner screwing 1/2"*	*Radiátorové šrúbenie rohové 1/2"*	*pcs/ks*	*12,000*	*7,41*	*88,92*
103	*5517301175*	*Nonstick thread for threaded joints*	*Teflonové nite pre závitové spoje*	*pck/bal*	*13,000*	*10,07*	*130,91*
104	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	3,000	2,65	7,95
105	*5517530800*	*VALEX Ball tap/cock standard with lever nickeled 3/4"*	*VALEX guľový ventil štandard s motýlom, poniklovaný 3/4"*	*pcs/ks*	*2,000*	*6,59*	*13,18*
106	*5517530801*	*Membrane safety valve 2,5 bar 3/4"*	*Membránový poistný ventil 2,5 bar 3/4"*	*pcs/ks*	*1,000*	*34,31*	*34,31*
107	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	15,000	2,65	39,75
108	*5517301154*	*Ball tap/cock DN15*	*Guľový kohút DN 25*	*pcs/ks*	*10,000*	*9,52*	*95,20*
109	*5517535600*	*Check valve 1"*	*Spätná klapka 1"*	*pcs/ks*	*2,000*	*8,97*	*17,94*
110	*5517400390*	*Filter Y 1"*	*Filter Y 1"*	*pcs/ks*	*2,000*	*9,06*	*18,12*
111	*5525551001*	*Cast iron adapting T-piece for existing sewer system, diam. 80 mm, T-branch 1"*	*Liatinová tvarovka T kus do stávajúcej kanalizácie pr. 80 mm , odbočka 1"*	*pcs/ks*	*1,000*	*83,27*	*83,27*
112	734209116	Installation of threaded fitting with 2 threads G 5/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	pcs/ks	7,000	2,65	18,55
113	*5517530400*	*Ball tap/cock standard with lever nickeled 1 1/4"*	*Gulový ventil štandard s pákou, poniklovaný 1 1/4",*	*pcs/ks*	*4,000*	*13,27*	*53,08*
114	*4840030500*	*Tangential separator OS25*	*Tangenciálny odlučovač OS25*	*pcs/ks*	*1,000*	*403,52*	*403,52*
115	*4360015025*	*Water treatment, device with automatic control C EZV 25KZ*	*Úprava vody, prístroj s automatickým riadením C EZV 25KZ*	*pcs/ks*	*1,000*	*41,18*	*41,18*
116	*5517400400*	*Filter Y 5/4"*	*Filter Y 5/4"*	*pcs/ks*	*1,000*	*18,85*	*18,85*
117	734209118	Assembly of threaded valve with 2 threads G 2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	pcs/ks	9,000	2,65	23,85
118	*4360013050*	*Water treatment, device with binary control and manual default EZV 50MT*	*Úprava vody, prístroj s dvojhodnotovým riadením a manuálnym prednastavením EZV 50MT*	*pcs/ks*	*3,000*	*450,18*	*1350,54*
119	*4360013051*	*Membrane safety valve 6/4x2"*	*Membránový poistný ventil 6/4x2"*	*pcs/ks*	*3,000*	*34,31*	*102,93*
120	*4360013052*	*Zinc coated reducer piece 6/4"-1/2"*	*Redukcia pozinkovaná 6/4"-1/2"*	*pcs/ks*	*3,000*	*1,01*	*3,03*
121	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
122	*3885000531*	*Servo-drive ESBE Kvs 6,3*	*Servopohon ESBE Kvs 6,3*	*pcs/ks*	*1,000*	*102,94*	*102,94*
123	*3885000532*	*Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3*	*Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3*	*pcs/ks*	*1,000*	*50,42*	*50,42*
124	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	3,000	14,46	43,38
125	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	4,000	21,50	86,00
126	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	8,000	4,30	34,40
127	767141913	Repair - thread cutting	Oprava - rezanie závitu	pcs/ks	47,000	1,01	47,47
128	*5525555802*	*Auxiliary sealing material: hemp, nonstick thread and bands*	*Pomocný tesniaci materiál: konope. teflónové pásky, pasty*	*set/súb*	*1,000*	*68,63*	*68,63*
129	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,293	191,24	56,03
	735	**Central heating, heating radiators**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				2804,34
130	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	56,000	1,14	63,84
131	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	5,000	31,41	157,05
132	735159220	Installation of double-row, panel heating element up to 1500 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	pcs/ks	8,000	31,41	251,28
133	*4845400350*	*Heating steel board radiator KORAD VKP 22K 600x0600*	*Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K 600x0600*	*pcs/ks*	*5,000*	*46,94*	*234,70*
134	*4845400650*	*Heating steel board radiator KORAD VKP 22K 600x1200*	*Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K 600x1200*	*pcs/ks*	*8,000*	*79,51*	*636,08*
135	735159330	Installation of triple-row, panel heating element up to 1980 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	pcs/ks	2,000	31,41	62,82
136	*4845385750*	*Heating steel board radiator KORAD 33K 600x1800*	*Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K 600x1800*	*pcs/ks*	*2,000*	*207,61*	*415,22*
137	*4845385651*	*Holder - radiator set*	*Držiak - sada na radiátory*	*pcs/ks*	*15,000*	*3,65*	*54,75*
138	*4845385652*	*Relief plug*	*Odvzdušňovacia zátka*	*pcs/ks*	*15,000*	*0,10*	*1,50*
139	*4845385653*	*Plug*	*Záslepka*	*pcs/ks*	*15,000*	*0,10*	*1,50*
140	735211811	Dismantling of ribbed distributor of steel pipes, 76/3/156 up to 3m with number of sources- 1 -0,02419t	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 1, -0,02419t	pcs/ks	12,000	7,76	93,12
141	735151821	Dismantling of double-row heating panel radiator lenght up to 1500 mm - 0,02493t	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	pcs/ks	1,000	9,93	9,93
142	735211830	Split of steel pipe distributor of ribbed diameter 76/3/156, -0,01140t	Rozrezanie registra z oceľových rúrok rebrového priemeru 76/3/156, -0,01140t	m	36,000	4,54	163,44
143	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,291	139,08	457,71
144	HZS	Official pressure test of heating system	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému	hour/hod	20,000	10,07	201,40
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				668,53
145	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	75,000	0,55	41,25
146	764711113	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet - thickness 0,75 width 200 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš 200 mm s bočnými plastovými krytkami	m	8,400	4,86	40,82
147	764430810	Dismantling of wall sheeting and backings of width up to 250 mm - 0,00142t	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	56,000	0,55	30,80
148	764711115	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet - thickness 0,75 width 330 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš 330 mm s bočnými plastovými krytkami	m	73,300	7,30	535,09

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
149	998764102	Transfer of material for plumbing structures in the objects of height over 6 up to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,214	96,08	20,56
	766	**Carpenter's structures**	**Konštrukcie stolárske**				77,78
150	766661112	Installation of door wing into steel or wooden doorcase, practicable, single-wing	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	pcs/ks	1,000	27,45	27,45
151	*61171031001*	*Door internal, wooden, single-wing, height 1970 width 800 mm*	*Dvere ineriérové drevené, jednokrídlové výšky 1970 šírky 800*	*pcs/ks*	*1,000*	*43,92*	*43,92*
152	998766102	Transfer of material for carpenter structures in height objects over 6 up to 12 m	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,025	256,20	6,41
	767	**Metal auxiliary structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				2618,57
153	767584811	Dismantling of ventilation bar 0,001t	Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t	pcs/ks	3,000	2,39	7,17
154	767590120	Installation of flooring structures - flooring grille by screwing	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	100,200	0,81	81,16
155	*553042450*	*Flooring grille zinc-coated*	*Podlahové rošty pozinkované*	*kg*	*100,200*	*2,02*	*202,40*
156	767631110	Installation of plastic windows and walls with ironwork by anchoring and foaming	Montáž okien a stien plastových s kovaním ukotvením a vypenením	m	61,500	3,93	241,70
157	*6114124831*	*Single-wing window, practicable and tilting 600 x 300 mm*	*Jednokrídlové otváravo - sklopné okno 800 x 300*	*pcs/ks*	*8,000*	*53,01*	*424,08*
158	*6114124832*	*Single-wing window, practicable and tilting 800 x 450 mm*	*Jednokrídlové otváravo - sklopné okno 800 x 450*	*pcs/ks*	*3,000*	*54,15*	*162,45*
159	*6114124833*	*Single-wing window, practicable and tilting 1200 x 450 mm*	*Jednokrídlové otváravo - sklopné okno 1200 x 450*	*pcs/ks*	*1,000*	*61,26*	*61,26*
160	*6114124834*	*Single-wing window, practicable and tilting 800 x 450 mm*	*Jednokrídlové otváravo - sklopné okno 800 x 450*	*pcs/ks*	*1,000*	*59,60*	*59,60*
161	*6114124835*	*Glass wall firm, plastic frame/case 2400x 2750 mm*	*Presklena stena pevná, plastový rám 2400 x2750*	*pcs/ks*	*2,000*	*211,18*	*422,36*
162	*6114124836*	*Glass wall with double-wing door, plastic frame/case 2400x 2650*	*Presklena stena s dvojkridlovymi dverami, plastový rám 2400 x2750*	*pcs/ks*	*1,000*	*786,66*	*786,66*
163	767996800	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg -0,00100t	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	m2	2,640	1,95	5,15
164	998767102	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,862	33,85	164,58
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				658,70
165	784451941	Paint coats by paint powdery mixtures, double, single-coloured, white ceiling, with scraping, up to 3,80 m	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	385,202	1,71	658,70
							0
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**5055,32**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				1512,91
166	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	15,000	0,46	6,90
167	*3450722001*	*Elasctic PVC pipe Kopos superflex 1220*	*Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220*	*m*	*15,000*	*0,28*	*4,20*
168	210010102	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 40	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	25,000	0,64	16,00
169	*3451206201*	*PVC lath LV 40x40*	*PVC lišta LV 40x40*	*m*	*25,000*	*0,92*	*23,00*
170	210020600	Assembly of protection cover with UV filter	Ochraný kryt s UV filtrom -montáž	pcs/ks	30,000	0,37	11,10
171	*5489511003*	*Protection cover with UV filter legrand 38497*	*Ochraný kryt UV filtrom legrand , 38497*	*pcs/ks*	*30,000*	*0,19*	*5,70*
172	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	4,000	2,31	9,24
173	*3453017099*	*Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*pcs/ks*	*4,000*	*1,76*	*7,04*
174	210190001	Installation of steel- sheet distribution board up to weight 20 kg	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	pcs/ks	1,000	5,03	5,03
175	*3570101601*	*Distributor DT 1 equipment and installation*	*Rozvádzač DT 1 výbava a zmontovanie*	*pcs/ks*	*1,000*	*661,55*	*661,55*
176	210192721	Identification label for devices - distributor heading incl. short description, screwing	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu skrutkovaný	pcs/ks	30,000	0,32	9,60
177	*5489511000*	*Label enameled, up to 5 letters 10x15 mm*	*Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm*	*pcs/ks*	*30,000*	*0,20*	*6,00*
178	*5489511001*	*Holder for message component for legrand 38454 wiring*	*Držiak pre oznamovací prvok na kábely legrand 38454*	*pcs/ks*	*30,000*	*0,10*	*3,00*
179	*5489511002*	*Case for legrand 38498 labels*	*Púzdro na štítky legrand 38498*	*pcs/ks*	*30,000*	*0,16*	*4,80*
180	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	pcs/ks	5,000	0,98	4,90
181	*3544220951*	*Pipe clamp Bernard incl. Cooper band*	*Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard*	*pcs/ks*	*5,000*	*0,59*	*2,95*
182	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná pripojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
183	*3453017098*	*OBO 1809*	*OBO 1809*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,51*	*4,51*
184	210800105	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 1, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	40,000	0,41	16,40
185	*3410105000*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x1,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5*	*m*	*40,000*	*0,43*	*17,20*
186	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	10,000	0,41	4,10
187	*3410105100*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*10,000*	*0,70*	*7,00*
188	210802337	Cooper wiring /v mm2/ tight fit CYSY 3x1	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CYSY 3x1	m	15,000	0,41	6,15
189	*3410561001*	*CYSY3x1*	*CYSY3x1*	*m*	*15,000*	*0,39*	*5,85*
190	210802347	Cooper wiring /v mm2/ tight fit CYSY 5x1	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CYSY 5x1	m	15,000	0,41	6,15
191	*3410561005*	*CYSY 5x1*	*CYSY 5x1*	*m*	*15,000*	*0,64*	*9,60*
192	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	40,000	0,41	16,40
193	*3410306000*	*Annunciator wire, cooper JYTY-O 2x1*	*Kábel oznamovací medený JYTY-O 2x1*	*m*	*40,000*	*0,37*	*14,80*
194	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	12,000	0,53	6,36
195	*3410403400*	*Line wire cooper CY 06 yellow*	*Vodic medený CY 06 žltozelený*	*m*	*12,000*	*0,56*	*6,72*
196	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	10,000	0,53	5,30
197	*3410405300*	*Line wire cooper CY 16 yellow-green*	*Vodic medený CY 16 žltozelený*	*m*	*10,000*	*1,59*	*15,90*
198	210800599	Assembly of Measuring and Regulation	Montáž MaR	%		53,07	53,07
199	*3410405310*	*Regulator Siemens RVS 63.283, incl. connectors*	*Regulátor Siemens RVS 63.283, vrátane konektorov*	*pcs/ks*	*1,000*	*272,90*	*272,90*
200	*3410405311*	*Control panel AVS37.294, incl. cable AVS82.491*	*Ovlad. panel AVS37.294, vrátane kábla AVS82.491*	*pcs/ks*	*1,000*	*92,00*	*92,00*
201	*3410405312*	*Applied temperature sensor QAD 36*	*Príložný snímač tepploty QAD 36*	*pcs/ks*	*3,000*	*17,48*	*52,44*
202	*3410405313*	*Communication Clip-IN ACI 420 incl. connection cable*	*Komunikačný Clip-IN ACI 420 s pripojovacím káblom*	*pcs/ks*	*2,000*	*58,74*	*117,48*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				559,06
203	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	91,50	91,50
204	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	16,000	9,15	146,40
205	21022012P	Re-assembly of the lightning rod	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	24,000	9,15	219,60
206	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	6,000	7,37	44,22
207	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*6,000*	*0,99*	*5,94*
208	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	20,000	1,89	37,80
209	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*20,000*	*0,68*	*13,60*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				2983,35
210	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
211	210200004	bulb lamp - 60 W, ceiling	Svietidlo žiarovkové - 60 W, stropné	pcs/ks	1,000	0,92	0,92
212	*3480121912*	*Bulb lamp ceiling type:UX-PLASTIC FORWALL 21 A60 OPAL 1x60W, IP 54*	*Žiarovkové svietidlo nástenné typ: UX-PLAST FORWALL 21 A60 OPAL 1x60W, IP 54*	*pcs/ks*	*1,000*	*9,53*	*9,53*
213	*3470302103*	*Lighting source: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*1,000*	*3,50*	*3,50*
214	210201001	Fluorescent lamp: 2x28 W, 2x35W ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, 2x35W stropné	pcs/ks	57,000	2,75	156,75
215	*3470317103*	*Lighting source:LongLast F35W/T5/840LL,*	*Zdroj. LongLast F35W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*114,000*	*2,10*	*239,40*
216	*3480110512*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x35W, T5, EP, G5, IP 20*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x35W, T5, EP, G5, IP 20*	*pcs/ks*	*30,000*	*32,69*	*980,70*
217	*3480110513*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC OPAL , 2x35 W T5, EP, G5 IP40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC OPAL , 2x35 W T5, EP, G5 IP40*	*pcs/ks*	*27,000*	*35,69*	*963,63*
218	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	48,000	0,37	17,76
219	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*19,000*	*2,92*	*55,48*
220	*3470302102*	*Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*22,000*	*3,24*	*71,28*
221	*3470302103*	*Lighting source: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*7,000*	*3,50*	*24,50*
222	210962002	Dismantling of lamp - bulb, home, ceiling, 1 lighting source with glass	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	pcs/ks	1,000	0,92	0,92
223	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	57,000	2,75	156,75
224	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,210	69,54	14,60
225	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2173,13	21,73
226	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,200	78,23	15,65
227	MV	Repairs and painting of damaged plaster at the lamps exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene svietidiel	set/kpl	1,000	113,00	113,00
							1130,49
	O01	**Other**	**Ostatné**				1130,49
228	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/kpl	1,000	78,23	78,23
229	006	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/kpl	1,000	471,23	471,23
230	008	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00
231	009	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	17,98	179,80
232	010	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
233	011	Chimney audito´s report	revízna správa komína	pcs/ks	1,000	82,35	82,35
		Total	**Celkom**				**57457,99**

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Municipal office facility and cultural centre in DOLNÉ OBDOKOVCE
Objekt: Obecný úrad a kultúrny dom DOLNÉ OBDOKOVCE

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**25 702,66**
	6	**Surface treatment, flooring, fitting**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**18 106,58**
1	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc. (inner lining)	Zacistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atd.(vnútorné ostenie)	m	11,400	3,50	39,90
2	612425931	Plaster of internal window or door lining, lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	5,700	5,63	32,09
3	612481119	Internal walls coating - glass-textile bar into the adhesive wall finishing (inside lining)	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (vnútorné ostenie)	m2	5,700	3,20	18,24
4	622422321	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 30% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	157,283	0,29	45,61
5	622462524	Thin-film external plaster of walls, mozaic (plinth of building)	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková (sokel budovy)	m2	42,930	16,41	704,48
6	622462543	Silicate thin-film external plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	571,115	8,17	4 666,01
7	622466111	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat (pre-spraying)	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizacným náterom (prednástrek)	m2	614,045	0,59	362,29
8	622471931	Extra charge for multicolour making -1331 up to -1529	Príplza viacfarebné zhotovenie, k cenám -1331 až -1529	m2	614,045	1,07	657,03
9	625250080	Contact insulation system StoTherm Vario 1, EPS 70-F, no surface treatment, thickness of insulating material 100 mm (glue Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - WALLS	KZS StoTherm Vario 1 EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm (lepidlo Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sietovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-STENY	m2	577,000	16,65	9 607,05
10	625250087	Contact insulation system StoTherm Vario 1, EPS 70-F, no surface treatment, thickness of insulating material 30 mm (glue Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner laths) - LINING	KZS ostenia StoTherm Vario 1 EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm (lepidlo Sto-Baukleber, Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, sietovina Sto-glassfasergewebw, medzináter Sto-Putzgrund,rohové lišty)-OSTENIA	m2	70,000	13,86	970,20
11	625250080c	Contact insulation system StoTherm Vario 1, XPS, no surface treatment, thickness of insulating material 80 mm (glue Sto-Baukleber, extruded insulation boards XPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - PLINTH	KZS StoTherm Vario 1 XPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 80 mm (lepidlo Sto-Baukleber,extrudované izolacné dosky XPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sietovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-SOKEL	m2	48,000	20,91	1 003,68
	9	**Other structures and demolition works**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 592,12**
12	941941042	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height 10- 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 641,000	1,13	1 854,33
13	941941299	Extra charge to price for every day of scaffolding usage, width over 1 up to 1,2 m, height 10-30 m	Príplatok za každý deň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m	m2	1 641,000	1,86	3 052,26
14	941941842	Assembly of light, regular scaffolding with floors of width over 1, 00 up to 1,20 m and of height 10 -30m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 641,000	0,55	902,55
15	941955001	Light-weight auxiliary scaffolding with floor of width up to 1,20 m	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	set/kpl.	1,000	160,13	160,13
16	952901411	Cleaning of other objects of any height (building surroundings)	Vycistenie ostatných objektov akejkolvek výšky (okolie budovy)	m2	56,500	0,62	35,03
17	953941401	Installation of internal, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2 (air vent)	Osadenie železnej ventilácie vnút. s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2 (vetracie otvory)	pcs/ks	2,000	3,13	6,26
18	*4297104001*	*Ventilation bar 320x320 mm*	*Vetracia mriežka 320x320 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*6,63*	6,63
19	*4297104002*	*Ventilation bar 265x265 mm*	*Vetracia mriežka 265x265 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,84*	5,84
20	968061112	Removal or installation of wooden window wing, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	2,000	0,18	0,36
21	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	2,000	0,44	0,88
22	968061127	Hanging out or fitting of metal door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	1,000	0,56	0,56
23	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,720	4,88	3,51
24	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,304	6,91	43,56
25	971033361	Making the holes in the masonry of bricks, area up to 0,09 m2, thickness up to 600 mm, -0,10500t	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	pcs/ks	2,000	11,75	23,50
26	971033461	Making the holes in the masonry of bricks, area up to 0,25 m2, thickness up to 600 mm, -0,29200t	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	pcs/ks	1,000	15,30	15,30
27	971033651	Making the holes in the masonry of bricks, area up to 4 m2, thickness up to 600 mm, -1,87500t	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,508	71,37	107,63
28	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV. grade, scope up to 30 % - 0,01600t	Otlcenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	157,283	0,46	72,35
29	979011111	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	7,645	8,44	64,52
30	979081111	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	7,645	8,77	67,05
31	979082111	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	7,645	7,35	56,19
32	979089612	Charge for storage - other wastes from constructions and demolitions (17 09), other	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,645	14,87	113,68
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**1 003,96**
33	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,011	14,34	1 003,96
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**36 719,13**
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**2 488,11**
34	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued on full surface	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	122,280	6,93	847,40
35	*2833000150*	*Fatrafol 810 foil, thickness 1,5 mm (anchors, profiles, inlets, laths, bands, protective fabric fatratex 200 and other auxiliary material)*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá (kolvy, profily, vpuste, lišty, pásky, ochranné textília fatratex 200 a iný pomocný materiál)*	*m2*	*134,508*	9,30	1 250,92
36	712871802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating - thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	18,432	7,23	133,26
37	*2833000100*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia (atikový múr)*	*m2*	*20,275*	9,66	195,86
38	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,029	2 091,87	60,66
	713	**Heat insulation**	**Izolácie tepelné**				**6 588,38**
39	625991100	Additional insulation of sheet-metal door by polystyrene thick. 100 mm, no surface treatment, incl. Anchoring (garage gate)	Dodatocné zateplenie plechových dverí Polystyrénom hr. 100 mm, bez povrchovej úpravy, vrátane uchytenia (garážové vráta)	m2	7,500	21,38	160,35
40	713113125	Assembly of heat insulation by ceiling parts by gluing (insulation of basement ceiling, no surface treatment)	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, lepením (zateplenie stropu pivnice, bez povrchovej úpravy)	m2	204,660	16,47	3 370,75
41	*2837621200*	*Expanded polystyrene board 1000x500x70 mm 17,5 kg/m3*	*Polystyrén lahcená doska 1000x500x 70mm 17,5 kg/m3*	*pcs/ks*	*417,506*	*1,28*	534,41
42	713125121	Assembly of heat insulation by floor mats, double layer (insulation of basement floor)	Montáž tepelnej izolácie rohožami podláh, dvojvrstvová (zateplenie podlahy podkrovia)	m2	132,440	2,97	393,35
43	*6314122300*	*Basalt board Nobasil-Knauf Insulation 90kg/m3, thickness 50 mm (bouble layer)*	*Doska cadicová Nobasil-Knauf Insulation 90kg/m3, hrúbka 50 mm (v dvoch vrstvách)*	*m2*	*264,880*	*4,07*	1 078,06
44	713141121	Installation of thermal insulation - roof strips, single-layer, point gluing by bitumen	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilep. asfaltom bod	m2	230,110	0,79	181,79
45	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100S of thickness 100 mm (+ 10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS 100S hr. 100 mm (+ 10 % stratné)*	*m2*	*117,690*	*4,61*	542,55
	2837642202	*Expanded polystyrene EPS 100S of thickness 50 mm (+ 10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS 100S hr. 50 mm (+ 10 % stratné)*	*m2*	*117,690*	*2,31*	271,86
46	*28376422022*	*Expanded polystyrene EPS of thickness 30 mm (attic wall + 10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS hr. 30 mm (stena atiky + 10 % stratné)*	*m2*	*17,740*	*1,39*	24,66
47	998713102	Transport of material for thermal insulations in the objects with height above 6 m up to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,219	13,79	30,60

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				1 989,91
48	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
49	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
50	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution in boiler room	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu - demontáže	set/súb	1,000	78,69	78,69
51	021	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 1 - preparatory works	ČPS 01.4 položka 1 - prípravné práce	set/súb	1,000	26,44	26,44
52	022	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 2 - modification of gas pipeline on the facade DN 32	ČPS 01.4 položka 2 - úprava vonkajšieho rozvodu plynu po fasáde DN 32	set/sub	1,000	100,65	100,65
53	230011027	Assembly of pipeline made of steel pipes class 11 - 13 D x t 38 x 2.9	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 38 x 2.9	m	16,000	10,50	168,00
54	1411104400	*Tube ordinary, smooth, circular, seamless marking STN 11 353.0 outer diameter D 38 mm, wall thickness 2,9 mm*	*Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0 vonkajší priemer D 38 mm, hrúbka steny 2,9mm*	*m*	*2,000*	*62,59*	125,18
55	2865210701	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*6,000*	*2,01*	12,06
56	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	70,000	9,97	697,90
57	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
58	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	8,000	2,01	16,08
59	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	8,000	2,01	16,08
60	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II	m2	8,000	3,20	25,60
61	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog konštrukcie tr.II	m2	40,800	3,48	141,98
62	250020201	other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II	m2	40,800	3,48	141,98
63	2462154000	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*4,000*	*4,44*	17,76
64	2462154001	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*4,000*	*5,32*	21,28
65	2462168100	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*4,000*	*6,26*	25,04
66	2462168101	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*4,000*	*5,91*	23,64
67	723110202	Pipeline made of steel, threaded, black, thread connected - class 11 353.0 DN 15	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	4,000	2,65	10,60
68	723110204	Pipeline made of steel, threaded, black, thread connected - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	3,000	5,76	17,28
69	723110206	Pipeline made of steel, threaded, black, thread connected - class 11 353.0 DN 40	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40	m	0,800	9,22	7,38
70	2865210701	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*6,000*	*2,01*	12,06
71	723120805	Disassembly of pipeline, welded of steel threaded pipes, over DN 25 up to DN 50 - 0,00342 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	14,000	3,39	47,46
72	723171202	Gas connecton, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	2,000	3,48	6,96
73	2723202001	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*2,000*	*24,06*	48,12
74	723190901	Repair of gas line, closure or opening of gas line at repair	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	pcs/ks	2,000	32,94	65,88
75	723239101	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1/2	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
76	5517400900	*Ball tap/cock 1/2" gas, twisted*	*Guľový kohút 1/2" plyn skrutkové*	*pcs/ks*	*2,000*	*5,67*	11,34
77	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
78	5517400910	*Ball gas tap 1"*	*Guľový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*1,000*	*13,91*	13,91
79	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	2,000	4,48	8,96
80	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	191,24	19,89
	725	**Sanitary equipment - accessories**	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				292,03
81	725650805	Disconnection and disassembly of gas heating system with fittings - 0,04350t	Odpojenie a demontáž plynového vykurovacieho telesa aj s armatúrami -0,04350t	set/súb	19,000	15,37	292,03
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				5 047,95
82	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/kpl	1,000	237,90	237,90
83	731151140	Installation of condensation wall -mounted boiler	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%	57,840	8,87	513,04
84	4847162101	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 45 kW, Vitronic 200 (HO1B)*	*Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 45 kW, Vitotronic 200 (HO1B)*	*pcs/ks*	*1,000*	*2 519,00*	2 519,00
85	4847162102	*Connection set WB2B 45/60 kW*	*Pripájacia sada WB2B 45/60 kW*	*pcs/ks*	*1,000*	*325,74*	325,74
86	4847162103	*AZ - roof line wire 80/125 black*	*AZ-vedenie cez strechu 80/125 čierne*	*pcs/ks*	*1,000*	*92,42*	92,42
87	4847162104	*Extension over roof*	*Predĺženie nad strechu*	*pcs/ks*	*1,000*	*28,37*	28,37
88	4847162105	*Universal roof cornice D=125 sw*	*Univerzálna strešná vlnovka D=125 sw*	*pcs/ks*	*1,000*	*25,25*	25,25
89	4847162106	*AZ - elbow 87°D=80/125*	*AZ koleno 87°D=80/125*	*pcs/ks*	*1,000*	*32,57*	32,57
90	4847162107	*AZ -check T-piece 80/125*	*AZ revizny T- kus 80/125*	*pcs/ks*	*1,000*	*46,30*	46,30
91	4847162108	*AZ pipe 1m D=80/125*	*AZ rúra 1m D=80/125*	*pcs/ks*	*2,000*	*61,58*	123,16
92	4847162109	*AZ pipe 1,95 m D=80/125*	*AZ rúra 1,95 m D=80/125*	*pcs/ks*	*2,000*	*52,61*	105,22
93	4847162110	*Fixative stirrup white D=125*	*Upevňovací strmeň biely D=125*	*pcs/ks*	*4,000*	*6,04*	24,16
94	4847162111	*Wall blind D=125*	*Stenová clona D=125*	*pcs/ks*	*1,000*	*9,52*	9,52
95	4847162112	*Expansion kit for VO incl. mixer, without drive, wall mounted*	*Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom bez pohonu, montáž na stenu*	*pcs/ks*	*2,000*	*140,91*	281,82
96	4847162113	*Immersible temperature sensor for hydraulic pressure compensator*	*Ponorný snímač teploty pre hydraulický vyrovnávač tlakov*	*pcs/ks*	*1,000*	*63,87*	63,87
97	4847162612	*Neutralization GENO-Neutra V N-70*	*Neutralizácia GENO-Neutra V N-70*	*pcs/ks*	*1,000*	*179,34*	179,34
98	4847162613	*Neutralizing granulate (8 kg)*	*Neutralizačný granulát (8 kg)*	*pcs/ks*	*1,000*	*48,86*	48,86
99	55153390102 37	*Anuloid DN 80 - hydraulic turnout*	*Hydraulická výhybka - anuloid DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*233,33*	233,33
100	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hour/hod	5,000	9,88	49,40
101	HZS000213	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hour/hod	3,000	9,88	29,64
102	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	8,000	9,88	79,04
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				679,77
103	732111125	Distributor and collector, distributor and collector body, quality of technical directive, 11 353.0 DN 100	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	pcs/ks	2,000	39,86	79,72
104	732111311	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 20	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 20	pcs/ks	2,000	17,02	34,04
105	732111315	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 40,32	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40,32	pcs/ks	6,000	9,52	57,12
106	732331621	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 6 bars, plastic coating, capacity 80 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 80 l	set/súb	1,000	95,89	95,89
107	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	set/súb	1,000	17,08	17,08
108	4268150013	*GRUNDFOS ALPHA2 15-40 130*	*GRUNDFOS ALPHA2 15-40 130*	*pcs/ks*	*1,000*	*210,36*	210,36
109	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,169	1 098,00	185,56
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				6 803,17
110	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter up to 38	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	48,000	0,69	33,12

No./ P č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
111	2837741526	TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG	m	4,000	1,36	5,44
112	2837741539	TUBOLIT insulation - tube 20/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 20/9-DG	m	3,000	1,39	4,17
113	2837741552	TUBOLIT insulation - tube 25/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 25/9-DG	m	3,000	1,51	4,53
114	2837741565	TUBOLIT insulation - tube 32/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG	m	38,000	1,78	67,64
115	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter 42-70	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	9,000	0,69	6,21
116	2837741577	TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG	m	9,000	2,21	19,89
117	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	6,000	8,97	53,82
118	721223419	Stink trap of floor T 1025 HC	Zápachová uzávierka podlahová T 1025 HC	pcs/ks	1,000	83,27	83,27
119	733111102	Pipeline of standard threated steel seamless low pressure pipes, threaded DN 10	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	125,000	7,87	983,75
120	733111103	Pipeline of standard threated steel seamless low pressure pipes, threaded DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	51,000	8,97	457,47
121	733111104	Pipeline of standard threated steel seamless low pressure pipes, threaded DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	44,000	11,44	503,36
122	733111105	Pipeline of standard threated steel seamless low pressure pipes, threaded DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	61,000	12,08	736,88
123	733111106	Pipeline of standard threated steel seamless low pressure pipes, threaded DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	71,000	15,37	1 091,27
124	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	4,000	10,25	41,00
125	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	3,000	11,35	34,05
126	733111115	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	3,000	13,91	41,73
127	733111116	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	38,000	17,66	671,08
128	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	9,000	20,13	181,17
129	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	409,000	0,20	81,80
130	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	3,11	311,00
131	2865210701	Socket	Objímka	pcs/ks	100,000	4,39	439,00
132	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	100,000	1,42	142,00
133	5542300011	Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups	Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov	kg	100,000	0,96	96,00
134	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	3,731	191,24	713,52
	734	Central heating, fittings	Ústredné kúrenie, armatúry,				4 331,89
135	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	19,000	2,56	48,64
136	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, -0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	19,000	2,56	48,64
137	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	43,000	2,65	113,95
138	551014484	Adjustment valve	Regulačná hlavica	pcs/ks	33,000	11,90	392,70
139	5517400260	Automatic air relief valve 1/2"	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	pcs/ks	6,000	17,29	103,74
140	5517400271	Release valve1/4"x1/2"	Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"	pcs/ks	4,000	3,84	15,36
141	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	144,000	2,65	381,60
142	551014315	Radiator screwing RLV DN 10-20	Radiátorové šrúbenie RLV DN 10-20	pcs/ks	33,000	10,80	356,40
143	551014317	Radiator screwing for connection of new bodies	Radiátorové šrúbenie prechodové pre napojenie nových telies	pcs/ks	33,000	2,65	87,45
144	4228461086	HERZ reverse valve RL-5, direct 3/8	Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8	pcs/ks	27,000	9,88	266,76
145	4228461087	HERZ reverse valve RL-5, direct 1/2	Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2	pcs/ks	6,000	10,80	64,80
146	4228461121	Herz valve AS-T-90 3/8"	Herz ventil AS-T-90 3/8"	pcs/ks	27,000	7,41	200,07
147	4228461122	Herz valve AS-T-90 1/2"	Herz ventil AS-T-90 1/2"	pcs/ks	6,000	7,41	44,46
148	4845517200070	Fittings and accessories DANFOSS AVDO 15 ECK by-pass valve	Armatúry a príslušenstvo DANFOSS AVDO 15 ECK prepúšťací ventil	pcs/ks	1,000	31,97	31,97
149	4849214160	Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15	Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15	pcs/ks	1,000	5,31	5,31
150	4849214161	Check valve DN 15	Spätná klapka DN 15	pcs/ks	1,000	5,22	5,22
151	5517400470	Ball tap/cock 1/2" water	Guľový kohút 1/2"voda	pcs/ks	5,000	5,58	27,90
152	5517400460	Ball tap/cock 3/8" water	Guľový kohút 3/8"voda	pcs/ks	4,000	4,30	17,20
153	5517301175	Nonstick thread for threaded joints	Teflonové nite pre závitové spoje	pck/bal	2,000	10,07	20,14
154	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
155	4360018020	Water treatment, device with automatic control OS 20 Z	Úprava vody, prístroj s automatickým riadením OS 20 Z	pcs/ks	1,000	360,05	360,05
156	5517301153	Ball tap/cock DN 3/4	Guľový kohút DN 3/4	pcs/ks	3,000	6,59	19,77
157	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	6,000	2,65	15,90
158	5517301155	Safety ball tap/cock DN 25	Guľový kohút so zabezpečením DN 25	pcs/ks	1,000	62,77	62,77
159	5510900411	HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,	pcs/ks	1,000	34,31	34,31
160	4225524378602	Balancing valve 1"	Vyvažovací ventil 1"	pcs/ks	2,000	61,40	122,80
161	4228461375	HERZ regulator of pressure difference 1"	Herz regulátor tlakovej diferencie 1",	pcs/ks	2,000	191,51	383,02
162	734209116	Installation of threaded fitting with 2 threads G 5/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	pcs/ks	14,000	2,65	37,10
163	5517530400	Ball tap/cock standard 1 1/4"	Guľový ventil štandard 1 1/4"	pcs/ks	8,000	12,99	103,92
164	4849214110	Filter DN 32,	Filter DN 32,	pcs/ks	4,000	14,46	57,84
165	5517536300	Check valve 1 1/4"	Spätná klapka 1 1/4"	pcs/ks	2,000	11,44	22,88
166	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	6,000	2,65	15,90
167	4849214115	Filter DN 40,	Filter DN 40,	pcs/ks	1,000	18,85	18,85
168	4360017041	Water treatment, device with manual control EZV 40	Úprava vody, prístroj s manuálnym riadením EZV 40	pcs/ks	1,000	361,15	361,15
169	5517530500	Ball tap/cock standard 1 1/2"	Guľový ventil štandard 1 1/2"	pcs/ks	4,000	20,40	81,60
170	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
171	3885000531	Servo-drive ESBE Kvs 6,3	Servopohon ESBE Kvs 6,3	pcs/ks	1,000	102,94	102,94
172	3885000530	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 4	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 4	pcs/ks	1,000	50,42	50,42
173	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	7,000	14,46	101,22
174	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	3,000	21,50	64,50
175	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	12,000	4,30	51,60
176	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,093	191,24	17,79
	735	Central heating, heating radiators	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 790,97
177	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	33,000	1,14	37,62
178	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	21,000	31,41	659,61
179	4845360250	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0400	pcs/ks	9,000	40,17	361,53

No./ P č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
180	4845380300	*Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0500*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0500*	*pcs/ks*	*1,000*	*41,36*	41,36
181	4845380450	*Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0800*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0800*	*pcs/ks*	*1,000*	*57,83*	57,83
182	4845380500	*Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0900*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0900*	*pcs/ks*	*2,000*	*63,41*	126,82
183	4845380550	*Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1000*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000*	*pcs/ks*	*5,000*	*70,55*	352,75
184	4845380600	*Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1100*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1100*	*pcs/ks*	*2,000*	*74,02*	148,04
185	735159220	Installation of double-row, panel heating element up to 1500 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	pcs/ks	12,000	31,41	376,92
186	4845380650	*Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1200*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200*	*pcs/ks*	*2,000*	*79,42*	158,84
187	4845380800	*Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1500*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1500*	*pcs/ks*	*1,000*	*95,62*	95,62
188	4845380900	*Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1700*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1700*	*pcs/ks*	*9,000*	*106,41*	957,69
189	4845385651	*Holder - radiator set*	*Držiak - sada na radiátory*	*pcs/ks*	*33,000*	*3,65*	120,45
190	4845385652	*Relief plug*	*Odvzdušňovacia zátka*	*pcs/ks*	*33,000*	*0,10*	3,30
191	4845385653	*Plug*	*Zátslepka*	*pcs/ks*	*33,000*	*0,10*	3,30
192	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,098	139,08	987,19
193	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému a revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	10,07	302,10
	762	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie tesárske**				**224,29**
194	762341610	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding of boards with thickness up to 32 mm (foundation for sheeting of attic)	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm (podklad pod oplechovanie atiky)	m2	11,083	13,40	148,51
195	*6072624400*	*Woodchip board OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*12,191*	*5,68*	69,24
196	998762102	Transfer of material for carpenter´s structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,127	51,44	6,53
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				**882,82**
197	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	39,900	0,55	21,95
198	7644218501	Dismantling of vertical zinc coated sheet downleads and hung gutters in full scale	Demontáž zvislého zvodu a žľabov z PZ plechu v plnom rozsahu	set/kpl	1,000	18,30	18,30
199	764430840	Dismantling of sheeting of masonry and backing of width from 330 to 500 mm 0,00230t (attic)	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t (atika)	m	17,050	0,55	9,38
200	764430850	Dismantling of wall sheeting and backings width 600 mm, -0,00337t (entrance shelter)	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t (prístrešok vstupu)	m	4,400	0,55	2,42
201	764359302	Assembly of hung gutters of plastic coated sheet metal, semi-circular hung dw 330 mm	Montáž žľabov z poplastovaného PP plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	21,560	3,91	84,30
202	*5534410002*	*Hung gutters of plastic coated sheet metal of thickness 0,63 mm, developed width 330/2000 mm, semi-circular*	*Žľab z poplastovaného plechu hrúbky 0,63 mm, rozvinutá šírka š 330/2000 mm, polkruhový*	*pcs/ks*	*11,000*	*11,05*	121,55
203	764359342	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular- hooks for gutter dw 330 mm	Montáž žľabov z PP plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	pcs/ks	28,000	2,07	57,96
204	*5534431002*	*Hooks for hung gutters 330 mm, plastic coated, semi-circular*	*Hák žľabový 330 mm polkruhový poplastovaný*	*pcs/ks*	*28,000*	*2,84*	79,52
205	764359362	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular face for gutter dw 330 mm	Montáž žľabov z PP plechu, pododkvapových - celo polkruhové pre žľab rš 330 mm	pcs/ks	2,000	1,09	2,18
206	*5534413002*	*Face of waste gutter of PP plate thick 0,6 mm, developed width 330 mm*	*Celo odpadového žľabu z PP plechu hrúbky 0,7 mm, rozvinutá šírka š. 330 mm*	*pcs/ks*	*2,000*	*1,22*	2,44
207	764456203	Assembly of waste pipe of PP plate, circular, diameter 125 mm	Montáž odpadovej rúry z PP plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	5,900	3,91	23,07
208	*5534440002*	*Waste pipe of plastic coated sheet metal, thickness 0,7 mm, diameter 125/1000 mm, circular*	*Rúra odpadová z poplastovaného PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125/1000 mm, kruhová*	*pcs/ks*	*6,000*	*7,27*	43,62
209	764456213	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, upper circular with diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu horné kruhové s priemerom 125 mm	pcs/ks	4,000	2,28	9,12
210	*5534441002*	*Waste elbow of plastic coated sheet metal, thick 0,7 mm, diameter 125 mm upper*	*Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125 mm horné*	*pcs/ks*	*4,000*	*9,79*	39,16
211	764453964	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, bottom, outlet, diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu, dolné výtokové s priemerom 125 mm	pcs/ks	2,000	2,28	4,56
212	*5534441003*	*Waste elbow of plastic coated sheet metal, thick 0,65 mm, diameter 125 mm outlet*	*Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,65 mm, priemer 125 mm výtokové*	*pcs/ks*	*2,000*	*9,37*	18,74
213	764456233	Assembly of a sleeve for waste pipe with diameter 125 mm	Montáž objímky pre odpadovú rúru s priemerom 125 mm	pcs/ks	11,000	2,07	22,77
214	*5534442052*	*Sleeve of PP plate for the waste pipe, diameter 125 mm*	*Objímka z PP plechu k odpadovej rúre priemeru 125 mm*	*pcs/ks*	*11,000*	*2,84*	31,24
215	764259211	Gutters complements - Conic hopper head for pipes of diameter up to 150 mm	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	pcs/ks	2,000	14,73	29,46
216	764430250	Sheeting of masonry and attic, zinc and plastic coated sheet metal incl. corners width 600 mm	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	9,600	12,48	119,81
217	764430260	Sheeting of masonry and attic, zinc and plastic coated sheet metal incl. corners width 750 mm	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	7,450	15,60	116,22
218	998764102	Transfer of material for plumbing structures in the objects of height over 6 up to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,179	140,01	25,06
	766	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie stolárske**				**5,74**
219	766662813	Dismantling of inner wooden sills	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	2,550	2,25	5,74
	767	**Metal auxiliary structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 574,61**
220	648991113	Fitting of sill boards from plastic and semiplastic material, width over 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š nad 200 mm	m	39,900	0,73	29,13
221	*5537300206*	*Sill boards, steel, plastic coated, thick 0,75 mm, white, length 6m, width 380 mm with side capping strips*	*Parapetné dosky oceľové lakoplastové 0,75mm biele, dĺžky 6m, š.380mm, vrátane bočných krytiek*	*m*	*39,900*	*9,01*	359,50
222	767631126p	Assembly of plastic windows, including anchoring and foaming of gaps	Montáž okien plastových, vrátane ukotvenia a vypenenia škár	pcs/ks	4,000	16,95	67,80
223	*611PC7*	*Plastic window, single-wing, tilting, 600/600 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 600x600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*2,000*	*52,97*	105,94
224	*611PC8*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 900/1500 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, otváravo-sklopné 900x1500, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*1,000*	*78,69*	78,69
225	*611PC9*	*Plastic window, single-wing, tilting, 450/450 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 450x450, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*1,000*	*48,26*	48,26
226	767641301	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glass	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením	pcs/ks	2,000	24,65	49,30
227	*611PC19*	*External single-wing plastic door 900x1970 mm- partially glass door*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 900x1970 mm - čiastočne presklenné*	*pcs/ks*	*2,000*	*311,14*	622,28
228	7676413013	Assembly of plastic entrance, sectional door, glass, with transom window	Montáž dverí plastových, vchodových viacdielnych, presklenné, s nadsvetlíkom	pcs/ks	1,000	29,54	29,54
229	*611PC22*	*External single-wing plastic door 1400x1970 mm with side blooming*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 1400x1970 mm, s bočným presvetlením*	*pcs/ks*	*1,000*	*355,81*	355,81
230	76764130131	Installation of metal door in to the metal door case	Montáž dverí kovových, do kovovej zárubne	pcs/ks	1,000	54,23	54,23
231	*611PC25*	*External insulated sheet metal door with closure*	*Exteriérové zateplené plechové dvere so zalváraeom*	*pcs/ks*	*1,000*	*333,90*	333,90
232	767996801	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg -0,00100t (window bars, ventilation bars)	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t (mreže na oknách, vetracia mreža, gamatkové výduchy)	kg	215,000	1,95	419,25
233	998767101	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height up to 6m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,620	33,85	20,99
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**19,49**
234	784452271	Paint coats by paint liquid mixtures Primalex, Superlex, Farmal, single-coloured, double layer, height up to 3,80 m (internal lining)	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (vnútorné ostenie)	m2	11,400	1,71	19,49
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**2 492,96**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				**185,71**
235	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/sub	1,000	49,41	49,41
236	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	6,000	0,46	2,76

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
237	3450722001	Elasctic PVC pipe Kopos superflex 1220	Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220	m	6,000	0,28	1,68
238	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 prelahovací	m	10,000	0,64	6,40
239	3451206101	PVC lath LV 20x20	PVC lišta LV 20x20	m	10,000	0,36	3,60
240	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	4,000	2,31	9,24
241	3453017099	Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44	Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44	pcs/ks	4,000	1,76	7,04
242	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát pásika(bez vodiča a prípoj vodiča)	pcs/ks	5,000	0,59	2,95
243	3544220951	Pipe clamp Bernard incl. Cooper band	Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard	pcs/ks	5,000	0,98	4,90
244	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
245	3453017098	OBO 1809	OBO 1809	pcs/ks	1,000	4,51	4,51
246	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	10,000	0,41	4,10
247	3410105100	Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	10,000	0,70	7,00
248	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	30,000	0,53	15,90
249	3410403400	Line wire cooper CY 06 yellow	Vodic medený CY 06 žltozelený	m	30,000	0,56	16,80
250	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	10,000	0,53	5,30
251	3410405300	Line wire cooper CY 16 yellow-green	Vodic medený CY 16 žltozelený	m	10,000	1,59	15,90
252	210802306	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 3x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 3x0.75	m	6,000	0,41	2,46
253	3410560900	Cooper wiring H05W-F3G0,75	Šnúra medená H05W-F3G0,75	m	6,000	0,39	2,34
254	210802316	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 5x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 5x0.75	m	6,000	0,41	2,46
255	3410563201	Cooper wiring H05W-F5G0,75	Šnúra medená H05W-F5G0,75	m	6,000	0,64	3,84
256	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	15,000	0,41	6,15
257	3410306001	Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5	Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5	m	15,000	0,37	5,55
258	220280410	Wire J-Y(St)Y-2x2x08	Kábel J-Y(St)Y-2x2x08	m	5,000	0,41	2,05
259	3410306002	Communication wire J-Y(St) Y -2x2x0,8	Komunikačný kábel J-Y(St) Y -2x2x0,8	m	5,000	0,36	1,80
	211-M	Electrical installations - lightning conductor	Elektromontáže - bleskozvod				686,21
260	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	137,25	137,25
261	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	16,000	9,15	146,40
262	21022012P	Re-assembly of the lightning rod	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	32,000	9,15	292,80
263	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	4,000	2,13	8,52
264	3540406800	HR-clamp SS	HR-Svorka SS	pcs/ks	4,000	0,88	3,52
265	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	8,000	7,37	58,96
266	3540200900	HR-holder DOU	HR-Držiak DOU	pcs/ks	8,000	0,99	7,92
267	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	12,000	1,89	22,68
268	3540404201	HR-Bracket PV 17-4	HR-Podpera PV 17-4	pcs/ks	12,000	0,68	8,16
	21-M	Electrical installations	Elektromontáže				1 298,20
269	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
270	210200036	Bulb lamp - input - 60 W, wall	Svietidlo žiarovkové - 60 W, nást.,	pcs/ks	7,000	3,39	23,73
271	3480121912	Bulb lamp ceiling type:UX-PLASTIC FORWALL 21 A60 OPAL 1x60W, IP 54	Žiarovkové svietidlo nástenné typ: UX-PLAST FORWALL 21 A60 OPAL 1x60W, IP 54	pcs/ks	7,000	9,53	66,71
272	3470302111	Lighting source. FLE 20HLX/T2/840/E27	Zdroj. FLE 20HLX/T2/840/E27	pcs/ks	7,000	3,24	22,68
273	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	23,000	6,56	150,88
274	3480110503	Fluorescent ceiling lamp UNOLUX type. UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40	Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40	pcs/ks	9,000	32,79	295,11
275	3480110501	Fluorescent lamp UNOLUX type: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45	Žiarivkové svietidlo UNOLUX typ. UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45	pcs/ks	14,000	18,35	256,90
276	3470317101	Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,	Zdroj. LongLast F28W/T5/840LL,	pcs/ks	46,000	1,74	80,04
277	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	21,000	0,37	7,77
278	3470302101	Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27	Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27	pcs/ks	16,000	2,92	46,72
279	3470302102	Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27	Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27	pcs/ks	5,000	3,24	16,20
280	210962002	Dismantling of lamp - bulb, home, ceiling, 1 lighting source with glass	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	pcs/ks	17,000	0,92	15,64
281	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	13,000	2,75	35,75
282	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,060	69,54	4,17
283	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2 173,13	21,73
284	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,050	78,23	3,91
285	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vyspravky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/kpl	1,000	113,00	113,00
	24-M	Installation of ventilation equipment	Montáže vzduchotechnických zariad.				322,84
286	240080497	Wall passage	Prechod stenou	pcs/ks	2,000	13,91	27,82
287	240090483	Suction bar	Sacia mreža	pcs/ks	2,000	15,01	30,02
288	5534660293	Inlet and exit bar	Vstupná a výstupná mriežka	pcs/ks	2,000	22,37	44,74
289	240090491	Safety bar	Ochranná mreža	pcs/ks	1,000	17,93	17,93
290	5534660294	External gravity sun-blind	Vonkajšia gravitačná žalúzia	pcs/ks	1,000	25,03	25,03
291	241080534	Square piping, anticorrosive, class I, up to perimetry 900 mm	Potrubie skup. I. štvorhranné do obvodu 900 , potrubie AKV (antikorózne)	m	6,500	9,88	64,22
292	5534660204	Square piping 180x180mm	Štvorhranné potrubie 180x180	m	4,000	12,99	51,96
293	5534660221	Adapting piece, curve 180 x180 mm	Tvarovka oblúk 180x180	pcs/ks	2,000	14,46	28,92
294	24108053P	Construction works for wall passage	Stavebné úpravy pre prechody stenou	set/súb	2,000	16,10	32,20
	OST	Other	Ostatné				1 021,33
295	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set	1,000	78,23	78,23
296	003	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set	1,000	73,89	73,89
297	004	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set	1,000	471,23	471,23
298	007	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set	1,000	113,00	113,00
299	008	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
300	009	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
		Total	Celkom				65 936,07

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Municipal office facility and cultural centre in KRUŠOVCE
Objekt: Obecný úrad a kultúrny dom KRUŠOVCE

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**42423,19**
	3	**Vertical and complete structures**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				225,33
1	340237212	Walling-in of hole of area up to 0,25 m2 by burnt bricks in walls of thickness 100 mm	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	pcs/ks	21,000	10,73	225,33
	6	**Surface treatment, flooring, fittings**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				34452,16
2	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	137,620	3,50	481,67
3	612425931	Plaster of internal window or door lining , lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	43,386	5,63	244,26
4	620991121	Filling covering of external openings carried out by any means	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	52,177	1,67	87,14
5	622422121	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 10% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% štukových	m2	1029,000	0,29	298,41
6	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	77,100	16,41	1265,21
7	622464113	External walls silicate plaster, grain 2 mm	Vonkajšia omietka stien silikátová hr. zrna 2 mm	m2	1105,500	8,17	9031,94
8	622464222	Silicate thin-film external plaster of walls, underlayer and combed/dragged 2mm	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	20,900	8,17	170,75
9	622466116	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizačným náterom	m2	1230,280	0,59	725,87
10	622471931	Extra charge for multicolor making	Príplatok za viacfarebné zhotovenie	m2	1230,280	1,07	1316,40
11	625250028	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, lining without surface treatment, insulation boards of EPS 70 F thickness 30 mm, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 ostenia bez povrchovej úpravy, hr. izolantu EPS 70 F hr. 30 mm včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	126,500	13,86	1753,29
12	625250155	Contact insulation system Sto Therm Vario 1 , insulation of plinth by XPS thickness 80 mm, no surface treatment, incl. anchors and laths	KZS Sto Therm Vario 1, zateplenie sokla XPS hr. 80 bez povrchovej úpravy včetne kotiev a líšt	m2	77,100	20,91	1612,16
13	6259911201	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, insulation boards of EPS 70 F thickness 110 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 s izolačnými doskami z EPS 70 F hr. 110 bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	979,000	17,59	17220,61
14	631341226	Concrete and ferroconcrete treatment by reprofiling mortal	Ošetrenie betónu a železobetónu reprofilačnou maltou	m3	0,500	78,23	39,12
15	648991111	Fitting of sill boards from plastic and semiplastic material, width up to 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	0,900	0,73	0,66
16	*2830000101 0*	*Inner sill board plastic, white, width 170 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 170mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*0,900*	*4,52*	*4,07*
17	648991113	Assembly of plastic and semiplastic windowsills, width over 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,050	0,73	11,72
18	*2830000101 5*	*Inner sill board plastic, white, width 250 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 250 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*3,550*	*5,45*	*19,35*
19	*2830000101 1*	*Inner sill board plastic, white, width 245 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 245 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*15,850*	*5,45*	*86,38*
20	*2830000101 6*	*Inner sill board plastic, white, width 280 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 280 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*6,300*	*5,72*	*36,04*
21	*2830000101 7*	*Inner sill board plastic, white, width 340 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 340 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*5,300*	*7,30*	*38,69*
22	*2830000101 8*	*Inner sill board plastic, white, width 390 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 390mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*0,900*	*9,38*	*8,44*
	9	**Other structures and works - demolition**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				7298,50
23	941941041	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1100,000	1,13	1243,00
24	941941291	Extra charge to price for the first month of scaffolding usage - 1041	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1100,000	1,86	2046,00
25	941941841	Disassembly of light working scaffolding with floor width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 10 m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1100,000	0,55	605,00
26	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	110,000	0,62	68,20
27	953941411	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2	pcs/ks	2,000	3,13	6,26
28	*553000032*	*Ventilation bar of aluminum sheet metal, incl. frame - zinc-coated sheet metal, size 250x250 mm*	*Vetracia mriežka z Al plechu s obrubou z pozinkovaného plechu 250x250 mm*	*pcs/ks*	*2,000*	*5,84*	*11,68*
29	953941422	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area over 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou nad 0, 10 m2	pcs/ks	6,000	3,13	18,78
30	*553000033*	*Ventilation bar of aluminum sheet metal, incl. frame - zinc-coated sheet metal, size 350x350 mm*	*Vetracia mriežka z Al plechu s obrubou z pozinkovaného plechu 350x350 mm*	*pcs/ks*	*6,000*	*8,60*	*51,60*
31	968061112	Removal or installation of wooden window wind, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	7,699	0,18	1,39
32	968061113	Removal or installation of wooden window wing, over 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	pcs/ks	26,334	0,36	9,48
33	968061126	Disassembly or assembly of wooden door wing over 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	pcs/ks	6,702	0,54	3,62
34	968061127	Hanging out or fitting of metal door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	3,600	0,44	1,58
35	968061139	Disassembly or assembly of metal gate wing over 4 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	pcs/ks	6,480	0,56	3,63
36	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	2,299	4,88	11,22
37	968062245	Demolition of wooden window frames (simple), surface up to 2 m2, -0,03600t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	7,220	4,45	32,13
38	968062356	Demolition of wooden window frames (doubled), surface up to 4 m2, -0,05400t	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	24,514	7,14	175,03
39	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	7,275	6,91	50,27
40	968063558	Demolition of metal gate, -0,05400t	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	6,480	8,19	53,07
41	978015221	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV.grade, up to 10 % 0,00500t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	1029,000	0,46	473,34
42	978071311	Chipping and removal of insulation from boards of thickness up to 50 mm - 0,09300t	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	388,300	1,36	528,09
43	979011110	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	48,317	8,44	407,80
44	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	48,317	8,77	423,74
45	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	48,317	7,35	355,13
46	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	48,317	14,87	718,47

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				447,19
47	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,185	14,34	447,19
							0
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**47953,04305**
	713	**Heat insulations**	**Izolácie tepelné**				4513,81
48	713114122	Installation of thermal insulation - ceiling blocks by nailing to wooden structure	Montáž tepelnej izolácie blokmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	776,600	0,75	582,45
49	*6314151980*	*Rockwool 35 kg/m3, thickness 50 mm*	*Minerálna vlna 35 kg/m3, hrúbky 50 mm*	*m2*	*388,300*	*2,47*	*959,10*
50	*6314152031*	*Rockwool 35 kg/m3, thickness 150 mm*	*Minerálna vlna 35 kg/m3, hrúbky 150 mm*	*m2*	*388,300*	*7,41*	*2877,30*
51	998713102	Transfer of material for thermal insulation in objects of height over 6 m to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,303	41,23	94,95
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				2450,75
52	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
53	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
54	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution in boiler room	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu v kotolni	set/súb	1,000	78,69	78,69
55	021	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 1 - preparatory works - removal of existing external gas line	ČPS 01.4 položka 1 - prípravné práce - oddialenie stávajúceho vonkajšieho rozvodu plynu	set/súb	1,000	82,08	82,08
56	022	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 2 - modification of existing gas line on the facade DN 65	ČPS 01.4 položka 2 - úprava stávajúceho vonkajšieho rozvodu plynu po fasáde objektu DN 65	set/súb	1,000	128,10	128,10
57	230011029	Assembly of pipeline made of steel pipes class 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	m	39,900	10,50	418,95
58	*1411534700*	*Tube ordinary, smooth, circular, seamless marking STN 11 353.0 outer diameter D 48,3 mm, wall thickness 4,0 mm*	*Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 48,3 mm, hrúbka steny 4,0mm*	*m*	*2,000*	*62,59*	*125,18*
59	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*12,000*	*2,01*	*24,12*
60	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	10,000	9,97	99,70
61	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
62	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	5,000	2,01	10,05
63	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	5,000	2,01	10,05
64	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	m2	5,000	3,20	16,00
65	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	61,300	3,48	213,32
66	250020201	other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	61,300	3,48	213,32
67	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*6,000*	*4,44*	*26,64*
68	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*6,000*	*5,32*	*31,92*
69	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*6,000*	*6,26*	*37,56*
70	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*6,000*	*5,91*	*35,46*
71	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,000	5,76	46,08
72	723120805	Disassembly of pipeline, welded of steel threaded pipes, over DN 25 up to DN 50 - 0,00342 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	37,900	3,39	128,48
73	723150805	Disassembly of pipeline, welded steel threaded smooth pipes, over 108 up to DN 159 - 0,01648 t - distribution for gas heaters	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 108 do D159, -0,01648t - rozvod pre gamatky	m	120,000	3,74	448,80
74	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	2,000	3,48	6,96
75	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*2,000*	*24,06*	*48,12*
76	723190901	Repair of gas line, closure or opening of gas line at repair	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	pcs/ks	2,000	26,49	52,98
77	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
78	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Guľový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*2,000*	*13,91*	*27,82*
79	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	4,000	4,48	17,92
80	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,213	191,24	40,73
	725	**Sanitary equipment - accessories**	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				89,60
81	725650805	Disconnection and disassembly of gas heating system with fittings - 0,04350t	Odpojenie a demontáž plynového vykurovacieho telesa aj s armatúrami -0,04350t	set/súb	35,000	2,56	89,60
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				5618,27
82	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/kpl	1,000	237,90	237,90
83	731151140	Installation of condensation wall -mounted boiler	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%		512,40	512,40
84	*4847162594*	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 35 kW incl. Vitronic 200 (HO1A)*	*Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 35 kW vrátane Vitronicu 200 (HO1A)*	*pcs/ks*	*2,000*	*1785,17*	*3570,34*
85	*4847162602*	*Mounting aid for plaster mounting*	*Montážna pomôcka na montáž na omietku*	*pcs/ks*	*2,000*	*108,89*	*217,78*
86	*4847162107*	*AZ roof passage*	*AZ prechod strechou*	*pcs/ks*	*2,000*	*75,03*	*150,06*
87	*4847162108*	*Edge of flat roof*	*Lem plochej strechy*	*pcs/ks*	*2,000*	*19,67*	*39,34*
88	*4847162109*	*AZ flue gas pipe 1m long DN 60/100*	*AZ rúra pre odvod spalín 1m dlhá DN 60/100*	*pcs/ks*	*3,000*	*76,74*	*230,22*
89	*4847162110*	*AZ check piece, direct DN 60/100*	*AZ revízny kus priamy DN 60/100*	*pcs/ks*	*2,000*	*39,16*	*78,32*
90	*4847162111*	*AZ elbow 87° DN 60/100*	*AZ koleno 87° DN 60/100*	*pcs/ks*	*2,000*	*17,20*	*34,40*
91	*4847162112*	*Fixative stirrup 100 m*	*Upevňovací strmeň 100 mm*	*pcs/ks*	*7,000*	*4,21*	*29,47*
92	*4847162612*	*Neutralization GENO-Neutra V N-70*	*Neutralizácia GENO-Neutra V N-70*	*pcs/ks*	*1,000*	*179,34*	*179,34*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
93	4847162613	Neutralizing granulate (8 kg)	Neutralizačný granulát (8 kg)	pcs/ks	1,000	48,86	48,86
94	4847162415	Equipment to pump condensate TP1	Zariadenie na prečerpávanie kondenzátu TP1	pcs/ks	1,000	131,76	131,76
95	HZS000213	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hour/hod	5,000	9,88	49,40
96	HZS000313	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	3,000	9,88	29,64
97	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	8,000	9,88	79,04
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				169,82
98	732331615	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 3 bars, plastic coating, capacity 50 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 50 l	set/súb	2,000	68,99	137,98
99	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,029	1098,00	31,84
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				10130,99
100	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter up to 38	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	42,000	0,69	28,98
101	2837741526	TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG	m	25,000	1,36	34,00
102	2837741539	TUBOLIT insulation - tube 20/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 20/9-DG	m	1,000	1,39	1,39
103	2837741552	TUBOLIT insulation - tube 25/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 25/9-DG	m	9,000	1,51	13,59
104	2837741565	TUBOLIT insulation - tube 32/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG	m	7,000	1,78	12,46
105	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter 42-70	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	4,000	0,69	2,76
106	2837741577	TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG	m	4,000	2,21	8,84
107	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	25,000	8,97	224,25
108	721221101	Sink trap of wash basin DN 32	Zápachová uzávierka umývadlová DN 32	pcs/ks	1,000	47,58	47,58
109	733111102	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 10	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	204,000	7,87	1605,48
110	733111103	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	147,000	8,97	1318,59
111	733111104	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	78,000	11,44	892,32
112	733111105	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	135,000	12,08	1630,80
113	733111106	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	84,000	15,37	1291,08
114	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	25,000	10,25	256,25
115	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	1,000	11,35	11,35
116	733111115	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	9,000	13,91	125,19
117	733111116	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	7,000	17,66	123,62
118	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	4,000	20,13	80,52
119	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	681,000	0,38	258,78
120	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	112,000	3,11	348,32
121	2865210701	Socket	Objímka	pcs/ks	112,000	4,39	491,68
122	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	112,000	1,42	159,04
123	5542300011	Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups	Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov	kg	112,000	0,96	107,52
124	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	5,525	191,24	1056,60
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				4915,80
125	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	58,000	2,56	148,48
126	551014484	Adjustment valve	Regulačná hlavica	pcs/ks	41,000	11,90	487,90
127	5517400260	Automatic air relief valve 1/2"	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	pcs/ks	11,000	17,29	190,19
128	5517400271	Release valve1/4"x1/2"	Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"	pcs/ks	6,000	3,84	23,04
129	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	176,000	2,65	466,40
130	551014315	Radiator screwing RLV DN 10-20	Radiátorové šrúbenie RLV DN 10-20	pcs/ks	41,000	10,80	442,80
131	551014317	Radiator screwing for connection of new bodies	Radiátorové šrúbenie prechodové pre napojenie nových telies	pcs/ks	41,000	7,41	303,81
132	4228461086	HERZ reverse valve RL-5, direct 3/8	Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8	pcs/ks	24,000	7,41	177,84
133	4228461087	HERZ reverse valve RL-5, direct 1/2	Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2	pcs/ks	17,000	10,80	183,60
134	4228461121	Herz valve AS-T-90 3/8"	Herz ventil AS-T-90 3/8"	pcs/ks	24,000	9,88	237,12
135	4228461122	Herz valve AS-T-90 1/2"	Herz ventil AS-T-90 1/2"	pcs/ks	17,000	10,80	183,60
136	4845517200 070	Fittings and accessories DANFOSS AVDO 15 ECK by-pass valve	Armatúry a príslušenstvo DANFOSS AVDO 15 ECK prepúšťací ventil	pcs/ks	1,000	31,97	31,97
137	4849214160	Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15	Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15	pcs/ks	1,000	5,31	5,31
138	4849214161	Check valve DN 15	Spätná klapka DN 15	pcs/ks	1,000	5,22	5,22
139	5517400470	Ball tap/cock 1/2" water	Guľový kohút 1/2"voda	pcs/ks	2,000	5,58	11,16
140	5517400460	Ball tap/cock 3/8" water	Guľový kohút 3/8"voda	pcs/ks	6,000	4,30	25,80
141	4225524378 600	Balancing valve, size 1/2"	Vyvažovací ventil rozmer: 1/2"	pcs/ks	1,000	48,86	48,86
142	5517301175	Nonstick thread for threaded joints	Teflonové nite pre závitové spoje	pck/bal	2,000	10,07	20,14
143	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	3,000	2,65	7,95

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
144	4849214165	Filter DN 20	Filter DN 20	pcs/ks	1,000	8,05	8,05
145	5517301153	Safety ball tap/cock DN 3/4	Guľový kohút so zabezpečením DN 3/4	pcs/ks	2,000	49,59	99,18
146	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
147	4849214170	Filter DN 25,	Filter DN 25,	pcs/ks	1,000	9,06	9,06
148	4849214171	Check valve DN 25	Spätná klapka DN 25	pcs/ks	2,000	8,97	17,94
149	4225524378 602	Balancing valve 1"	Vyvažovací ventil 1"	pcs/ks	3,000	61,40	184,20
150	5510900411	HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,	pcs/ks	2,000	34,31	68,62
151	734209116	Installation of threaded fitting with 2 threads G 5/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	pcs/ks	3,000	2,65	7,95
152	4849214110	Filter DN 32	Filter DN 32	pcs/ks	2,000	14,64	29,28
153	4228461376	HERZ regulator of pressure difference 1 1/4"	Herz regulátor tlakovej diferencie 1 1/4"	pcs/ks	2,000	245,40	490,80
154	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	8,000	2,65	21,20
155	4849214115	Filter DN 40,	Filter DN 40,	pcs/ks	2,000	16,47	32,94
156	5517530500	Ball tap/cock standard 1 1/2"	Guľový ventil štandard 1 1/2"	pcs/ks	4,000	20,40	81,60
157	4360017041	Water treatment, device with manual control EZV 40	Úprava vody, prístroj s manuálnym riadením EZV 40	pcs/ks	2,000	361,15	722,30
158	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	2,000	21,50	43,00
159	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	2,000	4,30	8,60
160	5525555802	Auxiliary sealing material: hemp, nonstick thread and bands	Pomocný tesniaci materiál: konope. teflónové pásky, pasty	set/súb	1,000	68,63	68,63
161	998734103	Transport of material for fitlings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,084	191,24	16,06
	735	**Central heating, heating radiators**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				7333,50
162	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	41,000	1,14	46,74
163	735159110	Installation of single-row, panel heating element up to 1500 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	pcs/ks	7,000	31,41	219,87
164	4845374000	Heating plate, steel radiator KORAD 21K 600x400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x0400	pcs/ks	4,000	35,87	143,48
165	4845374300	Heating plate, steel radiator KORAD 21K 600x700	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x0700	pcs/ks	1,000	45,93	45,93
166	4845374500	Heating plate, steel radiator KORAD 21K 600x900	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x0900	pcs/ks	1,000	54,81	54,81
167	4845375000	Heating plate, steel radiator KORAD 21K 600x1400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x1400	pcs/ks	1,000	77,41	77,41
168	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	11,000	31,41	345,51
169	4845380250	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x0400	pcs/ks	6,000	40,17	241,02
170	4845380350	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0600	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x0600	pcs/ks	3,000	46,94	140,82
171	4845380550	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1000	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1000	pcs/ks	1,000	68,53	68,53
172	4845380600	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1100	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1100	pcs/ks	1,000	74,02	74,02
173	735159220	Installation of double-row, panel heating element up to 1500 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	pcs/ks	6,000	31,41	188,46
174	4845380650	Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1200	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1200	pcs/ks	1,000	79,42	79,42
175	4845380750	Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1400	pcs/ks	1,000	90,22	90,22
176	4845380950	Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1800	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1800	pcs/ks	4,000	111,90	447,60
177	735159330	Installation of triple-row, panel heating element up to 1980 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	pcs/ks	17,000	31,41	533,97
178	4845385650	Heating plate, steel radiator KORAD 33K 600x1600	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K 600x1600	pcs/ks	8,000	163,97	1311,76
179	4845385700	Heating plate, steel radiator KORAD 33K 600x1700	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K 600x1700	pcs/ks	9,000	164,15	1477,35
180	4845385651	Holder - radiator set	Držiak - sada na radiátory	pcs/ks	41,000	3,65	149,65
181	4845385652	Relief plug	Odvzdušňovacia zátka	pcs/ks	41,000	0,10	4,10
182	4845385653	Plug	Zátslepka	pcs/ks	41,000	0,10	4,10
183	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,251	139,08	1286,63
184	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému a revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	10,07	302,10
	762	**Carpenter's structures**	**Konštrukcie tesárske**				668,81
185	762526110	Placing of pads under the floor of axes distance up to 650 mm	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	15,180	5,76	87,44
186	6051501600	Spruce timber prism class II width 25-75 mm length 100- 175 cm	Smrek hranolcek akost II s25-75mm dl.100-175cm	m3	0,100	206,53	20,65
187	762712110	Assembly of bound structures of angular sawn wood, prism, section area up to 120 cm2	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	30,000	6,73	201,90
188	6053279400	Spruce timber prism class A length 100 - 395 cm x thick. 120 mm x width 100-140 mm	Smrek hranol akost A dl.100-395cmxhr.100mmxš.100-140mm	m3	0,300	206,53	61,96
189	762810027	OSB boards tightly screwed to billets, groove and tongue, width 22 mm	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 24 mm	m2	15,180	19,08	289,63
190	998762102	Transfer of material for carpenter's structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,533	13,56	7,23
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				3953,01
191	764171687	Sheeting of roof covering, plastic coated sheet metal thick. 0,7 mm	Oplechovanie strešná krytina , lakopastovaný plech hr. 0,7mm	m2	20,340	28,18	573,18
192	764311822	Removal of roof cladding smooth from 2000x1000 mm boards, grade up to 30 dg. 0,00732t	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	15,500	1,09	16,90
193	764352300	Semicircular hung gutters, coated sheet metal, diameter 150 mm incl. hopper head, hooks, coupling, leading edges	Žľaby pododkvapové lakoplastovaný plech polkruhové, priemer 150 mm včítane čiel. spojok, kotlíkov a hákov	m	118,500	15,98	1893,63

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
194	764352810	Dismantling of roof gutters - semicircular sloped up to 30degree, width 330 mm, -0,00330t	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	169,000	0,55	92,95
195	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,430	0,55	13,99
196	764711115	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet -thickness 0,75 width 200 - 230 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 200 až 230 s bočnými plastovými krytkami	m	10,100	5,07	51,21
197	7647111151	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet -thickness 0,75 width 250 - 280 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 250 až 280 s bočnými plastovými krytkami	m	2,050	5,72	11,73
198	7647111152	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet -thickness 0,75 width 290 - 310 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 290 až 310 s bočnými plastovými krytkami	m	30,800	6,51	200,51
199	764711116	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet -thickness 0,75 width 340 - 370 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 340 až 370 s bočnými plastovými krytkami	m	11,650	9,01	104,97
200	7647111159	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet -thickness 0,75 width 420 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 420 s bočnými plastovými krytkami	m	6,900	10,11	69,76
201	764751114	Waste-pipes - coated sheet thickness 0,63mm circular, straight D 125 mm	Odpadné rúry lakoplastovaný plech hr. 0,63 mm kruhové rovné D 125 mm	m	51,500	15,85	816,28
202	998764102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,859	125,64	107,92
	765	**Structure - hard coverings**	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				1401,36
203	765901012	Roof covering of rugged roof by NICOFOL 110 GR/M2 foil	Pokrytie strechy zložitej fóliou NICOFOL 110 GR/M2	m2	465,960	1,99	927,26
204	765901111	Roof covering of rugged roof by JUTAFOL 110 GR/M2 foil	Pokrytie strechy zložitej fóliou JUTAFOL 110 GR/M2	m2	465,960	0,96	447,32
205	998765102	Transport of material for hard coverings in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,140	191,24	26,77
	766	**Carpenter's structures**	**Konštrukcie stolárske**				57,22
206	766662813	Dismantling of inner wooden sills	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	25,430	2,25	57,22
	767	**Auxiliary metal structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				6412,09
207	767631110	Installation of plastic windows and walls by anchoring, foaming and forging	Montáž okien a stien plastových ukotvením a vypenením a kovaním	m	99,820	3,93	392,29
208	*6114107600*	*Plastic window, single-wing, tilting, height / width 600/1100 mm marking O1*	*Plastové okno jednokrídlové sklopné výšky/šírky 600/1100 mm ozn. O1*	*pcs/ks*	*1,000*	*61,46*	*61,46*
209	*6114116000*	*Plastic window, triple-wing, practicable and tilting, height / width 1400/1800 mm marking O2*	*Plastové okno 3-krídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1400/1800 mm ozn.O2*	*pcs/ks*	*2,000*	*183,85*	*367,70*
210	*6114107100*	*Plastic window, single-wing, tilting, height / width 600/600 mm marking O3*	*Plastové okno jednokrídlové sklopné výšky/šírky 600/600 mm ozn. O3*	*pcs/ks*	*1,000*	*52,97*	*52,97*
211	*6114115400*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 1400/900 mm marking O4*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1400/900 mm ozn. O4*	*pcs/ks*	*4,000*	*78,69*	*314,76*
212	*6114107600 1*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 600/1160 mm marking O5*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/1160 mm ozn. O5*	*pcs/ks*	*1,000*	*63,03*	*63,03*
213	*6114117000*	*Plastic window, four-wing, practicable and tilting, height / width 1500/2100 mm marking O6*	*Plastové okno 4-krídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/2100 mm ozn. O6*	*pcs/ks*	*3,000*	*243,75*	*731,25*
214	*6114116000 1*	*Plastic window, triple-wing, practicable and tilting, height / width 1400/1800 mm marking O7*	*Plastové okno 3-krídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1400/1800 mm ozn. O7*	*pcs/ks*	*4,000*	*183,85*	*735,40*
215	*6114109100*	*Plastic window, single-wing, tilting, height / width 850/550 mm marking O8*	*Plastové okno jednokrídlové sklopné výšky/šírky 850/550 mm ozn. O8*	*pcs/ks*	*1,000*	*55,39*	*55,39*
216	*6114115800*	*Plastic window, double-wing, practicable and tilting, height / width 1400/1300 mm marking O9*	*Plastové okno 2-krídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1400/1300 mm ozn. O9*	*pcs/ks*	*1,000*	*127,92*	*127,92*
217	767641355	Assembly of plastic entrance door with glassing, height 3750 mm x width 1800 mm	Montáž dverí plastových, vchodových , so zasklením výšky 3750 mm x šírky 1800 mm	pcs/ks	1,000	52,82	52,82
218	*6114124821 1D1*	*External plastic double-wing door 1800 x 3750*	*Dvere exteriérové , plastové, 2-krídlové 1800 x 3750*	*pcs/ks*	*1,000*	*653,37*	*653,37*
219	76764131D2	Assembly of plastic entrance one-leaf door, height 2000 mm x width 1050 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 2000 mm x šírky 1050 mm	pcs/ks	1,000	26,75	26,75
220	*6114124821 1D2*	*External plastic single-wing door 2000 x 1050*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 2000 x 1050*	*pcs/ks*	*1,000*	*306,99*	*306,99*
221	767641311D 3	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glassing, height 2000 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	1,000	25,49	25,49
222	*6114124821 1D3*	*External plastic single-wing door 2000 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 2000 x 900*	*pcs/ks*	*1,000*	*314,81*	*314,81*
223	767641311D 5	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glassing, height 2150 mm x width 1750 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2150 mm x šírky 1750 mm	pcs/ks	1,000	35,36	35,36
224	*6114124821 1D5*	*External plastic double-wing door 1750 x 2150*	*Dvere exteriérové , plastové, dvojkrídlové 1750 x 2150*	*pcs/ks*	*1,000*	*1166,52*	*1166,52*
225	767641335	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glassing, height 2200 mm x width 1300 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 1300 mm	pcs/ks	1,000	33,14	33,14
226	*6114124821 D6*	*Entrance plastic double-wing door 1300 x 2200*	*Dvere plastové vstupné, 2-krídlové 1300 x 2200*	*pcs/ks*	*1,000*	*761,51*	*761,51*
227	767996800	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg -0,00100t	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	m2	47,592	1,95	92,80
228	998767102	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,192	33,85	40,35
	783	**Finishing works - paintcoats**	**Dokončovacie práce - nátery**				163,73
229	783424340	Paintworks of metal pipes and fittings up to DN 50 mm by synthetic white paint, 1x enamel and primer	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	37,900	2,85	108,02
230	783424740	Primer white paintcoat of metal pipes and valves up to DN 50 mm	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	37,900	1,47	55,71
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				74,19
231	784451941	Paint coats by paint powdery mixtures, double, single-colored, white ceiling, with scraping, up to 3,80 m	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	43,386	1,71	74,19
							0
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**4171,8017**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				210,31
232	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/súb	1,000	49,41	49,41
233	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	8,000	0,46	3,68
234	*3450722001*	*Elastic PVC pipe Kopos superflex 1220*	*Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220*	*m*	*8,000*	*0,28*	*2,24*
235	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	20,000	0,64	12,80
236	*3451206101*	*PVC lath LV 20x20*	*PVC lišta LV 20x20*	*m*	*20,000*	*0,36*	*7,20*
237	210120402	Circuit breaker incl. connection unipole up to 25 A	Istič vrátane zapojenia jednopólový do 25 A	pcs/ks	2,000	2,20	4,40
238	*3453581523 801*	*Circuit breaker C60N 16A/1C*	*Istič C60N 16A/1C*	*pcs/ks*	*2,000*	*4,90*	*9,80*
239	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	5,000	2,31	11,55
240	*3453017099*	*Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*pcs/ks*	*5,000*	*1,76*	*8,80*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
241	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	pcs/ks	5,000	0,59	2,95
242	*3544220951*	*Pipe clamp Bernard incl. Cooper band*	*Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard*	*pcs/ks*	*5,000*	*0,98*	*4,90*
243	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
244	*3453017098*	*OBO 1809*	*OBO 1809*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,51*	*4,51*
245	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	20,000	0,41	8,20
246	*3410105100*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*20,000*	*0,70*	*14,00*
247	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	30,000	0,53	15,90
248	*3410403400*	*Line wire cooper CY 06 yellow*	*Vodic medený CY 06 žltozelený*	*m*	*30,000*	*0,56*	*16,80*
249	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	10,000	0,53	5,30
250	*3410405300*	*Line wire cooper CY 16 yellow-green*	*Vodic medený CY 16 žltozelený*	*m*	*10,000*	*1,59*	*15,90*
251	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	10,000	0,41	4,10
252	*3410306001*	*Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5*	*Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5*	*m*	*10,000*	*0,63*	*6,30*
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				872,69
253	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	91,50	91,50
254	210220101	Lead conductor incl. bracket FeZn up to D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	30,000	4,83	144,90
255	*1561522500*	*Zinc-coated soft wire 11343 D 8.00mm*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*15,800*	*1,16*	*18,33*
256	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	16,000	9,15	146,40
257	21022012P	Re-assembly of the lightning rod to original condition	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	32,000	9,15	292,80
258	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	6,000	2,13	12,78
259	*3540406200*	*HR-clamp SO*	*HR-Svorka SO*	*pcs/ks*	*6,000*	*0,88*	*5,28*
260	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	10,000	7,37	73,70
261	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*10,000*	*0,99*	*9,90*
262	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	30,000	1,89	56,70
263	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*30,000*	*0,68*	*20,40*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				2067,47
264	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
265	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	26,000	6,56	170,56
266	*3480110503*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*23,000*	*32,79*	*754,17*
267	*3480110501*	*Fluorescent lamp UNOLUX type: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*Žiarivkové svietidlo UNOLUX typ: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*pcs/ks*	*3,000*	*18,35*	*55,05*
268	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*52,000*	*1,74*	*90,48*
269	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	194,000	0,37	71,78
270	*3470302102*	*Lighting source: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*56,000*	*2,92*	*163,52*
271	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*138,000*	*2,92*	*402,96*
272	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	26,000	2,75	71,50
273	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,110	69,54	7,65
274	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2173,13	21,73
275	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,100	78,23	7,82
276	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/kpl	1,000	113,00	113,00
	O01	**Other**	**Ostatné**				1021,33
277	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/kpl	1,000	78,23	78,23
278	0055	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/kpl	1,000	73,89	73,89
279	006	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/kpl	1,000	471,23	471,23
280	008	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00
281	009	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
282	019	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
		Total	**Celkom**				94548,03

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Cultural centre in NITRIANSKA BLATNICA
Objekt: Kultúrny dom NITRIANSKA BLATNICA

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**54 526,51**
	3	**Vertical and complete structures**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**111,02**
1	340239247	Walling-in of openings of area up to 1 sqm in cross buntons or walls of YTONG P+D shaped bricks of thickness 300mm	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v prieckach alebo stenách z tvárnic YTONG P+D hr. 300 mm	m2	2,430	38,80	94,28
2	998011002	Transfer of material for buildings JKSO 801, 803, 812, perpendicular brick, shaped brick or metal structures of max. height 12 m	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	0,845	19,81	16,74
	6	**Surface treatment, flooring, fittings**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**46 052,85**
3	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	601,200	3,50	2 104,20
4	612425931	Plaster of internal window or door lining , lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	300,600	5,63	1 692,38
5	612481119	Internal walls coating - glass-textile bar into the adhesive wall finishing (inside lining)	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou (vnútorné ostenie)	m2	300,600	3,11	934,87
6	622422321	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 30% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	347,430	0,29	100,75
7	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	82,100	16,41	1 347,26
8	622462543	Silicate thin-film external plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	1 076,000	8,17	8 790,92
9	622466111	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat (pre-spraying)	Ocistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizacným náterom (prednástrek)	m2	1 158,100	0,59	683,28
10	622467365	External walls plaster, single layer, for all constr. materials, no additional surface treatment , machine-mixed, manually coated, thickness 10 mm (plaster of walled openings)	Vonkajšia omietka stien jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatocnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná rucne, hr. 10 mm (omietka zamurovaných otvorov)	m2	2,430	8,17	19,85
11	622471931	Extra charge for multicolor making	Pripl.za viacfarebné zhotovenie	m2	1 158,100	1,07	1 239,17
12	625250028	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, lining without surface treatment, insulation boards of EPS 70 F thickness 30 mm, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 ostenia bez povrchovej úpravy, hr. izolantu EPS 70 F hr. 30 mm vcetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	244,000	13,86	3 381,84
13	625250080	Contact insulation system StoTherm Vario 1, EPS 70-F, no surface treatment, thickness of insulating material 100 mm (glue Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - WALLS	KZS StoTherm Vario 1 EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm (lepidlo Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sietovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-STENY	m2	1 032,000	23,13	23 870,16
14	625250155	Contact insulation system Sto Therm Vario 1 , insulation of plinth by XPS thickness 80 mm, no surface treatment, incl. anchors and laths	KZS Sto Therm Vario 1, zateplenie sokla XPS hr. 80 bez povrchovej úpravy vcetne kotiev a líšt	m2	90,300	20,91	1 888,17
	9	**Other structures and works - demolition**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 684,53**
15	941941042	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height 10- 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 275,350	1,13	1 441,15
16	941941299	Extra charge to price for every day of scaffolding usage, width over 1 up to 1,2 m, height 10-30 m	Príplatok za každý deň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m	m2	1 275,350	1,86	2 372,15
17	941941842	Assembly of light, regular scaffolding with floors of width over 1, 00 up to 1,20 m and of height 10 -30m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 275,350	0,55	701,44
18	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	55,450	0,62	34,38
19	968061112	Removal or installation of wooden window wing, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	60,000	0,18	10,80
20	968061113	Removal or installation of wooden window wing, over 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	pcs/ks	46,000	0,36	16,56
21	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	6,000	0,44	2,64
22	968061127	Hanging out or fitting of metal door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	8,000	0,52	4,16
23	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	18,180	4,45	80,90
24	968062246	Demolition of wooden window frames (simple), surface up to 4 m2, -0,03000t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	102,060	7,14	728,71
25	968062247	Demolition of wooden window frames (single), surface over 4 m2, -0,02800t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t	m2	56,700	6,50	368,55
26	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	23,730	6,91	163,97
27	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV. grade, up to 30 % -0,01600t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	347,430	0,46	159,82
28	979011111	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	15,199	8,44	128,28
29	979081111	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	15,199	8,77	133,30
30	979082111	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	15,199	7,35	111,71
31	979089612	Charge for storage - other wastes from constructions and demolitions (17 09), other	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,199	14,87	226,01
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**1 678,11**
32	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	117,023	14,34	1 678,11
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**74 662,35**
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**14 568,33**
33	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued and anchored on full surface	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepennou a kotvenou	m2	735,300	6,93	5 095,63
34	*2833000150*	*Fatrafol 810 foil, thickness 1,5 mm (anchors, profiles, inlets, laths, bands, protective fabric fatratex 200 and other auxiliary material)*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá (kotvy, profily, vpuste, lišty, pasky, ochranná textília fatratex 200 a iný pomocný materiál)*	*m2*	*808,830*	9,30	*7 522,12*
35	712491172	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - others, of protective textile, protective layer	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	735,300	0,55	404,42
36	*6936651001*	*Geotextile spunbonded polypropylene Fatratex 200*	*Geotextília netkaná polypropylénová Fatratex 200*	*m2*	*808,630*	0,58	*469,12*
37	712871802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating - thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC tepenou	m2	60,170	7,23	435,03
38	*2833000100*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia*	*m2*	*66,187*	9,66	*639,37*
39	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,318	8,33	2,65
	713	**Heat insulations**	**Izolácie tepelné**				**7 382,68**
40	713113125	Assembly of heat insulation by ceiling parts by gluing and anchoring	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov lepením, kotvením	m2	118,660	0,75	89,00

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
41	*2837621200*	*Expanded polystyrene board 1000x500x70 mm 17,5 kg/m3 (+10% dropout)*	*Polystyrén lahcená doska 1000x500x 70mm 17,5 kg/m3 (+ 10 % stratné)*	*pcs/ks*	*261,052*	*0,00*	*0,00*
42	713141121	Installation of thermal insulation by roof strips, single-layer, glued and anchored	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilepením a kotvením	m2	1 247,390	0,79	985,44
43	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100S of thickness 100 mm (2 x 50 mm +10% dropout)*	*Expandovaný polystyrén EPS 100S hr.100 mm (2 x 50 mm + 10 % stratné)*	*m2*	*1 348,000*	*4,64*	*6 254,72*
44	*28376422022*	*Expanded polystyrene EPS of thickness 30 mm (attic wall +10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS hr. 30 mm (stena atiky + 10 % stratné)*	*m2*	*24,130*	*1,39*	*33,54*
45	998713102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,399	8,33	19,98
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				**1 310,07**
46	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
47	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
48	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set/súb	1,000	78,69	78,69
49	021	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 1 - preparatory works	ČPS 01.4 položka 1 - prípravné práce	set/súb	1,000	22,69	22,69
50	022	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 2 - modification of gas pipeline on the facade DN 32	ČPS 01.4 položka 2 - úprava vonkajšie hozvodu plynu po fasáde DN 32	set/súb	1,000	146,40	146,40
51	023	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 4 - cleaning of gas pipeline in boiler room by blowing of pressure air, diameter DN 32, length 23m	ČPS 01.4 položka 4 - vyčistenie rozvodu plynu v kotolni prefúkaním tlakového vzduchu priemer DN 32, dĺžka 23m	set/súb	1,000	19,22	19,22
52	230011027	Assembly of pipeline made of steel pipes class 11 - 13 D x t 38 x 2.9	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 38 x 2.9	m	10,000	2,06	20,60
53	230011022	Installation of piping of steel pipes class 11-13 D x t 31,8 x 3,2	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 31.8 x 3.2	m	13,000	1,92	24,96
54	*1411104400*	*Tube ordinary, smooth, circular, seamless marking STN 11 353.0 outer diameter D 38 mm, wall thickness 2,9 mm*	*Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 38 mm, hrúbka steny 2,9mm*	*m*	*1,000*	*62,59*	*62,59*
55	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*20,000*	*2,01*	*40,20*
56	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	12,000	8,05	96,60
57	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
58	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	5,76	5,76
59	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	2,000	3,48	6,96
60	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*2,000*	*24,06*	*48,12*
61	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
62	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Gulový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*2,000*	*13,91*	*27,82*
63	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	4,000	4,48	17,92
64	723120805	Disassembly of pipeline, welded of steel threaded pipes, over DN 25 up to DN 50 - 0,00342 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	22,000	2,42	53,24
65	723190901	Repair of gas line, closure or opening of gas line at repairs	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	pcs/ks	4,000	32,94	131,76
66	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	23,000	2,01	46,23
67	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	23,000	2,01	46,23
68	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	m2	23,000	3,20	73,60
69	250020101	One component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	26,600	3,48	92,57
70	250020201	Other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	26,600	3,48	92,57
71	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*3,000*	*4,44*	*13,32*
72	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*3,000*	*5,32*	*15,96*
73	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*3,000*	*6,26*	*18,78*
74	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*3,000*	*5,91*	*17,73*
75	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,041	191,24	7,84
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**11 632,76**
76	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/kpl	1,000	237,90	237,90
77	731151140	Installation of condensation wall -mounted boiler	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%	169,159	3,03	512,55
78	*4847162691*	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 2x 45 kW*	*Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 2x45 kW*	*pcs/ks*	*2,000*	*1 960,85*	*3 921,70*
79	*4847162602*	*Heating circuit junction set with circulating pump*	*Prepojovacia sada vykurovacieho okruhu s obehovým čerpadlom*	*pcs/ks*	*2,000*	*585,60*	*1 171,20*
80	*4847162603*	*Flue gas cascade, double 80/125*	*Spalinová kaskáda dvojitá 80/125*	*pcs/ks*	*1,000*	*264,44*	*264,44*
81	*4847162604*	*Flue gas system for the Vitocrosal DN 125*	*Systém odvodu spalín pre Vitocrosal DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*189,41*	*189,41*
82	*4847162605*	*Metal spacer (3 pcs) for DN 125 pipe*	*Kovová rozpierka (3 kusy) pre rúru DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*40,81*	*40,81*
83	*4847162606*	*Monometalic check piece, direct, DN 125*	*Monometalický revízny kus priamy DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*105,23*	*105,23*
84	*4847162607*	*Flue gas pipe, 2 m length (2 pcs, 2m= length 4m) DN 125*	*Rúra pre odvod spalín 2m dlhá (2 kusy 2m = 4m dlhá)DN 125*	*pcs/ks*	*2,000*	*133,59*	*267,18*
85	*4847162608*	*Flue gas pipe, length 2 m, DN 125*	*Rúra pre odvod spalín 2m dlhá DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*71,37*	*71,37*
86	*4847162609*	*Flue gas pipe, length 1 m, DN 125*	*Rúra pre odvod spalín 1m dlhá DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*40,26*	*40,26*
87	*4847162610*	*Flue gas pipe, length 0,5 m, DN 125*	*Rúra pre odvod spalín 0,5m dlhá DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*26,81*	*26,81*
88	*4847162611*	*Ventilation blind with pipe junction DN 125*	*Vetracia clona s prechodom rúry DN 125*	*pcs/ks*	*1,000*	*67,34*	*67,34*
89	*4847162612*	*Neutralization GENO-Neutra V N-70*	*Neutralizácia GENO-Neutra V N-70*	*pcs/ks*	*1,000*	*179,34*	*179,34*
90	*4847162613*	*Neutralizing granulate (8 kg)*	*Neutralizačný granulát (8 kg)*	*pcs/ks*	*1,000*	*48,95*	*48,95*
91	*4847162621*	*Vitotronic 200-H, typ MK3W*	*Vitotronic 200-H, typ MK3W*	*pcs/ks*	*1,000*	*577,37*	*577,37*
92	*4847162411*	*Communication module LON*	*Komunikačný modul LON*	*pcs/ks*	*2,000*	*138,17*	*276,34*
93	*4847162412*	*Communication line wire LON*	*Komunikačné vedenie LON*	*pcs/ks*	*1,000*	*29,10*	*29,10*
94	*4847162413*	*Ending resistor (2 pcs)*	*Koncový odpor (2 ks)*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,67*	*5,67*
95	*4847162617*	*Slot for mixer engine, system slot incl 5 plugs, 4 pole, 3 pcs*	*Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*2,000*	*7,87*	*15,74*
96	*4847162618*	*Slot for heating circuit pump, system slot incl 5 plugs, 3 pole, 3 pcs*	*Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*2,000*	*7,59*	*15,18*
97	*4847162619*	*Applied temperature sensor with 5,8 m connecting cable and system slot with 5 plugs*	*Priložný snímač teploty s 5,8 m dlhým prípojným vedením a systémový konektor s 5 zástrčkami*	*pcs/ks*	*5,000*	*51,97*	*259,85*
98	*38*	*Anuloid DN 100 - hydraulic turnout*	*Hydraulická výhybka - anuloid DN 100*	*pcs/ks*	*1,000*	*324,83*	*324,83*
99	767996805	Dismantling of existing central heating over 500 kg - 0,00100 t	Demontáž jestvujúceho ÚK nad 500 kg, -0,00100t	kg	3 000,000	0,82	2 460,00

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dismantling of 3 pcs existing stationery gas boilers, 1x horizontal hot service water boiler, 5x central heating mixing circuit, 2 x central heating circuit without mixing, 2x expansion vessel, distributor and collector incl. junction pipes and insulation, flue gas exhaust and flue lining	*Demontáž 3ks jestvujúcich stacionárnych plynových kotlov, ležatého ohrievača T'UV, 5x zmiešavacích okruhov ÚK, 2 okruhov bez zmiešavania, 2x exp. nádoba, rozdeľovača a zberača vrátane ich prepojovacích potrubí a izoláciami, odvodu spalín z kotlov a vyvlož*				
100	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	3,090	8,78	27,13
101	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	3,090	7,41	22,90
102	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	3,090	14,18	43,82
103	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	12,000	11,71	140,52
104	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
105	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hour/hod	10,000	9,88	98,80
106	HZS000213	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hour/hod	8,000	9,88	79,04
107	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	8,000	9,88	79,04
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**1 777,58**
108	732111125	Distributor and collector, distributor and collector body, quality of technical directive, 11 353.0 DN 100	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	pcs/ks	2,000	39,86	79,72
109	732111225	Distributor and collector, extra charge for each additional started 0,5 m distance of body DN 100	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	pcs/ks	2,000	17,02	34,04
110	732111311	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 20	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 20	pcs/ks	2,000	8,97	17,94
111	732111315	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 40	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	pcs/ks	6,000	9,52	57,12
112	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN	set/súb	5,000	17,08	85,40
113	*4268150007*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-60 130 1x230V 50Hz*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-60 130 1x230V 50Hz*	*pcs/ks*	*1,000*	*208,99*	*208,99*
114	*4268150008*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-60 180 1x230V 50Hz*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-60 180 1x230V 50Hz*	*pcs/ks*	*2,000*	*208,99*	*417,98*
115	*4268150004*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-40 180 1x230V 50Hz*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 25-40 180 1x230V 50Hz*	*pcs/ks*	*1,000*	*203,04*	*203,04*
116	*4268150002*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 15-60 130 1x230V 50Hz*	*GRUNDFOS ALPHA Pro 15-60 130 1x230V 50Hz*	*pcs/ks*	*1,000*	*273,49*	*273,49*
117	732331623	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 6 bars, plastic coating, capacity 140 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 140 l	set/súb	1,000	172,57	172,57
118	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,207	1 098,00	227,29
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**3 992,57**
119	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter up	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	26,000	0,69	17,94
120	*2837741526*	*TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG*	*m*	*20,000*	*1,36*	*27,20*
121	*2837741565*	*TUBOLIT insulation - tube 32/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG*	*m*	*6,000*	*1,78*	*10,68*
122	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter 42-	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	81,800	0,69	56,44
123	*2837741577*	*TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG*	*m*	*25,000*	*2,21*	*55,25*
124	*2837741596*	*TUBOLIT insulation - tube 50/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG*	*m*	*55,000*	*2,65*	*145,75*
125	*2837741611*	*TUBOLIT insulation - tube 64/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 64/9-DG*	*m*	*1,800*	*3,48*	*6,26*
126	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	8,000	8,97	71,76
127	721223419	Stink trap of floor T 1025 HC	Zápachová uzávierka podlahová T 1025 HC	pcs/ks	1,000	83,27	83,27
128	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	3,000	10,25	30,75
129	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	1,000	11,35	11,35
130	733111115	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	20,000	13,91	278,20
131	733111116	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	5,000	17,66	88,30
132	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	30,000	20,13	603,90
133	733111118	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 50	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	15,000	26,54	398,10
134	733121120	Pipeline of smooth pipes, low pressure, seamless, DN 70/3,2	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3, 2	m	35,000	32,94	1 152,90
135	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	109,000	0,96	104,64
136	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,000	3,11	93,30
137	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*30,000*	*4,39*	*131,70*
138	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	100,000	1,42	142,00
139	*5542300011*	*Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups*	*Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov*	*kg*	*100,000*	*0,96*	*96,00*
140	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	2,023	191,24	386,88
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**10 036,28**
141	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1 - 0,00110t	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	154,000	2,56	394,24
142	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, - 0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	154,000	2,56	394,24
143	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	103,000	2,65	272,95
144	*551014484*	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*81,000*	*11,90*	*963,90*
145	*5517400260*	*Automatic air relief valve 1/2"*	*Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"*	*pcs/ks*	*12,000*	*17,29*	*207,48*
146	*5517400271*	*Release valve1/4"x1/2"*	*Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"*	*pcs/ks*	*10,000*	*3,84*	*38,40*
147	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	260,000	2,65	689,00
148	*4228461121*	*Valve HERZ AS-T-90 3/8" -1/2"*	*Herz ventil AS-T-90 3/8" -1/2"*	*pcs/ks*	*81,000*	*10,61*	*859,41*
149	*551014317*	*Radiator screwing for connection of new bodies*	*Radiátorové šrúbenie prechodové pre napojenie nových telies*	*pcs/ks*	*81,000*	*7,41*	*600,21*
150	*4228461086*	*HERZ reverse valve RL-5, direct 3/8*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8*	*pcs/ks*	*7,000*	*9,88*	*69,16*
151	*4228461088*	*HERZ reverse valve RL-5, direct 3/4*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/4*	*pcs/ks*	*52,000*	*16,10*	*837,20*
152	*4228461087*	*HERZ reverse valve RL-5, direct 1/2*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2*	*pcs/ks*	*22,000*	*10,80*	*237,60*
153	*70*	*ADV DN15 automatic by-pass valve*	*ADV DN15 automatický prepúšťací ventil*	*pcs/ks*	*1,000*	*47,58*	*47,58*
154	*4849214160*	*Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15*	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,31*	*5,31*
155	*4849214161*	*Check valve DN 15*	*Spätná klapka DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,22*	*5,22*
156	*5517400470*	*Ball tap/cock 1/2" water*	*Guľový kohút 1/2"voda*	*pcs/ks*	*4,000*	*5,58*	*22,32*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
157	5517400460	Ball tap/cock 3/8" water	Guľový kohút 3/8"voda	pcs/ks	10,000	4,30	43,00
158	5517301175	Nonstick thread for threaded joints	Teflonové nite pre závitové spoje	pck/bal	3,000	10,07	30,21
159	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	10,000	2,65	26,50
160	01	Balancing valve size: 3/4"	Ventil vyvažovací rozmer: 3/4"	pcs/ks	2,000	54,26	108,52
161	4228461374	HERZ regulator of pressure difference 3/4"	Herz regulátor tlakovej diferencie 3/4",	pcs/ks	4,000	61,40	245,60
162	5517301153	Ball tap/cock DN 3/4	Guľový kohút DN 3/4	pcs/ks	4,000	6,59	26,36
163	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	16,000	2,65	42,40
164	5517301154	Ball tap/cock DN15	Guľový kohút DN 25	pcs/ks	8,000	9,52	76,16
165	4849214170	Filter DN 25,	Filter DN 25,	pcs/ks	4,000	9,06	36,24
166	5517536200	Check valve 1"	Spätná klapka 1"	pcs/ks	2,000	26,90	53,80
167	5517301154	Safety ball tap/cock DN 25	Guľový kohút so zabezpečením DN 25	pcs/ks	1,000	62,77	62,77
168	5510900411	HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,	pcs/ks	1,000	34,31	34,31
169	734209116	Installation of threaded fitting with 2 threads G 5/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	pcs/ks	5,000	2,65	13,25
170	4228461376	HERZ regulator of pressure difference 1 1/4"	Herz regulátor tlakovej diferencie 1 1/4"	pcs/ks	2,000	77,41	154,82
171	4360018032	Water treatment device with automatic control OS 32 Z	Úprava vody, prístroj s automatickým riadením OS 32 Z	pcs/ks	1,000	410,38	410,38
172	03	Balancing valve, size 5/4"	Vyvažovací ventil rozmer: 5/4"	pcs/ks	2,000	77,41	154,82
173	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	19,000	2,65	50,35
174	4849214115	Filter DN 40,	Filter DN 40,	pcs/ks	4,000	18,85	75,40
175	04	Adjustment balancing valve DN 6/4"	Ventil regulacný vyvažovací DN 6/4"	pcs/ks	1,000	112,18	112,18
176	5517530500	Ball tap/cock standard 1 1/2"	Guľový ventil štandard 1 1/2"	pcs/ks	12,000	20,40	244,80
177	5517401140	Check valve 6/4"	Spätná klapka 6/4"	pcs/ks	2,000	16,47	32,94
178	734209118	Assembly of threaded valve with 2 threads G 2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	pcs/ks	9,000	2,65	23,85
179	5517536500	Check valve 2"	Spätná klapka 2"	pcs/ks	1,000	26,90	26,90
180	5517400420	Filter Y 2"	Filter Y 2"	pcs/ks	2,000	29,10	58,20
181	5517400710	Ball tap/cock 2" water	Guľový kohút 2"voda	pcs/ks	6,000	28,55	171,30
182	734209119	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 2 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
183	4360013065	Water treatment, device with binary control and manual default EZV 65MT	Úprava vody, prístroj s dvojhodnotovým riadením a manuálnym prednastavením EZV 65MT	pcs/ks	1,000	515,60	515,60
184	5517400740	Ball tap/cock 2 1/2" water	Guľový kohút 2 1/2" voda	pcs/ks	2,000	52,61	105,22
185	5517400430	Filter Y 2 1/2"	Filter Y 2 1/2"	pcs/ks	1,000	48,86	48,86
186	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	5,000	2,65	13,25
187	3885000531	Servo-drive ESBE Kvs 6,3	Servopohon ESBE Kvs 6,3	pcs/ks	5,000	102,94	514,70
188	3885000534	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 1/2 kvs 1,6	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 1/2 kvs 1,6	pcs/ks	1,000	50,51	50,51
189	3885000532	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3	pcs/ks	2,000	50,42	100,84
190	3885000533	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	pcs/ks	1,000	50,51	50,51
191	3885000530	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 4	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 4	pcs/ks	1,000	52,34	52,34
192	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	13,000	14,46	187,98
193	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	3,000	21,50	64,50
194	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	21,000	4,30	90,30
195	767141913	Repair - thread cutting	Oprava - rezanie závitu	pcs/ks	154,000	1,01	155,54
196	5525555802	Auxiliary sealing material: hemp, nonstick thread and bands	Pomocný tesniaci materiál: konope. teflónové pásky, pasty	set/súb	1,000	68,63	68,63
197	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,249	191,24	47,62
	735	**Central heating, heating radiators**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**951,54**
198	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	154,000	1,14	175,56
199	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	4,000	31,41	125,64
200	4845380250	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x0400	pcs/ks	2,000	40,17	80,34
201	4845380550	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1000	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1000	pcs/ks	2,000	68,53	137,06
202	4845385651	Holder - radiator set	Držiak - sada na radiátory	pcs/ks	4,000	3,65	14,60
203	4845385652	Relief plug	Odvzdušňovacia zátka	pcs/ks	4,000	0,10	0,40
204	4845385653	Plug	Záslepka	pcs/ks	4,000	0,10	0,40
205	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,830	139,08	115,44
206	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	10,07	302,10
	762	**Carpenter's structures**	**Konštrukcie tesárske**				**507,37**
207	762341610	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding of boards with thickness up to 32 mm	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	25,071	13,40	335,95
208	6072624400	Woodchip board OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	27,578	5,68	156,64
209	998762102	Transfer of material for carpenter's structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,287	51,49	14,78
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				**2 054,43**
210	764259211	Gutters complements - Conic hopper head for pipes of diameter up to 150 mm	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	pcs/ks	8,000	14,73	117,84
211	764359302	Assembly of hung gutters of plastic coated sheet metal, semi-circular hung dw 330 mm	Montáž žľabov z poplastovaného PP plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	61,380	3,91	240,00
212	5534410002	Hung gutters of plastic coated sheet metal of thickness 0,63 mm, developed width 330/2000 mm, semi-circular	Žľab z poplastovaného plechu hrúbky 0,63 mm, rozvinutá šírka š. 330/2000 mm, polkruhový	pcs/ks	31,000	11,05	342,55
213	764359342	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular- hooks for gutter dw 330 mm	Montáž žľabov z PP plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	pcs/ks	39,000	2,07	80,73
214	5534431002	Hooks for hung gutters 330 mm, plastic coated, semi-circular	Hák žľabový 330 mm polkruhový poplastovaný	pcs/ks	39,000	2,84	110,76
215	764359362	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular face for gutter dw 330 mm	Montáž žľabov z PP plechu, pododkvapových - celo polkruhové pre žľab rš 330 mm	pcs/ks	10,000	1,09	10,90
216	5534413002	Face of waste gutter of PP plate thick 0,6 mm, developed width 330 mm	Celo odpadového žľabu z PP plechu hrúbky 0,7 mm, rozvinutá šírka š. 330 mm	pcs/ks	10,000	1,22	12,20
217	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	123,800	0,55	68,09
218	7644218501	Dismantling of vertical zinc coated sheet downleads and hung gutters in full scale	Demontáž zvislého zvodu a žľabov z PZ plechu v plnom rozsahu	set/kpl.	1,000	77,78	77,78
219	764430840	Dismantling of sheeting of masonry and backing of width from 330 to 500 mm 0,00230t (attic)	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t (atika)	m	83,570	0,55	45,96
220	764453964	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, bottom, outlet, diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu, dolné výtokové s priemerom 125 mm	pcs/ks	6,000	2,28	13,68
221	5534441003	Waste elbow of plastic coated sheet metal, thick 0,65 mm, diameter 125 mm outlet	Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,65 mm, priemer 125 mm výtokové	pcs/ks	6,000	9,37	56,22

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
222	764456203	Assembly of waste pipe of PP plate, circular, diameter 125 mm	Montáž odpadovej rúry z PP plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	38,760	3,91	151,55
223	5534440002	*Waste pipe of plastic coated sheet metal, thickness 0,7 mm, diameter 125/1000 mm, circular*	*Rúra odpadová z poplastovaného PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125/1000 mm, kruhová*	*pcs/ks*	*39,000*	*7,27*	*283,53*
224	764456213	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, upper circular with diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu horné kruhové s priemerom 125 mm	pcs/ks	8,000	2,28	18,24
225	5534441002	*Waste elbow of plastic coated sheet metal, thick 0,7 mm, diameter 125 mm upper*	*Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125 mm horné*	*pcs/ks*	*8,000*	*9,79*	*78,32*
226	764456233	Assembly of a sleeve for waste pipe with diameter 125 mm	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 125 mm	pcs/ks	20,000	2,07	41,40
227	5534442052	*Sleeve of PP plate for the waste pipe, diameter 125 mm*	*Obímka z PP plechu k odpadovej rúre priemeru 125 mm*	*pcs/ks*	*20,000*	*2,84*	*56,80*
228	767392802	Dismantling of sheet metal roof covering - 0,00700t incl. attic wall sheeting	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t, vrátane oplechovania steny atiky	m2	168,905	1,09	184,11
229	998764102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,342	186,46	63,77
	766	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie stolárske**				**278,55**
230	766662813	Dismantling of inner wooden sills	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	123,800	2,25	278,55
	767	**Metal auxiliary structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**19 556,82**
231	767631126p	Assembly of plastic windows, including anchoring and foaming of gaps	Montáž okien plastových, vrátane ukotvenia a vypenenia škár	pcs/ks	95,000	24,93	2 368,35
232	*611PC7*	*Plastic window, single-wing, tilting, 600 x 1500 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 600x1500 vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*9,000*	*88,54*	*796,86*
233	*611PC8*	*Plastic window, single-wing, tilting, 900 x 600 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 900x600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*12,000*	*69,89*	*838,68*
234	*611PC9*	*Plastic window, single-wing, tilting, 600/600 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 600x600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*6,000*	*61,85*	*371,10*
235	*611PC10*	*Plastic window, double-wing, practicable and tilting, with firm lighting, 2100 x 2400 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno dvojkrídlové, otvátavo-sklopné, s pevným presvetlením, 2100x2400, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*9,000*	*234,46*	*2 110,14*
236	*611PC12*	*Plastic window, double-wing, practicable and tilting, with firm lighting, 1500 x 1800 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno dvojkrídlové, otvátavo-sklopné, s pevným presvetlením, 1500x1800, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*9,000*	*175,95*	*1 583,55*
237	*611PC13*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 1400 x 1000 mm, incl. external and internal sill board*	*Plastové okno jednokrídlové, otvátavo-sklopné 1400x1000, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*1,000*	*98,19*	*98,19*
238	*611PC14*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 1000 x 1000 mm, incl. external and internal sill board*	*Plastové okno jednokrídlové, otvátavo-sklopné 1000x1000, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*1,000*	*84,40*	*84,40*
239	*611PC15*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, with firm lighting, 1200 x 3000 mm, incl. external and internal sill board*	*Plastové okno jednokrídlové, otvátavo-sklopné, s pevným presvetelnim 1200x3000, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*9,000*	*196,65*	*1 769,85*
240	*611PC16*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 1200 x 1500 mm, incl. external and internal sill board*	*Plastové okno jednokrídlové, otvátavo-sklopné, 1200x1500, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*1,000*	*104,65*	*104,65*
241	*611PC17*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 1200 x 1800 mm, incl. external and internal sill board*	*Plastové okno jednokrídlové, otvátavo-sklopné, 1200x1800, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*36,000*	*114,80*	*4 132,80*
242	*611PC18*	*Plastic window, single-wing, tilting, 1200 x 600 mm, incl. external and internal sill board*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné, 1200x600, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*2,000*	*78,57*	*157,14*
243	767641301	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glass	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením	pcs/ks	2,000	22,82	45,64
244	*611PC20*	*External single-wing plastic door 800x1970 mm - partially glassed*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 800x1970 mm - čiastočne presklenné*	*pcs/ks*	*1,000*	*307,74*	*307,74*
245	*611PC19*	*External single-wing plastic door 900x1970 mm - partially glassed*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 900x1970 mm - čiastočne presklenné*	*pcs/ks*	*1,000*	*313,52*	*313,52*
246	7676413012	Assembly of external entrance plastic wall with firm glass and two double-wing doors	Montáž exterierovej vstupnej plastovej steny s pevným presklením a dvoma dvojkrídlovými dverami	pcs/ks	1,000	102,68	102,68
247	*611PC21*	*External entrance plastic wall with firm and tilting wings 2100 x 5400 mm*	*Exteriérová vstupná plastová stena s pevným a sklopnými krídlami 2100x5400 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*883,68*	*883,68*
248	7676413013	Assembly of plastic entrance one-leaf door, full (roof entrance)	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, plné (vchod na strechu)	pcs/ks	6,000	46,37	278,22
249	*611PC22*	*External double-wing plastic door 1500 x2100 mm with firm lighting*	*Exteriérové dvojkrídlové plastové dvere 1500x2100 mm, s presvetlením*	*pcs/ks*	*4,000*	*512,87*	*2 051,48*
250	*611PC23*	*External double-wing plastic door 1800 x2100 mm with firm lighting*	*Exteriérové dvojkrídlové plastové dvere 1800x2100 mm, s presvetlením*	*pcs/ks*	*1,000*	*531,52*	*531,52*
251	*611PC24*	*External double-wing plastic door 1900 x2100 mm with firm lighting*	*Exteriérové dvojkrídlové plastové dvere 1900x2100 mm, s presvetlením*	*pcs/ks*	*1,000*	*537,94*	*537,94*
252	998767101	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height up to 6m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,620	33,85	88,69
	783	**Finishing works - paintcoats**	**Dokončovacie práce - nátery**				**99,36**
253	783424340	Paintworks of metal pipes and fittings up to DN 50 mm by synthetic white paint, 1x enamel and primer	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	23,000	2,85	65,55
254	783424740	Primer white paintcoat of metal pipes and valves up to DN 50 mm	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	23,000	1,47	33,81
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**514,03**
255	784451941	Paint coats by paint powdery mixtures, double, single-coloured, white ceiling, with scraping, up to 3,80 m	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	300,600	1,71	514,03
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**6 767,44**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				**279,90**
256	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	10,000	0,46	4,60
257	*3450722001*	*elastic PVC pipe Kopos superflex 1220*	*Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220*	*m*	*10,000*	*0,28*	*2,80*
258	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	20,000	0,64	12,80
259	*3451206101*	*PVC lath LV 20x20*	*PVC lišta LV 20x20*	*m*	*20,000*	*0,36*	*7,20*
260	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyholovenie 2P	pcs/ks	6,000	2,31	13,86
261	*3453017099*	*Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*pcs/ks*	*6,000*	*1,76*	*10,56*
262	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	pcs/ks	7,000	0,59	4,13
263	*3544220951*	*Pipe clamp Bernard incl. Cooper band*	*Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard*	*pcs/ks*	*7,000*	*0,98*	*6,86*
264	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
265	*3453017098*	*OBO 1809*	*OBO 1809*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,51*	*4,51*
266	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	10,000	0,41	4,10
267	*3410105100*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*10,000*	*0,70*	*7,00*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
268	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	40,000	0,53	21,20
269	*3410403400*	*Line wire cooper CY 06 yellow*	*Vodic medený CY 06 žltozelený*	*m*	*40,000*	*0,56*	*22,40*
270	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	10,000	0,53	5,30
271	*3410405300*	*Line wire cooper CY 16 yellow-green*	*Vodic medený CY 16 žltozelený*	*m*	*10,000*	*1,59*	*15,90*
272	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	15,000	0,41	6,15
273	*3410306001*	*Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5*	*Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5*	*m*	*15,000*	*0,37*	*5,55*
274	210802316	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 5x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 5x0.75	m	40,000	0,41	16,40
275	*3410563201*	*Cooper wiring H05W-F5G0,75*	*Šnúra medená H05W-F5G0,75*	*m*	*40,000*	*0,64*	*25,60*
276	210802306	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 3x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 3x0.75	m	40,000	0,41	16,40
277	*3410560900*	*Cooper wiring H05W-F3G0,75*	*Šnúra medená H05W-F3G0,75*	*m*	*40,000*	*0,39*	*15,60*
278	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/súb	1,000	49,41	49,41
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				**2 455,00**
279	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	91,50	91,50
280	210220101	Lead conductor incl. bracket FeZn up to D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	138,000	4,83	666,54
281	*1561522500*	*Zinc-coated soft wire 11343 D 8.00mm*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*65,400*	*1,16*	*75,86*
282	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	32,000	9,15	292,80
283	21022012P	Re-assembly of the lightning rod to original condition	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	64,000	9,15	585,60
284	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	44,000	2,13	93,72
285	*3540406800*	*HR-clamp SS*	*HR-Svorka SS*	*pcs/ks*	*32,000*	*0,41*	*13,12*
286	*3540406200*	*HR-clamp SO*	*HR-Svorka SO*	*pcs/ks*	*12,000*	*0,88*	*10,56*
287	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	25,000	7,37	184,25
288	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*25,000*	*0,99*	*24,75*
289	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	150,000	1,89	283,50
290	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*80,000*	*0,68*	*54,40*
291	*3540404500*	*HR-Bracket PV 21 with template (base)*	*HR-Podpera PV 21 s pdoložkou*	*pcs/ks*	*70,000*	*1,12*	*78,40*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				**3 677,03**
292	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
293	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	9,000	6,56	59,04
294	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj: LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*18,000*	*1,74*	*31,32*
295	*3480110503*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*4,000*	*32,79*	*131,16*
296	*3480110501*	*Fluorescent lamp UNOLUX type: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*Žiarivkové svietidlo UNOLUX typ: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*pcs/ks*	*5,000*	*18,35*	*91,75*
297	210201012	Fluorescent lamp - 1x28 W, 1x35 ceiling with cover	Svietidlo žiarivkové -1x 28 W, 1 x35 Wstropné s krytom	pcs/ks	36,000	6,56	236,16
298	*3480110513*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*36,000*	*25,62*	*922,32*
299	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj: LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*36,000*	*1,74*	*62,64*
300	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena častí svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	514,000	0,37	190,18
301	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*140,000*	*2,92*	*408,80*
302	*3470302102*	*Lighting source: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*320,000*	*2,92*	*934,40*
303	*3470302111*	*Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*22,000*	*3,24*	*71,28*
304	*3470302121*	*Lighting source: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*32,000*	*3,50*	*112,00*
305	210962031	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 1 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	pcs/ks	36,000	2,75	99,00
306	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	9,000	2,75	24,75
307	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,210	69,54	14,60
308	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2 173,13	21,73
309	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,200	78,23	15,65
310	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/kpl	1,000	113,00	113,00
	24-M	**Installation of ventilation equipment**	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**355,51**
311	240080497	Wall passage	Prechod stenou	pcs/ks	2,000	13,91	27,82
312	240090483	Suction bar	Sacia mreža	pcs/ks	2,000	15,01	30,02
313	*5534660293*	*Inlet and exit bar*	*Vstupná a výstupná mriežka*	*pcs/ks*	*2,000*	*22,37*	*44,74*
314	240090491	Safety bar	Ochranná mreža	pcs/ks	1,000	18,12	18,12
315	*5534660294*	*External gravity sun-blind*	*Vonkajšia gravitačná žalúzia*	*pcs/ks*	*1,000*	*25,03*	*25,03*
316	241080534	Square piping, anticorrosive, class I, up to perimetry 900 mm	Potrubie skup. I. štvorhranné do obvodu 900 , potrubie AKV (antikorózne).	m	6,500	9,88	64,22
317	*5534660204*	*Square piping 243x243 mm*	*Štvorhranné potrubie 243x243*	*m*	*6,500*	*12,99*	*84,44*
318	*5534660223*	*Adapting piece curve 240x 240 mm*	*Tvarovka oblúk 240x240*	*pcs/ks*	*2,000*	*14,46*	*28,92*
319	24108053P	Construction works for wall passage	Stavebné úpravy pre prechody stenou	set/súb	2,000	16,10	32,20
	OST	**Other**	**Ostatné**				**1 021,33**
	O01	**Other**	**Ostatné**				**1 021,33**
320	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/kpl	1,000	78,23	78,23
321	0055	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/kpl	1,000	73,89	73,89
322	006	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/kpl	1,000	471,23	471,23
323	008	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00
324	009	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
325	010	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
		Total	Celkom				136 977,63

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budov
Object: Health care centre in PRAŠICE
Objekt: Zdravotné stredisko PRAŠICE
JKSO:

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

P.Č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**31 178,23**
	3	**Vertical and complete structures**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**38,06**
1	311273119	Bearing walling made of shaped bricks YTONG P+D on MC-5 and thin-film mortar YTONG thickness 375 P2- 400	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400	m3	0,300	126,86	38,06
	6	**Surface treatment, flooring, fitting**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**26 522,94**
2	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	319,360	3,50	1 117,76
3	612425931	Plaster of internal window or door lining, lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	95,808	5,63	539,40
4	620991121	Filling covering of external openings carried out by any means	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	164,317	1,67	274,41
5	622422121	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 10% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% štukových	m2	716,000	0,29	207,64
6	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	118,970	16,41	1 952,30
7	622462525	External, thin-film, mosaic plaster of walls, no insulation	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková bez zateplenia	m2	33,400	16,41	548,09
8	622464113	External walls silicate plaster, grain 2 mm	Vonkajšia omietka stien silikátová hr. zrna 2 mm	m2	654,600	8,17	5 348,08
9	622464222	Silicate thin-film external plaster of walls, underlayer and combed/dragged 2mm	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	47,680	8,17	389,55
10	622466116	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizačným náterom	m2	854,650	0,59	504,24
11	622471931	Extra charge for multicolor making	Prípl.za viacfarebné zhotovenie	m2	854,650	1,07	914,48
12	625250028	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, lining without surface treatment, insulation boards of EPS 70 F thickness 30 mm, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 ostenia bez povrchovej úpravy, hr. izolantu EPS 70 F hr. 30 mm včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	75,700	13,86	1 049,20
13	625250155	Contact insulation system Sto Therm Vario 1 , insulation of plinth by XPS thickness 80 mm, no surface treatment, incl. anchors and laths	KZS Sto Therm Vario 1, zateplenie sokla XPS hr. 80 bez povrchovej úpravy včetne kotiev a líšt	m2	118,970	20,91	2 487,66
14	625991120	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, insulation boards of EPS 70 F thickness 120 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 s izolačnými doskami z EPS 70 F hr. 120 bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	578,900	18,52	10 721,23
15	631341226	Concrete and ferroconcrete treatment by reprofiling mortal	Ošetrenie betónu a železobetónu reprofilačnou maltou	m3	0,500	78,23	39,12
16	648991111	Fitting of sill boards from plastic and semiplastic material, width up to 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	8,000	0,73	5,84
17	*28300001012*	*Inner sill board plastic, white, width 170 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 170mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*0,900*	*4,72*	*4,25*
18	*28300001010*	*Inner sill board plastic, white, width 180 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 180mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*7,100*	*4,72*	*33,51*
19	648991113	Assembly of plastic and semiplastic windowsills, width over 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	63,000	0,73	45,99
20	*28300001012*	*Inner sill board plastic, white, width 230 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 230 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*47,150*	*5,40*	*254,61*
21	*28300001011*	*Inner sill board plastic, white, width 250 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 250 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*15,850*	*5,40*	*85,59*
	9	**Other structures and works - demolition**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 266,02**
22	941941041	Assembly of light, working, scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	604,500	1,13	683,09
23	941941291	Extra charge to price - 1041for the first month of scaffolding usage	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	604,500	1,86	1 124,37
24	941941841	Disassembly of light, working scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 10 m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	604,500	0,55	332,48
25	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	156,000	0,62	96,72
26	953941411	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2	pcs/ks	2,000	3,13	6,26
27	*553000032*	*Ventilation bar of aluminum sheet metal, incl. frame - zinc-coated sheet metal, size 150x150 mm*	*Vetracia mriežka z Al plechu s obrubou z pozinkovaného plechu 150x150 mm*	*pcs/ks*	*2,000*	*5,45*	*10,90*
28	968061112	Removal or installation of wooden window wing, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	13,350	0,18	2,40
29	968061113	Removal or installation of wooden window wing, over 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	pcs/ks	70,875	0,36	25,52
30	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	5,319	0,44	2,34
31	968061139	Disassembly or assembly of metal gate wing over 4 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	pcs/ks	19,063	0,56	10,68
32	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	4,320	4,88	21,08
33	968062245	Demolition of wooden window frames (simple), surface up to 2 m2, -0,03600t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	9,030	4,45	40,18
34	968062356	Demolition of wooden window frames (doubled), surface up to 4 m2, -0,05400t	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	16,110	7,14	115,03
35	968061117	Removal or installation of metal window wind, over 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5 m2	pcs/ks	4,095	0,71	2,91
36	968062257	Demolition of metal window frames single, surface over 4 m2, -0,02800t	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t	m2	4,095	10,52	43,08
37	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,319	6,91	36,75
38	968063558	Demolition of metal gate, -0,05400t	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	19,063	8,19	156,13
39	968063745	Removal of metal, solid, glass or window walls, -0,02400t	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	51,840	10,88	564,02
40	968062247	Demolition of wooden window frames (single), surface over 4 m2, -0,02800t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t	m2	70,875	3,16	223,97
41	978015221	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV.grade, up to 10 % -0,00500t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	716,000	0,46	329,36
42	979011110	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	11,128	8,44	93,92
43	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	11,128	8,77	97,59
44	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	11,128	7,35	81,79

P.Č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
45	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. suti na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	11,128	14,87	165,47
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**351,20**
46	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,491	14,34	351,20
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**68 972,29**
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**19 853,07**
47	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued on full surface and anchored	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepennou a kotvenou	m2	982,848	6,93	6 811,14
48	*2833000160*	*Fatrafol 810 foil, thickness 1,5 mm (anchors, profiles, inlets, laths, bands and other auxiliary material)*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá (kotvy, profily, vpuste, lišty, pasky a iný pomocný materiál)*	*m2*	*982,848*	9,30	*9 140,49*
49	712491172	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - others of protective textile layer	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	1 058,176	0,55	582,00
50	*6936651001*	*Geotextile spunbonded polypropylene Fatratex 200*	*Geotextília netkaná polypropylénová Fatratex 200*	*m2*	*1 163,993*	0,58	*675,12*
51	712871802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	75,328	7,23	544,62
52	*2833000110*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia*	*m2*	*75,328*	9,66	*727,66*
53	712941963	Maintenance of roof covering overlaps - strips, welding of inlets, NAIP ventilation or stacks	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi privarením vpustov, ventilácií alebo kominov NAIP	pcs/ks	60,000	5,01	300,60
54	*6286144111*	*Plastic ventilation stack, design. VK*	*Plastový vetrací kominček ozn VK*	*pcs/ks*	*60,000*	9,72	*583,20*
55	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,605	807,03	488,25
	713	**Heat insulations**	**Izolácie tepelné**				**5 223,47**
56	713141121	Installation of thermal insulation by roof strips, single-layer, glued and anchored	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilepením a kotvením	m2	1 638,080	0,79	1 294,08
57	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100S of thickness 50 mm*	*Expandovaný polystyrén EPS 100S hr.50 mm*	*m3*	*81,904*	*46,12*	*3 777,41*
58	998713102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,686	41,23	151,97
	721	**Sanitary internal drainage**	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**179,34**
59	721274100	Modification of existing sewer system ventilation by roof insulation	Úprava jestvujúceho odvetrania kanalizácie pri zateplení strechy	pcs/ks	2,000	20,13	40,26
60	721233210	Adjustment of existing drainage of roof inflows	Uprava jestvujúceho odvodnenia - strešných vtokov	pcs/ks	4,000	34,77	139,08
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				**1 201,75**
61	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
62	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
63	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution in boiler room	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set/súb	1,000	78,69	78,69
64	021	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 1 - preparatory works	ČPS 01.4 položka 1 - prípravné práce	set/súb	1,000	22,69	22,69
65	022	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 2 - modification of gas pipeline on the facade DN 40	ČPS 01.4 položka 2 - úprava vonkajšie hozvodu plynu po fasáde DN 40	set/súb	1,000	128,10	128,10
66	023	Partial Operation Set (POS) 01.4 item 4 - cleaning of gas pipeline in boiler room by blowing of pressure air, diameter DN 40, length 30m	ČPS 01.4 položka 4 - vyčistenie rozvodu plynu v kotolni prefúkaním tlakového vzduchu priemer DN 40, dĺžka 30m	set/súb	1,000	14,64	14,64
67	230011029	Assembly of pipeline made of steel pipes class 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	m	30,000	10,50	315,00
68	*1411534700*	*Tube ordinary, smooth, circular, seamless marking STN 11 353.0 outer diameter D 48,3 mm, wall thickness 4,0 mm*	*Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 48,3 mm, hrúbka steny 4,0mm*	*m*	*1,000*	*62,59*	*62,59*
69	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*10,000*	*2,01*	*20,10*
70	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,000	9,97	79,76
71	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 MPa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
72	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	5,76	5,76
73	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	2,000	3,48	6,96
74	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*2,000*	*24,06*	*48,12*
75	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
76	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Gulový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*2,000*	*13,91*	*27,82*
77	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	4,000	4,48	17,92
78	723120805	Disassembly of pipeline, welded of steel threaded pipes, over DN 25 up to DN 50 - 0,00342 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	28,000	2,42	67,76
79	723190901	Repair of gas line, closure or opening of gas line at repair	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	pcs/ks	2,000	32,94	65,88
80	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	8,000	2,01	16,08
81	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	8,000	2,01	16,08
82	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	m2	8,000	3,20	25,60
83	250020101	One component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	10,600	3,48	36,89
84	250020201	Other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	10,600	3,48	36,89
85	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*1,000*	*4,44*	*4,44*
86	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*1,000*	*5,32*	*5,32*
87	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*1,000*	*6,26*	*6,26*
88	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*1,000*	*5,91*	*5,91*
89	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,025	191,24	4,78
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**8 895,72**
90	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/kpl	1,000	237,90	237,90
91	731151140	Installation of condensation wall -mounted boile	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%		439,20	439,20

P.Č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
92	4847162601	Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 2x26 kW	Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 2x26 kW	pcs/ks	2,000	1 426,85	2 853,70
93	4847162602	Mounting aid for plaster mounting	Montážna pomôcka na montáž na omietku	pcs/ks	2,000	109,43	218,86
94	4847162603	Flue gas set Vitodens, double, 125/80	Spalinová sada pre Vitodens 2-itá 125/80	pcs/ks	1,000	280,91	280,91
95	4847162604	Flue gas system for the Vitocrosal DN 125	Systém odvodu spalín pre Vitocrosal DN 125	pcs/ks	1,000	171,11	171,11
96	4847162605	Metal spacer (3 pcs) for DN 125 pipe	Kovová rozpierka (3 kusy) pre rúru DN 125	pcs/ks	1,000	18,12	18,12
97	4847162606	Monometalic check piece, direct, DN 125	Monometalický revízny kus priamy DN 125	pcs/ks	1,000	59,29	59,29
98	4847162607	Flue gas pipe, 2 m length (2 pcs, 2m= length 4m) DN 125	Rúra pre odvod spalín 2m dlhá (2 kusy 2m = 4m dlhá)DN 125	pcs/ks	1,000	97,08	97,08
99	4847162608	Flue gas pipe, length 2 m, DN 125	Rúra pre odvod spalín 2m dlhá DN 125	pcs/ks	1,000	52,89	52,89
100	4847162609	Flue gas pipe, length 1 m, DN 125	Rúra pre odvod spalín 1m dlhá DN 125	pcs/ks	1,000	32,39	32,39
101	4847162610	Flue gas pipe, length 0,5 m, DN 125	Rúra pre odvod spalín 0,5m dlhá DN 125	pcs/ks	1,000	21,23	21,23
102	4847162611	Ventilation blind with pipe junction DN 125	Vetracia clona s prechodom rúry DN 125	pcs/ks	1,000	54,44	54,44
103	4847162612	Neutralization GENO-Neutra V N-70	Neutralizácia GENO-Neutra V N-70	pcs/ks	1,000	179,34	179,34
104	4847162613	Neutralizing granulate (8 kg)	Neutralizačný granulát (8 kg)	pcs/ks	1,000	48,95	48,95
105	4847162614	Vitotronic 300-K MW2	Vitotronic 300-K MW2	pcs/ks	1,000	732,92	732,92
106	4847162615	Cascade module HC1	Kaskádový modul HC1	pcs/ks	2,000	80,98	161,96
107	4847162616	wall console	Stenová konzola	pcs/ks	1,000	26,81	26,81
108	4847162617	Slot for mixer engine, system slot incl 5 plugs, 4 pole, 3 pcs	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4- pólový, 3 kusy	pcs/ks	1,000	7,87	7,87
109	4847162618	Slot for heating circuit pump, system slot incl 5 plugs, 3 pole, 3 pcs	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3- pólový, 3 kusy	pcs/ks	1,000	7,41	7,41
110	4847162619	Applied temperature sensor with 5,8 m connecting cable and system slot with 5 plugs	Príložný snímač teploty s 5,8 m dlhým prípojným vedením a systémový konektor s 5 zástrčkami	pcs/ks	1,000	52,06	52,06
111	5515339010238	Anuloid DN 100 - hydraulic turnout	Hydraulická výhybka - anuloid DN 100	pcs/ks	1,000	238,82	238,82
112	767996805	Dismantling of existing central heating over 500 kg - 0,00100 t	Demontáž jestvujúceho ÚK nad 500 kg, -0,00100t	kg	3 000,000	0,82	2 460,00
		Dismantling of 2 pcs existing stationary gas boilers, 1x stationary solid propellant boiler, 1x mixing circuit, 1x expansion vessel on the roof, junction pipes, flue gas exhaust and flue lining	Demontáž 2ks jestvujúcich stacionárnych plynových kotlov, 1 ks stacionálnykotol na pevné palivo, 1 x zmiešavací okruh ÚK, 1x expanzná nádoba na streche, prepojovacie potrubia, odvody spalín z kotlov a vyvložkovanie komína				0,00
113	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	3,050	8,78	26,78
114	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	3,050	7,41	22,60
115	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	3,050	14,18	43,25
116	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,000	9,97	79,76
117	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 MPa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	82,35	82,35
118	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hour/hod	5,000	9,88	49,40
119	HZS000213	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodin	hour/hod	3,000	9,88	29,64
120	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	11,000	9,88	108,68
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				366,61
121	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	set/súb	1,000	17,08	17,08
122	4268150010	GRUNDFOS ALPHA Pro 25-60 B 180 1x230V 50Hz	GRUNDFOS ALPHA Pro 25-60 B 180 1x230V 50Hz	pcs/ks	1,000	208,99	208,99
123	732331622	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 6 bars, plastic coating, capacity 100 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 100 l	set/súb	1,000	114,19	114,19
124	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,024	1 098,00	26,35
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				1 530,32
125	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm, internal diameter up to 38	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	7,000	0,69	4,83
126	2837741526	TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG	m	2,000	1,36	2,72
127	2837741565	TUBOLIT insulation - tube 32/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG	m	5,000	1,78	8,90
128	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm, internal diameter 42-70	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	24,000	0,69	16,56
129	2837741577	TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG	m	4,000	2,21	8,84
130	2837741596	TUBOLIT insulation - tube 50/9-DG	TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG	m	20,000	2,65	53,00
131	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	6,000	8,97	53,82
132	721223419	Stink trap of floor T 1025 HC	Zápachová uzávierka podlahová T 1025 HC	pcs/ks	1,000	83,27	83,27
133	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	2,000	10,25	20,50
134	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	1,000	11,35	11,35
135	733111116	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	5,000	17,66	88,30
136	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	4,000	20,13	80,52
137	733111118	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 50	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	20,000	26,54	530,80
138	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	32,000	1,88	60,16
139	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,000	3,11	93,30
140	2865210701	Socket	Objímka	pcs/ks	30,000	4,39	131,70
141	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	50,000	1,42	71,00
142	5542300011	Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups	Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov	kg	50,000	0,96	48,00
143	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,851	191,24	162,75
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				4 486,76
144	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	76,000	2,56	194,56

P.Č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
145	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, -0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	76,000	2,56	194,56
146	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	44,000	2,65	116,60
147	551014484	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*38,000*	*11,90*	*452,20*
148	5517400260	*Automatic air relief valve 1/2"*	*Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"*	*pcs/ks*	*4,000*	*17,29*	*69,16*
149	5517400271	*Release valve1/4"x1/2"*	*Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"*	*pcs/ks*	*2,000*	*3,84*	*7,68*
150	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	121,000	2,65	320,65
151	4228461121	*Valve HERZ AS-T-90 3/8" -1/2"*	*Herz ventil AS-T-90 3/8" -1/2"*	*pcs/ks*	*38,000*	*7,41*	*281,58*
152	551014317	*Radiator screwing for connection of new bodies*	*Radiátorové šrúbenie prechodové pre napojenie nových telies*	*pcs/ks*	*38,000*	*2,65*	*100,70*
153	4228461086	*HERZ reverse valve RL-5, direct 3/8*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8*	*pcs/ks*	*15,000*	*9,88*	*148,20*
154	4228461087	*HERZ reverse valve RL-5, direct 1/2*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2*	*pcs/ks*	*23,000*	*10,80*	*248,40*
155	4845517200070	*ADV DN15 automatic by-pass valve*	*ADV DN15 automatický prepúšťací ventil*	*pcs/ks*	*1,000*	*62,77*	*62,77*
156	4849214160	*Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15*	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,31*	*5,31*
157	4849214161	*Check valve DN 15*	*Spätná klapka DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,22*	*5,22*
158	5517400470	*Ball tap/cock 1/2" water*	*Guľový kohút 1/2"voda*	*pcs/ks*	*2,000*	*5,58*	*11,16*
159	5517400460	*Ball tap/cock 3/8" water*	*Guľový kohút 3/8"voda*	*pcs/ks*	*2,000*	*4,30*	*8,60*
160	5517301175	*Nonstick thread for threaded joints*	*Teflonové nite pre závitové spoje*	*pck/bal*	*2,000*	*10,07*	*20,14*
161	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
162	5517301153	*Ball tap/cock DN 3/4*	*Guľový kohút DN 3/4*	*pcs/ks*	*2,000*	*6,59*	*13,18*
163	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
164	5517301154	*Safety ball tap/cock DN 25*	*Guľový kohút so zabezpečením DN 25*	*pcs/ks*	*1,000*	*47,58*	*47,58*
165	5510900413	*HERZ membrane safety valve PN 6, DN 25,*	*HERZ Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 25,*	*pcs/ks*	*1,000*	*34,31*	*34,31*
166	5510900411	*HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,*	*HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,*	*pcs/ks*	*1,000*	*34,31*	*34,31*
167	4360018025	*Tangential separator OS 25*	*Tangenciálny odlučovač OS 25*	*pcs/ks*	*1,000*	*403,52*	*403,52*
168	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	6,000	2,65	15,90
169	4228461377	*HERZ regulator of pressure difference 1 1/2"*	*Herz regulátor tlakovej diferencie 1 1/2",*	*pcs/ks*	*1,000*	*305,24*	*305,24*
170	4225524378604	*Adjustment balancing valve DN 6/4"*	*Ventil regulačný vyvažovací DN 6/4"*	*pcs/ks*	*1,000*	*112,18*	*112,18*
171	5517530500	*Ball tap/cock standard 1 1/2"*	*Guľový ventil štandard 1 1/2"*	*pcs/ks*	*4,000*	*20,40*	*81,60*
172	734209118	Assembly of threaded valve with 2 threads G 2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	pcs/ks	11,000	2,65	29,15
173	5517536500	*Check valve 2"*	*Spätná klapka 2"*	*pcs/ks*	*1,000*	*26,90*	*26,90*
174	5517400420	*Filter Y 2"*	*Filter Y 2"*	*pcs/ks*	*3,000*	*29,10*	*87,30*
175	5517400710	*Ball tap/cock 2" water*	*Guľový kohút 2"voda*	*pcs/ks*	*6,000*	*28,55*	*171,30*
176	4360013050	*Water treatment, device with binary control and manual default EZV 50MT*	*Úprava vody, prístroj s dvojhodnotovým riadením a manuálnym prednastavením EZV 50MT*	*pcs/ks*	*1,000*	*452,65*	*452,65*
177	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
178	3885000531	*Servo-drive ESBE Kvs 6,3*	*Servopohon ESBE Kvs 6,3*	*pcs/ks*	*1,000*	*50,42*	*50,42*
179	3885000532	*Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3*	*Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3*	*pcs/ks*	*1,000*	*102,94*	*102,94*
180	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	4,000	14,46	57,84
181	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	3,000	21,50	64,50
182	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	8,000	4,30	34,40
183	767141913	Repair - thread cutting	Oprava - rezanie závitu	pcs/ks	76,000	1,01	76,76
184	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,098	191,24	18,74
	735	**Central heating, heating radiators**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**683,15**
185	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	76,000	1,14	86,64
186	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,050	2 928,00	146,40
187	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	0,050	1 464,00	73,20
188	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	0,050	14,18	0,71
189	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	12,54	376,20
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				**2 520,54**
190	764352300	Semicircular hung gutters, coated sheet metal, diameter 150 mm incl. hopper head, hooks, coupling, leading edges	Žľaby pododkvapové lakoplastovaný plech polkruhové, priemer 150 mm včítane čiel. spojok, kotlíkov a hákov	m	6,300	15,98	100,67
191	764352810	Dismantling of roof gutters - semicircular sloped up to 30degree, width 330 mm, -0,00330t	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	6,300	0,55	3,47
192	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	69,500	0,96	66,72
193	764311822	Removal of roof cladding smooth from 2000x1000 mm boards, grade up to 30 dg. 0,00732t	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	35,000	1,09	38,15
194	764421870	Removal of ledge sheeting, width from 350 to 500 mm, -0,00252t	Demontáž oplechovania ríms rš od 350 do 500 mm, -0,00252t	m	197,000	0,55	108,35
195	764711115	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet - thickness 0,75 width 300 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 300 s bočnými plastovými krytkami	m	18,240	10,04	183,13
196	7647111151	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet - thickness 0,75 width 350 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 350 s bočnými plastovými krytkami	m	3,470	11,67	40,49
197	764171687	Sheeting of roof covering, plastic coated sheet metal thick. 0,7 mm	Oplechovanie strešná krytina , lakopastovaný plech hr. 0,7mm	m2	34,960	28,18	985,17
198	7647111159	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet - thickness 0,75 width 380 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 380 s bočnými plastovými krytkami	m	62,850	13,13	825,22
199	764711116	Installation of sills sheeting - varnish plastic metal sheet - thickness 0,75 width 400 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 400 s bočnými plastovými krytkami	m	3,280	13,50	44,28
200	764751114	Waste-pipes - coated sheet metal thickness 0,63mm circular, straight D 125 mm	Odpadné rúry lakoplastovaný plech hr. 0,63 mm kruhové rovné D 125 mm	m	6,300	14,21	89,52

P.Č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
201	998764102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,716	49,39	35,36
	766	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie stolárske**				**156,38**
202	766662813	Dismantling of inner wooden sills	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	69,500	2,25	156,38
	767	**Auxiliary metal structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**23 590,39**
203	767631110	Installation of plastic windows and walls by anchoring, foaming and forging	Montáž okien a stien plastových ukotvením a vypenením a kovaním	m	271,400	3,94	1 069,32
204	*61141248211*	*Plastic window, triple-wing, practicable and tilting 3150x1500 marking O1*	*Okno plastové 3-krídlové otváravé a sklopné krídla 3150x1500 ozn. O1*	*pcs/ks*	*14,000*	*251,98*	*3 527,72*
205	*611412482112*	*Plastic window, single-wing, tilting, 900x600 marking O2*	*Okno plastové jednokrídlové sklopné 900x600 ozn. O2*	*pcs/ks*	*1,000*	*57,93*	*57,93*
206	*611412482113*	*Plastic window, single-wing, tilting, 2150x600 marking O3*	*Okno plastové jednokrídlové sklopné 2150x600 ozn. O3*	*pcs/ks*	*6,000*	*88,65*	*531,90*
207	*611412482114*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 900x1500 marking O4*	*Okno plastové jednokrídlové otváravo - sklopné 900 x 1500 ozn O4*	*pcs/ks*	*6,000*	*78,69*	*472,14*
208	*611412482115*	*Plastic window, 5 segment, tilting 5850x 700 marking O5*	*Okno plastové 5- segmentové sklopné 5850 x 700 ozn.O5*	*pcs/ks*	*1,000*	*1 055,18*	*1 055,18*
209	*611412482116*	*Plastic window, single-wing, tilting, 900x600 marking O6*	*Okno plastové jednokrídlové sklopné 900 x 600 ozn. O6*	*pcs/ks*	*1,000*	*63,44*	*63,44*
210	*611412482117*	*Plastic window, single-wing, tilting, 900x600 marking O7*	*Okno plastové jedno krídlové sklopné 900 x 600 ozn. O7*	*pcs/ks*	*2,000*	*63,44*	*126,88*
211	*611412482118*	*Plastic window, triple-wing, practicable and tilting 3150x1500 marking O8*	*Okno plastové 3-kridlové otváravé a sklopné krídla 3150x1500 ozn. O8*	*pcs/ks*	*1,000*	*276,92*	*276,92*
212	7676413211	Installation of aluminium glass wall by anchoring	Montáž hliníkovej presklenej steny ukotvením	m	30,000	37,85	1 135,50
213	*611412482119*	*Glass wall, aluminium, 12 segment, firm, upper wings tilting, 4800x 2700 marking ZS1*	*Zasklenná stena hliníková 12- segmentová, pevná, horné krídla sklápacie 4800 x 2700 ozn.ZS1*	*pcs/ks*	*4,000*	*2 467,04*	*9 868,16*
214	767641320	Installation of glass aluminium door	Montáž dverí hliníkových zasklených	m	10,800	37,85	408,78
215	*611412482113*	*Entrance aluminium door with firm glass wall 3050x 2350*	*Dvere hliníkové vstupné, s pevná zasklená stena 3050 x 2350*	*pcs/ks*	*2,000*	*1 360,14*	*2 720,28*
216	767641321	Assembly of plastic entrance one-leaf doors with glassing, height 2100 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	3,000	16,01	48,03
217	*61141248211D2*	*External plastic single-wing door 2020 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 2020 x 900*	*pcs/ks*	*3,000*	*299,04*	*897,12*
218	7676413212	Installation of plastic entrance door without glassing, height 2020 x 2400	Montáž dverí plastových, vchodových so zasklením výšky 2020 x 2400	m	4,420	3,93	17,37
219	*61141248211D3*	*External plastic single-wing door 2020 x 2400*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 2020 x 2400*	*pcs/ks*	*1,000*	*949,13*	*949,13*
220	767996800	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg -0,00100t	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	m2	115,176	1,95	224,59
221	998767102	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,136	33,85	140,00
	783	**Finishing works - paintcoats**	**Dokončovacie práce - nátery**				**120,96**
222	783424340	Paintworks of metal pipes and fittings up to DN 50 mm by synthetic white paint, 1x enamel and primer	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	28,000	2,85	79,80
223	783424740	Primer white paintcoat of metal pipes and valves up to DN 50 mm	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	28,000	1,47	41,16
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**163,83**
224	784451941	Paint coats by paint powdery mixtures, double, single-colored, white ceiling, with scraping, up to 3,80 m	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	95,808	1,71	163,83
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**8 625,27**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				**126,31**
225	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	4,000	0,46	1,84
226	*3450722001*	*Efasctic PVC pipe Kopos superflex 1220*	*Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220*	*m*	*4,000*	*0,28*	*1,12*
227	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	3,000	0,64	1,92
228	*3451206101*	*PVC lath LV 20x20*	*PVC lišta LV 20x20*	*m*	*3,000*	*0,36*	*1,08*
229	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	4,000	2,31	9,24
230	*3453017099*	*Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*pcs/ks*	*4,000*	*1,76*	*7,04*
231	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	pcs/ks	4,000	0,59	2,36
232	*3544220951*	*Pipe clamp Bernard incl. Cooper band*	*Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard*	*pcs/ks*	*4,000*	*0,98*	*3,92*
233	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
234	*3453017098*	*OBO 1809*	*OBO 1809*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,51*	*4,51*
235	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	2,000	0,41	0,82
236	*3410105100*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*2,000*	*0,70*	*1,40*
237	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	10,000	0,53	5,30
238	*3410403400*	*Line wire cooper CY 06 yellow*	*Vodic medený CY 06 žltozelený*	*m*	*10,000*	*0,56*	*5,60*
239	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	5,000	0,53	2,65
240	*3410405300*	*Line wire cooper CY 16 yellow-green*	*Vodic medený CY 16 žltozelený*	*m*	*5,000*	*1,59*	*7,95*
241	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	20,000	0,41	8,20
242	*3410306001*	*Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5*	*Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5*	*m*	*20,000*	*0,37*	*7,40*
243	210802316	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 5x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 5x0.75	m	4,000	0,41	1,64
244	*3410563201*	*Cooper wiring H05W-F5G0,75*	*Šnúra medená H05W-F5G0,75*	*m*	*4,000*	*0,64*	*2,56*
245	210802306	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 3x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 3x0.75	m	4,000	0,41	1,64
246	*3410560900*	*Cooper wiring H05W-F3G0,75*	*Šnúra medená H05W-F3G0,75*	*m*	*4,000*	*0,39*	*1,56*
247	220280410	Wire J-Y(St)Y-2x2x08	Kábel J-Y(St)Y-2x2x08	m	6,000	0,41	2,46
248	*3410306002*	*Communication wire J-Y(St) Y -2x2x0,8*	*Komunikačný kábel J-Y(St) Y -2x2x0,8*	*m*	*6,000*	*0,36*	*2,16*
249	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/súb	1,000	40,37	40,37
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				**1 596,13**

P.Č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
250	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	91,50	91,50
251	210220101	Lead conductor incl. bracket FeZn up to D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	80,000	4,83	386,40
252	*1561522500*	*Zinc-coated soft wire 11343 D 8.00mm*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*38,610*	*1,16*	*44,79*
253	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	20,000	9,15	183,00
254	21022012P	Re-assembly of the lightning rod to original condition	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	40,000	9,15	366,00
255	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	22,000	2,13	46,86
256	*3540406800*	*HR-clamp SS*	*HR-Svorka SS*	*pcs/ks*	*22,000*	*0,41*	*9,02*
257	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak do steny	pcs/ks	14,000	7,37	103,18
258	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*14,000*	*0,99*	*13,86*
259	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	120,000	1,89	226,80
260	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*22,000*	*0,68*	*14,96*
261	*3540404500*	*HR-Bracket PV 21*	*HR-Podpera PV 21*	*pcs/ks*	*98,000*	*1,12*	*109,76*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				**5 526,19**
262	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
263	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	102,000	6,56	669,12
264	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdraj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*204,000*	*1,74*	*354,96*
265	*3480110503*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*102,000*	*32,79*	*3 344,58*
266	210201012	Fluorescent lamp - 1x28 W, 1x35 ceiling with cover	Svietidlo žiarivkové -1x 28 W, 1 x35 Wstropné s krytom	pcs/ks	7,000	6,56	45,92
267	*3480110513*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*7,000*	*25,62*	*179,34*
268	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdraj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*7,000*	*1,74*	*12,18*
269	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	52,000	0,37	19,24
270	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*32,000*	*2,92*	*93,44*
271	*3470302102*	*Lighting source: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*12,000*	*2,92*	*35,04*
272	*3470302121*	*Lighting source: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*8,000*	*3,50*	*28,00*
273	210962031	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 1 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	pcs/ks	67,000	2,75	184,25
274	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	72,000	2,75	198,00
275	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,190	69,54	13,21
276	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,040	2 173,13	86,93
277	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,150	78,23	11,73
278	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/kpl	1,000	113,00	113,00
	24-M	**Installation of ventilation equipment**	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**355,32**
279	240080497	Wall passage	Prechod stenou	pcs/ks	2,000	13,91	27,82
280	240090483	Suction bar	Sacia mreža	pcs/ks	2,000	15,01	30,02
281	*5534660293*	*Inlet and exit bar*	*Vstupná a výstupná mriežka*	*pcs/ks*	*2,000*	*22,37*	*44,74*
282	240090491	Safety bar	Ochranná mreža	pcs/ks	1,000	17,93	17,93
283	*5534660294*	*External gravity sun-blind*	*Vonkajšia gravitačná žalúzia*	*pcs/ks*	*1,000*	*25,03*	*25,03*
284	241080534	Square piping, anticorrosive, class I, up to perimetry 900 mm	Potrubie skup. I. štvorhranné do obvodu 900 , potrubie AKV (antikorózne).	m	6,500	9,88	64,22
285	*5534660203*	*Square piping 170x170mm*	*Štvorhranné potrubie 170x170*	*m*	*6,500*	*12,99*	*84,44*
286	*5534660222*	*Adapting piece curve 170x170mm*	*Tvarovka oblúk 170x170*	*pcs/ks*	*2,000*	*14,46*	*28,92*
287	24108053P	Construction works for wall passage	Stavebné úpravy pre prechody stenou	set/súb	2,000	16,10	32,20
	O01	**Other**	**Ostatné**				**1 021,33**
288	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/kpl	1,000	78,23	78,23
289	0055	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/kpl	1,000	73,89	73,89
290	006	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/kpl	1,000	471,23	471,23
291	008	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00
292	009	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
293	010	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
		Total	Celkom				108 775,79

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Municipal office facility (cultural centre, hall) in Ružindol
Objekt: Obecný úrad (KD, sála) RUŽINDOL

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**48 337,91**
	3	**Vertical and complete structures**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**674,52**
1	311273119	Bearing walling made of shaped bricks YTONG P+D on MC-5 and thin-film mortar YTONG thickness 375 P2- 400	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400	m3	1,600	126,86	202,98
2	311273500	Bearing walling made of shaped bricks YTONG P+D on MC-5 and thin-film mortar YTONG thickness 250 P4- 500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500	m3	2,300	132,15	303,95
3	340237212	Walling-in of hole of area up to 0,25 m2 by burnt bricks in walls of thickness 100 mm	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	pcs/ks	14,000	10,73	150,22
4	342241162	Brick cross buntons, length 290 mm, full, burnt bricks P 10-15 thickness 140 mm	Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	0,900	19,31	17,38
	6	**Surface treatment, flooring, fittings**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**37 755,69**
5	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	185,360	3,50	648,76
6	612425931	Plaster of internal window or door lining, lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	55,608	5,63	313,07
7	612474102	Internal plaster of walls by mortar mixture YTONG 10 mm	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2	4,200	7,98	33,52
8	620991121	Filling covering of external openings carried out by any means	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	64,626	1,67	107,93
9	622422221	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II -20% of stucco	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% štukových	m2	1 279,000	0,29	370,91
10	622462524	External, thin-film, mosaic plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková	m2	125,000	16,41	2 051,25
11	622464113	External walls silicate plaster, grain 2 mm	Vonkajšia omietka stien silikátová hr. zrna 2 mm	m2	1 202,000	8,17	9 820,34
12	622464222	Silicate thin-film external plaster of walls, underlayer and combed/dragged 2mm	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	90,000	8,17	735,30
13	622466116	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizačným náterom	m2	1 417,000	0,59	836,03
14	622471931	Extra charge for multicolor making	Prípl.za viacfarebné zhotovenie	m2	1 417,000	1,07	1 516,19
15	625250028	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, lining without surface treatment, insulation boards of EPS 70 F thickness 30 mm, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 ostenia bez povrchovej úpravy, hr. izolantu EPS 70 F hr. 30 mm včetne kotiev, líšt, tmelov a silikónu	m2	232,000	13,86	3 215,52
16	625250155	Contact insulation system Sto Therm Vario 1 , insulation of plinth by XPS thickness 80 mm, no surface treatment, incl. anchors and laths	KZS Sto Therm Vario 1, zateplenie sokla XPS hr. 80 bez povrchovej úpravy včetne kotiev a líšt	m2	125,000	20,91	2 613,75
17	625991180	Contact insulation system Sto Therm Vario 1, insulation boards of EPS 70 F thickness 80 mm, no surface treatment, incl. anchors, laths, sealant and silicone	KZS Sto Therm Vario 1 s izolačnými doskami z EPS 70 F hr. 80 bez povrchovej úpravy včetne kotiev, líšt, tmelu a silikónu	m2	970,000	15,69	15 219,30
18	631341226	Concrete and ferroconcrete treatment by reprofiling mortal	Ošetrenie betónu a železobetónu reprofilačnou maltou	m3	1,000	78,23	78,23
19	648991111	Fitting of sill boards from plastic and semiplastic material, width up to 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	1,200	0,73	0,88
20	*28300001013*	*Inner sill board plastic, white, width 100 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 100 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*1,200*	*3,65*	*4,38*
21	648991113	Assembly of plastic and semiplastic windowsills, width over 200 mm	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	31,050	0,73	22,67
22	*28300001015*	*Inner sill board plastic, white, width 220 mm with side finishing profiles*	*Vnútorný parapet plastový biely šírka 220 mm s bočnými ukončujúcimi profilmi*	*m*	*31,050*	*5,40*	*167,67*
	9	**Other structures and works - demolition**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 283,71**
23	941941041	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 10 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	938,000	1,13	1 059,94
24	941941291	Extra charge to price for the first month of scaffolding usage - 1041	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	938,000	1,86	1 744,68
25	941941841	Disassembly of light working scaffolding with floor width over 1, 00 to 1,20 m and of height up to 10 m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	938,000	0,55	515,90
26	952901411	Cleaning of building on four sides	Vyčistenie po obvode budovy	m2	141,000	0,62	87,42
27	953941411	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2	pcs/ks	5,000	3,13	15,65
28	*553000033*	*Ventilation bar of aluminum sheet metal, incl. frame - zinc-coated sheet metal, surface up to 0,1 m2*	*Vetracia mriežka z Al plechu s obrubou z pozinkovaného plechu s plochou do 0,10m2*	*pcs/ks*	*5,000*	*5,45*	*27,25*
29	953941422	Installation of external, iron ventilation with inseparable internal blind, area over 0,10 m2	Osadenie železnej ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou nad 0, 10 m2	pcs/ks	1,000	3,13	3,13
30	*553000034*	*Ventilation bar of aluminum sheet metal, incl. frame - zinc-coated sheet metal, surface over 0,10 m2*	*Vetracia mriežka z Al plechu s obrubou z pozinkovaného plechu s plochou nad 0,10m2*	*pcs/ks*	*1,000*	*6,35*	*6,35*
31	962081141	Demolition of partition wall masonry from hollow glass blocks, thickness up to 150 mm, -0,08200t	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,600	7,49	19,47
32	968061112	Removal or installation of wooden window wind, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	21,000	0,18	3,78
33	968061113	Removal or installation of wooden window wing, over 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	pcs/ks	5,000	0,36	1,80
34	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	5,000	0,44	2,20
35	968061126	Disassembly or assembly of wooden door wing over 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	pcs/ks	3,000	0,54	1,62
36	968061139	Disassembly or assembly of metal gate wing over 4 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	pcs/ks	1,000	0,56	0,56
37	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	6,390	4,88	31,18
38	968062245	Demolition of wooden window frames (simple), surface up to 2 m2, -0,03600t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	9,130	4,45	40,63
39	968062356	Demolition of wooden window frames (doubled), surface up to 4 m2, -0,05400t	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,520	7,14	17,99
40	968062357	Demolition of wooden window frames (double), surface over 4 m2, -0,04800t	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	13,230	6,50	86,00
41	968062745	Removal of wooden solid or window walls, -0,02400t	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	7,818	3,50	27,36
42	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	26,705	6,91	184,53
43	968063558	Demolition of metal gate, -0,05400t	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	4,236	8,19	34,69
44	971033251	Making the holes in the masonry of bricks, area up to 0,0225 m2, thickness up to 450 mm, -0,01200t	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	pcs/ks	2,000	8,71	17,42
45	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV. grade, up to 30 % 0,01600t	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 279,000	0,46	588,34
46	978071411	Chipping and removal of insulation from boards of thickness over 50 mm -0,11200t	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	622,000	1,36	845,92
47	979011110	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	99,414	8,44	839,05
48	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	99,414	8,77	871,86
49	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	99,414	7,35	730,69
50	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	99,414	14,87	1 478,29
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**623,99**
51	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,514	14,34	623,99

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**65 991,33**
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**4 341,88**
52	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued on full surface, anchored	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou a kotvenou	m2	224,400	6,93	1 555,09
53	*2833000160*	*Fatrafol 810 thickness 1,5 mm, grey (anchors, profiles, laths, inlets, ribbons and other auxiliary material)*	*Fatrafol 810 hr. 1,5 mm šedá (kolvy, profily, vpuste, lišty, pásky a iný pomocný materiál)*	*m2*	*224,400*	*9,30*	*2 086,92*
54	712491172	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - others, of protective textile, protective layer	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	237,600	0,55	130,68
55	*6936651001*	*Geotextile spunbonded polypropylene Fatratex 200*	*Geotextília netkaná polypropylénová Fatratex 200*	*m2*	*261,360*	*0,58*	*151,59*
56	712871802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating - thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	13,200	7,23	95,44
57	*2833000110*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia*	*m2*	*13,200*	*9,66*	*127,51*
58	712941963	Maintenance of roof covering overlaps - strips, welding of inlets, NAIP ventilation or stacks	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	pcs/ks	6,000	5,01	30,06
59	*6286144111*	*Plastic ventilation stack, design. VK*	*Plastový vetrací komínček ozn VK*	*pcs/ks*	*6,000*	*9,72*	*58,32*
60	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,113	940,44	106,27
	713	**Heat insulations**	**Izolácie tepelné**				**7 522,91**
61	713114122	Installation of thermal insulation - ceiling blocks by nailing to wooden structure	Montáž tepelnej izolácie blokmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1 370,000	0,75	1 027,50
62	*6314151980*	*Rockwool 35 kg/m3, thickness 50 mm*	*Minerálna vlna 35 kg/m3, hrúbky 50 mm*	*m2*	*685,000*	*2,47*	*1 691,95*
63	*6314152031*	*Rockwool 35 kg/m3, thickness 100 mm*	*Minerálna vlna 35 kg/m3, hrúbky 100 mm*	*m2*	*685,000*	*4,94*	*3 383,90*
64	713141121	Installation of thermal insulation by roof strips, single-layer, glued and anchored	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilepením a kotvením	m2	385,000	0,79	304,15
65	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100 of thickness 60 mm*	*Expandovaný polystyrén EPS 100 hr. 60 mm*	*m2*	*374,000*	*2,83*	*1 058,42*
65	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100 of thickness 30mm*	*Expandovaný polystyrén EPS 100 hr. 30mm*	*m2*	*11,000*	*1,39*	*15,29*
66	998713102	Transfer of material for thermal insulation in objects of height over 6 m to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,006	8,33	41,70
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				**1 361,89**
67	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
68	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
69	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution in boiler room	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set/súb	1,000	78,69	78,69
70	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	10,000	9,97	99,70
71	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
72	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	12,000	2,01	24,12
73	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	set/súb	12,000	2,01	24,12
74	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	m2	12,000	3,20	38,40
75	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	63,300	3,48	220,28
76	250020201	other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II.	m2	63,300	3,48	220,28
77	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*6,000*	*4,44*	*26,64*
78	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*6,000*	*5,32*	*31,92*
79	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*6,000*	*6,26*	*37,56*
80	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*6,000*	*5,91*	*35,46*
81	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,000	5,76	11,52
82	723150803	Disassembly of pipeline of welded steel threaded smooth pipes, over 44,5 up to D 76 - 0,00553 t	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 44, 5 do D76, -0,00553t	m	130,000	2,42	314,60
83	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	2,000	3,48	6,96
84	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*2,000*	*24,06*	*48,12*
85	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
86	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Guľový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*2,000*	*13,91*	*27,82*
87	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	4,000	4,48	17,92
88	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,084	191,24	16,06
	725	**Sanitary equipment - accessories**	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				**76,80**
89	725650805	Disconnection and disassembly of gas heating system with fittings - 0,04350t	Odpojenie a demontáž plynového vykurovacieho telesa aj s armatúrami -0,04350t	set/súb	30,000	2,56	76,80
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**8 924,03**
90	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/ kpl	1,000	237,90	237,90
91	731151140	Installation of condensation wall -mounted boile	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%		512,40	512,40
92	*4847162595*	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 35 kW*	*Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 35 kW*	*pcs/ks*	*2,000*	*1 593,93*	*3 187,86*
93	*4847162602*	*Mounting aid for plaster mounting*	*Montážna pomôcka na montáž na omietku*	*pcs/ks*	*2,000*	*109,43*	*218,86*
94	*4847162203*	*Flue gas cascade for Vitodens 35 kW double 160/80*	*Spalinová kaskáda pre Vitodens 35 kW 2-itá 160/80*	*pcs/ks*	*1,000*	*305,61*	*305,61*
95	*4847162204*	*Flue gas system, plastic, diameter 150 mm*	*Systém odvodu spalín z plastu priemer 150*	*pcs/ks*	*1,000*	*189,41*	*189,41*
96	*4847162205*	*Metal spacer (3 pcs) for DN 150 mm pipe*	*Kovová rozpierka (3 kusy) na rúru priemer 150*	*pcs/ks*	*1,000*	*18,12*	*18,12*
97	*4847162206*	*Monometalic check piece, direct, DN 150 mm*	*Monometalický revízny kus rovný priemer 150 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*105,77*	*105,77*
98	*4847162207*	*Flue gas pipe, 2 m length (2 pcs, 2m= length 4m) DN 150*	*Rúra pre odvod spalín 2m dlhá (2 kusy 2m = 4m dlhá)DN 150*	*pcs/ks*	*2,000*	*134,14*	*268,28*
99	*4847162209*	*Flue gas pipe, length 1 m, DN 150 mm*	*Rúra pre odvod spalín 1m dlhá DN 150*	*pcs/ks*	*1,000*	*40,26*	*40,26*
100	*4847162210*	*Flue gas pipe, length 0,5 m, DN 150 mm*	*Rúra pre odvod spalín 0,5m dlhá DN 150*	*pcs/ks*	*1,000*	*26,81*	*26,81*
101	*4847162220*	*Ventilation blind with pipe junction DN 150 mm*	*Vetracia clona s prechodom rúry priemer 150 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*67,07*	*67,07*
102	*4847162612*	*Neutralization GENO-Neutra V N-70*	*Neutralizácia GENO-Neutra V N-70*	*pcs/ks*	*1,000*	*180,26*	*180,26*
103	*4847162613*	*Neutralizing granulate (8 kg)*	*Neutralizačný granulát (8 kg)*	*pcs/ks*	*1,000*	*48,86*	*48,86*
104	*4847162415*	*Equipment to pump condensate TP1*	*Zariadenie na prečerpávanie kondenzátu TP1*	*pcs/ks*	*1,000*	*131,76*	*131,76*
105	*4847162614*	*Vitotronic 300-K MW2*	*Vitotronic 300-K MW2*	*pcs/ks*	*1,000*	*731,09*	*731,09*
106	*4847162615*	*Cascade module HC1*	*Kaskádový modul HC1*	*pcs/ks*	*2,000*	*161,96*	*323,92*
107	*4847162616*	*wall console*	*Stenová konzola*	*pcs/ks*	*1,000*	*26,81*	*26,81*
108	*4847162410*	*Vitronic 200-H, type HK 1W*	*Vitronic 200-H, typ HK 1W*	*pcs/ks*	*1,000*	*369,66*	*369,66*
109	*4847162411*	*Communication module LON*	*Komunikačný modul LON*	*pcs/ks*	*2,000*	*137,25*	*274,50*
110	*4847162412*	*Communication line wire LON*	*Komunikačné vedenie LON*	*pcs/ks*	*1,000*	*166,44*	*166,44*
111	*4847162413*	*Ending resistor (2 pcs)*	*Koncový odpor (2 ks)*	*pcs/ks*	*1,000*	*6,04*	*6,04*
112	*4847162617*	*Slot for mixer engine, system slot incl 5 plugs, 4 pole, 3 pcs*	*Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*1,000*	*7,87*	*7,87*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
113	4847162618	*Slot for heating circuit pump, system slot incl 5 plugs, 3 pole, 3 pcs*	*Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3- pólový, 3 kusy*	*pcs/ks*	*1,000*	*7, 41*	*7,41*
114	4847162619	*Applied temperature sensor with 5,8 m connecting cable and system slot with 5 plugs*	*Priložný snímač teploty s 5,8 m dlhým prípojným vedením a systémový konektor s 5 zástrčkami*	*pcs/ks*	*2,000*	*52, 16*	*104,32*
115	5515339010238	*Anuloid DN 100 - hydraulic turnout*	*Hydraulická výhybka - anuloid DN 100*	*pcs/ks*	*1,000*	*238, 82*	*238,82*
116	767996805	Dismantling of existing central heating over 500 kg - 0,00100 t	Demontáž jestvujúceho ÚK nad 500 kg, -0,00100t	kg	1 000,000	0,82	820,00
		Dismantling of 2 pcs existing stationary gas boilers, 1x expansion vessel incl. junction pipes with insulation, flue gas exhaust and flue lining	*Demontáž 2ks jestvujúcich stacionárnych kotlov, 1x expanzná nádoba, vrátane ich prepojovacích potrubí s izoláciami, odvody spalín z kotlov a vyvložkovanie komína*				*0,00*
117	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1,030	8,78	9,04
118	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1,030	7,41	7,63
119	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	1,030	14,18	14,61
120	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hour/hod	10,000	9,88	98,80
121	HZS000313	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	10,000	9,88	98,80
122	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	8,000	9,88	79,04
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**1 261,11**
123	732111125	Distributor and collector, distributor and collector body, quality of technical directive, 11 353.0 DN 100	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	pcs/ks	2,000	39,86	79,72
124	732111225	Distributor and collector, extra charge for each additional started 0,5 m distance of body DN 100	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	pcs/ks	2,000	17,02	34,04
125	732111311	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 20	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 20	pcs/ks	2,000	8,97	17,94
126	732111315	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 40	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	pcs/ks	6,000	9,52	57,12
127	732331623	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 6 bars, plastic coating, capacity 140 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 140 l	set/súb	1,000	172,48	172,48
128	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	set/súb	3,000	17,08	51,24
129	4268150013	*GRUNDFOS ALPHA2 15-40 130*	*GRUNDFOS ALPHA2 15-40 130*	*pcs/ks*	*2,000*	*209,44*	*418,88*
130	4268150020	*GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180*	*GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180*	*pcs/ks*	*1,000*	*208,99*	*208,99*
131	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,201	1 098,00	220,70
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**10 249,13**
132	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter up to 38	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	53,000	0,69	36,57
133	2837741526	*TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG*	*m*	*5,000*	*1,36*	*6,80*
134	2837741565	*TUBOLIT insulation - tube 32/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG*	*m*	*48,000*	*1,78*	*85,44*
135	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter 42-70	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	15,200	0,69	10,49
136	2837741577	*TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG*	*m*	*4,000*	*2,21*	*8,84*
137	2837741596	*TUBOLIT insulation - tube 50/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG*	*m*	*10,000*	*2,65*	*26,50*
138	2837741611	*TUBOLIT insulation - tube 64/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 64/9-DG*	*m*	*1,200*	*3,48*	*4,18*
139	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	25,000	8,97	224,25
140	721221101	Stink trap of wash basin DN 32	Zápachová uzávierka umývadlová DN 32	pcs/ks	1,000	47,58	47,58
141	733111102	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 10	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	280,000	7,87	2 203,60
142	733111103	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	40,000	8,97	358,80
143	733111104	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	90,000	11,44	1 029,60
144	733111105	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	90,000	12,08	1 087,20
145	733111106	Pipeline of standard threaded steel seamless low pressure pipes, threaded DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	90,000	15,37	1 383,30
146	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	6,000	10,25	61,50
147	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	1,000	11,35	11,35
148	733111116	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	48,000	17,66	847,68
149	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	4,000	20,13	80,52
150	733111118	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 50	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	10,000	26,54	265,40
151	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	659,000	0,38	250,42
152	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	130,000	3,11	404,30
153	2865210701	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*130,000*	*4,39*	*570,70*
154	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	100,000	1,42	142,00
155	5542300011	*Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups*	*Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov*	*kg*	*100,000*	*0,96*	*96,00*
156	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	5,261	191,24	1 006,11
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**7 296,13**
157	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1 -0,00110t	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	21,000	2,56	53,76
158	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, -0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	21,000	2,56	53,76
159	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	77,000	2,65	204,05
160	551014484	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*63,000*	*11,90*	*749,70*
161	5517400260	*Automatic air relief valve 1/2"*	*Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"*	*pcs/ks*	*11,000*	*17,29*	*190,19*
162	5517400271	*Release valve1/4"x1/2"*	*Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"*	*pcs/ks*	*3,000*	*3,84*	*11,52*
163	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	265,000	2,65	702,25
164	551014315	*Radiator screwing RLV DN 10-20*	*Radiátorové šrúbenie RLV DN 10-20*	*pcs/ks*	*63,000*	*10,80*	*680,40*
165	551014317	*Radiator screwing for connection of new bodies*	*Radiátorové šrúbenie prechodové pre napojenie nových telies*	*pcs/ks*	*63,000*	*7,41*	*466,83*
166	4228461087	*HERZ reverse valve RL-5, direct 1/2*	*Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2*	*pcs/ks*	*63,000*	*10,80*	*680,40*
167	4228461122	*Herz corner valve AS-T-90 1/2"*	*Herz ventil rohový AS-T-90 1/2"*	*pcs/ks*	*63,000*	*9,88*	*622,44*
168	4845517200070	*Fittings and accessories DANFOSS AVDO 15 ECK by-pass valve*	*Armatúry a príslušenstvo DANFOSS AVDO 15 ECK prepúšťací ventil*	*pcs/ks*	*1,000*	*31,97*	*31,97*
169	4849214160	*Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15*	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,31*	*5,31*
170	4849214161	*Check valve DN 15*	*Spätná klapka DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,22*	*5,22*
171	5517400470	*Ball tap/cock 1/2" water*	*Guľový kohút 1/2"voda*	*pcs/ks*	*4,000*	*5,58*	*22,32*
172	5517400460	*Ball tap/cock 3/8" water*	*Guľový kohút 3/8"voda*	*pcs/ks*	*6,000*	*4,30*	*25,80*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
173	5517301175	Nonstick thread for threaded joints	Teflonové nite pre závitové spoje	pck/bal	1,000	10,07	10,07
174	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
175	5517301153	Ball tap/cock DN 3/4	Guľový kohút DN 3/4	pcs/ks	4,000	6,59	26,36
176	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
177	4228461375	HERZ regulator of pressure difference 1"	Herz regulátor tlakovej diferencie 1"	pcs/ks	2,000	61,40	122,80
178	5517301155	Safety ball tap/cock DN 25	Guľový kohút so zabezpečením DN 25	pcs/ks	1,000	62,77	62,77
179	5510900411	HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,	pcs/ks	1,000	34,31	34,31
180	734209116	Installation of threaded fitting with 2 threads G 5/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	pcs/ks	26,000	2,65	68,90
181	4228461376	HERZ regulator of pressure difference 1 1/4"	Herz regulátor tlakovej diferencie 1 1/4"	pcs/ks	1,000	77,41	77,41
182	4360018032	Water treatment device with automatic control OS 32 Z	Úprava vody, prístroj s automatickým riadením OS 32 Z	pcs/ks	1,000	410,38	410,38
183	4225524378603	Balancing valve, size 5/4"	Vyvažovací ventil rozmer: 5/4"	pcs/ks	3,000	77,41	232,23
184	4849214135	Filter DN 32,	Filter DN 32,	pcs/ks	6,000	14,64	87,84
185	5517536300	Check valve 1 1/4"	Spätná klapka 1 1/4"	pcs/ks	3,000	11,62	34,86
186	5517530400	Ball tap/cock standard with lever nickeled 1 1/4"	Gulový ventil štandard s pákou, poniklovaný 1 1/4",	pcs/ks	12,000	13,27	159,24
187	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
188	5517530500	Ball tap/cock standard 1 1/2"	Gulový ventil štandard 1 1/2"	pcs/ks	4,000	20,40	81,60
189	734209118	Assembly of threaded valve with 2 threads G 2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	pcs/ks	4,000	2,65	10,60
190	5517530600	Ball tap/cock 2"	Gulový ventil 2"	pcs/ks	2,000	28,55	57,10
191	4849214120	Filter DN 50,	Filter DN 50,	pcs/ks	1,000	29,10	29,10
192	4360017051	Water treatment device with manual adjustment EZV 50	Úprava vody, prístroj s manuálnym nastavením EZV 50	pcs/ks	1,000	452,65	452,65
193	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	3,000	2,65	7,95
194	3885000531	Servo-drive ESBE Kvs 6,3	Servopohon ESBE Kvs 6,3	pcs/ks	3,000	102,94	308,82
195	3885000533	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	pcs/ks	1,000	50,42	50,42
196	3885000532	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 6,3	pcs/ks	1,000	50,42	50,42
197	3885000530	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 4	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 4	pcs/ks	1,000	50,42	50,42
198	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	9,000	14,46	130,14
199	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	3,000	21,50	64,50
200	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	15,000	4,30	64,50
201	767141913	Repair - thread cutting	Oprava - rezanie závitu	pcs/ks	42,000	1,01	42,42
202	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,160	191,24	30,60
	735	**Central heating, heating radiators**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**6 493,40**
203	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	42,000	1,14	47,88
204	735111810	Dismantling of cast iron gilled heating radiators - 0,02380t	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	79,000	4,96	391,84
205	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	18,000	31,41	565,38
206	4845380250	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0400	pcs/ks	4,000	40,17	160,68
207	4845380300	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0500	pcs/ks	1,000	41,39	41,39
208	4845380350	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0600	pcs/ks	2,000	46,94	93,88
209	4845380400	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0700	pcs/ks	2,000	52,34	104,68
210	4845380450	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0800	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0800	pcs/ks	5,000	57,83	289,15
211	4845380500	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0900	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0900	pcs/ks	1,000	54,26	54,26
212	4845380550	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000	pcs/ks	3,000	68,53	205,59
213	735159220	Installation of double-row, panel heating element up to 1500 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	pcs/ks	24,000	31,41	753,84
214	4845380650	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200	pcs/ks	6,000	79,42	476,52
215	4845380700	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1300	pcs/ks	10,000	84,73	847,30
216	4845380750	Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1400	pcs/ks	6,000	90,22	541,32
217	4845380800	Heating steel board radiator KORAD 22K 600x1500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1500	pcs/ks	2,000	95,62	191,24
218	4845385651	Holder - radiator set	Držiak - sada na radiátory	pcs/ks	42,000	3,65	153,30
219	4845385652	Relief plug	Odvzdušňovacia zátka	pcs/ks	42,000	0,10	4,20
220	4845385653	Plug	Zátslepka	pcs/ks	42,000	0,10	4,20
221	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,093	139,08	1 264,65
222	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému, revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	10,07	302,10
	762	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie tesárske**				**1 236,90**
223	762341610	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding of boards with thickness up to 32 mm	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	14,596	13,40	195,59
224	6072624400	Woodchip board OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	14,596	5,68	82,91
225	762342202	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding with the distance of laths up to 220 mm	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	14,596	4,49	65,54
226	6051010200	Softwood, unworked boards and sheet piles, unedged, spruce class I, thickness 13-15 mm width 60-130 mm	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost I hr.13-15mmxš.60-130mm	m3	0,500	206,53	103,27
227	762526110	Placing of pads under the floor of axes distance up to 650 mm	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	30,000	5,76	172,80
228	6051501600	Spruce timber prism class II width 25-75 mm length 100- 175 cm	Smrek hranolček akost II s25-75mm dl.100-175cm	m3	0,150	206,53	30,98
229	762810027	OSB boards tightly screwed to billets, groove and tongue, width 22 mm	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 24 mm	m2	30,000	19,08	572,40
230	998762102	Transfer of material for carpenter´s structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,990	13,56	13,42
	764	**Plumbing structures**	**Konštrukcie klampiarske**				**5 912,04**
231	764171631	Roof covering of plastic coated sheet metal thickness 160 mm	Strešná krytina z lakoplastovaného plechu hr. 160mm	m2	10,800	28,18	304,34
232	764312822	Removal of roof cladding smooth from 2000x670 mm boards, grade up to 30 dg. 0,00751t	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	25,000	1,09	27,25
233	764352300	Semicircular hung gutters, coated sheet metal, diameter 150 mm incl. hopper head, hooks, coupling, leading edges	Žľaby pododkvapové lakoplastovaný plech polkruhové, priemer 150 mm včítane čiel. spojok, kotlíkov a hákov	m	145,000	15,98	2 317,10
234	764352810	Dismantling of roof gutters - semicircular sloped up to 30degree, width 330 mm, -0,00330t	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	145,000	0,55	79,75
235	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	90,550	0,55	49,80
236	76443246P	Edging of walls (plastic coated sheet metal) on the roofs with hardened covering, backing: 2pcs, width 660 mm	Lemovanie z plechu lakoplastovaného múrov na strechách s tvrd. kryt. s krycím pl. nadmur.z 2 ks, rš. 660 mm	m	53,840	14,21	765,07
237	764454802	Dismantling of circular waste pipes of diameter 125 mm, -0,00285t	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 125 mm, -0,00285t	m	71,000	0,55	39,05
238	764611208	Assembly of manhole cover	Montáž poklopu výlezu	m2	0,810	91,50	74,12
239	2861191600	Insulated flat roof manhole cover	Zateplený poklop výlezu na plochú strechu	pcs/ks	1,000	384,30	384,30

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
240	764711115	Installation of sills sheeting - varnish plastic sheet metal -thickness 0,75 width 290 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 290mm s bočnými plastovými krytkami	m	73,800	5,92	436,90
241	764711116	Installation of sills sheeting - varnish plastic sheet metal -thickness 0,75 width 400 mm with side plastic capping strips	Oplechovanie parapetov lakoplastový plech hr. 0,75 rš. 400mm s bočnými plastovými krytkami	m	18,050	9,38	169,31
242	764751114	Waste-pipes - coated sheet thickness 0,63mm circular, straight D 125 mm	Odpadné rúry lakoplastovaný plech hr. 0,63 mm kruhové rovné D 125 mm	m	71,000	15,85	1 125,35
243	998764102	Transport of material for plumber structures in objects of height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,112	125,64	139,71
	765	**Structure - hard coverings**	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**1 930,99**
244	765901012	Roof covering of rugged roof by NICOFOL 110 GR/M2 foil	Pokrytie strechy zložitej fóliou NICOFOL 110 GR/M2	m2	685,000	1,99	1 363,15
245	765901111	Roof covering of rugged roof by JUTAFOL 110 GR/M2 foil	Pokrytie strechy zložitej fóliou JUTAFOL 110 GR/M2	m2	685,000	0,76	520,60
246	998765102	Transport of material for hard coverings in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,247	191,24	47,24
	766	**Carpenter´s structures**	**Konštrukcie stolárske**				**68,74**
247	766662813	Dismantling of inner wooden sills	Demontáž vnútorných drevených parapetov	m	30,550	2,25	68,74
	767	**Auxiliary metal structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**9 213,11**
248	767584811	Dismantling of ventilation bar 0,001t	Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t	pcs/ks	6,000	2,39	14,34
249	767631110	Installation of plastic windows and walls by anchoring, foaming and forging	Montáž okien a stien plastových ukotvením a vypenením a kovaním	m	134,500	3,93	528,59
250	*6114107600*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 600/1100 mm marking O1*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/1100 mm ozn. O1*	*pcs/ks*	*2,000*	*61,79*	*123,58*
251	*6114107100*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 600/600 mm marking O2*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/600 mm ozn.O2*	*pcs/ks*	*10,000*	*53,02*	*530,20*
252	*6114107700*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 600/1150 mm marking O3*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/1150 mm ozn.O3*	*pcs/ks*	*1,000*	*62,46*	*62,46*
253	*6114107800*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 600/1300 mm marking O4*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/1300 mm ozn.O4*	*pcs/ks*	*1,000*	*102,64*	*102,64*
254	*6114108000*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 600/1750 mm marking O5, O6*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/1750 mm ozn. O5, O6*	*pcs/ks*	*6,000*	*110,55*	*663,30*
255	*6114117001*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 2100/1200 mm marking O7*	*Plastové okno S jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 2100/1200 mm ozn.O7*	*pcs/ks*	*1,000*	*186,10*	*186,10*
256	*6114113400*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 1200/900 mm marking O8*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/900 mm ozn. O8*	*pcs/ks*	*1,000*	*71,65*	*71,65*
257	*6114116500*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 1750/1000 mm marking O9*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1750/1000 mm ozn. O9*	*pcs/ks*	*1,000*	*127,41*	*127,41*
258	*6114117002*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 2100/2100 mm marking O10*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 2100/2100mm ozn. O10*	*pcs/ks*	*3,000*	*269,13*	*807,39*
259	*6114111500*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 1000/1000 mm marking O11*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1000/1000 mm ozn.O11*	*pcs/ks*	*1,000*	*77,09*	*77,09*
260	*6114112000*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, height / width 1000/1600 mm marking O12*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1000/1600 mm ozn.O12*	*pcs/ks*	*1,000*	*95,67*	*95,67*
261	*61141120D1*	*External, glass, plastic door witch transom window 2950 mm x 1900 mm*	*Exterierové presklené plastové dvere s nadsvetlíkom 2950 mm x 1900 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*743,82*	*743,82*
262	*61141120D6*	*External, glass, plastic door witch transom window 3150 mm x 1750 mm*	*Exterierové presklené plastové dvere s nadsvetlíkom 3150 mm x 1750 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*713,01*	*713,01*
263	767641311D2	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glassing, height 2050 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2050 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	1,000	19,67	19,67
264	*61141248211D2*	*External plastic single-wing door 2050 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 2050 x 900*	*pcs/ks*	*1,000*	*331,75*	*331,75*
265	767641311D3	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glassing, height 2550 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2550 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	1,000	19,67	19,67
266	*61141248211D3*	*External plastic single-wing door 2550 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 2550 x 900*	*pcs/ks*	*1,000*	*491,30*	*491,30*
267	767641311D4	Assembly of plastic entrance one-leaf door with glassing, height 2550 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2550 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	1,000	19,67	19,67
268	*61141248211D4*	*External plastic single-wing door 2550 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 2550 x 900*	*pcs/ks*	*1,000*	*491,30*	*491,30*
269	76764131D5	Assembly of plastic entrance one-leaf door, height 1970 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 1970 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	3,000	19,67	59,01
270	*61141248211D5*	*External plastic single-wing door 1970 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 1970 x 900*	*pcs/ks*	*3,000*	*301,57*	*904,71*
271	76764131D7	Assembly of sheet metal, entrance one-leaf door, height 1970 mm x width 900 mm	Montáž dverí plechových, vchodových jednodielnych, výšky 1970 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	1,000	19,67	19,67
272	*61141248211D7*	*External sheet metal, insulated, single-wing door 1970 x 900*	*Dvere exteriérové, plechové, zateplené jednokrídlové 1970 x 900*	*pcs/ks*	*1,000*	*145,12*	*145,12*
273	76764131D8	Assembly of plastic entrance one-leaf door, height 1970 mm x width 1250 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 1970 mm x šírky 1250 mm	pcs/ks	1,000	19,67	19,67
274	*61141248211D8*	*External plastic single-wing door 1970 x 1250*	*Dvere exteriérové, plastové, jednokrídlové 1970 x 1250*	*pcs/ks*	*1,000*	*470,14*	*470,14*
275	76764131D9	Assembly of plastic entrance one-leaf door, height 1970 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 1970 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	1,000	19,67	19,67
276	*61141248211D9*	*External plastic single-wing door 1970 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 1970 x 900*	*pcs/ks*	*1,000*	*301,57*	*301,57*
277	76764131D10	Assembly of plastic entrance one-leaf door, height 1850 mm x width 900 mm	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 1850 mm x šírky 900 mm	pcs/ks	1,000	19,67	19,67
278	*61141248211D10*	*External plastic single-wing door 1850 x 900*	*Dvere exteriérové , plastové, jednokrídlové 1850 x 900*	*pcs/ks*	*1,000*	*434,92*	*434,92*
279	767995104	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, over 20 kg, up to 50kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	136,980	1,13	154,79
280	*553000001*	*Steel lintel P1 - 3 pcs*	*Oceľový preklad P1 - 3 ks*	*kg*	*136,980*	*2,38*	*326,01*
281	767996800	Disassembly of other auxiliary constructions with unit weight of construction elements up to 50kg -0,00100t	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	m2	26,436	1,95	51,55
282	998767102	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,950	33,85	66,01
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**102,27**
283	784451941	Paint coats by paint powdery mixtures, double, single-colored, white ceiling, with scraping, up to 3,80 m	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	59,808	1,71	102,27
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**6 073,44**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				**150,94**
284	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/súb	1,000	49,41	49,41
285	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	4,000	0,46	1,84
286	*3450722001*	*elastic PVC pipe Kopos superflex 1220*	*Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220*	*m*	*4,000*	*0,28*	*1,12*
287	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	9,000	0,64	5,76
288	*3451206101*	*PVC lath LV 20x20*	*PVC lišta LV 20x20*	*m*	*9,000*	*0,36*	*3,24*
289	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	6,000	2,31	13,86
290	*3453017099*	*Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*pcs/ks*	*6,000*	*1,76*	*10,56*
291	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	pcs/ks	4,000	0,59	2,36

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
292	*3544220951*	*Pipe clamp Bernard incl. Cooper band*	*Svorka na potrubie z medeným páskom Bernard*	*pcs/ks*	*4,000*	*0, 98*	*3,92*
293	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1 ,57	1,57
294	*3453017098*	*OBO 1809*	*OBO 1809*	*pcs/ks*	*1,000*	*4, 51*	*4,51*
295	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	9,000	0,41	3,69
296	*3410105100*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*9,000*	*0, 70*	*6,30*
297	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	4,000	0,53	2,12
298	*3410403400*	*Line wire cooper CY 06 yellow*	*Vodic medený CY 06 žltozelený*	*m*	*4,000*	*0, 56*	*2,24*
299	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	4,000	0,53	2,12
300	*3410405300*	*Line wire cooper CY 16 yellow-green*	*Vodic medený CY 16 žltozelený*	*m*	*4,000*	*1, 59*	*6,36*
301	210802306	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 3x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 3x0.75	m	12,000	0,41	4,92
302	*3410560900*	*Cooper wiring H05W-F3G0,75*	*Šnúra medená H05W-F3G0,75*	*m*	*12,000*	*0, 39*	*4,68*
303	210802316	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 5x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 5x0.75	m	12,000	0,41	4,92
304	*3410563201*	*Cooper wiring H05W-F5G0,75*	*Šnúra medená H05W-F5G0,75*	*m*	*12,000*	*0, 64*	*7,68*
305	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	6,000	0,41	2,46
306	*3410306001*	*Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5*	*Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5*	*m*	*6,000*	*0, 37*	*2,22*
307	220280410	Wire J-Y(St)Y-2x2x08	Kábel J-Y(St)Y-2x2x08	m	4,000	0,41	1,64
308	*3410306002*	*Communication wire J-Y(St) Y -2x2x0,8*	*Komunikačný kábel J-Y(St) Y -2x2x0,8*	*m*	*4,000*	*0, 36*	*1,44*
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				**844,07**
309	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/kpl	1,000	91,50	91,50
310	210220101	Lead conductor incl. bracket FeZn up to D 10 mm, At D 10 mm Cu D 8 mm	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, At D 10 mm Cu D 8 mm	m	30,000	4,83	144,90
311	*1561522500*	*Zinc-coated soft wire 11343 D 8.00mm*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*15,800*	*1, 16*	*18,33*
312	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	16,000	9,15	146,40
313	21022012P	Re-assembly of the lightning rod to original condition	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	32,000	9,15	292,80
314	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	4,000	2,13	8,52
315	*3540406200*	*HR-clamp SO*	*HR-Svorka SO*	*pcs/ks*	*4,000*	*0, 88*	*3,52*
316	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	8,000	7,37	58,96
317	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*8,000*	*0, 99*	*7,92*
318	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	26,000	1,89	49,14
319	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*16,000*	*0, 68*	*10,88*
320	*3540404500*	*HR-Bracket PV 21 with template (base)*	*HR-Podpera PV 21 s podložkou*	*pcs/ks*	*10,000*	*1, 12*	*11,20*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				**4 734,55**
321	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/kpl	1,000	137,25	137,25
322	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	73,000	6,56	478,88
323	*3480110503*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 2x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*66,000*	*32,79*	*2 164,14*
324	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*132,000*	*1,74*	*229,68*
325	*3480110501*	*Fluorescent lamp UNOLUX type: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*Žiarivkové svietidlo UNOLUX typ: UX-TORNADO PC.2, 2x28 W, T5, G5, IP 45*	*pcs/ks*	*7,000*	*18,35*	*128,45*
326	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj: LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*14,000*	*1,74*	*24,36*
327	210201012	Fluorescent lamp - 1x28 W ceiling with cover	Svietidlo žiarivkové -1x 28 W stropné s krytom	pcs/ks	18,000	6,56	118,08
328	*3480110513*	*Fluorescent ceiling lamp type: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC opal, 1x28W, T5, EP, G5, IP 40*	*pcs/ks*	*18,000*	*25,62*	*461,16*
329	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj: LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*18,000*	*1,74*	*31,32*
330	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena časti svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	163,000	0,37	60,31
331	*3470302103*	*Lighting source: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*58,000*	*2,92*	*169,36*
332	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*45,000*	*2,92*	*131,40*
333	*3470302102*	*Lighting source: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 20HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*33,000*	*3,24*	*106,92*
334	*3470302121*	*Lighting source: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*27,000*	*3,50*	*94,50*
335	210962002	Dismantling of lamp - bulb, home, ceiling, 1 lighting source with glass	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	pcs/ks	3,000	0,92	2,76
336	210962031	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 1 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	pcs/ks	18,000	2,75	49,50
337	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	66,000	2,75	181,50
338	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,210	69,54	14,60
339	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2 173,13	21,73
340	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,200	78,23	15,65
341	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/kpl	1,000	113,00	113,00
	24-M	**Installation of ventilation equipment**	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**343,88**
342	240080497	Wall passage	Prechod stenou	pcs/ks	2,000	13,91	27,82
343	240090483	Suction bar	Sacia mreža	pcs/ks	2,000	15,01	30,02
344	*5534660293*	*Inlet and exit bar*	*Vstupná a výstupná mriežka*	*pcs/ks*	*2,000*	*22,37*	*44,74*
345	240090491	Safety bar	Ochranná mreža	pcs/ks	1,000	17,93	17,93
346	*5534660294*	*External gravity sun-blind*	*Vonkajšia gravitačná žalúzia*	*pcs/ks*	*1,000*	*25,03*	*25,03*
347	241080533	Square piping, anticorrosive, class I, up to perimetry 650 mm	Potrubie skup. I. štvorhranné do obvodu 650 , potrubie AKV (antikorózne).	pcs/ks	6,000	9,88	59,28
348	*5534660206*	*Square piping 130 x 130*	*Štvorhranné potrubie 130x130*	*m*	*6,000*	*12,99*	*77,94*
349	*5534660226*	*Adapting piece curve 130 x130 mm*	*Tvarovka oblúk 130x130*	*pcs/ks*	*2,000*	*14,46*	*28,92*
350	24108053P	Construction works for wall passage	Stavebné úpravy pre prechody stenou	set/súb	2,000	16,10	32,20
	001	**Other**	**Ostatné**				**1 021,33**
351	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/kpl	1,000	78,23	78,23
352	0055	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/kpl	1,000	73,89	73,89
353	006	Development of building energy certificate and energy label in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku budovy v piatich vyhotoveniach	set/kpl	1,000	471,23	471,23
354	008	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/kpl	1,000	113,00	113,00

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
355	009	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
356	010	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
		Total	Celkom				121 424,01

PRICE SCHEDULE / ROZPOČET

Project: Energy efficiency in public buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Object: Municipal office facility in ŠALGOVCE
Objekt: Obecný úrad ŠALGOVCE

Employer / Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Contractor / Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.
Date / Dátum: 11.7.2013

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Main construction works and supplies (MCW)**	**Práce a dodávky HSV**				**24 288,57**
	6	**Surface treatment, flooring, fitting**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**19 056,59**
1	612409991	Plaster neatening (material included) around windows, doors, floors, tiling etc. (inner lining)	Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atd.(vnútorné ostenie)	m	195,400	3,50	683,90
2	612481119	Internal walls coating - glass-textile bar into the adhesive wall finishing (inside lining)	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (vnútorné ostenie)	m2	97,700	3,43	335,11
3	612425931	Plaster of internal window or door lining, lime, stucco	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	97,700	5,63	550,05
4	622422321	Repair of external lime and lime-cement plasters, segmentation class I and II - 30% of stucco (walls, stack, external soffits)	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových (steny, komín, vonkajšie podhľady)	m2	177,010	0,29	51,33
5	622466111	Cleansing and underlayer preparation, penetration with stabilizing and sealing paintcoat (pre-spraying)	Očistenie a príprava podkladu, penetrácia uzatváracím a stabilizacným náterom (prednástrek)	m2	607,782	0,59	358,59
6	622462543	Silicate thin-film external plaster of walls	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	599,272	8,17	4 896,05
7	622471931	Extra charge for multicolour making -1331 up to -1529	Prípl.za viacfarebné zhotovenie, k cenám -1331 až -1529	m2	590,032	1,07	631,33
8	622462524	Thin-film external plaster of walls, mozaic (plinth of building, stairway face)	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková (sokel budovy, čelá schodišt)	m2	25,980	16,41	426,33
9	622467365	External walls plaster, single layer, for all constr. materials, no additional surface treatment , machine-mixed, manually coated, thickness 10 mm - STACK	Vonkajšia omietka stien jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm - KOMÍN	m2	41,860	8,69	363,76
10	625250080	Contact insulation system StoTherm Vario 1, EPS 70-F, no surface treatment, thickness of insulating material 100 mm (glue Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - WALLS	KZS StoTherm Vario 1 EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm (lepidlo Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sieťovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-STENY	m2	563,000	16,65	9 373,95
11	625250087	Contact insulation system StoTherm Vario 1, EPS 70-F, no surface treatment, thickness of insulating material 30 mm (glue Sto-Baukleber,Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner laths) - LINING, GUTTER WALL	KZS ostenia StoTherm Vario 1 EPS 70-F, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm (lepidlo Sto-Baukleber, Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS, sieťovina Sto-glassfasergewebw, medzináter Sto-Putzgrund,rohové lišty)-OSTENIA, PODODKVAPOVÁ STENA	m2	60,110	13,86	833,12
12	625250080c	Contact insulation system StoTherm Vario 1, XPS, no surface treatment, thickness of insulating material 80 mm (glue Sto-Baukleber, extruded insulation boards XPS, anchoring by plate fastener 6 pcs/m2, meshwork Sto-glassfasergewebe, coating Sto-Putzgrund, corner/ plinth laths) - PLINTH	KZS StoTherm Vario 1 XPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 80 mm (lepidlo Sto-Baukleber,extrudované izolačné dosky XPS,ukotvenie tanierovou hmoždinou 6 ks/m2,sieťovina Sto-glassfasergewebe,Medzináter Sto-Putzgrund,rohové/soklové lišty)-SOKEL	m2	26,000	20,91	543,66
13	631341226	Concrete and ferroconcrete treatment by reprofiling mortal (external stairway)	Ošetrenie betónu a železobetónu reprofilačnou maltou (vonkajšie schodište)	m3	0,120	78,23	9,39
	9	**Other structures and demolition works**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 527,68**
14	941941042	Assembly of scaffolding with floors of width over 1, 00 to 1,20 m and of height 10- 30 m	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	598,542	1,13	676,35
15	941941299	Extra charge to price for every day of scaffolding usage, width over 1 up to 1,2 m, height 10-30 m	Príplatok za každý deň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m	m2	598,542	1,86	1 113,29
16	941941842	Assembly of light, regular scaffolding with floors of width over 1, 00 up to 1,20 m and of height 10 -30m	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	598,542	0,55	329,20
17	941955001	Light-weight auxiliary scaffolding with floor of width up to 1,20 m	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	kpl.	1,000	196,73	196,73
18	952901411	Cleaning of other objects of any height (building surroundings)	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky (okolie budovy)	m2	28,500	0,62	17,67
19	953921121	Subsidiary structure - sheet metal stack wicket (dismantling of original+ assembly of new one)	Doplňujúca konštrukcia plechové komínové dvierka (demontáž starých + osadenie a dodávka nových)	pcs/ks	2,000	57,42	114,84
20	953941401	Installation of internal, iron ventilation with inseparable internal blind, area up to 0,10 m2 (facade aeration, 2/Z)	Osadenie železnej ventilácie vnút. s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0, 10 m2 (odvetranie fasády, 2/Z)	pcs/ks	2,000	3,13	6,26
21	*4297104001*	*Ventilation bar 210x 210 mm*	*Vetracia mriežka 210x210 mm*	*pcs/ks*	*2,000*	*5,84*	*11,68*
22	968061112	Removal or installation of wooden window wing, up to 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	pcs/ks	6,000	0,18	1,08
23	968061113	Removal or installation of wooden window wing, over 1.5m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	pcs/ks	30,000	0,36	10,80
24	968061125	Disassembly or assembly of wooden door wing up to 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	pcs/ks	1,000	0,44	0,44
25	968061128	Hanging out or fitting of metal door wing over 2 m2	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	pcs/ks	5,800	0,56	3,25
26	968062244	Demolition of wooden window frames of individual surfaces up to 1 m2, -0,05300t	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	4,200	4,88	20,50
27	968062247	Demolition of wooden window frames (single), surface over 4 m2, -0,02800t	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t	m2	64,800	6,50	421,20
28	965022121	Demolition of inner sill boards of stone boards - 0,43200t	Búranie vnútorných parapetov, z kamenných dosák -0,43200t	m	40,800	0,00	0,00
29	968063455	Demolition of metal door cases, -0,08200t	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,776	6,91	46,82
30	968063455a	Demolition of existing entrance glass wall 2800x2700 mm	Vybúranie jestvujúcej vstupnej presklennej steny 2800x2700 mm	m2	7,560	10,88	82,25
31	968063455b	Demolition of existing stairway glass wall 2800x9000 mm	Vybúranie jestvujúcej schodiskovej presklennej steny 2800x9000 mm	m2	25,200	10,88	274,18
32	971038351	Making the holes in the masonry of shaped bricks, area up to 0,09 m2, thickness up to 450 mm, -0,04700t	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,04700t	pcs/ks	2,000	8,71	17,42
33	978015231	Removal of external plaster with scraping of gaps in I. - IV. grade, scope up to 30 % -0,01600t (walls, external soffits)	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t (steny, vonkajšie podhľady)	m2	177,010	0,46	81,42
34	979011111	Vertical transport of debris and demolished material	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	27,956	8,44	235,95
35	979082111	Site transport of debris and waste	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	27,956	8,77	245,17
36	979081111	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	27,956	7,35	205,48
37	979089612	Charge for storage - other wastes from constructions and demolitions (17 09), other	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	27,956	14,87	415,71
	99	**Transfer of Main Construction Works material**	**Presun hmôt HSV**				**704,29**
38	999281111	Transfer of material for repairs and maintenance of objects incl. external envelopes up to height 25 m	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,114	14,34	704,29

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Works and supplies of Auxiliary Works**	**Práce a dodávky PSV**				**33 976,64**
	712	**Insulations of roof**	**Izolácie striech**				**4 846,27**
39	712471802	Installation of roof covering, sloping roofs up to 30° - thermoplastic PVC foil, glued on full surface	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	226,752	6,93	1 571,39
40	*2833000150*	*Fatrafol 810 foil, thickness 1,5 mm (anchors, profiles, inlets, laths, bands, protective fabric fatratex 200 and other auxiliary material)*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá (kotvy, profily, vpuste, lišty, pásky, ochranná textília Fatratex 200 a iný pomocný materiál)*	*m2*	*249,427*	*9,30*	*2 319,67*
41	712871802	Installation of roof covering - spreading of insulation coating - thermoplastic PVC foil, glued	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	40,512	7,23	292,90
42	*2833000100*	*FATRAFOL 804 foil*	*FATRAFOL 804 fólia*	*m2*	*42,538*	*9,66*	*410,91*
43	712941963	Maintenance of roof covering overlaps - strips, welding of inlets, NAIP ventilation or stacks	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi privarením vpustov, ventilácii alebo komínov NAIP	pcs/ks	9,000	5,01	45,09
44	*6286144000*	*Plastic ventilation stack, marking VK*	*Plastový vetrací komínček - ozn. VK*	*pcs/ks*	*9,000*	*9,72*	*87,48*
45	998712102	Transport of material for roof covering insulation in the objects with height above 6 up to 12 m	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,083	1 431,52	118,82
	713	**Heat insulation**	**Izolácie tepelné**				**1 419,58**
46	625991100	Additional insulation of sheet-metal door by Polystyrene boards thick. 110 mm, no surface treatment, incl. anchoring	Dodatočné zateplenie plechových dverí doskami POLYSTYRÉN hr. 110 mm, bez povrchovej úpravy, vrátane uchytenia	m2	9,140	21,38	195,41
47	713141121	Installation of thermal insulation - roof strips, single-layer, point gluing by bitumen	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilep. asfaltom bod	m2	426,440	0,79	336,89
48	*2837642202*	*Expanded polystyrene EPS 100S of thickness 80 mm (2 x 40 mm + 10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS 100S hr. 80 mm (2 x 40 mm + 10 % stratné)*	*m2*	*434,040*	*1,85*	*802,97*
49	*28376422022*	*Expanded polystyrene EPS of thickness 30 mm (attic wall, gutter wall + 10% dropout)*	*Polystyrén expandovaný EPS hr. 30 mm (stena atiky, pododkvapová stena + 10 % stratné)*	*m2*	*35,050*	*1,39*	*48,72*
50	998713102	Transport of material for thermal insulations in the objects with height above 6 m up to 12 m	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,729	48,82	35,59
	723	**Sanitary equipment - gas line**	**Zdravotechnika - plynovod**				**568,14**
51	009	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 1 - preparatory works	ČPS 01.3 položka 1- prípravné práce	set/súb	1,000	24,25	24,25
52	010	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 2 - works after gas distribution adjustment and its pressure test performance	ČPS 01.3 položka 2- práce po vykonaní úpravy rozvodu a po vykonaní tlakovej skúšky plynového rozvodu	set/súb	1,000	19,22	19,22
53	011	Partial Operation Set (POS) 01.3 item 3 - adjustment of existing gas distribution in boiler room	ČPS 01.3 položka 3 - úprava stávajúceho rozvodu plynu	set/súb	1,000	78,69	78,69
54	230230016	Main pressure test by air 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	20,000	9,97	199,40
55	230230121	Preparation for pressure test by air and water up to 0,6 Mpa	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	part/úsek	1,000	32,94	32,94
56	250010031	Cleaning of technological equipment with deruster before surface treatment	Čistenie odhrdzovačom pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	8,000	2,01	16,08
57	250010551	Dusting of technological equipment before surface treatment	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariadenia členité	m2	8,000	2,01	16,08
58	250020001	Cleaning with steel brush before surface treatment, (cleaning level Cr 3) for technological structures class II.	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	m2	8,000	3,20	25,60
59	250020101	one component primer paintcoat of technological structures class II.	Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.	m2	10,300	3,48	35,84
60	250020201	other one component paintcoats of technological structures class II.	Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcii tr.II.	m2	10,300	3,48	35,84
61	*2462154000*	*Colour synthetic, primer, white S 2012*	*Farba syntetická podkladová biela S 2012*	*kg*	*1,000*	*4,44*	*4,44*
62	*2462154001*	*Enamel, basic, reactive*	*Email základný reaktívny*	*kg*	*1,000*	*5,32*	*5,32*
63	*2462168100*	*Enamel Industrol, synthetic, external, yellow S 2013*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*1,000*	*6,26*	*6,26*
64	*2462168101*	*Enamel coating*	*Email krycí*	*kg*	*1,000*	*5,91*	*5,91*
65	723120204	Pipeline made of steel, threaded, black, welded pipes - class 11 353.0 DN 25	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	5,76	5,76
66	723171202	Gas connection, braided gas-hose 0,01 MPa	Prípojka opletaná hadica na plyn 0,01MPa	m	1,000	3,48	3,48
67	*2723202001*	*Braided pipe, stainless steel 3/4"*	*Hadica opletaná nerezová oceľ 3/4"*	*m*	*1,000*	*24,06*	*24,06*
68	723239103	Installation of threaded fitting with 2 threads, straight tap, solenoid valve G 1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	pcs/ks	1,000	2,65	2,65
69	*5517400910*	*Ball gas tap 1"*	*Guľový kohút 1" plyn*	*pcs/ks*	*1,000*	*13,91*	*13,91*
70	734494215	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	2,000	4,48	8,96
71	998723102	Transfer of material for internal gas line in objects of height up to 6 m	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,018	191,24	3,44
	731	**Central heating, boiler rooms**	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**6 325,20**
72	0088	Official test of pressure tank	Úradná skúška tlakovej nádoby	set/kpl.	1,000	237,90	237,90
73	731151140	Installation of condensation wall -mounted boiler	Montáž kondenzačného kotla nástenného	%	42,990	9,37	402,82
74	*4847162598*	*Delivery of condensation wall -mounted boiler Vitodens 200-W, 35 kW incl. adjustment Vitronic H01A*	*Dodávka kondenzačného nástenného kotla Vitodens 200-W, 35 kW vrátane regulácie Vitronic H01A*	*pcs/ks*	*1,000*	*1 785,17*	*1 785,17*
75	*4847162602*	*Mounting aid for plaster mounting*	*Montážna pomôcka na montáž na omietku*	*pcs/ks*	*1,000*	*108,89*	*108,89*
76	*4847162302*	*Neutralization device*	*Neutralizačné zariadenie*	*pcs/ks*	*1,000*	*163,79*	*163,79*
77	*4847162613*	*Neutralizing granulate (8 kg)*	*Neutralizačný granulát (8 kg)*	*pcs/ks*	*1,000*	*37,52*	*37,52*
78	*4847162303*	*Expansion kit for one heating circuit, incl. mixer*	*Rozširovacia sada pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom*	*pcs/ks*	*2,000*	*140,00*	*280,00*
79	*4847162304*	*Expansion D60/80*	*Rozšírenie D60/80*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,76*	*4,76*
80	*4847162305*	*Flue gas system DN 80*	*Systém odvodu spalín DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*63,14*	*63,14*
81	*4847162306*	*Metal spacer (3 pcs)*	*Rozopierka (3 kusy)*	*pcs/ks*	*1,000*	*11,71*	*11,71*
82	*4847162307*	*Pipe 1,95m long (2 pcs each 1,95=3,9m) DN 80*	*Rúra 1,95 m dlhá (2 kusu po 1,95 m = 3,9m) DN 80*	*pcs/ks*	*3,000*	*44,84*	*134,52*
83	*4847162308*	*Pipe 1,95m long DN 80*	*Rúra 1,95 m dlhá DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*21,05*	*21,05*
84	*4847162309*	*Pipe 1m long DN 80*	*Rúra 1 m dlhá DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*13,54*	*13,54*
85	*4847162310*	*Pipe 0,5 m long DN 80*	*Rúra 0,5 m dlhá DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*10,34*	*10,34*
86	*4847162311*	*Check T-piece 87° DN 80*	*Revízny T-kus 87° DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*23,70*	*23,70*
87	*4847162312*	*Ventilation blind with pipe junction DN 80*	*Vetracia clona s prechodom rúry DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*18,94*	*18,94*
88	*55153390102 37*	*Anuloid DN 80 - hydraulic turnout*	*Hydraulická výhybka - anuloid DN 80*	*pcs/ks*	*1,000*	*238,82*	*238,82*
89	767996805	Dismantling of existing central heating over 500 kg - 0,00100 t	Demontáž jestvujúceho ÚK nad 500 kg, -0,00100t	kg	3 000,000	0,82	2 460,00
		Dismantling of 2 pcs existing stationary gas boilers, 1x stationary solid propellant boiler, 3x mixing circuit, 1x expansion vessel under the ceiling, junction pipes, flue gas exhaust and flue lining	*Demontáž 2ks jestvujúcich stacionárnych plynových kotlov, 1 ks kotol na pevné palivo, 3 x zmiešavací okruh ÚK, 1x expanzná nádoba pod stropom, prepojovacie potrubia, odvody spalín z kotlov a vyvložkovanie komína*				*0,00*
90	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz suliny a vybúraných hmôt na skládku	t	3,980	8,78	34,94

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
91	979082110	Site transport of debris and waste	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	3,980	7,41	29,49
92	979131409	Fee for storage and disposal of construction debris at specified stock pile - "O" other waste	Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedz. skládkach "O" ostatný odpad	t	3,980	14,18	56,44
93	HZS000211	Building assembly works - less demanding (class 1), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hour/hod	5,000	9,88	49,40
94	HZS000213	Building assembly works demanding - specialized (class 3), scope more than 4, less than 8 hours	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hour/hod	3,000	9,88	29,64
95	HZS000314	Building assembly works - demanding - position inspections and audits, class 4, scope less than 4 hours	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hour/hod	11,000	9,88	108,68
	732	**Central heating, machine rooms**	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**848,47**
96	732111125	Distributor and collector, distributor and collector body, quality of technical directive, 11 353.0 DN 100	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	pcs/ks	2,000	39,86	79,72
97	732111311	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 20	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 20	pcs/ks	2,000	8,97	17,94
98	732111315	Distributor and collector, pipe neck of distributor and collector without flange, quality of technical directive, 11 353.0 DN up to 40,32	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40,32	pcs/ks	6,000	9,52	57,12
99	732331620	Expansion vessel Reflex, type N with membrane, pressure 6 bars, plastic coating, capacity 50 l	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 50 l	set/súb	1,000	68,99	68,99
100	732429111	Assembly of circular spiral pump (in pipeline) DN 25	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	set/súb	2,000	17,08	34,16
101	*4268150015*	*GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130*	*GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130*	*pcs/ks*	*2,000*	*203,04*	*406,08*
102	998732102	Transport of material for machine rooms in the objects with height over 6m up to 12 m	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,168	1 098,00	184,46
	733	**Central heating, distribution pipe**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**1 369,84**
103	713482111	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter up to 38	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	27,000	0,69	18,63
104	*2837741526*	*TUBOLIT insulation - tube 15/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 15/9-DG*	*m*	*9,000*	*1,36*	*12,24*
105	*2837741552*	*TUBOLIT insulation - tube 25/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 25/9-DG*	*m*	*3,000*	*1,63*	*4,89*
106	*2837741565*	*TUBOLIT insulation - tube 32/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG*	*m*	*15,000*	*1,78*	*26,70*
107	713482112	Installation of PE tubes, thickness up to 10 mm,internal diameter 42-70	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	10,000	0,69	6,90
108	*2837741577*	*TUBOLIT insulation - tube 40/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG*	*m*	*9,000*	*2,21*	*19,89*
109	*2837741611*	*TUBOLIT insulation - tube 64/9-DG*	*TUBOLIT izolácia - trubica 64/9-DG*	*m*	*1,000*	*2,96*	*2,96*
110	721171621	Pipeline of PP 50/2 pipes, waste, connecting	Potrubie z rúr PP 50/2, 0 odpadné prípojné	m	8,000	8,97	71,76
111	721223419	Stink trap of floor T 1025 HC	Zápachová uzávierka podlahová T 1025 HC	pcs/ks	1,000	83,27	83,27
112	733111113	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 15	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	9,000	8,97	80,73
113	733111114	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	1,000	11,44	11,44
114	733111115	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	3,000	12,08	36,24
115	733111116	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 32	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	15,000	15,37	230,55
116	733111117	Pipeline of standard steel seamless pipes, threaded, medium-pressure DN 40	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	9,000	20,13	181,17
117	733190217	Hydraulic test - pipeline of steel pipes, max. diameter 89/5	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	37,000	2,15	79,55
118	767995101	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, max. weight 5kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,000	3,11	93,30
119	*2865210701*	*Socket*	*Objímka*	*pcs/ks*	*30,000*	*4,39*	*131,70*
120	767995102	Installation of other non-standard auxiliary metal structures, weight over 5kg up to 10 kg	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	50,000	1,42	71,00
121	*5542300011*	*Hinges, supports of rolled profiles, sheets including anchors and stirrups*	*Závesy, podpery z valcovaných profilov, plechov vč. kotvenia a strmeňov*	*kg*	*50,000*	*0,96*	*48,00*
122	998733103	Transport of material for distribution pipelines in the objects with height above 6m up to 24m	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,831	191,24	158,92
	734	**Central heating, fittings**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**4 295,25**
123	734200812	Dismantling of threaded fitting with one thread over 1/2 up to G1	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	31,000	2,56	79,36
124	734200822	Disassembly of threaded fitting with 2 threads over 1/2 to G 1, -0,00100t	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	pcs/ks	31,000	2,56	79,36
125	734209101	Installation of threaded fitting with 1 thread up to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	pcs/ks	38,000	2,65	100,70
126	*551014484*	*Adjustment valve*	*Regulačná hlavica*	*pcs/ks*	*28,000*	*11,90*	*333,20*
127	*5517400260*	*Automatic air relief valve 1/2"*	*Automatický odvzdušnovací ventil 1/2"*	*pcs/ks*	*6,000*	*17,29*	*103,74*
128	*5517400271*	*Release valve1/4"x1/2"*	*Vypúšťací ventil 1/4"x1/2"*	*pcs/ks*	*4,000*	*3,84*	*15,36*
129	*5517301175*	*Nonstick thread for threaded joints*	*Teflonové nite pre závitové spoje*	*pck/bal*	*2,000*	*10,07*	*20,14*
130	734209112	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 1/2	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	pcs/ks	124,000	2,65	328,60
131	*4228461121*	*HERZ valve AS-T-90 3/8" -1/2"*	*Herz ventil AS-T-90 3/8" -1/2"*	*pcs/ks*	*28,000*	*9,88*	*276,64*
132	*4228461086*	*HERZ reverse valve RL-5, direct 3/8*	*Herz ventil spiatockový RL-5, priamy 3/8*	*pcs/ks*	*28,000*	*7,41*	*207,48*
133	*551014315*	*Radiator screwing RLV DN 10-20*	*Radiátorové šrúbenie RLV DN 10-20*	*pcs/ks*	*28,000*	*10,80*	*302,40*
134	*48455172000 70*	*Fittings and accessories DANFOSS AVDO 15 ECK by-pass valve*	*Armatúry a príslušenstvo DANFOSS AVDO 15 ECK prepúšťací ventil*	*pcs/ks*	*1,000*	*31,97*	*31,97*
135	*4849214160*	*Accessory to heat insulation system HERZ filter DN 15*	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,31*	*5,31*
136	*4849214161*	*Check valve DN 15*	*Spätná klapka DN 15*	*pcs/ks*	*1,000*	*5,22*	*5,22*
137	*5517400470*	*Ball tap/cock 1/2" water*	*Guľový kohút 1/2"voda*	*pcs/ks*	*5,000*	*5,58*	*27,90*
138	*5517400460*	*Ball tap/cock 3/8" water*	*Guľový kohút 3/8"voda*	*pcs/ks*	*4,000*	*4,30*	*17,20*
139	*551014317*	*Radiator screwing 1/2"*	*Radiátorové šrúbenie 1/2"*	*pcs/ks*	*28,000*	*7,41*	*207,48*
140	734209114	Assembly of threaded fittings with 2 threads to G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	pcs/ks	6,000	2,65	15,90
141	*4228461374*	*HERZ regulator of pressure difference 3/4"*	*Herz regulátor tlakovej diferencie 3/4",*	*pcs/ks*	*2,000*	*61,40*	*122,80*
142	*4360018020*	*Water treatment, device with automatic control OS 20 Z*	*Úprava vody, prístroj s automatickým riadením OS 20 Z*	*pcs/ks*	*1,000*	*410,38*	*410,38*
143	*5517301153*	*Ball tap/cock DN 3/4*	*Guľový kohút DN 3/4*	*pcs/ks*	*3,000*	*6,59*	*19,77*
144	734209115	Installation of threaded fitting with 2 threads G 1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	pcs/ks	5,000	2,65	13,25
145	*5517301155*	*Safety ball tap/cock DN 25*	*Guľový kohút so zabezpečením DN 25*	*pcs/ks*	*1,000*	*62,77*	*62,77*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
146	5510900411	HERZ membrane safety valve PN 2,5, DN 25,	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25,	pcs/ks	1,000	34,31	34,31
147	5510900413	HERZ membrane safety valve PN 6, DN 25, order no.1266703	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 25, obj.c.1266703	pcs/ks	1,000	32,85	32,85
148	42255243786 02	Balancing valve 1"	Vyvažovací ventil 1"	pcs/ks	2,000	61,40	122,80
149	734209116	Installation of threaded fitting with 2 threads G 5/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	pcs/ks	14,000	2,65	37,10
150	5517530400	Ball tap/cock standard 1 1/4"	Guľový ventil štandard 1 1/4"	pcs/ks	8,000	13,18	105,44
151	4849214110	Filter DN 32,	Filter DN 32,	pcs/ks	4,000	14,64	58,56
152	5517536300	Check valve 1 1/4"	Spätná klapka 1 1/4"	pcs/ks	2,000	11,62	23,24
153	734209117	Assembly of threaded valve with 2 threads G 6/4	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	pcs/ks	6,000	2,65	15,90
154	4849214115	Filter DN 40,	Filter DN 40,	pcs/ks	1,000	18,85	18,85
155	4360017041	Water treatment, device with manual control EZV 40	Úprava vody, prístroj s manuálnym riadením EZV 40	pcs/ks	1,000	361,15	361,15
156	5517530500	Ball tap/cock standard 1 1/2"	Guľový ventil štandard 1 1/2"	pcs/ks	4,000	20,40	81,60
157	734209124	Installation of threaded fitting with 3 threads G 3/4	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	pcs/ks	2,000	2,65	5,30
158	3885000531	Servo drive ESBE	Servopohon ESBE	pcs/ks	2,000	102,94	205,88
159	3885000533	Intercepting electric control valve Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	Trojcestný regulačný elektroventil Mix VRG 131 3/4 kvs 2,5	pcs/ks	2,000	50,42	100,84
160	734411111	Technical thermometer	Teplomer technický	pcs/ks	7,000	14,46	101,22
161	734421130	Pressure meter	Tlakomer	pcs/ks	3,000	21,50	64,50
162	734494213	Other measuring fittings, welded-on circular threat	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom	pcs/ks	12,000	4,30	51,60
163	767141913	Repair - thread cutting	Oprava - rezanie závitu	pcs/ks	54,000	1,01	54,54
164	5525555802	Auxiliary sealing material: hemp, nonstick thread and bands	Pomocný tesniaci materiál: konope, teflónové pásky, pasty	set/súb	1,000	10,07	10,07
165	998734103	Transport of material for fittings in the objects with height over 6 m up to 24 m	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,118	191,24	22,57
	735	Central heating, heating radiators	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 278,12
166	735000912	Adjustment of de-regulation valve with thermostatic control	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	pcs/ks	56,000	1,14	63,84
167	735111810	Dismantling of cast iron gilled heating radiators - 0,02380t	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	79,000	3,60	284,40
168	735159210	Installation of double-row, panel heating element up to 1140 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	pcs/ks	15,000	31,41	471,15
169	4845380300	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0500	pcs/ks	7,000	53,66	375,62
170	4845380400	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0700	pcs/ks	1,000	64,60	64,60
171	4845380450	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0800	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0800	pcs/ks	1,000	70,18	70,18
172	4845380500	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x0900	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x0900	pcs/ks	1,000	75,67	75,67
173	4845380550	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000	pcs/ks	3,000	82,81	248,43
174	4845380600	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1100	pcs/ks	2,000	86,28	172,56
175	735159220	Installation of double-row, panel heating element up to 1500 mm	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	pcs/ks	5,000	31,41	157,05
176	4845380650	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200	pcs/ks	1,000	91,68	91,68
177	4845380700	Heating plate, steel radiator KORAD 22K 600x1300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1300	pcs/ks	4,000	96,99	387,96
178	4845385651	Holder - radiator set	Držiak - sada na radiátory	pcs/ks	20,000	3,65	73,00
179	4845385652	Relief plug	Odvzdušňovacia zátka	pcs/ks	20,000	0,10	2,00
180	4845385653	Plug	Zátslepka	pcs/ks	2,000	0,10	0,20
181	998735102	Transport of material for heating elements in the objects with height above 6 and up to 12m	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,147	139,08	437,68
182	HZS	Official pressure test of heating system, auditor and official stack tests	Úradná tlaková skúška vykurovacieho systému a revízne a úradné skúšky komínov	hour/hod	30,000	10,07	302,10
	762	Carpenter´s structures	Konštrukcie tesárske				370,98
183	762341610	Assembly of formwork and crating of gable eaves moulding of boards with thickness up to 32 mm (foundation for sheeting of attic)	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rímsz dosiek hrubých hr. do 32 mm (podklad pod oplechovanie atiky)	m2	18,877	13,40	252,95
184	6072624400	Woodchip board OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	18,877	5,68	107,22
185	998762102	Transfer of material for carpenter´s structures up to height of 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,196	55,14	10,81
	764	Plumbing structures	Konštrukcie klampiarske				933,92
186	764410850	Dismantling of sheeting of sills of width from 100 to 330 mm 0,00135t	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	43,600	0,96	41,86
187	764430840	Dismantling of wall sheeting and backings of width from 330 to 500 mm, -0,00230t (attic and shads)	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t (atika a prístrešky)	m	49,400	0,55	27,17
188	7644218501	Dismantling of vertical zinc coated sheet downleads in full scale	Demontáž zvislého zvodu z PZ plechu v plnom rozsahu	set/kpl.	1,000	27,45	27,45
189	764430220	Sheeting of masonry and attic, zinc and plastic coated sheet metal incl. corners width 330 mm (sheeting of colura)	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného fakoplastového plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm (oplechovanie striešky)	m	7,800	8,05	62,79
190	764323920	Installation of sheeting of zinc-coated sheet metal - gutters on the roof with PVC roof covering width 250 mm	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapov na strechách s povlakovou PVC krytinou rš 250 mm	m	15,600	7,35	114,66
191	764359302	Assembly of hung gutters of plastic coated sheet metal, semi-circular hung dw 330 mm	Montáž žlabov z poplastovaného PP plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	15,500	3,91	60,61
192	5534410002	Hung gutters of plastic coated sheet metal of thickness 0,7 mm, developed width 330/2000 mm, semi-circular	Žlab z poplastovaného plechu hrúbky 0,7 mm, rozvinutá šírka š. 330/2000 mm, polkruhový	pcs/ks	8,000	11,05	88,40
193	764359342	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular- hooks for gutter dw 330 mm	Montáž žlabov z PP plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žlab rš 330 mm	pcs/ks	20,000	2,07	41,40
194	5534431002	Hooks for hung gutters 330 mm, plastic coated, semi-circular	Hák žľabový 330 mm polkruhový poplastovaný	pcs/ks	20,000	2,84	56,80
195	764359362	Assembly of hung gutters of PP plate, - semi-circular face for gutter dw 330 mm	Montáž žlabov z PP plechu, pododkvapových - celo polkruhové pre žlab rš 330 mm	pcs/ks	2,000	1,09	2,18
196	5534413002	Face of waste gutter of PP plate thick 0,6 mm, developed width 330 mm	Celo odpadového žlabu z PP plechu hrúbky 0,7 mm, rozvinutá šírka š. 330 mm	pcs/ks	2,000	1,22	2,44
197	764456203	Assembly of waste pipe of PP plate, circular, diameter 125 mm	Montáž odpadovej rúry z PP plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	25,000	3,91	97,75
198	5534440002	Waste pipe of plastic coated sheet metal, thickness 0,7 mm, diameter 125/1000 mm, circular	Rúra odpadová z poplastovaného PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125/1000 mm, kruhová	pcs/ks	25,000	7,27	181,75
199	764456213	Assembly of waste elbow of plastic coated metal sheet, upper circular with diameter 125 mm	Montáž odpadového kolena z PP plechu horné kruhové s priemerom 125 mm	pcs/ks	2,000	2,28	4,56

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
200	*5534441002*	*Waste elbow of plastic coated sheet metal, thick 0,7 mm, diameter 125 mm upper*	*Koleno odpadové z PP plechu hrúbky 0,7 mm, priemer 125 mm horné*	*pcs/ks*	*2,000*	*9,79*	*19,58*
201	764456233	Assembly of a sleeve for waste pipe with diameter 125 mm	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 125 mm	pcs/ks	10,000	2,07	20,70
202	*5534442052*	*Sleeve of PP plate for the waste pipe, diameter 125 mm*	*Obímka z PP plechu k odpadovej rúre priemeru 125 mm*	*pcs/ks*	*10,000*	*2,84*	*28,40*
203	764259211	Gutters complements - Conic hopper head for pipes of diameter up to 150 mm	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	pcs/ks	2,000	14,73	29,46
204	998764102	Transfer of material for plumbing structures in the objects of height over 6 up to 12 m	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,180	144,27	25,97
	767	**Metal auxiliary structures**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**9 386,73**
205	767584811	Dismantling of ventilation bar 0,001t (150x300 mm)	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t (150x300 mm)	pcs/ks	3,000	2,39	7,17
206	767631126p	Assembly of plastic windows, including anchoring and foaming of gaps	Montáž okien plastových, vrátane ukotvenia a vypenenia škár	pcs/ks	21,000	34,93	733,53
207	*611PC1*	*Plastic window, double-wing, practicable and tilting, 2400/1800 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno dvojkrídlové, otváravo-sklopné 2400x1800, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*15,000*	*190,97*	*2 864,55*
208	*611PC2*	*Plastic window, single-wing, tilting, 600/900 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, sklopné 600x900, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*2,000*	*57,48*	*114,96*
209	*611PC3*	*Plastic window, single-wing, practicable and tilting, 900/900 mm, incl. external and internal sill boards*	*Plastové okno jednokrídlové, otváravo-sklopné 900x900, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu*	*pcs/ks*	*4,000*	*64,34*	*257,36*
210	7676413013	Assembly of plastic entrance one-leaf door, full	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, plné	pcs/ks	1,000	34,77	34,77
211	*611PC22*	*External single-wing plastic door 800x1970 mm*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 800x1970 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*306,37*	*306,37*
212	767641301	Assembly of plastic entrance one-leaf door, with glassing	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením	pcs/ks	2,000	38,61	77,22
213	*611PC19*	*External single-wing plastic door 1000x2600 mm -incl. transom window*	*Exteriérové jednokrídlové plastové dvere 1000x2600 mm - s nadsvetlíkom*	*pcs/ks*	*2,000*	*341,30*	*682,60*
214	7676413012	Assembly of external entrance plastic wall with firm glass and two double-wing doors	Montáž exterierovej vstupnej plastovej steny s pevným presklením a dvoma dvojkrídlovými dverami	pcs/ks	1,000	68,44	68,44
215	*611PC21*	*External entrance plastic wall with firm glass and two double-wing doors 2800x2700 mm*	*Exteriérová vstupná plastová stena s pevným presklením a dvoma dvojkrídlovými dverami 2800x2700 mm*	*pcs/ks*	*1,000*	*738,78*	*738,78*
216	*611PC25*	*External stairway plastic wall with firm glassing and four practicable and tilting windows*	*Exteriérová schodisková plastová stena s pevným presklením a štyrmi otváravo-sklopnými oknami*	*pcs/ks*	*1,000*	*3 197,34*	*3 197,34*
217	7676413013	Installation of external stairway plastic wall with firm glassing and four practicable and tilting windows	Montáž exterierovej schodiskovej steny s pevným presklením a štyrmi otváravo-sklopnými oknami	pcs/ks	1,000	260,32	260,32
218	998767102	Transfer of material for metal auxiliary structures in objects in height over 6 to 12 m	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,719	60,25	43,32
	784	**Finishing works - paints**	**Dokončovacie práce - maľby**				**334,13**
219	784452271	Paint coats by paint liquid mixtures Primalex, Superlex, Farmal, single-coloured, double layer, height up to 3,80 m (internal lining)	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (vnútorné ostenie)	m2	195,400	1,71	334,13
	M	**Works and supplies**	**Práce a dodávky M**				**5 784,08**
	210-M	**Electrical installations - central heating**	**Elektromontáže - ústredné vykurovanie**				**185,71**
220	210010001	Flexible electrical tube, bedded under plaster, type 23 - 13,5mm	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	6,000	0,46	2,76
221	*3450722001*	*Elasctic PVC pipe Kopos superflex 1220*	*Ohybná rúrka PVC Kopos superflex 1220*	*m*	*6,000*	*0,28*	*1,68*
222	210010101	Wiring lath, incl. joints, bends, corners, without boxes, tight fit, pull on type L 20	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	10,000	0,64	6,40
223	*3451206101*	*PVC lath LV 20x20*	*PVC lišta LV 20x20*	*m*	*10,000*	*0,36*	*3,60*
224	210111001	Plug socket, built in 10, 16 A 48, 250, 380 V incl. connection and installation	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	pcs/ks	4,000	2,31	9,24
225	*3453017099*	*Wall plug 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*Zásuvka nástenná 230 V Lexel NT/GWN-130PY, IP44*	*pcs/ks*	*4,000*	*1,76*	*7,04*
226	210220321	Pipe clamp Bernard incl. band (without line wires)	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	pcs/ks	5,000	0,59	2,95
227	*3544220951*	*Pipe clamp Bernard incl. Cooper band*	*Svorka na potrubie z medeným pásikom Bernard*	*pcs/ks*	*5,000*	*0,98*	*4,90*
228	210220454	Main safety branch	Hlavná ochranná prípojnica	pcs/ks	1,000	1,57	1,57
229	*3453017098*	*OBO 1809*	*OBO 1809*	*pcs/ks*	*1,000*	*4,51*	*4,51*
230	210800106	Cooper wire, bedded under plaster CYKY 3 x 2, 5	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	10,000	0,41	4,10
231	*3410105100*	*Power cable with cooper core CYKY-J 3x2,5*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*10,000*	*0,70*	*7,00*
232	210800567	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 6	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	m	30,000	0,53	15,90
233	*3410403400*	*Line wire cooper CY 06 yellow*	*Vodic medený CY 06 žltozelený*	*m*	*30,000*	*0,56*	*16,80*
234	210800569	Cooper line wire, low and high voltage, bedded for distribution points wiring, CY 16	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	10,000	0,53	5,30
235	*3410405300*	*Line wire cooper CY 16 yellow-green*	*Vodic medený CY 16 žltozelený*	*m*	*10,000*	*1,59*	*15,90*
236	210802306	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 3x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 3x0.75	m	6,000	0,41	2,46
237	*3410560900*	*Cooper wiring H05W-F3G0,75*	*Šnúra medená H05W-F3G0,75*	*m*	*6,000*	*0,39*	*2,34*
238	210802316	Wiring and cooper wiring /v mm2/ loose fit H05W 5x0.75	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené H05W 5x0.75	m	6,000	0,41	2,46
239	*3410563201*	*Cooper wiring H05W-F5G0,75*	*Šnúra medená H05W-F5G0,75*	*m*	*6,000*	*0,64*	*3,84*
240	210804001	Wiring for control and automation system of powerplants, lose fit JYTY - Cu foil 2 x 1 mm	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	15,000	0,41	6,15
241	*3410306001*	*Annunciator wire, cooper JYTY 2x1,5*	*Kábel oznamovací medený JYTY 2x1,5*	*m*	*15,000*	*0,37*	*5,55*
242	220280410	Wire J-Y(St)Y-2x2x08	Kábel J-Y(St)Y-2x2x08	m	5,000	0,41	2,05
243	*3410306002*	*Communication wire J-Y(St) Y -2x2x0,8*	*Komunikačný kábel J-Y(St) Y -2x2x0,8*	*m*	*5,000*	*0,36*	*1,80*
244	009	Operation start -up	Oživenie a uvedenie do prevádzky	set/súb	1,000	49,41	49,41
	211-M	**Electrical installations - lightning conductor**	**Elektromontáže - bleskozvod**				**1 527,99**
245	003	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lightning conductor	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	set/súb	1,000	91,50	91,50
246	210220101	Lead conductor incl. bracket FeZn up to D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	50,000	4,83	241,50
247	*1561522500*	*Zinc-coated soft wire 11343 D 8.00mm*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*24,154*	*1,16*	*28,02*
248	21022011P	Dismantling of existing lightning conductor in extent necessary for construction works	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné práce	hour/hod	32,000	9,15	292,80
249	21022012P	Re-assembly of the lightning rod	Montáž bleskozvodu do pôvodného stavu	hour/hod	64,000	9,15	585,60
250	210220301	Lightning-rod clamp with 2 screws (SS, SR 03)	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	pcs/ks	15,000	2,13	31,95
251	*3540406800*	*HR-clamp SS*	*HR-Svorka SS*	*pcs/ks*	*15,000*	*0,41*	*6,15*

No./ P.č.	Item code/ kód položky	Description	Popis	UNIT/ MJ	Total Qty/ Množstvo celkom	Unit price/ Cena jednotková	Total price/ Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
252	210220372	Protective set square or tube with wall holder	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	pcs/ks	12,000	7,37	88,44
253	*3540200900*	*HR-holder DOU*	*HR-Držiak DOU*	*pcs/ks*	*12,000*	*0,99*	*11,88*
254	210293002	Maintenance of lightning conductor, exchange of screws, supports, holders or clips	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	pcs/ks	55,000	1,89	103,95
255	*3540404201*	*HR-Bracket PV 17-4*	*HR-Podpera PV 17-4*	*pcs/ks*	*35,000*	*0,68*	*23,80*
256	*3540404500*	*HR-Bracket PV 21 with template (base)*	*HR-Podpera PV 21 s podložkou*	*pcs/ks*	*20,000*	*1,12*	*22,40*
	21-M	**Electrical installations**	**Elektromontáže**				**2 682,30**
257	002	Prescribes examinations in accordance with valid decrees - Technical inspection and check of lamps installation	Predpísané skúšky podľa platných predpisov - odborná prehliadka a skúška na montáž svietidiel	set/súb	1,000	137,25	137,25
258	210201001	Fluorescent lamp - 2x28 W, ceiling	Svietidlo žiarivkové - 2x28 W, stropné	pcs/ks	32,000	6,56	209,92
259	*3470317101*	*Lighting source: LongLast F28W/T5/840LL,*	*Zdroj. LongLast F28W/T5/840LL,*	*pcs/ks*	*64,000*	*29,21*	*1 869,44*
260	*3480110502*	*Fluorescent ceiling lamp UNOLUX type: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x28W, T5, EP, G5, IP 20*	*Žiarivkové svietidlo stropné typ: UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V, 2x28W, T5, EP, G5, IP 20*	*pcs/ks*	*32,000*	*1,74*	*55,68*
261	210290522	Replacement of lamp parts - bulb lamp sockets E 27 bakelite, ceramic, illuminative	Výmena častí svietidiel, žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, iluminačné	pcs/ks	56,000	0,27	15,12
262	*3470302102*	*Lighting source: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 12HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*28,000*	*2,92*	*81,76*
263	*3470302101*	*Lighting source: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 15HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*24,000*	*2,92*	*70,08*
264	*3470302121*	*Lighting source: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*Zdroj: FLE 23HLX/T2/840/E27*	*pcs/ks*	*4,000*	*3,50*	*14,00*
265	210962002	Dismantling of lamp - bulb, home, ceiling, 1 lighting source with glass	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	pcs/ks	5,000	0,92	4,60
266	210962032	Dismantling of lamp - fluorescent, home, ceiling, 2 lighting sources with cover	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	pcs/ks	27,000	2,75	74,25
267	979081110	Transport of debris and waste to stock pile	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,110	69,54	7,65
268	979089111	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), dangerous	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,010	2 173,13	21,73
269	979089112	Charge for storage - wood, glass, plastics (17 02), other	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,100	78,23	7,82
270	MV	Repair and painting of damaged plaster at the exchange	Vysprávky a maľba poškodenej omietky pri výmene	set/súb	1,000	113,00	113,00
	24-M	**Installation of ventilation equipment**	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**366,75**
271	240080497	Wall passage	Prechod stenou	pcs/ks	2,000	13,91	27,82
272	240090483	Suction bar	Sacia mreža	pcs/ks	2,000	15,01	30,02
273	*5534660293*	*Inlet and exit bar*	*Vstupná a výstupná mriežka*	*pcs/ks*	*2,000*	*22,37*	*44,74*
274	240090491	Safety bar	Ochranná mreža	pcs/ks	1,000	17,93	17,93
275	*5534660294*	*External gravity sun-blind*	*Vonkajšia gravitačná žalúzia*	*pcs/ks*	*1,000*	*25,03*	*25,03*
276	241080534	Square piping, anticorrosive, class I, up to perimetry 900 mm	Potrubie skup. I. štvorhranné do obvodu 900 , potrubie AKV (antikorózne).	m	7,000	9,88	69,16
277	*5534660203*	*Square piping 210x210 mm*	*Štvorhranné potrubie 210x210*	*m*	*7,000*	*12,99*	*90,93*
278	*5534660224*	*Adapting piece curve 210 x210 mm*	*Tvarovka oblúk 210x210*	*pcs/ks*	*2,000*	*14,46*	*28,92*
279	24108053P	Construction works for wall passage	Stavebné úpravy pre prechody stenou	set/súb	2,000	16,10	32,20
	OST	**Other**	**Ostatné**				**1 021,33**
280	002	Execution and evaluation of facade tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok fasády	set/súb	1,000	78,23	78,23
281	003	Execution and evaluation of roof tear-off tests	Vykonanie a vyhodnotenie odtrhových skúšok strechy	set/súb	1,000	73,89	73,89
282	004	Development of building energy certificate and energy label, as-built project documentation and accompanying technical documentation on construction/building in five copies	Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku, dokumentácie skutočného realizovania a sprievodnej TD budovy v piatich vyhotoveniach	set/súb	1,000	471,23	471,23
283	007	Development of safety plan	Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	set/súb	1,000	113,00	113,00
284	008	emulsion for heating system "bionibal"	Emulzia do vykurovacieho systému bionibal	liter	10,000	7,91	79,10
285	009	The first technical inspection of boiler room for labour inspection	Prvá odborná prehliadka kotolne - pre IP	set/súb	1,000	205,88	205,88
		Total	Celkom				64 049,29

SECTION V: THE WORKS - SPECIFICATIONS

Specifications are provided on the DVD.

SECTION VI: THE WORKS - DRAWINGS

Drawings are provided on the DVD.

SECTION VII: CONTRACTOR'S BID

Letter of Tender

Date: 27.06.2013
Tendering No.: 01501008
Invitation for Tender No.: 7504-MSP Vestník č. 94/2013 from 16.05.2013

To: SIEA
Bajkalská 27
827 99 Bratislava – Slovak Republik

We, the undersigned, declare that:

(a) We have examined and have no reservations to the Tender Documents, including Addenda issued in accordance with Instruction to Tenderers (ITT) Paragraph 8;

(b) We offer to execute in conformity with the Tender Documents the following Works: Heat insulation of external envelope and roof, reconstruction of central heating, electrical installations (lighting), replacement of opening structures;

(c) The total price of our Tender, excluding any discounts offered in item (d) below is: **1 046 802,98 EUR** VAT exclusive ; **1 256 163,58 EUR** VAT inclusive ;

(d) The discounts offered and the methodology for their application are: no

(e) Our Tender shall be valid for a period of **120 days** from the date fixed for the Tender submission deadline in accordance with the Tender Documents, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period;

(f) If our Tender is accepted, we commit to obtain a performance security in accordance with the Tender Document;

(g) Our firm, including any subcontractors or suppliers for any part of the Contract, have nationalities from eligible countries;

(h) We, including any subcontractors or suppliers for any part of the contract, do not have any conflict of interest in accordance with ITT 4.3;

(i) We are not participating, as a Tenderer or as a subcontractor, in more than one Tender in this Tendering process in accordance with ITT 4.3, other than alternative offers submitted in accordance with ITT 13;

(j) Our firm, its affiliates or subsidiaries and the Subcontractors or Suppliers or affiliates of the Subcontractors or Suppliers, for any part of the contract, have not been declared ineligible by the Bank, under the Employer's country laws or official regulations or by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council;

(k) We are not a government owned entity.

(l) We understand that this Tender, together with your written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal contract is prepared and executed;

(m) We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated Tender or any other Tender that you may receive;

(n) If awarded the contract, the person named below shall act as Contractor's Representative:

Name: Ing. Ľuboš RUMMEL

In the capacity of: Company Executive

Signed:

Duly authorised to sign Ing.Ľuboš RUMMEL – Company Executive

the Tender for and on behalf of:	
Date:	27.06.2013

matep
stavebná spoločnosť

Contracting Authority	**SIEA Bajkalská 27, 82799 Bratislava, Slovak Republic**
Tender name	**"Energy efficiency in Publik Building – LOT 7"**

DECLARATION

The below signed - as a statutory representative of a bidder MATEP spol. s r.o. with registered office at Pribylinská 2, SK-831 04 Bratislava, Registration number 170 55 369, is a person authorized to sign the bid and the bid is binding for the bidder.

Bratislava, dated 25.06.2013

.....
Ing. Ľuboš RUMMEL
Company Executive

Contact:
Tel.: 00421-2-4487 1443
00421-2-4487 1456

Fax: 00421-2-4487 1322
Email: matep@matep.sk
www.matep.sk

Bank: VÚB, a.s. - Acc. no. 23744 38751/02
IBAN/SWIFT: SK9402000000000237443875
SUBASKBX

matep
stavebná spoločnosť

List of proposed Subcontractors for LOT 7

	Roof	Insulation system	Scaffolding	Opening structures - assembly	Opening structures - delivery	Heating system	Electric system
Prašice	Matep, spol. s r.o.	Meissen, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o
Ružindol	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o
Šalgovce	Matep, spol. s r.o.	Meissen, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o
Vlčany	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o
Krušovce	-	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o
Dolné Obdokovce	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o.
Tekovské Lužany	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o.
Urmince	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o
Žihárec	-	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o
Nitrianska Blatnica	Matep, spol. s r.o.	Meissen, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Matep, spol. s r.o.	Chren a Šproch s.r.o.	Montgas s.r.o.	Rost-sg s.r.o

Kontakty:
Tel.: 00421-2-4487 1443
00421-2-4487 1456

Fax: 00421-2-4487 1322
E-mail: matep@matep.sk
www.matep.sk

Banka: VÚB, a.s. - č.ú. 23744 38751/0200
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751/
SUBASKBX

matep
stavebná spoločnosť

Contractor's personnel for LOT 7

Head of the Project :

Ing. Martin Kardoš

Tel: 0905 478 501
Mail: martin.kardos@matep.sk

General Site Manager:

Peter Sokolík

Tel: 0907 798 121
Mail: peter.sokolik@matep.sk
Responsible for Construction sites: Prašice, Ružindol, Šalgovce, Vlčany, Krušovce, Dolné Obdokovce, Tekovské Lužany, Urmince, Žihárec, Nitrianska Blatnica

Asistant of the Site Manager:

Ivan Stromko

Tel: 0917 879 142
Mail: ivan.stromko@matep.sk
Responsible for Construction sites: Žihárec, Vlčany, Dolné Obdokovce, Tekovské Lužany.

Construction Manager:

Ing. Ivan Mesároš

Tel: 0905 947 822
Mail: ivan.mesaros@matep.sk
Responsible for Construction sites: Ružindol

Construction Manager:

Ing. Vladimír Bebjak

Tel: 0902 416 223
Mail: bebjakvlad@gmail.com
Responsible for Construction sites: Prašice, Krušovce, Nitrianska Blatnica, Urmince, Šalgovce

Program - Mobilisation and Construction schedules/Časový harmonogram

Employer: Slovak Innovation and Energy Agency
Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Contractor/Dodávateľ **MATEP spol. s r.o.**
Pribylinská 2, SK-831 04 Bratislava
IČO: 170 55 370

Project: Energy Efficiency in Public Buildings
Projekt: Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Start date/ZAČATIE . **21.8.2013**
Completion date/UKONČENIE **21.12.2013**

Kalendar week of 2013/KALENDÁRNY TÝŽDEŇ roku 2013																			
P.No.	Word description/Popis prác	21.8.-31.8.		1.9.-30.9.				1.10.-31.10					1.11.-30.11				1.12.-21.12.		
Č.p.		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	**Skupina 7**																		
2	**Žihárec, Vlčany**																		
3	Replacement of opening stgructures/Výmena okien,dverí																		
4	Heat insulation and hydroinsulation of roof/Zateplenie a izolácie strechy																		
5	Reconstruction of central heating/Rekonštrukcia UK																		
6	Heat cladding of external envelope / Zateplenie fasády																		
7	Replacement of lamps, lightining conductor / Výmena svietidiel,bleskozvod																		
8	**Tekovské Lužany, Dolné Obdokovce**																		
9	Replacement of opening stgructures/Výmena okien,dverí																		
10	Heat insulation and hydroinsulation of roof/Zateplenie a izolácie strechy																		
11	Reconstruction of central heating/Rekonštrukcia UK																		
12	Heat cladding of external envelope / Zateplenie fasády																		
13	Replacement of lamps, lightining conductor / Výmena svietidiel,bleskozvod																		
14	**Urmince, Krušovce**																		
15	Replacement of opening stgructures/Výmena okien,dverí																		
16	Heat insulation and hydroinsulation of roof/Zateplenie a izolácie strechy																		
17	Reconstruction of central heating/Rekonštrukcia UK																		
18	Heat cladding of external envelope / Zateplenie fasády																		
19	Replacement of lamps, lightining conductor / Výmena svietidiel,bleskozvod																		

Kalendár week of 2013/KALENDÁRNY TÝŽDEŇ roku 2013																				
P.No.	Word description/Popis prác	21.8.-31.8.		1.9.-30.9.				1.10.-31.10					1.11.-30.11				1.12.-21.12.			
Č.p.		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
20	**Prašice, Nitrianska Blatnica**																			
21	Replacement of opening stgructures/Výmena okien,dverí																			
22	Heat insulation and hydroinsulation of roof/Zateplenie a izolácie strechy																			
23	Reconstruction of central heating/Rekonštrukcia UK																			
24	Heat cladding of external envelope / Zateplenie fasády																			
25	Replacement of lamps, lightining conductor / Výmena svietidiel,bleskozvod																			
26	**Šalgovce**																			
27	Replacement of opening stgructures/Výmena okien,dverí																			
28	Heat insulation and hydroinsulation of roof/Zateplenie a izolácie strechy																			
29	Reconstruction of central heating/Rekonštrukcia UK																			
30	Heat cladding of external envelope / Zateplenie fasády																			
31	Replacement of lamps, lightining conductor / Výmena svietidiel,bleskozvod																			
32	**Ružindol**																			
33	Replacement of opening stgructures/Výmena okien,dverí																			
34	Heat insulation and hydroinsulation of roof/Zateplenie a izolácie strechy																			
35	Reconstruction of central heating/Rekonštrukcia UK																			
36	Heat cladding of external envelope / Zateplenie fasády																			
37	Replacement of lamps, lightining conductor / Výmena svietidiel,bleskozvod																			

* - due to movement of the Start date, the Intended Completion Date is expected in the end of December 2013. In this season there is a risk of low temperature, which may affect completion of the works within initialized period. In such case Works will have to be suspended and will be completed during appropriate wheather conditions, what is not covered by the Contract.

SECTION VIII: LETTER OF ACCEPTANCE

SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

LETTER OF ACCEPTANCE

01 August 2013

TO: **MATEP spol. s r.o.**

Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, Slovak Republic

This is to notify you that your tender dated 27th June 2013 for the execution of the Contract for Energy Efficiency in Public Buildings Lot 7; No. 01501008 for the Contract Price of the equivalent of 1.047.551,17 EUR (one million, forty seven thousand, five hundred and fifty one EUROS and seventeen cents) VAT exclusive, as corrected and modified in accordance with the Instructions to Tenderers, is hereby accepted by us.

You are hereby required:

(a) to submit the performance security **10% of the total tender price (125.706,14 EUR)**;

(b) to sign the attached Contract Agreement and return to Employer within twenty-eight (28) days of receipt;

(c) to initial each page of the attached Bill of Quantities and return to Employer together with signed Contract Agreement within twenty-eight (28) days of receipt; and

(d) to commence performance of the said contract in accordance with the Contract Documents.

Authorised Signature

Name and Title of Signatory Mrs. Svetlana Gavorová, director general

Name of Employer Slovenská inovačná a energetická agentúra

Attachment: Contract Document

Phone: 00421/2/ 58 24 81 11
Fax: 00421/2/ 53 42 10 19

www.siea.sk
Company registration number: 00002801

SECTION IX: PERFORMANCE BANK GUARANTEE

Will be provided within twenty-eight days of receipt of the Letter of Acceptance and stored in safe-deposit box in Slovak Innovation and Energy Agency.

SECTION X: LOG OF CLARIFICATIONS REQUESTED BY TENDERERS AND RESPONSES ISSUED

Questions and answers

Question number	Question	Otázka	Reply	Odpoveď
1	Is there possibility of obtaining tender documents from you in Slovak language?	Je možnosť získať od Vás Súťažné podklady v slovenskom jazyku?	Slovak Innovation and Energy Agency has provided to you DVD with all relevant Tender Documentation. Please note, Tender is governed by EBRD Policy and Procurement Rules and language of the Tender is English.	Slovenská inovačná a energetická agentúra Vám poskytla všetku relevantnú dokumentáciu na DVD. Prosím vezmite na vedomie, že súťaž sa riadi pravidlami obstarávania Európskej banky pre obnovu a rozvoj a jazykom obstarávania je angličtina
2	Where and when will be the site visit and pretendor meeting held? It necessary to attend?	Chcel by som sa informovať, kedy budú (ak budú) obhliadky miesta poskytnutia predmetu zákazky. Ak budú obhliadky, budú povinné a alebo nepovinné?	Please refer to Tender documentation Part 1, Section I: Instruction to Tenderers and Section II: Tender Data Sheet, Clause 7.4 and Clause No. 7.7. The participation is not obligatory.	Prosím pozrite v Súťažných podkladoch Časť 1, Oddiel I: Pokyny pre uchádzačov a Oddiel II: Údaje, Bod 7.4 a Bod 7.7. Účasť nie je povinná.
3	Will our Company be considered as a JVCA if our Company will submit a tender where specific works we will be carried out by our subcontractors? Shall we submit all the forms and documents required for JVCA in this case?	V prípade, že ideme do súťaže ako súkromný subjekt a na určité práce by sme mali subdodávateľov, sme už považovaní za spoločný podnik, konzorcium (JVCA)? A tým pádom musíme dokladať a vypĺňať všetky doklady a formuláre potrebné pre JVCA alebo v tomto prípade to nie je potrebné?	No, in this case we will consider that the tender proposal has been submitted by a single entity. In this regard the Tenderer shall provide documents and forms relevant to a single entity and relevant documents and forms for it's subcontractor's.	Nie, v tomto prípade budeme posudzovať ponuku ako predloženú jedným subjektom. Uchádzač predloží požadované dokumenty a formuláre týkajúce sa jedného subjektu a požadované dokumenty a formuláre, ktoré sa týkajú jeho subdodávateľov.
4	The Tenderer has to submit Authorization Certificate on professional and technical eligibility for position of site / construction manager in accordance with Act No.138/1992 of person responsible for performance of the Works in accordance with Table 2.6.3. Question: Which particular area this certificate shall cover? It's not exactly specified within the requirement whether it has to be for these key activities: heat insulation of roofs and external envelope, reconstruction of central heating, electrical installations (lighting), replacement of opening structures or just a certificate for some of mentioned activities?	Uchádzač má predložiť Osvedčenie stavbyvedúceho podľa tabuľky 2.6.3. Z ktorej konkrétnej oblasti má byť toto Osvedčenie? Nie je to presne špecifikované. Má byť na každú z uvedených kľúčových aktivít (Tepelná izolácia obvodového plášťa a strechy, Rekonštrukcia ústredného kúrenia, Elektrické inštalácie, Výmena otváracích štruktúr) alebo stačí Osvedčenie len na niektorú z uvedených činností?	The Tenderer shall submit the Authorization certificate on professional and technical eligibility only for construction manager in the field of structural engineering.	Uchádzač predloží certifikát odbornej a technickej spôsobilosti iba pre stavbyvedúceho v oblasti pozemné stavby.
5	Is it obligatory to submit the Form of tender security as attached in section IV, Tender Forms? Will it be acceptable to submit a tender security on a different form but with the same text?	Je potrebné dodržať presný Formulár pre zábezpeku ponuky, ktorý je uvedený v sekci IV: Súťažné formuláre alebo bude zadávateľom schválený aj formulár banky s rovnakým znením textu ako je vo formulári od zadávateľa?	The Tenderer shall submit the Tender Security in accordance with the Form of Tender Security included in Part 1, Section IV: Tender Forms, Form of Tender Security. However, the Tender Security may be in another form acceptable to the Employer. Any form of Tender Security containing all relevant data and conditions specified as per attached template will be accepted by the Employer.	Uchádzač predloží bankovú záruku v súlade so vzorom bankovej záruky uvedeným v Súťažných podkladoch Časť 1, Oddiel IV: Formuláre. Avšak formulár pre zábezpeku môže byť predložený aj v inej forme prijateľnej pre zadávateľa. Každá banková záruka obsahujúca všetky uvedené dôležité údaje a podmienky bude zadávateľom akceptovaná.
6	Relevant documents and forms regarding our subcontractors are only those mentioned in the list of proposed subcontractors in Part 1 - Section IV? Or the Employer requires also other documents and forms to submit?	Požadované dokumenty a formuláre, ktoré sa týkajú našich subdodávateľov sú iba tie, ktoré sú uvedené v Zozname navrhovaných subdodávateľov v Časti 1 – Oddiel IV? Alebo obstarávateľ požaduje aj iné dokumenty a formuláre?	The Tenderer shall submit the List of subcontractors in accordance with Tender documentation, Part 1, Section IV: Tender Forms and the Letter of intent between Tenderer and each Subcontractor in accordance with Tender documentation, Part 1, Section I: Instruction to Tenderers and Section II: Tender Data Sheet, Clause 32.4.	Uchádzač predloží v súlade so Súťažnými podkladmi, Časť 1, Oddiel IV: Formuláre, zoznam subdodávateľov a Časť 1, Oddiel I: Pokyny pre uchádzačov a Oddiel II: Údaje, Bod 32.4 zmluvu o budúcej zmluve medzi uchádzačom a každým jeho navrhovaným subdodávateľom.
7	Details of proposed bank issuing the Security stated in Part 1 - Section IV, where the Tenderer shall submit information about current credit rating of the bank should be within Tender Security or Performance bank guarantee (part 3 - Section X)?	Detaily navrhovanej banky, ktorá poskytne záruku, uvedené v Časti 1 – Oddiel IV, kde má uchádzač predložiť informácie o aktuálnom úverovom ratingu banky. Bude potrebné uviesť a predložiť k bankovej záruke zadávanej do ponuky alebo až k bankovej záruke za dobré vykonanie zmluvy (formulár v Časti 3 – Oddiel X)?	The Tenderer shall submit the Tender and Performance Securities in a forms as provided in the Tender Documents, Part 1, Section IV and Part 3, Section X. The relevant details about the bank issuing the security, e.i. bank's name, address of issuing branch or office, shall be provided as per requirements on the security form. Information about current credit rating of bank issuing the security can be provided as a Suplementary Information in Attachment 3-Other Information (see requirement on Part 1, Section IV, Schedule of Suplementary Information, Attach 3).	Uchádzač predloží bankovú a výkonovú zábezpeku na formulároch uvedených v súťažných podkladoch, Časť 1, Oddiel IV a časť 3 a Oddiel X. Dôležité podrobnosti o banke, ktorá vystaví zábezpeku, t.j. meno banky, adresa pobočky vydávajúcej zábezpeku musia byť poskytnuté podľa požiadaviek uvedených na formulári zábezpeky. Informácie o aktuálnom ratingu banky vydávajúcej zábezpeku môže byť poskytnutá ako doplňujúca informácia v prílohe 3 - ostatné informácie (vid požiadavku v časti 1, Oddiel IV, zoznam doplňujúcich informácii, príloha 3)
8	Shall be the Power of attorney (that we enclose to our Tender) to empower the Empoyee to sign the Tender authorized by Public Notary?	Splnomocnenie k podpisovaniu ponuky, ktoré dáme do ponuky, že štatutár splnomocní zamestnanca, a ten bude oprávnený podpisovať ponuku, tak majú byť podpisy notársky overené, alebo stačí originál splnomocnenia?	The Tenderer shall submit in accordance with Tender documentation, Part 1, Section II: Tender Data Sheet, Clause 20.2 written confirmation of authorisation to sign the Tender consisting of: Power of Attorney, duly authorised by a Notary Public, indicating that the person(s) signing the Tender have the authority to sign the Tender and the Tender is thus binding upon the Tenderer.	Uchádzač predloží v súlade so Súťažnými podkladmi, Časť 1, Oddiel II: Údaje, Bod 20.2 písomné potvrdenie oprávnenia podpísať ponuku pozostávajúce z: notársky overenej plnej moci označujúcej osobu/osoby, ktoré majú právomoc podpísať ponuku a takáto ponuka je záväzná pre uchádzača.
9	Form CON - 2: breach of contract. Do we haveto to submit this form if we did not have such site/contract? If so, do we have to state that we did not have such a contract?	Formulár CON - 2: Neplnenie zmlúv. Ak sme takúto stavbu/zmluvu nemali máme predkladať tento formulár? Ak áno, máme na ňom uviesť, že sme nemali takúto zmluvu?	Yes, the Tenderer shall submit the affirmation Form CON-2 in accordance with Tender documentation, Part 1, Section III: Evaluation and Qualification Criteria, Option II - Qualification (Without Prequalification). The Tenderer shall lick adequate boxes within the Form CON-2 if the Tenderer had no contracts terminated due to fundamental breach.	Áno, uchádzač predloží prehlásenie na formulári FORM CON 2 v súlade so súťažnými podkladmi, Časť 1, Oddiel III: Hodnotiace a kvalifikačné kritériá, možnosť II - kvalifikácia (bez predkvalifikácie). Uchádzač žiaskrtne zodpovedajúce políčka uvedené vo formulári FORM CON-2 ak uchádzač neuvádzje žiadne zmluvy, ktoré boli ukončené z dôvodu závažného porušenia zmluvy uchádzačom.
10	How will the Employer proceed during the implementation if the difference between the actual performance of work and contractually required work differs.	Ako bude zamestnávateľ postupovať počas realizácie v prípade rozdielu medzi skutočne realizovanými prácami a zmluvne požadovanými prácami.	During the implementation of Works there may be additions to and/or deductions from the quantities specified in the BoQ. Pursuant to Clause 38.1, if the Contractor completes the work under certain item and it appears that the final actual quantity of this item differs from the quantity specified in BoQ, then: (i) the Project Manager (PM) will amend the contract to accommodate the difference, provided that the difference is more than 25% of the per-item value and more than 1% of the Total Contract Price. All such contract Variations shall be in writing, signed by both parties and approved by the Employer and EBRD. (ii) If the difference is less than 25% of the per-item value and less than 1% of the Total Contract Price, the PM will not amend the contract and the Employer will pay to the Contractor full per-item value for completed component of work no matter whether difference is positive or negative figure.	Počas realizácie prác môže nastať nárast a/alebo odpočet množstva uvedeného vo výkaz-výmer. Podľa ustanovenia 38.1 ak zhotoviteľ zrealizuje položku a celkové skutočné množstvo tejto položky sa líši od množstva uvedeného vo výkaz výmer, potom: (i) projektový manažér (PM) doplní (dodatkuje) zmluvu aby zahrnul rozdiel, za predpokladu, že rozdiel je viac ako 25 % hodnoty položky a viac ako 1 % celkovej zmluvnej ceny. Každá takáto zmluvná variácia musí byť uskutočnená písomne, podpísaná oboma zmluvnými stranami a schválená obstarávateľom a EBRD. (ii) ak je rozdiel menší ako 25 % za hodnotu položky a menší ako 1 % celkovej zmluvnej ceny, PM nebude dodatkovať zmluvu a obstarávateľ vyplatí zhotoviteľovi plnú hodnotu položky za ukončenú komponent (časť) prác bez ohľadu či je rozdiel pozitívne alebo negatívne číslo.
10			Continuation of reply to question No. 10: Pursuant to Clause 38.2 the PM is entitled to adjust the rates of quantities by issuing the contract Variation until the Initial Contract Price is not exceeded by more than 15%. The Contract Variations in excess of 15% of the Contract Price, if any, can be done only upon prior approval of the Employer. Pursuant to Clause 40.2, the value of the contract Variation will normally be calculated using the per unit costs for the corresponding work items as specified in the BoQ. If such per unit cost changes or if the unit cost of the component/equipment or work item which is required to amend is not included in the BoQ, Contractor shall reasonably justify the amount of item and provide the PM with the detail cost breakdown. The PM shall asses the request and will issue the Variation by applying the agreed new unit costs.	Pokračovanie odpovede na otázku č. 10: Podľa ustanovenia 38.2 PM je oprávnený upraviť hodnotu množstva vydaním zmluvnej variácie dokým pôvodná zmluvná cena nie je prekročená o 15 %. Zmluvná variácia pri prekročení 15 % môže byť uskutočnená iba s predchádzajúcim súhlasom obstarávateľa. Podľa ustanovenia 40.2 hodnota zmluvnej variácie bude štandardne vypočítaná použitím jednotkových cien pre príslušné položky uvedené vo výkaz výmer. Ak takáto jednotkové zmeny alebo ak jednotková cena komponentu/zariadenia alebo práce ktorá je požadovaná sa nie je zahrnutá vo výkaz výmer, zhotoviteľ musí zdôvodniť množstvo položky a poskytnúť PM detailný rozpis ceny položky. PM zhodnotí požiadavku a vydá variáciu s odsúhlasenými novými jednotkovými cenami.
11	In the Bill of Quantities are also zero value items. Shall we estimate these items too?	Vo Výkaze Výmer sú uvádzané aj nulové položky. Treba nacenovať aj tieto položky?	All items included in BOQ shall be estimated.	Všetky položky obsiahnuté v BOQ musia byť ocenené.
12	Submitted balance sheets shall be audited by auditor or tax authorities?	Stačí, ak budú predkladané auditované súvahy overené auditorom alebo musia byť overené daňovým úradom?	According to Part 1 - Section III, Option II - Qualification, Clause 2.3.1 Tenderer shall submit audited balance sheets confirmed by corresponding tax authority.	Podľa časti 1 - oddiel III, Voľba II - Kvalifikácia (bez predkvalifikácie), článok 2.3.1 uchádzač predloží auditované súvahu overenú zodpovedajúcim daňovým úradom.
13	Qualified personnel in the position of the project team and the site manager is to be the number: Project team leader: 1 person Alternate of Project Team Leader: 1 person Site Manager: 1 person Alternate of Site Manager: 1 person or Project team leader: 1 person Alternate of Project Team Leader: 1 person Site Manager: 2 people Alternate of Site Manager: 2 people?	Kvalifikovaný personál na pozíciu vedúceho projektového tímu a stavbyvedúceho má byť v počte: Vedúci projektového tímu: 1 osoba Náhradník vedúceho projektového tímu: 1 osoba Stavbyvedúci: 1 osoba Náhradník stavbyvedúceho: 1 osoba alebo Vedúci projektového tímu: 1 osoba Náhradník vedúceho projektového tímu: 1 osoba Stavbyvedúci: 2 osoby Náhradník stavbyvedúceho: 2 osoby ?	According to Part 1 - Section IV: Tender forms, Contractors personnel, the Tenderer shall provide qualified personel for each position (project Team Leader, Site manager 1, Site manager 2) and an alternate candidate of each position.	Podľa časti 1 - oddiel IV: tendrové formuláre - Personál zhotoviteľa, zhotoviteľ poskytne kvalifikovaný personál na každú pozíciu (vedúci tímu, stavbyvedúci 1 a stavbyvedúci 2) a alternatívneho kandidáta pre každú pozíciu.
14	Is it sufficient to submit only one authorisation certificate on professional eligibility for position of Construction manager?	Stačí jedno osvedčenie stavbyvedúceho?	According to Part 1 - Section IV: Tender forms, Contractors personnel, Tenderer shall supply information about two site managers, therefore two site managers certificates are reauired.	Podľa časti 1 - oddiel IV: tendrové formuláre - Personál zhotoviteľa, zhotoviteľ dodá informácie o dvoch stavbyvedúcich, preto sú vyžadované dve osvedčenia stavbyvedúcich.
15	It is necessary to provide detail information about subcontractors?	Je potrebné dokladovať podrobné informácie subdodávateľov?	Yes, please, provide Information in compliance with Part 1- Section IV: Tender forms: List of proposed subcontractors.	Áno, prosím predložte Informácie podľa časti 1 - Oddiel IV., tendrové formuláre: Zoznam navrhovaných subdodávateľov.
16	Is it required submission of General Construction Experience confirmed by Employer?	Musia byť referencie potvrdené objednávateľom?	No, General Construction Experiences does not need to be confirmed by Employers.	Nie, referencie nemusia byť potvrdené objednávateľom.
17	It is necessary to submit welding certification in accordance with Slovak Technical Norm 3834?	Je potrebné predložiť certifikát zvárača podľa STN 3834?	Yes, in accordance with Part1 - Section III: Evaluation and Qualification Criteria, Table 2.6, the Tenderer shall provide certificate for welding in compliance with STN EN ISO 3834-3 or STN EN ISO 3834-2.	Áno, podľa časti 1 - oddiel III: Hodnotiace a kvalifikačné kritériá, Tabuľka 2.6, uchádzač predloží certifikát zvárača v súlade s STN EN ISO 3834-3 alebo STN EN ISO 3834-2.
18	Certificate for welding can be provided by subcontractor or by JVCA partner?	Stačí zabezpečiť certifikát zvárača subdodávateľsky alebo v kozorciu s inou firmou?	Certificate for welding provided by the subcontractor will be considered as satisfactory.	Certifikát pre zváranie predložený za subdodávateľa bude považovaný ako dostačujúci.
19	Is it necessary to provide catalogue sheets of items included in Bill of Quantities?	Je potrebné predložiť katalógové listy k výrobkom ktoré sú navrhnuté vo výkaz výmer?	Tenderer shall submit catalogue sheets for the equivalent items he proposes to substitutute with the items specified in BOQ.	Uchádzač predloží katalógové listy v prípade nahradenia položky špecifikovanej vo výkaz-výmer, inou ekvivalentnou položkou.
20	Is it required submission of official translation of documents to the english language?	Preklad dokumentácie do AJ musí byť úradný preklad?	No official translation is required.	Úradný preklad nie je vyžadovaný.
21	What documents demonstrating personal, financial situation, technical and professional eligibility shall be provided and what exactly shall comprise the tender?	Akými dokladmi sa preukazuje osobné, ekonomické postavenie a technická a odborná spôsobilosť a čo má byť presne predložené v rámci súťaže?	Please refer to Tender documentation Part 1, Section I: Instruction to Tenderers and Section II: Tender Data Sheet, Clause 11.1	Prosím pozrite v Súťažných podkladoch Časť 1, Oddiel I: Pokyny pre uchádzačov a Oddiel II: Údaje, Bod 11.1.

SECTION XI: LOG OF CLARIFICATIONS REQUESTED BY EMPLOYER AND RESPONSES RECEIVED

SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

MATEP, s.r.o.
Pribylinská 2
831 04 BRATISLAVA
Slovenská republika

Váš list, číslo/zo dňa Your number/date	Naše číslo Our number 2013/OOPP/5165-109	Vybavuje/☎ In charge/☎ Ing. Peter Kovář +421258248416	Bratislava Bratislava 28.6.2013

Subject: Request for clarification

Dear Sirs,

with reference to the ongoing evaluation process of the Tender No. 01501008 "Energy Efficiency in Public Buildings –LOT 7)" we would like to ask you to provide us in written form with the following information or explanation related to abovementioned tender:

1) please fill in and submit the new CON2 form as attached in Addendum No.1 to the Tender Document for Procurement of Works of LOT7;
2) in your Program – Mobilization and Construction Schedule, you stated the reconstruction of the central heating on seven objects of the LOT 7 during November 2013. Taking into consideration that objects in question will be in operation during reconstruction. Please clarify how the supply of heat and hot water will be secured in these objects as it is a winter and heating season?

The Clarification should be delivered in writing by post or personally and signed by statutory representative of the prospective tenderer.

Deadline: no later than 3 July 2013, 14:00.

Thank you.

Best regards,

Jaroslav Halás
Secretary of the Evaluation Committee

Phone: 00421/2/ 58 24 81 11
Fax: 00421/2/ 58 42 10 19
www.siea.gov.sk
Company registration number: 00002801

Vec: Žiadosť o objasnenie súťažnej ponuky

Vážená spoločnosť,

S ohľadom na prebiehajúce hodnotenie tendra č. 01501008 "Energetická efektívnosť vo verejných budovách –LOT 7)" Vás týmto žiadame o poskytnutie nasledujúcich informácií a dokladov týkajúcich sa vyššie uvedeného tendra:

1) vyplnený nový formulár CON2 uvedený v Dodatku č.1 tendrovej dokumentácie pre obstaranie prác LOT 7;
2) vo Vami predloženom Časovom pláne prác uvádzate rekonštrukciu ústredného kúrenia na siedmich (7) objektoch LOT 7 počas mesiaca november 2013. Berúc do úvahy, že objekty LOT 7 budú rekonštruované počas prevádzky, ako bude zabezpečená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (UK + TUV) v týchto objektoch nakoľko sa jedná o zimné a vykurovacie obdobie?

Odpoveď s požadovanými informáciami, alebo dokladmi zasielajte v písomnej forme poštou, alebo osobne na adresu obstarávateľa. Vysvetlenie/objasnenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom/ami uchádzača.

Termín predloženia: najneskôr 3. júl 2013, 14:00 hod.

S pozdravom,

Mgr. Jaroslav Halás
Tajomník hodnotiacej komisie

matep
stavebná spoločnosť

SIEA
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

In Bratislava on 1st July, 2013

Subject: Clarification of tender proposal – heating reconstruction

The contractor shall implement replacement of central heating based on the written agreement with the user of the premises. The total replacement of boilers and heating elements shall take place until the end of October, in November works related to the delivery and installation of insulation, cleaning of the premises after the works, revision of chimneys, first inspections of boiler rooms and training of operating staff is planned in some of the premises. The contractor undertakes not to interfere with normal course of the premises by its activities due to insufficient operating temperature in the premises.

With regards,

Ing. Ľuboš Rummel
Executive Officer of the company

Contacts:
Tel.: 00421 2 4487 1443
00421 2 4487 1456

Fax: 00421-2-4487 1322
E mail: matep@matep.sk
www.matep.sk

Bank: VÚB, a.s. - account No. 23744 3875/0200
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751/
SUBASKBX

Addendum No.1 to the Tender Document for Procurement of Works

Procurement of:

Energy Efficiency in Public Buildings – LOT 7

Issued on: June 2013

Tender No: 01501008

Employer: Slovak Innovation and Energy Agency

Country: Slovak Republic

Slovak Innovation and Energy Agency decided to change below stated requirements in Tender Documentation. It affects Part 1 – Section III: Evaluation and Qualification Criteria, Part 1 – Section IV: Tender Forms and Part 3 – Section IX: Contract Data.

Therefore following changes have to be implemented:

Part 1 – Section II: Tender Data

A. General

para. 4.4:

Add following text:
Affiliate, in relation to an entity (the First Entity), means:
- any entity controlled, directly or indirectly, by the First Entity, or
- any entity that controls, directly or indirectly, the First Entity or
- any entity directly or indirectly under common control with the First Entity.

Part 1 – Section III: Evaluation and Qualification Criteria

Option II – Qualification (Without Prequalification)

Table 2.2
Page 21

Historical non-performance
Please replace the last paragraph with the following:
The Tenderer and any partner of a joint venture shall provide Affirmation to the Employer that no contracts signed between the Employer and/or other state owned entity (ies) and the Tenderer, its affiliates or parent organisation, had been terminated within the period of last five (5) years due to fundamental breach of the contract caused by the Tenderer, its affiliates or parent organisation.

If the Tenderer does not provide a complete record of its non-performance as per above requirement and the Employer can demonstrate through publically available official records or court decisions that the Tenderer, its affiliates or parent organisation, has been involved in non-performance the Employer may consider the Tenderer's submission as a misrepresentation and reject the Tender.

A consistent history of historical non-performance, contract terminations and/or litigation awards against the Tenderer, its affiliates and parent organisations, or any partner of a joint venture may result in rejection of the tender.

2. QUALIFICATION
Tables

Table 2.2 **Historical contract non-performance** **Page 26**	Please replace sub-factor 2.2.3 in the Table 2.2 with following sub-factor 2.2.3

Factor	2.2 Historical Contract Non-Performance					
Sub-Factor	Criteria					Documentation Required
	Requirement	Tenderer				
		Single Entity	Joint Venture, Consortium or Association			
			All partners combined	Each partner	At least one partner	
2.2.3 Contract termination due to breach of contract	The Tenderer and any partner of a joint venture shall provide Affirmation to the Employer that no contracts signed between the Employer and/or other state owned entity (ies) and the Tenderer, its affiliates or parent organisation, had been terminated within the period of last five (5) years due to fundamental breach of the contract caused by the Tenderer, its affiliates or parent organisation. If the Tenderer does not provide a complete record of its non-performance as per above requirement and the Employer can demonstrate through publically available official records or court decisions that the Tenderer, its affiliates or parent organization, has been involved in non-performance the Employer may consider the Tenderer's submission as a misrepresentation and reject the Tender.	*Must meet requirement by itself or as partner to past or existing JVCA*	*N / A*	*Must meet requirement by itself or as partner to past or existing JVCA*	*N / A*	*Form CON - 2*

Part 1 – Section IV: Tender Forms

Please replace "**Form CON – 2: Historical Contract Non-Performance**" with following:

Form CON – 2: Historical Contract Non-Performance

[The following table shall be filled in for the Tenderer and for each partner of a Joint Venture]

Tenderer's Legal Name: *MATEP spol. s r.o.*
Date: *01.07.2013*
Joint Venture Party Legal Name: _____
Tender Ref. and title: *01501008*
Page *1* of *1*pages

Non-Performing Contracts in accordance with Section III, Evaluation and Qualification Criteria			
x	Contract non-performance did not occur during the *3* years specified in Section III, Evaluation and Qualification Criteria, Sub-Factor 2.2.1.		
☐	Contract(s) not performed during the *3* years specified in Section III, Evaluation and Qualification Criteria, Sub-Factor 2.2.1.		
Year	**Non performed portion of contract**	**Contract Identification**	**Total Contract Amount (current value, EURO equivalent)**
		Contract Identification: Name of Employer: Address of Employer: Reason(s) for non performance:	
Pending Litigation, in accordance with Section III, Evaluation and Qualification Criteria			
x	No pending litigation in accordance with Section III, Evaluation and Qualification Criteria, Sub-Factor 2.2.2.		
☐	Pending litigation in accordance with Section III, Evaluation and Qualification Criteria, Sub-Factor 2.2.2. as indicated below.		
Year	**Outcome as Percentage of Total Assets**	**Contract Identification**	**Total Contract Amount (current value, EURO equivalent)**
		Contract Identification: Name of Employer: Address of Employer: Matter in dispute:	
Contract(s) terminated due to a fundamental breach of the contract in accordance with Section III, Evaluation and Qualification Criteria			
x	No contract(s) signed between the Employer or entity(s) owned by state of Slovak Republic and Tenderer, its affiliates or parent organisation, within the period of last five (5) years had been terminated due to a fundamental breach of the contract by the Tenderer, its affiliates or parent organisation, in accordance with Section III, Evaluation and Qualification Criteria, Sub-Factor 2.2.3.		
☐	Contract(s) signed between the Employer or entity(s) owned by state of Slovak Republic and Tenderer, its affiliates or parent organisation, within the period of last five (5) years that had been terminated during the last 5 years due to a fundamental breach of the contract by the Tenderer, its affiliates or parent organisation, in accordance with Section III, Evaluation and Qualification Criteria, Sub-Factor 2.2.3.		
Year	**Outcome as Percentage of Total Assets**	**Contract Identification**	**Total Contract Amount (current value, EURO equivalent)**
		Contract Identification: Name of Employer: Address of Employer: Reason(s) of termination:	

Part 3 – Section IX: Contract Data

Contract Clause 1.1 **Page 87**	Add the following text to the Clause 1.1: "**Central Register of Contracts** (CRZ) is a public list of compulsorily disclosed contracts kept by the Office of Government of the Slovak Republic in the electronic form." "**Program-Mobilisation and Construction Schedules** means programs for each construction site as specified in Sub-Clause 27 and Annexed to the Contract as its integral part clearly indicating key steps of Contract execution and each key construction activity from commencement until completion"
Add Contract Clause 7.1 **Page 88**	Add the following text: "The Contractor shall not subcontract the whole of the Works. The Contractor shall be responsible for the acts or defaults of any Subcontractor, his agents or employees, as if they were the acts or defaults of the Contractor. List of Subcontractors shall form an integral part of the Contract. The Contractor shall: (a) shall not be required to obtain consent of the Project Manager to suppliers of Materials, or to a subcontract for which the Subcontractor is named in the List of Subcontractors as annexed to the Contract; (b) the prior consent of the Project Manager shall be obtained to other proposed Subcontractors or changes to the approved List of Subcontractors; and (c) the Contractor shall give the Project Manager not less than 14 days' notice of the intended date of the commencement of each Subcontractor's work, and of the commencement of such work on the Site."
Contract Clause 9.3 **Page 88**	Replace "name and personal number of the worker" in third line of Sub-Clause 9.3 with "name, surname and number of ID" Remove word„ Repeated" from last sentence of Sub-Clause 9.3 in Contract Data
Contract Clause 19.1	Add the following text at the end : "The Contractor shall cooperate with the Municipality's safety representative to the necessary extent, to enable them to fulfil their obligations connected with the provision of occupational safety and health protection, along with those imposed upon them by Government Regulation No. 396/2006 Coll."

Add Contract Clause 19.2
Page 90

Add the following text:
"The Contractor shall:
(a) comply with all applicable safety regulations,
(b) take care for the safety of all persons entitled to be on the Site,
(c) use reasonable efforts to keep the Site and Works clear of unnecessary obstruction so as to avoid danger to these persons,

(d) provide fencing, lighting, guarding, watching of the Works and Temporary Works which may be necessary for the execution of the Works or for the use and protection of the public and of owners and occupiers of adjacent land until completion and taking over under Sub-Clause 56.1;

The Contractor shall develop Safety plans for each particular Site and submit to the Employer on the Site Possession Day under the Sub-Clause 21.2."

Add Contract Clause 21.3
Page 90

Add the following text:
"The following documents shall be developed by the Contractor and shall be submitted to Employer on Site Possession Date:

- Safety plan on each particular Site
- copy of Notice which was delivered to respective Labor Inspectorate in accordance with § 3 para 3 of Government Regulation No. 396/2006 Coll. about minimum safety requirements on Site bearing an evidence of its de facto delivery to Labor Inspectorate.

Failure by the Contractor to submit requested document/s in prescribed time and manner will delay the Employer to give possession of the site/s to the Contractor. In this case the Contractor will be deemed to have delayed the start of Works and not entitled to claim for additional costs and/or time for completion as provided in Sub-Clause 44.1 Compensation Events."

Add Contract Clause 27.5
Page 77

Add the following text:
"If at any time the Contractor's actual progress falls behind the programme referred to in Sub-Clause 27.1, or it becomes apparent that it will so fall behind, the Contractor shall, at the request of the Project Manager, prepare and submit a revised programme, taking into account the prevailing circumstances, and shall notify the Project Manager of the steps being taken to expedite progress so as to attain completion of Works within the Intended Completion Date."

Contract Clause 59.2
Page 93

Substitute the existing clause 59.2(a) and (e) with the following:
"(a) the Contractor abandons or stops the Works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract for more than 28 days when no stoppage of work is shown on the current Program-Mobilisation and Construction Schedule and the stoppage has not been authorized by the Project Manager;
(e) If the Contractor fails to carry out his obligation under the Contract, the Project Manager may by notice require the Contractor to make good the failure and to remedy it within a specified reasonable time. Failure by the Contractor to correct a particular Defect or comply with the obligation within a reasonable period of time determined by the Project Manager is a fundamental breach of Contract;"

Add Contract Clause 65.1
Page 93

Add the following text:
"Pursuant to legal acts of Slovak Republic the Contractor is obliged to keep records about the Works performed on Site during the period of time. The Contractor shall keep all the records in Site diary/ies starting from date of formal possession of Site/s until the date of formal completion of the respective Site Works.
If the Contractor fails to keep the Site diary in accordance with valid legal acts and present it to the Project Manager and/or representative of respective Municipality when reasonably requested, the Project Manager shall give a notice to remedy the Defect within the specified time and instruct the Contractor to comply with the applicable laws as per the Sub-Clause 23.1. If the above corrective actions in any way will affect the work of the Contractor, he shall not be entitled to compensation under Sub-Clause 44.1. Consistent non-cooperation with Project Manager and breaching of the aforesaid obligation can be considered as a fundamental breach of the Contract under Sub-Clause 59.2(e)."

SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

MATEP, spol. s r.o.
Pribylinská 2
831 04 BRATISLAVA
Slovenská republika

Váš list, číslo/zo dňa Your number/date	Naše číslo Our number 2013/OOPP/5165-109	Vybavuje/☎ In charge/☎ Ing. Peter Kovář +421258248416	Bratislava Bratislava 11.7.2013

Subject: Request for clarification

Dear Sirs,

with reference to the ongoing evaluation process of the Tender No. 01501008 "Energy Efficiency in Public Buildings –LOT 7)" we would like to ask you to provide us in written form with your statement to the following:

The Evaluation committee during the detailed examination of your Tender identified in the part Bill of quantities some mathematical errors. Modified Bill of quantities are enclosed as the Enclosure No. 1.

The Clarification should be delivered in writing by post or personally and signed by statutory representative of the prospective tenderer.

Deadline: no later than 12 July 2013, 12:00.

Thank you.

Best regards,

Jaroslav Halás

Secretary of the Evaluation Committee

Enclosure No. 1.: Bill of quantities

Vec: Žiadosť o objasnenie súťažnej ponuky

Vážená spoločnosť,

s ohľadom na prebiehajúce hodnotenie tendra č. 01501008 "Energetická efektívnosť vo verejných budovách –LOT 7)" Vás týmto žiadame o vyjadrenie k nasledovnému:

Pri detailnom skúmaní Vami predloženej ponuky, hodnotiaca komisia našla matematické chyby v rozpočtoch. V prílohe č.1 prikladáme upravené matematicky správne rozpočty.

Vaše vyjadrenie zašlite v písomnej forme poštou, alebo osobne na adresu obstarávateľa. Vysvetlenie/objasnenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom/ami uchádzača.

Termín predloženia: najneskôr 12. júl 2013, 12:00 hod.

S pozdravom,

Mgr. Jaroslav Halás
Tajomník hodnotiacej komisie

Príloha č.1.: Rozpočty

matep
stavebná spoločnosť

[illegible]

SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY

Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Bratislava, dated: 12.7.2013

RE: Request for clarification of bid materials - explanation.

In connection with your request for an explanation to our bid, we hereby provide the following statement:
We agree with the correction of the errors that occurred mistakenly in rounding performed automatically by computer. We also agree with the correction of items that were not included in sub-totals.

We thank you in advance for your accommodating approach on this matter.

Ing. Ľuboš Rummel
Company Executive

Contacts:
Tel.: 00421-2-4487 1443
00421-2-4487 1456

Fax: 00421-2-4487 1322
E-mail: matep@matep.sk
www.matep.sk

Bank: VÚB, a.s. - ac. no. 23744 38751/0200
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751/
SUBASKBX

matep
stavebná spoločnosť

SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY

Bajkalská 27
827 99 Bratislava

V Bratislave dňa: 12.7.2013

V e c: Žiadosť o objasnenie súťažnej ponuky - vysvetlenie.

V nadväznosti na Vašu žiadosť o objasnenie k našej ponuke uvádzame toto stanovisko:
Súhlasíme s opravou chýb, ktoré vznikli omylom pri zaokrúhľovaní pomocou počítača. A súhlasíme s opravou položiek, ktoré neboli zarátané do medzisúčtov.

Vopred ďakujeme za ústretový prístup.

Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti

Kontakty:
Tel.: 00421-2-4487 1443
00421-2-4487 1456

Fax: 00421-2-4487 1322
E-mail: matep@matep.sk
www.matep.sk

Banka: VÚB, a.s. - č.ú. 23744 38751/0200
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751/
SUBASKBX

SECTION XII: BUILDING PERMITS (10 PCS)

Will be provided before or during Site possession day.

SECTION XIII: CONTACT AND BANK DETAILS OF THE EMPLOYER AND THE CONTRACTOR

Contact and bank details of the Employer:

Full name of the Employer:	**Slovenská inovačná a energetická agentúra**
Registered office:	**Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, Slovak Republic**
Company Reg. No.:	**00002801**
Tax Reg. No.:	
VAT Reg. No.:	
Statutory body of the Employer:	**JUDr. Svetlana Gavorová**
Represented by:	**JUDr. Svetlana Gavorová**
Account Name:	
Account No.:	
IBAN No.:	
SWIFT:	
Bank Name:	
Bank Address:	

Contact and bank details of the Contractor:

Full name of the Contractor:	**MATEP spol. s r.o.**
Registered office:	**Pribylinská 2, 831 04 Bratislava Slovak republic**
Company Reg. No.:	**17055369**
Tax Reg. No.:	
VAT Reg. No.:	
Statutory body of the Contractor:	**Ing. Ľuboš RUMMEL,**
Represented by:	**Ing. Ľuboš RUMMEL**
Account Name:	
Account No.:	
IBAN No.:	
SWIFT:	
Bank Name:	
Bank Address:	