

ROZPOČET

Stavba: Hydroizolácia základov muríva , 3504

Objekt: Hydroizolácia základov a muríva

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 29.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	9 604,300	9 604,300	
2 Zakladanie							0,000	7 459,316	7 459,316	
1	002	26240117PC1	Beztlaková injektáž s použitím SikaMurlnjektoCream, hr. muríva 80 cm ,vŕtanie otvorov, príprava zmesi , nalievanie do otvorov	m	21,600	195,000	0,000	4 212,000	4 212,000	
2	002	26240117PC2.	Beztlaková injektáž s použitím SikaMurlnjektoCream, hr. muríva 60 cm ,vŕtanie otvorov, príprava zmesi , nalievanie do otvorov	m	2,000	165,000	0,000	330,000	330,000	
3	002	26240117PC3.	Beztlaková injektáž s použitím SikaMurlnjektoCream, hr. muríva 40 cm, vŕtanie otvorov, príprava zmesi , nalievanie do otvorov	m	24,300	110,000	0,000	2 673,000	2 673,000	
4	002	26240117PC4.	Beztlaková injektáž s použitím SikaMurlnjektoCream, hr. muríva 25 cm , vŕtanie otvorov, príprava zmesi , nalievanie do otvorov	m	4,120	59,300	0,000	244,316	244,316	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	2 144,984	2 144,984	
5	011	952901310PC6	Vyčistenie , likvidácia sute, a vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000	350,294	0,000	350,294	350,294	
6	013	97801114PC5	Očistenie stien , nameranie otvorov , očistenie vyvŕtaných otvorov a príprava pred aplikáciou	bm	52,020	34,500	0,000	1 794,690	1 794,690	
OST Ostatné							0,000	0,000	313,200	
7	HZS	HZS000111	Obhliadka stavby, doprava	hod	10,000	15,000	0,000	0,000	150,000	
8	HZS	HZS000112	Prípravné práce	hod	16,000	10,200	0,000	0,000	163,200	
Celkom							0,000	9 604,300	9 917,500	