

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazov stavby: **Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502** JKSO  
 EČO  
 Miesto  
 IČO IČ DPH  
 Objednavateľ: **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
 Projektant  
 Zhotoviteľ: **Slovpane a.s** 31634770 SK2020450487  
 Spracoval

Rozpočet č. slo

Dňa

Položka

21.11.2013

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	157,50	6 Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	1 015,06	9 Bez pevne, pod	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	1 116,76	10 Kulturna pamiatka	15	Sraženo podmienky	0,00
4	Montáž	5 658,08	11	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	7 947,40	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Komplexnosť	22	Ostatné náklady	0,00
	<b>Projektant</b>			0,00		
	Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>		Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	7 947,41
					24 DPH 20,00 % z 7 947,41	1 589,48
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	9 536,89
	Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		<b>E Pripočty a odpočty</b>	
					26 Dodávky objednávateľa	0,00
					27 K.zavá doočka	0,00
	Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Demontáž oplechovania strešných parapetov okien , D+M plné deb.....

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,000</b>	<b>492,930</b>	<b>492,930</b>	<b>0,</b>
<b>712 Izolácie striech</b>							<b>0,000</b>	<b>89,916</b>	<b>89,916</b>	<b>0,</b>
1	711	712971810PC	Poistná hydroizolácia - vikier	m2	6,120	14,299	0,000	87,510	87,510	0,
2	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,875	2,750	0,000	2,406	2,406	0,
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>0,000</b>	<b>101,097</b>	<b>101,097</b>	<b>0,</b>
3	762	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	6,120	15,808	0,000	96,745	96,745	0,
4	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,967	4,500	0,000	4,352	4,352	0,
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>0,000</b>	<b>301,917</b>	<b>301,917</b>	<b>0,</b>
5	764	764332899.PC	Demontáž oplechovania strešných parapetov okien	ks	3,000	6,200	0,000	18,600	18,600	0,
6	764	764510299.PC	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 1700 mm	m2	6,120	45,000	0,000	275,400	275,400	0,
7	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,167	1,900	0,000	7,917	7,917	0,
<b>Celkom</b>							<b>0,000</b>	<b>492,930</b>	<b>492,930</b>	<b>0,</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Osadenie sneholamov

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	<b>537,347</b>	<b>537,347</b>	<b>0,04</b>
		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>0,000</b>	<b>537,347</b>	<b>537,347</b>	<b>0,04</b>
1	764	764394832	Demontáž pôvodných snehových lapačov	m	48,000	0,986	0,000	47,328	47,328	0,00
2	764	764521219.PC	D+M nového podkladového oplechovania Cu	ks	48,000	10,000	0,000	480,000	480,000	0,04
3	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,273	1,900	0,000	10,019	10,019	0,00
			<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>0,000</u></b>	<b><u>537,347</u></b>	<b><u>537,347</u></b>	<b><u>0,04</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Demontáž strešných výlezov

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

JKSO:

Dátum: 21.11.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	<b>739,000</b>	<b>739,000</b>	<b>0</b>
		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>0,000</b>	<b>739,000</b>	<b>739,000</b>	<b>0</b>
1	764	764172050.PC	Montáž + dodávka strešného výlezu s olemovaním	ks	8,000	80,000	0,000	640,000	640,000	0
2	764	764361810	Demontáž strešného výlezu	ks	10,000	9,900	0,000	99,000	99,000	0
			<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>0,000</u></b>	<b><u>739,000</u></b>	<b><u>739,000</u></b>	<b><u>0</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnicke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: D+M prevetracia mriežka

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	196,300	196,300	0,2
		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	196,300	196,300	0,2
1	764	764291200	Montáž + dodávka odvetrávacie pásu - na okapovej hrane, hnedá	m	130,000	1,510	0,000	196,300	196,300	0,2
			<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	<u>196,300</u>	<u>196,300</u>	<u>0,2</u>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnické práce a úprava podkrovia ,3502

Objekt: Vnútorné parapety

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>157,500</b>	<b>225,000</b>	<b>382,500</b>	<b>0,3</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>157,500</b>	<b>225,000</b>	<b>382,500</b>	<b>0,3</b>
1	011	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	45,000	5,000	0,000	225,000	225,000	0,3
2	611	6119000300	Parapetná doska š. 250 mm	m	4,500	35,000	157,500	0,000	157,500	0,0
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,000</b>	<b>106,596</b>	<b>106,596</b>	<b>0,0</b>
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>0,000</b>	<b>106,596</b>	<b>106,596</b>	<b>0,0</b>
3	766	76621182PC	Demontáž drevených parapetov - vnútorných	m	45,000	2,350	0,000	105,750	105,750	0,0
4	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,058	0,800	0,000	0,846	0,846	0,0
<b>Celkom</b>							<b>157,500</b>	<b>331,596</b>	<b>489,096</b>	<b>0,3</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Úprava vonkajších ozdobných šambrán

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>624,000</b>	<b>213,058</b>	<b>837,058</b>	<b>0,08</b>
		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>624,000</b>	<b>213,058</b>	<b>837,058</b>	<b>0,08</b>
1	766	766492200	Ostatné - montáž obloženia okenného rámu - ozdobná vonkajšia šambrána	m	62,400	3,300	0,000	205,920	205,920	0,00
2	605	6051719000	Atypická drevená ozdobná šambrána + povrchová úprava	m	62,400	10,000	624,000	0,000	624,000	0,08
3	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,922	0,800	0,000	7,138	7,138	0,00
			<b>Celkom</b>				<b>624,000</b>	<b>213,058</b>	<b>837,058</b>	<b>0,08</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Oprava podlahy - mies. 1 - 3

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,000</b>	<b>6,168</b>	<b>6,168</b>	<b>0,0</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,000</b>	<b>6,168</b>	<b>6,168</b>	<b>0,0</b>
2	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,095	7,254	0,000	0,689	0,689	0,0
3	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,285	5,083	0,000	1,449	1,449	0,0
4	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,095	11,666	0,000	1,108	1,108	0,0
5	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,900	0,422	0,000	0,802	0,802	0,0
6	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,095	7,319	0,000	0,695	0,695	0,0
7	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	0,095	15,000	0,000	1,425	1,425	0,0
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>41,800</b>	<b>568,290</b>	<b>610,090</b>	<b>0,5</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>41,800</b>	<b>183,475</b>	<b>225,275</b>	<b>0,0</b>
9	711	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m2	3,991	18,000	0,000	71,838	71,838	0,0
10	711	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche zvislej	m2	5,720	18,500	0,000	105,820	105,820	0,0
11	343	3438168900	Rohová pružná tesniaca páska 100mm,	m	10,450	4,000	41,800	0,000	41,800	0,0
12	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,195	2,650	0,000	5,817	5,817	0,0
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>0,000</b>	<b>104,983</b>	<b>104,983</b>	<b>0,1</b>
13	762	762810027	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	6,355	15,808	0,000	100,460	100,460	0,1
14	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,005	4,500	0,000	4,523	4,523	0,0
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>0,000</b>	<b>266,931</b>	<b>266,931</b>	<b>0,4</b>
17	763	763151115	Suchá podlaha Fermacel z panelov 2500x1250x15 mm	m2	12,711	21,000	0,000	266,931	266,931	0,4



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	775		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				0,000	12,901	12,901	0,0
15	775	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane lišt -0.01500t	m2	6,355	2,030	0,000	12,901	12,901	0,0
			<b><u>Celkom</u></b>				<b>41,800</b>	<b>574,458</b>	<b>616,258</b>	<b>0,5</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Úprava oplechovania pôvodných plochých striech

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	707,072	707,072	0,13
		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	707,072	707,072	0,13
1	764	764334871.PC	Demontáž lemovania múrov rš 750 mm, -0,00460t	m	32,000	0,684	0,000	21,888	21,888	0,00
2	764	7645222300	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu, r.š. 1000 mm	m	32,000	21,000	0,000	672,000	672,000	0,13
3	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,939	1,900	0,000	13,184	13,184	0,00
			<b>Celkom</b>				<b>0,000</b>	<b>707,072</b>	<b>707,072</b>	<b>0,13</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Doplnenie oplechovania bleskoz. tyčí

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	<b>175,360</b>	<b>175,360</b>	<b>0,000</b>
		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>0,000</b>	<b>175,360</b>	<b>175,360</b>	<b>0,000</b>
1	764	764249916	Ostatné prvky kusové z medeného Cu plechu oplechovanie držiaka lana bleskozvodu, so sklonom nad 30 st. do 45 st.	ks	7,000	22,000	0,000	154,000	154,000	0,000
2	764	764249917	Ostatné prvky kusové z medeného Cu plechu oplechovanie držiaka lana TV rozvodu, so sklonom nad 30 st. do 45 st. -	ks	1,000	18,090	0,000	18,090	18,090	0,000
3	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,721	1,900	0,000	3,270	3,270	0,000
			<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>0,000</u></b>	<b><u>175,360</u></b>	<b><u>175,360</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Obklad steny sadrokartónom Rigips RBI 12,5 mm

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	<b>19,153</b>	<b>19,153</b>	<b>0,000</b>
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	<b>19,153</b>	<b>19,153</b>	<b>0,000</b>
1	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,295	7,254	0,000	2,140	2,140	0,000
2	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,885	5,083	0,000	4,498	4,498	0,000
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,295	11,666	0,000	3,441	3,441	0,000
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,900	0,422	0,000	2,490	2,490	0,000
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,295	7,319	0,000	2,159	2,159	0,000
6	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,295	15,000	0,000	4,425	4,425	0,000
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	<b>274,447</b>	<b>274,447</b>	<b>0,230</b>
		<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>0,000</b>	<b>248,648</b>	<b>248,648</b>	<b>0,230</b>
7	763	763147115.PC	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, RBI 12,5 mm	m2	12,285	20,000	0,000	245,700	245,700	0,230
9	763	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	2,457	1,200	0,000	2,948	2,948	0,000
		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>0,000</b>	<b>25,799</b>	<b>25,799</b>	<b>0,000</b>
8	766	766411810.PC	Demontáž obloženia stien heraklitom.	m2	12,285	2,100	0,000	25,799	25,799	0,000
<b>Celkom</b>							<b>0,000</b>	<b>293,600</b>	<b>293,600</b>	<b>0,230</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Oprava ozdobných strešných prvkov

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	<b>462,992</b>	<b>462,992</b>	<b>0,000</b>
		<b>766</b>	<b>Konštrukcia stolárske</b>				<b>0,000</b>	<b>462,992</b>	<b>462,992</b>	<b>0,000</b>
1	766	766621915.PC	Oprava ozdobných strešných prvkov D+M nových, štítov	m	20,000	12,000	0,000	240,000	240,000	0,000
2	766	766621915.PC1	Oprava ozdobných strešných prvkov D+M nových, vikierov	m	6,000	12,000	0,000	72,000	72,000	0,000
3	766	766621915.PC2	Oprava a doplnenie dreveného podbita vikierov	m	12,000	8,000	0,000	96,000	96,000	0,000
4	766	766621915.PC3	Demontáž pôvodných ozdobných drevených prvkov - SV štít strechy	ks	1,000	50,000	0,000	50,000	50,000	0,000
5	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,240	0,800	0,000	4,992	4,992	0,000
			<b>Celkom</b>				<b>0,000</b>	<b>462,992</b>	<b>462,992</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Demont tatr. obkladu 65 m2

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>HSV</b>							<b>0,000</b>	<b>64,071</b>	<b>64,071</b>	<b>0,0</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>9</b>							<b>0,000</b>	<b>64,071</b>	<b>64,071</b>	<b>0,0</b>	
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>											
1	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,170	7,254	0,000	8,487	8,487	0,0	
2	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,170	5,083	0,000	5,947	5,947	0,0	
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,170	11,666	0,000	13,649	13,649	0,0	
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,400	0,422	0,000	9,875	9,875	0,0	
5	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,170	7,319	0,000	8,563	8,563	0,0	
6	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	1,170	15,000	0,000	17,550	17,550	0,0	
<b>PSV</b>							<b>270,400</b>	<b>402,556</b>	<b>672,956</b>	<b>0,6</b>	
<b>Práce a dodávky PSV</b>											
<b>766</b>							<b>270,400</b>	<b>402,556</b>	<b>672,956</b>	<b>0,6</b>	
<b>Konštrukcie stolárske</b>											
7	766	766411821	Demontáž obloženia stien tatranským profilom,	m2	65,000	1,200	0,000	78,000	78,000	0,0	
8	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	65,000	0,811	0,000	52,715	52,715	0,0	
9	766	766412112	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 60 do 80 mm	m2	65,000	4,100	0,000	266,500	266,500	0,0	
10	611	6119200017	Tatranský profil smrek 15 mm hrúbka x 96 mm šírka I. trieda	m2	67,600	4,000	270,400	0,000	270,400	0,6	
11	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,676	0,800	0,000	5,341	5,341	0,0	
<b>Celkom</b>							<b>270,400</b>	<b>466,627</b>	<b>737,027</b>	<b>0,6</b>	

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnicke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Demontáž omietky na rákosí

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,000</b>	<b>543,875</b>	<b>543,875</b>	<b>0,</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,000</b>	<b>543,875</b>	<b>543,875</b>	<b>0,</b>
1	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo na rákosí	m2	87,200	3,499	0,000	305,113	305,113	0,
2	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,360	7,254	0,000	31,627	31,627	0,
3	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,360	5,083	0,000	22,162	22,162	0,
4	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,360	11,666	0,000	50,864	50,864	0,
5	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,200	0,422	0,000	36,798	36,798	0,
6	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,360	7,319	0,000	31,911	31,911	0,
7	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	4,360	15,000	0,000	65,400	65,400	0,
<b><u>Celkom</u></b>							<b><u>0,000</u></b>	<b><u>543,875</u></b>	<b><u>543,875</u></b>	<b><u>0,</u></b>

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Špecializované remeselnicke práce a úprava podkrovia , 3502

Dátum: 21.11.2013

Objednávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Projeklant:

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
KamzikYY Y1	Špecializované remeselnicke práce a úprava podkrovia , 3502	7 947,41	1 589,48	9 536,89	0,00	7 947,40	0,00	0,00	0,00
1	Úprava medziokenných atypických drevených pilierov	775,93	155,19	931,12	0,00	775,93	0,00	0,00	0,00
2	Vnútorne parapety	489,10	97,82	586,92	0,00	489,10	0,00	0,00	0,00
4	Úprava vonkajších ozdobných šambrán	837,06	167,41	1 004,47	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00
5	Doplnenie oplechovania bleskoz. tyčí	175,36	35,07	210,43	0,00	175,36	0,00	0,00	0,00
6	Úprava oplechovania pôvodných plochých striech	707,07	141,41	848,48	0,00	707,07	0,00	0,00	0,00
7	Demontáž strešných výlezov	739,00	147,80	886,80	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00
8	D+M prevetracia mriežka	196,30	39,26	235,56	0,00	196,30	0,00	0,00	0,00
9	Demontáž oplechovania strešných parapetov okien , D+M plné deb.....	492,93	98,59	591,52	0,00	492,93	0,00	0,00	0,00
10	Osadenie sneholamov	537,35	107,47	644,82	0,00	537,35	0,00	0,00	0,00
11	Oprava podlahy - mies. 1 - 3	616,26	123,25	739,51	0,00	616,26	0,00	0,00	0,00
12	Demont. matr. obkladu 65 m2	737,03	147,41	884,44	0,00	737,03	0,00	0,00	0,00
13	Demontáž omietky na rákosí	543,88	108,78	652,66	0,00	543,88	0,00	0,00	0,00
14	Oprava pôvodných omietok	263,37	52,67	316,04	0,00	263,37	0,00	0,00	0,00
15	Montáž dverového kridla + priečka Rigips hr. 150 mm	80,18	16,04	96,22	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00
16	Oprava ozdobných strešných prvkov	462,99	92,60	555,59	0,00	462,99	0,00	0,00	0,00
17	Obklad steny sadrokartónom Rigips RBI 12,5 mm	293,60	58,72	352,32	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>7 947,41</b>	<b>1 589,48</b>	<b>9 536,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Úprava medziokenných atypických drevených pillerov

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>180,560</b>	<b>595,374</b>	<b>775,934</b>	<b>0,</b>
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>180,560</b>	<b>554,691</b>	<b>735,251</b>	<b>0,</b>
1	766	76641181PC1	Demontáž obloženia medziokenných pillerov - drevených	m	70,760	2,500	0,000	176,900	176,900	0
2	766	76669161PC	Montáž dreveného obloženia - pillere medzi oknami	m	70,760	4,500	0,000	318,420	318,420	0
3	611	61191685PC	Atypický stolársky výrobok - obklad pillira medzi oknami	m	18,056	10,000	180,560	0,000	180,560	0
4	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,759	8,784	0,000	59,371	59,371	0
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>0,000</b>	<b>40,683</b>	<b>40,683</b>	<b>0</b>
5	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	10,090	4,032	0,000	40,683	40,683	0
<b><u>Celkom</u></b>							<b><u>180,560</u></b>	<b><u>595,374</u></b>	<b><u>775,934</u></b>	<b><u>0</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Oprava pôvodných omietok

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	<b>142,368</b>	<b>142,368</b>	<b>0,</b>
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,000</b>	<b>125,840</b>	<b>125,840</b>	<b>0,</b>
1	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	55,000	2,288	0,000	125,840	125,840	0,
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,000</b>	<b>16,528</b>	<b>16,528</b>	<b>0,</b>
2	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,599	27,592	0,000	16,528	16,528	0,
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	<b>121,000</b>	<b>121,000</b>	<b>0,</b>
		<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>0,000</b>	<b>121,000</b>	<b>121,000</b>	<b>0,</b>
3	784	784453475PC	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané výšky do 3, 80 m	m2	55,000	2,200	0,000	121,000	121,000	0,
			<b>Celkom</b>				<b>0,000</b>	<b>263,368</b>	<b>263,368</b>	<b>0,</b>

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia , 3502

Objekt: Montáž dverového krídla + priečka Rigips hr. 150 mm

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.

Dátum: 21.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,000</b>	<b>14,421</b>	<b>14,421</b>	<b>0,0</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>0,000</b>	<b>13,840</b>	<b>13,840</b>	<b>0,0</b>
1	011	642943111	Osadenie oceľového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	13,840	0,000	13,840	13,840	0,0
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,000</b>	<b>0,581</b>	<b>0,581</b>	<b>0,0</b>
2	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,581	0,000	0,581	0,581	0,0
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,000</b>	<b>65,758</b>	<b>65,758</b>	<b>0,0</b>
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>0,000</b>	<b>45,758</b>	<b>45,758</b>	<b>0,0</b>
3	763	763115814	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	0,920	49,737	0,000	45,758	45,758	0,0
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0,0</b>
4	766	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	1,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,0
<b>Celkom</b>							<b>0,000</b>	<b>80,179</b>	<b>80,179</b>	<b>0,0</b>