

Príloha č. 1

Cenová ponuka - Špecifikácia diela (odborný - technická časť, technický popis riešenia)

1. Predmet ponuky

Predmetom ponuky je dodávka novej zdvojenej podlahy do vymedzenej časti veľina TEKÓ v I. etape 100m² po demontáži zariadení a stavebných úpravách.

2. Popis predmetu ponuky

2.1. Demontáž existujúcich oceľoplechových rozvádzačov a pultov v dozorni TEKÓ. Pozície demontovaných rozvádzačov sú vo výkrese č.1.

Podmienky demontáže:

- TEKÓ odpojí všetku kabeláž do rozvádzačov a uvoľní káblové prestupy v podlahe pod rozvádzačmi tak, aby neboli prekážky pre zabetónovanie týchto otvorov
- Zhotoviteľ takto odpojené rozvádzače demontuje a premiestni na skládku v areáli TEKÓ

2.2 Búranie monierovej priečky nad demontovanými rozvádzačmi

- Zakrytie otvorov pod rozvádzačmi
- Demontáž priečky
- Odvoz stavebnej suty do kontajneru
- Lešenie

2.3 Zabetónovanie otvorov v podlahe pod demontovanými rozvádzačmi

- Debnenie otvorov pre betónáž
- Oceľová výstuž
- Rúry pre vynechanie otvorov pre kabeláž
- Betón + práca, presun hmôt

2.4 Protipožiarne prepážky v nových otvoroch pre kabeláž

2.5 Vyrovnávací poter na úpravy časti podlahy cca 6m² hrúbky 40mm

2.6 Odvoz a likvidácia stavebného odpadu, presun hmôt, doprava

2.7 Zdvihnutie 2 existujúcich rozvádzačov umiestnených v priestore za demontovanými rozvádzačmi o cca 15 cm s dodávkou 2ks POK

2.8 Zakrytie otvorov v strope po demontovanej monierovej priečke – dočasným spôsobom

2.9 Protiprachová konštrukcia - oddeľujúca priestor kde bude montovaná nová podlaha od priestoru, v ktorom bude prevádzka.

Zloženie protiprachovej konštrukcie:

- Drevená rámová konštrukcia

- OSB dosky P+D
- Oddeľovacie dvere

Konštrukcia bude vo vzdialenosti cca 60 cm od priestoru zdvojenej podlahy

2.10 Zdvojená podlaha

Zdvojená podlaha bude v priestore vyznačenom na výkrese č. 2 – celková plocha 100m².

Popis riešenia: Zdvojená rozoberateľná systémová podlaha (spĺňa prísne kritéria a normy z hľadiska elektromagnetického a elektrostatického rušenia a tiež protipožiarné kritéria) výšky do 20cm vrátane podlahovej dosky **38mm** výšky o výmere 100m² požiarna odolnosť REI30D1, bodová zaťažiteľnosť do **800kg** vrátane schodov, ukončenie dočasné zabezpečenie proti posuvu v časti ukončenia podlahy v strede veľínu

2.11 Demontáž protiprachovej priečky

2.12 Ostatné

2.14.1 Technický návrh riešenia, spracovanie a prejednanie postupu prác s TEKŮ, harmonogram prác, plán bezpečnosti

2.14.2 Statický výpočet (podklady od konštrukcie existujúcej podlahy veľina poskytne TEKŮ)

2.14.3 Koordinácia prác, prevádzkové vplyvy, výkon stavbyvedúceho

5. Termín dodávky

Do 9 týždňov od podpisu zmluvy. Nástup na demontážne práce po odpojení stolov a rozvádzačov pracovníkmi TEKŮ.

5. Cena

Cena za predmet ponuky je spolu 75.280,- € bez DPH.