

**DODATOK Č. DZ221401200800101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012008001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Mesto Topoľčany  
sídlo : ul. M.R. Štefánika č.1, 955 01 Topoľčany  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Peter Baláž, primátor mesta  
IČO : 00311162  
DIČ : 2021248537  
banka : VÚB, a.s.

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

predfinancovanie: 2510353753/0200

refundácia: 2510353753/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena čísla účtu (vrátane predčísčia) a kódu banky, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky  
predfinancovanie: 2510353753/0200  
refundácia: 227192/0200“ mení na  
„číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky  
predfinancovanie: 2510353753/0200  
refundácia: 2510353753/0200“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:  
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:  
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:  
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 649 234,92 EUR** (slovom jeden milión šesťstoštyridsaťdeväťtisíc-dvestotridsaťštyri EUR a deväťdesiatdva centov)  
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 649 234,91 EUR** (slovom jeden milión šesťstoštyridsaťdeväťtisíc-dvestotridsaťštyri EUR a deväťdesiatjeden centov)  
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 566 773,16 EUR** (slovom jeden milión päťstošesťdesiatšesťtisíc-sedemsto-sedemdesiattri EUR a šesťnásť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy,“.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho povinného zverejnenia.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012008001**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ..... 28 -02- 2011 .....

Podpis: ....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Topoľčanoch, dňa: ..... 4.3. 2011 .....

Podpis: .....

Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**



## Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                     |                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                      | Regenerácia centra mesta Topolčany                                         |                         |
| Kód ITMS                                            | 22140120080                                                                |                         |
| Operačný program                                    | Regionálny operačný program                                                |                         |
| Spolufinancovaný z                                  | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                         |
| Prioritná os                                        | 4 Regenerácia sídiel                                                       |                         |
| Opatrenie                                           | 4.1 Regenerácia sídiel                                                     |                         |
| Prioritná téma                                      | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania      |
| 61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 57,93                                                                      | 01 – nenávratná dotácia |
| 23 - Regionálne / miestne cesty                     | 42,07                                                                      |                         |
| Hospodárska činnosť                                 | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť           |
| 17 – Verejná správa                                 | 100                                                                        | 01 – mestská oblasť     |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUTS II  | SK 02 - Západné Slovensko                                                                           |
| NUTS III | SK 023 - Nitriansky kraj                                                                            |
| Okres    | Okres Topolčany                                                                                     |
| Obec     | Topolčany                                                                                           |
| Ulica    | Ul.17. Novembra, ul. Hollého, ul. Kpt. Jaroša, ul. Kpt. Škultétyho, Park A. Dubčeka, ul. Moyzesovej |
| Číslo    | -                                                                                                   |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Cieľom projektu je zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev mesta a vybavenosti územia prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry.      |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, práce súvisiace s VO, ako aj externý manažment.                                                                           |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoja mesta, zatraktívnenie a skrášlenie centra a rozvoja mesta v záväznosti na celkovú revitalizáciu sídla a podporu turizmu |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                               | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií                                               | km             | 0                    | 2009 | 0,838             | 2012 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                                  | Eur            | 0                    | 2009 | 1 649 234,92      | 2012 |
|          | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu                                                | počet          | 0                    | 2009 | 4                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel                                                                                    | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu                                                     | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
| dopad    | Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel | počet          | 0                    | 2009 | 28 590            | 2017 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                           | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                            |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu              | Eur            | 0                    | 2009 | 1 649 234,92      | 2012 |
|                                                | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                            |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel                                | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |

#### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu<sup>1</sup>

| Názov aktivity                                 | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | 10/2010                                | 03/2012                                 |
| Podporné aktivity                              |                                        |                                         |
| B Projektové a inžinierske práce               | 05/2009                                | 03/2012                                 |
| C Proces verejného obstarávania                | 02/2010                                | 10/2010                                 |
| D Externý manažment projektov                  | 04/2010                                | 04/2012                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu          |                                        | 04/2012                                 |

<sup>1</sup> Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita          |                                              |                            |           | Oprávnené výdavky po VO | Neoprávnené výdavky po VO | Celkové výdavky projektu po VO | Skupina výdavkov |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| Hlavné aktivity   |                                              |                            | EUR       | 1 567 215,76            | 0,00                      | 1 567 215,76                   |                  |
| A                 | Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | Stavebné práce             | EUR       | 31 960,78               | 0,00                      | 31 960,78                      | 717001           |
|                   |                                              |                            | EUR       | 1 535 254,98            | 0,00                      | 1 535 254,98                   | 717002           |
|                   |                                              | SPOLU                      | EUR       | 1 567 215,76            | 0,00                      | 1 567 215,76                   | Σ Stavba         |
| Podporné aktivity |                                              |                            | EUR       | 82 019,15               | 0,01                      | 82 019,16                      |                  |
| B                 | Projektové a inžinierske práce               | B1 Projektová dokumentácia | EUR       | 41 317,80               | 0,01                      | 41 317,81                      | 716              |
|                   |                                              | B2 stavebný dozor          | EUR       | 12 000,00               | 0,00                      | 12 000,00                      | 717002           |
|                   |                                              | SPOLU                      | EUR       | 53 317,80               | 0,01                      | 53 317,81                      | Σ B              |
| C                 | Verejné obstarávanie                         | EUR                        | 3 921,35  | 0,00                    | 3 921,35                  | 637002                         |                  |
| D                 | Externý manažment projektu                   | EUR                        | 24 780,00 | 0,00                    | 24 780,00                 | 637005                         |                  |
| Celkovo           |                                              |                            | EUR       | 1 649 234,91            | 0,01                      | 1 649 234,92                   |                  |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                     |        |           |
|----------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Názov stavby   | REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  | JKSO   |           |
| Názov objektu  |                                     | EČO    |           |
| Názov časti    |                                     | Miesto | Topolčany |
| Objednávateľ   | MESTO TOPOĽČANY                     | IČO    |           |
| Projektant     |                                     | IČ DPH |           |
| Zhotoviteľ     | CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín |        |           |
| Rozpočet číslo | Spracoval                           | Dňa    | Položiek  |
|                |                                     |        |           |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |              | B Doplnkové náklady   |                   |  |   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |              |
|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 316 842,18   | 8                     | Práce nadčas      |  |   | 13                             | Zariad. staveniska    |  | 0            |
| 2                        |              | Montáž  | 869 017,63   | 9                     | Bez pevnej podl.  |  |   | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0            |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 6 975,69     | 10                    | Kultúrna pamiatka |  |   | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0            |
| 4                        |              | Montáž  | 4 686,94     | 11                    |                   |  |   | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0            |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 72 944,02    |                       |                   |  |   | 17                             | Ostatné               |  | 0            |
| 6                        |              | Montáž  | 45 419,12    |                       |                   |  |   | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0            |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 315 885,58 | 12                    | DN (r. 8-11)      |  |   | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0            |
| 20                       | HZS          |         | 1 102,46     | 21                    | Kompl. činnosť    |  | 0 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0            |
| Projektant               |              |         |              | D Celkové náklady     |                   |  |   | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22    |  | 1 316 988,04 |
|                          |              |         |              |                       |                   |  |   | 24                             | 19 % 1 316 988,04 DPH |  | 250 227,72   |
|                          |              |         |              |                       |                   |  |   | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24) |  | 1 567 215,76 |
|                          |              |         |              |                       |                   |  |   | E Prípochty a odpočty          |                       |  |              |
| Objednávateľ             |              |         |              | E Prípochty a odpočty |                   |  |   | 26                             | Dodávky objednávateľa |  | 0            |
|                          |              |         |              |                       |                   |  |   | 27                             | Klízáva doložka       |  | 0            |
|                          |              |         |              |                       |                   |  |   | 28                             | Zvýhodnenie           |  | 0            |
|                          |              |         |              |                       |                   |  |   |                                |                       |  |              |
| Zhotoviteľ               |              |         |              |                       |                   |  |   |                                |                       |  |              |
|                          |              |         |              |                       |                   |  |   |                                |                       |  |              |
| Dátum a podpis           |              |         |              | Pečiatka              |                   |  |   |                                |                       |  |              |
| Dátum a podpis           |              |         |              | Pečiatka              |                   |  |   |                                |                       |  |              |



# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

**Objednávateľ:** MESTO TOPOĽČANY

**Zhotoviteľ:** CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

**Dátum:**

**Projektant:**

**Spracoval:**

| Kód  | Zákazka                                                                                         | Cena bez DPH        | DPH               | Cena s DPH          | ZRN                 | HZS             | VRN         | Kompletná činnosť |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|      | <b>REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY</b>                                                       | <b>1 316 988,04</b> | <b>250 227,72</b> | <b>1 567 215,76</b> | <b>1 315 885,58</b> | <b>1 102,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 001  | Plocha pred gymnáziom a Holitého ulica                                                          | 30 250,43           | 5 747,58          | 35 998,01           | 30 074,07           | 176,36          | 0,00        | 0,00              |
| 0011 | SO 601-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 15 845,23           | 3 010,59          | 18 855,82           | 15 668,87           | 176,36          | 0,00        | 0,00              |
| 0012 | SO 301-00 Rekonštrukcia drobnej architektúry                                                    | 14 405,20           | 2 736,99          | 17 142,19           | 14 405,20           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 002  | <b>Rekonštrukcia ulice 17. novembra.</b>                                                        | <b>350 616,42</b>   | <b>66 617,12</b>  | <b>417 233,54</b>   | <b>350 440,02</b>   | <b>176,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0021 | SO 102-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. 17. novembra                                         | 186 819,26          | 35 495,66         | 222 314,92          | 186 819,26          | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0022 | SO 102-02 Rekonštrukcia parkovacieho pruhu na ul. 17. novembra                                  | 58 856,02           | 11 182,64         | 70 038,66           | 58 856,02           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0023 | SO 102-03 Rekonštrukcia chodníkov na ul. 17. novembra                                           | 78 820,71           | 14 975,93         | 93 796,64           | 78 820,71           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0024 | SO 302-00 Drobná architektúra                                                                   | 4 183,50            | 794,87            | 4 978,37            | 4 183,50            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0026 | SO 602-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 21 936,93           | 4 168,02          | 26 104,95           | 21 760,53           | 176,40          | 0,00        | 0,00              |
| 003  | <b>Rekonštrukcia parku A. Dubčeka</b>                                                           | <b>87 033,76</b>    | <b>16 536,41</b>  | <b>103 570,17</b>   | <b>86 945,56</b>    | <b>88,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0031 | SO 103-01 Rekonštrukcia chodníkov                                                               | 37 625,07           | 7 148,76          | 44 773,83           | 37 625,07           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0032 | SO 103-02 Novonavrhované chodníky                                                               | 26 857,80           | 5 102,98          | 31 960,78           | 26 857,80           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0033 | SO 303-00 Drobná architektúra                                                                   | 8 469,50            | 1 609,21          | 10 078,71           | 8 469,50            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0034 | SO 403-00 Rekonštrukcia verejnej zelene                                                         | 3 462,65            | 657,90            | 4 120,55            | 3 462,65            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0036 | SO 603-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 10 618,74           | 2 017,56          | 12 636,30           | 10 530,54           | 88,20           | 0,00        | 0,00              |
| 004  | <b>Úprava pozemku č.p. 277/1</b>                                                                | <b>70 728,38</b>    | <b>13 438,39</b>  | <b>84 166,77</b>    | <b>70 684,28</b>    | <b>44,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0041 | SO 104-00 Rekonštrukcia verejného priestranstva - parkovisko                                    | 50 833,26           | 9 658,32          | 60 491,58           | 50 833,26           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0042 | SO 404-00 Rekonštrukcia verejnej zelene                                                         | 377,27              | 71,68             | 448,95              | 377,27              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0043 | SO 604-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 2 805,81            | 533,10            | 3 338,91            | 2 761,71            | 44,10           | 0,00        | 0,00              |
| 0044 | SO 504-00 Dažďová kanalizácia a ORL                                                             | 16 712,04           | 3 175,29          | 19 887,33           | 16 712,04           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 005  | <b>Rekonštrukcia chodníka na Mojzesovej ulici</b>                                               | <b>84 320,06</b>    | <b>16 020,81</b>  | <b>100 340,87</b>   | <b>84 143,66</b>    | <b>176,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0051 | SO 105-00 Rekonštrukcia chodníka                                                                | 61 975,01           | 11 775,25         | 73 750,26           | 61 975,01           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0052 | SO 305-00 Rekonštrukcia drobnej architektúry                                                    | 2 467,40            | 468,81            | 2 936,21            | 2 467,40            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0053 | SO 605-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 19 877,65           | 3 776,75          | 23 654,40           | 19 701,25           | 176,40          | 0,00        | 0,00              |
| 006  | <b>Rekonštrukcia ulice kpt. Jaroša</b>                                                          | <b>141 836,01</b>   | <b>26 948,34</b>  | <b>168 784,85</b>   | <b>141 747,81</b>   | <b>88,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0061 | SO 106-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. kpt. Jaroša                                          | 97 354,64           | 18 497,38         | 115 852,02          | 97 354,64           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0062 | SO 106-02 Rekonštrukcia chodníkov na ul. kpt. Jaroša                                            | 36 920,42           | 7 014,88          | 43 935,30           | 36 920,42           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0063 | SO 606-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 7 560,95            | 1 436,58          | 8 997,53            | 7 472,75            | 88,20           | 0,00        | 0,00              |
| 007  | <b>Rekonštrukcia Škultétyho ulice 1. časť (úsek ulica sv. Cyrila a Metoda - Obchodná ulica)</b> | <b>375 675,68</b>   | <b>71 378,38</b>  | <b>447 054,06</b>   | <b>375 499,28</b>   | <b>176,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0071 | SO 107-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. Škultétyho - 1. časť                                 | 191 573,91          | 36 399,04         | 227 972,95          | 191 573,91          | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0072 | SO 107-02 Rekonštrukcia chodníkov na ul. Škultétyho - 1. časť                                   | 163 736,45          | 31 109,93         | 194 846,38          | 163 736,45          | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0073 | SO 307-00 Drobná architektúra                                                                   | 4 485,40            | 852,23            | 5 337,63            | 4 485,40            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0074 | SO 607-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 15 879,92           | 3 017,18          | 18 897,10           | 15 703,52           | 176,40          | 0,00        | 0,00              |
| 008  | <b>Rekonštrukcia Škultétyho ulice 2. časť (úsek Obchodná ulica - Bernoláková ulica)</b>         | <b>176 627,30</b>   | <b>33 540,19</b>  | <b>210 067,49</b>   | <b>176 350,90</b>   | <b>176,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0081 | SO 108-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. Škultétyho - 2. časť                                 | 90 725,38           | 17 237,82         | 107 963,20          | 90 725,38           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0082 | SO 108-02 Rekonštrukcia chodníkov na ul. Škultétyho - 2. časť                                   | 73 043,83           | 13 878,33         | 86 922,16           | 73 043,83           | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 0083 | SO 608-00 Rekonštrukcia VO                                                                      | 12 758,09           | 2 424,04          | 15 182,13           | 12 581,69           | 176,40          | 0,00        | 0,00              |

## OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Skupina výdavkov 717001 - Realizácia nových stavieb - stavebný objekt SO 103-02

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOULČANY

Objekt: Rekonštrukcia parku A. Dubčeka

Časť: SO 103-02 Novonavrňované chodníky

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOULČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                  | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| D                   |    |     | HSV         |                                                                                                    |    |                 |                 | 21 663,80   |            |
| D                   |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                        |    |                 |                 | 854,60      |            |
| 1                   | K  | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3  | m3 | 107,000         | 1,30            | 139,10      | 19,0       |
| 2                   | K  | 001 | 122202201   | Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hromine 3 do 100 m3                                 | m3 | 45,000          | 3,80            | 171,00      | 19,0       |
| 3                   | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 nad 20-50m                                           | m3 | 35,000          | 1,50            | 52,50       | 19,0       |
| 4                   | K  | 001 | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m                                                   | m3 | 72,000          | 1,65            | 118,80      | 19,0       |
| 5                   | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                  | m3 | 25,000          | 3,40            | 85,00       | 19,0       |
| 6                   | K  | 001 | 171101102   | Uloženie sypaniny súdržnej hrominy s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard               | m3 | 5,000           | 1,70            | 8,50        | 19,0       |
| 7                   | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                             | m3 | 72,000          | 0,85            | 61,20       | 19,0       |
| 8                   | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením                                                 | m2 | 437,000         | 0,50            | 218,50      | 19,0       |
|                     | D  | 5   |             | Komunikácie                                                                                        |    |                 |                 | 15 799,96   |            |
| 9                   | K  | 221 | 564851112   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 160 mm                         | m2 | 437,000         | 4,78            | 2 088,86    | 19,0       |
| 10                  | K  | 221 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm                                                    | m2 | 355,000         | 10,29           | 3 652,95    | 19,0       |
| 11                  | K  | 221 | 569903311   | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                 | m3 | 65,000          | 8,20            | 533,00      | 19,0       |
| 12                  | K  | 221 | 596811111   | Kladenie dlažby komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého                                | m2 | 22,000          | 3,80            | 83,60       | 19,0       |
| 13                  | M  | MAT | 5922902815  | Náslapné kamene 56/42/3,7 pieskovcová                                                              | ks | 88,000          | 10,69           | 940,72      | 19,0       |
| 14                  | K  | 221 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 355,000         | 9,80            | 3 479,00    | 19,0       |
| 15                  | M  | MAT | 5922901940  | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                             | m2 | 44,036          | 11,20           | 493,20      | 19,0       |
| 16                  | M  | MAT | 5922901960a | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, zelená (10/20)                                                | m2 | 37,774          | 14,61           | 551,88      | 19,0       |
| 17                  | M  | MAT | 5922901980  | Zámková dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                                 | m2 | 276,740         | 14,37           | 3 976,75    | 19,0       |
|                     | D  | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |    |                 |                 | 3 027,44    |            |
| 18                  | K  | PK  | 914001113   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením                          | ks | 5,000           | 32,35           | 161,75      | 19,0       |
| 19                  | M  | MAT | 4044578000  | Dopravné značky prenosné (dočasné)                                                                 | ks | 5,000           | 39,56           | 197,80      | 19,0       |
| 20                  | K  | 221 | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 315,000         | 5,49            | 1 729,35    | 19,0       |
| 21                  | M  | MAT | 5922924500  | Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                            | ks | 318,150         | 2,95            | 938,54      | 19,0       |
|                     | D  | 99  |             | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |                 |                 | 1 981,80    |            |
| 22                  | K  | 221 | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 360,327         | 5,50            | 1 981,80    | 19,0       |
|                     | D  | M   |             | Práce a dodávky M                                                                                  |    |                 |                 | 5 194,00    |            |

23 D K 230150009 5 194,00 19,0  
24 M MAT 1413086500 2 613,00 19,0  
26 857,80

26,13  
25,81

100,000  
100,000

m  
m

Montáže potrubia  
Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 8  
Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 8,0mm  
Celkom



## OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Skupina výdavkov 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb



# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOLČANY  
 Objekt: Plocha pred gymnáziom a Hollého ulica  
 Časť: SO 601-00 Rekonštrukcia VO  
 JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOLČANY  
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
 Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |      | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                  |    |                 |                 | 6 079,92    |            |
| D    |    | 1    |             | Zemné práce pri extr. mont. prácach                                                                  |    |                 |                 | 6 079,92    |            |
| 1    | K  | 946  | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)           | km | 0,250           | 53,61           | 13,40       | 19,0       |
| 2    | K  | 946  | 460030033   | Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliata                    | m2 | 125,000         | 1,92            | 240,00      | 19,0       |
| 3    | K  | 946  | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3           | m3 | 13,000          | 30,53           | 396,89      | 19,0       |
| 4    | K  | 946  | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia               | m3 | 3,750           | 197,60          | 741,00      | 19,0       |
| 5    | M  | MAT  | 5893172500  | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm, spr. 60-100mm                                                 | m3 | 3,750           | 82,08           | 307,80      | 19,0       |
| 6    | K  | 946  | 460080101   | Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásyvom jamy, zhutnením a úpravou pláne        | m3 | 2,250           | 144,82          | 325,85      | 19,0       |
| 7    | K  | 946  | 460200153   | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                               | m  | 250,000         | 3,25            | 812,50      | 19,0       |
| 8    | K  | 946  | 460420301   | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm      | m  | 250,000         | 0,93            | 232,50      | 19,0       |
| 9    | M  | MAT  | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                   | tk | 0,833           | 439,00          | 365,69      | 19,0       |
| 10   | K  | 946  | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                    | m  | 250,000         | 0,27            | 67,50       | 19,0       |
| 11   | M  | MAT  | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1,2mm                                                                         | kg | 45,528          | 2,55            | 116,10      | 19,0       |
| 12   | K  | 946  | 460510201   | Kábový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10,5x10 cm)              | m  | 250,000         | 2,12            | 530,00      | 19,0       |
| 13   | M  | MAT  | 5921339000  | Prefabrikát pre drôtový poklop AZD 27-100 100x23x18                                                  | m  | 56,000          | 6,87            | 384,72      | 19,0       |
| 14   | M  | MAT  | 5921339500  | Prefabrikát pre drôtovody rám AZD 27-100 100x23x18                                                   | ks | 56,000          | 6,87            | 384,72      | 19,0       |
| 15   | K  | 946  | 460560153   | Ručný zásep nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3       | m  | 250,000         | 1,24            | 310,00      | 19,0       |
| 16   | K  | 946  | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m2 | 100,000         | 1,20            | 120,00      | 19,0       |
| 17   | K  | 946  | 460030054   | Obnovenie dlažby z malty, dlažba z kociek drobných, škáry vyplnené pieskom                           | m2 | 125,000         | 5,85            | 731,25      | 19,0       |
| D    |    | M    |             | Práce a dodávky M                                                                                    |    |                 |                 | 9 588,95    |            |
| D    |    | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                       |    |                 |                 | 9 588,95    |            |
| 18   | K  | 921  | 210010036   | Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm          | m  | 39,000          | 0,90            | 35,10       | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                   |     |         |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|------|
| 19 | M | MAT | 3450716300 | Rúrka kopex 3348                                                                                  | m   | 40,950  | 1,45   | 59,38            | 19,0 |
| 20 | K | 921 | 210021004  | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm      | ks  | 13,000  | 15,96  | 207,48           | 19,0 |
| 21 | K | 921 | 210021034  | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                                | ks  | 13,000  | 6,69   | 86,97            | 19,0 |
| 22 | K | 921 | 210100252  | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm <sup>2</sup>           | ks  | 26,000  | 4,61   | 119,86           | 19,0 |
| 23 | M | MAT | 2830165500 | Zmršťovacia káblova koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm <sup>2</sup> typ: VE3512                           | ks  | 26,000  | 7,50   | 195,00           | 19,0 |
| 24 | K | 921 | 210202014  | Svietidlo výbojkové - SR50 - 50W, Hst                                                             | ks  | 26,000  | 6,67   | 173,42           | 19,0 |
| 25 | M | MAT | 3470413000 | Výbojka HST 50W                                                                                   | ks  | 26,000  | 16,20  | 421,20           | 19,0 |
| 26 | M | MAT | 3480151400 | Svietidlo SR50                                                                                    | ks  | 26,000  | 97,00  | 2 522,00         | 19,0 |
| 27 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stĺžiar - sadový do dĺžky 6 m                                                         | ks  | 13,000  | 63,54  | 826,02           | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 3160105700 | Stĺžiar STK60/40/3 zink.                                                                          | ks  | 13,000  | 226,00 | 2 938,00         | 19,0 |
| 29 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stĺžiara pre 1 okruh                                                               | ks  | 13,000  | 12,71  | 165,23           | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 3570232400 | Poistková stĺžiarová rozvodnica GURO                                                              | ks  | 13,000  | 28,65  | 372,45           | 19,0 |
| 31 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup> | m   | 250,000 | 0,71   | 177,50           | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                                   | ks  | 52,500  | 0,83   | 43,58            | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                         | kg  | 247,275 | 1,50   | 370,91           | 19,0 |
| 34 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                 | m   | 60,000  | 0,85   | 51,00            | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                                  | m   | 60,000  | 0,46   | 27,60            | 19,0 |
| 36 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                   | m   | 250,000 | 0,98   | 245,00           | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                                    | m   | 262,500 | 2,10   | 551,25           | 19,0 |
|    | D | OST |            | Ostatné                                                                                           |     |         |        | 176,36           |      |
| 38 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                                           | hod | 4,000   | 15,81  | 63,24            | 19,0 |
| 39 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                                    | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 40 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                               | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 41 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                             | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 42 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                                              | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                     |     |         |        | <u>15 845,23</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Plocha pred gymnáziom a Hollého ulica

Časť: SO 301-00 Rekonštrukcia drobnej architektúry

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                      | 6   | 7               | 8               | 9                | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                        |     |                 |                 |                  |            |
| D HSV               |    |     |             |                                                                        |     |                 |                 |                  |            |
| D 9                 |    |     |             |                                                                        |     |                 |                 |                  |            |
| 1                   | K  | PK  | 939991000   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    | ks  | 9,000           | 61,00           | 549,00           | 19,0       |
| 2                   | M  | MAT | 5530001000a | Osadenie odpadkového koša                                              | kus | 9,000           | 449,90          | 4 049,10         | 19,0       |
| 3                   | K  | PK  | 939991002   | Odpadový koš Lena LN 125 koš na nohe 75 l opláštenie drážkovým plechom | ks  | 33,000          | 63,60           | 2 098,80         | 19,0       |
| 4                   | M  | MAT | 5533000001b | Osadenie parkovej lavičky                                              | ks  | 33,000          | 207,90          | 6 860,70         | 19,0       |
| 5                   | K  | PK  | 939991007a  | Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m.                                   | ks  | 2,000           | 63,60           | 127,20           | 19,0       |
| 6                   | M  | MAT | 55330000003 | Montáž, stojan na bicykle                                              | ks  | 2,000           | 360,20          | 720,40           | 19,0       |
|                     |    |     |             | Stojan na bicykle Velo, typ VL 145 jednostranný stojan pre 6 ks        |     |                 |                 |                  |            |
|                     |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                          |     |                 |                 | <u>14 405,20</u> |            |

# ROZPOČET

**Stavba:** REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
**Objekt:** Rekonštrukcia ulice 17. novembra.  
**Časť:** SO 102-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. 17. novembra  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** MESTO TOPOĽČANY  
**Zhotoviteľ:** CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
**Dátum:** 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                      |    |                 |                 |             | 186 819,26 |
| D                   |    |     | HSV         |                                                                                                      |    |                 |                 |             |            |
| D                   |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                          |    |                 |                 | 20 366,15   |            |
| 1                   | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t     | m2 | 1 500,000       | 0,55            | 825,00      | 19,0       |
| 2                   | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t          | m2 | 1 280,000       | 4,10            | 5 248,00    | 19,0       |
| 3                   | K  | 221 | 113151211   | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.20 mm          | m2 | 1 520,000       | 2,50            | 3 800,00    | 19,0       |
| 4                   | K  | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3    | m3 | 30,000          | 1,30            | 39,00       | 19,0       |
| 5                   | K  | 001 | 122202202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                          | m3 | 220,000         | 2,50            | 550,00      | 19,0       |
| 6                   | K  | 001 | 132201102   | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3                                                       | m3 | 109,000         | 9,80            | 1 068,20    | 19,0       |
| 7                   | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                             | m3 | 30,000          | 1,50            | 45,00       | 19,0       |
| 8                   | K  | 001 | 162401101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m                                                     | m3 | 5,000           | 3,10            | 15,50       | 19,0       |
| 9                   | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                     | m3 | 206,000         | 3,40            | 700,40      | 19,0       |
| 10                  | K  | 001 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                      | m3 | 206,000         | 0,75            | 154,50      | 19,0       |
| 11                  | K  | 001 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3      | m3 | 211,000         | 2,50            | 527,50      | 19,0       |
| 12                  | M  | MAT | 5833719100  | Štrkopiesok 0-32 B                                                                                   | t  | 268,185         | 15,90           | 4 264,14    | 19,0       |
| 13                  | M  | MAT | 5834419700  | Strkodrava 0-63a                                                                                     | t  | 87,708          | 12,95           | 1 135,82    | 19,0       |
| 14                  | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                   | m2 | 1 009,000       | 0,50            | 504,50      | 19,0       |
| 15                  | K  | 001 | 181301102   | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm               | m2 | 233,333         | 1,40            | 326,67      | 19,0       |
| 16                  | K  | 231 | 183405211   | Výsev trávniku hydroosevom na ornici                                                                 | m2 | 233,333         | 0,75            | 175,00      | 19,0       |
| 17                  | M  | MAT | 0057211100  | Travové semeno                                                                                       | kg | 7,350           | 7,20            | 52,92       | 19,0       |
| 18                  | K  | 231 | 183405291   | Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                            | m2 | 233,333         | 1,86            | 434,00      | 19,0       |
| 19                  | M  | MAT | 581100000   | Humus                                                                                                | m3 | 5,000           | 100,00          | 500,00      | 19,0       |
|                     |    |     |             |                                                                                                      |    |                 |                 | 18 864,10   |            |
| 20                  | K  | 002 | 211971110   | Zakladanie                                                                                           | m2 | 218,544         | 0,75            | 163,91      | 19,0       |
| 21                  | M  | MAT | 6936651000  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 251,326         | 0,75            | 188,49      | 19,0       |
| 22                  | K  | 271 | 212752127   | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratrex pp 200                                                 | m  | 435,000         | 9,50            | 4 132,50    | 19,0       |
|                     |    |     |             | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160                                                               |    |                 |                 |             |            |



|    |   |     |            |                                                                                                     |    |           |        |           |      |
|----|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|
| 23 | K | PK  | 3139553001 | Dvojzákrutová oceľová cestná sieť, kľincovaná 8x10 cm s prieč. výstužou                             | m2 | 1 520,000 | 9,46   | 14 379,20 | 19,0 |
|    | D | 4   |            | Vodorovné konštrukcie                                                                               |    |           |        | 586,80    |      |
| 24 | K | 271 | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm  | m3 | 18,000    | 32,60  | 586,80    | 19,0 |
| 25 | D | 5   |            | Komunikácie                                                                                         |    |           |        | 68 139,03 |      |
| 26 | K | 221 | 564861111  | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm                           | m2 | 4,000     | 5,97   | 23,88     | 19,0 |
| 27 | K | 221 | 564861112  | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 210 mm                           | m2 | 35,000    | 6,40   | 224,00    | 19,0 |
| 28 | K | 221 | 564861114  | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 230 mm                           | m2 | 970,000   | 6,88   | 6 673,60  | 19,0 |
| 29 | K | 221 | 565161021  | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 80 mm    | m2 | 895,000   | 14,87  | 13 308,65 | 19,0 |
| 30 | K | 221 | 567123114  | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II., po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 905,000   | 10,46  | 9 466,30  | 19,0 |
| 31 | K | 221 | 567125115  | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm                                                     | m2 | 3,000     | 15,44  | 46,32     | 19,0 |
| 32 | K | 221 | 567145111  | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 210 mm                                                     | m2 | 34,000    | 21,60  | 734,40    | 19,0 |
| 33 | K | 221 | 569903311  | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                   | m3 | 123,000   | 8,20   | 1 008,60  | 19,0 |
| 34 | K | 221 | 573111111  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2          | m2 | 3 945,000 | 0,70   | 2 761,50  | 19,0 |
| 35 | K | 221 | 577133211  | Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 40mm                                       | m2 | 1 520,000 | 7,70   | 11 704,00 | 19,0 |
| 36 | K | 221 | 577143112a | Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný modifikovaný (ABS-M) hr. 50mm                       | m2 | 1 520,000 | 11,95  | 18 164,00 | 19,0 |
| 37 | M | 221 | 596841111  | Kladenie prídlážby z bet. kociek                                                                    | m2 | 125,000   | 12,80  | 1 600,00  | 19,0 |
| 38 | M | 221 | 5922911591 | Prídlážba 50x25 cm, (výška 8 cm)                                                                    | ks | 1 010,000 | 1,60   | 1 616,00  | 19,0 |
| 39 | M | 221 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                       | m2 | 36,000    | 9,80   | 352,80    | 19,0 |
| 40 | M | 221 | 5922913200 | Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm                                                                     | m2 | 3,030     | 11,45  | 34,69     | 19,0 |
| 41 | M | 221 | 5922913500 | Zámková dlažba hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm                                                   | m2 | 33,330    | 12,61  | 420,29    | 19,0 |
| 42 | D | 8   |            | Rúrové vedenie                                                                                      |    |           |        | 5 292,55  |      |
| 43 | K | 271 | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                      | ks | 11,000    | 44,95  | 494,45    | 19,0 |
| 44 | M | MAT | 5922396000 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66                                                         | ks | 11,000    | 28,20  | 310,20    | 19,0 |
| 45 | M | MAT | 5922382500 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50                                                         | ks | 11,000    | 21,58  | 237,38    | 19,0 |
| 46 | M | MAT | 5922384000 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50                                                         | ks | 11,000    | 22,90  | 251,90    | 19,0 |
| 47 | M | MAT | 5922384500 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50                                                        | ks | 11,000    | 10,95  | 120,45    | 19,0 |
| 48 | K | 271 | 899204111  | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg              | ks | 11,000    | 26,10  | 287,10    | 19,0 |
| 49 | M | MAT | 5524262000 | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600                                                          | ks | 11,000    | 175,50 | 1 930,50  | 19,0 |
| 50 | K | 271 | 871353121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200        | m  | 75,000    | 0,61   | 45,75     | 19,0 |
| 51 | M | MAT | 2861104701 | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 200x5, 9x6000 SN8                                              | ks | 13,663    | 72,50  | 990,57    | 19,0 |
| 52 | M | MAT | 2862104501 | PVC -U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 300/200 45°                                              | ks | 11,000    | 49,80  | 547,80    | 19,0 |
| 53 | M | MAT | 2863102100 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                                    | ks | 11,000    | 6,95   | 76,45     | 19,0 |
| 54 | D | 9   |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                 |    |           |        | 69 591,53 |      |
| 55 | K | 221 | 914001112  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii                 | ks | 15,000    | 38,60  | 579,00    | 19,0 |
| 56 | M | MAT | 4044633102 | Stĺpky k dopravným značkám                                                                          | ks | 15,000    | 24,90  | 373,50    | 19,0 |
| 57 | M | MAT | 4044633101 | Dopravné značky štandardné                                                                          | ks | 15,000    | 60,90  | 913,50    | 19,0 |

|    |   |     |             |                                                                                            |    |            |        |                   |      |
|----|---|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------------|------|
| 55 | K | PK  | 914001113   | Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky dočasnej s odstránením                 | ks | 80,000     | 32,40  | 2 592,00          | 19,0 |
| 56 | M | MAT | 4044578000  | Dopravné značky prenosné (dočasné)                                                         | ks | 80,000     | 39,56  | 3 164,80          | 19,0 |
| 57 | K | 221 | 915701111   | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm                                  | m2 | 160,000    | 12,34  | 1 974,40          | 19,0 |
| 58 | K | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka   | m  | 360,000    | 9,52   | 3 427,20          | 19,0 |
| 59 | M | MAT | 5921745000  | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x30                                    | ks | 303,000    | 5,48   | 1 660,44          | 19,0 |
| 60 | M | MAT | 5921745000a | Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30                                   | ks | 30,300     | 5,48   | 166,04            | 19,0 |
| 61 | M | MAT | 5921745003  | Obrubník betónový cestný bez skosenia 100x10x20                                            | ks | 30,300     | 3,58   | 108,47            | 19,0 |
| 62 | K | PK  | 935329000   | Osadenie BG žlabu                                                                          | m  | 93,500     | 21,20  | 1 982,20          | 19,0 |
| 63 | M | MAT | 422000000   | BGZ-SV G 150 Žlab pre vysokú záťaž                                                         | s  | 93,500     | 150,10 | 14 034,35         | 19,0 |
| 64 | M | MAT | 4220000003  | Spojovací materiál                                                                         | s  | 93,500     | 10,41  | 973,34            | 19,0 |
| 65 | M | MAT | 4220000004  | Rošt BG                                                                                    | s  | 93,500     | 92,82  | 8 678,67          | 19,0 |
| 66 | K | 221 | 979082213   | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km             | t  | 1 143,000  | 1,74   | 1 988,82          | 19,0 |
| 67 | K | 221 | 979082219   | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                    | t  | 16 002,000 | 0,35   | 5 600,70          | 19,0 |
| 68 | K | PK  | 979082223   | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a sutí.                                            | t  | 1 143,000  | 18,70  | 21 374,10         | 19,0 |
|    | D |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                            |    |            |        | 3 979,10          |      |
| 69 | K | 221 | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 2 094,264  | 1,90   | 3 979,10          | 19,0 |
|    |   |     |             | <u>Celkom</u>                                                                              |    |            |        | <u>186 819,26</u> |      |

# ROZPOČET

**Stavba:** REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
**Objekt:** Rekonštrukcia ulice 17. novembra.  
**Časť:** SO 102-02 Rekonštrukcia parkovacieho pruhu na ul. 17. novembra  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** MESTO TOPOĽČANY  
**Zhotoviteľ:** CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
**Dátum:** 14.6.2010

| P.Č.                       | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                         | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH       |
|----------------------------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                             | 6              | 7               | 8               | 9           | 10               |
| <b>Práce a dodávky HSV</b> |    |     |             |                                                                                                               |                |                 |                 |             | <b>58 856,02</b> |
| D                          |    |     | <b>HSV</b>  | <b>Zemné práce</b>                                                                                            |                |                 |                 |             |                  |
| D                          |    | 1   |             |                                                                                                               |                |                 |                 |             |                  |
| 1                          | K  | 221 | 113107112   | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t     | m <sup>2</sup> | 166,660         | 2,70            | 449,98      | 19,0             |
| 2                          | K  | 221 | 113107131   | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t        | m <sup>2</sup> | 133,330         | 15,50           | 2 066,62    | 19,0             |
| 3                          | K  | 221 | 113107142   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t             | m <sup>2</sup> | 127,070         | 5,10            | 648,06      | 19,0             |
| 4                          | K  | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 42,000          | 1,80            | 75,60       | 19,0             |
| 5                          | K  | 001 | 122202201   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 do 100 m <sup>3</sup>                                | m <sup>3</sup> | 65,000          | 3,80            | 247,00      | 19,0             |
| 6                          | K  | 001 | 132201101   | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                    | m <sup>3</sup> | 35,000          | 16,50           | 577,50      | 19,0             |
| 7                          | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                      | m <sup>3</sup> | 21,000          | 1,50            | 31,50       | 19,0             |
| 8                          | K  | 001 | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m                                                              | m <sup>3</sup> | 21,000          | 1,65            | 34,65       | 19,0             |
| 9                          | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                             | m <sup>3</sup> | 35,000          | 3,40            | 119,00      | 19,0             |
| 10                         | K  | 001 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                   | m <sup>3</sup> | 35,000          | 0,78            | 27,30       | 19,0             |
| 11                         | K  | 001 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 75,000          | 2,50            | 187,50      | 19,0             |
| 12                         | M  | MAT | 5833719100  | Štrkopiesok 0-32 B                                                                                            | t              | 101,202         | 15,90           | 1 609,11    | 19,0             |
| 13                         | M  | MAT | 5834419700  | Štrkodrva 0-63a                                                                                               | t              | 42,168          | 12,99           | 547,76      | 19,0             |
| 14                         | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením                                                            | m <sup>2</sup> | 340,000         | 0,50            | 170,00      | 19,0             |
| 15                         | K  | 001 | 181301102   | Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. 150 mm         | m <sup>2</sup> | 140,000         | 1,40            | 196,00      | 19,0             |
| 16                         | K  | 231 | 183405211   | Výsev trávniku hydroosevom na omicu                                                                           | m <sup>2</sup> | 140,000         | 0,75            | 105,00      | 19,0             |
| 17                         | M  | MAT | 0057211100  | Travové semeno                                                                                                | kg             | 4,410           | 7,20            | 31,75       | 19,0             |
| 18                         | K  | 231 | 183405291   | Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                                     | m <sup>2</sup> | 140,000         | 1,86            | 260,40      | 19,0             |
|                            |    |     |             | Zakladanie                                                                                                    |                |                 |                 | 1 443,41    |                  |
| 19                         | K  | 002 | 211971110   | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5          | m <sup>2</sup> | 70,336          | 0,75            | 52,75       | 19,0             |
| 20                         | M  | MAT | 6936651000  | Geotextília netkané polypropylénové Tatratrex pp 200                                                          | m <sup>2</sup> | 80,886          | 0,75            | 60,66       | 19,0             |
| 21                         | K  | 271 | 212752127   | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160                                                                        | m              | 140,000         | 9,50            | 1 330,00    | 19,0             |
|                            |    |     |             | Komunikácie                                                                                                   |                |                 |                 | 13 210,90   |                  |
| 22                         | K  | 221 | 564871116   | Podklad zo štrkodrvin s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 300 mm                                     | m <sup>2</sup> | 257,000         | 8,96            | 2 302,72    | 19,0             |

|    |   |     |            |                                                                                                    |    |           |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|------|
| 23 | K | 221 | 567125115  | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm                                                     | m2 | 257,000   | 15,44  | 3 968,08         | 19,0 |
| 24 | K | 221 | 569903311  | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                  | m3 | 65,000    | 8,20   | 533,00           | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 257,000   | 9,80   | 2 518,60         | 19,0 |
| 26 | M | MAT | 5922902020 | Zámková dlažba, dlažba s fázou 8 cm, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/30)                          | m2 | 254,520   | 15,00  | 3 817,80         | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 5922902010 | Zámková dlažba CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)               | m2 | 5,050     | 14,00  | 70,70            | 19,0 |
| 28 | D | 8   |            | Rúrové vedenie                                                                                     | m  |           |        | 1 667,07         |      |
| 29 | K | 271 | 871353121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200       | m  | 40,000    | 0,61   | 24,40            | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 2861104701 | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 200x5,9x6000 SN8                                              | ks | 7,287     | 72,50  | 528,31           | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 2862104501 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 300/200 45°                                              | ks | 8,000     | 49,80  | 398,40           | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 2863102100 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                                   | ks | 8,000     | 6,95   | 55,60            | 19,0 |
| 33 | K | 271 | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                     | ks | 2,000     | 44,95  | 89,90            | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 5922396000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66                                                         | ks | 2,000     | 28,20  | 56,40            | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 5922382500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50                                                         | ks | 2,000     | 21,58  | 43,16            | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 5922384000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50                                                         | ks | 2,000     | 22,90  | 45,80            | 19,0 |
| 37 | K | 271 | 899204111  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50                                                        | ks | 2,000     | 10,95  | 21,90            | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 5524262000 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg             | ks | 2,000     | 26,10  | 52,20            | 19,0 |
| 39 | D | 9   |            | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600                                                         | ks | 2,000     | 175,50 | 351,00           | 19,0 |
| 40 | K | 221 | 914001112  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                | ks | 1,000     |        | 31 992,67        |      |
| 41 | M | MAT | 4044633102 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceleovej konštrukcii               | ks | 1,000     | 38,60  | 38,60            | 19,0 |
| 42 | M | MAT | 4044633101 | Stĺpky k dopravným značkám                                                                         | ks | 1,000     | 24,92  | 24,92            | 19,0 |
| 43 | K | 221 | 915701111  | Dopravné značky štandardné                                                                         | ks | 1,000     | 60,90  | 60,90            | 19,0 |
| 44 | M | MAT | 5921745000 | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm                                          | m2 | 7,000     | 12,54  | 87,78            | 19,0 |
| 45 | M | MAT | 5921745003 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 282,000   | 9,52   | 2 684,64         | 19,0 |
| 46 | K | 221 | 917762111  | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x30                                            | ks | 141,400   | 5,48   | 774,87           | 19,0 |
| 47 | M | MAT | 4220000003 | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x10x20                                            | ks | 143,420   | 3,58   | 513,44           | 19,0 |
| 48 | M | MAT | 4220000004 | Osadenie BG žlabu                                                                                  | m  | 82,000    | 21,20  | 1 738,40         | 19,0 |
| 49 | M | MAT | 4220000003 | BGZ-SV Žlab pre vysokú záťaž                                                                       | s  | 82,000    | 150,10 | 12 308,20        | 19,0 |
| 50 | M | MAT | 4220000004 | Spojovací materiál                                                                                 | s  | 82,000    | 10,41  | 853,62           | 19,0 |
| 51 | K | 221 | 979082213  | Rošt BG                                                                                            | s  | 82,000    | 92,82  | 7 611,24         | 19,0 |
| 52 | K | 221 | 979082219  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 209,000   | 1,74   | 363,66           | 19,0 |
| 53 | K | 221 | 998223011  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                            | t  | 2 926,000 | 0,35   | 1 024,10         | 19,0 |
|    | K | PK  | 979082223  | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a sutí.                                                    | t  | 209,000   | 18,70  | 3 908,30         | 19,0 |
|    | D | 99  |            | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |           |        | 3 157,24         |      |
|    | K | 221 | 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 574,043   | 5,50   | 3 157,24         | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                      |    |           |        | <u>58 856,02</u> |      |





|    |   |     |            |                                                                                                    |    |           |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|------|
| 24 | K | 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 760,000   | 5,49  | 4 172,40         | 19,0 |
| 25 | M | MAT | 5922924500 | Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                            | ks | 767,600   | 2,95  | 2 264,42         | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 7,000     | 9,52  | 66,64            | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 5921745000 | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x30                                            | ks | 7,070     | 5,48  | 38,74            | 19,0 |
| 28 | K | 221 | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 554,000   | 1,74  | 963,96           | 19,0 |
| 29 | K | 221 | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                            | t  | 7 756,000 | 0,35  | 2 714,60         | 19,0 |
| 30 | K | PK  | 979082223  | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a sutí.                                                    | t  | 554,000   | 18,70 | 10 359,80        | 19,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |           |       | 5 398,24         |      |
| 31 | K | 221 | 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 981,499   | 5,50  | 5 398,24         | 19,0 |
|    | D |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                |    |           |       | 1 693,28         |      |
|    | D |     | 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                     |    |           |       | 1 693,28         |      |
| 32 | K | 711 | 711142559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                              | m2 | 320,000   | 2,29  | 732,80           | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 6283221000 | Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35                                                            | m2 | 368,000   | 2,61  | 960,48           | 19,0 |
|    | D |     | M          | Práce a dodávky M                                                                                  |    |           |       | 1 817,90         |      |
|    | D |     | 23-M       | Montáže potrubia                                                                                   |    |           |       | 1 817,90         |      |
| 34 | K | 923 | 230150009  | Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 8                                                   | m  | 35,000    | 26,13 | 914,55           | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 1413086500 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 8,0mm                                                        | m  | 35,000    | 25,81 | 903,35           | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                      |    |           |       | <u>78 820,71</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia ulice 17. novembra.

Časť: SO 302-00 Drobná architektúra

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                       | TV | KCN | Kód položky  | Popis                                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadzba DPH |
|----------------------------|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4            | 5                                                                      | 6   | 7               | 8               | 9               | 10         |
| <b>Práce a dodávky HSV</b> |    |     |              |                                                                        |     |                 |                 |                 |            |
| D                          |    |     | HSV          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    |     |                 |                 | 4 183,50        |            |
| D                          |    |     | 9            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    |     |                 |                 | 4 183,50        |            |
| 1                          | K  | PK  | 939991000    | Osadenie odpadkového koša                                              | ks  | 5,000           | 61,00           | 305,00          | 19,0       |
| 2                          | M  | MAT | 5530001000a  | Odpadový kôš Lena LN 125 kôš na nohe 75 l opláštenie drážkovým plechom | kus | 5,000           | 449,90          | 2 249,50        | 19,0       |
| 3                          | K  | PK  | 939991002    | Osadenie parkovej lavičky                                              | ks  | 6,000           | 63,60           | 381,60          | 19,0       |
| 4                          | M  | MAT | 55330000001b | Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m.                                   | ks  | 6,000           | 207,90          | 1 247,40        | 19,0       |
| <b>Celkom</b>              |    |     |              |                                                                        |     |                 |                 | <b>4 183,50</b> |            |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia ulice 17. novembra.

Časť: SO 602-00 Rekonštrukcia VO

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                    | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
|      | D  |      | HSV         | HSV                                                                                                  |     |                 |                 | 5 007,05    |            |
|      | D  | 1    |             | Zemné práce pri extr. mont. prácach.                                                                 |     |                 |                 | 5 007,05    |            |
|      | D  | 46-M |             | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                    |     |                 |                 |             |            |
| 1    | K  | 946  | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)           | km  | 0,250           | 53,65           | 13,41       | 19,0       |
| 2    | K  | 946  | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3           | m3  | 4,860           | 56,50           | 274,59      | 19,0       |
| 3    | K  | 946  | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia               | m3  | 4,860           | 106,00          | 515,16      | 19,0       |
| 4    | M  | MAT  | 5893172500  | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm, spr. 60-100mm                                                 | m3  | 4,860           | 82,08           | 398,91      | 19,0       |
| 5    | K  | 946  | 460080101   | Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne        | m3  | 3,240           | 144,82          | 469,22      | 19,0       |
| 6    | K  | 946  | 460200153   | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                               | m   | 250,000         | 3,25            | 812,50      | 19,0       |
| 7    | K  | 946  | 460200303   | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                              | m   | 55,000          | 7,04            | 387,20      | 19,0       |
| 8    | K  | 946  | 460420301   | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm      | m   | 250,000         | 0,93            | 232,50      | 19,0       |
| 9    | M  | MAT  | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                   | tkS | 0,833           | 439,00          | 365,69      | 19,0       |
| 10   | K  | 946  | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm                                     | m   | 250,000         | 0,27            | 67,50       | 19,0       |
| 11   | M  | MAT  | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1,2mm                                                                         | kg  | 45,528          | 1,65            | 75,12       | 19,0       |
| 12   | K  | 946  | 460510131   | Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm                                    | m   | 55,000          | 4,10            | 225,50      | 19,0       |
| 13   | M  | MAT  | 2861100400  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3,0x3000                                                 | ks  | 55,000          | 10,42           | 573,10      | 19,0       |
| 14   | K  | 946  | 460560153   | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3      | m   | 250,000         | 1,24            | 310,00      | 19,0       |
| 15   | K  | 946  | 460560303   | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3     | m   | 55,000          | 3,03            | 166,65      | 19,0       |
| 16   | K  | 946  | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m2  | 100,000         | 1,20            | 120,00      | 19,0       |
|      | D  |      | M           | Práce a dodávky M                                                                                    |     |                 |                 | 16 753,48   |            |
|      | D  |      | 21-M        | Elektromontáže                                                                                       |     |                 |                 | 16 753,48   |            |
| 17   | K  | 921  | 210010036   | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm          | m   | 36,000          | 0,89            | 32,04       | 19,0       |
| 18   | M  | MAT  | 3450716300  | Rúrka kopex 3348                                                                                     | m   | 37,800          | 4,45            | 168,21      | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                              |     |         |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|------|
| 19 | K | 921 | 210021004  | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm | ks  | 9,000   | 15,78  | 142,02           | 19,0 |
| 20 | K | 921 | 210021034  | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                           | ks  | 9,000   | 6,69   | 60,21            | 19,0 |
| 21 | K | 921 | 210100252  | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                  | ks  | 18,000  | 4,61   | 82,98            | 19,0 |
| 22 | M | MAT | 2830165500 | Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                                   | ks  | 18,000  | 7,50   | 135,00           | 19,0 |
| 23 | K | 921 | 210202014  | Svietidlo výbojkové - SR50 - 50W, Hst                                                        | ks  | 9,000   | 6,67   | 60,03            | 19,0 |
| 24 | M | MAT | 3470413000 | Výbojka HST 70W                                                                              | ks  | 9,000   | 16,29  | 146,61           | 19,0 |
| 25 | M | MAT | 3480151400 | Svietidlo SR50 - 70 W                                                                        | ks  | 9,000   | 114,50 | 1 030,50         | 19,0 |
| 26 | K | 921 | 210202014D | Svietidlo výbojkové - 100W - demontáž                                                        | ks  | 9,000   | 6,67   | 60,03            | 19,0 |
| 27 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stôžiar - oceľový do dĺžky 10 m                                                  | ks  | 9,000   | 63,54  | 571,86           | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 3160105300 | Stôžiar OSUD 8 zinkový                                                                       | ks  | 9,000   | 765,00 | 6 885,00         | 19,0 |
| 29 | K | PK  | 210204011D | Osvetľovací stôžiar - oceľový do dĺžky 10 m demontáž                                         | ks  | 9,000   | 63,54  | 571,86           | 19,0 |
| 30 | K | 921 | 210204103  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                              | ks  | 9,000   | 27,01  | 243,09           | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 3160306800 | Výložník VUD 10A zinkový                                                                     | ks  | 9,000   | 96,84  | 871,56           | 19,0 |
| 32 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stôžiaru pre 1 okruh                                                          | ks  | 9,000   | 12,71  | 114,39           | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 3570232400 | Poistková stôžiarová rozvodnica PSR 16-1                                                     | ks  | 9,000   | 28,65  | 257,85           | 19,0 |
| 34 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2        | m   | 250,000 | 0,71   | 177,50           | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                              | ks  | 52,500  | 0,83   | 43,58            | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                    | kg  | 247,275 | 1,50   | 370,91           | 19,0 |
| 37 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                         | m   | 80,000  | 0,85   | 68,00            | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                             | m   | 80,000  | 48,30  | 3 864,00         | 19,0 |
| 39 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                           | m   | 250,000 | 0,98   | 245,00           | 19,0 |
| 40 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                               | m   | 262,500 | 2,10   | 551,25           | 19,0 |
| 41 | D | OST |            | Ostatné                                                                                      | hod | 4,000   | 15,82  | 176,40           | 19,0 |
| 42 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                                      | hod | 2,000   | 14,14  | 63,28            | 19,0 |
| 43 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                               | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 44 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                          | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 45 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                        | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
|    |   |     |            | Kompletné vyskúšanie                                                                         | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                |     |         |        | <u>21 936,93</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia parku A.Dubčeka

Časť: SO 103-01 Rekonštrukcia chodníkov

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                 | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                               |    |                 |                 | 36 331,16   |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                       |    |                 |                 | 2 702,29    |            |
| 1    | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t  | m2 | 312,500         | 0,55            | 171,88      | 19,0       |
| 2    | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t       | m2 | 226,660         | 4,10            | 929,31      | 19,0       |
| 3    | K  | 221 | 113107242   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t               | m2 | 116,020         | 1,30            | 150,83      | 19,0       |
| 4    | K  | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 35,000          | 1,30            | 45,50       | 19,0       |
| 5    | K  | 001 | 122202201   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                | m3 | 30,000          | 3,80            | 114,00      | 19,0       |
| 6    | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                          | m3 | 25,000          | 1,50            | 37,50       | 19,0       |
| 7    | K  | 001 | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                   | m3 | 10,000          | 1,65            | 16,50       | 19,0       |
| 8    | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                  | m3 | 40,000          | 3,40            | 136,00      | 19,0       |
| 9    | K  | 001 | 167101102   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                | m3 | 40,000          | 2,30            | 92,00       | 19,0       |
| 10   | K  | 001 | 171101102   | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard              | m3 | 5,000           | 1,66            | 8,30        | 19,0       |
| 11   | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                            | m3 | 10,000          | 0,85            | 8,50        | 19,0       |
| 12   | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                | m2 | 545,000         | 0,50            | 272,50      | 19,0       |
| 13   | K  | 001 | 181301102   | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.150 mm            | m2 | 166,667         | 1,48            | 246,67      | 19,0       |
| 14   | K  | 231 | 183405211   | Výsev trávniku hydroosevom na ornici                                                              | m2 | 166,667         | 0,75            | 125,00      | 19,0       |
| 15   | M  | MAT | 0057211100  | Travové semeno                                                                                    | kg | 5,250           | 7,20            | 37,80       | 19,0       |
| 16   | K  | 231 | 183405291   | Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                         | m2 | 166,667         | 1,86            | 310,00      | 19,0       |
|      | D  |     | 5           | Komunikácie                                                                                       |    |                 |                 | 20 295,63   |            |
| 17   | K  | 221 | 564851112   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 160 mm                          | m2 | 545,000         | 4,78            | 2 605,10    | 19,0       |
| 18   | K  | 221 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm                                                    | m2 | 505,000         | 10,30           | 5 201,50    | 19,0       |
| 19   | K  | 221 | 569903311   | Zhotovenie zemných krajín z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením                                 | m3 | 65,000          | 8,20            | 533,00      | 19,0       |
| 20   | K  | 221 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                     | m2 | 505,000         | 9,80            | 4 949,00    | 19,0       |
| 21   | M  | MAT | 5922901940  | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                            | m2 | 70,700          | 11,18           | 790,43      | 19,0       |
| 22   | M  | MAT | 5922901960  | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, čierna (10/20)                                               | m2 | 70,700          | 13,00           | 919,10      | 19,0       |
| 23   | M  | MAT | 5922901980  | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                         | m2 | 368,650         | 14,37           | 5 297,50    | 19,0       |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                               |    |                 |                 | 10 818,07   |            |



|    |   |     |            |                                                                                                    |    |           |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|------|
| 24 | K | PK  | 914001113  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením                          | ks | 3,000     | 32,30 | 96,90            | 19,0 |
| 25 | M | MAT | 4044578000 | Dopravné značky prenosné (dočasné)                                                                 | ks | 3,000     | 39,56 | 118,68           | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 315,000   | 5,49  | 1 729,35         | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 5922924500 | Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                            | ks | 318,150   | 2,96  | 941,72           | 19,0 |
| 28 | K | 221 | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 313,000   | 1,74  | 544,62           | 19,0 |
| 29 | K | 221 | 979082219  | Priplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km                                           | t  | 4 382,000 | 0,35  | 1 533,70         | 19,0 |
| 30 | K | PK  | 979082223  | Poplatok za skládokovanie vyburaných hmôt a sutí.                                                  | t  | 313,000   | 18,70 | 5 853,10         | 19,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |           |       | 2 515,17         |      |
| 31 | K | 221 | 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 457,304   | 5,50  | 2 515,17         | 19,0 |
|    | D |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                |    |           |       | 878,39           |      |
|    | D |     | 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                     |    |           |       | 878,39           |      |
| 32 | K | 711 | 711142559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                              | m2 | 166,000   | 2,29  | 380,14           | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 6283221000 | Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35                                                            | m2 | 190,900   | 2,61  | 498,25           | 19,0 |
|    | D |     | M          | Práce a dodávky M                                                                                  |    |           |       | 415,52           |      |
|    | D |     | 23-M       | Montáže potrubia                                                                                   |    |           |       | 415,52           |      |
| 34 | K | 923 | 230150009  | Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 8                                                   | m  | 8,000     | 26,13 | 209,04           | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 1413086500 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 8,0mm                                                        | m  | 8,000     | 25,81 | 206,48           | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                      |    |           |       | <u>37 625,07</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia parku A.Dubčka

Časť: SO 303-00 Drobná architektúra

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                      | 6   | 7               | 8               | 9               | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                    |     |                 |                 | 6 257,50        |            |
| D    |    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    |     |                 |                 | 6 257,50        |            |
| 1    | K  | PK  | 939991000   | Osadenie odpadkového koša                                              | ks  | 5,000           | 61,00           | 305,00          | 19,0       |
| 2    | M  | MAT | 5530001000a | Odpadový koš Lena LN 125 koš na nohe 75 l opláštenie drážkovým plechom | kus | 5,000           | 449,90          | 2 249,50        | 19,0       |
| 3    | K  | PK  | 939991002   | Osadenie parkovej lavičky                                              | ks  | 10,000          | 63,60           | 636,00          | 19,0       |
| 4    | M  | MAT | 5533000001b | Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m.                                   | ks  | 6,000           | 207,90          | 1 247,40        | 19,0       |
| 5    | M  | MAT | 5533000001a | Lavička Brunea LB 371 s operadlom                                      | ks  | 4,000           | 454,90          | 1 819,60        | 19,0       |
| D    |    |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                    |     |                 |                 | 2 212,00        |            |
| D    |    |     | 763         | Konštrukcie - drevostavby                                              |     |                 |                 | 2 212,00        |            |
| 6    | K  | PK  | 763798001   | Montáž pružinovej hojdačky Maxipes                                     | ks  | 2,000           | 134,00          | 268,00          | 19,0       |
| 7    | M  | MAT | 6157000001  | Pružinova hojdačka MAXIPES                                             | ks  | 2,000           | 355,00          | 710,00          | 19,0       |
| 8    | K  | PK  | 763798003   | Montáž preliezačky Stonožka                                            | ks  | 1,000           | 145,00          | 145,00          | 19,0       |
| 9    | M  | MAT | 6157000003  | Preliezka STONOŽKA                                                     | ks  | 1,000           | 365,00          | 365,00          | 19,0       |
| 10   | K  | PK  | 763798011   | Montáž prevažovacej hojdačky                                           | ks  | 1,000           | 184,00          | 184,00          | 19,0       |
| 11   | M  | MAT | 6157000011  | Prevažovacia hojdačka                                                  | ks  | 1,000           | 540,00          | 540,00          | 19,0       |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                          |     |                 |                 | <u>8 469,50</u> |            |

## Stayba:

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPO  
Objekt: Rekonštrukcia parku A.Dubčeka  
Časť: SO 403-00 Rekonštrukcia verejnej zelene  
JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOLČANY  
Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                         | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                       |    |                 |                 | 3 462,65    |            |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                               |    |                 |                 | 3 451,35    |            |
| 1    | K  | 001 | 162501101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m                                          | m3 | 3,040           | 20,00           | 60,80       | 19,0       |
| 2    | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                 | m3 | 3,040           | 21,00           | 63,84       | 19,0       |
| 3    | K  | PK  | 9990000000  | Humus                                                                                     | m3 | 3,000           | 100,00          | 300,00      | 19,0       |
| 4    | M  | MAT | 5833735600  | Štrkopiesok                                                                               | m3 | 0,040           | 80,00           | 3,20        | 19,0       |
| 5    | K  | 231 | 183101122   | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 1,00 do 2,00 m3                    | ks | 5,000           | 55,98           | 279,90      | 19,0       |
| 6    | K  | 232 | 183552111a  | Hnojenie tabletovaným hnojivom                                                            | ks | 5,000           | 0,20            | 1,00        | 19,0       |
| 7    | M  | MAT | 2519115506  | Tabletové hnojivo hm. 10 gr                                                               | ks | 5,000           | 1,00            | 5,00        | 19,0       |
| 8    | K  | 231 | 184102117   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm    | ks | 5,000           | 47,62           | 238,10      | 19,0       |
| 9    | M  | MAT | 0266192601  | Stromy listnaté kontajnerované                                                            | ks | 5,000           | 100,00          | 500,00      | 19,0       |
| 10   | K  | 231 | 184801121   | Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5                             | ks | 40,000          | 1,75            | 70,00       | 19,0       |
| 11   | K  | 232 | 184814113   | Okopanie do hl. 0,10 m na ploche 0,50 x 0,50 m, okolo sadeníc s odstránením buriny, tr.3  | ks | 5,000           | 0,29            | 1,45        | 19,0       |
| 12   | M  | MAT | 0266192605a | Mulčovacia kôra                                                                           | m3 | 19,000          | 80,00           | 1 520,00    | 19,0       |
| 13   | K  | 231 | 184901112   | Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m                            | ks | 15,000          | 6,00            | 90,00       | 19,0       |
| 14   | M  | MAT | 0266192604a | Koly ku stromom výška 2,5 m                                                               | ks | 15,000          | 6,00            | 90,00       | 19,0       |
| 15   | M  | MAT | 0266192507  | Pôdny kondicionér                                                                         | kg | 1,000           | 30,00           | 30,00       | 19,0       |
| 16   | K  | 231 | 184921096   | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5      | m2 | 5,000           | 1,86            | 9,30        | 19,0       |
| 17   | K  | 231 | 185802111   | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou                                    | t  | 0,400           | 5,47            | 2,19        | 19,0       |
| 18   | M  | MAT | 1031130000  | Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II.                                                 | ks | 0,416           | 166,00          | 69,06       | 19,0       |
| 19   | M  | MAT | 2723313505  | Melioračná zavlžovacia hadica                                                             | m  | 7,500           | 12,00           | 90,00       | 19,0       |
| 20   | K  | 231 | 185804311   | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2                                      | m3 | 0,800           | 9,21            | 7,37        | 19,0       |
| 21   | K  | 231 | 185851111   | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                  | m3 | 0,800           | 23,10           | 18,48       | 19,0       |
| 22   | M  | MAT | 0821111000  | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                               | m3 | 0,832           | 2,00            | 1,66        | 19,0       |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                           |    |                 |                 | 11,30       |            |
| 23   | K  | 231 | 998231311   | Presun hmôt pre sádkovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t  | 0,538           | 21,00           | 11,30       | 19,0       |
|      |    |     |             | Celkom                                                                                    |    |                 |                 | 3 462,65    |            |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOLCÁNY

Objekt: Rekonštrukcia parku A. Dubčeka

Časť: SO 603-00 Rekonštrukcia VO

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOLCÁNY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.              | TV | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------------------|----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                 | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                   | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| HSV               |    |      |             |                                                                                                     |     |                 |                 |             |            |
| D                 |    |      |             |                                                                                                     |     |                 |                 | 4 357,02    |            |
| D                 |    | 1    |             | Zemné práce pri extr. mont. prácach.                                                                |     |                 |                 | 4 357,02    |            |
| 1                 | K  | 946  | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)          | km  | 0,250           | 53,61           | 13,40       | 19,0       |
| 2                 | K  | 946  | 460030001   | Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 1 vrstva do 15 cm        | m3  | 87,500          | 10,34           | 904,75      | 19,0       |
| 3                 | K  | 946  | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3          | m3  | 8,000           | 56,50           | 452,00      | 19,0       |
| 4                 | K  | 946  | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia              | m3  | 1,200           | 380,00          | 456,00      | 19,0       |
| 5                 | M  | MAT  | 5893172500  | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm, spr. 60-100mm                                                | m3  | 1,200           | 82,08           | 98,50       | 19,0       |
| 6                 | K  | 946  | 460080101   | Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne       | m3  | 1,000           | 144,83          | 144,83      | 19,0       |
| 7                 | K  | 946  | 460200153   | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                              | m   | 250,000         | 3,25            | 812,50      | 19,0       |
| 8                 | K  | 946  | 460420301   | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm     | m   | 250,000         | 0,93            | 232,50      | 19,0       |
| 9                 | M  | MAT  | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                  | tkS | 0,833           | 439,00          | 365,69      | 19,0       |
| 10                | M  | MAT  | 5961046500a | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                  | tkS | 0,833           | 439,00          | 365,69      | 19,0       |
| 11                | K  | 946  | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm                                   | m   | 250,000         | 0,27            | 67,50       | 19,0       |
| 12                | M  | MAT  | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1,2mm                                                                        | kg  | 45,528          | 0,30            | 13,66       | 19,0       |
| 13                | K  | 946  | 460560153   | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3     | m   | 250,000         | 1,24            | 310,00      | 19,0       |
| 14                | K  | 946  | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2  | 100,000         | 1,20            | 120,00      | 19,0       |
| Práce a dodávky M |    |      |             |                                                                                                     |     |                 |                 |             |            |
| D                 |    | M    |             |                                                                                                     |     |                 |                 | 6 173,52    |            |
| D                 |    | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                      |     |                 |                 | 6 173,52    |            |
| 15                | K  | 921  | 210010036   | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm         | m   | 24,000          | 0,89            | 21,36       | 19,0       |
| 16                | M  | MAT  | 3450716300  | Rúrka kopex 3348                                                                                    | m   | 25,200          | 1,45            | 36,54       | 19,0       |
| 17                | K  | 921  | 210021004   | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm        | ks  | 8,000           | 15,96           | 127,68      | 19,0       |
| 18                | K  | 921  | 210021034   | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                                  | ks  | 8,000           | 6,69            | 53,52       | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                      |     |         |        |           |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|------|
| 19 | K | 921 | 210100252  | Ukončenie celoplastových káblov zmrasť, záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2         | ks  | 16,000  | 4,61   | 73,76     | 19,0 |
| 20 | M | MAT | 2830165500 | Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                           | ks  | 16,000  | 7,50   | 120,00    | 19,0 |
| 21 | K | 921 | 210202014  | Svietidlo výbojkové - SR 50 - 50W, HST                                               | ks  | 8,000   | 6,67   | 53,36     | 19,0 |
| 22 | M | MAT | 3470413000 | Výbojka HST 50 W                                                                     | ks  | 8,000   | 16,23  | 129,84    | 19,0 |
| 23 | M | MAT | 3480151400 | Svietidlo SR 50 - 50 W                                                               | ks  | 8,000   | 97,00  | 776,00    | 19,0 |
| 24 | K | 921 | 210202014D | Svietidlo výbojkové - 50W, demontáž                                                  | ks  | 6,000   | 6,67   | 40,02     | 19,0 |
| 25 | K | 921 | 210204002D | Osvetľovací stožiar sadový - ocelový - demontáž                                      | ks  | 6,000   | 13,49  | 80,94     | 19,0 |
| 26 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stožiar - dĺžky 6 m                                                      | ks  | 8,000   | 63,54  | 508,32    | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 3160105700 | Stožiar STK60/40/3                                                                   | ks  | 8,000   | 205,00 | 1 640,00  | 19,0 |
| 28 | K | 921 | 210204103  | Výložník ocelový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                      | ks  | 8,000   | 27,00  | 216,00    | 19,0 |
| 29 | M | MAT | 3160302200 | Výložník V1 T 05/76 zinkový                                                          | ks  | 8,000   | 67,13  | 537,04    | 19,0 |
| 30 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                  | ks  | 8,000   | 12,80  | 102,40    | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 3570232400 | Svorkovnice stožiarové                                                               | ks  | 8,000   | 28,65  | 229,20    | 19,0 |
| 32 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m   | 250,000 | 0,71   | 177,50    | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                      | ks  | 52,500  | 0,83   | 43,58     | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                            | kg  | 247,275 | 1,50   | 370,91    | 19,0 |
| 35 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                 | m   | 30,000  | 0,85   | 25,50     | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                     | m   | 30,000  | 0,46   | 13,80     | 19,0 |
| 37 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                   | m   | 250,000 | 0,98   | 245,00    | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                       | m   | 262,500 | 2,10   | 551,25    | 19,0 |
|    | D |     | 46-M       | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                    |     |         |        | 88,20     |      |
|    | D |     | OST        | Ostatné                                                                              |     |         |        | 31,64     | 19,0 |
| 39 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                              | hod | 2,000   | 15,82  | 31,64     | 19,0 |
| 40 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                       | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14     | 19,0 |
| 41 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                  | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14     | 19,0 |
| 42 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14     | 19,0 |
| 43 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                                 | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14     | 19,0 |
|    |   |     |            | Celkom                                                                               |     |         |        | 10 618,74 |      |



# ROZPOČET

**Stavba:** REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
**Objekt:** Úprava pozemku č.p. 277-1  
**Časť:** SO 104-00 Rekonštrukcia verejného priestranstva - parkovisko  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** MESTO TOPOĽČANY  
**Zhotoviteľ:** CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
**Dátum:** 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                      |    |                 |                 |             | 50 313,86  |
|                     | D  |     | HSV         |                                                                                                      |    |                 |                 |             |            |
|                     | D  | 1   |             | Zemné práce                                                                                          |    |                 |                 | 3 021,76    |            |
| 1                   | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t     | m2 | 375,000         | 0,55            | 206,25      | 19,0       |
| 2                   | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t          | m2 | 320,000         | 4,10            | 1 312,00    | 19,0       |
| 3                   | K  | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3    | m3 | 45,000          | 1,30            | 58,50       | 19,0       |
| 4                   | K  | 001 | 122202201   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                   | m3 | 56,000          | 3,80            | 212,80      | 19,0       |
| 5                   | K  | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                        | m3 | 9,500           | 16,50           | 156,75      | 19,0       |
| 6                   | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                             | m3 | 25,000          | 1,50            | 37,50       | 19,0       |
| 7                   | K  | 001 | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                      | m3 | 20,000          | 1,65            | 33,00       | 19,0       |
| 8                   | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                     | m3 | 5,500           | 3,40            | 18,70       | 19,0       |
| 9                   | K  | 001 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                      | m3 | 5,500           | 0,78            | 4,29        | 19,0       |
| 10                  | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                   | m2 | 525,000         | 0,50            | 262,50      | 19,0       |
| 11                  | K  | 001 | 181301102   | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.150 mm               | m2 | 166,667         | 1,48            | 246,67      | 19,0       |
| 12                  | K  | 231 | 183405211   | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                | m2 | 166,667         | 0,75            | 125,00      | 19,0       |
| 13                  | M  | MAT | 0057211100  | Travové semeno                                                                                       | kg | 5,250           | 7,20            | 37,80       | 19,0       |
| 14                  | K  | 231 | 183405291   | Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                            | m2 | 166,667         | 1,86            | 310,00      | 19,0       |
|                     | D  | 2   |             | Zakladanie                                                                                           |    |                 |                 | 391,79      |            |
| 15                  | K  | 002 | 211971110   | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 19,091          | 0,75            | 14,32       | 19,0       |
| 16                  | M  | MAT | 6936651000  | Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 200                                                    | m2 | 21,955          | 0,75            | 16,47       | 19,0       |
| 17                  | K  | 271 | 212752127   | Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 160                                                                 | m  | 38,000          | 9,50            | 361,00      | 19,0       |
|                     | D  | 5   |             | Komunikácie                                                                                          |    |                 |                 | 27 645,64   |            |
| 18                  | K  | 221 | 564871111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm                             | m2 | 250,000         | 7,47            | 1 867,50    | 19,0       |
| 19                  | K  | 221 | 564871116   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 300 mm                             | m2 | 275,000         | 8,96            | 2 464,00    | 19,0       |
| 20                  | K  | 221 | 565131011   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.50 mm         | m2 | 225,000         | 9,29            | 2 090,25    | 19,0       |
| 21                  | K  | 221 | 565161021   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm        | m2 | 225,000         | 14,87           | 3 345,75    | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                    |    |           |        |           |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|
| 22 | K | 221 | 567123114  | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm   | m2 | 225,000   | 10,46  | 2 353,50  | 19,0 |
| 23 | K | 221 | 567125115  | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm                                                     | m2 | 251,000   | 15,43  | 3 872,93  | 19,0 |
| 24 | K | 221 | 569903311  | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                  | m3 | 280,000   | 8,20   | 2 296,00  | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 573111111  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2         | m2 | 675,000   | 0,70   | 472,50    | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 577143212  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm                                        | m2 | 225,000   | 9,63   | 2 166,75  | 19,0 |
| 27 | K | 221 | 596841111  | Kladenie prídlážby z bet. kociek                                                                   | m2 | 18,000    | 12,80  | 230,40    | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 5922911591 | Prídlážba 50x25 cm, (výška 8 cm)                                                                   | ks | 145,440   | 1,60   | 232,70    | 19,0 |
| 29 | K | 221 | 596911112  | Kladenie zámkovej dláždy pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 251,000   | 9,80   | 2 459,80  | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 5922902020 | Zámková dlážba, dlážba s fázou 8 cm, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                   | m2 | 244,420   | 15,00  | 3 666,30  | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 5922902010 | Zámková dlážba CITYTOP dlážba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)               | m2 | 9,090     | 14,00  | 127,26    | 19,0 |
| 32 | D | 8   |            | Rúrové vedenie                                                                                     |    |           |        | 990,57    |      |
| 32 | K | 271 | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50                      | ks | 3,000     | 44,95  | 134,85    | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 5922396000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66                                                         | ks | 3,000     | 28,20  | 84,60     | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 5922382500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50                                                         | ks | 3,000     | 21,58  | 64,74     | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 5922384000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50                                                         | ks | 3,000     | 22,90  | 68,70     | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 5922384500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50                                                        | ks | 3,000     | 10,96  | 32,88     | 19,0 |
| 37 | K | 271 | 899204111  | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotností jednotlivo nad 150 kg             | ks | 3,000     | 26,10  | 78,30     | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 5524262000 | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600                                                         | ks | 3,000     | 175,50 | 526,50    | 19,0 |
| 39 | D | 9   |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |    |           |        | 14 466,23 |      |
| 39 | K | 221 | 914001112  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceleovej konštrukcii               | ks | 2,000     | 38,60  | 77,20     | 19,0 |
| 40 | M | MAT | 4044633102 | Stĺpky k dopravným značkám                                                                         | ks | 2,000     | 24,90  | 49,80     | 19,0 |
| 41 | M | MAT | 4044633101 | Dopravné značky štandardné                                                                         | ks | 2,000     | 60,90  | 121,80    | 19,0 |
| 42 | K | 221 | 915701111  | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm                                          | m2 | 5,000     | 12,34  | 61,70     | 19,0 |
| 43 | K | 221 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 169,000   | 9,52   | 1 608,88  | 19,0 |
| 44 | M | MAT | 5921745000 | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x30                                            | ks | 116,150   | 5,48   | 636,50    | 19,0 |
| 45 | M | MAT | 5921745003 | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x10x20                                            | ks | 54,540    | 3,58   | 195,25    | 19,0 |
| 46 | K | PK  | 935329000  | Osadenie BG žľabu                                                                                  | m  | 11,000    | 21,20  | 233,20    | 19,0 |
| 47 | M | MAT | 422000000  | BGZ-SV Žľab pre vysokú záťaž                                                                       | s  | 11,000    | 150,10 | 1 651,10  | 19,0 |
| 48 | M | MAT | 4220000003 | Spojovací materiál                                                                                 | s  | 11,000    | 10,43  | 114,73    | 19,0 |
| 49 | M | MAT | 4220000004 | Rošt BG                                                                                            | s  | 11,000    | 92,82  | 1 021,02  | 19,0 |
| 50 | K | 221 | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 343,000   | 1,75   | 600,25    | 19,0 |
| 51 | K | 221 | 979082219  | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                            | t  | 4 802,000 | 0,35   | 1 680,70  | 19,0 |
| 52 | K | PK  | 979082223  | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a sutí.                                                    | t  | 343,000   | 18,70  | 6 414,10  | 19,0 |
| 53 | D | 99  |            | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |           |        | 3 797,87  |      |
| 53 | K | 221 | 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 690,521   | 5,50   | 3 797,87  | 19,0 |
|    | D | M   |            | Práce a dodávky M                                                                                  |    |           |        | 519,40    |      |

|    |   |                |                                                  |   |        |       |                  |      |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------|---|--------|-------|------------------|------|
| 54 | D | 23-M           | Montáže potrubia                                 | m | 10,000 | 26,13 | 519,40           | 19,0 |
|    | K | 923 2301500009 | Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 8 |   |        |       | 261,30           |      |
| 55 | M | MAT 1413086500 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 8,0mm      | m | 10,000 | 25,81 | 258,10           | 19,0 |
|    |   |                | <u>Celkom</u>                                    |   |        |       | <u>50 833,26</u> |      |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                        | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                      |    |                 |                 | 377,27      |            |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                              |    |                 |                 | 375,34      |            |
| 1    | K  | 001 | 162501101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m                                         | m3 | 0,508           | 20,00           | 10,16       | 19,0       |
| 2    | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                | m3 | 0,508           | 21,00           | 10,67       | 19,0       |
| 3    | K  | PK  | 999000000   | Humus                                                                                    | m3 | 0,500           | 100,00          | 50,00       | 19,0       |
| 4    | M  | MAT | 5833735600  | Štrkopiesok                                                                              | m3 | 0,008           | 80,00           | 0,64        | 19,0       |
| 5    | K  | 231 | 183101122   | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 1,00 do 2,00 m3                   | ks | 1,000           | 55,98           | 55,98       | 19,0       |
| 6    | K  | 232 | 183552111a  | Hnojenie tableťovaným hnojivom                                                           | ks | 1,000           | 0,20            | 0,20        | 19,0       |
| 7    | M  | MAT | 2519115506  | Tableťové hnojivo hm. 10 gr                                                              | ks | 1,000           | 1,00            | 1,00        | 19,0       |
| 8    | K  | 231 | 184102117   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm   | ks | 1,000           | 47,62           | 47,62       | 19,0       |
| 9    | M  | MAT | 0266192601  | Stromy listnaté kontajnerované                                                           | ks | 1,000           | 100,00          | 100,00      | 19,0       |
| 10   | K  | 231 | 184801121   | Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5                            | ks | 8,000           | 1,75            | 14,00       | 19,0       |
| 11   | K  | 232 | 184814113   | Okopanie do hl. 0,10 m na ploche 0,50 x 0,50 m, okolo sadenic s odstránením buriny, tr.3 | ks | 1,000           | 0,29            | 0,29        | 19,0       |
| 12   | M  | MAT | 0266192605a | Mulčovacia kôra                                                                          | m3 | 0,040           | 80,00           | 3,20        | 19,0       |
| 13   | K  | 231 | 184901112   | Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m                           | ks | 3,000           | 6,00            | 18,00       | 19,0       |
| 14   | M  | MAT | 0266192604a | Koly ku stromom výška 2,5 m                                                              | ks | 3,000           | 6,00            | 18,00       | 19,0       |
| 15   | M  | MAT | 0266192607  | Pôdny kondicionér                                                                        | kg | 0,200           | 30,00           | 6,00        | 19,0       |
| 16   | K  | 231 | 184921096   | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5     | m2 | 1,000           | 1,86            | 1,86        | 19,0       |
| 17   | K  | 231 | 185802111   | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou                                   | t  | 0,080           | 5,45            | 0,44        | 19,0       |
| 18   | M  | MAT | 1031130000  | Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II.                                                | t  | 0,083           | 166,00          | 13,78       | 19,0       |
| 19   | M  | MAT | 2723313505  | Meioračná zavlažovacia hadica                                                            | m  | 1,500           | 12,00           | 18,00       | 19,0       |
| 20   | K  | 231 | 185804311   | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2                                     | m3 | 0,160           | 9,21            | 1,47        | 19,0       |
| 21   | K  | 231 | 185851111   | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                 | m3 | 0,160           | 23,10           | 3,70        | 19,0       |
| 22   | M  | MAT | 0821111000  | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                              | m3 | 0,166           | 2,00            | 0,33        | 19,0       |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                          |    |                 |                 | 1,93        |            |
| 23   | K  | 231 | 998231311   | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t  | 0,092           | 21,00           | 1,93        | 19,0       |
|      |    |     |             | Celkom                                                                                   |    |                 |                 | 377,27      |            |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Úprava pozemku č.p. 277-1

Časť: SO 604-00 Rekonštrukcia VO

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |      | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                  |    |                 |                 | 1 337,00    |            |
| D    |    | 1    |             | Zemné práce pri extr. mont. prácach                                                                  |    |                 |                 | 1 337,00    |            |
| 1    | K  | 946  | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)           | km | 0,060           | 53,61           | 3,22        | 19,0       |
| 2    | K  | 946  | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3           | m3 | 2,000           | 56,50           | 113,00      | 19,0       |
| 3    | K  | 946  | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia               | m3 | 1,000           | 140,20          | 140,20      | 19,0       |
| 4    | M  | MAT  | 5893172500  | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm, spr. 60-100mm                                                 | m3 | 1,000           | 82,07           | 82,07       | 19,0       |
| 5    | K  | 946  | 460200153   | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                               | m  | 250,000         | 3,25            | 812,50      | 19,0       |
| 6    | K  | 946  | 460420301   | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm      | m  | 40,000          | 0,93            | 37,20       | 19,0       |
| 7    | M  | MAT  | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                   | tk | 0,133           | 439,00          | 58,39       | 19,0       |
| 8    | K  | 946  | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm                                    | m  | 40,000          | 0,27            | 10,80       | 19,0       |
| 9    | M  | MAT  | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1,2mm                                                                         | kg | 7,285           | 1,65            | 12,02       | 19,0       |
| 10   | K  | 946  | 460560153   | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhuftn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3     | m  | 40,000          | 1,24            | 49,60       | 19,0       |
| 11   | K  | 946  | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m2 | 15,000          | 1,20            | 18,00       | 19,0       |
| D    |    |      | M           | Práce a dodávky M                                                                                    |    |                 |                 | 1 424,71    |            |
| D    |    | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                       |    |                 |                 | 1 424,71    |            |
| 12   | K  | 921  | 210010036   | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm          | m  | 12,000          | 0,90            | 10,80       | 19,0       |
| 13   | M  | MAT  | 3450716300  | Rúrka kopex 3348                                                                                     | m  | 12,600          | 1,45            | 18,27       | 19,0       |
| 14   | K  | 921  | 210021004   | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm         | ks | 2,000           | 15,96           | 31,92       | 19,0       |
| 15   | K  | 921  | 210021034   | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                                   | ks | 2,000           | 6,69            | 13,38       | 19,0       |
| 16   | K  | 921  | 210100252   | Ukončenie celoplastových káblov zmrast. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                         | ks | 4,000           | 4,61            | 18,44       | 19,0       |
| 17   | M  | MAT  | 2830165500  | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                                          | ks | 4,000           | 7,50            | 30,00       | 19,0       |
| 18   | K  | 921  | 210202014   | Svietidlo výbojkové - SR50 - 50W, Hst                                                                | ks | 2,000           | 6,67            | 13,34       | 19,0       |
| 19   | M  | MAT  | 3470413000  | Výbojka HST 50 W                                                                                     | ks | 2,000           | 16,23           | 32,46       | 19,0       |
| 20   | M  | MAT  | 3480151400  | Svietidlo SR 50                                                                                      | ks | 2,000           | 97,00           | 194,00      | 19,0       |



|    |   |     |            |                                                                                       |     |        |        |                 |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|------|
| 21 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stožiar - sadový do dĺžky 6 m                                             | ks  | 2,000  | 63,54  | 127,08          | 19,0 |
| 22 | M | MAT | 3160105700 | Stožiar STK60/40/3 zink.                                                              | ks  | 2,000  | 205,00 | 410,00          | 19,0 |
| 23 | K | 921 | 210204103  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                       | ks  | 2,000  | 27,00  | 54,00           | 19,0 |
| 24 | M | MAT | 3160302200 | Výložník V1 T 05/76                                                                   | ks  | 2,000  | 76,54  | 153,08          | 19,0 |
| 25 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh                                                   | ks  | 2,000  | 12,71  | 25,42           | 19,0 |
| 26 | M | MAT | 3570232400 | Poistkové stožiarové rozvodnice GURO                                                  | ks  | 2,000  | 28,65  | 57,30           | 19,0 |
| 27 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m   | 40,000 | 0,71   | 28,40           | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                       | ks  | 8,400  | 0,83   | 6,97            | 19,0 |
| 29 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                             | kg  | 39,564 | 1,50   | 59,35           | 19,0 |
| 30 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                  | m   | 10,000 | 0,85   | 8,50            | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                      | m   | 10,000 | 0,46   | 4,60            | 19,0 |
| 32 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                    | m   | 40,000 | 0,98   | 39,20           | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                        | m   | 42,000 | 2,10   | 88,20           | 19,0 |
|    | D |     | OST        | Ostatné                                                                               |     |        |        | 44,10           |      |
| 34 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                               | hod | 1,000  | 15,82  | 15,82           | 19,0 |
| 35 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                        | hod | 0,500  | 14,14  | 7,07            | 19,0 |
| 36 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                   | hod | 0,500  | 14,14  | 7,07            | 19,0 |
| 37 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                 | hod | 0,500  | 14,14  | 7,07            | 19,0 |
| 38 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                                  | hod | 0,500  | 14,14  | 7,07            | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                         |     |        |        | <u>2 805,81</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Úprava pozemku č.p. 277-1

Časť: SO 504-00 Dažďová kanalizácia a ORL

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                | TV  | KCN        | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|-----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2   | 3          | 4           | 5                                                                                            | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |     |            |             |                                                                                              |    |                 |                 |             |            |
| D                   |     |            | HSV         |                                                                                              |    |                 |                 | 16 527,90   |            |
| D                   |     |            | 1           | Zemné práce                                                                                  |    |                 |                 | 5 184,44    |            |
| K                   | 001 | 119001412  |             | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500                                             | m  | 3,000           | 13,50           | 40,50       | 19,0       |
| K                   | 001 | 130201001  |             | Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                     | m3 | 15,000          | 27,00           | 405,00      | 19,0       |
| K                   | 001 | 132201202  |             | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                         | m3 | 151,000         | 6,45            | 973,95      | 19,0       |
| K                   | 001 | 132201209  |             | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                     | m3 | 151,000         | 0,63            | 95,13       | 19,0       |
| K                   | 001 | 151101101  |             | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                        | m2 | 305,760         | 2,90            | 886,70      | 19,0       |
| K                   | 001 | 151101111  |             | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                         | m2 | 305,760         | 1,50            | 458,64      | 19,0       |
| K                   | 001 | 161101501  |             | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                   | M3 | 305,760         | 4,30            | 1 314,77    | 19,0       |
| K                   | 001 | 162701105  |             | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m                                            | m3 | 68,340          | 5,90            | 403,21      | 19,0       |
| K                   | 001 | 167101101  |             | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3                                    | m3 | 68,340          | 5,10            | 348,53      | 19,0       |
| K                   | 001 | 171201201  |             | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                       | m3 | 68,340          | 0,75            | 51,26       | 19,0       |
| K                   | 001 | 174101001  |             | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3         | m3 | 82,700          | 2,50            | 206,75      | 19,0       |
| D                   |     |            | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                        |    |                 |                 | 1 474,10    |            |
| K                   | 271 | 451572111  |             | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva                    | m3 | 43,000          | 32,60           | 1 401,80    | 19,0       |
| K                   | 271 | 452311141  |             | drobného ťaženého 0-4 mm                                                                     | m3 | 0,600           | 120,50          | 72,30       | 19,0       |
| D                   |     |            | 8           | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20                                                 |    |                 |                 | 9 378,29    |            |
| K                   | 271 | 812441129  |             | Rúrové vedenie                                                                               | m  | 1,000           | 28,50           | 28,50       | 19,0       |
| K                   | 271 | 871353121  |             | Demontáž potrubia z bet. rúr DN 600                                                          | m  | 22,000          | 0,61            | 13,42       | 19,0       |
| M                   | MAT | 2861104701 |             | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200 | ks | 4,008           | 49,73           | 199,32      | 19,0       |
| K                   | 271 | 871373121  |             | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 200x5,9x6000 SN8                                        | m  | 40,000          | 1,22            | 48,80       | 19,0       |
| M                   | MAT | 2861104702 |             | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v sklone do 20 % DN 300   | ks | 7,287           | 155,00          | 1 129,49    | 19,0       |
| K                   | 271 | 877373122  |             | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 315x9,2x6000 SN8                                        | ks | 17,000          | 4,72            | 80,24       | 19,0       |
| M                   | MAT | 2864201400 |             | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, presuvka DN 300    | ks | 6,000           | 25,40           | 152,40      | 19,0       |
| M                   | MAT | 2864201201 |             | PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315                                                     | ks | 2,000           | 45,32           | 90,64       | 19,0       |
| M                   | MAT | 2864201200 |             | PVC-U Prechodka kanalizačná 300/150                                                          | ks | 2,000           | 8,60            | 17,20       | 19,0       |
| M                   | MAT | 2864201501 |             | PVC-U prechodka kanalizačná 200                                                              | ks | 2,000           | 53,20           | 106,40      | 19,0       |
| M                   | MAT | 2862104501 |             | PVC-U Prechodka šachtová 500                                                                 | ks | 2,000           | 54,68           | 109,36      | 19,0       |

|    |   |      |            |                                                                                            |    |         |          |                  |      |
|----|---|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|------|
| 25 | M | MAT  | 2863102100 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                           | ks | 2,000   | 7,45     | 14,90            | 19,0 |
| 26 | M | MAT  | 2863102300 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/87°                                           | ks | 1,000   | 9,30     | 9,30             | 19,0 |
| 27 | K | 271  | 8944111121 | Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložiením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300          | ks | 3,000   | 399,56   | 1 198,68         | 19,0 |
| 28 | K | 271  | 8944111151 | Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložiením dna betónom tr. C 25/30 DN 600                 | ks | 1,000   | 599,44   | 599,44           | 19,0 |
| 29 | M | MAT  | 5922435000 | Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9                                 | ks | 1,000   | 31,40    | 31,40            | 19,0 |
| 30 | M | MAT  | 5922436000 | Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 9-100 Ms 100x9x59                                 | ks | 4,000   | 58,69    | 234,76           | 19,0 |
| 31 | K | PK   | 896290121  | Osadenie odľučovača ropných látok ORL 6/1                                                  | ks | 1,000   | 397,40   | 397,40           | 19,0 |
| 32 | M | MAT  | 5928000157 | Odľučovač ropných látok ORL 8/1 pre vyst. hodnotu menej ako 5 Mg/l NEZ vrat. poklopu       | ks | 1,000   | 3 951,24 | 3 951,24         | 19,0 |
| 33 | M | MAT  | 5928000162 | Komin na odľučovač ropných látok ORL 8/1 na výšku 1 m                                      | ks | 1,000   | 91,20    | 91,20            | 19,0 |
| 34 | K | 271  | 899104111  | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg                    | ks | 4,000   | 22,71    | 90,84            | 19,0 |
| 35 | M | MAT  | 552433000  | Poklop kruhový 600                                                                         | ks | 4,000   | 195,84   | 783,36           | 19,0 |
|    | D | 9    |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                        |    |         |          | 491,07           |      |
| 36 | K | 271  | 998274101  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope | t  | 109,127 | 4,50     | 491,07           | 19,0 |
|    | D | M    |            | Práce a dodávky M                                                                          |    |         |          | 184,14           |      |
|    | D | 23-M |            | Montáže potrubia                                                                           |    |         |          | 184,14           |      |
| 37 | K | 923  | 230230023  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 300                                | m  | 62,000  | 2,97     | 184,14           | 19,0 |
|    |   |      |            | <u>Celkom</u>                                                                              |    |         |          | <u>16 712,04</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia chodníka na Mojzesovej ulici

Časť: SO 105-00 Rekonštrukcia chodníka

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                  | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-----------------------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                     | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                  | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV   |    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| HSV                   |    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| D                     | D  | 1   |             | Zemné práce                                                                                        |    |                 |                 | 61 392,94   |            |
| 1                     | K  | 221 | 113106121   | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t            | m2 | 579,710         | 1,50            | 869,57      | 19,0       |
| 2                     | K  | 221 | 113107131   | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t         | m2 | 106,660         | 15,50           | 1 653,23    | 19,0       |
| 3                     | K  | 221 | 113107142   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t               | m2 | 38,670          | 5,10            | 197,22      | 19,0       |
| 4                     | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t   | m2 | 550,000         | 0,55            | 302,50      | 19,0       |
| 5                     | K  | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3  | m3 | 22,000          | 1,30            | 28,60       | 19,0       |
| 6                     | K  | 001 | 122202201   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3                                   | m3 | 75,000          | 3,80            | 285,00      | 19,0       |
| 7                     | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku 1-4 nad 20-50m                                                     | m3 | 14,000          | 1,50            | 21,00       | 19,0       |
| 8                     | K  | 001 | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                    | m3 | 8,000           | 1,65            | 13,20       | 19,0       |
| 9                     | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                   | m3 | 75,000          | 3,40            | 255,00      | 19,0       |
| 10                    | K  | 001 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                    | m3 | 75,000          | 0,78            | 58,50       | 19,0       |
| 11                    | K  | 001 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3      | m3 | 18,000          | 2,50            | 45,00       | 19,0       |
| 12                    | M  | MAT | 5833719100  | Štrkopiesok 0-32 B                                                                                 | t  | 18,554          | 15,90           | 295,01      | 19,0       |
| 13                    | M  | MAT | 5834419700  | Štrkodrava 0-63a                                                                                   | t  | 11,807          | 12,95           | 152,90      | 19,0       |
| 14                    | K  | 001 | 181101102   | Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                   | m2 | 775,000         | 0,50            | 387,50      | 19,0       |
| 15                    | K  | 001 | 181301102   | Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm           | m2 | 93,333          | 1,40            | 130,67      | 19,0       |
| 16                    | K  | 231 | 183405211   | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                              | m2 | 93,333          | 0,75            | 70,00       | 19,0       |
| 17                    | M  | MAT | 0057211100  | Travné semeno                                                                                      | kg | 2,940           | 7,20            | 21,17       | 19,0       |
| 18                    | K  | 231 | 183405291   | Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                          | m2 | 93,333          | 1,86            | 173,60      | 19,0       |
| Vodorovné konštrukcie |    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| 19                    | K  | 271 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 4,000           | 32,60           | 130,40      | 19,0       |
| Kamenivá              |    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| 20                    | D  | 5   |             | Komunikácie                                                                                        |    |                 |                 | 31 682,47   |            |
| 21                    | K  | 221 | 564851114   | Podklad zo štrkodráviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm                        | m2 | 775,000         | 5,38            | 4 169,50    | 19,0       |
| 22                    | K  | 221 | 564871111   | Podklad zo štrkodráviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm                        | m2 | 22,000          | 7,47            | 164,34      | 19,0       |
| 23                    | K  | 221 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm                                                    | m2 | 707,000         | 10,29           | 7 275,03    | 19,0       |
| 24                    | K  | 221 | 567135113a  | Podklad z prostého betónu tr. C 15/20 hr. 180 mm                                                   | m2 | 86,000          | 18,52           | 1 592,72    | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                    |    |           |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|------|
| 24 | K | 221 | 567145115a | Podklad z prostého betónu tr. C 15/20 hr.250 mm                                                    | m2 | 22,000    | 25,73  | 566,06           | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 573111111  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2         | m2 | 130,000   | 0,70   | 91,00            | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 577143212  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm                                        | m2 | 130,000   | 9,63   | 1 251,90         | 19,0 |
| 27 | K | 221 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 707,000   | 9,80   | 6 928,60         | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 5922901940 | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                             | m2 | 162,610   | 11,20  | 1 821,23         | 19,0 |
| 29 | M | MAT | 5922901960 | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, zelená (10/20)                                                | m2 | 74,740    | 13,00  | 971,62           | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 5922901980 | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                         | m2 | 476,720   | 14,37  | 6 850,47         | 19,0 |
|    | D | 8   |            | Rúrové vedenie                                                                                     |    |           |        | 2 625,62         |      |
| 31 | K | 271 | 871353121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200       | m  | 22,000    | 0,61   | 13,42            | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 2861104701 | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 200x5,9x6000 SN8                                              | ks | 4,008     | 72,51  | 290,62           | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 2862104501 | PVC -U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 300/200 45°                                             | ks | 6,000     | 49,80  | 298,80           | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 2863102100 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                                   | ks | 6,000     | 6,95   | 41,70            | 19,0 |
| 35 | K | 271 | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50                      | ks | 6,000     | 44,95  | 269,70           | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 5922396000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66                                                         | ks | 6,000     | 28,20  | 169,20           | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 5922382500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50                                                         | ks | 6,000     | 21,58  | 129,48           | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 5922384000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50                                                         | ks | 6,000     | 22,90  | 137,40           | 19,0 |
| 39 | M | MAT | 5922384500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50                                                        | ks | 6,000     | 10,95  | 65,70            | 19,0 |
| 40 | K | 271 | 899204111  | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg             | ks | 6,000     | 26,10  | 156,60           | 19,0 |
| 41 | M | MAT | 5524262000 | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600                                                         | ks | 6,000     | 175,50 | 1 053,00         | 19,0 |
|    | D | 9   |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |    |           |        | 17 418,75        |      |
| 42 | K | PK  | 914001113  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením.                         | ks | 30,000    | 32,40  | 972,00           | 19,0 |
| 43 | M | MAT | 4044578000 | Dopravné značky prenosné (dočasné)                                                                 | ks | 30,000    | 39,56  | 1 186,80         | 19,0 |
| 44 | K | 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 360,000   | 5,49   | 1 976,40         | 19,0 |
| 45 | M | MAT | 5922924500 | Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                            | ks | 363,600   | 2,95   | 1 072,62         | 19,0 |
| 46 | K | 221 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 125,000   | 9,55   | 1 193,75         | 19,0 |
| 47 | M | MAT | 5921745000 | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x30                                            | ks | 103,020   | 5,49   | 565,58           | 19,0 |
| 48 | M | MAT | 5921745002 | Obrubník betónový cestný nábehový 100x20x15                                                        | ks | 23,230    | 5,95   | 138,22           | 19,0 |
| 49 | K | 221 | 979082213  | Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 407,000   | 1,74   | 708,18           | 19,0 |
| 50 | K | 221 | 979082219  | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                            | t  | 5 698,000 | 0,35   | 1 994,30         | 19,0 |
| 51 | K | PK  | 979082223  | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a sutí                                                     | t  | 407,000   | 18,70  | 7 610,90         | 19,0 |
|    | D | 99  |            | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |           |        | 4 576,03         |      |
| 52 | K | 221 | 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 832,005   | 5,50   | 4 576,03         | 19,0 |
|    | D | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                |    |           |        | 582,07           |      |
|    | D | 711 |            | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                     |    |           |        | 582,07           |      |
| 53 | K | 711 | 711142559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislú NAIP pritavením                              | m2 | 110,000   | 2,29   | 251,90           | 19,0 |
| 54 | M | MAT | 6283228200 | Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                         | m2 | 126,500   | 2,61   | 330,17           | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                      |    |           |        | <u>61 975,01</u> |      |



# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia chodníka na Mojzesovej ulici

Časť: SO 305-00 Rekonštrukcia drobnej architektúry

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                      | 6   | 7               | 8               | 9               | 10         |
| D    |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                    |     |                 |                 | 2 467,40        |            |
| D    |    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    |     |                 |                 | 2 467,40        |            |
| 1    | K  | PK  | 939991000   | Osadenie odpadkového koša                                              | ks  | 4,000           | 61,00           | 244,00          | 19,0       |
| 2    | M  | MAT | 5530001000a | Odpadový koš Lena LN 125 koš na nohe 75 l opláštenie drážkovým plechom | kus | 4,000           | 449,90          | 1 799,60        | 19,0       |
| 3    | K  | PK  | 939991007a  | Montáž, stojan na bicykle                                              | ks  | 1,000           | 63,60           | 63,60           | 19,0       |
| 4    | M  | MAT | 55330000003 | Stojan na bicykle Velo, typ VL 145 jednostranný stojan pre 6 ks        | ks  | 1,000           | 360,20          | 360,20          | 19,0       |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                          |     |                 |                 | <u>2 467,40</u> |            |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia chodníka na Mojzesovej ulici

Časť: SO 605-00 Rekonštrukcia VO

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                      |    |                 |                 |             |            |
| D                   |    |     | HSV         |                                                                                                      |    |                 |                 | 5 893,21    |            |
| D                   |    |     | 1           | 46 M Zemné práce pri extr. mont. prácach                                                             |    |                 |                 | 5 893,21    |            |
| 1                   | K  | 946 | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)           | km | 0,270           | 53,61           | 14,47       | 19,0       |
| 2                   | K  | 946 | 460030001   | Sňatie ornice ručne s odh. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 1 vrstva do 15 cm           | m3 | 4,900           | 10,34           | 50,67       | 19,0       |
| 3                   | K  | 946 | 460030071   | Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.                                                             | m2 | 36,750          | 2,85            | 104,74      | 19,0       |
| 4                   | K  | 946 | 460030081   | Rezanie škár v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.                                      | m  | 210,000         | 2,24            | 470,40      | 19,0       |
| 5                   | K  | 946 | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3           | m3 | 8,000           | 56,50           | 452,00      | 19,0       |
| 6                   | K  | 946 | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia               | m3 | 7,680           | 140,20          | 1 076,74    | 19,0       |
| 7                   | M  | MAT | 5893172500  | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm, spr. 60-100mm                                                 | m3 | 7,680           | 82,08           | 630,37      | 19,0       |
| 8                   | K  | 946 | 460080101   | Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne        | m3 | 2,880           | 144,82          | 417,08      | 19,0       |
| 9                   | K  | 946 | 460200153   | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                | m  | 270,000         | 3,25            | 877,50      | 19,0       |
| 10                  | K  | 946 | 460420301   | Zriadenie kábloвого lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm      | m  | 270,000         | 0,93            | 251,10      | 19,0       |
| 11                  | M  | MAT | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                   | tk | 0,900           | 439,00          | 395,10      | 19,0       |
| 12                  | K  | 946 | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm                                    | m  | 270,000         | 0,27            | 72,90       | 19,0       |
| 13                  | M  | MAT | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1,2mm                                                                         | kg | 49,171          | 1,65            | 81,13       | 19,0       |
| 14                  | K  | 946 | 460510021   | Úplné zriadenie a osadenie kábloвого priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác       | m  | 10,000          | 6,39            | 63,90       | 19,0       |
| 15                  | M  | MAT | 2861112400  | PVC-U rúry odpadové hrdlované 110x 2,2x 200                                                          | ks | 10,000          | 5,42            | 54,20       | 19,0       |
| 16                  | K  | 946 | 460560153   | Ručný zásyp nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3        | m  | 270,000         | 1,24            | 334,80      | 19,0       |
| 17                  | K  | 946 | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m2 | 24,500          | 1,20            | 29,40       | 19,0       |
| 18                  | K  | 946 | 460650022   | Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm                                                  | m2 | 36,750          | 2,84            | 104,37      | 19,0       |
| 19                  | M  | MAT | 5893466000  | Betón pre vozovky skup.I, cem. portl., fr. do 16mm                                                   | m3 | 3,675           | 112,20          | 412,34      | 19,0       |
|                     | D  |     | M           | Práce a dodávky M                                                                                    |    |                 |                 | 13 808,04   |            |
|                     | D  |     | 21-M        | Elektromontáže                                                                                       |    |                 |                 | 13 808,04   |            |

|    |   |     |            |                                                                                              |     |         |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|------|
| 20 | K | 921 | 210010036  | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm  | m   | 32,000  | 0,89   | 28,48            | 19,0 |
| 21 | M | MAT | 3450716300 | Rúrka kopex 3348                                                                             | m   | 33,600  | 1,45   | 48,72            | 19,0 |
| 22 | K | 921 | 210021004  | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm | ks  | 8,000   | 15,96  | 127,68           | 19,0 |
| 23 | K | 921 | 210021034  | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                           | ks  | 8,000   | 6,69   | 53,52            | 19,0 |
| 24 | K | 921 | 210100252  | Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                 | ks  | 16,000  | 4,61   | 73,76            | 19,0 |
| 25 | M | MAT | 2830165500 | Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                                 | ks  | 16,000  | 7,50   | 120,00           | 19,0 |
| 26 | K | 921 | 210202014  | Svietidlo výbojkové -SR100 - 70W, HST                                                        | ks  | 26,000  | 6,67   | 173,42           | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 3470413000 | Výbojka HST 70W                                                                              | ks  | 26,000  | 17,85  | 464,10           | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 3480151400 | Svietidlo SR 100                                                                             | ks  | 26,000  | 121,65 | 3 162,90         | 19,0 |
| 29 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stôžiar - oceľový do dĺžky 12 m                                                  | ks  | 8,000   | 63,54  | 508,32           | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 3160105300 | Stôžiar OSUD 8                                                                               | ks  | 8,000   | 765,00 | 6 120,00         | 19,0 |
| 31 | K | 921 | 210204103  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                              | ks  | 8,000   | 27,00  | 216,00           | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 3160306800 | Výložník VUD 10A zinkový                                                                     | ks  | 8,000   | 96,84  | 774,72           | 19,0 |
| 33 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stôžiara pre 1 okruh                                                          | ks  | 8,000   | 12,69  | 101,52           | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 3570300100 | Poistková stôžiarová rozvodnica GURO                                                         | ks  | 8,000   | 28,65  | 229,20           | 19,0 |
| 35 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2        | m   | 270,000 | 0,71   | 191,70           | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                              | ks  | 56,700  | 0,83   | 47,06            | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                    | kg  | 267,057 | 1,50   | 400,59           | 19,0 |
| 38 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                         | m   | 80,000  | 0,87   | 69,60            | 19,0 |
| 39 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                             | m   | 80,000  | 0,46   | 36,80            | 19,0 |
| 40 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                           | m   | 270,000 | 0,98   | 264,60           | 19,0 |
| 41 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                               | m   | 283,500 | 2,10   | 595,35           | 19,0 |
|    | D | OST |            | Ostatné                                                                                      |     |         |        | 176,40           |      |
| 42 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                                      | hod | 4,000   | 15,82  | 63,28            | 19,0 |
| 43 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                               | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 44 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                          | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 45 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                        | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 46 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                                         | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                |     |         |        | <u>19 877,65</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia ulice kpt. Jaroša

Časť: SO 106-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. kpt. Jaroša

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                        | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                            | 6              | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                              |                |                 |                 |             |            |
| D                   |    |     |             |                                                                                                              |                |                 |                 | 96 160,02   |            |
| D                   |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                                  |                |                 |                 | 9 792,41    |            |
| 1                   | K  | 221 | 113107142   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm                    | m <sup>2</sup> | 110,490         | 5,10            | 563,50      | 19,0       |
|                     |    |     |             | 0,181 t                                                                                                      |                |                 |                 |             |            |
| 2                   | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t | m <sup>2</sup> | 500,000         | 0,55            | 275,00      | 19,0       |
| 3                   | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t      | m <sup>2</sup> | 355,550         | 4,10            | 1 457,76    | 19,0       |
| 4                   | K  | 221 | 113151211   | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m <sup>2</sup> , pruh nad 750 mm, hr. 20 mm | m <sup>2</sup> | 755,000         | 2,50            | 1 887,50    | 19,0       |
| 5                   | K  | 001 | 122202202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                        | m <sup>3</sup> | 145,000         | 2,50            | 362,50      | 19,0       |
| 6                   | K  | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                   | m <sup>3</sup> | 65,000          | 16,50           | 1 072,50    | 19,0       |
| 7                   | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                            | m <sup>3</sup> | 60,000          | 3,48            | 208,80      | 19,0       |
| 8                   | K  | 001 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                  | m <sup>3</sup> | 60,000          | 0,78            | 46,80       | 19,0       |
| 9                   | K  | 001 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 129,000         | 2,50            | 322,50      | 19,0       |
| 10                  | M  | MAT | 5833719100  | Štrkopiesok 0-32 B                                                                                           | t              | 150,116         | 15,90           | 2 386,84    | 19,0       |
| 11                  | M  | MAT | 5834419700  | Štrkodrva 0-63a                                                                                              | t              | 67,468          | 12,95           | 873,71      | 19,0       |
| 12                  | K  | 001 | 181101102   | Úprava plánu v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením                                                           | m <sup>2</sup> | 670,000         | 0,50            | 335,00      | 19,0       |
|                     |    |     |             | Zakladanie                                                                                                   |                |                 |                 | 2 629,08    |            |
| 13                  | K  | 002 | 211971110   | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5         | m <sup>2</sup> | 128,112         | 0,75            | 96,08       | 19,0       |
| 14                  | M  | MAT | 6936651000  | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax pp 200                                                            | m <sup>2</sup> | 147,329         | 0,75            | 110,50      | 19,0       |
| 15                  | K  | 271 | 212752127   | Tratitivy z flexodrenážnych rúr DN 160                                                                       | m              | 255,000         | 9,50            | 2 422,50    | 19,0       |
|                     |    |     |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                        |                |                 |                 | 260,80      |            |
| 16                  | K  | 271 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm           | m <sup>3</sup> | 8,000           | 32,60           | 260,80      | 19,0       |
|                     |    |     |             | Komunikácie                                                                                                  |                |                 |                 | 42 715,71   |            |
| 17                  | K  | 221 | 564851111   | Podklad zo štrkodrivy s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm                                    | m <sup>2</sup> | 70,000          | 4,49            | 314,30      | 19,0       |
| 18                  | K  | 221 | 564861114   | Podklad zo štrkodrivy s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 230 mm                                    | m <sup>2</sup> | 600,000         | 6,87            | 4 122,00    | 19,0       |
| 19                  | K  | 221 | 565161021   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 80 mm             | m <sup>2</sup> | 500,000         | 14,87           | 7 435,00    | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                   |    |           |        |          |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|------|
| 20 | K | 221 | 567123114  | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 520,000   | 15,43  | 8 023,60 | 19,0 |
| 21 | K | 221 | 567125115  | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm                                                    | m2 | 64,000    | 21,60  | 1 382,40 | 19,0 |
| 22 | K | 221 | 569903311  | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                 | m3 | 150,000   | 8,20   | 1 230,00 | 19,0 |
| 23 | K | 221 | 573111111  | Postrek asfaltový infiltrálny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2        | m2 | 2 030,000 | 0,70   | 1 421,00 | 19,0 |
| 24 | K | 221 | 577133211  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.40mm                                       | m2 | 755,000   | 7,70   | 5 813,50 | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 577143112a | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný modifikovaný (ABS-M) hr.50mm                       | m2 | 755,000   | 11,95  | 9 022,25 | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 596841111  | Kladenie prídlážby z bet. kociek                                                                  | m2 | 92,000    | 12,80  | 1 177,60 | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 5922911591 | Prídlážba 50x25 cm výška 8 cm                                                                     | ks | 743,360   | 1,60   | 1 189,38 | 19,0 |
| 28 | K | 221 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlážby pre peších nad 20 m2                                                     | m2 | 64,000    | 9,80   | 627,20   | 19,0 |
| 29 | M | MAT | 5922902020 | Zámková dlážba dlážba s fázou 8 cm, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/30)                          | m2 | 52,520    | 15,00  | 787,80   | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 5922902010 | Zámková dlážba CITYTOP dlážba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)              | m2 | 12,120    | 14,00  | 169,68   | 19,0 |
| 31 | D | 8   |            | Rúrové vedenie                                                                                    | m  | 50,000    | 0,61   | 30,50    | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 2861104701 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200      | ks | 9,108     | 72,50  | 660,33   | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 2862104501 | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 200x5,9x6000 SN8                                             | ks | 10,000    | 49,80  | 498,00   | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 2863102100 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 300/200 45°                                             | ks | 10,000    | 6,95   | 69,50    | 19,0 |
| 35 | K | 271 | 895941111  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                                  | ks | 10,000    | 44,95  | 449,50   | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 5922396000 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                    | ks | 10,000    | 28,20  | 282,00   | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 5922382500 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66                                                       | ks | 10,000    | 21,57  | 215,70   | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 5922384000 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50                                                       | ks | 10,000    | 22,90  | 229,00   | 19,0 |
| 39 | M | MAT | 5922384500 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50                                                       | ks | 10,000    | 10,95  | 109,50   | 19,0 |
| 40 | K | 271 | 899204111  | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50                                                      | ks | 10,000    | 26,10  | 261,00   | 19,0 |
| 41 | M | MAT | 5524262000 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg            | ks | 10,000    | 175,50 | 1 755,00 | 19,0 |
| 42 | D | 9   |            | Mreža kanálová vŕtková pre vozovku 500X600                                                        | ks | 3,000     | 38,60  | 115,80   | 19,0 |
| 43 | M | MAT | 4044633102 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                               | ks | 3,000     | 24,88  | 74,64    | 19,0 |
| 44 | M | MAT | 4044633101 | Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky v rámocho na ocelovej konštrukcii             | ks | 3,000     | 60,90  | 182,70   | 19,0 |
| 45 | K | PK  | 914001113  | Stĺpky k dopravným značkám                                                                        | ks | 42,000    | 32,40  | 1 360,80 | 19,0 |
| 46 | M | MAT | 4044578000 | Dopravné značky štandardné                                                                        | ks | 42,000    | 39,56  | 1 661,52 | 19,0 |
| 47 | K | 221 | 915701111  | Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky dočasnej s odstránením                        | m2 | 32,000    | 12,34  | 394,88   | 19,0 |
| 48 | K | 221 | 917762111  | Dopravné značky prenosné (dočasné)                                                                | m  | 12,000    | 9,52   | 114,24   | 19,0 |
| 49 | M | MAT | 5921745000 | Zhotovenie vodorov. značení z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm                                          | ks | 12,120    | 5,48   | 66,42    | 19,0 |
| 50 | K | PK  | 935329000  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka          | m  | 64,000    | 21,20  | 1 356,80 | 19,0 |
| 51 | M | MAT | 422000000  | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x30                                           | s  | 64,000    | 150,20 | 9 612,80 | 19,0 |
| 52 | M | MAT | 4220000003 | Osadenie BG žľabu                                                                                 | s  | 64,000    | 10,41  | 666,24   | 19,0 |
|    |   |     |            | BGZ-SV Žľab pre vysokú záťaž                                                                      |    |           |        |          |      |
|    |   |     |            | Spojovací materiál                                                                                |    |           |        |          |      |



|    |   |     |            |                                                                                            |   |           |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|------------------|------|
| 53 | M | MAT | 4220000004 | Rošt BG                                                                                    | s | 64,000    | 92,82 | 5 940,48         | 19,0 |
| 54 | K | 221 | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km             | t | 489,245   | 1,74  | 851,29           | 19,0 |
| 55 | K | 221 | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                    | t | 6 849,430 | 0,35  | 2 397,30         | 19,0 |
| 56 | K | PK  | 979082223  | Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí.                                           | t | 489,245   | 18,70 | 9 148,88         | 19,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                            |   |           |       | 2 257,20         |      |
| 57 | K | 221 | 998225111  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 188,002 | 1,90  | 2 257,20         | 19,0 |
|    | D |     | M          | Práce a dodávky M                                                                          |   |           |       | 1 194,62         |      |
|    | D |     | 23-M       | Montáže potrubia                                                                           |   |           |       | 1 194,62         |      |
| 58 | K | 923 | 230150009  | Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 8                                           | m | 23,000    | 26,13 | 600,99           | 19,0 |
| 59 | M | MAT | 1413086500 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 8,0mm                                                | m | 23,000    | 25,81 | 593,63           | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                              |   |           |       | <u>97 354,64</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOLČANY  
 Objekt: Rekonštrukcia ulice kpt. Jaroša  
 Časť: SO 106-02 Rekonštrukcia chodníkov na ul. kpt. Jaroša  
 JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOLČANY  
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
 Dátum: 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                  | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| D                   |    |     | HSV         |                                                                                                    |    |                 |                 | 36 126,69   |            |
| D                   |    |     | 1           | Zemné práce                                                                                        |    |                 |                 | 2 076,10    |            |
| 1                   | K  | 221 | 113106121   | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t            | m2 | 72,460          | 1,50            | 108,69      | 19,0       |
| 2                   | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t   | m2 | 291,660         | 0,55            | 160,41      | 19,0       |
| 3                   | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t        | m2 | 222,220         | 4,10            | 911,10      | 19,0       |
| 4                   | K  | 221 | 113107242   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t              | m2 | 250,000         | 1,30            | 325,00      | 19,0       |
| 5                   | K  | 001 | 122202201   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                 | m3 | 50,000          | 3,79            | 189,50      | 19,0       |
| 6                   | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                           | m3 | 40,000          | 1,51            | 60,40       | 19,0       |
| 7                   | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3                                         | m3 | 40,000          | 1,65            | 66,00       | 19,0       |
| 8                   | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                 | m2 | 510,000         | 0,50            | 255,00      | 19,0       |
|                     | D  |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                              |    |                 |                 | 260,80      |            |
| 9                   | K  | 271 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 8,000           | 32,60           | 260,80      | 19,0       |
|                     | D  |     | 5           | Komunikácie                                                                                        |    |                 |                 | 19 283,81   |            |
| 10                  | K  | 221 | 564851114   | Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm                          | m2 | 510,000         | 5,38            | 2 743,80    | 19,0       |
| 11                  | K  | 221 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm                                                    | m2 | 403,000         | 10,29           | 4 146,87    | 19,0       |
| 12                  | K  | 221 | 567125115   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm                                                    | m2 | 57,000          | 15,44           | 880,08      | 19,0       |
| 13                  | K  | 221 | 569903311   | Zhotovenie zemných krajíc z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením                                  | m3 | 90,000          | 8,20            | 738,00      | 19,0       |
| 14                  | K  | 221 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 460,000         | 9,80            | 4 508,00    | 19,0       |
| 15                  | M  | MAT | 5922901940  | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                             | m2 | 98,980          | 11,20           | 1 108,58    | 19,0       |
| 16                  | M  | MAT | 5922901960  | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, čierna (10/20)                                                | m2 | 27,270          | 13,00           | 354,51      | 19,0       |
| 17                  | M  | MAT | 5922901960a | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, zelená (10/20)                                                | m2 | 42,420          | 13,00           | 551,46      | 19,0       |
| 18                  | M  | MAT | 5922901980  | Zámková dlažba, dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                         | m2 | 295,930         | 14,37           | 4 252,51    | 19,0       |
|                     | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |    |                 |                 | 13 549,81   |            |
| 19                  | K  | 221 | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 258,000         | 5,49            | 1 416,42    | 19,0       |
| 20                  | M  | MAT | 5922924500  | Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                            | ks | 260,580         | 2,95            | 768,71      | 19,0       |
| 21                  | K  | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 148,000         | 9,52            | 1 408,96    | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                            |    |           |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|------|
| 22 | M | MAT | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                              | ks | 149,480   | 5,48  | 819,15           | 19,0 |
| 23 | K | 221 | 917831502  | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo                 | ks | 77,778    | 3,13  | 243,45           | 19,0 |
| 24 | M | MAT | 5922923200 | Palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba sivá                                                    | ks | 78,556    | 8,33  | 654,37           | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km             | t  | 325,000   | 1,74  | 565,50           | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 979082219  | Príplátok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                    | t  | 4 550,000 | 0,35  | 1 592,50         | 19,0 |
| 27 | K | PK  | 979082223  | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a suti                                             | t  | 325,000   | 18,71 | 6 080,75         | 19,0 |
|    | D | 99  |            | Presun hmôt HSV                                                                            |    |           |       | 956,17           |      |
| 28 | K | 221 | 998225111  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 503,246   | 1,90  | 956,17           | 19,0 |
|    | D | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                        |    |           |       | 793,73           |      |
|    | D | 711 |            | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                             |    |           |       | 793,73           |      |
| 29 | K | 711 | 711142559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                      | m2 | 150,000   | 2,29  | 343,50           | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 6283228200 | Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                 | m2 | 172,500   | 2,61  | 450,23           | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                              |    |           |       | <u>36 920,42</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY

Objekt: Rekonštrukcia ulice kpt. Jaroša

Časť: SO 606-00 Rekonštrukcia VO

JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín

Dátum: 14.6.2010

| P.Č.  | TV | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------|----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                   | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV |    |      |             | HSV                                                                                                 |     |                 |                 | 2 276,61    |            |
| D     |    | 1    |             | 46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach.                                                           |     |                 |                 | 2 276,61    |            |
| 1     | K  | 946  | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)          | km  | 0,140           | 53,61           | 7,51        | 19,0       |
| 2     | K  | 946  | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3          | m3  | 7,000           | 56,50           | 395,50      | 19,0       |
| 3     | K  | 946  | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia              | m3  | 1,580           | 252,53          | 399,00      | 19,0       |
| 4     | M  | MAT  | 5893172500  | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm.spr. 60-100mm                                                 | m3  | 1,580           | 82,08           | 129,69      | 19,0       |
| 5     | K  | 946  | 460080101   | Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny,zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne         | m3  | 1,500           | 144,82          | 217,23      | 19,0       |
| 6     | K  | 946  | 460200153   | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3                               | m   | 140,000         | 3,25            | 455,00      | 19,0       |
| 7     | K  | 946  | 460420301   | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm     | m   | 140,000         | 0,93            | 130,20      | 19,0       |
| 8     | M  | MAT  | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                  | tkS | 0,467           | 439,00          | 205,01      | 19,0       |
| 9     | K  | 946  | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm                                   | m   | 140,000         | 0,27            | 37,80       | 19,0       |
| 10    | M  | MAT  | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1.2mm                                                                        | kg  | 25,496          | 1,65            | 42,07       | 19,0       |
| 11    | K  | 946  | 460560153   | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3      | m   | 140,000         | 1,24            | 173,60      | 19,0       |
| 12    | K  | 946  | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2  | 70,000          | 1,20            | 84,00       | 19,0       |
| D M   |    |      |             | Práce a dodávky M                                                                                   |     |                 |                 | 5 196,14    |            |
| D     |    | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                      |     |                 |                 | 5 196,14    |            |
| 13    | K  | 921  | 210010036   | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm         | m   | 28,000          | 0,90            | 25,20       | 19,0       |
| 14    | M  | MAT  | 3450716300  | Rúrka kopex 3348                                                                                    | m   | 29,400          | 1,45            | 42,63       | 19,0       |
| 15    | K  | 921  | 210021004   | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm        | ks  | 7,000           | 15,96           | 111,72      | 19,0       |
| 16    | K  | 921  | 210021034   | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                                  | ks  | 7,000           | 6,69            | 46,83       | 19,0       |
| 17    | K  | 921  | 210100252   | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                        | ks  | 14,000          | 4,61            | 64,54       | 19,0       |
| 18    | M  | MAT  | 2830165500  | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                                         | ks  | 14,000          | 7,50            | 105,00      | 19,0       |
| 19    | K  | 921  | 210202014   | Svietidlo výbojkové - SR50 - 50W, Hst                                                               | ks  | 7,000           | 6,67            | 46,69       | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                      |     |         |        |          |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 20 | M | MAT | 3470413000 | Výbojka HST 50W                                                                      | ks  | 7,000   | 16,20  | 113,40   | 19,0 |
| 21 | M | MAT | 3480151400 | Svietidlo SR-50-50 W                                                                 | ks  | 7,000   | 97,20  | 680,40   | 19,0 |
| 22 | K | 921 | 210202014D | Svietidlo výbojkové 50 W SHC demontáž                                                | ks  | 4,000   | 6,67   | 26,68    | 19,0 |
| 23 | K | 921 | 210204002D | Osvetľovací stôžiar sadový - oceľový -Demontáž                                       | ks  | 4,000   | 13,49  | 53,96    | 19,0 |
| 24 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stôžiar - sadový do dĺžky 6 m                                            | ks  | 7,000   | 63,54  | 444,78   | 19,0 |
| 25 | M | MAT | 3160105700 | Stôžiar STK 60/60/3 zink                                                             | ks  | 7,000   | 205,00 | 1 435,00 | 19,0 |
| 26 | K | 921 | 210204103  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                      | ks  | 7,000   | 27,00  | 189,00   | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 3160302200 | Výložník V1 T 05/76 zinkový                                                          | ks  | 7,000   | 96,84  | 677,88   | 19,0 |
| 28 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stôžiaru pre 1 okruh                                                  | ks  | 7,000   | 12,71  | 88,97    | 19,0 |
| 29 | M | MAT | 3570232400 | Poistková stôžiarová rozvodnica GURO                                                 | ks  | 7,000   | 28,65  | 200,55   | 19,0 |
| 30 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m   | 140,000 | 0,71   | 99,40    | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                      | ks  | 29,400  | 0,83   | 24,40    | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                            | kg  | 138,474 | 1,50   | 207,71   | 19,0 |
| 33 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                 | m   | 50,000  | 0,85   | 42,50    | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                     | m   | 50,000  | 0,46   | 23,00    | 19,0 |
| 35 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                   | m   | 140,000 | 0,98   | 137,20   | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                       | m   | 147,000 | 2,10   | 308,70   | 19,0 |
|    | D | OST |            | Ostatné                                                                              |     |         |        | 88,20    |      |
| 37 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                              | hod | 2,000   | 15,82  | 31,64    | 19,0 |
| 38 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                       | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14    | 19,0 |
| 39 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                  | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14    | 19,0 |
| 40 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14    | 19,0 |
| 41 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                                 | hod | 1,000   | 14,14  | 14,14    | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom:</u>                                                                       |     |         |        | 7 560,95 |      |



# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOLČANY  
 Objekt: Rekonštrukcia Škultétyho ulice 1. časť (úsek ulica sv. Cyrila a Metoda - Obchodná ulica)  
 Časť: SO 107-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. Škultétyho - 1 časť  
 JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOLČANY  
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
 Dátum: 14.6.2010

| P.Č.  | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                  |    |                 |                 | 190 275,41  |            |
| D     |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                          |    |                 |                 | 17 937,49   |            |
| 1     | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t     | m2 | 1 479,160       | 0,55            | 813,54      | 19,0       |
| 2     | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t          | m2 | 1 533,330       | 4,10            | 6 286,65    | 19,0       |
| 3     | K  | 221 | 113107242   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t                | m2 | 950,270         | 1,30            | 1 235,35    | 19,0       |
| 4     | K  | 001 | 122202202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                          | m3 | 335,000         | 2,50            | 837,50      | 19,0       |
| 5     | K  | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                       | m3 | 80,000          | 16,50           | 1 320,00    | 19,0       |
| 6     | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                    | m3 | 390,000         | 3,40            | 1 326,00    | 19,0       |
| 7     | K  | 001 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                      | m3 | 390,000         | 0,78            | 304,20      | 19,0       |
| 8     | K  | 001 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3        | m3 | 170,000         | 2,50            | 425,00      | 19,0       |
| 9     | M  | MAT | 5833719100  | Štrkopiesok 0-32 B                                                                                   | t  | 210,838         | 15,90           | 3 352,32    | 19,0       |
| 10    | M  | MAT | 5834419700  | Štrkodna 0-63a                                                                                       | t  | 75,902          | 12,95           | 982,93      | 19,0       |
| 11    | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                   | m2 | 2 108,000       | 0,50            | 1 054,00    | 19,0       |
|       | D  | 2   |             | Zakladanie                                                                                           |    |                 |                 | 3 247,69    |            |
| 12    | K  | 002 | 211971110   | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 158,256         | 0,75            | 118,69      | 19,0       |
| 13    | M  | MAT | 6936651000  | Geotextília netkaná polypropylénové Tatratrex pp 200                                                 | m2 | 181,994         | 0,75            | 136,50      | 19,0       |
| 14    | K  | 271 | 212752127   | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160                                                               | m  | 315,000         | 9,50            | 2 992,50    | 19,0       |
|       | D  | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                |    |                 |                 | 489,45      |            |
| 15    | K  | 271 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   | m3 | 15,000          | 32,63           | 489,45      | 19,0       |
|       | D  | 5   |             | Komunikácie                                                                                          |    |                 |                 | 100 112,77  |            |
| 16    | K  | 221 | 564861112   | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 210 mm                            | m2 | 58,000          | 6,27            | 363,66      | 19,0       |
| 17    | K  | 221 | 564871111   | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm                            | m2 | 1 600,000       | 7,47            | 11 952,00   | 19,0       |
| 18    | K  | 221 | 564871116   | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 300 mm                            | m2 | 450,000         | 8,96            | 4 032,00    | 19,0       |
| 19    | K  | 221 | 565161021   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.80 mm       | m2 | 1 265,000       | 14,87           | 18 810,55   | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                  |    |           |        |           |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|
| 20 | K | 221 | 567123114  | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm | m2 | 1 470,000 | 10,46  | 15 376,20 | 19,0 |
| 21 | K | 221 | 567125115  | Podklad z prostého betónu tr. C8/10 hr, 150                                                      | m2 | 400,000   | 15,44  | 6 176,00  | 19,0 |
| 22 | K | 221 | 567145111  | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.210 mm                                                   | m2 | 50,000    | 21,60  | 1 080,00  | 19,0 |
| 23 | K | 221 | 569903311  | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                               | m3 | 25,000    | 8,20   | 205,00    | 19,0 |
| 24 | K | 221 | 573111111  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2       | m2 | 4 000,000 | 0,70   | 2 800,00  | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 577143112a | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný modifikovaný (ABS-MI) hr.50mm                     | m2 | 1 270,000 | 11,95  | 15 176,50 | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 577143212  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hrubozrnný (ABH) hr.50mm                                      | m2 | 1 265,000 | 9,62   | 12 169,30 | 19,0 |
| 27 | K | 221 | 591141111  | Kladenie dlažby z kociek do lôžka z cementovej malty                                             | m2 | 19,000    | 16,87  | 320,53    | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 5838010600 | Kocka dlažbová drobná I/2 10 trieda 1                                                            | m2 | 19,190    | 25,46  | 488,58    | 19,0 |
| 29 | K | 221 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                    | m2 | 448,000   | 9,80   | 4 390,40  | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 5922902020 | Dlažba s fázou 8 cm, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                                 | m2 | 437,330   | 15,00  | 6 559,95  | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 5922902010 | Zámková dlažba CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)             | m2 | 15,150    | 14,00  | 212,10    | 19,0 |
|    | D | 8   |            | Rúrové vedenie                                                                                   |    |           |        | 5 472,43  |      |
| 32 | K | 271 | 871353121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200     | m  | 88,000    | 0,61   | 53,68     | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 2861104701 | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom (200x5,9 x 6000SN8)                                         | ks | 16,031    | 72,51  | 1 162,41  | 19,0 |
| 34 | M | MAT | 2862104501 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 300/200 45°                                            | ks | 11,000    | 49,80  | 547,80    | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 2863102100 | PVC-U kolená pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                                 | ks | 11,000    | 6,95   | 76,45     | 19,0 |
| 36 | K | 271 | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                   | ks | 11,000    | 44,95  | 494,45    | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 5922396000 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66                                                      | ks | 11,000    | 28,20  | 310,20    | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 5922382500 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50                                                      | ks | 11,000    | 21,58  | 237,38    | 19,0 |
| 39 | M | MAT | 5922384000 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50                                                      | ks | 11,000    | 22,90  | 251,90    | 19,0 |
| 40 | M | MAT | 5922384500 | Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50                                                     | ks | 11,000    | 10,96  | 120,56    | 19,0 |
| 41 | K | 271 | 899204111  | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg           | ks | 11,000    | 26,10  | 287,10    | 19,0 |
| 42 | M | MAT | 5524262000 | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600                                                       | ks | 11,000    | 175,50 | 1 930,50  | 19,0 |
|    | D | 9   |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                              |    |           |        | 57 351,60 |      |
| 43 | K | 221 | 914001112  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámochoch na ocelevej konštrukcii           | ks | 14,000    | 38,96  | 545,44    | 19,0 |
| 44 | M | MAT | 4044633102 | Sípkky k dopravným značkám                                                                       | ks | 14,000    | 24,90  | 348,60    | 19,0 |
| 45 | M | MAT | 4044633101 | Dopravné značky štandardné                                                                       | ks | 14,000    | 60,90  | 852,60    | 19,0 |
| 46 | K | 221 | 914001113  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením                        | ks | 25,000    | 32,40  | 810,00    | 19,0 |
| 47 | M | MAT | 4044578000 | Tabuľky dopravné dodatkové reflexné Fe E 6b                                                      | ks | 25,000    | 39,56  | 989,00    | 19,0 |
| 48 | K | 221 | 915701111  | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm                                        | m2 | 105,000   | 12,34  | 1 295,70  | 19,0 |
| 49 | K | 221 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka         | m  | 173,000   | 9,52   | 1 646,96  | 19,0 |
| 50 | M | MAT | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                                    | ks | 48,480    | 5,48   | 265,67    | 19,0 |
| 51 | M | MAT | 5921745003 | Obrubník betónový cestný bez skosenia 100x10x20                                                  | ks | 126,250   | 3,58   | 451,98    | 19,0 |
| 52 | K | 231 | 935329000  | Osadenie BG žlabu                                                                                | m  | 151,000   | 21,20  | 3 201,20  | 19,0 |
| 53 | M | MAT | 4220000000 | Žlab pre vysokú záťaž                                                                            | s  | 151,000   | 150,10 | 22 665,10 | 19,0 |

|    |   |                |                                                                                            |   |           |       |                   |      |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-------------------|------|
| 54 | M | MAT 4220000003 | Spojovací material                                                                         | s | 151,000   | 10,41 | 1 571,91          | 19,0 |
| 55 | M | MAT 4220000004 | Rošt                                                                                       | s | 151,000   | 92,82 | 14 015,82         | 19,0 |
| 56 | K | 221 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km             | t | 343,000   | 1,74  | 596,82            | 19,0 |
| 57 | K | 221 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                    | t | 4 802,000 | 0,35  | 1 680,70          | 19,0 |
| 58 | K | 321 979082223  | Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti                                             | t | 343,000   | 18,70 | 6 414,10          | 19,0 |
|    | D | 99             | Presun hmôt HSV                                                                            |   |           |       | 5 663,98          |      |
| 59 | K | 221 998225111  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 2 981,041 | 1,90  | 5 663,98          | 19,0 |
|    | D | M              | Práce a dodávky M                                                                          |   |           |       | 1 298,50          |      |
|    | D | 23-M           | Montáže potrubia                                                                           |   |           |       | 1 298,50          |      |
| 60 | K | 923 230150009  | Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 8                                           | m | 25,000    | 26,13 | 653,25            | 19,0 |
| 61 | M | MAT 1413086500 | Rúrka bezšvíkova 11353.0 D 108 hrúbka 8.0mm                                                | m | 25,000    | 25,81 | 645,25            | 19,0 |
|    |   |                | <u>Celkom</u>                                                                              |   |           |       | <u>191 573,91</u> |      |

# ROZPOČET

**Stavba:** REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
**Objekt:** Rekonštrukcia Škultétyho ulice 1. časť (úsek ulica sv. Cyrila a Metoda - Obchodná ulica)  
**Časť:** SO 107-02 Rekonštrukcia chodníkov na ul. Škultétyho - 1. časť  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** MESTO TOPOĽČANY  
**Zhotoviteľ:** CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
**Dátum:** 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                              |    |                 |                 | 160 984,87  |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                      |    |                 |                 | 8 642,89    |            |
| 1    | K  | 221 | 113106121   | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t          | m2 | 36,230          | 1,50            | 54,35       | 19,0       |
| 2    | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t | m2 | 1 041,660       | 0,55            | 572,91      | 19,0       |
| 3    | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t      | m2 | 1 333,330       | 4,10            | 5 466,65    | 19,0       |
| 4    | K  | 221 | 113107242   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t            | m2 | 801,100         | 1,30            | 1 041,43    | 19,0       |
| 5    | K  | 001 | 122202202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                      | m3 | 105,000         | 2,50            | 262,50      | 19,0       |
| 6    | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                | m3 | 85,000          | 3,40            | 289,00      | 19,0       |
| 7    | K  | 001 | 171101102   | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard             | m3 | 20,000          | 2,69            | 53,80       | 19,0       |
| 8    | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                           | m3 | 85,000          | 0,85            | 72,25       | 19,0       |
| 9    | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                               | m2 | 1 660,000       | 0,50            | 830,00      | 19,0       |
|      | D  | 5   |             | Komunikácie                                                                                      |    |                 |                 | 83 059,36   |            |
| 10   | K  | 221 | 564851114   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm                       | m2 | 1 600,000       | 5,37            | 8 592,00    | 19,0       |
| 11   | K  | 221 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm                                                  | m2 | 1 447,000       | 10,29           | 14 889,63   | 19,0       |
| 12   | K  | 221 | 567125115   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm                                                  | m2 | 1 500,000       | 15,44           | 23 160,00   | 19,0       |
| 13   | K  | 221 | 569903311   | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                | m3 | 320,000         | 8,20            | 2 624,00    | 19,0       |
| 14   | K  | 221 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                    | m2 | 1 447,000       | 9,80            | 14 180,60   | 19,0       |
| 15   | M  | MAT | 5922901940  | Zámková dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                                   | m2 | 367,640         | 11,20           | 4 117,57    | 19,0       |
| 16   | M  | MAT | 5922901960a | Zámková dlažba s fázou 6 cm, zelená (10/20)                                                      | m2 | 162,610         | 13,00           | 2 113,93    | 19,0       |
| 17   | M  | MAT | 5922901980  | Zámková dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                               | m2 | 931,220         | 14,37           | 13 381,63   | 19,0       |
|      | D  | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                              |    |                 |                 | 57 809,07   |            |
| 18   | K  | 221 | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou            | m  | 515,000         | 5,49            | 2 827,35    | 19,0       |
| 19   | M  | MAT | 5922924500  | Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                          | ks | 520,150         | 2,95            | 1 534,44    | 19,0       |
| 20   | K  | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka         | m  | 714,000         | 9,52            | 6 797,28    | 19,0       |
| 21   | M  | MAT | 5921745000  | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                                    | ks | 652,460         | 5,48            | 3 575,48    | 19,0       |

|    |   |                |                                                                                |    |            |       |                   |      |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------------|------|
| 22 | M | MAT 5921745003 | Obrubník betónový cestný bez skkosenia 100x10x20                               | ks | 50,500     | 3,53  | 178,27            | 19,0 |
| 23 | M | MAT 5921745002 | Obrubník betónový cestný nábehový 100x20x15                                    | ks | 18,180     | 5,95  | 108,17            | 19,0 |
| 24 | K | 221 917831502  | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo     | ks | 194,444    | 3,13  | 608,61            | 19,0 |
| 25 | M | MAT 5922923200 | Doplňky palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba sivá                                | ks | 196,389    | 8,33  | 1 635,92          | 19,0 |
| 26 | K | 221 917831601a | Osadzovanie barierového obrubníka                                              | ks | 106,000    | 2,88  | 305,28            | 19,0 |
| 27 | M | MAT 5921745401 | Barierový obrubník sivý 50x29x32,5                                             | ks | 107,060    | 14,28 | 1 528,82          | 19,0 |
| 28 | K | 221 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t  | 1 527,000  | 1,75  | 2 672,25          | 19,0 |
| 29 | K | 221 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                        | t  | 21 378,000 | 0,35  | 7 482,30          | 19,0 |
| 30 | K | 321 979082223  | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a suti                                 | t  | 1 527,000  | 18,70 | 28 554,90         | 19,0 |
|    | D | 99             | Presun hmôt HSV                                                                |    |            |       | 11 473,55         |      |
| 31 | K | 221 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)      | t  | 2 086,100  | 5,50  | 11 473,55         | 19,0 |
|    | D | PSV            | akejkolvek dĺžky objektu                                                       |    |            |       | 2 751,58          |      |
|    | D | 711            | Práce a dodávky PSV                                                            |    |            |       | 2 751,58          |      |
| 32 | K | 711 711142559  | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                 | m2 | 520,000    | 2,29  | 1 190,80          | 19,0 |
| 33 | M | MAT 6283221000 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením          | m2 | 598,000    | 2,61  | 1 560,78          | 19,0 |
|    |   |                | Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35                                       |    |            |       |                   |      |
|    |   |                | <u>Celkom</u>                                                                  |    |            |       | <u>163 736,45</u> |      |



# ROZPOČET

**Stavba:** REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
**Objekt:** Rekonštrukcia Škultétyho ulice 1. časť (úsek ulica sv. Cyrila a Metoda - Obchodná ulica)  
**Časť:** SO 307-00 Drobná architektúra  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** MESTO TOPOĽČANY  
**Zhotoviteľ:** CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
**Dátum:** 14.6.2010

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                      | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                        |     |                 |                 |             |            |
| D                   |    |     | HSV         | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    |     |                 |                 | 4 485,40    |            |
| D                   |    | 9   |             | Osadenie odpadového koša                                               | ks  | 1,000           | 61,00           | 61,00       | 19,0       |
| 1                   | K  | 003 | 939991000   | Odpadový koš Len LN 125 koš na nohe 75 l, opláštenie drážkovým plechom | kus | 1,000           | 449,90          | 449,90      | 19,0       |
| 2                   | M  | MAT | 5530001000a | Osadenie plagátovej plochy PP 440                                      | ks  | 5,000           | 271,00          | 1 355,00    | 19,0       |
| 3                   | K  | 003 | 939991004   | Plagátová plocha PP 440                                                | kus | 5,000           | 523,90          | 2 619,50    | 19,0       |
| 4                   | M  | MAT | 55330000005 | Celkom                                                                 |     |                 |                 | 4 485,40    |            |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
 Objekt: Rekonštrukcia Škultétyho ulice 1. časť (úsek ulica sv. Cyrila a Metoda - Obchodná ulica)  
 Časť: SO 607-00 Rekonštrukcia VO  
 JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY  
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
 Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                   | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                 |    |                 |                 | 4 857,30    |            |
| D    |    | 1   |             | 46 - Zemné práce pri extr. mont. prácach.                                                           |    |                 |                 | 4 857,30    |            |
| 1    | K  | 946 | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)          | km | 0,380           | 53,61           | 20,37       | 19,0       |
| 2    | K  | 946 | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3          | m3 | 3,150           | 56,50           | 177,98      | 19,0       |
| 3    | K  | 946 | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia              | m3 | 3,150           | 253,00          | 796,95      | 19,0       |
| 4    | M  | MAT | 593172500   | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm, spr. 60-100mm                                                | m3 | 3,150           | 82,08           | 258,55      | 19,0       |
| 5    | K  | 946 | 460080101   | Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne       | m3 | 1,050           | 144,88          | 152,12      | 19,0       |
| 6    | K  | 946 | 460200153   | Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                               | m  | 380,000         | 3,25            | 1 235,00    | 19,0       |
| 7    | K  | 946 | 460200303   | Hĺbenie kábovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                              | m  | 27,000          | 7,04            | 190,08      | 19,0       |
| 8    | K  | 946 | 460420301   | Zriadenie kábového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm      | m  | 380,000         | 0,93            | 353,40      | 19,0       |
| 9    | M  | MAT | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                  | tk | 1,267           | 439,00          | 556,21      | 19,0       |
| 10   | K  | 946 | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                   | m  | 350,000         | 0,27            | 94,50       | 19,0       |
| 11   | M  | MAT | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1.2mm                                                                        | kg | 63,740          | 1,65            | 105,17      | 19,0       |
| 12   | K  | 946 | 460510131   | Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm                                    | m  | 27,000          | 4,01            | 108,27      | 19,0       |
| 13   | M  | MAT | 2861100400  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000                                                | ks | 27,000          | 3,47            | 93,69       | 19,0       |
| 14   | K  | 946 | 460560153   | Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3      | m  | 380,000         | 1,24            | 471,20      | 19,0       |
| 15   | K  | 946 | 460560303   | Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3     | m  | 27,000          | 3,03            | 81,81       | 19,0       |
| 16   | K  | 946 | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 135,000         | 1,20            | 162,00      | 19,0       |
|      |    |     |             | Práce a dodávky M                                                                                   |    |                 |                 | 10 846,22   |            |
|      |    |     |             | Elektromontáže                                                                                      |    |                 |                 | 10 846,22   |            |
| 17   | K  | 921 | 210010036   | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm         | m  | 56,000          | 0,89            | 49,84       | 19,0       |
| 18   | M  | MAT | 3450716300  | Rúrka kopex 3348                                                                                    | m  | 58,800          | 1,45            | 85,26       | 19,0       |
| 19   | K  | 921 | 210021004   | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm        | ks | 14,000          | 15,96           | 223,44      | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                       |     |         |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|------|
| 20 | K | 921 | 210021034  | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                    | ks  | 14,000  | 6,69   | 93,66            | 19,0 |
| 21 | K | 921 | 210100252  | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2           | ks  | 28,000  | 4,61   | 129,08           | 19,0 |
| 22 | M | MAT | 2830165500 | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                           | ks  | 28,000  | 7,50   | 210,00           | 19,0 |
| 23 | K | 921 | 210202014  | Svietidlo výbojkové - SR50 - 50W, Hst                                                 | ks  | 14,000  | 6,67   | 93,38            | 19,0 |
| 24 | M | MAT | 3470413000 | Výbojka HST 50 W                                                                      | ks  | 14,000  | 16,20  | 226,80           | 19,0 |
| 25 | M | MAT | 3480151400 | Svietidlo SR50                                                                        | ks  | 14,000  | 97,20  | 1 360,80         | 19,0 |
| 26 | K | 921 | 210202014D | Svietidlo výbojkové 50W parkové                                                       | ks  | 3,000   | 6,67   | 20,01            | 19,0 |
| 27 | K | 921 | 210204002D | Osvetľovací stožiar sadový - oceľový                                                  | ks  | 3,000   | 13,49  | 40,47            | 19,0 |
| 28 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 6 m                                            | ks  | 14,000  | 63,54  | 889,56           | 19,0 |
| 29 | M | MAT | 3160105700 | Stožiar STK60/60/3 zink.                                                              | ks  | 14,000  | 205,00 | 2 870,00         | 19,0 |
| 30 | K | 921 | 210204103  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                       | ks  | 14,000  | 27,00  | 378,00           | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 3160302200 | Výložník V1 T 05/76                                                                   | ks  | 14,000  | 96,84  | 1 355,76         | 19,0 |
| 32 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                   | ks  | 14,000  | 12,71  | 177,94           | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 3570232400 | Poistková stožiarová rozvodnica GURO                                                  | ks  | 14,000  | 28,65  | 401,10           | 19,0 |
| 34 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m   | 380,000 | 0,71   | 269,80           | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorinka SR 02                                                                     | ks  | 79,800  | 0,83   | 66,23            | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                             | kg  | 375,858 | 1,50   | 563,79           | 19,0 |
| 37 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                  | m   | 100,000 | 0,85   | 85,00            | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                      | m   | 100,000 | 0,46   | 46,00            | 19,0 |
| 39 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                    | m   | 380,000 | 0,98   | 372,40           | 19,0 |
| 40 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                        | m   | 399,000 | 2,10   | 837,90           | 19,0 |
|    | D |     | 46-M       | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                     |     |         |        |                  |      |
|    | D |     | OST        | Ostatné                                                                               |     |         |        | 176,40           |      |
| 41 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                               | hod | 4,000   | 15,82  | 63,28            | 19,0 |
| 42 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                        | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 43 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                   | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 44 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                 | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
| 45 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                                  | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28            | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                         |     |         |        | <u>15 879,92</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
 Objekt: Rekonštrukcia Škultétyho ulice 2. časť (úsek Obchodná ulica - Bernoláková ulica)  
 Časť: SO 108-01 Rekonštrukcia komunikácie na ul. Škultétyho - 2. časť  
 JKSO:

Objednávateľ: MESTO TOPOĽČANY  
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
 Dátum: 14.6.2010

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                  |    |                 |                 | 89 167,18   |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                          |    |                 |                 | 9 655,91    |            |
| 1    | K  | 221 | 113107142   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t                 | m2 | 110,490         | 5,10            | 563,50      | 19,0       |
| 2    | K  | 221 | 113107212   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t     | m2 | 625,000         | 0,55            | 343,75      | 19,0       |
| 3    | K  | 221 | 113107231   | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t          | m2 | 466,660         | 4,10            | 1 913,31    | 19,0       |
| 4    | K  | 221 | 113151211   | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 20 mm      | m2 | 915,000         | 2,51            | 2 296,65    | 19,0       |
| 5    | K  | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3    | m3 | 15,000          | 1,30            | 19,50       | 19,0       |
| 6    | K  | 001 | 122202201   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                   | m3 | 70,000          | 3,80            | 266,00      | 19,0       |
| 7    | K  | 001 | 132201101   | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                       | m3 | 45,000          | 16,50           | 742,50      | 19,0       |
| 8    | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                             | m3 | 10,000          | 1,50            | 15,00       | 19,0       |
| 9    | K  | 001 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                    | m3 | 75,000          | 3,40            | 255,00      | 19,0       |
| 10   | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3                                           | m3 | 75,000          | 3,20            | 240,00      | 19,0       |
| 11   | K  | 001 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3     | m3 | 84,000          | 2,50            | 210,00      | 19,0       |
| 12   | M  | MAT | 5833719100  | Štrkopiesok 0-32 B                                                                                   | t  | 107,949         | 15,90           | 1 716,39    | 19,0       |
| 13   | M  | MAT | 5834419700  | Štrkodrava 0-63a                                                                                     | t  | 33,734          | 12,95           | 436,86      | 19,0       |
| 14   | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                   | m2 | 710,000         | 0,50            | 355,00      | 19,0       |
| 15   | K  | 001 | 181301102   | Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm             | m2 | 66,667          | 1,40            | 93,33       | 19,0       |
| 16   | K  | 231 | 183405211   | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                | m2 | 66,667          | 0,75            | 50,00       | 19,0       |
| 17   | M  | MAT | 0057211100  | Travové semeno                                                                                       | kg | 2,100           | 7,20            | 15,12       | 19,0       |
| 18   | K  | 231 | 183405291   | Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                            | m2 | 66,667          | 1,86            | 124,00      | 19,0       |
|      | D  |     | 2           | Zakladanie                                                                                           |    |                 |                 | 1 773,34    |            |
| 19   | K  | 002 | 211971110   | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 86,413          | 0,75            | 64,81       | 19,0       |
| 20   | M  | MAT | 6936651000  | Geotextília netkané polypropylénové Tatratrex pp 200                                                 | m2 | 99,375          | 0,75            | 74,53       | 19,0       |
| 21   | K  | 271 | 212752127   | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160                                                               | m  | 172,000         | 9,50            | 1 634,00    | 19,0       |
|      | D  |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                                |    |                 |                 | 228,20      |            |

|    |   |     |             |                                                                                                    |    |           |        |           |      |
|----|---|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|
| 22 | K | 271 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 7,000     | 32,60  | 228,20    | 19,0 |
|    | D | 5   |             | Komunikácie                                                                                        |    |           |        | 49 369,72 |      |
| 23 | K | 221 | 564861112   | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 210 mm                           | m2 | 40,000    | 6,27   | 250,80    | 19,0 |
| 24 | K | 221 | 564871111   | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm                           | m2 | 670,000   | 7,47   | 5 004,90  | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 565161021   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm      | m2 | 625,000   | 14,87  | 9 293,75  | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 567123114   | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm  | m2 | 570,000   | 10,46  | 5 962,20  | 19,0 |
| 27 | K | 221 | 567145111   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.210 mm                                                     | m2 | 35,000    | 21,60  | 756,00    | 19,0 |
| 28 | K | 221 | 569903311   | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                  | m3 | 190,000   | 8,20   | 1 568,00  | 19,0 |
| 29 | K | 221 | 573111111   | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2         | m2 | 2 400,000 | 0,70   | 1 680,00  | 19,0 |
| 30 | K | 221 | 577143122a  | Betón asfaltový po zhutnení I.tr.strednozrný modifikovaný (ABS-MI) hr.50mm                         | m2 | 915,000   | 11,95  | 10 934,25 | 19,0 |
| 31 | K | 221 | 577143212   | Betón asfaltový po zhutnení II.tr.hrubozrný (ABH) hr.50mm                                          | m2 | 915,000   | 9,63   | 8 811,45  | 19,0 |
| 32 | K | 221 | 596841111   | Kladenie prídlážby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty                              | m2 | 165,000   | 12,80  | 2 112,00  | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 59229115991 | Prídlážba 50/25/8 cm, sivá                                                                         | ks | 1 333,200 | 1,60   | 2 133,12  | 19,0 |
| 34 | K | 221 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 35,000    | 9,80   | 343,00    | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 5922902020  | Zámková dlažba s fázou 8 cm, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                           | m2 | 35,350    | 15,00  | 530,25    | 19,0 |
|    | D | 8   |             | Rúrové vedenie                                                                                     |    |           |        | 3 551,44  |      |
| 36 | K | 271 | 871353121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200       | m  | 33,000    | 0,61   | 20,13     | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 2861104701  | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom                                                               | ks | 6,012     | 72,50  | 435,87    | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 2862104501  | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 300/200 45°                                              | ks | 8,000     | 49,80  | 398,40    | 19,0 |
| 39 | M | MAT | 2863102100  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                                   | ks | 8,000     | 6,95   | 55,60     | 19,0 |
| 40 | K | 271 | 895941111   | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50                      | ks | 8,000     | 44,95  | 359,60    | 19,0 |
| 41 | M | MAT | 5922396000  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66                                                         | ks | 8,000     | 28,20  | 225,60    | 19,0 |
| 42 | M | MAT | 5922382500  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50                                                         | ks | 8,000     | 21,58  | 172,64    | 19,0 |
| 43 | M | MAT | 5922384000  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50                                                         | ks | 8,000     | 22,90  | 183,20    | 19,0 |
| 44 | M | MAT | 5922384500  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50                                                        | ks | 8,000     | 10,95  | 87,60     | 19,0 |
| 45 | K | 271 | 899204111   | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg             | ks | 8,000     | 26,10  | 208,80    | 19,0 |
| 46 | M | MAT | 5524262000  | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600                                                         | ks | 8,000     | 175,50 | 1 404,00  | 19,0 |
|    | D | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |    |           |        | 22 176,22 |      |
| 47 | K | 221 | 914001112   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámochoch na ocelevej konštrukcii             | ks | 4,000     | 38,60  | 154,40    | 19,0 |
| 48 | M | MAT | 4044633102  | Stĺpy k dopravným značkám                                                                          | ks | 4,000     | 24,90  | 99,60     | 19,0 |
| 49 | M | MAT | 4044633101  | Dopravné značky štandardné                                                                         | ks | 4,000     | 60,90  | 243,60    | 19,0 |
| 50 | K | 221 | 914001113   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením                          | ks | 81,000    | 33,20  | 2 689,20  | 19,0 |
| 51 | M | MAT | 4044578000  | Dopravné značky prenosné                                                                           | ks | 81,000    | 39,56  | 3 204,36  | 19,0 |
| 52 | K | 221 | 915701111   | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm                                          | m2 | 30,000    | 12,34  | 370,20    | 19,0 |
| 53 | K | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 38,000    | 9,52   | 361,76    | 19,0 |
| 54 | M | MAT | 5921745000  | Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30                                           | ks | 38,380    | 5,48   | 210,32    | 19,0 |



|    |   |     |            |                                                                                            |   |           |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|------------------|------|
| 55 | K | 221 | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                    | t | 8 801,310 | 0,35  | 3 080,46         | 19,0 |
| 56 | K | 321 | 979082223  | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a suti                                             | t | 628,665   | 18,71 | 11 762,32        | 19,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                            |   |           |       | 2 412,35         |      |
| 57 | K | 221 | 998225111  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 269,657 | 1,90  | 2 412,35         | 19,0 |
|    | D |     | M          | Práce a dodávky M                                                                          |   |           |       | 1 558,20         |      |
|    | D |     | 23-M       | Montáže potrubia                                                                           |   |           |       | 1 558,20         |      |
| 58 | K | 923 | 230150009  | Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 8                                           | m | 30,000    | 26,13 | 783,90           | 19,0 |
| 59 | M | MAT | 1413086500 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 8,0mm                                                | m | 30,000    | 25,81 | 774,30           | 19,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                              |   |           |       | <u>90 725,38</u> |      |



|    |   |     |             |                                                                                                    |    |           |        |           |      |
|----|---|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|
| 22 | K | 271 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 4,000     | 36,35  | 145,40    | 19,0 |
|    | D | 5   |             | Komunikácie                                                                                        |    |           |        | 30 289,06 |      |
| 23 | K | 221 | 564851114   | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm                          | m2 | 830,000   | 5,38   | 4 465,40  | 19,0 |
| 24 | K | 221 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm                                                    | m2 | 655,000   | 10,29  | 6 739,95  | 19,0 |
| 25 | K | 221 | 567125115   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm                                                    | m2 | 100,000   | 15,44  | 1 544,00  | 19,0 |
| 26 | K | 221 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 755,000   | 9,80   | 7 399,00  | 19,0 |
| 27 | M | MAT | 5922901940  | Zámková dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                                     | m2 | 214,120   | 11,20  | 2 398,14  | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 5922901960a | Zámková dlažba s fázou 6 cm, zelená (10/20)                                                        | m2 | 101,000   | 13,00  | 1 313,00  | 19,0 |
| 29 | M | MAT | 5922901980  | Zámková dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                                 | m2 | 447,430   | 14,37  | 6 429,57  | 19,0 |
|    | D | 8   |             | Rúrové vedenie                                                                                     |    |           |        | 4 961,17  |      |
| 30 | K | 271 | 871353121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200       | m  | 23,000    | 0,61   | 14,03     | 19,0 |
| 31 | M | MAT | 2861104701  | Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom                                                               | ks | 4,190     | 72,50  | 303,78    | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 2862104501  | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/200 45°                                              | ks | 9,000     | 49,80  | 448,20    | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 2863102100  | PVC-U kolená pre kanalizačné rúry hladké 200/45°                                                   | ks | 9,000     | 6,95   | 62,55     | 19,0 |
| 34 | K | 271 | 895941111   | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                     | ks | 1,000     | 44,95  | 44,95     | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 5922396000  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66                                                         | ks | 1,000     | 28,20  | 28,20     | 19,0 |
| 36 | M | MAT | 5922382500  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50                                                         | ks | 1,000     | 21,61  | 21,61     | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 5922384000  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50                                                         | ks | 1,000     | 22,90  | 22,90     | 19,0 |
| 38 | M | MAT | 5922384500  | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50                                                        | ks | 1,000     | 10,95  | 10,95     | 19,0 |
| 39 | K | 271 | 899204111   | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 150 kg             | ks | 9,000     | 26,10  | 234,90    | 19,0 |
| 40 | M | MAT | 5524262000  | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600                                                         | ks | 1,000     | 175,50 | 175,50    | 19,0 |
| 41 | M | MAT | 5524211185  | SLV-obrubníková vpusť skosená RADBUZA s košom na nečistoty                                         | ks | 8,000     | 449,20 | 3 593,60  | 19,0 |
|    | D | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |    |           |        | 20 482,84 |      |
| 42 | K | 221 | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 347,000   | 5,49   | 1 905,03  | 19,0 |
| 43 | M | MAT | 5922924500  | Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                            | ks | 350,470   | 2,95   | 1 033,89  | 19,0 |
| 44 | K | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 357,000   | 9,52   | 3 398,64  | 19,0 |
| 45 | M | MAT | 5921745000  | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x30                                            | ks | 350,470   | 5,48   | 1 920,58  | 19,0 |
| 46 | M | MAT | 5921745003  | Obrubník betónový cestný bez skosenia 100x10x20                                                    | ks | 10,100    | 3,58   | 36,16     | 19,0 |
| 47 | K | 221 | 979082213   | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 481,000   | 1,74   | 836,94    | 19,0 |
| 48 | K | 221 | 979082219   | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                            | t  | 6 734,000 | 0,35   | 2 356,90  | 19,0 |
| 49 | K | 321 | 979082223   | Poplatok za skladovanie vyburaných hmôt a sutí                                                     | t  | 481,000   | 18,70  | 8 994,70  | 19,0 |
|    | D | 99  |             | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |           |        | 5 497,09  |      |
| 50 | K | 221 | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 999,470   | 5,50   | 5 497,09  | 19,0 |
|    | D | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                |    |           |        | 2 751,58  |      |
|    | D | 711 |             | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                     |    |           |        | 2 751,58  |      |
| 51 | K | 711 | 711142559   | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením                              | m2 | 520,000   | 2,29   | 1 190,80  | 19,0 |
| 52 | M | MAT | 6283221000  | Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35                                                           | m2 | 598,000   | 2,61   | 1 560,78  | 19,0 |
|    |   |     |             | Celkom                                                                                             |    |           |        | 73 043,83 |      |

# ROZPOČET

**Stavba:** REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY  
**Objekt:** Rekonštrukcia Škultého ulice 2. časť (úsek Obchodná ulica - Bernoláková ulica)  
**Časť:** SO 608-00 Rekonštrukcia VO  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** MESTO TOPOĽČANY  
**Zhotoviteľ:** CESTY NITRA a.s., stredisko Trenčín  
**Dátum:** 14.6.2010

| P.Č.          | TV | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Sadzba DPH |
|---------------|----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 1             | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                   | 6   | 7               | 8               | 9                | 10         |
| <b>D M</b>    |    |      |             | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                            |     |                 |                 | <b>12 581,69</b> |            |
| D             | D  | 46-M |             | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                   |     |                 |                 | 3 199,91         |            |
| 1             | K  | 946  | 460010011   | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)          | km  | 0,200           | 53,86           | 10,77            | 19,0       |
| 2             | K  | 946  | 460050703   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3          | m3  | 4,320           | 56,50           | 244,08           | 19,0       |
| 3             | K  | 946  | 460080001   | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia              | m3  | 4,320           | 118,60          | 512,35           | 19,0       |
| 4             | M  | MAT  | 5893172500  | Betón B-7,5 cem. portl., fr. nad 22mm, spr. 60-100mm                                                | m3  | 4,320           | 82,08           | 354,59           | 19,0       |
| 5             | K  | 946  | 460200153   | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3                               | m   | 200,000         | 3,25            | 650,00           | 19,0       |
| 6             | K  | 946  | 460200303   | Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3                              | m   | 19,000          | 7,04            | 133,76           | 19,0       |
| 7             | K  | 946  | 460420301   | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm     | m   | 200,000         | 0,93            | 186,00           | 19,0       |
| 8             | M  | MAT  | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                  | tkš | 0,667           | 439,00          | 292,81           | 19,0       |
| 9             | K  | 946  | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm                                   | m   | 200,000         | 0,27            | 54,00            | 19,0       |
| 10            | M  | MAT  | 2830001000  | Fólia červená v kg 330x1,2mm                                                                        | kg  | 36,423          | 1,65            | 60,10            | 19,0       |
| 11            | K  | 946  | 460510131   | Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm                                   | m   | 19,000          | 4,10            | 77,90            | 19,0       |
| 12            | M  | MAT  | 2861100400  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000                                                | ks  | 19,000          | 10,42           | 197,98           | 19,0       |
| 13            | K  | 946  | 460560153   | Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3      | m   | 200,000         | 1,24            | 248,00           | 19,0       |
| 14            | K  | 946  | 460560303   | Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3     | m   | 19,000          | 3,03            | 57,57            | 19,0       |
| 15            | K  | 946  | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2  | 100,000         | 1,20            | 120,00           | 19,0       |
| <b>D 21-M</b> |    |      |             | <b>Elektromontáže</b>                                                                               |     |                 |                 | <b>9 381,78</b>  |            |
| 16            | K  | 921  | 210010036   | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm         | m   | 28,000          | 0,90            | 25,20            | 19,0       |
| 17            | M  | MAT  | 3450716300  | Rúrka kopex 3348                                                                                    | m   | 29,400          | 1,45            | 42,63            | 19,0       |
| 18            | K  | 921  | 210021004   | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 300 x 450 mm        | ks  | 7,000           | 15,96           | 111,72           | 19,0       |
| 19            | K  | 921  | 210021034   | Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 300 x 450 mm                                  | ks  | 7,000           | 6,67            | 46,69            | 19,0       |
| 20            | K  | 921  | 210100252   | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                        | ks  | 14,000          | 4,61            | 64,54            | 19,0       |

|    |   |     |            |                                                                                       |     |         |        |           |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|------|
| 21 | M | MAT | 2830165500 | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                           | ks  | 14,000  | 7,50   | 105,00    | 19,0 |
| 22 | K | 921 | 210202014  | Svietidlo výbojkové - typ 446 05 15 - 150W, SHC par kové                              | ks  | 7,000   | 6,69   | 46,83     | 19,0 |
| 23 | M | MAT | 3470413000 | Výbojka HST 70W                                                                       | ks  | 7,000   | 16,20  | 113,40    | 19,0 |
| 24 | M | MAT | 3480151400 | Svietidlo SR50                                                                        | ks  | 7,000   | 97,20  | 680,40    | 19,0 |
| 25 | K | 921 | 210204011  | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m                                           | ks  | 7,000   | 63,54  | 444,78    | 19,0 |
| 26 | M | MAT | 3160105300 | Stožiar OSUD 8                                                                        | ks  | 7,000   | 765,00 | 5 355,00  | 19,0 |
| 27 | K | 921 | 210204103  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                       | ks  | 7,000   | 27,00  | 189,00    | 19,0 |
| 28 | M | MAT | 3160306800 | Výložník VUD 10A zinkový                                                              | ks  | 7,000   | 96,84  | 677,88    | 19,0 |
| 29 | K | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                   | ks  | 7,000   | 12,71  | 88,97     | 19,0 |
| 30 | M | MAT | 3570232400 | Poistková stožiarová rozvodnica GURO                                                  | ks  | 7,000   | 28,65  | 200,55    | 19,0 |
| 31 | K | 921 | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m   | 200,000 | 0,71   | 142,00    | 19,0 |
| 32 | M | MAT | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                       | ks  | 42,000  | 0,83   | 34,86     | 19,0 |
| 33 | M | MAT | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                             | kg  | 197,820 | 1,50   | 296,73    | 19,0 |
| 34 | K | 921 | 210810045  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                  | m   | 60,000  | 0,85   | 51,00     | 19,0 |
| 35 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                      | m   | 60,000  | 0,46   | 27,60     | 19,0 |
| 36 | K | 921 | 210810052  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6                    | m   | 200,000 | 0,98   | 196,00    | 19,0 |
| 37 | M | MAT | 3410107900 | Kábel silový medený CYKY 4Bx06                                                        | m   | 210,000 | 2,10   | 441,00    | 19,0 |
|    | D |     | OST        | Ostatné                                                                               |     |         |        | 176,40    |      |
| 38 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                               | hod | 4,000   | 15,82  | 63,28     | 19,0 |
| 39 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                        | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28     | 19,0 |
| 40 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                                   | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28     | 19,0 |
| 41 | K | HZS | HZS-004    | Nešpecifikované práce                                                                 | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28     | 19,0 |
| 42 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                                  | hod | 2,000   | 14,14  | 28,28     | 19,0 |
|    |   |     |            | Celkom                                                                                |     |         |        | 12 758,09 |      |