



regionálny  
operačný  
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401203830101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012038301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Sedlice  
sídlo : Sedlice 176, 082 43 Sedlice  
Slovenská republika  
konajúci : Imrich Krajňák, starosta obce  
IČO : 00327743  
DIČ : 2020548156  
banka : Všeobecná úverová banka, a. s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
predfinancovanie: 2449137356/0200  
refundácia: 2449137356/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena čísla účtu (vrátane predčíslia) a kódu banky, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena systému financovania, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky refundácia: 2449137356/0200“ mení na „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky refundácia: 2449137356/0200 predfinancovanie: 2449137356/0200“.

2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.05.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu **651 784,00** EUR (slovom: šesťstopäťdesiatjedtisíc sedemstoosemdesiatštyri EUR a nula centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **643 759,39** EUR (slovom: šesťstoštyridsaťtritisícšesťdesiatdeväť EUR a tridsaťdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **611 571,42** EUR (slovom: šesťstojedenásťtisícpäťstosedemdesiatjeden EUR a štyridsaťdva centov), čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy,“.

2.5. V čl. 5 Špecifické podmienky zmluvy sa bod 5.1. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 5 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.“

2.6. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.7. „Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214012038301.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 28-02-2011

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v *PRESOVE*, dňa: 8.3.2011

Podpis: .....

Imrich Krajňák, starosta obce Sedlice



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**





Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

**1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                     |                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                      | Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice                                  |                         |
| Kód ITMS                                            | 22140120383                                                                |                         |
| Operačný program                                    | Regionálny operačný program                                                |                         |
| Spoluфинанovaný z                                   | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                         |
| Prioritná os                                        | 4 Regenerácia sídiel                                                       |                         |
| Opatrenie                                           | 4.1 Regenerácia sídiel                                                     |                         |
| Prioritná téma                                      | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania      |
| 61 - integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 53                                                                         | 01 – Nenávratná dotácia |
| 23 - Regionálne/miestne cesty                       | 47                                                                         | 01 – Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                 | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť           |
| 17 – Verejná správa                                 | 100                                                                        | 05 – Vidiecke oblasti   |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| NUTS II  | SK 04 Východné Slovensko          |
| NUTS III | SK 041 Prešovský samosprávny kraj |
| Okres    | Prešov                            |
| Obec     | Sedlice                           |
| Ulica    | -                                 |
| Číslo    | -                                 |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zlepšiť Atraktivitu a zvýšiť konkurencieschopnosť obce Sedlice revitalizáciou centrálnej zóny, prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | ŠC1: Zrealizovať SO 01 prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.                                                                          |
| Špecifický cieľ projektu 2 | ŠC2: Zrealizovať SO 02 prostredníctvom výstavby chodníka.                                                                                            |
| Špecifický cieľ projektu 3 | ŠC3: Zrealizovať SO 03 prostredníctvom rekonštrukcie autobusových zastávok.                                                                          |
| Špecifický cieľ projektu 4 | ŠC4: Zrealizovať SO 04 prostredníctvom terénnych a sadových úprav.                                                                                   |
| Špecifický cieľ projektu 5 | ŠC5: Zrealizovať SO D201 prostredníctvom rekonštrukcie mosta.                                                                                        |
| Špecifický cieľ projektu 6 | ŠC6: Vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu revitalizácie centrálnej časti obce.                                                               |
| Špecifický cieľ projektu 7 | ŠC7: Zrealizovať proces verejného obstarávania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.                                                             |
| Špecifický cieľ projektu 8 | ŠC8: Zrealizovať kompletný externý manažment projektu revitalizácie centrálnej zóny obce.                                                            |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                               | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií                                               | km             | 0                    | 2009 | 1,008             | 2012 |
|          | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu                                                | počet          | 0                    | 2009 | 5                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel                                                                                    | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu                                                     | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                                  | Eur            | 0                    | 2009 | 651 784,00        | 2012 |
| dopad    | Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel | počet          | 0                    | 2009 | 1040              | 2017 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                           | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                            |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|                                                | Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu                | EUR            | 0                    | 2009 | 651 784,00        | 2012 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                            |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel                                | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |

#### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                 |                | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | Stavebné práce | 01/2011                                | 04/2012                                 |
| Podporné aktivity                              |                |                                        |                                         |
| B Projektové a inžinierske práce               |                | 01/2009                                | 04/2012                                 |
| C Proces verejného obstarávania                |                | 11/2009                                | 12/2010                                 |
| D Externý manažment projektov                  |                | 01/2011                                | 05/2012                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu          |                |                                        | 05/2012                                 |

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita          |                                              |                            |     | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |  |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--|
| Hlavné aktivity   |                                              |                            |     | EUR               | 601 969,39          | 8 024,61                 | 609 994,00       |  |
| A                 | Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | Stavebné práce             | EUR | 221 884,35        | 614,31              | 222 498,66               | 717001           |  |
|                   |                                              |                            | EUR | 380 085,04        | 7 410,30            | 387 495,34               | 717002           |  |
|                   |                                              | Spolu                      | EUR | 601 969,39        | 8 024,61            | 609 994,00               | Σ Stavba         |  |
| Podporné aktivity |                                              |                            |     | EUR               | 41 790,00           | 0,00                     | 41 790,00        |  |
| B                 | Projektové a inžinierske práce               | B1 projektová dokumentácia | EUR | 19 835,00         | 0,00                | 19 835,00                | 716              |  |
|                   |                                              | B2 stavebný dozor          | EUR | 4 165,00          | 0,00                | 4 165,00                 | 717002           |  |
|                   |                                              | Spolu                      | EUR | 24 000,00         | 0,00                | 24 000,00                | Σ B              |  |
| C                 | Verejné obstarávanie                         |                            | EUR | 2 860,00          | 0,00                | 2 860,00                 | 637002           |  |
| D                 | Externý manažment projektu                   |                            | EUR | 14 930,00         | 0,00                | 14 930,00                | 637005           |  |
| Celkovo           |                                              |                            |     | EUR               | 643 759,39          | 8 024,61                 | 651 784,00       |  |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).





# Rekapitulácia objektov stavby - Oprávnené výdavky

**Stavba:** Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice  
**Objednávateľ:** Obec Sedlice  
**Zhotoviteľ:** EUROVIA SK, a.s.

**Dátum:** 29.11.2010  
**Projektant:**  
**Spracoval:**

| Kód           | Zákazka                                                                    | Cena bez DPH      | DPH              | Cena s DPH        | ZRN               | HZS         | VRN         | KČ          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 04081         | Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice                                  | 505 856,63        | 96 112,76        | 601 969,39        | 505 856,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01            | Sedlice - miestne komunikácie                                              | 244 004,33        | 46 360,82        | 290 365,15        | 244 004,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 001           | SO 01 - Miestne komunikácie                                                | 244 004,33        | 46 360,82        | 290 365,15        | 244 004,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0001          | SO 01.2 - Bajerovská ulica                                                 | 71 286,98 ✓       | 13 544,53        | 84 831,51         | 71 286,98         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0002          | SO 01.3 - Vyšný koniec                                                     | 48 543,32 ✓       | 9 223,23         | 57 766,55         | 48 543,32         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0003          | SO 01.4 - Centrum                                                          | 117 243,64 ✓      | 22 276,29        | 139 519,93        | 117 243,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0004          | SO 01.5 - Adzimová ulica                                                   | 6 930,39 ✓        | 1 316,77         | 8 247,16          | 6 930,39          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02            | Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice                               | 186 457,43        | 35 426,91        | 221 884,34        | 186 457,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01            | SO 02 - Chodník                                                            | 12 703,16 ✓       | 2 413,60         | 15 116,76         | 12 703,16         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02            | SO 04 - Terénne a sadové úpravy                                            | 173 754,27 ✓      | 33 013,31        | 206 767,58        | 173 754,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03            | Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice                     | 2 466,86          | 468,70           | 2 935,56          | 2 466,86          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 001           | SO 03 - Autobusové zastávky                                                | 2 466,86 ✓        | 468,70           | 2 935,56          | 2 466,86          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0001          | Autobusová zastávka AZ1                                                    | 2 466,86          | 468,70           | 2 935,56          | 2 466,86          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04            | Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku | 72 928,01         | 13 856,32        | 86 784,33         | 72 928,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 001           | D201 - Most cez Sedlický potok                                             | 72 928,01 ✓       | 13 856,32        | 86 784,33         | 72 928,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom</b> |                                                                            | <b>505 856,63</b> | <b>96 112,76</b> | <b>601 969,39</b> | <b>505 856,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby

Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Sedlice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |            | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 105 392,35 | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 396 711,84 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 472,82     | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 3 279,62   | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Ostatné                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 505 856,63 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

## Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 505 856,63 |
| 24 | DPH 19,00 % z 512 600,00 | 96 112,76  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 601 969,39 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby **Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

Názov objektu **Sedlice - miestne komunikácie**

Názov časti **SO 01 - Miestne komunikácie**

JKSO **822 2**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Sedlice**

Projektant

Zhotoviteľ **EUROVIA SK, a.s.**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

**29.11.2010**

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 13 355,79  | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 230 648,54 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy      |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 244 004,33 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |  | 0,00 |

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

## Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                              |                   |
|----|------------------------------|-------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22           | 244 004,33        |
| 24 | DPH 19,00 % z 250 231,47     | 46 360,82         |
| 25 | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>290 365,15</b> |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
|      |     |             |       |    |                 |                 |                |               |             | 12              |

HSV Práce a dodávky HSV 2 462,38 71 286,98 71 286,98 930,35

|    |      |           |                                                                                                           |                |           |       |        |             |             |         |
|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|---------|
| 1  | 1221 | 113151114 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo kŕtu frézovaním, do 500 m <sup>2</sup> , pruh do 750 mm, hr. 50 mm | m <sup>2</sup> | 583,129   | 7,13  | 0,0000 | 4 157,7098  | 4 157,7098  | 0,0001  |
| 2  | 001  | 122302202 | Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                   | m <sup>3</sup> | 96,250    | 6,88  | 0,0000 | 662,2000    | 662,2000    | 0,0000  |
| 3  | 001  | 122302209 | Priplatok za lepiivosť horniny 4                                                                          | m <sup>3</sup> | 48,125    | 1,21  | 0,0000 | 58,2313     | 58,2313     | 0,0000  |
| 4  | 001  | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                | m <sup>3</sup> | 82,390    | 17,70 | 0,0000 | 1 458,3030  | 1 458,3030  | 0,0000  |
| 5  | 001  | 132201109 | Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3                                                                   | m <sup>3</sup> | 41,195    | 4,99  | 0,0000 | 205,5631    | 205,5631    | 0,0000  |
| 6  | 001  | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                                         | m <sup>3</sup> | 215,090   | 3,69  | 0,0000 | 793,6821    | 793,6821    | 0,0000  |
| 7  | 001  | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                    | m <sup>3</sup> | 36,450    | 5,09  | 0,0000 | 185,5305    | 185,5305    | 0,0000  |
| 8  | 001  | 171201201 | Uloženie sypaniny na sklady do 100 m <sup>3</sup>                                                         | m <sup>3</sup> | 178,640   | 0,84  | 0,0000 | 150,0576    | 150,0576    | 0,0000  |
| 9  | 001  | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                        | m <sup>2</sup> | 1 830,175 | 0,41  | 0,0000 | 750,3718    | 750,3718    | 0,0000  |
| 10 | 001  | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                       | m <sup>2</sup> | 364,500   | 0,23  | 0,0000 | 83,8350     | 83,8350     | 0,0000  |
|    |      |           |                                                                                                           |                |           |       | 0,0000 | 49 824,5677 | 49 824,5677 | 815,920 |

|    |             |           |                                                                                                                  |                |           |       |        |             |             |         |
|----|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|---------|
| 5  | Komunikácie |           |                                                                                                                  |                |           |       |        |             |             |         |
| 11 | 221         | 564762111 | Podklad alebo kŕt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm (vibr. šírky) po zhut. hr. 200 mm                     | m <sup>2</sup> | 318,500   | 7,80  | 0,0000 | 2 484,3000  | 2 484,3000  | 0,48574 |
| 12 | 221         | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm                                       | m <sup>2</sup> | 336,000   | 6,89  | 0,0000 | 2 315,0400  | 2 315,0400  | 0,46166 |
| 13 | 221         | 565141021 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm                 | m <sup>2</sup> | 140,000   | 13,16 | 0,0000 | 1 842,4000  | 1 842,4000  | 0,15955 |
| 14 | 221         | 569903311 | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                               | m <sup>3</sup> | 28,538    | 9,07  | 0,0000 | 258,8397    | 258,8397    | 0,0000  |
| 15 | 221         | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 2 341,143 | 0,68  | 0,0000 | 1 591,9772  | 1 591,9772  | 0,00061 |
| 16 | 221         | 577131311 | Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 40mm - vyrovnávka                                       | m <sup>2</sup> | 1 011,805 | 9,02  | 0,0000 | 9 126,4811  | 9 126,4811  | 0,10629 |
| 17 | 221         | 577151313 | Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 60mm                                                    | m <sup>2</sup> | 2 341,143 | 13,55 | 0,0000 | 31 722,4877 | 31 722,4877 | 0,15697 |
|    |             |           |                                                                                                                  |                |           |       | 0,0000 | 49 824,5677 | 49 824,5677 | 815,920 |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRAVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                           | 5              | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
| 18   | 221 | 597761111   | Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m <sup>2</sup> | 18,600          | 25,97           | 0,0000         | 483,0420      | 483,0420    | 0,39232         |
|      |     |             |                                                                                             |                | 2 462,3800      |                 | 8 308,2246     |               | 10 770,6046 |                 |
|      |     |             |                                                                                             |                |                 |                 |                |               | 114,416     |                 |

|                                       |     |            |                                                                                                                             |                |            |        |            |            |             |         |
|---------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------|
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |            |                                                                                                                             |                | 2 462,3800 |        | 8 308,2246 |            | 10 770,6046 |         |
| 19                                    | 221 | 914001121  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik s gumeným podstavcom                                           | ks             | 15,000     | 41,94  | 0,0000     | 629,1000   | 629,1000    | 0,24570 |
| 20                                    | 221 | 917862111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky | m              | 460,000    | 6,94   | 0,0000     | 3 192,4000 | 3 192,4000  | 0,13553 |
| 21                                    | 592 | 5922924501 | Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá                                                     | ks             | 464,600    | 5,30   | 2 462,3800 | 0,0000     | 2 462,3800  | 0,04800 |
| 22                                    | 221 | 918101111  | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                    | m <sup>3</sup> | 11,040     | 104,05 | 0,0000     | 1 148,7120 | 1 148,7120  | 2,36285 |
| 23                                    | 221 | 966006222  | Odstránenie značky, vrátane stĺpika a gumenného podstavca 0,08 t                                                            | ks             | 15,000     | 12,90  | 0,0000     | 193,5000   | 193,5000    | 0,00000 |
| 24                                    | 221 | 979082212  | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                                          | t              | 186,176    | 6,41   | 0,0000     | 1 193,3882 | 1 193,3882  | 0,00000 |
| 25                                    | 221 | 979082219  | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                                                     | t              | 186,176    | 0,34   | 0,0000     | 63,2998    | 63,2998     | 0,00000 |
| 26                                    | 221 | 979087212  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                             | t              | 186,176    | 4,34   | 0,0000     | 808,0038   | 808,0038    | 0,00000 |
| 27                                    | R   | 980001001  | Poplatok za skládku                                                                                                         | t              | 186,176    | 5,80   | 0,0000     | 1 079,8208 | 1 079,8208  | 0,00000 |
| 99 Presun hmôt HSV                    |     |            |                                                                                                                             |                | 0,0000     |        | 2 186,3248 |            | 2 186,3248  |         |

|    |     |           |                                                                                            |   |         |      |        |            |            |         |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|------------|------------|---------|
| 28 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 930,351 | 2,13 | 0,0000 | 1 981,6476 | 1 981,6476 | 0,00000 |
| 29 | 221 | 998225191 | Priplatok k cene za zvážsený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 930,351 | 0,22 | 0,0000 | 204,6772   | 204,6772   | 0,00000 |

**Celkom**

2 462,38 71 286,98 71 286,98 930,35

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

822 2

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

EČO

Názov podčasti SO 01.3 - Vyšný koniec

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 5 091,44   | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariad. staveniska 0,00%     |
| 2  | Montáž 43 451,88       | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00%      |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00%          |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 | 0,00                   | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00%     |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Ostatné 0,00%                |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 48 543,32 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

## Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 48 543,32 |
| 24 | DPH 19,00 % z 48 543,32 | 9 223,23  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 57 766,55 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčast': SO 01.3 - Vyšný koniec

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.                       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom      | Cena celkom        | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5  | 6               | 7               | 8              | 9                  | 10                 | 11              | 12              |
| <b>HSV</b>                 |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |                |                    |                    |                 |                 |
| <b>Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |                |                    |                    |                 |                 |
| <b>1 Zemné práce</b>       |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |                |                    |                    |                 |                 |
| 0 221                      |     | 113107112   | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t      | m2 | 12,000          | 2,92            | 0,0000         | 35,0400            | 35,0400            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 221                      |     | 113107122   | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t | m2 | 10,800          | 8,16            | 0,0000         | 88,1280            | 88,1280            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 221                      |     | 113107141   | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t                | m2 | 15,990          | 2,57            | 0,0000         | 41,0943            | 41,0943            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 221                      |     | 113151114   | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm      | m2 | 417,600         | 7,13            | 0,0000         | 2 977,4880         | 2 977,4880         | 0,00001         | 0,004           |
| 0 001                      |     | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                     | m3 | 118,773         | 17,70           | 0,0000         | 2 102,2821         | 2 102,2821         | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 132201109   | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                             | m3 | 59,387          | 4,99            | 0,0000         | 296,3411           | 296,3411           | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3                                                       | m3 | 18,000          | 11,02           | 0,0000         | 198,3600           | 198,3600           | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 132201209   | Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                            | m3 | 18,000          | 0,64            | 0,0000         | 11,5200            | 11,5200            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 162301102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m                                                 | m3 | 101,190         | 2,76            | 0,0000         | 279,2844           | 279,2844           | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                                  | m3 | 86,178          | 3,69            | 0,0000         | 317,9968           | 317,9968           | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 167101101   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3                                         | m3 | 47,070          | 5,09            | 0,0000         | 239,5863           | 239,5863           | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                             | m3 | 86,178          | 0,84            | 0,0000         | 72,3895            | 72,3895            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 175101201   | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                          | m3 | 4,320           | 16,08           | 0,0000         | 69,4656            | 69,4656            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 175101209   | Priplatok k cene za prehodenie sypaniny                                                            | m3 | 4,320           | 6,53            | 0,0000         | 28,2096            | 28,2096            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                 | m2 | 224,050         | 0,41            | 0,0000         | 91,8605            | 91,8605            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 182201101   | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                | m2 | 308,500         | 0,23            | 0,0000         | 70,9550            | 70,9550            | 0,00000         | 0,000           |
| 0 001                      |     | 182301121   | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm                  | m2 | 308,500         | 1,35            | 0,0000         | 416,4750           | 416,4750           | 0,00000         | 0,000           |
| <b>5 Komunikácie</b>       |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |                |                    |                    |                 |                 |
| 0 221                      |     | 564871111   | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm                          | m2 | 215,950         | 6,89            | 0,0000         | 1 487,8955         | 1 487,8955         | 0,46166         | 99,695          |
|                            |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>0,0000</b>  | <b>26 182,1118</b> | <b>26 182,1118</b> | <b>375,983</b>  |                 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.3 - Vyšný koniec

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom                     | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|-------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2   | 3           | 4                                                                                                                           | 5  | 6                                   | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 0 221 |     | 565141021   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm                              | m2 | 400,000                             | 13,16           | 0,0000         | 5 264,0000    | 5 264,0000  | 0,15955         | 63,821          |
| 0 221 |     | 569903311   | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                                          | m3 | 46,275                              | 9,07            | 0,0000         | 419,7143      | 419,7143    | 0,00000         | 0,000           |
| 0 221 |     | 573211111   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2                        | m2 | 1 302,000                           | 0,68            | 0,0000         | 885,3600      | 885,3600    | 0,00061         | 0,794           |
| 0 221 |     | 577151313   | Betón asfaltový po zhutnení III.tr.strednozrný ABS hr.60mm                                                                  | m2 | 1 302,000                           | 13,55           | 0,0000         | 17 642,1000   | 17 642,1000 | 0,15697         | 204,375         |
| 0 221 |     | 597761111   | Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti                                 | m2 | 18,600                              | 25,97           | 0,0000         | 483,0420      | 483,0420    | 0,39232         | 7,297           |
| 8     |     |             |                                                                                                                             |    | Rúrové vedenie                      |                 | 1 788,6400     | 152,0000      | 1 940,6400  | 1,611           |                 |
| 0 271 |     | 899202111   | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg                                | ks | 8,000                               | 19,00           | 0,0000         | 152,0000      | 152,0000    | 0,00936         | 0,075           |
| 0 552 |     | 5524262000  | Mreža kanálová vřoková pre vozovku 500X600                                                                                  | ks | 8,000                               | 223,58          | 1 788,6400     | 0,0000        | 1 788,6400  | 0,19200         | 1,536           |
| 9     |     |             |                                                                                                                             |    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                 | 3 302,8010     | 8 502,7046    | 11 805,5056 | 166,480         |                 |
| 0 221 |     | 914001121   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik s gumeným podstavcom                                           | ks | 10,000                              | 41,94           | 0,0000         | 419,4000      | 419,4000    | 0,24570         | 2,457           |
| 0 221 |     | 917862111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky | m  | 617,000                             | 6,94            | 0,0000         | 4 281,9800    | 4 281,9800  | 0,13553         | 83,622          |
| 0 592 |     | 5922924501  | Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá                                                     | ks | 623,170                             | 5,30            | 3 302,8010     | 0,0000        | 3 302,8010  | 0,04800         | 29,912          |
| 0 221 |     | 918101111   | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                    | m3 | 14,808                              | 104,05          | 0,0000         | 1 540,7724    | 1 540,7724  | 2,36285         | 34,989          |
| 0 221 |     | 919412111   | Hospodársky prejazd dl. 3-4 m z rúr bet. DN 400 mm s čelami bet. tr.C 8/10 s prevyš. do 600mm                               | ks | 2,000                               | 450,71          | 0,0000         | 901,4200      | 901,4200    | 6,93289         | 13,866          |
| 0 221 |     | 919492911   | Priplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m,rúry bet.,čelá z kam.muriva                              | ks | 4,000                               | 54,77           | 0,0000         | 219,0800      | 219,0800    | 0,40853         | 1,634           |
| 0 221 |     | 966006222   | Odstánenie značky, vrátane stĺpika a gumenného podstavca 0,08 t                                                             | ks | 10,000                              | 12,90           | 0,0000         | 129,0000      | 129,0000    | 0,00000         | 0,000           |
| 0 221 |     | 979082212   | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                                          | t  | 59,851                              | 6,41            | 0,0000         | 383,7090      | 383,7090    | 0,00000         | 0,000           |
| 0 221 |     | 979082219   | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                                                     | t  | 59,851                              | 0,34            | 0,0000         | 20,3527       | 20,3527     | 0,00000         | 0,000           |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.3 - Vyšný koniec

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
|      |     |             |       |    |                 |                 |                |               |             | 12              |

|       |           |                                                                 |   |  |        |      |        |          |          |         |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|--|--------|------|--------|----------|----------|---------|
| 0 221 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t |  | 59,861 | 4,34 | 0,0000 | 259,7967 | 259,7967 | 0,00000 |
| 0 R   | 980001001 | Poplatok za skládku                                             | t |  | 59,861 | 5,80 | 0,0000 | 347,1938 | 347,1938 | 0,00000 |

|    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |            |            |       |
|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------|------------|-------|
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 1 278,5833 | 1 278,5833 | 0,000 |
|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------|------------|-------|

|       |           |                                                                                            |   |  |         |      |        |            |            |         |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------|------|--------|------------|------------|---------|
| 0 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t |  | 544,078 | 2,13 | 0,0000 | 1 158,8861 | 1 158,8861 | 0,00000 |
| 0 221 | 998225191 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t |  | 544,078 | 0,22 | 0,0000 | 119,6972   | 119,6972   | 0,00000 |

Celkom

5 091,44

43 451,88

48 543,32

544,08

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO 822 2

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

EČO

Názov podčasti SO 01,4 - Centrum

Miesto

Objednávateľ Obec Sedlice

IČO IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |            | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 4 485,81   | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 112 757,83 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00       | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 117 243,64 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |

## Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 117 243,64 |
| 24 | DPH 19,00 % z 117 243,64 | 22 276,29  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 139 519,93 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01,4 - Centrum

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
|      |     |             |       |    |                 |                 |                |               |             | 12              |

HSV Práce a dodávky HSV 4 485,81 112 757,83 117 243,64 2 036,80

1 Zemné práce 0,0000 15 848,4616 15 848,4616 0,008

|       |           |                                                                                           |    |           |       |        |            |  |            |         |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|------------|--|------------|---------|
| 0 221 | 113107142 | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t        | m2 | 28,459    | 4,80  | 0,0000 | 136,6032   |  | 136,6032   | 0,00000 |
| 0 221 | 113151114 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm | m2 | 839,000   | 7,13  | 0,0000 | 5 982,0700 |  | 5 982,0700 | 0,00001 |
| 0 001 | 122302202 | Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3                 | m3 | 406,966   | 6,88  | 0,0000 | 2 799,9261 |  | 2 799,9261 | 0,00000 |
| 0 001 | 122302209 | Priplatok za lepivosť horniny 4                                                           | m3 | 203,483   | 1,21  | 0,0000 | 246,2144   |  | 246,2144   | 0,00000 |
| 0 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                             | m3 | 163,240   | 17,70 | 0,0000 | 2 889,3480 |  | 2 889,3480 | 0,00000 |
| 0 001 | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                    | m3 | 81,620    | 4,99  | 0,0000 | 407,2838   |  | 407,2838   | 0,00000 |
| 0 001 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                  | m3 | 125,700   | 1,53  | 0,0000 | 192,3210   |  | 192,3210   | 0,00000 |
| 0 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                          | m3 | 507,356   | 3,69  | 0,0000 | 1 872,1436 |  | 1 872,1436 | 0,00000 |
| 0 001 | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                 | m3 | 62,850    | 5,09  | 0,0000 | 319,9065   |  | 319,9065   | 0,00000 |
| 0 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                    | m3 | 570,206   | 0,84  | 0,0000 | 478,9730   |  | 478,9730   | 0,00000 |
| 0 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                          | m2 | 1 042,200 | 0,41  | 0,0000 | 427,3020   |  | 427,3020   | 0,00000 |
| 0 001 | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                       | m2 | 419,000   | 0,23  | 0,0000 | 96,3700    |  | 96,3700    | 0,00000 |

5 Komunikácie 0,0000 79 842,0908 79 842,0908 1 832,603

|       |           |                                                                                                      |    |           |       |        |             |  |             |         |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|-------------|--|-------------|---------|
| 0 221 | 564762111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. 200 mm              | m2 | 2 040,575 | 7,80  | 0,0000 | 15 916,4850 |  | 15 916,4850 | 0,48574 |
| 0 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm                              | m2 | 287,450   | 6,89  | 0,0000 | 1 980,5305  |  | 1 980,5305  | 0,46166 |
| 0 221 | 565141021 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.60 mm        | m2 | 1 647,500 | 13,16 | 0,0000 | 21 681,1000 |  | 21 681,1000 | 0,15955 |
| 0 221 | 569903311 | Zhotovenie zemných krajíc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                    | m3 | 62,850    | 9,07  | 0,0000 | 570,0495    |  | 570,0495    | 0,00000 |
| 0 221 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 2 326,060 | 0,68  | 0,0000 | 1 581,7208  |  | 1 581,7208  | 0,00061 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčast': SO 01,4 - Centrum

JKSO: 822.2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1     | 2   | 3           | 4                                                                                           | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
| 0 221 |     | 577131311   | Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrný ABS hr.40mm - vyrovnávka                    | m2 | 677,500         | 9,02            | 0,0000         | 6 111,0500    | 6 111,0500  | 0,10629         |
| 0 221 |     | 577151313   | Betón asfaltový po zhutnení III.tr.strednozrný ABS hr.60mm                                  | m2 | 2 326,060       | 13,55           | 0,0000         | 31 518,1130   | 31 518,1130 | 0,15697         |
| 0 221 |     | 597761111   | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 18,600          | 25,97           | 0,0000         | 483,0420      | 483,0420    | 0,39232         |
|       |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             | 12              |

|                                              |  |            |                                                                                                                             |    |           |        |            |            |            |                 |
|----------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |  |            |                                                                                                                             |    |           |        |            |            |            | <b>204,189</b>  |
| 0 221                                        |  | 914001121  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik s gumovým podstavcom                                           | ks | 10,000    | 41,94  | 0,0000     | 419,4000   | 419,4000   | 0,24570         |
| 0 221                                        |  | 917862111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky | m  | 838,000   | 6,94   | 0,0000     | 5 815,7200 | 5 815,7200 | 0,13553         |
| 0 592                                        |  | 5922924501 | Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá                                                     | ks | 846,380   | 5,30   | 4 485,8140 | 0,0000     | 4 485,8140 | 0,04800         |
| 0 221                                        |  | 918101111  | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                    | m3 | 20,112    | 104,05 | 0,0000     | 2 092,6536 | 2 092,6536 | 2,36285         |
| 0 221                                        |  | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                | m  | 284,590   | 6,76   | 0,0000     | 1 923,8284 | 1 923,8284 | 0,00003         |
| 0 221                                        |  | 966006222  | Odstánenie značky, vrátane stĺpika a gumenného podstavca 0,08 t                                                             | ks | 10,000    | 12,90  | 0,0000     | 129,0000   | 129,0000   | 0,00000         |
| 0 221                                        |  | 979082212  | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                                          | t  | 112,504   | 6,41   | 0,0000     | 721,1506   | 721,1506   | 0,00000         |
| 0 221                                        |  | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                                                     | t  | 112,504   | 0,34   | 0,0000     | 38,2514    | 38,2514    | 0,00000         |
| 0 221                                        |  | 979087212  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                             | t  | 112,504   | 4,34   | 0,0000     | 488,2674   | 488,2674   | 0,00000         |
| 0 R                                          |  | 980001001  | Poplatok za skládku                                                                                                         | t  | 112,504   | 5,80   | 0,0000     | 652,5232   | 652,5232   | 0,00000         |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |  |            |                                                                                                                             |    |           |        |            |            |            | <b>0,000</b>    |
| 0 221                                        |  | 998225111  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                  | t  | 2 036,800 | 2,13   | 0,0000     | 4 338,3840 | 4 338,3840 | 0,00000         |
| 0 221                                        |  | 998225191  | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                  | t  | 2 036,800 | 0,22   | 0,0000     | 448,0960   | 448,0960   | 0,00000         |
|                                              |  |            |                                                                                                                             |    |           |        |            |            |            | <b>2 036,80</b> |

**4 485,81** **112 757,83** **117 243,64** **2 036,80**

**Celkom**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

822 2

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

EČO

Názov podčasti SO 01.5 - Adzimová ulica

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   |      | B  |                    |  | Doplnkové náklady |      |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|------|----|--------------------|--|-------------------|------|--|---|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 1 316,15 | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska |  | 0,00%             | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 5 614,24 | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava  |  | 0,00%             | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy      |  | 0,00%             | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00     | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy |  | 0,00%             | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |      | 17 | Ostatné            |  | 0,00%             | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu     |  |                   | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 6 930,39 | 12                     | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)     |  |                   | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady    |  |                   | 0,00 |  |   |  |                              |  |  |

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

## Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 6 930,39 |
| 24 | DPH 19,00 % z 6 930,39 | 1 316,77 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 8 247,16 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.5 - Adzimová ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
|      |     |             |       |    |                 |                 |                |               |             | 12              |

HSV Práce a dodávky HSV 1 316,15 5 614,24 6 930,39 97,32

| Zemné práce |           |  |                                                                                                    |    |        |       |            |          |            |        |
|-------------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|------------|----------|------------|--------|
| 0 221       | 113107112 |  | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t      | m2 | 8,000  | 2,92  | 0,0000     | 23,3600  | 23,3600    | 0,0000 |
| 0 221       | 113107122 |  | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t | m2 | 8,000  | 8,16  | 0,0000     | 65,2800  | 65,2800    | 0,0000 |
| 0 221       | 113151114 |  | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm      | m2 | 8,000  | 7,13  | 0,0000     | 57,0400  | 57,0400    | 0,0000 |
| 0 001       | 132201101 |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                     | m3 | 10,780 | 17,70 | 0,0000     | 190,8060 | 190,8060   | 0,0000 |
| 0 001       | 132201109 |  | Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3                                                            | m3 | 5,390  | 4,99  | 0,0000     | 26,8961  | 26,8961    | 0,0000 |
| 0 001       | 162201102 |  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                           | m3 | 8,400  | 1,53  | 0,0000     | 12,8520  | 12,8520    | 0,0000 |
| 0 001       | 162501102 |  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                                  | m3 | 6,580  | 3,69  | 0,0000     | 24,2802  | 24,2802    | 0,0000 |
| 0 001       | 167101101 |  | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3                                           | m3 | 2,800  | 5,09  | 0,0000     | 14,2520  | 14,2520    | 0,0000 |
| 0 001       | 171201201 |  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                             | m3 | 6,580  | 0,84  | 0,0000     | 5,5272   | 5,5272     | 0,0000 |
| 0 001       | 181101102 |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                 | m2 | 69,600 | 0,41  | 0,0000     | 28,5360  | 28,5360    | 0,0000 |
| 0 001       | 182201101 |  | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                | m2 | 36,900 | 0,23  | 0,0000     | 8,4870   | 8,4870     | 0,0000 |
|             |           |  |                                                                                                    |    |        |       | 1 016,3832 | 732,9000 | 1 749,2832 | 21,148 |

| Vodorovné konštrukcie |            |  |                                                                                          |    |         |       |            |            |            |         |
|-----------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 0 321                 | 451311511  |  | X Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm | m2 | 42,000  | 12,02 | 0,0000     | 504,8400   | 504,8400   | 0,24787 |
| 0 321                 | 465921212  |  | Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr. dosiek do 150 mm   | m2 | 42,000  | 5,43  | 0,0000     | 228,0600   | 228,0600   | 0,02134 |
| 0 592                 | 5922763000 |  | Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10                                       | ks | 169,680 | 5,99  | 1 016,3832 | 0,0000     | 1 016,3832 | 0,05800 |
|                       |            |  |                                                                                          |    |         |       | 0,0000     | 2 994,8280 | 2 994,8280 | 60,233  |

| Komunikácie |           |  |                                                                            |    |        |      |        |          |          |         |
|-------------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------|----------|---------|
| 0 221       | 564871111 |  | Podklad zo štrkordviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm | m2 | 69,600 | 6,89 | 0,0000 | 479,5440 | 479,5440 | 0,46166 |
| 0 221       | 569903311 |  | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením          | m3 | 4,200  | 9,07 | 0,0000 | 38,0940  | 38,0940  | 0,0000  |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.5 - Adzimová ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |        |
|-------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|--------|
| 1     | 2   | 3           | 4                                                                                                    | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12     |
| 0 221 |     | 573211111   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 106,500         | 0,68            | 0,0000         | 72,4200       | 72,4200     | 0,00061         | 0,065  |
| 0 221 |     | 577131311   | Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrný ABS hr.40mm - vyrovnávka                             | m2 | 106,500         | 9,03            | 0,0000         | 961,6950      | 961,6950    | 0,10629         | 11,319 |
| 0 221 |     | 577151313   | Betón asfaltový po zhutnení III.tr.strednozrný ABS hr.60mm                                           | m2 | 106,500         | 13,55           | 0,0000         | 1 443,0750    | 1 443,0750  | 0,15697         | 16,717 |

| 9     |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                         |    |         |        |          |          |          |         |       |  | 299,7680 | 1 200,4924 | 1 500,2604 | 15,939 |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------|----------|---------|-------|--|----------|------------|------------|--------|
| 0 221 | 914001121  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik s gumeným podstavcom                                           | ks | 10,000  | 41,94  | 0,0000   | 419,4000 | 419,4000 | 0,24570 | 2,457 |  |          |            |            |        |
| 0 221 | 917862111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky | m  | 56,000  | 6,94   | 0,0000   | 388,6400 | 388,6400 | 0,13553 | 7,590 |  |          |            |            |        |
| 0 592 | 5922924501 | Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá                                                     | ks | 56,560  | 5,30   | 299,7680 | 0,0000   | 299,7680 | 0,04800 | 2,715 |  |          |            |            |        |
| 0 221 | 918101111  | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                    | m3 | 1,344   | 104,05 | 0,0000   | 139,8432 | 139,8432 | 2,36285 | 3,176 |  |          |            |            |        |
| 0 221 | 938908411  | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom                        | m2 | 106,500 | 0,27   | 0,0000   | 28,7550  | 28,7550  | 0,00002 | 0,002 |  |          |            |            |        |
| 0 221 | 966006222  | Odstránenie značky, vrátane stĺpika a gumenného podstavca 0,08 t                                                            | ks | 10,000  | 12,90  | 0,0000   | 129,0000 | 129,0000 | 0,00000 | 0,000 |  |          |            |            |        |
| 0 221 | 979082212  | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                                          | t  | 5,616   | 6,41   | 0,0000   | 35,9986  | 35,9986  | 0,00000 | 0,000 |  |          |            |            |        |
| 0 221 | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                                                     | t  | 5,616   | 0,34   | 0,0000   | 1,9094   | 1,9094   | 0,00000 | 0,000 |  |          |            |            |        |
| 0 221 | 979087212  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                             | t  | 5,616   | 4,34   | 0,0000   | 24,3734  | 24,3734  | 0,00000 | 0,000 |  |          |            |            |        |
| 0 R   | 980001001  | Poplatok za skládku                                                                                                         | t  | 5,616   | 5,80   | 0,0000   | 32,5728  | 32,5728  | 0,00000 | 0,000 |  |          |            |            |        |

|       |           |                                                                                            |   |        |      |        |          |          |         |       |  |          |          |          |       |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|----------|----------|---------|-------|--|----------|----------|----------|-------|
| 99    |           | Presun hmôt HSV                                                                            |   |        |      |        |          |          |         |       |  | 0,0000   | 228,7043 | 228,7043 | 0,000 |
|       |           | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t |        |      |        |          |          |         |       |  |          |          |          |       |
| 0 221 | 998225111 |                                                                                            |   | 97,321 | 2,13 | 0,0000 | 207,2937 | 207,2937 | 0,00000 | 0,000 |  |          |          |          |       |
| 0 221 | 998225191 | Príplatok k cene za zvážsený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 97,321 | 0,22 | 0,0000 | 21,4106  | 21,4106  | 0,00000 | 0,000 |  |          |          |          |       |
|       |           | Celkom                                                                                     |   |        |      |        |          |          |         |       |  | 1 316,15 | 5 614,24 | 6 930,39 | 97,32 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

|                |                                              |            |        |
|----------------|----------------------------------------------|------------|--------|
| Názov stavby   | Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice    | JKSO       | 823 2  |
| Názov objektu  | Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice | EČO        |        |
|                |                                              | Miesto     |        |
|                |                                              | IČO        | IČ DPH |
| Objednávateľ   | Obec Sedlice                                 |            |        |
| Projektant     |                                              |            |        |
| Zhotoviteľ     | EUROVIA SK, a.s.                             |            |        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                    | Dňa        |        |
|                |                                              | 29.11.2010 |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |            | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                    | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|--------------|------------------------|------------|----|-------------------|-------------------|--|----|--------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 67 719,87  | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariad. staveniska |                              | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 118 737,56 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava  |                              | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy      |                              | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00       | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |                              | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00       |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné            |                              | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00       |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu     |                              | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 186 457,43 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |  | 19 | VRN (r. 13-18)     |                              | 0,00 |
| 20 | HZS          |                        | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady    |                              | 0,00 |

|                     |          |  |                              |                              |                   |
|---------------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Projektant</b>   |          |  | <b>D Celkové náklady</b>     |                              |                   |
| Dátum a podpis      | Pečiatka |  | 23                           | Súčet 7, 12, 19-22           | 186 457,43        |
| <b>Objednávateľ</b> |          |  | 24                           | DPH 19,00 % z 186 973,66     | 35 426,91         |
| Dátum a podpis      | Pečiatka |  | 25                           | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>221 884,34</b> |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          |  | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                              |                   |
| Dátum a podpis      | Pečiatka |  | 26                           | Dodávky objednávateľa        | 0,00              |
|                     |          |  | 27                           | Kľzavá doložka               | 0,00              |
|                     |          |  | 28                           | Zvýhodnenie + -              | 0,00              |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Názov objektu: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Názov časti: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 5 059,88  | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 7 643,28  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 12 703,16 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 12 703,16 |
| 24 | DPH 19,00 % z 13 219,39 | 2 413,60  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 15 116,76 |

## E Prípočty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRAVNENÉ VÝDAVKY

**Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

**Objekt:** Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

**Objednávateľ:** Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.                                                                                         | KCN   | Kód položky | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                            | 2     | 3           | 4                                                                                                        | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| <div>HSV</div> <div>Práce a dodávky HSV</div> <div>5 059,887 643,2712 703,16270,48</div>     |       |             |                                                                                                          |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| <div>1</div> <div>Zemné práce</div> <div>0,000770,9666770,96660,000</div>                    |       |             |                                                                                                          |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                                                                              | 0 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3        | m3 | 35,490          | 1,26            |                | 44,7174       | 44,7174     | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 122201101   | Odkopávka a prekopy nepreťažované v hĺbke 3, do 100 m3                                                   | m3 | 56,550          | 4,23            |                | 239,2065      | 239,2065    | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 122201109   | Pripínavé k cenám za lepiť horniny                                                                       | m3 | 16,965          | 0,76            |                | 12,8934       | 12,8934     | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 132201101   | Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                            | m3 | 9,071           | 17,70           |                | 160,5567      | 160,5567    | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 132201109   | Pripínavé k cenám za lepiť horniny 3                                                                     | m3 | 2,721           | 4,99            |                | 13,5778       | 13,5778     | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 133201101   | Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3                                                                           | m3 | 2,000           | 26,29           |                | 52,5800       | 52,5800     | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 133201109   | Pripínavé k cenám za lepiť horniny                                                                       | m3 | 0,600           | 3,72            |                | 2,2320        | 2,2320      | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 171101102   | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard                     | m3 | 56,550          | 1,61            |                | 91,0455       | 91,0455     | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 181101102   | Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                         | m2 | 172,575         | 0,41            |                | 70,7558       | 70,7558     | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                              | 0 001 | 181301112   | Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm                | m2 | 177,450         | 0,47            |                | 83,4015       | 83,4015     | 0,00000         | 0,000           |
| <div>2</div> <div>Zakladanie</div> <div>0,000166,3800166,38003,836</div>                     |       |             |                                                                                                          |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                                                                              | 0 211 | 272311112   | Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B7,5                                                         | m3 | 1,500           | 94,40           |                | 141,6000      | 141,6000    | 2,54282         | 3,814           |
|                                                                                              | 0 211 | 272354111   | Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencie ostrôh, páteiek a blokov, pilierov - zriadenie   | m2 | 3,000           | 6,19            |                | 18,5700       | 18,5700     | 0,00729         | 0,022           |
|                                                                                              | 0 211 | 272354211   | Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencie ostrôh, páteiek a blokov, pilierov - odstránenie | m2 | 3,000           | 2,07            |                | 6,2100        | 6,2100      | 0,00000         | 0,000           |
| <div>3</div> <div>Zvislé a kompletne konštrukcie</div> <div>0,000243,6600243,66004,957</div> |       |             |                                                                                                          |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                                                                              | 0 015 | 380311643   | Kompletne konštrukcie čistiar odpad. vód z betónu prostého tr. C 16/20, hr. nad 300 mm                   | m3 | 2,000           | 121,83          |                | 243,6600      | 243,6600    | 2,47846         | 4,957           |
| <div>4</div> <div>Vodorovné konštrukcie</div> <div>0,000351,4806351,480650,196</div>         |       |             |                                                                                                          |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                                                                              | 0 321 | 451561111   | Lôžko pod dlažbu z kameniva drevného drobného hr. vrstvy do 100 mm                                       | m2 | 58,868          | 3,45            |                | 203,0946      | 203,0946    | 0,20266         | 42,255          |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť:

SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1     | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
| 0 271 |     | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 4,200           | 35,33           | 0,0000         | 148,3860      | 148,3860    | 1,89077         |

| 5     |  | Komunikácie |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|-------|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|------------|------------|------------|---------|
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
| 0 221 |  | 564261111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm | m2 | 287,700 | 6,04  | 0,0000     | 1 737,7080 | 1 737,7080 | 0,40481 |
| 0 221 |  | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                   | m2 | 208,500 | 11,32 | 0,0000     | 2 360,2200 | 2 360,2200 | 0,11200 |
| 0 592 |  | 5922902720  | Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, sivá (základný prvok)                                 | m2 | 166,044 | 16,61 | 2 757,9908 | 0,0000     | 2 757,9908 | 0,16000 |
| 0 592 |  | 5922902730  | Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, červená (základný prvok)                              | m2 | 41,511  | 18,65 | 774,1802   | 0,0000     | 774,1802   | 0,16000 |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |
|       |  |             |                                                                                                 |    |         |       |            |            |            |         |

| 8 |       | Rúrové vedenie |                                                                                                   |    |       |        |          |         |          |         |       | 0,036 |
|---|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|----------|---------|-------|-------|
|   | 0 271 | 871383120      | Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200              | m  | 5,000 | 1,44   | 0,0000   | 7,2000  | 7,2000   | 0,00001 | 0,000 |       |
|   | 0 286 | 2861104900     | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná k DN 200 x 5000                                                 | ks | 1,093 | 57,35  | 62,6836  | 0,0000  | 62,6836  | 0,01360 | 0,015 |       |
|   | 0 271 | 894431162      | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm | ks | 1,000 | 23,87  | 0,0000   | 23,8700 | 23,8700  | 0,00003 | 0,000 |       |
|   | 0 286 | 2866100900     | Uličné vpuste z PVC-U k-DN 400/200, h=1500                                                        | ks | 1,000 | 148,99 | 148,9900 | 0,0000  | 148,9900 | 0,02076 | 0,021 |       |

| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |            |                                                                                                    |    |         |      |          |          |            |            |            |        |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|
|                                       |  |            |                                                                                                    |    |         |      |          |          | 1 316,0401 | 1 405,6600 | 2 721,7001 | 38,434 |
| 0 221                                 |  | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 160,000 | 5,33 | 0,0000   | 852,8000 |            | 852,8000   | 0,10562    | 16,899 |
| 0 592                                 |  | 5922902940 | Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                      | ks | 161,600 | 3,75 | 606,0000 | 0,0000   |            | 606,0000   | 0,02200    | 3,555  |
| 0 221                                 |  | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m  | 77,000  | 7,18 | 0,0000   | 552,8600 |            | 552,8600   | 0,13553    | 10,436 |
| 0 592                                 |  | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                                      | ks | 77,770  | 9,13 | 710,0401 | 0,0000   |            | 710,0401   | 0,09700    | 7,544  |

|       |           |                                                                                               |   |         |      |        |          |          |        |       |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 99    |           | Presun hmôt HSV                                                                               |   |         |      |        |          |          |        |       |
|       |           |                                                                                               |   |         |      |        |          |          |        |       |
| 0 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým<br>akejkoľvek dĺžky objektu | t | 270,483 | 2,13 | 0,0000 | 576,1288 | 576,1288 | 0,0000 | 0,000 |

**Celkom** **5 059,88** **7 643,27** **12 703,16** **270,48**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby **Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

Názov objektu **Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice**

Názov časti **SO 04 - Terénne a sadové úpravy**

JKSO 823 2

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Sedlice**

Projektant

Zhotoviteľ **EUROVIA SK, a.s.**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |            | Základné rozp. náklady |                   | B    |  | Doplnkové náklady |                    | C     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|------------|------------------------|-------------------|------|--|-------------------|--------------------|-------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 62 659,98  | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13                | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 111 094,28 | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00       | 11                     |                   | 0,00 |  | 16                | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00       |                        |                   |      |  | 17                | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00       |                        |                   |      |  | 18                | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 173 754,27 | 12                     | DN (r. 8-11)      |      |  | 19                | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00       | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22                | Ostatné náklady    |       | 0,00 |                              |  |

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

## Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 173 754,27 |
| 24 | DPH 19,00 % z 173 754,27 | 33 013,31  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 206 767,58 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť: SO 04 - Terénne a sadové úpravy

JKSO: 823 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
|      |     |             |       |    |                 |                 |                |               |             | 12              |

HSV Práce a dodávky HSV 62 659,98 111 094,28 173 754,27 2 935,71

1 Zemné práce 34 988,5880 31 400,2371 66 388,8251 2 427,167

|        |            |                                                                                                     |    |           |       |             |            |  |             |         |           |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------|------------|--|-------------|---------|-----------|
| 1 221  | 113106121  | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t             | m2 | 568,200   | 1,24  | 0,0000      | 704,5680   |  | 704,5680    | 0,0000  | 0,000     |
| 2 001  | 121101112  | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3        | m3 | 980,029   | 1,14  | 0,0000      | 1 117,2331 |  | 1 117,2331  | 0,0000  | 0,000     |
| 3 001  | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3                                                       | m3 | 142,689   | 6,89  | 0,0000      | 983,1272   |  | 983,1272    | 0,0000  | 0,000     |
| 4 001  | 131201109  | Priplatok za lepiťosť hrominy 3                                                                     | m3 | 42,807    | 0,73  | 0,0000      | 31,2491    |  | 31,2491     | 0,0000  | 0,000     |
| 5 001  | 162401102  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                    | m3 | 1 122,718 | 3,38  | 0,0000      | 3 794,7868 |  | 3 794,7868  | 0,0000  | 0,000     |
| 6 001  | 162701105  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m                                                   | m3 | 1 470,044 | 5,94  | 0,0000      | 8 732,0614 |  | 8 732,0614  | 0,0000  | 0,000     |
| 7 581  | 5812162006 | Ornica - dodávka                                                                                    | t  | 2 425,573 | 11,26 | 27 311,9520 | 0,0000     |  | 27 311,9520 | 1,00000 | 2 425,573 |
| 8 001  | 167101102  | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                  | m3 | 1 470,044 | 1,80  | 0,0000      | 2 646,0792 |  | 2 646,0792  | 0,0000  | 0,000     |
| 9 001  | 171201101  | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 1 122,718 | 1,00  | 0,0000      | 1 122,7180 |  | 1 122,7180  | 0,0000  | 0,000     |
| 10 001 | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3              | m3 | 28,928    | 2,69  | 0,0000      | 77,8163    |  | 77,8163     | 0,0000  | 0,000     |
| 11 231 | 180402111  | Založenie trávniky parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5                                 | m2 | 9 800,290 | 0,51  | 0,0000      | 4 998,1479 |  | 4 998,1479  | 0,0000  | 0,000     |
| 12 005 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes                                                                       | kg | 403,771   | 7,96  | 3 214,0172  | 0,0000     |  | 3 214,0172  | 0,00100 | 0,404     |
| 13 231 | 180405114  | Založenie trávniky výševom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5                     | m2 | 17,477    | 2,30  | 0,0000      | 40,1971    |  | 40,1971     | 0,0000  | 0,000     |
| 14 005 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes                                                                       | kg | 436,936   | 7,96  | 3 478,0106  | 0,0000     |  | 3 478,0106  | 0,00100 | 0,437     |
| 15 001 | 181101101  | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 bez zhutnenia                                                 | m2 | 9 800,290 | 0,21  | 0,0000      | 2 058,0609 |  | 2 058,0609  | 0,0000  | 0,000     |
| 16 001 | 181301102  | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm           | m2 | 231,270   | 1,43  | 0,0000      | 330,7161   |  | 330,7161    | 0,0000  | 0,000     |
| 17 001 | 181301112  | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm          | m2 | 9 569,020 | 0,47  | 0,0000      | 4 497,4394 |  | 4 497,4394  | 0,0000  | 0,000     |
| 18 231 | 183101112  | Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3                             | ks | 213,000   | 0,32  | 0,0000      | 68,1600    |  | 68,1600     | 0,0000  | 0,000     |
| 19 231 | 183101114  | m3                                                                                                  | ks | 1,000     | 1,86  | 0,0000      | 1,8600     |  | 1,8600      | 0,0000  | 0,000     |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť: SO 04 - Terénne a sadové úpravy

JKSO: 823 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.          | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1             | 2   | 3           | 4                                                                                              | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 20            | 231 | 184102113   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm         | ks | 18,000          | 2,73            | 0,0000         | 49,1400       | 49,1400     | 0,00000         | 0,000           |
| 21            | 026 | 0266159600  | Tis - <i>Taxus baccata</i> , 60 - 80 cm                                                        | ks | 13,390          | 30,08           | 402,7712       | 0,0000        | 402,7712    | 0,03000         | 0,402           |
| 22            | 026 | 0266127400  | Borovica - <i>Pinus nigra</i> , 125 - 150 cm                                                   | ks | 1,030           | 81,48           | 83,9244        | 0,0000        | 83,9244     | 0,09000         | 0,093           |
| 23            | 026 | 0265571200  | Kalina - <i>Viburnum farreri</i> , krík, zemný bal, 40 - 60 cm                                 | ks | 2,060           | 15,70           | 32,3420        | 0,0000        | 32,3420     | 0,01800         | 0,037           |
| 24            | 026 | 0265203200  | Zlatý dážď - <i>Forsythia intermedia</i> , krík bal, 60 - 80 cm                                | ks | 2,060           | 1,81            | 3,7286         | 0,0000        | 3,7286      | 0,00100         | 0,002           |
| 25            | 231 | 184202111   | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m      | ks | 1,000           | 5,25            | 0,0000         | 5,2500        | 5,2500      | 0,00039         | 0,000           |
| 26            | 231 | 184701111   | Výsadba živého plotu do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu | ks | 196,000         | 0,48            | 0,0000         | 94,0800       | 94,0800     | 0,00000         | 0,000           |
| 27            | 026 | 0265244200  | Krušpán - <i>Buxus microphylla</i> , krík bal, 20 - 30 cm                                      | ks | 205,800         | 2,19            | 450,7020       | 0,0000        | 450,7020    | 0,00100         | 0,206           |
| 28            | 231 | 184921093   | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5            | m2 | 19,630          | 1,16            | 0,0000         | 22,7708       | 22,7708     | 0,00000         | 0,000           |
| 29            | 055 | 0554151000  | Mulčovacia kôra                                                                                | l  | 19,826          | 0,05            | 0,9913         | 0,0000        | 0,9913      | 0,00030         | 0,006           |
| 30            | 673 | 6739035550  | Textília pod mulč                                                                              | m2 | 21,593          | 0,47            | 10,1487        | 0,0000        | 10,1487     | 0,00033         | 0,007           |
| 31            | 231 | 185804312   | Zaliatie rastlín voďou, plochy jednotlivo nad 20 m2                                            | m3 | 0,982           | 2,66            | 0,0000         | 2,6121        | 2,6121      | 0,00000         | 0,000           |
| 32            | 231 | 185851111   | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                       | m3 | 0,982           | 22,57           | 0,0000         | 22,1637       | 22,1637     | 0,00000         | 0,000           |
| 5 Komunikácie |     |             |                                                                                                |    |                 |                 | 6 640,0278     | 3 808,2673    | 10 448,2951 |                 | 229,868         |

|                                       |     |            |                                                                                         |    |         |       |             |             |             |         |         |
|---------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 33                                    | 221 | 564851111  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm               | m2 | 10,800  | 4,36  | 0,0000      | 47,0880     | 47,0880     | 0,27994 | 3,023   |
| 34                                    | 221 | 564861113  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 220 mm               | m2 | 424,210 | 6,11  | 0,0000      | 2 591,9231  | 2 591,9231  | 0,40714 | 172,713 |
| 35                                    | 221 | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                            | m2 | 10,800  | 13,21 | 0,0000      | 142,6680    | 142,6680    | 0,11200 | 1,210   |
| 36                                    | 592 | 5922902720 | Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, sivá (základný prvok)                         | m2 | 10,908  | 16,61 | 181,1819    | 0,0000      | 181,1819    | 0,16000 | 1,745   |
| 37                                    | 221 | 596912111  | Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2 | m2 | 424,210 | 2,42  | 0,0000      | 1 026,5882  | 1 026,5882  | 0,00000 | 0,000   |
| 38                                    | 592 | 5922916800 | Premac VEGA- U sivá hrúbky 8 cm                                                         | m2 | 441,178 | 14,64 | 6 458,8459  | 0,0000      | 6 458,8459  | 0,11600 | 51,177  |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |            |                                                                                         |    |         |       | 21 031,3689 | 75 885,7801 | 96 917,1490 |         | 278,680 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice  
 Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice  
 Časť: SO 04 - Terénne a sadové úpravy  
 JKSO: 823 2

Objednávateľ: Obec Sedlice  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.  
 Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                         | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 39   | 221 | 917762111   | Osadenie chodníka. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m  | 19,200          | 9,25            | 0,0000         | 177,6000      | 177,6000    | 0,17638         | 3,387           |
| 40   | 592 | 5921745000  | Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30                                                      | ks | 19,392          | 9,14            | 177,2429       | 0,0000        | 177,2429    | 0,09700         | 1,881           |
| 41   | 221 | 919512111   | Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm                    | m  | 49,500          | 36,42           | 0,0000         | 1 802,7900    | 1 802,7900  | 0,65125         | 32,237          |
| 42   | 592 | 5922100120  | Betónové rúry s pätkou, ACS-40, 40/100/4,5 SW Umwelttechnik                               | ks | 50,000          | 29,32           | 1 466,0000     | 0,0000        | 1 466,0000  | 0,17500         | 8,750           |
| 43   | 221 | 935111112   | Osadenie priekopového žlabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti                       | m2 | 493,950         | 7,52            | 0,0000         | 3 714,5040    | 3 714,5040  | 0,24610         | 121,561         |
| 44   | 592 | 5922763000  | Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10                                        | ks | 1 596,446       | 6,00            | 9 578,6760     | 0,0000        | 9 578,6760  | 0,05800         | 92,594          |
| 45   | 231 | 936124111   | Zhotovenie imobilizácie stabilného so zabetónovaním                                       | ks | 9,000           | 16,49           | 0,0000         | 148,4100      | 148,4100    | 0,00000         | 0,000           |
| 46   | 424 | 4242000370  | Betónový stojan na bicykle typ 4656, 900/500/180                                          | ks | 1,000           | 149,89          | 149,8900       | 0,0000        | 149,8900    | 0,18000         | 0,180           |
| 47   | 424 | 4242000380  | Betónový koš Maxi typ 3081, priemer 550 mm, výška 905 mm                                  | ks | 8,000           | 204,70          | 1 637,6000     | 0,0000        | 1 637,6000  | 0,28000         | 2,080           |
| 48   | 424 | 4242000381  | Vložka k betónovému košu Maxi typ 3081-A                                                  | ks | 8,000           | 27,31           | 218,4800       | 0,0000        | 218,4800    | 0,00260         | 0,021           |
| 49   | 231 | 936124112   | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10                              | ks | 27,000          | 37,92           | 0,0000         | 1 023,8400    | 1 023,8400  | 0,39873         | 10,766          |
| 50   | 424 | 4242000360  | Betónová lavička bez operadla typ 4446 1600/450/400 mm                                    | ks | 26,000          | 274,30          | 7 131,8000     | 0,0000        | 7 131,8000  | 0,20000         | 5,200           |
| 51   | 424 | 4242000390  | Vytrína Klasik 16x44 typ 4965                                                             | ks | 1,000           | 475,22          | 475,2200       | 0,0000        | 475,2200    | 0,01500         | 0,015           |
| 52   | 424 | 4242000391  | Sada dvoch stojok k zabetónovaniu výšky 2600 mm, typ 4966                                 | ks | 1,000           | 196,46          | 196,4600       | 0,0000        | 196,4600    | 0,00900         | 0,009           |
| 53   | 231 | 998231311   | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t  | 2 935,714       | 23,51           | 0,0000         | 69 018,6361   | 69 018,6361 | 0,00000         | 0,000           |

**Celkom**

62 659,98 111 094,28 173 754,27 2 935,71

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby

Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

815 9

Názov objektu

Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice

EČO

Názov podčasti

Autobusová zastávka AZ1

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |          | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|----|------------------------|---------|----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 2 257,79 | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 209,08   | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00     | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00     | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00     |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00     |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 2 466,86 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 2 466,86 |
| 24 | DPH 19,00 % z 2 466,86 | 468,70   |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 2 935,56 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice

Podčasť: Autobusová zastávka AZ1

JKSO: 8159

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.                                         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom    | Montáž celkom  | Cena celkom       | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                            | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5  | 6               | 7               | 8                 | 9              | 10                | 11              | 12              |
| <b>HSV</b>                                   |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |                   |                |                   |                 |                 |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                   |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>2 257,79</b>   | <b>209,08</b>  | <b>2 466,86</b>   | <b>2,09</b>     |                 |
| <b>1 Zemné práce</b>                         |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>0,0000</b>     | <b>19,8358</b> | <b>19,8358</b>    | <b>0,000</b>    |                 |
| 12 221                                       |     | 113106611   | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2                                  | m2 | 1,800           | 2,93            | 0,0000            | 5,2740         | 5,2740            | 0,0000          | 0,000           |
| 0 221                                        |     | 113107112   | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého hr.100-200mm, 0,240t        | m2 | 1,800           | 2,92            | 0,0000            | 5,2560         | 5,2560            | 0,0000          | 0,000           |
| 1 001                                        |     | 133201101   | Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3                                                                     | m3 | 0,315           | 26,29           | 0,0000            | 8,2814         | 8,2814            | 0,0000          | 0,000           |
| 2 001                                        |     | 133201109   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                             | m3 | 0,095           | 3,72            | 0,0000            | 0,3534         | 0,3534            | 0,0000          | 0,000           |
| 3 001                                        |     | 162201101   | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m                                                 | m3 | 0,315           | 1,16            | 0,0000            | 0,3654         | 0,3654            | 0,0000          | 0,000           |
| 4 001                                        |     | 171201101   | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutných | m3 | 0,315           | 0,97            | 0,0000            | 0,3056         | 0,3056            | 0,0000          | 0,000           |
| <b>2 Zakladanie</b>                          |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>0,0000</b>     | <b>20,2361</b> | <b>20,2361</b>    | <b>0,515</b>    |                 |
| 5 002                                        |     | 271571111   | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                        | m3 | 0,045           | 30,77           | 0,0000            | 1,3847         | 1,3847            | 1,93971         | 0,087           |
| 6 011                                        |     | 275313521   | Betón základových páteľ, prostý tr.C 12/15                                                         | m3 | 0,180           | 104,73          | 0,0000            | 18,8514        | 18,8514           | 2,37790         | 0,428           |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>      |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>1 995,5800</b> | <b>87,7500</b> | <b>2 083,3300</b> | <b>0,300</b>    |                 |
| 7 012                                        |     | 381181001   | Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej                                             | ks | 1,000           | 87,75           | 0,0000            | 87,7500        | 87,7500           | 0,00000         | 0,000           |
| 11 424                                       |     | 4242000300  | Zastávka ZENITH BUS 3150/1800/2486                                                                 | ks | 1,000           | 1 995,58        | 1 995,5800        | 0,0000         | 1 995,5800        | 0,30000         | 0,300           |
| <b>5 Komunikácie</b>                         |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>30,1970</b>    | <b>23,7780</b> | <b>53,9750</b>    | <b>0,492</b>    |                 |
| 8 221                                        |     | 596911111   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                                       | m2 | 1,800           | 13,21           | 0,0000            | 23,7780        | 23,7780           | 0,11200         | 0,202           |
| 9 592                                        |     | 5922902720  | Semmelrock ROLLTYP dlažba bez fázy 7 cm, sivá (základný prvok)                                     | m2 | 1,818           | 16,61           | 0,0000            | 30,1970        | 30,1970           | 0,16000         | 0,291           |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>232,0100</b>   | <b>57,4774</b> | <b>289,4874</b>   | <b>0,780</b>    |                 |
| 10 231                                       |     | 936124111   | Zhotovenie imobilizácie stabilného so zabetónovaním                                                | ks | 1,000           | 16,49           | 0,0000            | 16,4900        | 16,4900           | 0,00000         | 0,000           |
| 0 424                                        |     | 4242000380  | Betónový kôš Maxi typ 3081 priemer 550 mm, výška 905 mm                                            | ks | 1,000           | 204,70          | 204,7000          | 0,0000         | 204,7000          | 0,78000         | 0,780           |
| 0 424                                        |     | 4242000381  | Vložka k betónovému košu Maxi typ 3081-A                                                           | ks | 1,000           | 27,31           | 27,3100           | 0,0000         | 27,3100           | 0,00000         | 0,000           |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice  
 Objekt: Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice  
 Podčasť: Autobusová zastávka AZ1  
 JKSO: 815 9

Objednávateľ: Obec Sedlice  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.  
 Dátum: 29.11.2010

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|-------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2   | 3           | 4                                                                                            | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 01012 |     | 998014201   | Presun hmôt pre objekt z mobilných buniek, prípl. za zväčšený presun na vzdialenosť do 500 m | t  | 2,088           | 19,63           | 0,0000         | 40,9874       | 40,9874     | 0,00000         | 0,000           |

Celkom

2 257,79      209,08      2 466,86      2,09

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

|                |                                                                            |            |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Názov stavby   | Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice                                  | JKSO       | 821 1  |
| Názov objektu  | Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku | EČO        |        |
| Názov časti    | D201 - Most cez Sedlický potok                                             | Miesto     |        |
|                |                                                                            | IČO        | IČ DPH |
| Objednávateľ   | Obec Sedlice                                                               |            |        |
| Projektant     |                                                                            |            |        |
| Zhotoviteľ     | EUROVIA SK, a.s.                                                           |            |        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                  | Dňa        |        |
|                |                                                                            | 29.11.2010 |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 22 058,91 | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 47 116,66 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 472,82    | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 3 279,62  | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 72 928,01 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |

|                   |  |  |                            |  |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| <b>Projektant</b> |  |  | <b>D Celkové náklady</b>   |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |  |  |
| Objednávateľ      |  |  | 24 DPH 19,00 % z 72 928,01 |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |  |  |
| Zhotoviteľ        |  |  | E Prípochty a odpochty     |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  | 26 Dodávky objednávateľa   |  |  |
|                   |  |  | 27 Kľzavá doložka          |  |  |
|                   |  |  | 28 Zvýhodnenie + -         |  |  |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2    | 3           | 4                                                                                                 | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
|      |      |             |                                                                                                   | HSV |                 | HSV             | 22 058,91      | 47 116,66     | 69 175,57   | 427,12          |                 |
|      |      |             |                                                                                                   | 1   |                 | Zemné práce     | 0,0000         | 6 101,5461    | 6 101,5461  | 0,369           |                 |
| 1    | 1221 | 113107112   | Odstranenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t     | M2  | 50,000          | 2,92            | 0,0000         | 146,0000      | 146,0000    | 0,00000         | 0,000           |
| 2    | 1221 | 113107122   | Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t | M2  | 70,000          | 8,16            | 0,0000         | 571,2000      | 571,2000    | 0,00000         | 0,000           |
| 3    | 1221 | 113107142   | Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t              | m2  | 106,800         | 4,80            | 0,0000         | 512,6400      | 512,6400    | 0,00000         | 0,000           |
| 4    | 1221 | 113108442   | Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom             | M2  | 70,000          | 1,14            | 0,0000         | 79,8000       | 79,8000     | 0,00000         | 0,000           |
| 5    | 1221 | 113202111   | Vytŕhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t                | M   | 29,000          | 1,85            | 0,0000         | 53,6500       | 53,6500     | 0,00000         | 0,000           |
| 6    | 001  | 114203103   | Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty                  | M3  | 56,000          | 26,91           | 0,0000         | 1 506,9600    | 1 506,9600  | 0,00000         | 0,000           |
| 7    | 001  | 115001105   | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600                                   | M   | 20,000          | 26,46           | 0,0000         | 529,2000      | 529,2000    | 0,01721         | 0,344           |
| 8    | 001  | 115101201   | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l                             | HOD | 24,000          | 2,55            | 0,0000         | 61,2000       | 61,2000     | 0,00004         | 0,001           |
| 9    | 001  | 115101301   | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.       | D   | 30,000          | 1,69            | 0,0000         | 50,7000       | 50,7000     | 0,00000         | 0,000           |
| 10   | 001  | 124203101   | Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3                                                          | M3  | 14,573          | 4,04            | 0,0000         | 58,8749       | 58,8749     | 0,00000         | 0,000           |
| 11   | 001  | 124203109   | Priplatok za lepiivosť horniny 3                                                                  | M3  | 14,573          | 0,42            | 0,0000         | 6,1207        | 6,1207      | 0,00000         | 0,000           |
| 12   | 001  | 129203101   | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2,5m hor.3                                         | M3  | 60,000          | 13,18           | 0,0000         | 790,8000      | 790,8000    | 0,00000         | 0,000           |
| 13   | 001  | 131201102   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                            | M3  | 39,975          | 4,00            | 0,0000         | 159,9000      | 159,9000    | 0,00000         | 0,000           |
| 14   | 001  | 131201109   | Priplatok za lepiivosť horniny 3                                                                  | M3  | 39,975          | 0,73            | 0,0000         | 29,1818       | 29,1818     | 0,00000         | 0,000           |
| 15   | 001  | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                       | M3  | 7,344           | 11,02           | 0,0000         | 80,9309       | 80,9309     | 0,00000         | 0,000           |
| 16   | 001  | 132201209   | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                          | M3  | 7,344           | 0,63            | 0,0000         | 4,6267        | 4,6267      | 0,00000         | 0,000           |
| 17   | 001  | 151101201   | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                | M2  | 16,000          | 2,40            | 0,0000         | 38,4000       | 38,4000     | 0,00070         | 0,011           |
| 18   | 001  | 151101211   | Odstranenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                   | M2  | 16,000          | 0,72            | 0,0000         | 11,5200       | 11,5200     | 0,00000         | 0,000           |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 8211

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1      | 2   | 3           | 4                                                                            | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
| 19 001 |     | 151101401   | Vzopretie zapožehných stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | M2 | 16,000          | 2,24            | 0,0000         | 35,8400       | 35,8400     | 0,00080         |
| 20 001 |     | 151101411   | Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                | M2 | 16,000          | 0,60            | 0,0000         | 9,6000        | 9,6000      | 0,00000         |
| 21 001 |     | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                             | M3 | 121,892         | 3,69            | 0,0000         | 449,7815      | 449,7815    | 0,00000         |
| 22 001 |     | 167101101   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                    | M3 | 121,892         | 5,09            | 0,0000         | 620,4303      | 620,4303    | 0,00000         |
| 23 001 |     | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                       | M3 | 121,892         | 0,84            | 0,0000         | 102,3893      | 102,3893    | 0,00000         |
| 24 001 |     | 182101101   | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4                   | m2 | 140,000         | 1,37            | 0,0000         | 191,8000      | 191,8000    | 0,00000         |
| 2      |     |             |                                                                              |    | Zakladanie      |                 | 0,0000         | 7 898,3766    | 7 898,3766  | 0,050           |

|        |  |            |                                                                                                      |    |                                |        |             |            |             |         |
|--------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|--------|-------------|------------|-------------|---------|
| 25 002 |  | 262401171* | Vrty pre injekt. vykonávané vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine IV       | M  | 5,000                          | 32,07  | 0,0000      | 160,3500   | 160,3500    | 0,00002 |
| 26 002 |  | 262602172  | Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hl. 0-25 m, v hornine VI                | M  | 13,200                         | 540,51 | 0,0000      | 7 134,7320 | 7 134,7320  | 0,00376 |
| 27 211 |  | 272311114  | Základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15                                                  | M3 | 4,120                          | 103,18 | 0,0000      | 425,1016   | 425,1016    | 0,00000 |
| 28 211 |  | 272354111  | Debenie základ.pásov,klienieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pátiiek a blokov, pilierov - zriadenie   | M2 | 21,573                         | 6,19   | 0,0000      | 133,5369   | 133,5369    | 0,00000 |
| 29 211 |  | 272354211  | Debenie základ.pásov,klienieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pátiiek a blokov, pilierov - odstránenie | M2 | 21,573                         | 2,07   | 0,0000      | 44,6561    | 44,6561     | 0,00000 |
| 3      |  |            |                                                                                                      |    | Zvislé a kompletne konštrukcie |        | 18 549,6645 | 6 372,4843 | 24 922,1488 | 104,396 |

|        |  |           |                                                                                                       |     |        |        |            |          |            |         |
|--------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|----------|------------|---------|
| 30 211 |  | 317121111 | X Osadenie rímsovej tvárnice do akejkoľvek cementovej malty, hmotnosti jednotlivo nad 0,05 t do 1 t   | KUS | 13,000 | 21,81  | 0,0000     | 283,5300 | 283,5300   | 0,03780 |
| 31 593 |  | 59321213* | Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 2,0 m                                                                  | KS  | 8,000  | 127,35 | 1 018,8000 | 0,0000   | 1 018,8000 | 0,37400 |
| 32 593 |  | 59321216* | Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 0,8 m                                                                  | KS  | 1,000  | 50,96  | 50,9600    | 0,0000   | 50,9600    | 0,15000 |
| 33 593 |  | 59321215* | Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 1,50 m                                                                 | KS  | 2,000  | 95,51  | 191,0200   | 0,0000   | 191,0200   | 0,28100 |
| 34 593 |  | 59321214* | Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 1,75 m                                                                 | KS  | 2,000  | 111,41 | 222,8200   | 0,0000   | 222,8200   | 0,32800 |
| 35 211 |  | 317171111 | X Montážna konzola čiastočne prefabrikovanej rímsoy z ocelových tyčí prierezu I č.12, dĺžky do 500 mm | KUS | 25,000 | 23,05  | 0,0000     | 576,2500 | 576,2500   | 0,00548 |
| 36 211 |  | 317321117 | X Rímsoy zo železového betónu tr. C 25/30                                                             | M3  | 5,904  | 144,51 | 0,0000     | 853,1870 | 853,1870   | 2,47150 |
|        |  |           |                                                                                                       |     |        |        |            |          |            | 14,592  |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č.                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom      | Cena celkom        | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1                              | 2   | 3           | 4                                                                                               | 5   | 6               | 7               | 8              | 9                  | 10                 | 11              | 12              |
| 37 211                         |     | 317353121   | X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie  | M2  | 4,500           | 19,65           | 0,0000         | 88,4250            | 88,4250            | 0,01593         | 0,072           |
| 38 133                         |     | 133210020   | Tyč oceľová plochá 11373 70x10 mm                                                               | t   | 0,108           | 30 016,93       | 3 241,8284     | 0,0000             | 3 241,8284         | 1,00000         | 0,108           |
| 39 591                         |     | 591611850*  | Cementovláknité dosky rovinné lisované hr. 10 mm                                                | kus | 1,282           | 23,65           | 30,3193        | 0,0000             | 30,3193            | 0,04980         | 0,064           |
| 40 211                         |     | 317353221   | X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie | M2  | 4,500           | 2,92            | 0,0000         | 13,1400            | 13,1400            | 0,00000         | 0,000           |
| 41 132                         |     | 132112580   | Tyč oceľová kruhová 11373 D 16mm                                                                | t   | 0,044           | 891,29          | 39,2168        | 0,0000             | 39,2168            | 1,00000         | 0,044           |
| 42 211                         |     | 317361215   | X Výstuž ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 425                                           | T   | 0,442           | 1 756,46        | 0,0000         | 776,3553           | 776,3553           | 1,00429         | 0,444           |
| 43 211                         |     | 317661121   | X Výplň styčných škár rímsových tvárnic na cest. mostoch lukoprénom alebo tmelom disperzným     | M2  | 0,990           | 58,15           | 0,0000         | 57,5685            | 57,5685            | 0,00195         | 0,002           |
| 44 211                         |     | 334313116   | Mostné podpory z prostého betónu tr C 16/20                                                     | M3  | 13,247          | 109,44          | 0,0000         | 1 449,7517         | 1 449,7517         | 2,42103         | 32,071          |
| 45 211                         |     | 334323116   | Mostné podpory, piliere, krídla, steny, stĺpy zo železového betónu tr C 16/20                   | M3  | 2,272           | 111,44          | 0,0000         | 253,1917           | 253,1917           | 2,42103         | 5,501           |
| 46 211                         |     | 334351111   | Debnenie mostných konštrukcií-uložných prahov, výšky do 20 m, zhotovenie                        | M2  | 51,724          | 14,48           | 0,0000         | 748,9635           | 748,9635           | 0,00446         | 0,231           |
| 47 211                         |     | 334351211   | Debnenie mostných konštrukcií-uložných prahov, výšky do 20 m, odstránenie                       | M2  | 51,724          | 6,16            | 0,0000         | 318,6198           | 318,6198           | 0,00004         | 0,002           |
| 48 211                         |     | 334361115   | Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10425                                        | T   | 0,167           | 1 982,31        | 0,0000         | 331,0458           | 331,0458           | 1,01308         | 0,169           |
| 49 211                         |     | 348171111   | Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m            | M   | 23,200          | 26,83           | 0,0000         | 622,4560           | 622,4560           | 0,00318         | 0,074           |
| 50 553                         |     | 553466600*  | Zábradlie mostné                                                                                | kg  | 1 395,000       | 9,86            | 13 754,7000    | 0,0000             | 13 754,7000        | 0,03300         | 46,035          |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |             |                                                                                                 |     |                 |                 | <b>0,0000</b>  | <b>11 306,0935</b> | <b>11 306,0935</b> | <b>245,688</b>  |                 |

|        |  |           |                                                                                                |    |        |          |        |          |          |         |        |
|--------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|----------|----------|---------|--------|
| 51 211 |  | 421321117 | Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 25/30                                      | M3 | 5,148  | 127,67   | 0,0000 | 657,2452 | 657,2452 | 2,45430 | 12,635 |
| 52 211 |  | 421351112 | Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie                                                 | m2 | 16,596 | 9,31     | 0,0000 | 154,5088 | 154,5088 | 0,00620 | 0,103  |
| 53 211 |  | 421351211 | Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstránenie debnenia | M2 | 16,596 | 2,72     | 0,0000 | 45,1411  | 45,1411  | 0,00000 | 0,000  |
| 54 211 |  | 421361115 | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.do 12 mm, z ocele značky 10425                      | T  | 0,170  | 1 875,99 | 0,0000 | 318,9183 | 318,9183 | 1,01031 | 0,172  |
| 55 211 |  | 421361315 | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.nad 12 mm, z ocele značky 10425                     | T  | 0,551  | 1 685,40 | 0,0000 | 928,6554 | 928,6554 | 1,01823 | 0,561  |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 8211

Objednávateľ: Obec Sedlice  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.  
Dátum: 29.11.2010

| P.č.     | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom     | Cena celkom       | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|----------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1        | 2   | 3           | 4                                                                                               | 5   | 6               | 7               | 8              | 9                 | 10                | 11              | 12              |
| 56       | 211 | 428941111   | Osadenie mostného ložiska hmotnosti jednotlivého do 10 kg                                       | KUS | 2,000           | 26,92           | 0,0000         | 53,8400           | 53,8400           | 0,01271         | 0,025           |
| 57       | 311 | 452318510   | Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek | M3  | 7,344           | 191,64          | 0,0000         | 1 407,4042        | 1 407,4042        | 2,48705         | 18,265          |
| 58       | 211 | 457311116   | Vyrovnávací betón tr. C 16/20                                                                   | M3  | 0,676           | 137,98          | 0,0000         | 93,2745           | 93,2745           | 2,42145         | 1,637           |
| 59       | 211 | 458501111   | Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva dreveného alebo ťaženého          | M3  | 25,000          | 37,69           | 0,0000         | 942,2500          | 942,2500          | 2,08750         | 52,188          |
| 60       | 321 | 465513227   | Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm         | m2  | 194,400         | 34,49           | 0,0000         | 6 704,8560        | 6 704,8560        | 0,82357         | 160,103         |
| <b>5</b> |     |             |                                                                                                 |     |                 |                 | <b>0,0000</b>  | <b>3 266,2800</b> | <b>3 266,2800</b> | <b>52,916</b>   |                 |

## Komunikácie

|          |     |           |                                                                                                      |    |         |       |               |                   |                   |                    |               |
|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 61       | 221 | 564751111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm    | M2 | 60,000  | 4,39  | 0,0000        | 263,4000          | 263,4000          | 0,29160            | 17,496        |
| 62       | 221 | 565161011 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l. po zhutnení hr. 80 mm       | M2 | 51,000  | 17,57 | 0,0000        | 896,0700          | 896,0700          | 0,21710            | 11,072        |
| 63       | 221 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | M2 | 40,545  | 0,82  | 0,0000        | 33,2469           | 33,2469           | 0,00061            | 0,025         |
| 64       | 221 | 577131211 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AB.J) hr. 40mm                                        | M2 | 101,745 | 9,06  | 0,0000        | 921,8097          | 921,8097          | 0,10626            | 10,811        |
| 65       | 221 | 577141212 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AB.J) hr. 50mm                                        | M2 | 101,745 | 11,32 | 0,0000        | 1 151,7534        | 1 151,7534        | 0,13281            | 13,512        |
| <b>9</b> |     |           |                                                                                                      |    |         |       | <b>0,0000</b> | <b>3 509,2450</b> | <b>7 806,7046</b> | <b>11 315,9496</b> | <b>23,702</b> |

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |            |                                                                                          |     |        |       |          |          |          |         |       |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 66 | 221 | 914001111  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | KUS | 19,000 | 15,48 | 0,0000   | 294,1200 | 294,1200 | 0,24570 | 4,668 |
| 67 | 404 | 4044525800 | Značka dopravná výstražná reflexná AI A17                                                | kus | 2,000  | 55,98 | 111,9600 | 0,0000   | 111,9600 | 0,00510 | 0,010 |
| 68 | 404 | 4044523400 | Značka dopravná výstražná reflexná AI A 4b                                               | kus | 2,000  | 55,36 | 110,7200 | 0,0000   | 110,7200 | 0,00510 | 0,010 |
| 69 | 404 | 4044534200 | Značka dopravná zákazová reflexná AI B27a                                                | kus | 2,000  | 72,46 | 144,9200 | 0,0000   | 144,9200 | 0,00550 | 0,011 |
| 70 | 404 | 4044534300 | Značka dopravná zákazová reflexná AI B27b                                                | kus | 2,000  | 72,46 | 144,9200 | 0,0000   | 144,9200 | 0,00550 | 0,011 |
| 71 | 404 | 4044541000 | Značka dopravná prikazová reflexná AI C5b                                                | kus | 1,000  | 63,87 | 63,8700  | 0,0000   | 63,8700  | 0,00550 | 0,006 |
| 72 | 404 | 4044579200 | Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4                                                 | kus | 10,000 | 30,01 | 300,1000 | 0,0000   | 300,1000 | 0,00490 | 0,049 |
| 73 | 404 | 4044597603 | Stĺpik FeZn 60/3 hladký                                                                  | m   | 31,500 | 9,79  | 308,3850 | 0,0000   | 308,3850 | 0,00000 | 0,000 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 74   | 221 | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou            | M   | 5,000           | 5,33            | 0,0000         | 26,6500       | 26,6500     | 0,10562         | 0,528           |
| 75   | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka         | M   | 12,000          | 9,26            | 0,0000         | 111,1200      | 111,1200    | 0,17638         | 2,117           |
| 76   | 592 | 5921745300  | Obrubník betónový ABO 2-15                                                                       | kus | 12,000          | 8,01            | 96,1200        | 0,0000        | 96,1200     | 0,08100         | 0,972           |
| 77   | 592 | 59217453*   | Obrubník betónový - záhonový                                                                     | kus | 5,000           | 6,25            | 31,2500        | 0,0000        | 31,2500     | 0,08100         | 0,405           |
| 78   | 221 | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                     | M   | 10,000          | 6,76            | 0,0000         | 67,6000       | 67,6000     | 0,00003         | 0,000           |
| 79   | 211 | 936172111   | Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivu X do 20 kg                       | KUS | 50,000          | 10,96           | 0,0000         | 548,0000      | 548,0000    | 0,00214         | 0,107           |
| 80   | 553 | 55340025*   | Kotevný materiál ríms                                                                            | kg  | 325,000         | 6,76            | 2 197,0000     | 0,0000        | 2 197,0000  | 0,04500         | 14,625          |
| 81   | 211 | 948101111   | Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca skruže                     | M3  | 21,590          | 12,62           | 0,0000         | 272,4658      | 272,4658    | 0,00497         | 0,107           |
| 82   | 211 | 948101121   | Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže                                   | M3  | 21,590          | 5,30            | 0,0000         | 114,4270      | 114,4270    | 0,00321         | 0,069           |
| 83   | 211 | 961051111   | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t     | M3  | 2,400           | 226,95          | 0,0000         | 544,6800      | 544,6800    | 0,00173         | 0,004           |
| 84   | 221 | 966005211   | Rozobranie cest. zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek 0,025 t            | M   | 24,000          | 24,85           | 0,0000         | 596,4000      | 596,4000    | 0,00000         | 0,000           |
| 85   | 221 | 966006211   | Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t         | KUS | 19,000          | 1,56            | 0,0000         | 29,6400       | 29,6400     | 0,00000         | 0,000           |
| 86   | 211 | 966075141   | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t | M   | 24,000          | 11,06           | 0,0000         | 265,4400      | 265,4400    | 0,00008         | 0,002           |
| 87   | 211 | 979012112   | Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m                                                         | T   | 162,723         | 8,49            | 0,0000         | 1 381,5183    | 1 381,5183  | 0,00000         | 0,000           |
| 88   | 221 | 979024441   | Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiekalebo panelov z akéhokoľvek lôžka              | M   | 29,000          | 0,70            | 0,0000         | 20,3000       | 20,3000     | 0,00000         | 0,000           |
| 89   | 211 | 979082113   | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m               | T   | 162,723         | 9,41            | 0,0000         | 1 531,2234    | 1 531,2234  | 0,00000         | 0,000           |
| 90   | 211 | 979087112   | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                  | T   | 162,723         | 4,24            | 0,0000         | 689,9455      | 689,9455    | 0,00000         | 0,000           |
| 91   | 211 | 979088001   | Poplatok za uloženie sutiny                                                                      | T   | 162,723         | 8,07            | 0,0000         | 1 313,1746    | 1 313,1746  | 0,00000         | 0,000           |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice  
 Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku  
 Časť: D201 - Most cez Sedlický potok  
 JKSO: 8211

Objednávateľ: Obec Sedlice  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.  
 Dátum: 29.11.2010

| P.Č.                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                  | 2   | 3           | 4                                                                                      | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| Presun hmôt HSV                    |     |             |                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 92                                 | 211 | 998212111   | Presun hmôt pre mosty murované,monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m         | T  | 427,121         | 10,22           | 0,0000         | 4 365,1766    | 4 365,1766  | 0,0000          | 0,000           |
| PSV                                |     |             |                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     |             |                                                                                        |    |                 |                 | 472,8185       | 3 279,6223    | 3 752,4408  | 0,307           |                 |
| 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |             |                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 93                                 | 711 | 711112001   | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                   | M2 | 29,360          | 0,46            | 0,0000         | 13,5056       | 13,5056     | 0,00017         | 0,005           |
| 94                                 | 111 | 111631560   | Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch                                                | l  | 0,022           | 1 589,12        | 34,9606        | 0,0000        | 34,9606     | 1,00000         | 0,022           |
| 95                                 | 628 | 6283229000  | Pásky ťažké asfaltované Elastobit pr s 50 h                                            | m2 | 60,983          | 7,18            | 437,8579       | 0,0000        | 437,8579    | 0,00388         | 0,237           |
| 96                                 | 711 | 711142559   | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                  | M2 | 60,983          | 2,22            | 0,0000         | 135,3823      | 135,3823    | 0,00072         | 0,044           |
| 97                                 | 711 | 998711101   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                           | T  | 0,307           | 25,54           | 0,0000         | 7,8408        | 7,8408      | 0,00000         | 0,000           |
| 783 Dokončovacie práce - nátery    |     |             |                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 98                                 | 783 | 783251017   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidichtové základný                      | m2 | 25,520          | 2,18            | 0,0000         | 55,6336       | 55,6336     | 0,00000         | 0,000           |
| 99                                 | 783 | 783271001   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním | m2 | 25,520          | 8,50            | 0,0000         | 216,9200      | 216,9200    | 0,00000         | 0,000           |
| 100                                | 783 | 78390482*** | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby                            | l  | 1,000           | 2 390,67        | 0,0000         | 2 390,6700    | 2 390,6700  | 0,00000         | 0,000           |
| 101                                | 783 | 78390483*** | Inžiniersko-geologický prieskum                                                        | l  | 1,000           | 459,67          | 0,0000         | 459,6700      | 459,6700    | 0,00000         | 0,000           |





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

Názov podčasti SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO 822 2

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

20.10.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |          | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |       |
|--------------------------|--------------|----------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|--------------------|-------|
| 1                        | HSV          | Dodávky  | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00% |
| 2                        |              | Montáž   | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00% |
| 3                        | PSV          | Dodávky  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00% |
| 4                        |              | Montáž   | 11                  |                   | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00% |
| 5                        | "M"          | Dodávky  |                     |                   |      | 17                             | Ostatné            | 0,00% |
| 6                        |              | Montáž   |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu     | 0,00  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 6 743,37 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     | 0,00  |
| 20                       | HZS          | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    | 0,00  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 6 743,37 |
| 24 | DPH 19,00 % z 77 514,12 | 1 281,24 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 8 024,61 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# Rekapitulácia objektov stavby - neoprávnené výdavky

**Stavba:** Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

**Dátum:** 29.11.2010

**Objednávateľ:** Obec Sedlice

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** EUROVIA SK, a.s.

**Spracoval:**

| Kód   | Zákazka                                                                    | Cena bez DPH | DPH      | Cena s DPH | ZRN      | HZS  | VRN  | KČ   |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------|------|------|------|--------|
| 04081 | Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice                                  | 6 743,37     | 1 281,24 | 8 024,61   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 01    | Sedlice - miestne komunikácie                                              | 6 227,14     | 1 183,16 | 7 410,30   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 001   | SO 01 - Miestne komunikácie                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 0001  | SO 01.2 - Bajarovská ulica                                                 | 6 227,14     | 1 183,16 | 7 410,30   | 6 227,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 0002  | SO 01.3 - Vyšný koniec                                                     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 0003  | SO 01.4 - Centrum                                                          | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 0004  | SO 01.5 - Adzimová ulica                                                   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 02    | Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice                               | 516,23       | 98,08    | 614,31     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 01    | SO 02 - Chodník                                                            | 516,23       | 98,08    | 614,31     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 02    | SO 04 - Terénne a sadové úpravy                                            | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 03    | Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice                     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 001   | SO 03 - Autobusové zastávky                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 0001  | Autobusová zastávka AZ1                                                    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 04    | Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 001   | D201 - Most cez Sedlický potok                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |

**Celkom**

**6 743,37**

**1 281,24**

**8 024,61**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STAVIEB

Názov stavby **Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

Názov objektu **Sedlice - miestne komunikácie**

Názov podčasti **SO 01.2 - Bajerovská ulica**

JKSO **822 2**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Sedlice**

Projektant

Zhotoviteľ **EUROVIA SK, a.s.**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

**20.10.2010**

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky |          | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 6 227,14 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 6 227,14 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |       | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                              |                 |
|----|------------------------------|-----------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22           | 6 227,14        |
| 24 | DPH 19,00 % z 77 514,12      | 1 183,16        |
| 25 | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>7 410,30</b> |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STAVIEB

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajarovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 20.10. 2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 6 227,14 6 227,14 0,00

1 Zemné práce 0,0000 6 227,1352 6 227,1352 0,0000

|        |           |                                                                                                            |                |         |       |        |          |         |         |        |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 1 221  | 113151114 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m <sup>2</sup> , pruh do 750 mm, hr. 50 mm | m <sup>2</sup> | 873,371 | 7,13  | 0,0000 | 6 227,14 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 2 001  | 122302202 | Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                      | m <sup>3</sup> | 0,000   | 6,88  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 3 001  | 122302209 | Pripravenie na lepiť horniny 4                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,000   | 1,21  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 4 001  | 132201101 | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                 | m <sup>3</sup> | 0,000   | 17,70 | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 5 001  | 132201109 | Pripravenie k cene za lepiť horniny 3                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,000   | 4,99  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 6 001  | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                                          | m <sup>3</sup> | 0,000   | 3,69  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 7 001  | 167101101 | Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                      | m <sup>3</sup> | 0,000   | 5,09  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 8 001  | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                                         | m <sup>3</sup> | 0,000   | 0,84  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 9 001  | 181101102 | Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                         | m <sup>2</sup> | 0,000   | 0,41  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 10 001 | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,000   | 0,23  | 0,0000 | 0,0000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |

5 Komunikácie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

|        |           |                                                                                                                  |                |       |       |        |        |         |         |        |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 11 221 | 564762111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 200 mm                     | m <sup>2</sup> | 0,000 | 7,80  | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 12 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm                                       | m <sup>2</sup> | 0,000 | 6,89  | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 13 221 | 565141021 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm                 | m <sup>2</sup> | 0,000 | 13,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 14 221 | 569903311 | Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                                | m <sup>3</sup> | 0,000 | 9,07  | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 15 221 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,000 | 0,68  | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 16 221 | 577131311 | Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 40mm - vyrovnávka                                       | m <sup>2</sup> | 0,000 | 9,02  | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 17 221 | 577151313 | Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 60mm                                                    | m <sup>2</sup> | 0,000 | 13,55 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STAVIEB

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 20.10.2010

| P.Č.                                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2   | 3           | 4                                                                                                                           | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 18                                    | 221 | 597761111   | Rigol dliaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti                                | m2 | 0,000           | 25,97           | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |             |                                                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 19                                    | 221 | 914001121   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik s gumeným podstavcom                                           | ks | 0,000           | 41,94           | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 20                                    | 221 | 917862111   | Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky | m  | 0,000           | 6,94            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 21                                    | 592 | 5922924501  | Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá                                                     | ks | 0,000           | 5,30            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 22                                    | 221 | 918101111   | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                    | m3 | 0,000           | 104,05          | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 23                                    | 221 | 966006222   | Odstáranie značky, vrátane stĺpika a gumenného podstavca 0,08 t                                                             | ks | 0,000           | 12,90           | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 24                                    | 221 | 979082212   | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                                          | t  | 0,000           | 6,41            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 25                                    | 221 | 979082219   | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                                                     | t  | 0,000           | 0,34            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 26                                    | 221 | 979087212   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                             | t  | 0,000           | 4,34            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 27                                    | R   | 980001001   | Poplatok za skládku                                                                                                         | t  | 0,000           | 5,80            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 99 Presun hmôt HSV                    |     |             |                                                                                                                             |    |                 |                 | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,000           | 0,000           |
| 28                                    | 221 | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                  | t  | 0,000           | 2,13            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| 29                                    | 221 | 998225191   | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                  | t  | 0,000           | 0,22            | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000          | 0,000           |
| Celkom                                |     |             |                                                                                                                             |    |                 |                 | 0,00           | 6 227,14      | 6 227,14    | 0,000           | 0,000           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY- REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB

Názov stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Názov objektu: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Názov časti: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

EČO:

Miesto:

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ: Obec Sedlice

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa:

29.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         | Základné rozp. náklady |  | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                    | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|--------------|---------|------------------------|--|----|-------------------|-------------------|--|----|--------------------|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariad. staveniska | 0,00%                        |  | 0,00 |
| 2  |              | Montáž  | 516,23                 |  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00%                        |  | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy      | 0,00%                        |  | 0,00 |
| 4  |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00%                        |  | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné            | 0,00%                        |  | 0,00 |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu     |                              |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 516,23                 |  | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |  | 19 | VRN (r. 13-18)     |                              |  | 0,00 |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady    |                              |  | 0,00 |

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 516,23 |
| 24 | DPH 19,00 % z 13 219,39 | 98,08  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 614,31 |

### E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              |
|      |     |             |       |    |                 |                 |                |               |             | 12              |

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 516,23 516,23 42,25

|               |           |  |                                                                                                 |    |       |       |        |        |        |        |
|---------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 Zemné práce |           |  |                                                                                                 |    |       |       |        |        |        |        |
| 0 001         | 12110111  |  | Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 0,000 | 1,26  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 122201101 |  | Odkopávka a prekopy nepreťažovaná v hĺbke 3, do 100 m3                                          | m3 | 0,000 | 4,23  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 122201109 |  | Pripravenie k cenám za lepiť horiny                                                             | m3 | 0,000 | 0,76  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 132201101 |  | Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3                                                  | m3 | 0,000 | 17,70 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 132201109 |  | Pripravenie k cenám za lepiť horiny 3                                                           | m3 | 0,000 | 4,99  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 133201101 |  | Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3                                                                  | m3 | 0,000 | 26,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 133201109 |  | Pripravenie k cenám za lepiť horiny                                                             | m3 | 0,000 | 3,72  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 171101102 |  | Uloženie sypaniny súdržnej horiny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard             | m3 | 0,000 | 1,61  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 181101102 |  | Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                | m2 | 0,000 | 0,41  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 001         | 181301112 |  | Rozprestretie omice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm        | m2 | 0,000 | 0,47  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|               |           |  |                                                                                                 |    |       |       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000  |

|              |           |  |                                                                                                           |    |       |       |        |        |        |       |
|--------------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 2 Zakladanie |           |  |                                                                                                           |    |       |       |        |        |        |       |
| 0 211        | 272311112 |  | Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B7,5                                                          | m3 | 0,000 | 94,40 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 0 211        | 272354111 |  | Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencova ostrôh, pätiček a blokov, pilierov - zriadenie   | m2 | 0,000 | 6,19  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 0 211        | 272354211 |  | Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencova ostrôh, pätiček a blokov, pilierov - odstránenie | m2 | 0,000 | 2,07  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
|              |           |  |                                                                                                           |    |       |       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |

|                                  |           |  |                                                                                          |    |       |        |        |        |        |       |
|----------------------------------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie |           |  |                                                                                          |    |       |        |        |        |        |       |
| 0 015                            | 380311643 |  | Kompletne konštrukcie čistiacimi odpad. vód z betónu prostého tr.C 16/20, hr. nad 300 mm | m3 | 0,000 | 121,83 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
|                                  |           |  |                                                                                          |    |       |        | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |

|                         |           |  |                                                                    |    |         |      |        |          |          |         |
|-------------------------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------|----------|---------|
| 4 Vodorovné konštrukcie |           |  |                                                                    |    |         |      |        |          |          |         |
| 0 321                   | 451561111 |  | Lôžko pod dlažby z kameniva drevného drobného hr. vrstvy do 100 mm | m2 | 149,532 | 3,45 | 0,0000 | 516,2304 | 516,2304 | 0,20266 |
|                         |           |  |                                                                    |    |         |      | 0,0000 | 516,2304 | 516,2304 | 42,255  |
|                         |           |  |                                                                    |    |         |      | 0,0000 | 516,2304 | 516,2304 | 42,255  |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB

**Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

**Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice**

Časť: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

**Objednávateľ:** Obec Sedlice

Zhotovitel': EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |

|   |     |           |                                                                                                    |                |       |       |        |        |        |       |         |       |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 0 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m <sup>3</sup> | 0,000 | 35,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|

| Komunikácie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|-------------|--------|--------|--------|
|             |        |        |        |

|       |            |                                                                                                    |    |        |       |        |        |        |        |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 0 221 | 564261111  | Podklad alebo podsyyp zo štrkopiesku s rozpřestřetím, vřhćením a zřhutnením po zřhutnení hr.200 mm | m2 | 0,0000 | 6,04  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 221 | 596911112  | Kladenie zámkověj dľažby pre pešićh nad 20 m2                                                      | m2 | 0,0000 | 11,32 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 592 | 5922902720 | <i>Semmelrock ROLL TYP dľažba bez fázý 7 cm, sivá (základný prvok)</i>                             | m2 | 0,0000 | 16,61 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 592 | 5922902730 | <i>Semmelrock ROLL TYP dľažba bez fázý 7 cm, červená (základný prvok)</i>                          | m2 | 0,0000 | 18,65 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Rúrové vedenie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|----------------|--------|--------|--------|
|                |        |        |        |

|       |            |                                                                                                   |    |       |        |        |        |        |        |       |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0 271 | 871383120  | Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom, DN 200               | m  | 0,000 | 1,44   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 0 286 | 2861104900 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdľovaná k DN 200 x 5000                                       | ks | 0,000 | 57,35  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 0 271 | 894341162  | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm | ks | 0,000 | 23,87  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 0 286 | 2866700900 | Uličné vpusť z PVC-U k-DN 400/200, h=1500                                                         | ks | 0,000 | 148,99 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |

| Učtový výkaz                        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|       |            |                                                                                                    |    |       |      |        |        |         |        |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|--------|---------|--------|
| 0 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 0,000 | 5,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 0 592 | 5922902940 | Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                      | ks | 0,000 | 3,75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 0 221 | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m  | 0,000 | 7,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 0 592 | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                                      | ks | 0,000 | 9,13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 |

Presun hmot HSV

|       |           |                                                                                              |   |       |      |        |        |         |       |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|--------|--------|---------|-------|
| 0 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým<br>akékoľvek dĺžky objektu | t | 0,000 | 2,13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,000 |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|--------|--------|---------|-------|

|                |        |        |       |
|----------------|--------|--------|-------|
| 0,00           | 516,23 | 516,23 | 42,25 |
| <b>Cellkom</b> |        |        |       |