



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401203830101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012038301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Sedlice
sídlo : Sedlice 176, 082 43 Sedlice
Slovenská republika
konajúci : Imrich Krajňák, starosta obce
IČO : 00327743
DIČ : 2020548156
banka : Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 2449137356/0200
refundácia: 2449137356/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena čísla účtu (vrátane predčíslia) a kódu banky, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena systému financovania, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky refundácia: 2449137356/0200“ mení na „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky refundácia: 2449137356/0200 predfinancovanie: 2449137356/0200“.

2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.05.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu **651 784,00** EUR (slovom: šesťstopäťdesiatjedtisíc sedemstoosemdesiatštyri EUR a nula centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **643 759,39** EUR (slovom: šesťstoštyridsaťtritisíc sedemstopäťdesiatdeväť EUR a tridsaťdeväť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **611 571,42** EUR (slovom: šesťstojedenásťtisícpäťstosedemdesiatjeden EUR a štyridsaťdva centov), čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy,“.

2.5. V čl. 5 Špecifické podmienky zmluvy sa bod 5.1. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 5 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.“

2.6. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

- 2.7. „Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214012038301.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Imrich Krajňák, starosta obce Sedlice

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice	
Kód ITMS	22140120383	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - integrované projekty na obnovu miest a vidieka	53	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	47	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Prešov
Obec	Sedlice
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšiť Atraktivitu a zvýšiť konkurencieschopnosť obce Sedlice revitalizáciou centrálnej zóny, prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 1	ŠC1: Zrealizovať SO 01 prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Špecifický cieľ projektu 2	ŠC2: Zrealizovať SO 02 prostredníctvom výstavby chodníka.
Špecifický cieľ projektu 3	ŠC3: Zrealizovať SO 03 prostredníctvom rekonštrukcie autobusových zastávok.
Špecifický cieľ projektu 4	ŠC4: Zrealizovať SO 04 prostredníctvom terénnych a sádových úprav.
Špecifický cieľ projektu 5	ŠC5: Zrealizovať SO D201 prostredníctvom rekonštrukcie mosta.
Špecifický cieľ projektu 6	ŠC6: Vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu revitalizácie centrálnej časti obce.
Špecifický cieľ projektu 7	ŠC7: Zrealizovať proces verejného obstarávania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Špecifický cieľ projektu 8	ŠC8: Zrealizovať kompletný externý manažment projektu revitalizácie centrálnej zóny obce.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	1,008	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	651 784,00	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1040	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	651 784,00	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	01/2011	04/2012
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		01/2009	04/2012
C Proces verejného obstarávania		11/2009	12/2010
D Externý manažment projektov		01/2011	05/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			05/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	601 969,39	8 024,61	609 994,00	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	221 884,35	614,31	222 498,66	717001	
			EUR	380 085,04	7 410,30	387 495,34	717002	
		Spolu	EUR	601 969,39	8 024,61	609 994,00	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	41 790,00	0,00	41 790,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	19 835,00	0,00	19 835,00	716	
		B2 stavebný dozor	EUR	4 165,00	0,00	4 165,00	717002	
		Spolu	EUR	24 000,00	0,00	24 000,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 860,00	0,00	2 860,00	637002	
D	Externý manažment projektu		EUR	14 930,00	0,00	14 930,00	637005	
Celkovo				EUR	643 759,39	8 024,61	651 784,00	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby - Oprávnené výdavky

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

29.11.2010

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
04081	Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice	505 856,63	96 112,76	601 969,39	505 856,63	0,00	0,00	0,00
01	Sedlice - miestne komunikácie	244 004,33	46 360,82	290 365,15	244 004,33	0,00	0,00	0,00
001	SO 01 - Miestne komunikácie	244 004,33	46 360,82	290 365,15	244 004,33	0,00	0,00	0,00
0001	SO 01.2 - Bajerovská ulica	71 286,98 ✓	13 544,53	84 831,51	71 286,98	0,00	0,00	0,00
0002	SO 01.3 - Vyšný koniec	48 543,32 ✓	9 223,23	57 766,55	48 543,32	0,00	0,00	0,00
0003	SO 01.4 - Centrum	117 243,64 ✓	22 276,29	139 519,93	117 243,64	0,00	0,00	0,00
0004	SO 01.5 - Adzimová ulica	6 930,39 ✓	1 316,77	8 247,16	6 930,39	0,00	0,00	0,00
02	Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice	186 457,43	35 426,91	221 884,34	186 457,43	0,00	0,00	0,00
01	SO 02 - Chodník	12 703,16 ✓	2 413,60	15 116,76	12 703,16	0,00	0,00	0,00
02	SO 04 - Terénne a sadové úpravy	173 754,27 ✓	33 013,31	206 767,58	173 754,27	0,00	0,00	0,00
03	Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice	2 466,86	468,70	2 935,56	2 466,86	0,00	0,00	0,00
001	SO 03 - Autobusové zastávky	2 466,86 ✓	468,70	2 935,56	2 466,86	0,00	0,00	0,00
0001	Autobusová zastávka AZ1	2 466,86	468,70	2 935,56	2 466,86	0,00	0,00	0,00
04	Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku	72 928,01	13 856,32	86 784,33	72 928,01	0,00	0,00	0,00
001	D201 - Most cez Sedlický potok	72 928,01 ✓	13 856,32	86 784,33	72 928,01	0,00	0,00	0,00
Celkom		505 856,63	96 112,76	601 969,39	505 856,63	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby	Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Sedlice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Sedlice		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		29.11.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	105 392,35	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	396 711,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	472,82	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	3 279,62	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		505 856,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		505 856,63
Objednávateľ				24	DPH 19,00 % z 512 600,00		96 112,76
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		601 969,39
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby **Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

JKSO

822 2

Názov objektu **Sedlice - miestne komunikácie**

EČO

Názov časti **SO 01 - Miestne komunikácie**

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Sedlice**

Projektant

Zhotoviteľ **EUROVIA SK, a.s.**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 355,79	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	230 648,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		244 004,33	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	244 004,33
24	DPH 19,00 % z 250 231,47	46 360,82
25	Cena s DPH (r. 23-24)	290 365,15

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV Práce a dodávky HSV 2 462,38 71 286,98 71 286,98 930,35

1	1221	113151114	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ² , pruh do 750 mm, hr. 50 mm	m ²	583,129	7,13	0,0000	4 157,7098	4 157,7098	0,00001
2	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	96,250	6,88	0,0000	662,2000	662,2000	0,00000
3	001	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	48,125	1,21	0,0000	58,2313	58,2313	0,00000
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	82,390	17,70	0,0000	1 458,3030	1 458,3030	0,00000
5	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	41,195	4,99	0,0000	205,5631	205,5631	0,00000
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	215,090	3,69	0,0000	793,6821	793,6821	0,00000
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	36,450	5,09	0,0000	185,5305	185,5305	0,00000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	178,640	0,84	0,0000	150,0576	150,0576	0,00000
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 830,175	0,41	0,0000	750,3718	750,3718	0,00000
10	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	364,500	0,23	0,0000	83,8350	83,8350	0,00000
							0,0000	49 824,5677	49 824,5677	815,920

5	Komunikácie									
11	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m ²	318,500	7,80	0,0000	2 484,3000	2 484,3000	0,48574
12	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m ²	336,000	6,89	0,0000	2 315,0400	2 315,0400	0,46166
13	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm	m ²	140,000	13,16	0,0000	1 842,4000	1 842,4000	0,15955
14	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	28,538	9,07	0,0000	258,8397	258,8397	0,00000
15	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	2 341,143	0,68	0,0000	1 591,9772	1 591,9772	0,00061
16	221	577131311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 40mm - vyrovnávka	m ²	1 011,805	9,02	0,0000	9 126,4811	9 126,4811	0,10629
17	221	577151313	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 60mm	m ²	2 341,143	13,55	0,0000	31 722,4877	31 722,4877	0,15697

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 221	597761111		Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	18,600	25,97	0,0000	483,0420	483,0420	0,39232
										12
							2 462,3800	8 308,2246	10 770,6046	114,416

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 221	914001121		Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky na sĺpik s gumeným podstavcom	ks	15,000	41,94	0,0000	629,1000	629,1000	0,24570	3,686
20 221	917862111		Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky	m	460,000	6,94	0,0000	3 192,4000	3 192,4000	0,13553	62,344
21 592	5922924501		Premac dopĺňky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá	ks	464,600	5,30	2 462,3800	0,0000	2 462,3800	0,04800	22,301
22 221	918101111		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	11,040	104,05	0,0000	1 148,7120	1 148,7120	2,36285	26,086
23 221	966006222		Odstránenie značky, vrátane sĺpika a gumenného podstavca 0,08 t	ks	15,000	12,90	0,0000	193,5000	193,5000	0,00000	0,000
24 221	979082212		Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	186,176	6,41	0,0000	1 193,3882	1 193,3882	0,00000	0,000
25 221	979082219		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	186,176	0,34	0,0000	63,2998	63,2998	0,00000	0,000
26 221	979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	186,176	4,34	0,0000	808,0038	808,0038	0,00000	0,000
27 R	980001001		Poplatok za skládku	t	186,176	5,80	0,0000	1 079,8208	1 079,8208	0,00000	0,000
							0,0000	2 186,3248	2 186,3248	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV

28 221	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	930,351	2,13	0,0000	1 981,6476	1 981,6476	0,00000	0,000
29 221	998225191		Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	930,351	0,22	0,0000	204,6772	204,6772	0,00000	0,000

Celkom

2 462,38 71 286,98 71 286,98 930,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

Názov podčasti SO 01.3 - Vyšný koniec

JKSO

822 2

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 091,44	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	43 451,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		48 543,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	48 543,32
24	DPH 19,00 % z 48 543,32	9 223,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	57 766,55

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.3 - Vyšný koniec

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV	Práce a dodávky HSV	5 091,44	43 451,88	48 543,32	544,08
-----	---------------------	----------	-----------	-----------	--------

1	Zemné práce	0,0000	7 336,4762	7 336,4762	0,004
0 221	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m ²	12,000	2,92	35,0400
0 221	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m ²	10,800	8,16	88,1280
0 221	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m ²	15,990	2,57	41,0943
0 221	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ² ,pruh do 750 mm,hr.50 mm	m ²	417,600	7,13	2 977,4880
0 001	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	118,773	17,70	2 102,2821
0 001	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	59,387	4,99	296,3411
0 001	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	18,000	11,02	198,3600
0 001	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	18,000	0,64	11,5200
0 001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m ³	101,190	2,76	279,2844
0 001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	86,178	3,69	317,9968
0 001	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	47,070	5,09	239,5863
0 001	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	86,178	0,84	72,3895
0 001	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	4,320	16,08	69,4656
0 001	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	4,320	6,53	28,2096
0 001	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	224,050	0,41	91,8605
0 001	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	308,500	0,23	70,9550
0 001	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	308,500	1,35	416,4750

5	Komunikácie	0,0000	26 182,1118	26 182,1118	375,983
0 221	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m ²	215,950	6,89	1 487,8955
					0,46166
					99,695

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.3 - Vyšný koniec

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 221		565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	m2	400,000	13,16	0,0000	5 264,0000	5 264,0000	0,15955	63,821
0 221		569903311	Zhotovenie zemných krajín z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	46,275	9,07	0,0000	419,7143	419,7143	0,00000	0,000
0 221		573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 302,000	0,68	0,0000	885,3600	885,3600	0,00061	0,794
0 221		577151313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.strednozrný ABS hr.60mm	m2	1 302,000	13,55	0,0000	17 642,1000	17 642,1000	0,15697	204,375
0 221		597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	18,600	25,97	0,0000	483,0420	483,0420	0,39232	7,297
8 Rúrové vedenie					1 788,6400		152,0000		1 940,6400		1,611
0 271		899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	8,000	19,00	0,0000	152,0000	152,0000	0,00936	0,075
0 552		5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600	ks	8,000	223,58	1 788,6400	0,0000	1 788,6400	0,19200	1,536
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 302,8010		8 502,7046		11 805,5056		166,480
0 221		914001121	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na sĺpik s gumeným podstavcom	ks	10,000	41,94	0,0000	419,4000	419,4000	0,24570	2,457
0 221		917862111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky	m	617,000	6,94	0,0000	4 281,9800	4 281,9800	0,13553	83,622
0 592		5922924501	Premac dopĺňky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá	ks	623,170	5,30	3 302,8010	0,0000	3 302,8010	0,04800	29,912
0 221		918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	14,808	104,05	0,0000	1 540,7724	1 540,7724	2,36285	34,989
0 221		919412111	Hospodársky prejazd dl. 3-4 m z rúr bet. DN 400 mm s čelami bet. tr.C 8/10 s prevýš. do 600mm	ks	2,000	450,71	0,0000	901,4200	901,4200	6,93289	13,866
0 221		919492911	Priplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m,rúry bet.,čelá z kam.muriiva	ks	4,000	54,77	0,0000	219,0800	219,0800	0,40853	1,634
0 221		966006222	Odstránenie značky, vrátane sĺpika a gumenného podstavca 0,08 t	ks	10,000	12,90	0,0000	129,0000	129,0000	0,00000	0,000
0 221		979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	59,861	6,41	0,0000	383,7090	383,7090	0,00000	0,000
0 221		979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	59,861	0,34	0,0000	20,3527	20,3527	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.3 - Vyšný koniec

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 221		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	59,861	4,34	0,0000	259,7967	259,7967	0,00000	0,000
0 R		980001001	Poplatok za skládku	t	59,861	5,80	0,0000	347,1938	347,1938	0,00000	0,000

99					Presun hmôt HSV		0,0000	1 278,5833	1 278,5833	0,000	
0 221		998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	544,078	2,13	0,0000	1 158,8861	1 158,8861	0,00000	0,000
0 221		998225191	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	544,078	0,22	0,0000	119,6972	119,6972	0,00000	0,000

Celkom

5 091,44

43 451,88

48 543,32

544,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

822 2

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

EČO

Názov podčasti SO 01,4 - Centrum

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 485,81	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	112 757,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		117 243,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	117 243,64
24	DPH 19,00 % z 117 243,64	22 276,29
25	Cena s DPH (r. 23-24)	139 519,93

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01,4 - Centrum

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

4 485,81 112 757,83 117 243,64 2 036,80

1 Zemné práce

0,0000 15 848,4616 15 848,4616 0,008

0 221	113107142	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	28,459	4,80	0,0000	136,6032	136,6032	0,00000	0,0000	0,000
0 221	113151114	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm	m2	839,000	7,13	0,0000	5 982,0700	5 982,0700	0,00001	0,00001	0,008
0 001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	406,966	6,88	0,0000	2 799,9261	2 799,9261	0,00000	0,00000	0,000
0 001	122302209	Priprátok za lepiť horniny 4	m3	203,483	1,21	0,0000	246,2144	246,2144	0,00000	0,00000	0,000
0 001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	163,240	17,70	0,0000	2 889,3480	2 889,3480	0,00000	0,00000	0,000
0 001	132201109	Priprátok k cene za lepiť horniny 3	m3	81,620	4,99	0,0000	407,2838	407,2838	0,00000	0,00000	0,000
0 001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	125,700	1,53	0,0000	192,3210	192,3210	0,00000	0,00000	0,000
0 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	507,356	3,69	0,0000	1 872,1436	1 872,1436	0,00000	0,00000	0,000
0 001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	62,850	5,09	0,0000	319,9065	319,9065	0,00000	0,00000	0,000
0 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	570,206	0,84	0,0000	478,9730	478,9730	0,00000	0,00000	0,000
0 001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 042,200	0,41	0,0000	427,3020	427,3020	0,00000	0,00000	0,000
0 001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	419,000	0,23	0,0000	96,3700	96,3700	0,00000	0,00000	0,000

5 Komunikácie

0,0000 79 842,0908 79 842,0908 1 832,603

0 221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	2 040,575	7,80	0,0000	15 916,4850	15 916,4850	0,48574	991,189	1 832,603
0 221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	287,450	6,89	0,0000	1 980,5305	1 980,5305	0,46166	132,704	1 832,603
0 221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 647,500	13,16	0,0000	21 681,1000	21 681,1000	0,15955	262,863	1 832,603
0 221	569903311	Zhotovenie zemných krajíc z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	62,850	9,07	0,0000	570,0495	570,0495	0,00000	0,00000	0,000
0 221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 326,060	0,68	0,0000	1 581,7208	1 581,7208	0,00061	1,419	1 832,603

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01,4 - Centrum

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 221		577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrný ABS hr.40mm - vyrovnávka	m2	677,500	9,02	0,0000	6 111,0500	6 111,0500	0,10629	72,011
0 221		577151313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.strednozrný ABS hr.60mm	m2	2 326,060	13,55	0,0000	31 518,1130	31 518,1130	0,15697	365,119
0 221		597761111	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	18,600	25,97	0,0000	483,0420	483,0420	0,39232	7,297

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												4 485,8140	12 280,7946	16 766,6086	204,189
0 221	914001121	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik s gumeným podstavcom	ks	10,000	41,94	0,0000	419,4000	419,4000	0,24570	2,457					
0 221	917862111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky	m	838,000	6,94	0,0000	5 815,7200	5 815,7200	0,13553	113,574					
0 592	5922924501	Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá	ks	846,380	5,30	4 485,8140	0,0000	4 485,8140	0,04800	40,626					
0 221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	20,112	104,05	0,0000	2 092,6536	2 092,6536	2,36285	47,522					
0 221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	284,590	6,76	0,0000	1 923,8284	1 923,8284	0,00003	0,010					
0 221	966006222	Odstránenie značky, vrátane stĺpika a gumeného podstavca 0,08 t	ks	10,000	12,90	0,0000	129,0000	129,0000	0,00000	0,000					
0 221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	112,504	6,41	0,0000	721,1506	721,1506	0,00000	0,000					
0 221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	112,504	0,34	0,0000	38,2514	38,2514	0,00000	0,000					
0 221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	112,504	4,34	0,0000	488,2674	488,2674	0,00000	0,000					
0 R	980001001	Poplatok za skládku	t	112,504	5,80	0,0000	652,5232	652,5232	0,00000	0,000					

99		Presun hmôt HSV									
0 221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		2 036,800	2,13	0,0000	4 338,3840	4 338,3840	0,00000	0,0000
0 221	998225191	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t		2 036,800	0,22	0,0000	448,0960	448,0960	0,00000	0,0000

Celkom 4 485,81 112 757,83 117 243,64 2 036,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

822 2

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

EČO

Názov podčasti SO 01.5 - Adzimová ulica

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 316,15	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	5 614,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 930,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 930,39

24 DPH 19,00 % z 6 930,39 1 316,77

25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 247,16

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.5 - Adzimová ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV Práce a dodávky HSV 1 316,15 5 614,24 6 930,39 97,32

1		Zemné práce												
									0,0000	457,3165	457,3165			0,000
0 221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t	m2	8,000	2,92				0,0000	23,3600	23,3600		0,00000	0,000
0 221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	8,000	8,16				0,0000	65,2800	65,2800		0,00000	0,000
0 221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr.50 mm	m2	8,000	7,13				0,0000	57,0400	57,0400		0,00001	0,000
0 001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,780	17,70				0,0000	190,8060	190,8060		0,00000	0,000
0 001	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	5,390	4,99				0,0000	26,8961	26,8961		0,00000	0,000
0 001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,400	1,53				0,0000	12,8520	12,8520		0,00000	0,000
0 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	6,580	3,69				0,0000	24,2802	24,2802		0,00000	0,000
0 001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,800	5,09				0,0000	14,2520	14,2520		0,00000	0,000
0 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,580	0,84				0,0000	5,5272	5,5272		0,00000	0,000
0 001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	69,600	0,41				0,0000	28,5360	28,5360		0,00000	0,000
0 001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	36,900	0,23				0,0000	8,4870	8,4870		0,00000	0,000

4		Vodorovné konštrukcie									
0 321	451311511	X Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	42,000	12,02	0,0000	504,8400		504,8400	0,24787	10,411
0 321	465921212	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm	m2	42,000	5,43	0,0000	228,0600		228,0600	0,02134	0,896
0 592	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	169,680	5,99	1 016,3832	0,0000	1 016,3832	0,05800	9,841	21,146

0 221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	69,600	6,89	0,0000	479,5440		479,5440	0,46166	32,132
0 221	569903311	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	4,200	9,07	0,0000	38,0940		38,0940	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.5 - Adzimová ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 221		573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	106,500	0,68	0,0000	72,4200	72,4200	0,00061
0 221		577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrný ABS hr.40mm - vyrovnávka	m ²	106,500	9,03	0,0000	961,6950	961,6950	0,10629
0 221		577151313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.strednozrný ABS hr.60mm	m ²	106,500	13,55	0,0000	1 443,0750	1 443,0750	0,15697
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							299,7680	1 200,4924	1 500,2604	15,939

0 221		914001121	Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky na stĺpik s gumeným podstavcom	ks	10,000	41,94	0,0000	419,4000	419,4000	0,24570
0 221		917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky	m	56,000	6,94	0,0000	388,6400	388,6400	0,13553
0 592		5922924501	Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá	ks	56,560	5,30	299,7680	0,0000	299,7680	0,04800
0 221		918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	1,344	104,05	0,0000	139,8432	139,8432	2,36285
0 221		938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m ²	106,500	0,27	0,0000	28,7550	28,7550	0,00002
0 221		966006222	Odstánenie značky, vrátane stĺpika a gumenného podstavca 0,08 t	ks	10,000	12,90	0,0000	129,0000	129,0000	0,00000
0 221		979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	5,616	6,41	0,0000	35,9986	35,9986	0,00000
0 221		979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5,616	0,34	0,0000	1,9094	1,9094	0,00000
0 221		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,616	4,34	0,0000	24,3734	24,3734	0,00000
0 R		980001001	Poplatok za skládku	t	5,616	5,80	0,0000	32,5728	32,5728	0,00000
99 Presun hmôt HSV							0,0000	228,7043	228,7043	0,000

0 221		998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	97,321	2,13	0,0000	207,2937	207,2937	0,00000
0 221		998225191	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	97,321	0,22	0,0000	21,4106	21,4106	0,00000

Celkom **1 316,15** **5 614,24** **6 930,39** **97,32**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby

Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

823 2

Názov objektu

Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	67 719,87	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska			0,00						
2		Montáž	118 737,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy			0,00						
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné			0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		186 457,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00						

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 186 457,43

24 DPH 19,00 % z 186 973,66 35 426,91

25 Cena s DPH (r. 23-24) 221 884,34

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby	Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice	JKSO	822 5
Názov objektu	Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice	EČO	
Názov časti	SO 02 - Chodník	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sedlice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		29.11.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 059,88	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	7 643,28	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 703,16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	12 703,16
Objednávateľ			24	DPH 19,00 % z 13 219,39	2 413,60
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 116,76
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV Práce a dodávky HSV 5 059,88 7 643,27 12 703,16 270,48

1	Zemné práce									
0 001	121101111		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m3	35,490	1,26	0,0000	44,7174	44,7174	0,0000
0 001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m ³	m3	56,550	4,23	0,0000	239,2065	239,2065	0,0000
0 001	122201109		Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	16,965	0,76	0,0000	12,8934	12,8934	0,0000
0 001	132201101		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m3	9,071	17,70	0,0000	160,5567	160,5567	0,0000
0 001	132201109		Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	2,721	4,99	0,0000	13,5778	13,5778	0,0000
0 001	133201101		Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³	m3	2,000	26,29	0,0000	52,5800	52,5800	0,0000
0 001	133201109		Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,600	3,72	0,0000	2,2320	2,2320	0,0000
0 001	171101102		Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	56,550	1,61	0,0000	91,0455	91,0455	0,0000
0 001	181101102		Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	172,575	0,41	0,0000	70,7558	70,7558	0,0000
0 001	181301112		Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. 150 mm	m2	177,450	0,47	0,0000	83,4015	83,4015	0,0000
							0,0000	166,3800	166,3800	3,836

2	Zakladanie									
0 211	272311112		Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B7,5	m3	1,500	94,40	0,0000	141,6000	141,6000	2,54282
0 211	272354111		Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencova ostrôh, pätiiek a blokov, pilierov - zriadenie	m2	3,000	6,19	0,0000	18,5700	18,5700	0,00729
0 211	272354211		Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencova ostrôh, pätiiek a blokov, pilierov - odstránenie	m2	3,000	2,07	0,0000	6,2100	6,2100	0,0000
							0,0000	243,6600	243,6600	4,957

3	Zvislé a kompletne konštrukcie									
0 015	380311643		Kompletne konštrukcie čistiacimi odpad. vód z betónu prostého tr.C 16/20, hr. nad 300 mm	m3	2,000	121,83	0,0000	243,6600	243,6600	2,47846
							0,0000	351,4806	351,4806	50,196
4	Vodorovné konštrukcie									
0 321	451561111		Ložko pod dlažby z kameniva drevného drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	58,868	3,45	0,0000	203,0946	203,0946	0,20266
							0,0000	203,0946	203,0946	42,255

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 271	451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,200	35,33	0,0000	148,3860	148,3860	1,89077

5					Komunikácie					173,025
0 221	564261111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	287,700	6,04	0,0000	1 737,7080	1 737,7080	0,40481
0 221	596911112		Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	208,500	11,32	0,0000	2 360,2200	2 360,2200	0,11200
0 592	5922902720		Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, sivá (základný prvok)	m2	166,044	16,61	2 757,9908	0,0000	2 757,9908	0,16000
0 592	5922902730		Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, červená (základný prvok)	m2	41,511	18,65	774,1802	0,0000	774,1802	0,16000

8					Rúrové vedenie					0,036
0 271	871383120		Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. kružkom , DN 200	m	5,000	1,44	0,0000	7,2000	7,2000	0,00001
0 286	2861104900		PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000	ks	1,093	57,35	62,6836	0,0000	62,6836	0,01360
0 271	894431162		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	1,000	23,87	0,0000	23,8700	23,8700	0,00003
0 286	2866100900		Uličné vpuste z PVC-U k-DN 400/200, h=1500	ks	1,000	148,99	148,9900	0,0000	148,9900	0,02076

9					Ostatné konštrukcie a práce-búranie					38,434
0 221	916561111		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	160,000	5,33	0,0000	852,8000	852,8000	0,10562
0 592	5922902940		Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	161,600	3,75	606,0000	0,0000	606,0000	0,02200
0 221	917862111		Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	77,000	7,18	0,0000	552,8600	552,8600	0,13553
0 592	5921745000		Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	77,770	9,13	710,0401	0,0000	710,0401	0,09700

99					Presun hmôt HSV					0,000
0 221	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	270,483	2,13	0,0000	576,1288	576,1288	0,00000
					Celkom					270,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby **Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

Názov objektu **Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice**

Názov časti **SO 04 - Terénne a sadové úpravy**

JKSO 823 2

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Sedlice**

Projektant

Zhotoviteľ **EUROVIA SK, a.s.**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	62 659,98	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	111 094,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		173 754,27	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	173 754,27
24	DPH 19,00 % z 173 754,27	33 013,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	206 767,58

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
 Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice
 Časť: SO 04 - Terénne a sadové úpravy
 JKSO: 823 2

Objednávateľ: Obec Sedlice
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 62 659,98 111 094,28 173 754,27 2 935,71											
1 Zemné práce 34 988,5880 31 400,2371 66 388,8251 2 427,167											
1 221	113106121		Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvároviek 0,138 t	m2	568,200	1,24	0,0000	704,5680	704,5680	0,00000	0,0000
2 001	121101112		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	980,029	1,14	0,0000	1 117,2331	1 117,2331	0,00000	0,0000
3 001	131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	142,689	6,89	0,0000	983,1272	983,1272	0,00000	0,0000
4 001	131201109		Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,807	0,73	0,0000	31,2491	31,2491	0,00000	0,0000
5 001	162401102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	1 122,718	3,38	0,0000	3 794,7868	3 794,7868	0,00000	0,0000
6 001	162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	1 470,044	5,94	0,0000	8 732,0614	8 732,0614	0,00000	0,0000
7 581	5812162006		Ornica - dodávka	t	2 425,573	11,26	27 311,9520	0,0000	27 311,9520	1,00000	2 425,573
8 001	167101102		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 470,044	1,80	0,0000	2 646,0792	2 646,0792	0,00000	0,0000
9 001	171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhrutnených	m3	1 122,718	1,00	0,0000	1 122,7180	1 122,7180	0,00000	0,0000
10 001	174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,928	2,69	0,0000	77,8163	77,8163	0,00000	0,0000
11 231	180402111		Založenie trávniky parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9 800,290	0,51	0,0000	4 998,1479	4 998,1479	0,00000	0,0000
12 005	0057211200		Travné semeno - parková zmes	kg	403,771	7,96	3 214,0172	0,0000	3 214,0172	0,00100	0,404
13 231	180405114		Založenie trávniky výševom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,477	2,30	0,0000	40,1971	40,1971	0,00000	0,0000
14 005	0057211200		Travné semeno - parková zmes	kg	436,936	7,96	3 478,0106	0,0000	3 478,0106	0,00100	0,437
15 001	181101101		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	9 800,290	0,21	0,0000	2 058,0609	2 058,0609	0,00000	0,0000
16 001	181301102		Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	231,270	1,43	0,0000	330,7161	330,7161	0,00000	0,0000
17 001	181301112		Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm	m2	9 569,020	0,47	0,0000	4 497,4394	4 497,4394	0,00000	0,0000
18 231	183101112		Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	213,000	0,32	0,0000	68,1600	68,1600	0,00000	0,0000
19 231	183101114		m3	ks	1,000	1,86	0,0000	1,8600	1,8600	0,00000	0,0000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
 Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice
 Časť: SO 04 - Terénne a sadové úpravy
 JKSO: 823 2

Objednávateľ: Obec Sedlice
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	231	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	18,000	2,73	0,0000	49,1400	49,1400	0,0000
21	026	0266159600	Tis - <i>Taxus baccata</i> , 60 - 80 cm	ks	13,390	30,08	402,7712	0,0000	402,7712	0,03000
22	026	0266127400	Borovica - <i>Pinus nigra</i> , 125 - 150 cm	ks	1,030	81,48	83,9244	0,0000	83,9244	0,09000
23	026	0265571200	Kalina - <i>Viburnum farreri</i> , krík, zemný bal, 40 - 60 cm	ks	2,060	15,70	32,3420	0,0000	32,3420	0,01800
24	026	0265203200	Zlatý dážď - <i>Forsythia intermedia</i> , krík bal, 60 - 80 cm	ks	2,060	1,81	3,7286	0,0000	3,7286	0,00100
25	231	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	1,000	5,25	0,0000	5,2500	5,2500	0,00039
26	231	184701111	Výsadba živého plotu do vopred vyhlbenej rýhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu	ks	196,000	0,48	0,0000	94,0800	94,0800	0,00000
27	026	0265244200	Krušpán - <i>Buxus microphylla</i> , krík bal, 20 - 30 cm	ks	205,800	2,19	450,7020	0,0000	450,7020	0,00100
28	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	19,630	1,16	0,0000	22,7708	22,7708	0,00000
29	055	0554151000	Mulčovacia kôra	l	19,826	0,05	0,9913	0,0000	0,9913	0,00030
30	673	6739035550	Textília pod mulč	m2	21,593	0,47	10,1487	0,0000	10,1487	0,00033
31	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	0,982	2,66	0,0000	2,6121	2,6121	0,00000
32	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,982	22,57	0,0000	22,1637	22,1637	0,00000
5					6 640,0278		3 808,2673		10 448,2951	
Komunikácie					229,868					

33	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	10,800	4,36	0,0000	47,0880	47,0880	0,27994
34	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 220 mm	m2	424,210	6,11	0,0000	2 591,9231	2 591,9231	0,40714
35	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	10,800	13,21	0,0000	142,6680	142,6680	0,11200
36	592	5922902720	Semmelrock ROLL-TYP dlažba bez fázy 7 cm, sivá (základný prvok)	m2	10,908	16,61	181,1819	0,0000	181,1819	0,16000
37	221	596912111	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2	m2	424,210	2,42	0,0000	1 026,5882	1 026,5882	0,00000
38	592	5922916800	Premac VEGA-U sivá hrúbky 8 cm	m2	441,178	14,64	6 458,8459	0,0000	6 458,8459	0,11600
9					21 031,3689		75 885,7801		96 917,1490	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					278,680					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
 Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice
 Časť: SO 04 - Terénne a sadové úpravy
 JKSO: 823 2

Objednávateľ: Obec Sedlice
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	221	917762111	Osadenie chodník: obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	19,200	9,25	0,0000	177,6000	177,6000	0,17638	3,387
40	592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	19,392	9,14	177,2429	0,0000	177,2429	0,09700	1,881
41	221	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	49,500	36,42	0,0000	1 802,7900	1 802,7900	0,65125	32,237
42	592	5922100120	Betónové rúry s pátkou, ACS-40, 40/100/4,5 SW Umwelttechnik	ks	50,000	29,32	1 466,0000	0,0000	1 466,0000	0,17500	8,750
43	221	935111112	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	493,950	7,52	0,0000	3 714,5040	3 714,5040	0,24610	121,561
44	592	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	1 596,446	6,00	9 578,6760	0,0000	9 578,6760	0,05800	92,594
45	231	936124111	Zhotovenie imobilizácie stabilného so zabetónovaním	ks	9,000	16,49	0,0000	148,4100	148,4100	0,00000	0,000
46	424	4242000370	Betónový stojan na bicykle typ 4656, 900/500/180	ks	1,000	149,89	149,8900	0,0000	149,8900	0,18000	0,180
47	424	4242000380	Betónový koš Maxi typ 3081, priemer 550 mm, výška 905 mm	ks	8,000	204,70	1 637,6000	0,0000	1 637,6000	0,26000	2,080
48	424	4242000381	Vložka k betónovému košu Maxi typ 3081-A	ks	8,000	27,31	218,4800	0,0000	218,4800	0,00260	0,021
49	231	936124112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nŕh bet. C 8/10	ks	27,000	37,92	0,0000	1 023,8400	1 023,8400	0,39873	10,766
50	424	4242000360	Betónová lavička bez operadla typ 4446 1600/450/400 mm	ks	26,000	274,30	7 131,8000	0,0000	7 131,8000	0,20000	5,200
51	424	4242000390	Vytrina Klasik 16x44 typ 4965	ks	1,000	475,22	475,2200	0,0000	475,2200	0,01500	0,015
52	424	4242000391	Sada dvoch stojok k zabetónovaniu výšky 2600 mm, typ 4966	ks	1,000	196,46	196,4600	0,0000	196,4600	0,00900	0,009
53	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2 935,714	23,51	0,0000	69 018,6361	69 018,6361	0,00000	0,000

Celkom

62 659,98 111 094,28 173 754,27 2 935,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby **Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice**

Názov objektu **Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice**

Názov podčasti **Autobusová zastávka AZ1**

JKSO 815 9

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 257,79	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	209,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 466,86	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 466,86
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 2 466,86		468,70
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 935,56
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
 Objekt: Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice
 Podčasť: Autobusová zastávka AZ1
 JKSO: 815 9

Objednávateľ: Obec Sedlice
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemné práce										
12	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2	m2	1,800	2,93	0,0000	5,2740	5,2740	0,0000
			0,154 t							0,000
0	221	113107112	Odstánenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva	m2	1,800	2,92	0,0000	5,2560	5,2560	0,000
			ťažného,hr.100-200mm, 0,240t							0,000
1	001	133201101	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3	m3	0,315	26,29	0,0000	8,2814	8,2814	0,0000
2	001	133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,095	3,72	0,0000	0,3534	0,3534	0,0000
3	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,315	1,16	0,0000	0,3654	0,3654	0,0000
4	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	0,315	0,97	0,0000	0,3056	0,3056	0,000
2										
Zakladanie										
5	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,045	30,77	0,0000	1,3847	1,3847	0,087
6	011	275313521	Betón základových páteiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,180	104,73	0,0000	18,8514	18,8514	0,428
3										
Zvislé a kompletne konštrukcie										
7	012	381181001	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	87,75	0,0000	87,7500	87,7500	0,000
11	424	4242000300	Zastávka ZENITH BUS 3150/1800/2486	ks	1,000	1 995,58	1 995,5800	0,0000	1 995,5800	0,300
5										
Komunikácie										
8	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	1,800	13,21	0,0000	23,7780	23,7780	0,1200
9	592	5922902720	Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, sivá (základný prvok)	m2	1,818	16,61	0,0000	30,1970	30,1970	0,291
9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
10	231	936124111	Zhotovenie imobilizácie stabilného so zabetónovaním	ks	1,000	16,49	0,0000	16,4900	16,4900	0,0000
0	424	4242000380	Betónový koš Maxi typ 3081 priemer 550 mm, výška 905 mm	ks	1,000	204,70	204,7000	0,0000	204,7000	0,780
0	424	4242000381	Vložka k betónovému košu Maxi typ 3081-A	ks	1,000	27,31	27,3100	0,0000	27,3100	0,0000
232,0100										
289,4874										
0,780										
2 257,79										
209,08										
2 466,86										
2,09										
0,0000										
19,8358										
19,8358										
0,000										

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
 Objekt: Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice
 Podčasť: Autobusová zastávka AZ1
 JKSO: 815 9

Objednávateľ: Obec Sedlice
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01012	998014201		Presun hmôt pre objekt z mobilných buniek, prípl.za zväčšený presun na vzdialenosť do 500 m	t	2,088	19,63	0,0000	40,9874	40,9874	0,00000	0,000

Celkom

2 257,79 209,08 2 466,86 2,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby	Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice	JKSO	821 1
Názov objektu	Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku	EČO	
Názov časti	D201 - Most cez Sedlický potok	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sedlice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	22 058,91	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	47 116,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	472,82	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 279,62	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		72 928,01	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		72 928,01
Objednávateľ				24	DPH 19,00 % z 72 928,01		13 856,32
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		86 784,33
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				HSV							
				HSV							
				1 Zemné práce							
1	221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	M2	50,000	2,92	0,0000	146,0000	146,0000	0,00000	0,000
2	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t	M2	70,000	8,16	0,0000	571,2000	571,2000	0,00000	0,000
3	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	106,800	4,80	0,0000	512,6400	512,6400	0,00000	0,000
4	221	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	M2	70,000	1,14	0,0000	79,8000	79,8000	0,00000	0,000
5	221	113202111	Vytrhanie obrúb, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	M	29,000	1,85	0,0000	53,6500	53,6500	0,00000	0,000
6	001	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	M3	56,000	26,91	0,0000	1 506,9600	1 506,9600	0,00000	0,000
7	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	M	20,000	26,46	0,0000	529,2000	529,2000	0,01721	0,344
8	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	24,000	2,55	0,0000	61,2000	61,2000	0,00004	0,001
9	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	30,000	1,69	0,0000	50,7000	50,7000	0,00000	0,000
10	001	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	M3	14,573	4,04	0,0000	58,8749	58,8749	0,00000	0,000
11	001	124203109	Priplatok za lepiivosť horniny 3	M3	14,573	0,42	0,0000	6,1207	6,1207	0,00000	0,000
12	001	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2,5m hor. 3	M3	60,000	13,18	0,0000	790,8000	790,8000	0,00000	0,000
13	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	M3	39,975	4,00	0,0000	159,9000	159,9000	0,00000	0,000
14	001	131201109	Priplatok za lepiivosť horniny 3	M3	39,975	0,73	0,0000	29,1818	29,1818	0,00000	0,000
15	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	M3	7,344	11,02	0,0000	80,9309	80,9309	0,00000	0,000
16	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	7,344	0,63	0,0000	4,6267	4,6267	0,00000	0,000
17	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	M2	16,000	2,40	0,0000	38,4000	38,4000	0,00070	0,011
18	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	M2	16,000	0,72	0,0000	11,5200	11,5200	0,00000	0,000
				22 058,91 47 116,66 69 175,57 427,12							
				0,0000 6 101,5461 6 101,5461							

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
 Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku
 Časť: D201 - Most cez Sedlický potok
 JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 001		151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	M2	16,000	2,24	0,0000	35,8400	35,8400	0,00080	0,013
20 001		151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	M2	16,000	0,60	0,0000	9,6000	9,6000	0,00000	0,000
21 001		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	M3	121,892	3,69	0,0000	449,7815	449,7815	0,00000	0,000
22 001		167101101	Nakladanie neuhlňutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	121,892	5,09	0,0000	620,4303	620,4303	0,00000	0,000
23 001		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	121,892	0,84	0,0000	102,3893	102,3893	0,00000	0,000
24 001		182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	140,000	1,37	0,0000	191,8000	191,8000	0,00000	0,000

25 002		262401171*	Vrty pre injekt. vykonávané vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine IV	M	5,000	32,07	0,0000	160,3500	160,3500	0,0002	0,000
26 002		262602172	Rýchlостné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hl. 0-25 m, v hornine VI	M	13,200	540,51	0,0000	7 134,7320	7 134,7320	0,00376	0,050
27 211		272311114	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15	M3	4,120	103,18	0,0000	425,1016	425,1016	0,00000	0,000
28 211		272354111	Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pátiiek a blokov, pilierov - zriadenie	M2	21,573	6,19	0,0000	133,5369	133,5369	0,00000	0,000
29 211		272354211	Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pátiiek a blokov, pilierov - odstránenie	M2	21,573	2,07	0,0000	44,6561	44,6561	0,00000	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							18 549,6645	6 372,4843	24 922,1488	104,396	

30 211		317121111	X Osadenie rímsovej tvárnice do akejkoľvek cementovej malty, hmotnosti jednotlivo nad 0,05 t do 1 t	KUS	13,000	21,81	0,0000	283,5300	283,5300	0,03780	0,491
31 593		59321213*	Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 2,0 m	KS	8,000	127,35	1 018,8000	0,0000	1 018,8000	0,37400	2,992
32 593		59321216*	Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 0,8 m	KS	1,000	50,96	50,9600	0,0000	50,9600	0,15000	0,150
33 593		59321215*	Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 1,50 m	KS	2,000	95,51	191,0200	0,0000	191,0200	0,28100	0,562
34 593		59321214*	Rímsový prefabrikát RP-99, DL. 1,75 m	KS	2,000	111,41	222,8200	0,0000	222,8200	0,32800	0,656
35 211		317171111	X Montážna konzola čiastočne prefabrikovanej rímsoy z ocelových tyčí prierezu l č.12, dĺžky do 500 mm	KUS	25,000	23,05	0,0000	576,2500	576,2500	0,00548	0,137
36 211		317321117	X Rímsoy zo železového betónu tr. C 25/30	M3	5,904	144,51	0,0000	853,1870	853,1870	2,47150	14,592

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 8211

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	211	317353121	X Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	M2	4,500	19,65	0,0000	88,4250	88,4250	0,01593	0,072
38	133	133210020	Tyč oceľová plochá 11373 70x10 mm	t	0,108	30 016,93	3 241,8284	0,0000	3 241,8284	1,00000	0,108
39	591	591611850*	Cementovláknité dosky rovinné lisované hr. 10 mm	kus	1,282	23,65	30,3193	0,0000	30,3193	0,04980	0,064
40	211	317353221	X Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	M2	4,500	2,92	0,0000	13,1400	13,1400	0,00000	0,000
41	132	132112580	Tyč oceľová kruhová 11373 D 16mm	t	0,044	891,29	39,2168	0,0000	39,2168	1,00000	0,044
42	211	317361215	X Výstuž ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 425	T	0,442	1 756,46	0,0000	776,3553	776,3553	1,00429	0,444
43	211	317661121	X Výplň styčných škár rímsových tvárnic na cest. mostoch lukoprénom alebo tmelom disperzným	M2	0,990	58,15	0,0000	57,5685	57,5685	0,00195	0,002
44	211	334313116	Mostné podpory z prostého betónu tr C 16/20	M3	13,247	109,44	0,0000	1 449,7517	1 449,7517	2,42103	32,071
45	211	334323116	Mostné podpory, piliere, krídla, steny, stĺpy zo železového betónu tr C 16/20	M3	2,272	111,44	0,0000	253,1917	253,1917	2,42103	5,501
46	211	334351111	Debnenie mostných konštrukcií-uložných prahov, výšky do 20 m, zhotovenie	M2	51,724	14,48	0,0000	748,9635	748,9635	0,00446	0,231
47	211	334351211	Debnenie mostných konštrukcií-uložných prahov, výšky do 20 m, odstránenie	M2	51,724	6,16	0,0000	318,6198	318,6198	0,00004	0,002
48	211	334361115	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10425	T	0,167	1 982,31	0,0000	331,0458	331,0458	1,01308	0,169
49	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	M	23,200	26,83	0,0000	622,4560	622,4560	0,00318	0,074
50	553	55346600*	Zábradlie mostné	kg	1 395,000	9,86	13 754,7000	0,0000	13 754,7000	0,03300	46,035
4 Vodorovnné konštrukcie							0,0000	11 306,0935	11 306,0935		245,688

51	211	421321117	Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 25/30	M3	5,148	127,67	0,0000	657,2452	657,2452	2,45430	12,635
52	211	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie	m2	16,596	9,31	0,0000	154,5088	154,5088	0,00620	0,103
53	211	421351211	Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstránenie debnenia	M2	16,596	2,72	0,0000	45,1411	45,1411	0,00000	0,000
54	211	421361115	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.do 12 mm, z ocele značky 10425	T	0,170	1 875,99	0,0000	318,9183	318,9183	1,01031	0,172
55	211	421361315	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.nad 12 mm, z ocele značky 10425	T	0,551	1 685,40	0,0000	928,6554	928,6554	1,01823	0,561

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	211	428941111	Osadenie mostného ložiska hmotnosti jednotlivého do 10 kg	KUS	2,000	26,92	0,0000	53,8400	53,8400	0,01271
57	311	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätek	M3	7,344	191,64	0,0000	1 407,4042	1 407,4042	2,48705
58	211	457311116	Vyrovnávací betón tr. C 16/20	M3	0,676	137,98	0,0000	93,2745	93,2745	2,42145
59	211	458501111	Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z kameniva drevného alebo ťaženého	M3	25,000	37,69	0,0000	942,2500	942,2500	2,08750
60	321	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s výškárováním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m2	194,400	34,49	0,0000	6 704,8560	6 704,8560	0,82357
					0,0000		3 266,2800		3 266,2800	
									52,916	

5					Komunikácie					
61	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	M2	60,000	4,39	0,0000	263,4000	263,4000	0,29160
62	221	565161011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. I., po zhutnení hr. 80 mm	M2	51,000	17,57	0,0000	896,0700	896,0700	0,21710
63	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	40,545	0,82	0,0000	33,2469	33,2469	0,00061
64	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 40mm	M2	101,745	9,06	0,0000	921,8097	921,8097	0,10626
65	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50mm	M2	101,745	11,32	0,0000	1 151,7534	1 151,7534	0,13281
									23,702	

9					Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
66	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	KUS	19,000	15,48	0,0000	294,1200	294,1200	0,24570
67	404	4044525800	Značka dopravná výstražná reflexná AI A17	kus	2,000	55,98	111,9600	0,0000	111,9600	0,00510
68	404	4044523400	Značka dopravná výstražná reflexná AI A 4b	kus	2,000	55,36	110,7200	0,0000	110,7200	0,00510
69	404	4044534200	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27a	kus	2,000	72,46	144,9200	0,0000	144,9200	0,00550
70	404	4044534300	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27b	kus	2,000	72,46	144,9200	0,0000	144,9200	0,00550
71	404	4044541000	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b	kus	1,000	63,87	63,8700	0,0000	63,8700	0,00550
72	404	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4	kus	10,000	30,01	300,1000	0,0000	300,1000	0,00490
73	404	4044597603	Stĺpik FeZn 60/3 hladký	m	31,500	9,79	308,3850	0,0000	308,3850	0,00000
									4,668	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	5,000	5,33	0,0000	26,6500	26,6500	0,10562	0,528
75	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	M	12,000	9,26	0,0000	111,1200	111,1200	0,17638	2,117
76	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	kus	12,000	8,01	96,1200	0,0000	96,1200	0,08100	0,972
77	592	59217453*	Obrubník betónový - záhonový	kus	5,000	6,25	31,2500	0,0000	31,2500	0,08100	0,405
78	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	10,000	6,76	0,0000	67,6000	67,6000	0,00003	0,000
79	211	936172111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	KUS	50,000	10,96	0,0000	548,0000	548,0000	0,00214	0,107
80	553	55340025*	Kotevný materiál ríms	kg	325,000	6,76	2 197,0000	0,0000	2 197,0000	0,04500	14,625
81	211	948101111	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca skruže	M3	21,590	12,62	0,0000	272,4658	272,4658	0,00497	0,107
82	211	948101121	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže	M3	21,590	5,30	0,0000	114,4270	114,4270	0,00321	0,069
83	211	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t	M3	2,400	226,95	0,0000	544,6800	544,6800	0,00173	0,004
84	221	966005211	Rozobranie cest. zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek 0,025 t	M	24,000	24,85	0,0000	596,4000	596,4000	0,00000	0,000
85	221	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	KUS	19,000	1,56	0,0000	29,6400	29,6400	0,00000	0,000
86	211	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t	M	24,000	11,06	0,0000	265,4400	265,4400	0,00008	0,002
87	211	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	T	162,723	8,49	0,0000	1 381,5183	1 381,5183	0,00000	0,000
88	221	979024441	Osistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiekalebo panelov z akéhokoľvek lôžka	M	29,000	0,70	0,0000	20,3000	20,3000	0,00000	0,000
89	211	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	T	162,723	9,41	0,0000	1 531,2234	1 531,2234	0,00000	0,000
90	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	T	162,723	4,24	0,0000	689,9455	689,9455	0,00000	0,000
91	211	979088001	Poplatok za uloženie sutiny	T	162,723	8,07	0,0000	1 313,1746	1 313,1746	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku

Časť: D201 - Most cez Sedlický potok

JKSO: 821 1

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

99	Presun hmôt HSV									
92 211	998212111		Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	T	427,121	10,22	0,0000	4 365,1766	4 365,1766	0,000
	PSV						472,8185	3 279,6223	3 752,4408	0,307

711	Izolácie proti vode a vlhkosti									
93 711	711112001		Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	29,360	0,46	0,0000	13,5056	13,5056	0,0017
94 111	111631560		Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,022	1 589,12	34,9606	0,0000	34,9606	1,00000
95 628	6283229000		Pásky ťažké asfaltované Elastobit pr s 50 h	m2	60,983	7,18	437,8579	0,0000	437,8579	0,00388
96 711	711142559		Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	60,983	2,22	0,0000	135,3823	135,3823	0,00072
97 711	998711101		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	0,307	25,54	0,0000	7,8408	7,8408	0,00000
							472,8185	156,7287	629,5472	0,307

783	Dokončovacie práce - nátery									
98 783	783251017		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidichtové základný	m2	25,520	2,18	0,0000	55,6336	55,6336	0,00000
99 783	783271001		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednotnásobné 2x s emailovaním	m2	25,520	8,50	0,0000	216,9200	216,9200	0,00000
100 783	78390482***		Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby	l	1,000	2 390,67	0,0000	2 390,6700	2 390,6700	0,00000
101 783	78390483***		Inžiniersko-geologický prieskum	l	1,000	459,67	0,0000	459,6700	459,6700	0,00000
							0,0000	3 122,8936	3 122,8936	0,000

Celkom										
							22 531,73	50 396,28	72 928,01	427,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

JKSO

822 2

Názov objektu Sedlice - miestne komunikácie

EČO

Názov podčasti SO 01.2 - Bajerovská ulica

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

20.10.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 743,37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 743,37
24	DPH 19,00 % z 77 514,12	1 281,24
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 024,61

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby - neoprávnené výdavky

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Dátum: 29.11.2010

Objednávateľ: Obec Sedlice

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ	
04081	Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice	6 743,37	1 281,24	8 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Sedlice - miestne komunikácie	6 227,14	1 183,16	7 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	SO 01 - Miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	SO 01.2 - Bajerovská ulica	6 227,14	1 183,16	7 410,30	6 227,14	0,00	0,00	0,00	717002
0002	SO 01.3 - Vyšný koniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	SO 01.4 - Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004	SO 01.5 - Adzimová ulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice	516,23	98,08	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	717001
01	SO 02 - Chodník	516,23	98,08	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	SO 04 - Terénne a sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok Sedlice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717002
001	SO 03 - Autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	Autobusová zastávka AZ1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Sedlice, rekonštrukcia mosta cez Sedlický potok - pri zdravotnom stredisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717002
001	D201 - Most cez Sedlický potok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkom		6 743,37	1 281,24	8 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STAVIEB

Názov stavby	Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice	JKSO	822 2
Názov objektu	Sedlice - miestne komunikácie	EČO	
Názov podčasti	SO 01.2 - Bajarovská ulica	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sedlice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.10.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 6 227,14	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 227,14	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 6 227,14
Objednávateľ		24 DPH 19,00 % z 77 514,12 1 183,16
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 410,30
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzáva doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STAVIEB

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 20.10.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV		Práce a dodávky HSV		0,00		6 227,14		6 227,14		0,00	
1		Zemné práce		0,0000		6 227,1352		6 227,1352		0,0000	
1	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ² , pruh do 750 mm, hr. 50 mm	m ²	873,371	7,13	0,00	6 227,14	6 227,14	0,00000	0,000
2	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	6,88	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
3	001	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	0,000	1,21	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
4	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,000	17,70	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
5	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	0,000	4,99	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	0,000	3,69	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	0,000	5,09	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	0,000	0,84	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	0,000	0,41	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
10	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	0,000	0,23	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000

5		Komunikácie		0,0000		0,0000		0,0000		0,000	
11	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 200 mm	m ²	0,000	7,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
12	221	564871111	Podklad zo štrkodrvin s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m ²	0,000	6,89	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
13	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm	m ²	0,000	13,16	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
14	221	569903311	Zhotovenie zemných krajíc z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	0,000	9,07	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
15	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	0,000	0,68	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
16	221	577131311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 40mm - vyrovnávka	m ²	0,000	9,02	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000
17	221	577151313	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. strednozrný ABS hr. 60mm	m ²	0,000	13,55	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STAVIEB

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Sedlice - miestne komunikácie

Podčasť: SO 01.2 - Bajerovská ulica

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 20.10.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	221	597761111	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	0,000	25,97	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
19	221	914001121	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik s gumeným podstavcom	ks	0,000	41,94	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka z bet. rovnakej značky	m	0,000	6,94	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
21	592	5922924501	Premac doplnky obrubník cestný so skosom 1,5 cm 100x20x10 cm farba sivá	ks	0,000	5,30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,000	104,05	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	221	966006222	Odstránenie značky, vrátane stĺpika a gumenného podstavca 0,08 t	ks	0,000	12,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
24	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,000	6,41	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
25	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,000	0,34	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
26	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,34	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
27	R	980001001	Poplatok za skládku	t	0,000	5,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

99 Presun hmôt HSV										
28	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	2,13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
29	221	998225191	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,000	0,22	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

0,00

6 227,14

0,00

6 227,14

0,00

6 227,14

0,00

6 227,14

0,00

6 227,14

0,00

6 227,14

Celkom

0,00

6 227,14

0,00

6 227,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY- REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB

Názov stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Názov objektu: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Názov časti: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Sedlice

Projektant

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa

29.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%		0,00
2		Montáž	516,23		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00%		0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		516,23		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00
Projektant										D	Celkové náklady		
Dátum a podpis					Pečiatka					23	Súčet 7, 12, 19-22		516,23
										24	DPH 19,00 % z 13 219,39		98,08
Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)		614,31
Dátum a podpis					Pečiatka					E	Prípochty a odpočty		
										26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ										27	Klízáva doložka		0,00
										28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis					Pečiatka								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY - REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice

Objekt: Úprava zelene v centrálnej zóne obce Sedlice

Časť: SO 02 - Chodník

JKSO: 822 5

Objednávateľ: Obec Sedlice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 271	451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	35,33	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

5 Komunikácie										
0 221	564261111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	0,000	6,04	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 221	596911112		Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	0,000	11,32	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 592	5922902720		Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, sivá (základný prvok)	m2	0,000	16,61	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 592	5922902730		Semmelrock ROLL TYP dlažba bez fázy 7 cm, červená (základný prvok)	m2	0,000	18,65	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

8 Rúrové vedenie										
0 271	871383120		Montáž potrubia z kanaliz. z konugovasných rúr PVC-U tesniacich gum. kružkom , DN 200	m	0,000	1,44	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 286	2861104900		PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000	ks	0,000	57,35	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 271	894431162		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	0,000	23,87	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 286	2866100900		Uličné vpuste z PVC-U k-DN 400/200, h=1500	ks	0,000	148,99	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
0 221	916561111		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	0,000	5,33	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 592	5922902940		Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	0,000	3,75	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 221	917862111		Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	0,000	7,18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0 592	5921745000		Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	0,000	9,13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

99 Presun hmôt HSV										
0 221	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	2,13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Celkom 0,00 516,23 516,23 0,0000 516,23 42,25