



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401202020101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012020201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Liptovský Hrádok
sídlo : Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
konajúci : Mgr. Branislav Tréger PhD., primátor mesta
IČO : 00315494
DIČ : 2021031122
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky:
predfinancovanie: 1600107033/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU


- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 777 678,97 EUR (slovom: jeden milión sedemstosedemdesiatšesťstosedemdesiatosem EUR deväťdesiatšedem centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 296 780,69 EUR (slovom: jeden milión dvestodeväťdesiatšesťtisíc sedemstoosemdesiat EUR a šesťdesiatdeväť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 1 231 941,66 EUR (slovom: jeden milión dvestotridsaťjedentisíc deväťstoštyridsaťjeden EUR šesťdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho povinného zverejnenia.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214012020201
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnej registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 28 -02- 2011




Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky



Za Prijímateľa v *Liptovskom Hrádku*, dňa: 04. 03. 2011



Podpis:

Mgr. Branislav Tréger PhD., primátor mesta Liptovský Hrádok



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok s vybudovaním námestia, komunikácie, VO a prvkov verejnej zelene	
Kód ITMS	22140120202	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	97	01- nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	3	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05-vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Liptovský Hrádok
Ulica	Martinkova
Číslo	-

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Liptovský Hrádok
Ulica	Hviezdoslavova
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti mesta Liptovský Hrádok a zvýšenie kvality verejných priestranstiev prostredníctvom investícií v centre mesta
Špecifický cieľ projektu 1	Implantovanie centrotvorných funkcií, vrátane zelene do centra a vytvorenie kultivovaného námestia, kde obyvateľ a návštevník pochopí význam a históriu mesta
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie požadovanej kvality a transparentnosti v procese spracovania žiadostí o NFP, žiadostí o platbu a monitorovacích správ
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie požadovanej kvality a transparentnosti v procese verejného obstarávania

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,1	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 777 678,97	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2011
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	7 765	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvaloudržiateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 777 678,97	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	06/2010	09/2011
Podporné aktivity		
C Proces verejného obstarávania	10/2009	06/2010
D Externý manažment projektov	05/2008	12/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		12/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	1 268 486,69	473 402,27	1 741 888,96	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	656 253,17	454 471,77	1 110 724,94	717001
			EUR	612 233,52	18 930,50	631 164,02	717002
		SPOLU	EUR	1 268 486,69	473 402,27	1 741 888,96	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	28 294,00	7 496,01	35 790,01	
C	Verejné obstarávanie		EUR	3 094,00	0,00	3 094,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	25 200,00	7 496,01	32 696,01	637005
Celkovo			EUR	1 296 780,69	480 898,28	1 777 678,97	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - OV+ NV spolu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Liptovský Hrádok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Liptovský Hrádok		
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		30.4.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 284 594,52	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 651 849,99	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 36 873,61	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 24 679,51	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 159 442,98			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 173 555,91			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 330 996,52	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 132 775,71

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 463 772,23
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 19,00 % z 1 463 772,23 278 116,73
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 741 888,96
		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - ROP+neoprávnené

Dátum: 30.4.2010

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Projektant:

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - ROP+neoprávnené	1 463 772,23	278 116,73	1 741 888,96
01	Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené	397 817,03	75 585,24	473 402,27
2	Úprava centra mesta L.Hrádok - oprávnené	1 065 955,20	202 531,49	1 268 486,69
<u>Celkom</u>		<u>1 463 772,23</u>	<u>278 116,73</u>	<u>1 741 888,96</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Liptovský Hrádok

Projektant

Zhotoviteľ

HASTRA s.r.o. Žilina

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

30.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	256 177,60	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	424 998,47	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	36 873,61	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	23 333,99	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	154 168,61					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	37 627,21					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		933 179,49	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
8	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		132 775,71

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 065 955,20

24 DPH 19,00 % z 1 065 955,20 202 531,49

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 268 486,69

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzává doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objednávate Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum:

30.4.2010

Projektant:

Spracoval:

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
717001	S142c	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené	1 065 955,20	202 531,49	1 268 486,69
	SO 01	SO 01 ROP Súbor prvkov verejnej zelene	44 667,04	8 486,74	53 153,78
	SO 02	SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry	506 806,21	96 293,18	603 099,39
	01	PD SO 06/1 Zásobovanie fontány vodou a odvodnenie fontány	13 267,90	2 520,90	15 788,80
	02(1)	PD SO 08 Fontána	313 916,16	59 644,07	373 560,23
	03(1)	PD SO 09 Drobná architektúra a mobiliár	179 622,15	34 128,21	213 750,36
	SO 03	SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov	389 347,15	73 975,96	463 323,11
717002	01	PD SO 02/1 Búracie práce a asanácia	73 682,93	13 999,76	87 682,69
	02	PD SO 03/A1 Námestie+chodník pri Martinkovej	237 402,32	45 106,44	282 508,76
	03	PD SO 06/3 Odvedenie dažďových vôd	78 261,90	14 869,76	93 131,66
	SO 04	SO 04 ROP Verejné osvetlenie k objektom SO 03 ROP a SO 08 ROP	76 755,91	14 583,62	91 339,53
	SO 08	SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií	48 378,89	9 191,99	57 570,88
	01	PD SO 02/2 Búracie práce a asanácia	16 792,07	3 190,49	19 982,56
	02	PD SO 03/A2 Martinkova ulica	21 837,33	4 149,09	25 986,42
	03	PD SO 03/D Trvalé dopravné značenie	3 814,59	724,77	4 539,36
	04	PD SO 06/3 Odvedenie dažďových vôd	5 934,90	1 127,63	7 062,53

Celkom

1 065 955,20

202 531,49

1 268 486,69

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Názov objektu SO 01 ROP Súbor prvkov verejnej zelene

JKSO

EČO

Miesto Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o. Žilina

Rozpočet číslo Spracoval

Ing.Šošková

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	24 363,90	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	20 303,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		44 667,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	44 667,04
24	DPH 19,00 % z 44 667,04	8 486,74
25	Cena s DPH (r. 23-24)	53 153,78

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 01 ROP Súbor prvkov verejnej zelene

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 28. 4. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	24 363,90	20 303,14	44 667,04
1	Zemné práce	24 363,90	16 704,07	41 067,97
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 599,07	3 599,07
	<u>Celkom</u>	<u>24 363,90</u>	<u>20 303,14</u>	<u>44 667,04</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 01 ROP Súbor prvkov verejnej zelene

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 28. 4. 2010

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						44 667,04
1	Zemné práce					41 067,97
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	88,500	1,53	135,41
2	111201401	Spálenie odstránených krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre akúkoľvek plochu	m2	88,500	0,34	30,09
3	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	7,000	11,17	78,19
4	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	4,000	3,55	14,20
5	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	4,000	8,60	34,40
6	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	7,000	19,08	133,56
7	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	11,000	18,17	199,87
8	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	77,200	9,72	750,38
9	M005	Záhradnícky substrát voľne ložený	ton	86,080	39,78	3 424,26
10	M008	Rašelina vrchovisková voľne ložená	l	11 700,000	0,05	585,00
11	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	77,200	4,62	356,66
12	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 544,000	0,45	694,80
13	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	616,000	0,48	295,68
14	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	616,000	0,07	43,12
15	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 232,000	0,14	172,48
16	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	616,000	0,05	30,80
17	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 232,000	0,02	24,64
18	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.250 mm	m2	616,000	4,01	2 470,16
19	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	616,000	1,13	696,08
20	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.250 mm	m2	78,000	4,01	312,78
21	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	156,000	1,13	176,28
22	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	218,000	0,46	100,28
23	180406111	Založenie trávnikového mačkovania v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	320,000	2,20	704,00
24	R014	Trávniková mačina parková	m2	352,000	3,72	1 309,44
25	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	960,000	0,42	403,20
26	183101129	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	960,000	0,51	489,60
27	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	780,000	1,07	834,60
28	183101139	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	780,000	1,28	998,40

29	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	16,000	32,96	527,36
30	183101169	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	16,000	23,83	381,28
31	184102110	Výsadba drevín s balon v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru balu do 100 mm	ks	960,000	0,94	902,40
32	R030	Vresy a vresovce	ks	988,800	5,47	5 408,74
33	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	780,000	1,44	1 123,20
34	R034	Kríky listnaté kontajnerované v. 30-40cm	ks	747,780	4,97	3 716,47
35	R006	Kríky ihličnaté	ks	55,620	9,82	546,19
36	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	16,000	15,30	244,80
37	S007	Strom listnatý alejový K ok. 14-16 cm	ks	16,480	236,17	3 892,08
38	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	16,000	9,89	158,24
39	M001	Drevený kôl opracovaný dl. 3,0m priemer 8 cm	ks	48,000	8,70	417,60
40	M017	Zavlažovacia súprava zemná s montážou	ks	18,000	186,45	3 356,10
41	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	218,000	1,48	322,64
42	M003	Mulč vrecovaný 80 l	ks	219,581	4,10	900,28
43	M006	Mulčovací plachta š 1,6 m	m2	263,497	2,73	719,35
44	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,018	188,58	3,39
45	CH0002	NPK	t	0,019	957,11	18,19
46	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	90,000	3,41	306,90
47	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	90,000	28,38	2 554,20
48	M037	Poplatok za vodu	m3	90,000	0,78	70,20

99 Presun hmôt HSV 3 599,07

49	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	120,330	29,91	3 599,07
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkom

44 667,04

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené	JKSO	
Názov objektu	SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry	EČO	
Názov časti	PD SO 06/1 Zásobovanie fontány vodou a odvodnenie fontány	Miesto	Liptovský Hrádok
Objednávateľ	Mesto Liptovský Hrádok	IČO	
Projektant	Ing.arch Juraj Císar - ORANT Nitra	IČ DPH	
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	30.04.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklad EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 736,91	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	9 417,99	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	113,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 267,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		13 267,90
Objednávateľ				24	DPH 19,00 % z 13 267,90		2 520,90
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		15 788,80
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť: PD SO 06/1 Zásobovanie fontány vodou a odvodnenie fontány

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	3 736,91	9 417,99	13 154,90
1	Zemné práce	302,97	6 928,79	7 231,76
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	516,55	516,55
8	Rúrové vedenie	3 433,94	1 589,93	5 023,87
99	Presun hmôt HSV	0,00	382,72	382,72
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	113,00	113,00
799	PSV ostatné	0,00	113,00	113,00
	<u>Celkom</u>	<u>3 736,91</u>	<u>9 530,99</u>	<u>13 267,90</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry

JKSO:

Časť: PD SO 06/1 Zásobovanie fontány vodou a odvodnenie fontány EČO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Spracoval: Anna Milová

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						13 154,90
1	Zemné práce					7 231,76
1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,035	797,40	27,91
2	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	22,839	13,16	300,56
3	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	58,246	27,00	1 572,64
4	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	58,246	1,91	111,25
5	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	55,950	44,43	2 485,86
6	13330-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	55,950	6,69	374,31
7	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	123,680	3,23	399,49
8	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	123,680	1,72	212,73
9	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	32,912	2,73	89,85
10	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	32,912	0,82	26,99
11	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	114,196	4,36	497,89
12	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	27,239	3,79	103,24
13	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	27,239	2,03	55,30
14	17120-1102	Poplatok za skládku	m3	27,239	8,00	217,91
15	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	27,239	0,95	25,88
16	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	86,957	2,35	204,35
17	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	11,798	11,85	139,81
18	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	11,798	7,02	82,82
19	583 335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	11,798	25,68	302,97
4	Vodorovné konštrukcie					516,55
20	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	5,403	37,06	200,24
21	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	3,840	10,44	40,09
22	45731-1116	Vyrovnávací betón výplňový alebo spádový tr. B 20	m3	1,728	159,85	276,22
8	Rúrové vedenie					5 023,87
23	82039-1113	Napojenie potrubia na jestvujúcu šachtu	kus	2,000	24,39	48,78
24	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	28,000	0,10	2,80
25	286 1D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3	m	30,800	0,87	26,80
26	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	2,000	0,76	1,52
27	286 3K7312	Rúra s násuv. hrdl., tes. kruž., DN 110, l - 1000	kus	2,200	5,82	12,80
28	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	5,000	0,67	3,35
29	286 3K7401	Rúra s násuv. hrdl., tes. kruž., DN 160, l - 1000	kus	5,500	10,64	58,52
30	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	2,000	2,83	5,66
31	286 3K7842	Puzdro šachtové DN 125	kus	1,000	3,38	3,38
32	286 3K7843	Puzdro šachtové DN 160	kus	1,000	3,92	3,92
33	89121-3PC2	Vodomerná zostava DN 1"/1"	kus	2,000	401,69	803,38
34	286 3G5003	Vsuvka s tesnením, mosadz, 1"	kus	4,000	0,47	1,88
35	89126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	kus	2,000	33,83	67,66
36	JMA 0121732TE	Zemná súprava teleskopická Rd 1,7-2,7 m	kus	2,000	52,69	105,38
37	JMA 8507053	Navrtávací pas DN100 s uzáverom a koncovkou PE 32	kus	2,000	124,30	248,60
38	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	7,000	1,58	11,06
39	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	28,000	2,21	61,88
40	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	28,000	0,49	13,72
41	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	32,000	1,31	41,92
42	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	30,000	0,90	27,00
43	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	2,000	167,94	335,88

44	80214-0032	Montáž prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	kus	4,000	3,60	14,40
45	286 3A3502	Prechodka PE/oc. d 32, R 1"	kus	4,000	45,77	183,08
46	89442-1121	Osadenie prefa šachiet 4 - 10 t	kus	2,000	37,49	74,98
47	VS0 2	Vodomerňá šachta 1400x1400x1860	kus	2,000	1 193,28	2 386,56
48	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	2,000	25,04	50,08
49	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	kus	2,000	186,45	372,90
50	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	2,000	12,93	25,86
51	422 914020	Príklop ventilový	kus	2,000	15,06	30,12

99 Presun hmôt HSV 382,72

52	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	14,112	27,12	382,72
----	------------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 113,00

799 PSV ostatné 113,00

53	99999-7007	Geodetické zameranie	kpl	1,000	113,00	113,00
----	------------	----------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom 13 267,90

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Názov objektu SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry

Názov časti PD SO 08 Fontána

JKSO

EČO

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant Ing.arch Juraj Cíсар - ORANT Nitra

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 r	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklad EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 954,42	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	51 010,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	24 498,19	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	17 660,21	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	70 071,80				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	12 945,63				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		181 140,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		132 775,71	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 313 916,16

24 DPH 19,00 % z 313 916,16 59 644,07

25 Cena s DPH (r. 23-24) 373 560,23

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť: PD SO 08 Fontána

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	4 954,42	51 010,20	55 964,62
1	Zemné práce	978,82	4 301,45	5 280,27
2	Zakladanie	0,00	1 409,02	1 409,02
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	31 442,70	31 442,70
5	Komunikácie	0,00	1 307,34	1 307,34
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	2 611,67	2 611,67
8	Rúrové vedenie	330,00	44,32	374,32
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 645,60	8 286,90	11 932,50
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 606,80	1 606,80
PSV	Práce a dodávky PSV	24 498,19	17 660,21	42 158,40
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5 098,12	2 534,33	7 632,45
766	Konštrukcie stolárske	0,00	333,83	333,83
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 235,00	921,37	3 156,37
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	5 566,54	937,95	6 504,49
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	11 598,53	12 932,73	24 531,26
M	Práce a dodávky M	70 071,80	12 945,63	83 017,43
35-M	Fontána - osvetlenie	28 807,78	0,00	28 807,78
35-M	Fontána - technologická časť	41 264,02	12 945,63	54 209,65
OST	Ostatné	0,00	0,00	132 775,71
O01	Ostatné	0,00	0,00	132 775,71
	<u>Celkom</u>	<u>99 524,41</u>	<u>81 616,04</u>	<u>313 916,16</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť: PD SO 08 Fontána

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Anna Milová

Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						55 964,62
1	Zemné práce					5 280,27
1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	36,648	32,44	1 188,86
2	131301101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 4 do 100 m3	m3	116,348	10,08	1 172,79
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	152,996	4,66	712,96
4	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	m3	152,996	7,08	1 083,21
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	46,939	3,06	143,63
6	5833466300	Kamenivo ťažené hrubé dŕvené 16-63 B	m3	49,286	19,86	978,82
2	Zakladanie					1 409,02
7	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	14,518	30,81	447,30
8	272313521	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	6,417	104,85	672,82
9	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	16,632	14,40	239,50
10	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	16,632	2,97	49,40
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					31 442,70
11	311311911	Betón nadzákladových múrov nosných, prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	8,249	124,15	1 024,11
12	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	122,210	16,27	1 988,36
13	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné odstránenie-dielce	m2	122,210	4,13	504,73
14	341362021	Výstuž stien zo siete Kari	t	0,783	1 464,13	1 146,41
15	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	33,528	34,51	1 157,05
16	380326231	Kompletne konštrukcie čistiar. odpad. vôd z betónu želez. vodostav. V4 T50- B zn.IV, hr. 80-150mm	m3	12,868	213,12	2 742,43
17	380326232	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav.V4 T50-B 30(C 25/30),hr.150-300	m3	13,486	181,01	2 441,10
18	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	312,769	35,01	10 950,04
19	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	312,769	6,72	2 101,81
20	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	5,242	1 409,13	7 386,66
5	Komunikácie					1 307,34
21	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	45,920	3,33	152,91
22	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm	m2	91,840	12,57	1 154,43
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 611,67
23	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,855	133,15	380,14
24	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	14,648	128,20	1 877,87
25	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	2,855	26,70	76,23
26	631319181	Príplatok za sklon 15-35 st., hr. do 80 mm	m3	2,855	0,55	1,57

27	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I	m3	6,975	39,55	275,86
----	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 374,32

28	5524311100	Poklop ťažký rám 600X600	kus	2,000	165,00	330,00
29	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	kus	2,000	22,16	44,32

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 932,50

30	900000901	Tesnenie prestupov priemeru od 150	kus	36,000	75,54	2 719,44
31	900000902	Tesnenie prestupov priemeru od 150 do 250mm	kus	13,000	123,60	1 606,80
32	900000903	D+M Odvodňovací žľab s liatinovou mrežou 500x150x20	m	35,000	104,68	3 663,80
33	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s bočnou oporou z betónu prosteho	m	37,200	7,98	296,86
34	5838037200	Žulový kváder 600x300x150 (sig.13)	kus	58,800	62,00	3 645,60

99 Presun hmôt HSV 1 606,80

35	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	336,855	4,77	1 606,80
----	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 42 158,40

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 632,45

36	711471053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	190,966	3,42	653,10
37	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	137,386	4,47	614,12
38	2833000101	Fólia 2,0 mm	m2	384,474	11,48	4 413,76
39	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	190,966	1,10	210,06
40	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	190,966	1,34	255,89
41	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	137,386	2,14	294,01
42	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	137,386	2,31	317,36
43	6936651300	Geotextílie netkané polypropyl. 300	m2	768,948	0,89	684,36
44	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	74,43	189,79

766 Konštrukcie stolárske 333,83

45	766000901	D+M Drevený rošt impregnovaný	kus	1,000	332,00	332,00
46	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	3,32	1,83

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 156,37

47	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	776,709	1,15	893,22
48	553-000-P	Pochôdzne prieťahové mreže riečok (P1až P10)	súb	1,000	2 235,00	2 235,00
49	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	31,28	28,15

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 6 504,49

50	772503150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek kladených diagonálne hr. 40 a 50 mm	m2	45,920	16,30	748,50
51	5838557402	Žulová platňa 600x600x50 - povrchovo zdrsnená	m2	48,216	115,45	5 566,54
52	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	63,15	189,45

782 Dokončovacie práce a obklady z kam. 24 531,26

53	782131150	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. 40 a 50 mm	m2	81,824	33,51	2 741,92
54	5838557401	Dosky obkladové leštené hr.50mm - žula svetlá	m2	85,915	135,00	11 598,53
55	782131150.1	D+M Kamenný lem fontány	m	24,800	392,00	9 721,60
56	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	240,62	469,21

M Práce a dodávky M 83 017,43

35-M Fontána - osvetlenie 28 807,78

57	345000001	Halospot 75W	kus	22,000	382,86	8 422,92
58	345000002	Halospot 100W	kus	4,000	382,86	1 531,44
59	345000003	Filter modrý	kus	26,000	15,67	407,42
60	345000004	Chránič voči rozbitiu	kus	26,000	33,09	860,34
61	345000005	Halospot 100W biely	kus	10,000	382,86	3 828,60
62	345000006	Transformátor 500W/12V	kus	7,000	899,68	6 297,76
63	345000007	Transformátor 400W/12V	kus	1,000	798,30	798,30
64	345000008	Kábelová prechodka	kus	36,000	99,75	3 591,00
65	345000009	Kábel 2 x 6mm2	kus	250,000	12,28	3 070,00

35-M Fontána - technologická časť

54 209,65

66	426000001	Výstrekové 2" segmenty 6m s tryskami d=8 40ks	kus	2,000	6 016,40	12 032,80
67	426000002	Automatické dopúšťanie	kus	1,000	1 062,20	1 062,20
68	426000003	Čerpadlo 400V / ?W 4kW	kus	1,000	3 025,63	3 025,63
69	426000004	Čerpadlo 400V / ?W 4kW	kus	1,000	3 025,63	3 025,63
70	426000005	Čerpadlo 400V / ?W 2,2kW	kus	1,000	2 304,32	2 304,32
71	426000006	Čerpadlo 400V / ?W 2,2kW	kus	1,000	2 304,32	2 304,32
72	426000007	Filter komplet	kus	2,000	1 560,11	3 120,22
73	426000008	Izolácia vyrovnávacej nádrže	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
74	426000009	Rozvodná skriňa	kus	1,000	2 423,16	2 423,16
75	426000010	Elektrický rozvod + káble, lišty, úchytky, vybavenie šachty	kus	1,000	829,85	829,85
76	426000011	Revízná správa + el.zapojenie	kus	1,000	547,70	547,70
77	426000012	Frekvenčné riadenie fontány	kus	1,000	6 992,30	6 992,30
78	426000013	Tlaková hadica 3"	m	70,000	15,60	1 092,00
79	426000014	Rozvody v šachte + fitinky	kus	1,000	1 453,89	1 453,89
80	352000001	Montážne práce	súb	1,000	12 945,63	12 945,63

OST Ostatné

132 775,71

O01 Ostatné

132 775,71

81	782-001	Kamenná fontána v tvare oka	súb	1,000	89 623,59	89 623,59
82	782-002	Horská dominanta - Kriváň	súb	1,000	11 617,88	11 617,88
83	782-003	Horská dominanta - Kráľova Hoľa	súb	1,000	11 617,88	11 617,88
84	782-004	Erby mesta	kus	4,000	4 979,09	19 916,36

Celkom

313 916,16

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

JKSO

Názov objektu SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry

EČO

Názov časti PD SO 09 Drobná architektúra a mobiliár

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant Ing.arch Juraj Cíсар - ORANT Nitra

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	97 765,13	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	49 834,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	30 660,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	1 362,48				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		179 622,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		179 622,15
							24	DPH 19,00 % z 179 622,15		34 128,21
Objednávateľ							25	Cena s DPH (r. 23-24)		213 750,36
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpochy			
							26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ							27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené
Objekt: SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry
Časť: PD SO 09 Drobná architektúra a mobiliár
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina
Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	97 765,13	49 834,54	147 599,67
1	Zemné práce	0,00	3 572,70	3 572,70
2	Zakladanie	1 021,51	13 121,87	14 143,38
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	18 702,78	18 702,78
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 485,12	5 125,68	6 610,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32 820,00	4 849,77	37 669,77
9 -1	Drobná architektúra a mobiliár	62 438,50	2 088,00	64 526,50
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 373,74	2 373,74
M	Práce a dodávky M	30 660,00	1 362,48	32 022,48
21-M	Elektromontáže	30 660,00	1 362,48	32 022,48
	<u>Celkom</u>	<u>128 425,13</u>	<u>51 197,02</u>	<u>179 622,15</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 02 ROP Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť: PD SO 09 Drobna architektúra a mobiliár

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Anna Milová

Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				147 599,67
1	Zemné práce					3 572,70
1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	63,118	36,66	2 313,91
2	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	63,118	2,64	166,63
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	m3	123,910	3,79	469,62
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1,163	4,66	5,42
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	61,955	5,80	359,34
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,995	0,95	58,90
7	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	m3	1,163	8,00	9,30
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	61,955	3,06	189,58
2	Zakladanie					14 143,38
9	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	4,073	34,82	141,82
10	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	67,764	129,00	8 741,56
11	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	145,060	16,27	2 360,13
12	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	145,060	3,36	487,40
13	274122011	Montáž základových pásov, prahov a vencov zo železobetónu, hmotnosti : do 1,5 t l=15 m	kus	24,000	57,38	1 377,12
14	5932100000	Pätka segmentová pre lavičku L1	kus	24,240	39,15	949,00
15	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav.povrchu v sklone do 1:5, šířky od 0 do 3 m	m2	31,456	0,44	13,84
16	6936651800	Geotextília netkané polypropylénové 600	m2	32,085	2,26	72,51
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					18 702,78
17	311231166	Murivo nosné z tehál plných dl.250 mm,murivo rezné neomiet.P 20 M na maltu MC-5 alebo MC-10	m3	55,489	260,71	14 466,54
18	311231167	Murivo z tehál rezné neomietanéu MC-5 alebo MC-10	m3	1,278	634,00	810,25
19	327212141	Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa uprav. mäkkého	m3	3,547	260,94	925,55
20	341311611	Betón nosných stien prostý zn. 3	m3	5,956	142,59	849,27
21	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	51,199	27,58	1 412,07
22	341351106	Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie	m2	51,199	4,67	239,10
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					6 610,80
23	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	m2	59,115	17,27	1 020,92
24	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	408,789	9,01	3 683,19
25	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I	m3	1,700	44,69	75,97
26	648922421	Osadzovanie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. 200-400 mm	m	80,000	4,32	345,60
27	5922922201	Krycia platne oplotenía 390x390x70 - sivá	kus	208,000	7,14	1 485,12
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					37 669,77
28	900009901	Kompletná montáž atypického kandelábra K1	súb	15,000	249,00	3 735,00
29	900009901	Atypický kandeláber (oceľ,drevo,Cu,kameň)	súb	15,000	1 700,00	25 500,00
30	900009902	Kompletná montáž atypickej lavičky L1	kus	24,000	33,00	792,00

31	900009902	Lavička segmentová atypická - sig.L1	súb	24,000	305,00	7 320,00
32	931981120	Zvislé dilatačné škáry - Tesnenie Hannoband D-80	m2	9,222	35,00	322,77

9 -1 Drobná architektúra a mobiliár

64 526,50

33	9-1-00F	Pitná fontánka	súb	1,000	760,00	760,00
34	9-1-00L2	Lavička s opierkou kovovo drevená sig. L2	kus	28,000	795,00	22 260,00
35	9-1-00L3	Lavička bez opierky kovovo drevená sig. L3	kus	8,000	550,00	4 400,00
36	9-1-00S	Smetný kôš celokovový, kotvený k dlažbe - sig. S	kus	16,000	540,00	8 640,00
37	9-1-00IN	Informačná tabuľa s vnút.osvetlením m 1600x349x2385	kus	2,000	6 145,00	12 290,00
38	9-1-00C	Stojan na bicykle 1950x550x470 - sig. IN	kus	6,000	620,00	3 720,00
39	9-1-00M1	Mreža liatinová dekoratívna okolo stromov 1500mm, otvor 750mm - sig.M1	kus	12,000	790,00	9 480,00
40	9-1-00M2	Mreža liatinová dekoratívna okolo pit.fontánky 1000mm, otvor 450mm - sig.M2	kus	1,000	888,50	888,50
41	9-1-0001	Montáž a osadenie mobiliáru	súb	1,000	2 088,00	2 088,00

99 Presun hmôt HSV

2 373,74

42	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	370,318	6,41	2 373,74
----	-----------	--	---	---------	------	----------

M Práce a dodávky M

32 022,48

21-M Elektromontáže

32 022,48

43	345000901	Osvetľovacie teleso do dlažby - ozn. E4	kus	7,000	3 810,00	26 670,00
44	345000921	Príslušenstvo pre osvetľovacie teleso do dlažby - ozn. E4	súb	7,000	570,00	3 990,00
45	210000901	Montáž svetidla do dlažby	súb	7,000	62,00	434,00
46	MV	Murárske výpomoci	%	4,340	1,00	4,34
47	PM	Podružný materiál	%	306,600	3,00	919,80
48	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,340	1,00	4,34

Celkom

179 622,15

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené**

JKSO

Názov objektu **SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov**

EČO

Názov časti **PD SO 02/1 Búracie práce a asanácia**

Miesto

Liptovský Hrádok

Objednávateľ **Mesto Liptovský Hrádok**

Projektant

Zhotoviteľ **HASTRA s.r.o. Žilina**

IČO

IČ DPH

31606296

SK2020446098

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Ing.Šošková

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 r	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	73 682,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		73 682,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
							23 Súčet 7, 12, 19-22		73 682,93		
							24 DPH 19,00 % z 73 682,93		13 999,76		
Dátum a podpis				Pečiatka			25 Cena s DPH (r. 23-24)		87 682,69		
Objednávateľ											
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ							26 Dodávky objednávateľa		0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka			27 Kľzavá doložka		0,00		
							28 Zvýhodnenie + -		0,00		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: PD SO 02/1 Búracie práce a asanácia

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 28. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	73 682,93	73 682,93
96	Búranie konštrukcií	0,00	73 682,93	73 682,93
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>73 682,93</u>	<u>73 682,93</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: PD SO 02/1 Búracie práce a asanácia

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 28. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				
96		Búranie konštrukcií				
1	113106121	Rozoberanie dlažieb, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	596,000	1,41	840,36
2	113106221	Rozoberanie dlažieb vozoviek do 200 m2 z drobných kociek 0,200 t	m2	24,000	0,80	19,20
3	113106241	Rozoberanie vozoviek a plôch z panelov so škárami zaliatymi živícnou alebo cementovou maltou 0,408 t	m2	67,000	1,58	105,86
4	113107211	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm 0,160 t	m2	1 702,000	0,53	902,06
5	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	m2	603,000	0,76	458,28
6	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm 0,130 t	m2	918,000	0,85	780,30
7	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm 0,235t	m2	2 506,000	1,22	3 057,32
8	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	629,000	4,41	2 773,89
9	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 živícných, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	629,000	1,03	647,87
10	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche cez 200 m2 živícných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	603,000	2,40	1 447,20
11	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm	m2	5,000	11,89	59,45
12	113151313	Frézovanie živícného krytu plôch nad 500m2 hr 4 cm s prekážkami	m2	130,000	4,87	633,10
13	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	123,000	3,53	434,19
14	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	296,000	2,07	612,72
15	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	100,000	1,23	123,00
16	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	38,900	1,42	55,24
17	210030911.1	Rúrový stožiar bez ohľadu na váhu - demontáž	kus	5,000	36,93	184,65
18	900000991	Demontáž mobiliáru a drobných objektov	hod	130,000	10,74	1 396,20
19	962022491	Búranie muriva nadzáklad., plochy nad 4 m2 kamenného na maltu cementovú -2,500 t	m3	2,250	42,68	96,03
20	966006132	Odstránenie značiek, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami 0,082 t	kus	8,000	12,66	101,28
21	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôtu, pletiva alebo z plechu -0,010t	m	15,000	4,45	66,75
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 729,190	10,95	18 934,63
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15 562,710	0,40	6 225,08
24	979081122	Poplatok za skládku	t	1 462,840	5,00	7 314,20
25	979081123	Poplatok za skládku - bitumeny	t	266,350	12,50	3 329,38
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 729,190	7,03	12 156,21
27	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13 833,520	0,79	10 928,48

Celkom

73 682,93

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

JKSO

Názov objektu SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov

EČO

Názov časti PD SO 03/A1 Námestie+chodník pri Martinkovej

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o. Žilina

31606296

SK2020446098

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Ing.Šošková

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	76 080,19	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	143 658,26	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	12 375,42	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	5 288,45	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		237 402,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				237 402,32			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 237 402,32				45 106,44			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				282 508,76			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené
Objekt: SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov
Časť: PD SO 03/A1 Námestie+chodník pri Martinkovej
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 28. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	76 080,19	143 658,26	219 738,45
1	Zemné práce	0,00	17 175,88	17 175,88
2	Zakladanie	39,74	1 302,01	1 341,75
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	2 955,04	2 955,04
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	4 649,31	4 649,31
5	Komunikácie	73 352,61	88 600,23	161 952,84
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	289,39	289,39
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 687,84	4 631,50	7 319,34
99	Presun hmôt HSV	0,00	24 054,90	24 054,90
PSV	Práce a dodávky PSV	12 375,42	5 288,45	17 663,87
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	196,01	196,01
767	Konštrukcie doplnkové kovové	9 763,20	1 865,13	11 628,33
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	2 612,22	1 102,56	3 714,78
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,00	2 124,75	2 124,75
	<u>Celkom</u>	<u>88 455,61</u>	<u>148 946,71</u>	<u>237 402,32</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: PD SO 03/A1 Námestie+chodník pri Martinkovej

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 28. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				219 738,45
1	Zemné práce					17 175,88
1	122302203	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	869,240	5,19	4 511,36
2	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	7,504	36,66	275,10
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	876,744	4,66	4 085,63
4	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	m3	876,744	8,00	7 013,95
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	2 804,000	0,46	1 289,84
2	Zakladanie					1 341,75
6	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1,072	34,82	37,33
7	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	6,432	129,00	829,73
8	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	21,440	16,27	348,83
9	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	21,440	3,36	72,04
10	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	32,000	0,44	14,08
11	6936651001	Geotextília netkané polypropylénové pp 300	m2	36,800	1,08	39,74
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 955,04
12	341311611	Betón nosných stien prostý zn. 3	m3	3,752	142,59	535,00
13	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	75,040	27,58	2 069,60
14	341351106	Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie	m2	75,040	4,67	350,44
4	Vodorovné konštrukcie					4 649,31
15	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 3	m3	4,468	147,44	658,76
16	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,164	1 340,13	219,78
17	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	40,453	30,46	1 232,20
18	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	40,453	3,53	142,80
19	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.-(zn.II)	m	35,500	30,36	1 077,78
20	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,890	17,05	270,92
21	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,890	2,67	42,43
22	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	364,000	2,76	1 004,64
5	Komunikácie					161 952,84
23	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	323,000	3,33	1 075,59
24	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	3 142,575	4,73	14 864,38
25	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	3 142,575	3,58	11 250,42
26	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	3 142,575	5,93	18 635,47
27	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm	m2	323,000	12,57	4 060,11

28	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do cementovej malty	m2	377,000	18,98	7 155,46
29	5838015501	Kocka dlažbová žulová veľká - trieda 1	m2	119,480	31,85	3 805,44
30	5838015521	Kocka dlažbová čadičová veľká - trieda 1	m2	268,830	30,66	8 242,33
31	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	45,000	10,64	478,80
32	5838557402	Žulová platňa 600x600x50 - povrchovo zdrsnená	m2	32,320	115,45	3 731,34
33	5922917100	Dlažba 40 x 40 x 4 cm	ks	83,000	2,98	247,34
34	596912112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	2 400,000	12,95	31 080,00
35	5922901210	Dlažba 8 cm, granit svetlá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30, 40/40)	m2	1 662,460	29,56	49 142,32
36	5922901290	Intarzný prvok 20/20/8 cm, bazaltantracit	ks	757,500	1,32	999,90
37	5922901050	Platňa 30/30/8 cm, jura	ks	285,830	2,13	608,82
38	5922901049	Platňa 30/30/8 cm, zelená	ks	320,000	2,13	681,60
39	5922901300	Intarzný prvok 20/20/8 cm, modrá	ks	50,500	3,88	195,94
40	5922902040	Dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	142,410	13,92	1 982,35
41	5922902051	Dlažba bez fázy 8 cm, piesková (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	148,470	16,90	2 509,14
42	5922912909	Dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hr. 6 cm	m2	6,060	20,63	125,02
43	5922901471	Dlažba 8 cm, jura (20/20, 40/20, 40/40, 60/20)	m2	42,420	23,62	1 001,96
44	5922902721	Dlažba bez fázy 7 cm, sivá	m2	7,070	11,19	79,11

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 289,39

45	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I	m3	1,300	44,69	58,10
46	631571005	Násyp z triedeného štrku (32-125) - okruhlíky	m3	2,625	88,11	231,29

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 319,34

47	900009903	D+M Systém odvetrania rampy pri MsU	súb	1,000	395,50	395,50
48	900009904	D+M Systém kotvenia rampy pri MsU do zvislých konštrukcií	súb	1,000	465,56	465,56
49	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	203,000	6,17	1 252,51
50	5922902980	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	410,060	1,45	594,59
51	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	303,000	8,31	2 517,93
52	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	306,030	6,84	2 093,25

99 Presun hmôt HSV 24 054,90

53	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 752,714	6,41	24 054,90
----	-----------	--	---	-----------	------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 17 663,87

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 196,01

54	711000801	Hydroizolačný náter	m2	5,360	35,66	191,14
55	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	1,91	4,87

767 Konštrukcie doplnkové kovové 11 628,33

56	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	57,600	30,58	1 761,41
57	553000805	Zábradlie - Vstup do MsU	súb	1,000	9 763,20	9 763,20
58	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	115,25	103,72

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 3 714,78

59	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	m	35,500	12,25	434,88
60	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	35,500	15,76	559,48
61	5922917101	Schodiskový stupeň 808x400x4	kus	102,000	25,61	2 612,22
62	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	36,07	108,20

782 Dokončovacie práce a obklady z kam. 2 124,75

63	782000801	D+M Kamenný odvetraný obklad rampy	m2	13,340	156,23	2 084,11
64	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	20,84	40,64

Celkom

237 402,32

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

JKSO

Názov objektu SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov

EČO

Názov časti PD SO 06/3 Odvedenie dažďových vôd

Miesto

Liptovský Hrádok

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o. Žilina

IČO

IČ DPH

31606296

SK2020446098

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	42 718,42	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	35 355,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	187,58	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 261,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	78 261,90
24	DPH 19,00 % z 78 261,90	14 869,76
25	Cena s DPH (r. 23-24)	93 131,66

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: PD SO 06/3 Odvedenie dažďových vôd

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 28. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	42 718,42	35 355,90	78 074,32
1	Zemné práce	3 061,29	27 876,54	30 937,83
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	1 352,06	1 352,06
8	Rúrové vedenie	18 354,91	3 024,66	21 379,57
9	Ostatné konštrukcie a práce	21 302,22	3 102,64	24 404,86
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	187,58	187,58
799	PSV ostatné	0,00	187,58	187,58
	<u>Celkom</u>	<u>42 718,42</u>	<u>35 543,48</u>	<u>78 261,90</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 03 ROP - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: PD SO 06/3 Odvedenie dažďových vôd

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 28. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

78 074,32

1 Zemné práce

30 937,83

1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,200	797,40	159,48
2	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	22,000	2,95	64,90
3	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	1,500	2,69	4,04
4	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	116,423	13,16	1 532,13
5	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	559,523	15,90	8 896,42
6	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	559,523	1,91	1 068,69
7	13330-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy pre vpuste	m3	22,590	36,66	828,15
8	13330-2119	Príplatok za lepivosť	m3	22,590	1,91	43,15
9	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	410,700	3,23	1 326,56
10	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	533,820	5,47	2 920,00
11	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	410,700	1,72	706,40
12	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	533,820	2,84	1 516,05
13	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	582,113	4,36	2 538,01
14	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	163,997	3,79	621,55
15	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	163,997	5,80	951,18
16	17120-1102	Poplatok za skládku	m3	163,997	8,00	1 311,98
17	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	163,997	0,95	155,80
18	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	418,116	2,35	982,57
19	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	119,209	11,85	1 412,63
20	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	119,209	7,02	836,85
21	583 335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	119,209	25,68	3 061,29

4 Vodorovné konštrukcie

1 352,06

22	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	35,003	37,06	1 297,21
23	45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	kus	2,000	13,75	27,50
24	45238-6121	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 20cm	kus	1,000	27,35	27,35

8 Rúrové vedenie

21 379,57

25	81731-4111	Prepoj uličných vpustí na jestvujúcu kanalizáciu (UV1/DO2,UV2/DO2)	kus	2,000	29,32	58,64
26	82039-1113	Napojenie potrubia na jestvujúcu šachtu	kus	3,000	24,39	73,17
27	82044-1113	Preseknutie železobetónovej rúry DN do 600 mm	kus	7,000	21,06	147,42
28	87122-8111	Klad. dren. potrubia z tvrdého PVC DN do 15 cm	m	89,000	0,27	24,03
29	286 111810	Rúrka PVC drenážna prerezáv. hrdlová 75x1,8x4000	m	93,500	1,57	146,80
30	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	82,000	0,76	62,32
31	286 3K7317	Rúra s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 125, I - 1000	kus	90,200	7,35	662,97
32	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	29,000	0,67	19,43
33	286 108000	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 140x2,8x3000	kus	9,160	26,97	247,05
34	286 3K7401	Rúra s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 160, I - 1000	kus	4,400	10,64	46,82
35	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	89,000	1,36	121,04
36	286 3K7412	Rúra s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 315, I - 5000	kus	18,690	182,78	3 416,16
37	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	4,000	2,83	11,32
38	286 3K7842	Puzdro šachtové DN 125	kus	3,000	3,38	10,14
39	286 3K7843	Puzdro šachtové DN 160	kus	1,000	3,92	3,92

40	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	20,000	2,99	59,80
41	286 3K7507	Koleno DN 125, 30st.	kus	10,000	4,54	45,40
42	286 3K7508	Koleno DN 125, 45st.	kus	5,000	4,54	22,70
43	286 3K7512	Koleno DN 160, 30st.	kus	5,000	6,60	33,00
44	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,000	3,19	6,38
45	286 3K7553	Odbočka jednoduchá 45st. DN 125 / 125	kus	2,000	14,36	28,72
46	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	11,000	1,67	18,37
47	286 3K7683	Rúra prechodová DN 160/125	kus	11,000	5,98	65,78
48	87737-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	11,000	4,73	52,03
49	286 3K7565	Odbočka jednoduchá 45st. DN 315 / 160	kus	11,000	83,65	920,15
50	87737-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	3,000	5,24	15,72
51	286 3K7846	Puzdro šachtové DN 315	kus	3,000	35,92	107,76
52	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	111,000	1,58	175,38
53	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	89,000	1,99	177,11
54	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	kus	3,000	20,15	60,45
55	KLK ONUS120	Konus 1000-625/600/120	kus	3,000	74,70	224,10
56	89440-2311	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/80/9	kus	5,000	20,15	100,75
57	KL BS1000120	Skruž TBS 1000/1000/120 so stupčkami	kus	2,000	93,72	187,44
58	KL BS250120	Skruž TBS 1000/250/120 so stupčkami	kus	1,000	36,54	36,54
59	KL BS500120	Skruž TBS 1000/500/120 so stupčkami	kus	2,000	57,05	114,10
60	89441-1121	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	kus	3,000	430,28	1 290,84
61	89594-1311	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov	kus	2,000	49,87	99,74
62	592 238PC1	Vpust' uličná z betónových dielcov	kus	2,000	212,68	425,36
63	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	18,000	25,04	450,72
64	552 434442	Poklop vstupný šachtový D600 s erbom mesta	kus	18,000	645,00	11 610,00

9 Ostatné konštrukcie a práce 24 404,86

65	91953-5555	Obetónovanie výseku na potrubí betónovom betónom tr. B 20	m3	1,000	167,08	167,08
66	93511-2410	Osadenie žľabu sv.š.100 mm, do lôžka z betónu hr.10 cm	m	155,500	15,87	2 467,79
67	592 273001	Odvodňovací žľab s liat.prekrytím tr.D	m	155,500	123,73	19 240,02
68	592 273002	Líniový odvodňovací vtok s liat.prekrytím tr.D	kus	21,000	98,20	2 062,20
69	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	15,133	27,12	410,41
70	99999-0004	Demontáž uličných vpusti	hod	6,000	9,56	57,36

PSV Práce a dodávky PSV 187,58

799 PSV ostatné 187,58

71	99999-7007	Geodetické zameranie	kpl	1,000	187,58	187,58
----	------------	----------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom 78 261,90

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Názov objektu

Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené
SO 04 ROP Verejné osvetlenie k ojektom SO 03 ROP a SO 08 ROP

JKSO

EČO

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Liptovský Hrádok

Projektant

Ing.arch Juraj Cíсар - ORANT Nitra

Zhotoviteľ

HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	53 436,81				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	23 319,10				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		76 755,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
							23	Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis				Pečiatka			24	DPH 19,00 % z 76 755,91		14 583,62
Objednávateľ							25	Cena s DPH (r. 23-24)		91 339,53
							E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ							27	Kľzáva doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 04 ROP Verejné osvetlenie k ojektom SO 03 ROP a SO 08 ROP

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Montážne práce	3 539,06	23 319,10	76 755,91
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 331,64	14 695,67	66 925,06
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	1 207,42	8 623,43	9 830,85
	<u>Celkom</u>	<u>3 539,06</u>	<u>23 319,10</u>	<u>76 755,91</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené
 Objekt: SO 04 ROP Verejné osvetlenie k objektom SO 03 ROP a SO 08 ROP

JKSO:

EČO:

Spracoval: Anna Milová

Dátum: 30. 4. 2010

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Montážne práce

76 755,91

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

66 925,06

1	742410053	Silové káble AYKY 750 V 4Bx16	M	360,000	0,82	295,20
2	743410113	Silové káble CYKY 5C x 6	M	35,000	0,82	28,70
3	743434014	Silové káble 750 - 1000 V /mm2/ CYKY 750 V 4Bx16	M	2,000	0,97	1,94
4	743434161	Silové káble 750 - 1000 V /mm2/ CYKY 750 V 3Cx1.5	M	124,000	0,64	79,36
5	745611102	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn do 120 mm2	M	348,000	1,79	622,92
6	745620302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KU S	15,000	3,56	53,40
7	745620431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochrannej rúrky, uholníka	KU S	3,000	2,87	8,61
8	745640361	Tyčový uzemňovač vrátane zarazenia do zeme a pripojenia vedenia do 2 m	KU S	20,000	14,71	294,20
9	748110002	Montáž celoplechovej rozvodnice 50kg	KU S	2,000	17,94	35,88
10	748110002	Demontáž celoplechovej rozvodnice 50kg	KU S	1,000	8,97	8,97
11	748270021	Demontáž skrine HASMA SR2.1	KU S	1,000	9,49	9,49
12	783902010	Náter zemniaceho pásika do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznačenia žltých pruhov)	M	6,000	1,31	7,86
13	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KU S	51,000	0,44	22,44
14	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KU S	10,000	0,45	4,50
15	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KU S	144,000	0,64	92,16
16	210192721	Štítok označovací, skrutkovaný	KU S	15,000	0,71	10,65
17	210204011	Montáž a osadenie stožiara VO - oceľový do dĺžky 12 m	KU S	17,000	693,92	11 796,64
18	210204011	Demontáž osvetľovacieho stožiara - oceľový do dĺžky 12 m	KU S	4,000	43,37	173,48
19	210204012	Demontáž betónového stĺpa vedenia NN	KU S	1,000	46,23	46,23
20	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov váhy do 2 kg	M	124,000	0,87	107,88
21	13	HZS - Revízia elektrického zariadenia	HO D	12,000	13,41	160,92
22	27078	Hro. štítok označovací PVC	ks	6,000	0,40	2,40
23	54	Rozvádzač 25A	m	1,000	749,47	749,47
24	55	Rozvádzač 63A	m	1,000	807,05	807,05
25	15	Výstražná fólia š.22cm	m	300,000	0,86	258,00
26	341010810	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	M	2,000	8,73	17,46
27	341010950	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	35,000	4,25	148,75
28	341015080	Kábel AYKY 4Bx16	m	360,000	1,99	716,40
29	34110400009	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	124,000	0,81	100,44
30	354050150	HR-Zemna tyč ZT PD 2m	ks	20,000	20,79	415,80
31	354419960	Svorka odbočovacia a spojovacia SR 01	KU S	16,000	1,30	20,80
32	354419978	Hro.pásovina FeZn 30x4mm 1bm=0,952kg	kg	332,000	1,97	654,04

33	348070552	Svietidlo typu "E" komplet	ks	17,000	2 813,18	47 824,06
34	P0000001	Pomocný materiál pre montážne práce	%	1,000	517,12	517,12
35	3	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	138,64	415,92
36	R0000001	Murárska výpomoc pre montážne práce	%	3,000	138,64	415,92

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

9 830,85

37	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	KM	0,300	56,96	17,09
38	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	305,000	17,28	5 270,40
39	460270043	Zamurovanie a začistenie skrine SR 3.1 do steny, bez koncového dielu	KU S	2,000	79,59	159,18
40	460420321	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x15x4 cm kladenými v smere kábla	M	305,000	1,24	378,20
41	460490011	Fólia výstražná z PVC, šírka 22 cm	M	300,000	1,97	591,00
42	460510013	Káblový priestup z azbestocementovej rúry svetlosti do 30 cm	M	38,000	6,28	238,64
43	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	305,000	1,47	448,35
44	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	M2	305,000	3,29	1 003,45
45	5721120	Osivo trávové - parková zmes	KG	0,700	8,29	5,80
46	12	Rúrka UPRM40	m	38,000	14,67	557,46
47	583371310	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-16 tr. B I	M3	22,000	29,28	644,16
48	R0000003	Náklady na presun pre montážne práce	%	1,000	517,12	517,12

Celkom

76 755,91

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené	JKSO	
Názov objektu	SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti	PD SO 02/2 Búracie práce a asanácia	Miesto	Liptovský Hrádok
Objednávateľ	Mesto Liptovský Hrádok	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Šošková	28.04.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	16 792,07	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 792,07	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		16 792,07
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 16 792,07		3 190,49
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		19 982,56
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené
Objekt: SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: PD SO 02/2 Búracie práce a asanácia
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 28. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	16 792,07	16 792,07
96	Búranie konštrukcií	0,00	16 792,07	16 792,07
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>16 792,07</u>	<u>16 792,07</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: PD SO 02/2 Búracie práce a asanácia

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 28. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

16 792,07

96 Búranie konštrukcií

16 792,07

1	113106121	Rozoberanie dlažieb, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	55,000	1,41	77,55
2	113107211	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm 0,160 t	m2	84,000	0,53	44,52
3	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	m2	97,000	0,76	73,72
4	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	98,000	1,22	119,56
5	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	233,500	4,41	1 029,74
6	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 živičných, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	51,000	1,03	52,53
7	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche cez 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	97,000	2,40	232,80
8	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr.60 mm	m2	55,000	11,89	653,95
9	113151313	Frézovanie živičného krytu plôch nad 500m2 hr 4 cm s prekážkami	m2	677,000	4,87	3 296,99
10	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	41,000	2,07	84,87
11	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	4,000	1,23	4,92
12	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	6,100	1,42	8,66
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	239,834	10,95	2 626,18
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 158,502	0,40	863,40
15	979081122	Poplatok za skládku	t	581,269	5,00	2 906,35
16	979081123	Poplatok za skládku - bitumeny	t	121,164	12,50	1 514,55
17	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	239,834	7,03	1 686,03
18	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 918,668	0,79	1 515,75

Celkom

16 792,07

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené**

JKSO

Názov objektu **SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

EČO

Názov časti **PD SO 03/A2 Martinkova ulica**

Miesto **Liptovský Hrádok**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Liptovský Hrádok**

Projektant

Zhotoviteľ **HASTRA s.r.o. Žilina**

31606296

SK2020446098

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Ing.Šošková

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				B				C				
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 019,97	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00
2		Montáž	18 817,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 837,33	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 837,33
24	DPH 19,00 % z 21 837,33	4 149,09
25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 986,42

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

Objekt: SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: PD SO 03/A2 Martinkova ulica

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 28. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	3 019,97	18 817,36	21 837,33
1	Zemné práce	0,00	2 003,93	2 003,93
5	Komunikácie	3 019,97	14 794,05	17 814,02
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	559,59	559,59
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 459,79	1 459,79
	<u>Celkom</u>	<u>3 019,97</u>	<u>18 817,36</u>	<u>21 837,33</u>

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV	21 837,33			
1	Zemné práce					2 003,93
1	122302203	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	104,288	5,19	541,25
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	104,288	4,66	485,98
3	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	m3	104,288	8,00	834,30
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	309,575	0,46	142,40
5		Komunikácie	17 814,02			
5	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m2	64,000	6,19	396,16
6	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm	m2	64,000	12,57	804,48
7	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozpr. a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	64,000	13,62	871,68
8	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	811,000	1,64	1 330,04
9	577131211	Betón asfalt. v pruhu šír. do 3 m tr. II.jemnozrn. (ABJ), strednozr. (ABS),hrubozrný (ABH) hr.40 mm	m2	811,000	9,96	8 077,56
10	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do cementovej malty	m2	41,000	18,98	778,18
11	5838015521	Kocka dlažbová čadičová veľká - trieda 1	m2	41,000	30,66	1 257,06
12	596912112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	64,000	12,95	828,80
13	5922911700	Dlažba hnedá,červená,grafitová 20x16,5 hr.6 cm	m2	49,490	14,92	738,39
14	5922911600	Dlažba sivá 20x16,5 hr.8 cm	m2	15,150	14,35	217,40
15	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	57,000	29,95	1 707,15
16	5922761502	Betónová prídlážba 500x250x80 sivá	kus	456,000	1,77	807,12
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	559,59			
17	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu živичného, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	811,000	0,31	251,41
18	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo živič.	m2	811,000	0,38	308,18
99		Presun hmôt HSV	1 459,73			
19	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,737	6,41	1 459,73
Celkom			21 837,33			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené

JKSO

Názov objektu SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií

EČO

Názov časti PD SO 03/D Trvalé dopravné značenie

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o. Žilina

31606296

SK2020446098

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Ing. Šošková

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 814,31	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00								
2		Montáž	2 000,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		3 814,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 814,59

24 DPH 19,00 % z 3 814,59 724,77

25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 539,36

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené
Objekt: SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: PD SO 03/D Trvalé dopravné značenie
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 28. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	1 814,31	2 000,28	3 814,59
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 814,31	1 985,25	3 799,56
99	Presun hmôt HSV	0,00	15,03	15,03
	<u>Celkom</u>	<u>1 814,31</u>	<u>2 000,28</u>	<u>3 814,59</u>

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV	3 814,59			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 799,56
1	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	15,000	37,29	559,35
2	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký (drážkový)	m	52,500	14,03	736,58
3	4044540001	Značka dopravná príkazová reflexná AI C1	ks	1,000	75,82	75,82
4	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná AI D1a	ks	4,000	77,07	308,28
5	4044560400	Značka dopravná informačná reflexná AI D1b	ks	1,000	77,07	77,07
6	4044560501	Značka dopravná informačná reflexná AI D6a	ks	8,000	77,07	616,56
7	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	190,000	0,87	165,30
8	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm	m	190,000	0,17	32,30
9	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiari, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	120,000	8,08	969,60
10	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiari, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	120,000	1,26	151,20
11	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	190,000	0,25	47,50
12	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	120,000	0,50	60,00
99	Presun hmôt HSV					15,03
13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	6,314	2,38	15,03
Celkom						3 814,59

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené**

Názov objektu **SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Názov časti **PD SO 06/3 Odvedenie dažďových vôd**

JKSO

EČO

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Liptovský Hrádok**

Projektant

Zhotoviteľ **HASTRA s.r.o. Žilina**

Rozpočet číslo Spracoval

Ing.Šošková

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 r	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 724,35	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	2		Montáž	4 125,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	4		Montáž	84,75	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		5 934,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 934,90
24	DPH 19,00 % z 5 934,90	1 127,63
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 062,53

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - oprávnené
Objekt: SO 08 ROP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: PD SO 06/3 Odvedenie dažďových vôd
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 28. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	1 724,35	4 125,80	5 850,15
1	Zemné práce	364,96	3 565,83	3 930,79
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	177,33	177,33
8	Rúrové vedenie	1 359,39	315,68	1 675,07
9	Ostatné konštrukcie a práce	0,00	66,96	66,96
PSV	PSV	0,00	84,75	84,75
799	PSV ostatné	0,00	84,75	84,75
	<u>Celkom</u>	<u>1 724,35</u>	<u>4 210,55</u>	<u>5 934,90</u>

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						5 850,15
1	Zemné práce					3 930,79
1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,029	797,40	23,12
2	13000-1101	Príplatok za sťažnené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,133	13,16	199,15
3	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	59,015	15,90	938,34
4	13230-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	m3	59,015	1,91	112,72
5	13330-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy pre vpuste	m3	16,650	36,66	610,39
6	13330-2119	Príplatok za lepiivosť	m3	16,650	1,91	31,80
7	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	107,300	3,23	346,58
8	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	107,300	1,72	184,56
9	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	75,665	4,36	329,90
10	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	21,204	3,79	80,36
11	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	21,204	5,80	122,98
12	17120-1102	Poplatok za skládku	m3	21,204	8,00	169,63
13	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	21,204	0,95	20,14
14	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	54,461	2,35	127,98
15	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	14,212	11,85	168,41
16	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	14,212	7,02	99,77
17	583 335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	14,212	25,68	364,96
4	Vodorovné konštrukcie					177,33
18	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,785	37,06	177,33
8	Rúrové vedenie					1 675,07
19	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	12,000	0,76	9,12
20	286 3K7317	Rúra s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 125, l - 1000	kus	13,200	7,35	97,02
21	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	17,000	0,67	11,39
22	286 3K7401	Rúra s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 160, l - 1000	kus	18,700	10,64	198,97
23	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	29,000	1,58	45,82
24	89594-1311	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov	kus	5,000	49,87	249,35
25	592 238PC1	Vpust' uličná z betónových dielcov	kus	5,000	212,68	1 063,40
9	Ostatné konštrukcie a práce					66,96
26	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	2,469	27,12	66,96
PSV PSV						84,75
799	PSV ostatné					84,75
27	99999-7007	Geodetické zameranie	kpl	1,000	84,75	84,75
Celkom						5 934,90

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Liptovský Hrádok
Objednávateľ	Mesto Liptovský Hrádok	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina		
		31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		30.4.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	28 416,92		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	226 851,52		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	1 345,52		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	5 274,37						17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	135 928,70						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		397 817,03		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant										D Celkové náklady			
Dátum a podpis					Pečiatka					23	Súčet 7, 12, 19-22		397 817,03
										24	DPH 19,00 % z 397 817,03		75 585,24
Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)		473 402,27
Dátum a podpis					Pečiatka					E Prípochy a odpochy			
										26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ										27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objednávate Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 30.4.2010

Projektant:

Spracoval:

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	S142d	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené	397 817,03	75 585,24	473 402,27
	01	Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené	397 817,03	75 585,24	473 402,27
	01	Neoprávnené PD SO 02/3 Búracie práce	105 568,68	20 058,06	125 626,74
717001	02	Neoprávnené PD SO 03/B Spevnené plochy (Spojovacia ulica)	59 357,83	11 277,99	70 635,82
717002	03	Neoprávnené PD SO 03/C Dočasné dopravné značenie	9 622,80	1 828,32	11 451,12
	04	Neoprávnené PD SO 04/2 Verejné osvetlenie	11 998,68	2 279,75	14 278,43
717001	05	Neoprávnené PD SO 05 Prekládka trafo a rozvodov VN a NN	128 106,89	24 340,31	152 447,20
	06	Neoprávnené PD SO 06/4 Vodovod a kanalizácie	76 876,96	14 606,62	91 483,58
717002	07	Neoprávnené PD SO 07 Plynofikácia	6 285,19	1 194,19	7 479,38
Celkom			397 817,03	75 585,24	473 402,27

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené**

Názov objektu **Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené**

Názov časti **Neoprávnené PD SO 02/3 Búracie práce**

JKSO

EČO

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Liptovský Hrádok**

Projektant **Ing.arch Juraj Císar - ORANT Nitra**

Zhotoviteľ **HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina**

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00							
2		Montáž	105 568,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00%	0,00							
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00%	0,00							
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		105 568,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00							

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	105 568,68
24	DPH 19,00 % z 105 568,68	20 058,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	125 626,74

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 02/3 Búracie práce

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	105 568,68	105 568,68
96	Búranie konštrukcií	0,00	105 568,68	105 568,68
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>105 568,68</u>	<u>105 568,68</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 02/3 Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Anna Milová

Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						105 568,68
96 Búranie konštrukcií						105 568,68
1	113106241	Rozoberanie vozoviek a plôch z panelov so škárami zaliatymi živíchnou alebo cementovou maltou 0,408 t	m2	19,000	1,58	30,02
2	113107211	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm 0,160 t	m2	84,000	0,53	44,52
3	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm 0,130 t	m2	321,000	0,85	272,85
4	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm 0,235t	m2	98,000	1,22	119,56
5	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	459,500	4,41	2 026,40
6	113151313	Frézovanie živíchného krytu plôch nad 500m2 hr 4 cm s prekážkami	m2	71,000	4,87	345,77
7	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	41,000	2,07	84,87
8	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	4,000	1,23	4,92
9	981011414	Demolácia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr.z bet.prost.do 25% -0,470 t	m3	1 196,000	17,31	20 702,76
10	981011416	Demolácia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr.z bet.prost.do 35% -0,680 t	m3	1 189,000	25,33	30 117,37
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 573,398	10,95	17 228,71
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14 160,578	0,40	5 664,23
13	979081122	Poplatok za skládku	t	1 566,085	5,00	7 830,43
14	979081123	Poplatok za skládku - bitumeny	t	7,313	12,50	91,41
15	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 573,398	7,03	11 060,99
16	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12 587,180	0,79	9 943,87

Celkom

105 568,68

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené**

Názov objektu **Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené**

Názov časti **Neoprávnené PD SO 03/B Spevnené plochy (Spojovacia ulica)**

JKSO

EČO

Miesto **Liptovský Hrádok**

IČO IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Liptovský Hrádok**

Projektant **Ing.arch Juraj Cisar - ORANT Nitra**

Zhotoviteľ **HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina**

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 841,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	54 516,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		59 357,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
						23	Súčet 7, 12, 19-22			59 357,83
Dátum a podpis				Pečiatka		24	DPH 19,00 % z 59 357,83			11 277,99
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)			70 635,82
						E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa			0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka			0,00
						28	Zvýhodnenie + -			0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 03/B Spevnené plochy (Spojovacia ulica)

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	4 841,00	54 516,83	59 357,83
1	Zemné práce	0,00	7 415,88	7 415,88
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	223,56	223,56
5	Komunikácie	3 395,67	38 866,70	42 262,37
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 445,33	2 027,06	3 472,39
99	Presun hmôt HSV	0,00	5 983,63	5 983,63
	<u>Celkom</u>	<u>4 841,00</u>	<u>54 516,83</u>	<u>59 357,83</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 03/B Spevnené plochy (Spojovacia ulic EČO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:

Spracoval: Anna Milová

Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						59 357,83
1	Zemné práce					7 415,88
1	122302203	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	367,010	5,19	1 904,78
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	367,010	4,66	1 710,27
3	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	m3	428,880	8,00	3 431,04
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	803,900	0,46	369,79
4	Vodorovné konštrukcie					223,56
5	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	81,000	2,76	223,56
5	Komunikácie					42 262,37
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	215,000	3,33	715,95
7	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m2	654,000	6,19	4 048,26
8	564851111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	654,000	4,47	2 923,38
9	565171123	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky do 3 m tr. II. po zhutnení hr. 120 mm	m2	654,000	27,84	18 207,36
10	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm	m2	215,000	12,57	2 702,55
11	577131211	Betón asfalt. v pruhu šír. do 3 m tr. II.jemnozrn. (ABJ), strednozr. (ABS),hrubozrnný (ABH) hr.40 mm	m2	654,000	9,96	6 513,84
12	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do cementovej malty	m2	37,000	18,98	702,26
13	5838015501	Kocka dlažbová žulová veľká - trieda 1	m2	38,110	31,85	1 213,80
14	596912112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	134,000	12,95	1 735,30
15	5922902721	Dlažba bez fázy 7 cm, sivá	m2	131,300	11,19	1 469,25
16	5922912909	Dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hr. 6 cm	m2	4,040	20,63	83,35
17	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	44,000	29,95	1 317,80
18	5922761502	Betónová prídlážba 500x250x80 sivá	kus	355,520	1,77	629,27
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 472,39
19	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	109,000	6,17	672,53
20	5922902980	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	220,180	1,45	319,26
21	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	163,000	8,31	1 354,53
22	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	164,630	6,84	1 126,07
99	Presun hmôt HSV					5 983,63
23	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	933,484	6,41	5 983,63

Celkom

59 357,83

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené	JKSO	
Názov objektu	Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené	EČO	
Názov časti	Neoprávnené PD SO 03/C Dočasné dopravné značenie	Miesto	Liptovský Hrádok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Liptovský Hrádok		
Projektant	Ing.arch Juraj Císar - ORANT Nitra		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina		
	Rozpočet čísl Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	30.04.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	9 622,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		9 622,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 622,80
24	DPH 19,00 % z 9 622,80	1 828,32
25	Cena s DPH (r. 23-24)	11 451,12

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 03/C Dočasné dopravné značenie

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	9 622,80	9 622,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	9 622,80	9 622,80
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>9 622,80</u>	<u>9 622,80</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 03/C Dočasné dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Anna Milová

Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				9 622,80
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 622,80
1	900000901	Prenájom podstavca pre dočasné umiestnenie dopravnej značky	mes	177,000	9,90	1 752,30
2	900000902	Prenájom dopravnej značky so stĺpikom	mes	159,000	49,50	7 870,50
<u>Celkom</u>						<u>9 622,80</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

JKSO

Názov objektu Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

EČO

Názov časti Neoprávnené PD SO 04/2 Verejné osvetlenie

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant Ing.arch Juraj Cisar - ORANT Nitra

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	5 039,51				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	6 959,17				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 998,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 998,68

24 DPH 19,00 % z 11 998,68 2 279,75

25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 278,43

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené
Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené
Časť: Neoprávnené PD SO 04/2 Verejné osvetlenie
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina
Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Montážne práce	5 039,51	6 959,17	11 998,68
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 685,30	4 375,37	9 060,67
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	354,21	2 583,80	2 938,01
	<u>Celkom</u>	<u>5 039,51</u>	<u>6 959,17</u>	<u>11 998,68</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené
 Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené
 Časť: Neoprávnené PD SO 04/2 Verejné osvetlenie
 Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:
 EČO:
 Spracoval: Anna Milová
 Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Montážne práce

11 998,68

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

9 060,67

1	742410053	Silové káble AYKY 750 V 4Bx16	M	125,000	0,82	102,50
2	743434161	Silové káble 750 - 1000 V /mm2/ CYKY 750 V 3Cx1.5	M	36,000	0,64	23,04
3	745611102	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn do 120 mm2	M	110,000	1,79	196,90
4	745620302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KU S	7,000	3,56	24,92
5	745620431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochrannej rúrky, uholníka	KU S	1,000	2,87	2,87
6	745640361	Týčový uzemňovač vrátane zarazenia do zeme a pripojenia vedenia do 2 m	KU S	10,000	14,71	147,10
7	748270021	Montáž skrine	KU S	1,000	9,49	9,49
8	783902010	Náter zemniaceho pásika do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznačenia žltých pruhov)	M	4,000	1,31	5,24
9	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KU S	15,000	0,44	6,60
10	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KU S	40,000	0,64	25,60
11	210192721	Štítok označovací, skrutkovaný	KU S	7,000	0,71	4,97
12	210204011	Montáž a osadenie stožiara VO - oceľový do dĺžky 12 m	KU S	5,000	693,92	3 469,60
13	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov váhy do 2 kg	M	36,000	0,87	31,32
14	212100014	Spojka káblová zmrašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 5 do 3x185 + 95 mm2 a 3x240 +120 mm2	KU S	1,000	41,46	41,46
15	13	HZS - Revízia elektrického zariadenia	HO D	8,000	13,41	107,28
16	27078	Hro. štítok označovací PVC	ks	7,000	0,40	2,80
17	15	Výstražná fólia š.22cm	m	100,000	0,86	86,00
18	341015080	Kábel AYKY 4Bx16	m	125,000	1,99	248,75
19	34110400009 2	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	36,000	0,81	29,16
20	345050090	G-Kabl.spojka AL 120 ALU-ZE-T	ks	1,000	4,27	4,27
21	345050140	G-Kabl.spojka AL 240 ALU-H-T	ks	3,000	5,32	15,96
22	354050150	HR-Zemna tyč ZT PD 2m	ks	10,000	20,79	207,90
23	354419960	Svorka odbočovacia a spojovacia SR 01	KU S	6,000	1,30	7,80
24	354419978	Hro.pásovina FeZn 30x4mm 1bm=0,952kg	kg	105,000	1,97	206,85
25	41481	Poistková skriňa	s	1,000	316,80	316,80
26	348070551	Svietidlo typu "A" komplet	ks	5,000	694,32	3 471,60
27	P0000001	Pomocný materiál pre montážne práce	%	1,000	45,95	45,95
28	3	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	36,32	108,97
29	R0000001	Murárska výpomoc pre montážne práce	%	3,000	36,32	108,97

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

0,00

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

2 938,01

30	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	KM	0,100	56,96	5,70
31	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	M	95,000	17,28	1 641,60

32	460270043	Zamurovanie a začistenie skrine SR 3.1 do steny, bez koncového dielu	KU S	1,000	79,59	79,59
33	460420321	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x15x4 cm kladenými v smere kábla	M	95,000	1,24	117,80
34	460490011	Fólia výstražná z PVC, šírka 22 cm	M	100,000	1,97	197,00
35	460510013	Káblový priestup z azbestocementovej rúry svetlosti do 30 cm	M	7,000	6,28	43,96
36	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	95,000	1,47	139,65
37	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	95,000	3,29	312,55
38	5721120	Osivo trávové - parková zmes	KG	0,300	8,29	2,49
39	12	Rúrka UPRM40	m	12,000	14,67	176,04
40	583371310	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-16 tr. B I	M3	6,000	29,28	175,68
41	R0000003	Náklady na presun pre montážne práce	%	1,000	45,95	45,95

Celkom

11 998,68

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené	JKSO	
Názov objektu	Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené	EČO	
Názov časti	Neoprávnené PD SO 05 Prekládka trafo a rozvodov VN a NN	Miesto	Liptovský Hrádok
Objednávateľ	Mesto Liptovský Hrádok	IČO	
Projektant	Ing.arch Juraj Cisar - ORANT Nitra	IČ DPH	
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	30.04.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	128 106,89				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		128 106,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		128 106,89
							24	DPH 19,00 % z 128 106,89		24 340,31
Objednávateľ							25	Cena s DPH (r. 23-24)		152 447,20
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty			
							26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ							27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 05 Prekládka trafo a rozvodov VN

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
M	Práce a dodávky M	0,00	128 106,89	128 106,89
21-M	Elektromontáže	0,00	128 106,89	128 106,89
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>128 106,89</u>	<u>128 106,89</u>

Rozpočet

ÚPRAVA CENTRA MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK S VYBUDOVANÍM NÁMESTIA, MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE, VO A OSADENÍM PRVKOV VEREJNEJ ZELENÉ PD SO 05 PREKLÁDKA TRAFOSTANICE A ROZVODOV VN A NN

HASTRA s.r

TS - dodávky

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1		bloková betónová transformovňa EH1, výr.: Elektro Haramia Lozorno	ks	1	82 585,00	82 585,00
2		VN patróna FUSARC 40A	ks	3	66,00	198,00
3		spolu				82 783,00
4		doprava				400,00
5		dodávky spolu				83 183,00

TS - uzemnenie a základová jama - nosný materiál

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	PC	vodič FeZn 30x4mm	kg	80	1,06	84,48
2		stratné	%	5	0,85	4,24
3	PC	svorka SR 3	ks	8	1,24	9,94
4	PC	živičná zmes	T	2,5	19,80	49,50
5	PC	svorka SJ 02	ks	6	1,41	8,45
6	PC	zemná tyč 2m, Ø =28mm	ks	4	13,38	53,50
7	PC	ochranný uhoľník	ks	2	6,40	12,80
8	PC	štrk	m³	6	21,12	126,72
9		spolu				349,64
10		podružný materiál	%	3	3,50	10,50
11		PPV	%	6	3,50	21,00
12		spolu				381,14

TS - uzemnenie a základová jama - montáž

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	210220021	vodič FeZn do 120mm² v zemi	m	80	0,88	70,40
2	171108	montáž traťa do 400kVA	ks	1	152,96	152,96
3	171158	montáž trafostanice	ks	2	406,67	813,34
4	220361	uzemňovacia tyč 2m	ks	4	16,51	66,04
5	220301	svorka SJ 02	ks	4	2,86	11,44
6	120301	poistková patróna VN	ks	3	1,49	4,46
7	220361	zemná tyč 2m	ks	4	16,51	66,04
8	220302	svorka SR 3	ks	8	4,00	32,03
9		spolu				1 216,71
10		PPV	%	6	12,17	73,02
11		presun	%	1	12,17	12,17
12		montáž celkom				1 301,90

TS - zemné práce

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	460050612	výkop základovej jamy	m ³	15	22,28	334,13
2	120061	odvoz zeminy	m ³	15	11,88	178,20
3	200153	výkop rýhy 35x70cm tr. 3	m	44	4,93	216,83
4	200123	výkop rýhy 35x40cm tr. 3	m	26	2,97	77,22
5	560153	zához rýhy 35x70cm tr. 3	m	44	1,41	61,95
6	560123	zához rýhy 35x40cm tr. 3	m	26	0,67	17,45
7	461620019	úprava povrchu živičnou zmesou	m ²	8	9,21	73,66
8	460650015	podkladová vrstva zo štrku	m ³	6	14,84	89,03
9		spolu				1 048,47

TS - demontáž

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	210220021	vodič FeZn do 120mm ² v zemi	m	80	0,44	35,20
2	220301	svorka SJ 02	ks	4	1,43	5,72
3	21101	mont. ocel'. konštrukcie	kg	450	1,11	499,95
4	171108	montáž traťa do 400kVA	ks	1	76,48	76,48
5	930101	kábel VN ANKTOYPV 3x70mm ² voľne	m	6	0,86	5,15
6	108812	koncovka vnútorná na AXEKVC(AR)E 1x70mm ²	sada	2	32,67	65,34
7	901078	kábel AYKY 3Bx240+120mm ²	m	10	0,75	7,48
8	100257	ukončenie kábelu do 4x240mm ²	ks	2	11,88	23,76
9	120301	poistková patrona VN	ks	3	0,22	0,66
10	220361	zemná tyč 2m	ks	4	8,91	35,64
11	220302	svorka SR 3	ks	8	2,00	16,02
12		spolu				771,40
13		PPV	%	6	7,71	46,26
14		presun	%	1	7,71	7,71
15		montáž celkom				825,37

Cena celkom

86 739,87

Rozpočet

ÚPRAVA CENTRA MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK S VYBUDOVANÍM NÁMESTIA, MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE, VO A OSADENÍM PRVKOV VEREJNEJ ZELENÉ

PD SO 05 PREKLÁDKA TRAFOSTANICE A ROZVODOV VN A NN

HASTRA s.r

VN - nosný materiál

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	PC	vodič 22-AXEKVC(AR)E 1x240/25mm ²	m	780	9,98	7 782,06
2	PC	rúra FXKVS D=200mm	m	76	6,00	455,62
3		stratné	%	5	77,85	389,24
4	PC	spojka prechodová RAYCHEM TRAJ 24/1x120-240-3HL	ks	2	636,77	1 273,54
5	PC	spojka RAYCHEM SXSU 5131 pre 22-AXEKVC(AR)E 1x240/25mm ²	ks	2	199,07	398,13
6	PC	koncovka RAYCHEM vnútorná POL I 24D1XI pre 22-AXEKVCY 240mm ²	sada	2	95,55	191,09
7	PC	tesniaca priedhodka LTEC-300	ks	6	24,75	148,50
8	PC	adapter RAYCHEM RICS 5143 pre 22-AXEKVCY 240mm ²	sada	2	293,06	586,12
9	PC	spojka AL 240/240mm ²	ks	14	17,33	242,55
10	PC	oko ALU-F 70 mm ²	ks	6	1,35	8,12
11	PC	pásik na zväzkovanie kábelu VN	ks	137	0,07	9,04
12	PC	bet.doska 50x25x5cm	ks	394	1,85	728,11
13	PC	betón	m ³	3	96,25	288,75
14	PC	piesok	m ³	16,5	22,00	363,00
15		spolu				12 863,87
16		podružný materiál	%	3	128,64	385,92
17		PPV	%	6	128,64	771,84
18		spolu				14 021,63

VN - montáž

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	210930103	vodič AXEKVC(AR)E 22kV, 1x240/25mm ² voľne	m	780	1,71	1 329,90
2	101284	spojka prechodová TRAJ	ks	2	594,00	1 188,00
3	102021	spojka na AXEKVC(AR)E 1x240/25mm ²	ks	2	62,61	125,22
4	108812	1x70mm ²	sada	2	196,02	392,04
5	100813	adapter RICS 5143	sada	2	37,13	74,25
6	950111	zväzkovanie kábla	m	137	0,30	40,69
7	950202	zaťahovanie kábla	m	297	0,86	254,83
8		spolu				3 404,93
9		PPV	%	6	34,05	204,30
10		montáž celkom				3 609,23

VN - zemné práce

č.	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	460420383	lôžko káblové š=50cm s krytím	m	99	2,39	236,31
2	200304	výkop rýhy 50x120cm tr.4	m	146	8,87	1 294,44
3	510022	prestup rúr PE	m	76	9,80	744,88
4	520201	zaistenie otvoru proti vnikaniu vody	ks	6	33,52	201,10
5	300006	hutnenie zeminy	m ³	12	2,97	35,64
6	120061	odvoz zeminy	m ³	16,5	16,37	270,07
7	200304	hlbenie rýhy 50x120cm tr. 4	m	29	8,87	257,11
8	230014	výkop jamy pre spojku VN	ks	4	37,13	148,50
9	490053	krytie spojky VN	ks	4	8,17	32,69
10	300001	záhrn rýhy	m ³	102	3,36	342,21
11	30081	rezanie betónu alebo asfaltu	m	101	4,46	449,96
12	30071	búranie živичného povrchu vozovky	m ²	34	3,26	110,70
13	80101	búranie betónových základov	m ³	5	200,48	1 002,38
14	650016	podkladová vrstva z betónu	m ³	3	72,77	218,30
15		spolu				5 344,28

VN - demontáž

	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	210930103	kábel VN	m	35	0,86	30,03
2	108812	koncovka vnútorná na VN kábel	sada	2	99,81	199,63
3	950202	zaťahovanie kábla	m	35	0,43	15,02
4		spolu				244,67
5		PPV	%	6	2,45	14,70
6		demontáž celkom				259,37

NN káblové vedenie - nosný materiál

	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	PC	kábel AYKY 3Bx120+70mm ²	m	266	6,55	1 740,97
2	PC	kábel AYKY 3Bx240+120mm ²	m	289	11,00	3 179,00
3	PC	kábel AYKY 4Bx35mm ²	m	15	3,61	54,12
4	PC	oceľ pásová FeZn 30x4mm	kg	120	1,10	132,00
5	PC	rúra FXKVS D=110mm	m	158	4,13	651,75
6	PC	výstražná fólia	m	162	0,14	23,17
7		stratné	%	5	49,74	248,71
8	PC	svorka SR 3	ks	12	1,30	15,58
9	PC	spojka AL 70/70mm ²	ks	2	1,34	2,68
10	PC	spojka AL 120/120mm ²	ks	10	1,31	13,09
11	PC	spojka AL 240/240mm ²	ks	12	2,45	29,44
12	PC	hlava rozdeľ. pre AYKY do 240mm ²	ks	14	14,52	203,28
13	PC	poistka PN 1 250A	ks	15	4,79	71,78
14	PC	poistka PN 1 160A	ks	12	4,69	56,23
15		poistka PN 1 80A	ks	3	4,69	14,06
16	PC	spojka SVCZ 4 - 120mm ²	ks	2	5,50	11,00
17	PC	spojka SVCZ - do 240mm ²	ks	4	17,33	69,30
18	PC	tesniaca priedhodka LTEC-300	ks	9	24,75	222,75
19	PC	tesniaci uzáver LTCP-600	ks	3	30,25	90,75
20	PC	skriňa kábelová 5.1 F663 5/0 P2 IP2x	SR ks	1	893,75	893,75
21	PC	rozdávzač elektromerový 1.0 F3 25A P1	ER ks	2	327,25	654,50
22	PC	rozdávzač elektromerový 1.0 F3 32A P1	ER ks	1	332,75	332,75
23	PC	betón	m ³	3	96,25	288,75
24	PC	piesok	m ³	14,3	22,00	314,60
25		spolu				9 314,00
26		podružný materiál	%	3	93,14	279,42
27		PPV	%	6	93,14	558,84
28		spolu				10 152,26

NN káblové vedenie - montáž

	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	210901075	kábel AYKY 3Bx120+70mm ²	m	266	1,19	316,01
2	901078	kábel AYKY 3Bx240+120mm ²	m	289	1,68	486,39
3	901071	kábel AYKY 4Bx35mm ²	m	15	0,89	13,37
4	100257	ukončenie kábelu do 4x240mm ²	ks	6	21,74	130,42
5	100255	ukončenie kábelu do 4x120mm ²	ks	4	18,15	72,60
6	100252	ukončenie kábelu do 4x35mm ²	ks	6	5,62	33,73
7	101252	spojka káblová do 4x240mm ²	ks	6	32,67	196,02
8	191502	skriňa PRIS	ks	4	5,13	20,50
9	120102	poistka PN	ks	30	0,22	6,60
10	220021	vodič FeZn do 120mm ³ v zemi	m	120	0,88	105,60
11	220302	svorka SR 3	ks	12	2,86	34,32
12	220401	označovací štítok	ks	26	0,37	9,72
13	950202	zaťahovanie kábla do 4 kg	m	278	0,85	235,47
14		spolu				1 660,74
15		PPV	%	6	16,61	99,66
16		montáž celkom				1 760,40

NN káblové vedenie - zemné práce

	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	460420022	lôžko káblové š=50cm	m	123	2,39	293,60
2	2300004	výkop jamy pre spojku NN	ks	6	18,57	111,41
3	200264	hlbenie rýhy 50x80cm tr.4	m	113	7,35	830,32
4	200264	výkop rýhy 50x120cm tr. 4	m	14	8,87	124,12
5	200304	hlbenie rýhy 50x120cm tr. 4	m	46	8,87	407,84
6	510022	prestup rúr PE	m	158	9,80	1 548,56
7	490012	fólia	m	162	0,37	60,59
8	300006	hutnenie zeminy	m ³	5	2,97	14,85
9	600001	odvoz zeminy	m ³	18,3	16,37	299,53
10	300001	záhrn rýhy	m ³	60,1	5,20	312,70
11	30081	rezanie betónu alebo asfaltu	m	162	4,46	721,71
12	30071	búranie živичného povrchu vozovky	m ²	81	3,26	263,74
13	80101	búranie betónových základov	m ³	2	200,48	400,95
14	650016	podkladová vrstva z betónu	m ³	1	72,77	72,77
15	520201	zaistenie otvoru proti vnikaniu vody	ks	12	33,52	402,20
16		spolu				5 864,89

NN káblové vedenie - demontáž

	číslo	názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	celkom
1	210901075	kábel AYKY 3Bx120+70mm ²	m	80	0,59	47,52
2	210901078	kábel AYKY 3Bx240+120mm ²	m	102	0,84	85,27
3	100257	ukončenie kábelu do 4x240mm ²	ks	6	10,87	65,21
4	100255	ukončenie kábelu do 4x120mm ²	ks	4	9,08	36,30
5	100252	ukončenie kábelu do 4x35mm ²	ks	2	2,81	5,61
6	191502	skriňa PRIS	ks	2	5,13	10,25
7	950202	zaťahovanie kábla do 4 kg	m	100	0,85	84,70
8		spolu				334,86
9		PPV	%	6	3,35	20,10
10		montáž celkom				354,96

Cena celkom:

41 367,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

JKSO

Názov objektu Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

EČO

Názov časti Neoprávnené PD SO 06/4 Vodovod a kanalizácie

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Liptovský Hrádok

Projektant Ing.arch Juraj Cisar - ORANT Nitra

Zhotoviteľ HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	23 310,85	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	52 466,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 100,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		76 876,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
							23	Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis				Pečiatka			24	DPH 19,00 % z 76 876,96		14 606,62
Objednávateľ							25	Cena s DPH (r. 23-24)		91 483,58
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ							26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Kľzavá doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené
Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené
Časť: Neoprávnené PD SO 06/4 Vodovod a kanalizácie
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina
Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	23 310,85	52 466,11	75 776,96
1	Zemné práce	2 483,62	42 758,89	45 242,51
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	2 256,83	2 256,83
8	Rúrové vedenie	20 827,23	6 750,86	27 578,09
99	Presun hmôt HSV	0,00	699,53	699,53
PSV	PSV	0,00	1 100,00	1 100,00
799	PSV Ostatné	0,00	1 100,00	1 100,00
	<u>Celkom</u>	<u>23 310,85</u>	<u>53 566,11</u>	<u>76 876,96</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené
 Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené
 Časť: Neoprávnené PD SO 06/4 Vodovod a kanalizácie
 Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:
 EČO:
 Spracoval: Anna Milová
 Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

75 776,96

1 Zemné práce

45 242,51

1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,421	797,40	335,71
2	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	26,000	2,95	76,70
3	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	1,500	2,69	4,04
4	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	184,225	13,16	2 424,40
5	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	881,921	15,90	14 022,54
6	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	881,921	1,91	1 684,47
7	13330-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy pre vpuste	m3	39,204	36,66	1 437,22
8	13330-2119	Príplatok za lepivosť	m3	39,204	1,91	74,88
9	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 130,980	3,23	3 653,07
10	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	579,600	5,47	3 170,41
11	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 130,980	1,72	1 945,29
12	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	579,600	2,84	1 646,06
13	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	921,125	4,36	4 016,11
14	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	264,259	3,79	1 001,54
15	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	264,259	5,80	1 532,70
16	17120-1102	Poplatok za skládku	m3	264,259	8,00	2 114,07
17	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	264,259	0,95	251,05
18	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	656,866	2,35	1 543,64
19	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	96,714	11,85	1 146,06
20	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	96,714	7,02	678,93
21	583 335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	96,714	25,68	2 483,62

4 Vodorovné konštrukcie

2 256,83

22	45153-5111	Štrková vsakovacia dren	m3	4,000	35,50	142,00
23	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	50,701	37,06	1 878,98
24	45238-6111	Vyrovň. prstence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	kus	4,000	13,75	55,00
25	45238-6121	Vyrovň. prstence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. do 20cm	kus	1,000	27,35	27,35
26	46131-0212	Bloky z betónu vodostavebného B20	m3	1,142	134,41	153,50

8 Rúrové vedenie

27 578,09

27	72110-0911	Zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	kus	1,000	18,86	18,86
28	85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	kus	4,000	75,07	300,28
29	85724-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 80	kus	2,000	8,16	16,32
30	HAW LE853003	Koleno prírubové 90 st DN 80	kus	2,000	35,75	71,50
31	85726-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100	kus	5,000	10,84	54,20
32	HAW LE760205	Príruba špeciálna DN 100/118	kus	5,000	71,50	357,50
33	85726-4121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. príř. otv. výk. DN 100	kus	1,000	15,89	15,89
34	HAW LE85110	Prírubová tvarovka T-kus DN 100/100	kus	1,000	93,30	93,30
35	87122-8111	Klad. dren. potrubia z tvrdého PVC DN do 15 cm	m	110,000	0,27	29,70
36	286 111810	Rúrka PVC drenážna prerezáv. hrdlová 75x1,8x4000	m	121,000	1,57	189,97
37	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	m	284,000	1,00	284,00

38	286 1D0108	Potrúbie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000	m	312,400	7,52	2 349,25
39	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	19,000	0,76	14,44
40	286 3K7317	Rúra s násuv.hrdl., tes.kruž., DN 125, I - 1000	kus	23,650	7,35	173,83
41	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	8,000	0,67	5,36
42	286 3K7404	Rúra s násuv.hrdl., tes.kruž., DN 200, I - 1000	kus	8,800	13,00	114,40
43	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	110,000	1,36	149,60
44	286 3K7412	Rúra s násuv.hrdl., tes.kruž., DN 315, I - 5000	kus	40,000	182,78	7 311,20
45	87724-1121	90	kus	2,000	4,61	9,22
46	286 3A4402	Nákružok lemový d/DN 90/80	kus	2,000	116,75	233,50
47	87725-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár.DN 110	kus	10,000	4,61	46,10
48	286 3A4403	Nákružok lemový d/DN 110/100	kus	10,000	154,08	1 540,80
49	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	5,000	2,83	14,15
50	286 3K7843	Puzdro šachtové DN 160	kus	5,000	3,92	19,60
51	89124-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	kus	2,000	15,43	30,86
52	HAW LE4000E23	Posúvač DN80	kus	2,000	207,30	414,60
53	HAW LE9500E21	Teleskopická zem.súprava DN50-100	kus	2,000	39,95	79,90
54	89124-7111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	kus	2,000	7,06	14,12
55	422 735900	Hydrant podzemný	kus	2,000	233,69	467,38
56	89126-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	kus	5,000	19,93	99,65
57	HAW LE4000E24	Posúvač DN100	kus	5,000	260,70	1 303,50
58	HAW LE9500E21	Teleskopická zem.súprava DN50-100	kus	5,000	39,95	199,75
59	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	27,000	1,58	42,66
60	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	110,000	1,99	218,90
61	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	284,000	0,43	122,12
62	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	284,000	2,87	815,08
63	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	4,000	167,94	671,76
64	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	kus	5,000	20,15	100,75
65	KLK ONUS120	Konus 1000-625/600/120	kus	5,000	74,70	373,50
66	89440-2311	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/80/9	kus	8,000	20,15	161,20
67	KLT BS1000120	Skruž TBS 1000/1000/120 so stupečkami	kus	3,000	93,72	281,16
68	KLT BS250120	Skruž TBS 1000/250/120 so stupečkami	kus	2,000	36,54	73,08
69	KLT BS500120	Skruž TBS 1000/500/120 so stupečkami	kus	3,000	57,05	171,15
70	89441-1121	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	kus	5,000	430,28	2 151,40
71	89594-1311	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov	kus	5,000	49,87	249,35
72	592 238PC1	Vpusť uličná z betónových dielcov	kus	5,000	212,68	1 063,40
73	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	5,000	25,04	125,20
74	552 434442	Poklop vstupný šachtový D600 s erbom mesta	kus	5,000	645,00	3 225,00
75	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	7,000	16,94	118,58
76	HAW LE1750	Poklop uličný	kus	7,000	25,20	176,40
77	89940-1113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	2,000	36,10	72,20
78	422 914520	Príklop hydrantový	kus	2,000	43,82	87,64
79	89971-2111	Orientačné tabuľky vodárenské na murive	kus	11,000	5,77	63,47
80	80211-1090	Montáž elektrotvaroviek objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	kus	2,000	3,42	6,84
81	80211-1110	Montáž elektrotvaroviek objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr.D110mm	kus	6,000	3,97	23,82
82	80215-2110	D110mm	kus	6,000	5,49	32,94
83	80215-5110	Montáž T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR11 D110mm	kus	2,000	5,86	11,72
84	80215-7113	Montáž T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	kus	2,000	4,37	8,74
85	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	298,000	1,31	390,38
86	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	290,000	0,90	261,00
87	286 3A0308	Objímka so zarážkou d 90	kus	2,000	13,61	27,22

88	286 3A0309	Objímka so zarážkou d 110	kus	6,000	16,56	99,36
89	286 3A4703	Koleno 90st. d 110	kus	6,000	29,02	174,12
90	286 3A4803	T-kus 90st. d 110	kus	2,000	32,88	65,76
91	286 3A4908	T-kus 90st.reduk. d 110/90	kus	2,000	44,73	89,46

99 Presun hmôt HSV 699,53

92	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	25,794	27,12	699,53
----	------------	--	---	--------	-------	--------

PSV PSV 1 100,00

799 PSV Ostatné 1 100,00

93	99999-7007	Geodetické zameranie	kpl	1,000	500,00	500,00
94	99999-7010	Prepoj jest.vodovodných prípojok na verejný vodovod	kpl	1,000	600,00	600,00

Celkom 76 876,96

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené**

Názov objektu **Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené**

Názov časti **Neoprávnené PD SO 07 Plynofikácia**

JKSO

EČO

Miesto

Liptovský Hrádok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Liptovský Hrádok

Projektant

Ing.arch Juraj Císar - ORANT Nitra

Zhotoviteľ

HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Rozpočet číslo Spracoval

Anna Milová

Dňa

30.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklac EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	265,07	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	4 677,10	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	245,52	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	234,86					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	862,64					18	VRN z rozpočtu		0,00
	ZRN (r. 1-6)		6 285,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 285,19
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 6 285,19		1 194,19
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 479,38
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 07 Plynofikácia

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

Dátum: 30. 4. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	265,07	4 677,10	4 942,17
1	Zemné práce	265,07	4 259,15	4 524,22
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	417,95	417,95
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	245,52	245,52
750	Slaboprúd	0,00	245,52	245,52
M	Práce a dodávky M	234,86	862,64	1 097,50
23-M	Montáže potrubia	234,86	862,64	1 097,50
	<u>Celkom</u>	<u>499,93</u>	<u>5 785,26</u>	<u>6 285,19</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava centra mesta Liptovský Hrádok - neoprávnené

Objekt: Úprava centra mesta L.Hrádok - neoprávnené

Časť: Neoprávnené PD SO 07 Plynofikácia

Objednávateľ: Mesto Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina

JKSO:

EČO:

Spracoval: Anna Milová

Dátum: 30. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						4 942,17
1	Zemné práce					4 524,22
1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	22,160	10,23	226,70
2	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	67,530	42,86	2 894,34
3	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	67,530	7,86	530,79
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	67,530	1,53	103,32
5	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	27,250	3,51	95,65
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,250	0,84	22,89
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,010	3,06	122,43
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,750	10,49	165,22
9	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B piesok pre obsyp	t	15,750	16,83	265,07
10	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,750	6,21	97,81
4	Vodorovné konštrukcie					417,95
11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,770	35,51	417,95
PSV Práce a dodávky PSV						245,52
750	Slaboprúd					245,52
12	752211551	Drôt Cu 4mm2	m	124,000	1,98	245,52
M Práce a dodávky M						1 097,50
23-M	Montáže potrubia					1 097,50
13	230202001	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 25 mm	m	23,600	2,73	64,43
14	2861121000	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 25 x 3.0 nav	m	23,600	1,04	24,54
15	230202004	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 50 mm	m	79,700	2,96	235,91
16	2861121300	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 50 x 4.6 nav	m	79,700	2,41	192,08
17	230202101	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 25 mm	m	4,600	4,00	18,40
18	2861121001	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 25 x 3.0 nav	m	4,600	1,04	4,78
19	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	m	12,700	4,07	51,69
20	2861121101	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0 nav	m	12,700	1,06	13,46
21	230203245	Montáž armatúry prípojky s predĺženou odbočkou D 90/32	ks	1,000	5,27	5,27
22	230203592	Montáž prechodky PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	3,19	3,19
23	230230031	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2,5 MPa - STN 38 6416 DN 50	m	80,000	0,53	42,40
24	230260012	Funkčná skúška regulačného radu	ks	1,000	209,92	209,92
25	230260031	Montáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 m3/h	ks	1,000	86,51	86,51
26	230330351	Záverečné tlakové skúšky hodnota montáže : do 5 tSk	sada	2,000	72,46	144,92

Celkom

6 285,19