

**DODATOK Č. DZ221401203940101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012039401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Ľubotice
sídlo : Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
Slovenská republika
konajúci : MVDr. Štefan Krajči, starosta obce
IČO : 00690538
DIČ : 2021302965
banka : Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 0438510005/5600
refundácia: 0438510005/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.03.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **845 315,80 EUR** (slovom osemstoštyridsaťpäťtisícristopäťnásť EUR a osemdesiat centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **845 315,80 EUR** (slovom osemstoštyridsaťpäťtisícristopäťnásť EUR a osemdesiat centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **803 050,01 EUR** (slovom osemstotrisícpäťdesiat EUR a jeden cent), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012039401**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 15 -03- 2011

Podpis:




Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Ľuboticiach, dňa: 18. 3. 2011

Podpis:



MVDr. Štefan Krajčí, starosta obce Ľubotice



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia centra obce Ľubotice	
Kód ITMS	22140120394	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4. Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - integrované projekty na obnovu miest a vidieka	61	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	39	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Prešov
Obec	Ľubotice
Ulica	Čsl. letcov, Makarenkova, Kalinčiakova
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zrekonštruovať a rozšíriť hmotnú infraštruktúru v centre s cieľom zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť obce Ľubotice.
Špecifický cieľ projektu 1	ŠC1: Zrealizovať SO 01 prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Špecifický cieľ projektu 2	ŠC2: Zrealizovať SO 02 prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov.
Špecifický cieľ projektu 3	ŠC3: Zrealizovať SO 03 prostredníctvom realizácie sadových úprav, drobnej architektúry a rekonštrukcie zastávok.
Špecifický cieľ projektu 4	ŠC4: Zrealizovať SO 04 prostredníctvom výstavby verejného osvetlenia.
Špecifický cieľ projektu 5	ŠC5: Vypracovať projektovú dokumentáciu podľa špecifik výzvy 4.1a ROP – Regenerácia sídiel.
Špecifický cieľ projektu 6	ŠC6: Zrealizovať proces verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou.
Špecifický cieľ projektu 7	ŠC7: Zrealizovať komplexný externý manažment projektu.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,542	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	845 315,80	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	3020	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	845 315,80	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	09/2010	12/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	03/2009	05/2009
C Proces verejného obstarávania	02/2010	10/2010
D Externý manažment projektov	04/2010	03/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		03/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	804 595,80	0,00	804 595,80	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	57 232,37	0,00	57 232,37	717001
			EUR	747 363,43	0,00	747 363,43	717002
		Spolu	EUR	804 595,80	0,00	804 595,80	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	40 720,00	0,00	40 720,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	25 000,00	0,00	25 000,00	716
		Spolu	EUR	25 000,00	0,00	25 000,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	1 440,00	0,00	1 440,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	14 280,00	0,00	14 280,00	637005
Celkovo			EUR	845 315,80	0,00	845 315,80	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centra obce L'ubotice

Zákazka		Cena celkom v EUR bez DPH	DPH 19%	Cena celkom v EUR s DPH	Skupina výdavkov
Regenerácia centra obce L'ubotice		676 130,93	128 464,87	804 595,80	
SO 01		244 010,00	46 361,90	290 371,90	
SO 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie-rekonštrukcia		106 046,80	20 148,89	126 195,69	717002
SO 01.2 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Kalinčiaková rekonštrukcia		137 963,20	26 213,01	164 176,21	717002
SO 02		331 583,28	63 000,82	394 584,10	
SO 02 - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov rekonštrukcia		331 583,28	63 000,82	394 584,10	717002
SO 03		39 284,49	7 464,05	46 748,54	
SO 03 Sadové úpravy a drobná architektúra- výstavba		28 758,26	5 464,07	34 222,33	717001
SO 03 sadové úpravy a drobná architektúra - prístrešok - výstavba		10 526,23	1 999,98	12 526,21	717001
SO 04		61 253,16	11 638,10	72 891,26	
SO 04 - verejné osvetlenie výstavba		8 809,94	1 673,89	10 483,83	717001
SO 04 - Verejné osvetlenie ul. Kalinčiaková rekonštrukcia		52 443,22	9 964,21	62 407,43	717002

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Ľubotice

Objekt: SO 01

Časť: SO 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

106 046,80

ZEMNÉ PRÁCE

27 578,02

1	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	M3	220,800	1,56	344,45
2	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - drenáž	M3	21,250	46,14	980,48
3	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	21,250	8,24	175,10
4	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 - kanalizácia	M3	60,000	26,02	1 561,20
5	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	60,000	1,86	111,60
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	M2	150,000	3,14	471,00
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	M2	150,000	1,59	238,50
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	532,050	1,33	707,63
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	532,050	9,82	5 224,73
10	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	M3	532,050	1,03	548,01
11	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	M3	532,050	3,56	1 894,10
12	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	M3	532,050	5,53	2 942,24
13	171201201_1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	M3	532,050	3,47	1 846,21
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3, bez poplatku	M3	532,050	0,94	500,13
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - kanalizačné potrubie DN200	M3	60,000	3,04	182,40
16	175101102	Obsyp drenážneho potrubia - výplň ryhy štrkopieskom	M3	23,375	33,11	773,95
17	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm	M2	332,000	2,36	783,52
18	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 cez 100 m3	M3	230,000	13,59	3 125,70
19	181202305	Úprava pláne na stavbách ciest v násypoch so zhutnením	M2	736,000	0,77	566,72
20	113106614	Rozoberanie zámkovej dlažby nad 20 m2 0,154 t (zámkova dlažba)	M2	72,000	0,93	66,96
21	113107121	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 mm, 0,130 t (zámkova dlažba)	M2	72,000	5,19	373,68
22	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.150 mm, 0,235t (vozovka)	M2	60,000	7,78	466,80
23	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 100 mm 0,225 t (zámkova dlažba)	M2	72,000	16,10	1 159,20
24	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.80 mm 0,181 t (vozovka)	M2	60,000	4,58	274,80
25	113107211	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťažného, hr. 40 mm 0,160 t (zámkova dlažba)	M2	72,000	0,45	32,40
26	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z makadamu , hr. 170 mm 0,500 t (vozovka)	M2	60,000	6,92	415,20
27	113107245	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 z kameniva obaľovaného hr.100 mm (vozovka)	M2	60,000	1,26	75,60
28	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	M	63,000	1,75	110,25

29	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	M2	332,000	0,89	295,48
30	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	332,000	0,14	46,48
31	4730	Nákup vhodnej sypaniny v zemníku vr.dopravy - ornica	M3	49,800	19,28	960,14
32	5721130	Osivo trávové - vyber	KG	9,960	8,57	85,36
33	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	M	85,000	2,80	238,00

ZÁKLADY

1 130,51

34	211571112	Výplň odvodňovacích rebier do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom netriedeným	M3	21,250	27,65	587,56
35	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	M2	40,035	0,71	28,42
36	212755116	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	M	85,000	5,49	466,65
37	693665100	Geotextília Tatrutex PP 200, netkaná 200g/m2	M2	46,040	1,04	47,88

SPEVNENÉ PLOCHY

42 396,07

38	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.170 mm	M2	780,000	4,75	3 705,00
39	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	M2	780,000	5,06	3 946,80
40	565161031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.80 mm	M2	780,000	15,71	12 253,80
41	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	M2	780,000	0,67	522,60
42	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	M2	780,000	0,67	522,60
43	577143112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	M2	780,000	14,29	11 146,20
44	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	KS	9,000	37,17	334,53
45	914001113	Montáž a demontáž dočasných dopravných značiek	KUS	2,000	19,80	39,60
46	915491111	Vyznač. dopr. pásov do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr. 100 až 150 mm šírky 200 mm	M	60,310	21,31	1 285,21
47	915491211	Osadenie vodiac. prúžku s vrstvou z betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 200 mm	M	36,310	4,24	153,95
48	915491212	Osadenie varovného prúžku s vrstvou z betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 200 mm	M	24,000	7,56	181,44
49	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm	M2	36,000	32,84	1 182,24
50	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	M	213,340	0,55	117,34
51	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	M	337,308	0,82	276,59
52	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	M	213,340	0,07	14,93
53	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	M	337,308	0,14	47,22
54	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	M2	72,000	9,31	670,32
55	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	M2	36,000	0,55	19,80
56	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	M	550,648	0,14	77,09
57	917161111	Osadenie chodník. obrub. betonového ležatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka	M	10,000	9,22	92,20
58	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betonového s lôžkom z betónu prostého hr.50-100mm s vyšpár.maltou s bočnou oporou z betónu prostého-zloži	M	223,000	8,42	1 877,66
59	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	M3	10,035	94,81	951,42

60	404455100	Značka dopravná príkazová reflexná - C 1a daj prednosť v jazde (Hakom MT)	KUS	2,000	44,58	89,16
61	404456040	Značka doprav informatívna reflexná - D 1b (P8)	KUS	1,000	33,58	33,58
62	404456050	Značka doprav informatívna reflexná - D 6 (IP8)	KUS	4,000	33,58	134,32
63	404456410	Značka doprav informatívna reflexná - AL D 12 (IP 16) 1000/1500	KUS	2,000	152,61	305,22
64	404463301	Svetlá výstražné žlté na Z4a ECO	KUS	2,000	33,58	67,16
65	404463900	Stĺpikový nosič dopravnej značky D70x3500 mm AL	KUS	9,000	19,86	178,74
66	553468375	Stĺpik pre dočasnú dopravnú značku 1,5 m	KUS	2,000	16,91	33,82
67	592174500	Obrubník betónový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	KUS	245,300	4,15	1 018,00
68	592174501	Obrubník betónový chodníkový oblukový polomer R=7m 100x15x30 cm18ks do kruhu	KUS	90,000	9,48	853,20
69	592185501	Dlažba pre nevidiacich - vodiaci pás 20 x 20 cm x 8 cm - červená ,dražková(25ks/m2/	M2	11,982	13,78	165,11
70	592185502	Dlažba pre nevidiacich - výstražný pás 20 x 20 cm x 8 cm - červená ,nopková (25ks/m2/	M2	7,200	13,78	99,22

POTRUBNÉ ROZVODY

28 117,88

71	935111111	Osadenie liatinovej siete žľabu šírky do 500 mm	M	110,000	3,01	331,10
72	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	M	30,000	1,46	43,80
73	895983519	Osadenie odvodňovacieho žľabu prefabrikovaného do betónového lôžka	M	110,000	21,54	2 369,40
74	5092	FASERFIX SUPER 200 KS, odvodňovací žľab typ 020, bez spádu dna,1000x260x370	KUS	110,000	86,44	9 508,40
75	5093	FASERFIX SUPER 300, štrbinový liatinový rošt čierny, otvory 2 x 140/20, tr. D 400,L=500 š=377, hr.40mm	KUS	220,000	65,39	14 385,80
76	5094	FASERFIX SUPER 200 KS, odtoková vpusť s pozinkovaným košom na nečistoty 500x260x570	KUS	3,000	249,71	749,13
77	286102210	Rúrka tlaková hrdľovaná z nemäkčeného polyvinylchloridu D225x8,7x6000 mm	KUS	5,000	146,05	730,25

OSTATNÉ PRÁCE

4 644,19

78	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	T	126,960	23,63	3 000,06
79	979081135	Uloženie stavebnej suty na skládku (bez poplatku za skládku)	T	126,960	0,52	66,02
80	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	126,960	5,71	724,94
81	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	126,960	2,92	370,72
82	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	1 269,600	0,38	482,45

PRESUNY HMÔT

2 180,13

83	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	916,024	2,19	2 006,09
84	998225191	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	916,024	0,19	174,04

Celkom

106 046,80

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Ľubotice

Objekt: SO 01

Časť: SO 01.2 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Kalinčiakova rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

137 963,20

SPEVNENÉ PLOCHY

112 826,11

1	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	M2	3 572,000	0,67	2 393,24
2	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	M2	3 572,000	14,29	51 043,88
3	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - znovuzriadenie dopr. značenia	KS	20,000	37,17	743,40
4	914001113	Montáž a demontáž dočasných dopravných značiek	KUS	5,000	19,80	99,00
5	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm	M2	305,000	32,84	10 016,20
6	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	M	465,000	0,55	255,75
7	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	M	895,000	0,82	733,90
8	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	M	465,000	0,07	32,55
9	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	M	895,000	0,14	125,30
10	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	M2	52,500	9,31	488,78
11	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	M2	52,500	0,55	28,88
12	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	M	1 360,000	0,14	190,40
13	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr.50 mm	M2	3 572,000	2,95	10 537,40
14	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	926,216	8,27	7 659,81
15	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	T	164,895	166,34	27 428,63
16	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	M2	3 572,000	0,27	964,44
17	553468375	Stĺpik pre dočasnú dopravnú značku 1,5 m	KUS	5,000	16,91	84,55

POTRUBNÉ ROZVODY

6 947,40

18	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	KS	15,000	231,58	3 473,70
19	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	KS	15,000	231,58	3 473,70

OSTATNÉ PRÁCE

16 651,80

20	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	T	457,216	23,63	10 804,01
21	979081135	Uloženie stavebnej suty na skládku (bez poplatku za skládku)	T	457,216	0,52	237,75
22	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	457,216	5,71	2 610,70

23	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	457,216	1,76	804,70
24	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	2 286,080	0,96	2 194,64

PRESUNY HMÔT

1 537,89

25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	646,174	2,19	1 415,12
26	998225191	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	646,174	0,19	122,77

Celkom

137 963,20

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Ľubotice

Objekt: SO 02

Časť: SO 02 - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

331 583,28

ZEMNÉ PRÁCE

48 780,00

85	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	M3	139,500	1,56	217,62
86	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - drenáž	M3	16,250	46,14	749,78
87	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	16,250	8,24	133,90
88	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 - kanalizácia	M3	60,000	26,02	1 561,20
89	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	60,000	1,86	111,60
90	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 2 m	M2	150,000	3,14	471,00
91	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 2 m	M2	150,000	1,59	238,50
92	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	510,888	1,33	679,48
93	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	510,888	9,82	5 016,92
94	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	M3	510,888	1,03	526,21
95	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	M3	510,888	3,56	1 818,76
96	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	M3	510,888	5,53	2 825,21
97	171201201_1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	M3	510,888	3,47	1 772,78
98	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3, bez poplatku	M3	510,888	0,94	480,23
99	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - kanalizačné potrubie DN200	M3	60,000	3,04	182,40
100	175101102	Obsyp drenážneho potrubia - výplň ryhy štrkopieskom	M3	16,250	33,11	538,04
101	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 cez 100 m3	M3	295,638	13,59	4 017,72
102	181202305	Úprava pláne na stavbách ciest v násypoch so zhutnením	M2	1 765,000	0,77	1 359,05
103	113106614	Rozoberanie zámkovej dlažby nad 20 m2 0,154 t (zám.bet.dlažba)	M2	710,000	0,93	660,30
104	113107121	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 mm, 0,130 t (zám.bet.dlažba)	M2	710,000	5,19	3 684,90
105	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.150 mm, 0,235t (vozovka)	M2	460,000	7,78	3 578,80
106	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 100 mm 0,225 t (zám.bet.dlažba)	M2	710,000	16,10	11 431,00
107	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.80 mm 0,181 t (vozovka)	M2	460,000	4,58	2 106,80
108	113107211	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 40 mm 0,160 t (zám.bet.dlažba)	M2	710,000	0,45	319,50
109	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z makadamu , hr. 170 mm 0,500 t (vozovka)	M2	460,000	6,92	3 183,20
110	113107245	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 z kameniva obaľovaného hr.100 mm (vozovka)	M2	460,000	1,26	579,60
111	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	M	202,000	1,75	353,50
112	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	M	65,000	2,80	182,00

ZÁKLADY

884,91

113	211571112	Výplň odvodňovacích rebier do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom netriedeným	M3	16,250	27,65	449,31
114	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	M2	45,000	0,71	31,95
115	212755116	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	M	65,000	5,49	356,85
116	693665100	Geotextília Tatrax PP 200, netkaná 200g/m2	M2	45,000	1,04	46,80

SPEVNENÉ PLOCHY

224 900,14

117	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	M2	1 580,000	5,06	7 994,80
118	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do betónu vr. vytvorenia podkladného betónu "spomaľovací prah"	M2	185,000	24,26	4 488,10
119	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka	M	105,000	8,67	910,35
120	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s lôžkom z betónu prostého hr. 50-100mm s výšpár.maltou s bočnou oporou z betónu prostého-zloži	M	150,000	8,42	1 263,00
121	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	M3	11,475	94,81	1 087,94
122	772501152	Príplatok za špárovanie kamennej dlažby hr.do 50 mm	M2	1 580,000	9,56	15 104,80
123	772506170	Kladenie dlažby z kameňa zvlášťne z nepravidelných dosiek, hr. 50 mm, vrátane suchého cementopieskového poteru hr.do 50mm	M2	1 580,000	15,49	24 474,20
124	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	T	199,870	12,17	2 432,42
125	5098	Výsadbová misa s oblukovými upravovanými obrubníkmi, krytom a úpravou podľa projektu, kruhová, priemeru do 2500mm, D+M	KUS	20,000	636,84	12 736,80
126	583803030	Obrubníky kamenné priame kvarcit, porfýr	M	105,000	47,46	4 983,30
127	583803930	Obrubník kamenný oblúkový r=0,5-2 m kvarcit, porfýr	M	25,000	61,50	1 537,50
128	583856430	Dlažbové dosky z prírodného kameňa hr. do 50 mm - KVARCIT	M2	1 581,250	80,71	127 622,69
129	583856430	Dlažba z prírodného kameňa hr. do 50 mm - PORFÝR	M2	235,750	73,02	17 214,47
130	592174500	Obrubník betónový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	KUS	165,000	4,15	684,75
131	592174501	Obrubník betónový chodníkový oblukový polomer R=7m 100x15x30 cm 18ks do kruhu	KUS	20,000	9,48	189,60
132	592451150	Zámková dlažba Dekor colormix hr. 80mm	M2	203,500	10,69	2 175,42

POTRUBNÉ ROZVODY

15 493,46

133	935111111	Osadenie liatinovej mreže žľabu šírky do 500 mm	M	60,000	3,01	180,60
134	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom, DN 200	M	5,000	1,46	7,30
135	895983519	Osadenie odvodňovacieho žľabu prefabrikovaného do betónového lôžka	M	60,000	21,54	1 292,40
136	5092	FASERFIX SUPER 200 KS, odvodňovací žľab typ 020, bez spádu dna, 1000x260x370	KUS	60,000	86,44	5 186,40
137	5093	FASERFIX SUPER 300, štrbinový liatinový rošt čierny, otvory 2 x 140/20, tr. D 400, L=500 š=377, hr.40mm	KUS	120,000	65,39	7 846,80
138	5094	FASERFIX SUPER 200 KS, odtoková vpust' s pozinkovaným košom na nečistoty 500x260x570	KUS	1,000	249,71	249,71
139	286102210	Rúrka tlaková hrdlovaná z nemäkčeného polyvinylchloridu D225x8,7x6000 mm	KUS	5,000	146,05	730,25

OSTATNÉ PRÁCE

38 582,02

140	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	T	1 054,730	23,63	24 923,27
141	979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	T	1 054,730	0,52	548,46

142	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	1 054,730	5,71	6 022,51
143	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	1 054,730	2,92	3 079,81
144	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	10 547,300	0,38	4 007,97

PRESUNY HMÔT

2 942,75

145	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	1 236,449	2,19	2 707,82
146	998225191	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	1 236,449	0,19	234,93

Celkom

331 583,28

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Ľubotice

Objekt: SO 03

Časť: SO 03 Sadové úpravy a drobná architektúra- výstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

I. Sadové úpravy

10 029,65

1	111 10 - 5111	Odstránenie stariny odvoz do 20 km v rovine	m2	366,000	0,45	164,70
2	181 30 - 1103	Rozprestretie ornice hrúbka 20 cm v rovine	m2	335,000	2,69	901,15
3	167 10 - 1103	Skladanie alebo prekladanie ornice	m3	7,000	3,82	26,74
4	183 40 - 3111	Obrobenie pôdy prekopením v rovine	m2	64,000	0,42	26,88
5	183 40 - 3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	64,000	0,13	8,32
6	183 10 - 1213	Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50%výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,005 m3	ks	84,000	1,35	113,40
7	183 10 - 1221	Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (stromov) s 50%výmenou pôdy pre veľkosť balu 1 m3	ks	47,000	138,37	6 503,39
8	184 10 - 2111	Vysadenie dreviny s balom priemeru 0,2 m v rovine	ks	84,000	1,34	112,56
9	184 10 - 2116	Výsadba dreviny s balom priemeru 0,8 m v rovine	ks	47,000	31,59	1 484,73
10	184 92 - 1093	Mulčovanie rastlín (stromy+kry) hrúbka do 0,1 m v rovine	m2	64,000	1,38	88,32
11	184 20 - 2112	Kotvenie drevín kolmi dĺžky 3 m	ks	47,000	9,21	432,87
12	185 85 - 1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	3,000	26,46	79,38
13	185 85 - 1119	Príplatek ZKD 1000 m x 4 (0,53)	m3	3,000	3,31	9,93
14	998 23 - 1311	Presun hmôt pre sadové úpravy	t	0,000	27,85	0,00
15	162 70 - 1105	Vodorovné premiestnenie ornice do 10 km	m3	7,000	6,91	48,37
16		Príplatek ZKD 1000 m x 10 (0,53)	m3	7,000	4,13	28,91

II. Založenie trávnik

823,19

18	183 40 - 3111	Obrobenie pôdy prekopením v rovine x 2	m2	302,000	0,85	256,70
19	183 40 - 3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine x 2	m2	302,000	0,25	75,50
20	180 40 - 2111	Založenie trávnik výševom v rovine	m2	302,000	0,61	184,22
21	183 40 - 3161	Válcovanie x 2 v rovine	m2	302,000	0,05	15,10
22	185 80 - 4312	Zálievka nad 20 m2	m3	6,000	3,13	18,78
23	185 85 - 1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	6,000	26,46	158,76
24	185 85 - 1119	Príplatek ZKD 1000 m x 4 (0,53)	m3	6,000	3,31	19,86
25		Trávne osivo	kg	11,000	8,57	94,27

III. Špecifikácia materiálu

12 002,71

Rastlinný materiál

5 515,05

Stromy

4 625,73

26		Acer platanoides 'Columnare'	14 - 16 cm	ks	5,000	103,05	515,25
27		Fraxinus ornus 'Mecsek'	14 - 16 cm	ks	4,000	92,63	370,52
28		Prunus avium 'Plena'	12 - 14 cm	ks	1,000	98,42	98,42
29		Prunus cerasifera 'Nigra'	14 - 16 cm	ks	1,000	98,42	98,42
30		Prunus fruticosa 'Globosa'	12 - 14 cm	ks	36,000	98,42	3 543,12

Kry

889,32

31		Cotoneaster dammerii 'Coral beauty'	20 - 30 cm kon	ks	48,000	8,11	389,28
32		Taxus baccata 'Repandes'	20 - 30 cm kon	ks	36,000	13,89	500,04

Ostatný materiál

6 487,66

33	Mulč 60 l vrecia (6,4 m3)	ks	107,000	5,21	557,47
34	Množstvo substrátu urč.na výsadbu pri 50 % výmene pôdy	m3	18,000	115,79	2 084,22
35	Množstvo zeminy potrebnej pri navážke	m3	7,000	77,58	543,06
36	Potreba vody na zálievku	m3	9,000	4,15	37,35
37	Drevené koly	ks	188,000	17,37	3 265,56

IV. Prvky drobnej architektúry

5 902,71

38	Lavička Brunea LB 351b bez operadla	ks	7,000	514,57	3 601,99
39	montáž/ do bet.pätky 0,25*0,448*0,25*2=0,056m3/	ks	7,000	73,64	515,48
40	Smetné koše DG 115b	ks	4,000	266,32	1 065,28
41	montáž / do bet.pätky 0,40*0,40*0,50=0,08m3/	ks	4,000	71,67	286,68
42	Stojan na bicykle VL 145	ks	1,000	407,81	407,81
43	montáž / do bet .pätky 0,25*0,25*0,70*2=0,088m3/	ks	1,000	25,47	25,47

Celkom

28 758,26

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce L'ubotice

Objekt: SO 03

Časť: SO 03 sadové úpravy a drobná architektúra - prístrešok - výstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

507,12

1	Zemné práce					39,33
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,014	10,920	21,99
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,014	0,780	1,57
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, do 2,5	M3	2,014	3,450	6,95
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,014	1,290	2,60
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,014	2,070	4,17
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,014	1,020	2,05

2	Zakladanie					418,08
7	275321211	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	2,010	126,040	253,34
8	275351215	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	13,158	11,140	146,58
9	275351216	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	13,158	1,380	18,16

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					14,40
10	631571003	Násp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,350	41,150	14,40

99	Presun hmôt HSV					35,31
11	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,432	6,500	35,31

PSV Práce a dodávky PSV

10 019,11

767	Konštrukcie doplnkové kovové					9 315,99
12	553OK002	odpadkový kôš a osadením	ks	3,000	265,120	795,36
13	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	729,549	0,890	649,30
14	553OK003	oceľ.konštrukcia prístrešku podľa vč.06 a výpis oc.prvkov pol.č.1 až 7. kg 243,183	kg	729,549	10,750	7 842,65
15	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	31,865	28,68

783	Dokončovacie práce - nátery					252,73
16	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	47,416	3,790	179,71
17	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	47,416	1,540	73,02

787	Dokončovacie práce - zasklievanie					450,39
18	787892310	montáž presklenia polycarbonatom	m2	16,050	5,130	82,34
19	634231510	polycarbonát / lexan/ hr.15mm	m2	16,853	21,470	361,83
20	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	4,443	6,22

Celkom

10 526,23

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Ľubotice

Objekt: SO 04

Časť: SO 04 - verejné osvetlenie výstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Elektromontáže

5 886,20

1		Kábel silový AYKY-J 4x25mm ²	m	100,000	3,000	300,00
2		Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	80,000	2,230	178,40
3		Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm ²	m	60,000	1,370	82,20
4		Oceľový drôt pozinkovaný FeZn D8mm	m	20,000	1,880	37,60
5		Oceľový pás pozinkovaný FeZn 30/4	m	180,000	2,370	426,60
6		Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	6,000	1,350	8,10
7		Stožiar výšky 8m	kus	2,000	417,340	834,68
8		Stožiar výšky 6m	kus	4,000	281,330	1 125,32
9		Výložník na stožiar dĺžky 1m	kus	2,000	107,330	214,66
10		Svietidlo uličné na vyložníku 1x70 HPS	kus	2,000	177,000	354,00
11		Svietidlo parkové bez vyložníka (philips Urbana resp. alternatívne)	kus	4,000	175,400	701,60
12		Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	6,000	31,800	190,80
13		Zabezpečenie pracoviska	hod	8,000	8,740	69,92
14		Demontáž existujúceho zariadenia VO	hod	32,000	7,370	235,84
15		Napojenie nového zariadenia VO	hod	8,000	8,740	69,92
16		Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8,000	8,740	69,92
17		Revízia zariadenia	hod	16,000	12,230	195,68
18		Dokumentácia skutočného stavu	hod	40,000	13,680	547,20
19		Podružný materiál	%	5,000	16,684	83,42
20		Pomocné a podružné výkony	%	7,000	22,906	160,34

0,00

Zemné práce

2 923,74

21		Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	km	0,200	41,050	8,21
22		Jama pre osvetľovací stožiar tr. zeminy 3	m ³	7,000	30,850	215,95
23		Výkop a zához ryhy 35/80cm tr. zeminy 3	m	180,000	5,530	995,40
24		Výkop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	5,000	10,880	54,40
25		Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	180,000	1,620	291,60
26		Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	180,000	0,550	99,00
27		Základ z betónu prostého C16/20	m ³	7,000	148,590	1 040,13
28		Rúrka z PE-HD FXKVR 110	m	20,000	4,050	81,00
29		Kábelový podchod z betónu C16/20	m	5,000	27,610	138,05

Celkom

8 809,94

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Ľubotice

Objekt: SO 04

Časť: SO 04 - Verejné osvetlenie ul. Kalinčiakova rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 2 805,60

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 805,60

1	632621134	Liaty asfalt rozprestretý ručne, z kameniva ťaženého alebo drveného hr. vrstvy 50 mm	m2	210,000	13,36	2 805,60
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

M Práce a dodávky M 47 477,35

21-M Elektromontáže 20 320,75

2	210202015	Svietidlo výbojkové - demontáž	ks	10,000	3,68	36,80
3	210191561	Skrine rozvádzača VO bez murárskych prác a zapojenia vodičov - demontáž	ks	1,000	25,26	25,26
4	210076121	Prepojenie vedenia vč. dvojitého závesu AIFe 16 - demontáž	km	2,000	373,68	747,36
5	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	700,000	0,94	658,00
6	2861052300	Rúrka KOPOFLEX 50	m	700,000	1,26	882,00
7	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	144,000	0,44	63,36
8	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	144,000	0,42	60,48
9	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	700,000	0,52	364,00
10	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	700,000	1,74	1 218,00
11	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	40,000	2,95	118,00
12	2830115500	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	40,000	0,74	29,60
13	2830116000	Zmršťovacie bužírky modré 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	40,000	0,74	29,60
14	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	40,000	0,74	29,60
15	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	40,000	4,63	185,20
16	3451810410	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239	ks	40,000	7,58	303,20
17	2102020150	Svietidlo výbojkové - 50 W,	ks	18,000	6,95	125,10
18	3470412800	Výbojka NAV-T 50 W	ks	18,000	8,63	155,34
19	3480151400	Svietidlo SR 50	ks	18,000	205,26	3 694,68
20	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	18,000	15,16	272,88
21	3160100100	Stožiar STK 60/50/3	ks	18,000	238,95	4 301,10
22	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	18,000	13,89	250,02
23	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica SR 721	ks	18,000	19,58	352,44
24	2101915610	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia RVO 2	ks	1,000	5,79	5,79
25	3570177500	Rozvádzač RVO 1	ks	1,000	4 421,05	4 421,05
26	210191501	Poistková skriňa káblová, osadenie - skriňa SPP	ks	3,000	4,42	13,26
27	3570324900	Skriňa SPP 2C - komplet, vč.poistiek / 3x20A/	ks	3,000	51,58	154,74
28	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	700,000	1,31	917,00
29	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	55,777	0,99	55,22
30	3540406800	HR-Svorka SP1	ks	8,000	0,51	4,08

31	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	16,000	1,33	21,28
32	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	100,00	100,00
33	PM	Podružný materiál	%	3,000	168,42	505,26
34	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	221,05	221,05

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

27 156,60

35	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	km	1,800	40,00	72,00
36	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,900	5,26	4,73
37	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	1 200,000	5,79	6 948,00
38	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	420,000	2,66	1 117,20
39	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne	m3	42,000	142,11	5 968,62
40	460030092	Vytrhanie obrubníkov ležatých kladených do malty a ich uloženie do 3 m, rozobranie lôžka	m	10,000	3,47	34,70
41	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	600,000	8,84	5 304,00
42	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	20,736	32,63	676,62
43	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	16,500	35,58	587,07
44	5893292100	Betón C 25/30 cem. portl., fr. do 22mm, spr. do 10mm	m3	11,538	113,68	1 311,64
45	6051019000	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť II 13-15x60-130	m3	1,385	147,37	204,11
46	5922153400	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3	ks	18,000	9,37	168,66
47	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	600,000	0,29	174,00
48	2830002000	Fólia červená v m	m	600,000	0,25	150,00
49	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	600,000	1,98	1 188,00
50	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	21,000	28,32	594,72
51	5893292300	Betón C 25/30 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 10-60mm	m3	21,000	113,68	2 387,28
52	460620021	Položenie obrubníka s lôžkom, bočnou oporou, vyškárovaním a vodorovným presunom do 5m	m	10,000	4,42	44,20
53	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	221,05	221,05

OST Ostatné

2 160,27

54	D01	Mont.plošina MP16	hod	24,000	21,05	505,20
55	D02	Mont.plošina MP16	km	30,000	0,84	25,20
56	HZS-001	Revízie	hod	18,000	13,68	246,24
57	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	6,000	8,74	52,44
58	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	8,74	17,48
59	HZS-008	Poreal. zameranie	hod	3,000	69,47	208,41
60	HZS-009	Vytýčenie inž. sietí	hod	14,000	78,95	1 105,30

Celkom

52 443,22