

ZMLUVA O DIELO ČÍSLO Č. 001/2014/ERPOS-IKP

(ďalej len „ZoD“)

uzavretá zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma: Iná právnická osoba

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
- vo veciach technických: Ing. Marián Janič, vedúci oddelenia prípravy projektov EÚ odboru investorského GR ŽSR

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4700012/0200

IČO: 31 364 501

IČ DPH: SK2020480121

DIČ: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT kód: SUBASKBX

a

Zhotoviteľ: **Združenie ERPOS-IKP**

Vedúci člen

Obchodné meno: ERPOS, spol. s r.o.

Sídlo: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

Adresa : Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Gašperek

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gašperek
- vo veciach technických: Ing. Ľubomír Gašperek

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zapísaný v Obchodnom registri: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1255/L

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4001245024/7500

IČO: 31588506

IČ DPH: SK2020449079

IBAN:
SWIFT/BIC kód:

SK85 7500 0000 0040 0124 5024
CEKOSKBX

Člen:

Právna forma:
Zapísaná v Obchodnom registri:
Štatutárny orgán:

IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Městského soudu v Praze, spisovná značka: C 10418
Dipl.Ing. Boris Klement
Ing. Jiří Čurda - prokurista

Preambula

Táto ZoD sa uzatvára ako výsledok obstarávania postup verejná súťaž nadlimitná zákazka v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 1

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom ZoD je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu (ďalej len „DSPRS“) - jednostupňový projekt, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), realizácia stavebných úprav, záručný servis a revízie určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) len v tých železničných staniciach (ďalej len „ŽST“), kde budú zabudované šikmé schodiskové plošiny a kde budú rekonštruované výťahy, a vyhotovenie projektu skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“) pre: **„Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy“**.
- 1.2. Účelom stavebných úprav je vytvorenie podmienok pre dodávku tovaru „Zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou mobilitou na ich zdvihnutie z nástupišťa železničnej stanice do železničného vozňa“, ktoré sú v rámci jedného projektu v 19 ŽST: Kúty, Bratislava hl. st., Leopoldov, Nitra, Šurany, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce, Čierna nad Tisou.

Vo všetkých uvedených ŽST boli vykonané miestne šetrenia, na základe ktorých boli určené nevyhnutné stavebné úpravy a následne boli vypracované Investičné zadania (ďalej len „IZ“), ktoré budú slúžiť ako podklad pre vyhotovenie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“).

V rámci stavebných úprav sa požaduje podľa spracovaných IZ pre jednotlivé ŽST rôzny rozsah stavebných úprav, ako napr.: vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zdvíhacích plošín, zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcia výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou (všetky WC opatriť Európskym novým systémom tzv. eurokľúčov), menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačný systém k nástupišťam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.
- 1.3. Stavebné úpravy sú členené na jednotlivé ŽST podľa územného členenia v rámci OR ŽSR:
 - 1.3.1. ŽST OR Trnava:
 - Kúty,
 - Bratislava hl. st.,
 - Leopoldov,
 - Nitra,
 - Šurany,
 - Štúrovo.

1.3.2. ŽST OR Zvolen:

- Banská Bystrica,
- Zvolen.

1.3.3. ŽST OR Žilina:

- Považská Bystrica,
- Žilina,
- Čadca,
- Kľačany,
- Ružomberok,
- Liptovský Mikuláš.

1.3.4. ŽST OR Košice:

- Štrba,
- Kysak,
- Prešov,
- Michalovce,
- Čierna nad Tisou.

1.4. Požaduje sa:

- 1.4.1. Vyhotovenie DSPRS - jednostupňový projekt so zabezpečením ohlásenia stavby a s tým súvisiacej IČ. PD musí byť vypracovaná na základe IZ tak, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na ohlásenie stavby. Obsah a rozsah PD musí zodpovedať Prílohe č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013.

IZ nezohľadňujú všetky požiadavky v zmysle TSI PRM (Rozhodnutie komisie č.2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a predmetom riešenia nie sú parkovacie plochy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a priestory pre prebaľovanie detí.

IZ spracované pre jednotlivé ŽST sa nachádzajú v Prílohe č. 4 ZoD.

1.4.2. Prerokovanie PD s Objednávateľom:

Okrem prerokovania PD v zmysle stavebného zákona Objednávateľ požaduje, aby PD bola prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami Objednávateľa:

- v úvode projekčných prác,
- v priebehu projekčných prác,
- v závere projekčných prác.

- 1.4.3. Predloženie dopracovanej PD na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám Objednávateľa ku konferenčnému prerokovaniu. Zhotoviteľ zvolá konferenčné prerokovanie DSPRS, kde prerokuje so zástupcami kompetentných odborných zložiek Objednávateľa jednotlivé pripomienky ich vyjadrení, a spracuje zápis z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. Takto prerokovaná PD bude predložená na schválenie na odbor expertízy GR ŽSR.

Odsúhlasenie PD zo strany Objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na

ŽSR a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o schválení PD s pripomienkami, ktorých splnenie je záväzné pre Zhotoviteľa.

1.4.4. IČ musí byť minimálne v rozsahu potrebnom pre ohlásenie stavby, resp. v odôvodnenom prípade vydania stavebného povolenia. Stavebné úpravy budú realizované v priestoroch existujúcich ŽST, preto nie je potrebné majetkoprávne vysporiadanie.

1.4.5. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Trnava:

1.4.5.1. Kúty:

- vybudovanie dvoch šikmých plôch pod prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska v smere do vestibulu a v smere k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- rekonštrukcia existujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu výmeny vstupných dverí do WC vrátane výmeny dverných konštrukcií, obnovy obkladov, dlažieb, malieb, elektroinštalácie, výmeny zariadení predmetov a vybavenia doplnkami,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.5.2. Bratislava hl. st.:

- rekonštrukcia existujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu nových povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby, elektroinštalácie), výmeny dverí (prístup eurokľúč), výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- vybudovanie bezbariérových prístupových ciest vrátane posúdenia a rekonštrukcie 2 rámp vo vestibule a pri pošte.

1.4.5.3. Leopoldov:

- výmena vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť, kde je situované WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

Poznámka: Stará výpravná budova p.č.1301 bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 2002/MK SR.

1.4.5.4. Nitra:

- rekonštrukcia existujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu nových povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby, elektroinštalácie), výmeny dverných (prístup eurokľúč) a okenných konštrukcií, výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

Poznámka: Výpravná budova (ďalej len „VB“) ŽST Nitra sa nachádza v pamiatkovej zóne Nitra. Projektovú dokumentáciu je preto potrebné v zmysle § 32 ods. 9 pamiatkového zákona prerokovať s KPÚ Nitra.

1.4.5.5. Šurany:

- rekonštrukcia nástupišťa č. 1 v dĺžke 380 m v min. rozsahu povrchovej úpravy (nerovný asfaltový povrch a diery za rubom hrany nástupišťa z blokov zn. Tischer), vrátane vytvorenia bezbariérového prístupu od nástupišťa č. 3 po nástupište č. 1 (navrhovaná rekonštrukcia nástupišťa č. 1 je z dôvodu, že k najbližšej koľaji č. 3 nie

je možné zabezpečiť pristavenie rýchlikových súprav nakoľko je nástupište nedostatočnej dĺžky, v koľaji sú vložené dve výhybky),

- vybudovanie uzamykateľnej ohrady na uschovanie zdvíhacej plošiny v priestoroch pod prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska,
- vybudovanie novej rampy so zábradlím v priestoroch pod prístreškom, smerom k bývalému tranzitu, vrátane úpravy spevnených plôch od novej rampy smerom k vestibulu,
- výmena dverných konštrukcií (dvojkridlové dvere do vestibulu v počte 3 ks), bezbariérový prístup,
- rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu obnovy obkladov, dlažieb, malieb, elektroinštalácie, výmeny zariadení a vybavenia doplnkami,
- informačný systém prístupových ciest k nástupišťam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- vybudovanie mechanickej zábrany proti parkovaniu motorových vozidiel pred novou rampou a pred vstupom do vestibulu od mesta, z dôvodu bezproblémového prístupu pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.5.6. Štúrovo:

- vybudovanie uzamykateľnej ohrady na nástupišti č. 2 na uschovanie zdvíhacej plošiny,
- vybudovanie bezbariérového prístupu do vestibulu smerom od koľajiska,
- dispozičné vyriešenie a vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť vrátane elektroinštalácie a vrátane vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť,
- informačný systém prístupových ciest k nástupišťam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- úprava pre osadenie dvoch šikmých schodiskových plošín, vrátane elektroinštalácie, pre prepravu cestujúcich so zníženou pohyblivosťou na schodisko do podchodu a schodisko na nástupište č. 2.

1.4.6. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Zvolen:

1.4.6.1. Banská Bystrica:

- pred VB smer na Zvolen od mesta je potrebné realizovať rampu pre osoby s obmedzenou mobilitou, najvhodnejšie z bočných schodov do vestibulu prijímacej budovy,
- pre možnosť vstupu do VB je potrebné vybetónovať cez časť bočných schodov so štyrmi stupňami rampu s protišmykovou dlažbou, cez ktorú bude zabezpečený plynulý prístup imobilných cestujúcich do vestibulu VB. Rampa má mať aj ochranné zábradlie. Rampa bude vedená súbežne s budovou, súčasne je potrebné upraviť vchodové dvere s prispôbením mechanizmu otvárania dverí,
- informačný systém prístupových ciest k nástupišťam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.6.2. Zvolen:

- rekonštrukcia výťahov z podchodu k jednotlivým nástupišťam v počte 2 ks. Výťahy 3. a 4. nástupišťa sú nákladné výťahy, typu AZ, TNV 2000 v prevádzky nevyhovujúcom stave. Rekonštrukciou výťahov bude zabezpečená bezpečná komunikácia pre osoby s obmedzenou mobilitou k jednotlivým nástupišťam.

Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať výťahy, ktoré sú vhodné pre osoby s obmedzenou mobilitou,

- pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do vestibulu vybudovať rampu pri vstupe do vestibulu / východný vstup / cez časť schodov s 5 stupňami s protišmykovou dlažbou, cez ktorú bude zabezpečený bezbariérový prístup pre osoby s obmedzenou mobilitou do vestibulu VB. Rampu vybudovať po pravej strane jestvujúceho schodišťa v tvare U, resp. v tvare L s ochranným zábradlím: cca 4 m západným smerom súbežne s budovou v projektovanom sklone, nasleduje lom kolmo na budovu vodorovne a 4 m východným smerom súbežne s budovou v projektovanom sklone s napojením na podestu jestvujúceho schodišťa,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.7. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Žilina:

1.4.7.1. Považská Bystrica:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť. Vybudovať samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- priechody na nástupištia sú vybudované z panelov v kombinácii s drevenými podvalmi, miestami len vysypané štrkodrvou, s medzerami a nerovnosťami. Vybudovať celopryžový priechod o dĺžke 10,00 m k nástupišťu č. 2.

1.4.7.2. Žilina:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť v priestoroch WC M, Ž pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch a dvoch buniek vo WC M, Ž. V oboch prípadoch je potrebné vybúrať priečky a vybudovať samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- vymeniť 2 ks vstupných dverí, ktoré znemožňujú prístup imobilných cestujúcich do vestibulu stanice za samozatváracie.

1.4.7.3. Čadca:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, dispozične riešiť v priestoroch umývárne pre mužov (dve miestnosti a chodba), ktoré sú v súčasnosti užívané ako sklad,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- priechody na nástupištia č. 2 a 3 sú v súčasnosti vybudované z panelov a drevených podvalov s nerovnosťami a medzerami. Pre bezpečný prístup cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vybudovať dva celopryžové priechody dĺžky 7,00 m a šírky 2,40 m k nástupištiam č. 2 a 3.

1.4.7.4. Kľačany:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť komplexným prebudovaním priestorov WC Ž. Vybudovať samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- priechody na nástupištia sú vybudované panelové v kombinácii s drevenými podvalmi a miestami len vysypané štrkodrvou so značnými medzerami a nerovnosťami. Upraviť prístup od vestibulu rampou na spevnenú plochu pod prístreškom až k manipulačnej koľaji č. 5, ďalej zriadiť celopryžový priechod cez koľaje č. 5 a 3 v dĺžke 11,00 m na nástupište pri koľaji č. 1. Na oravské nástupište je potrebné zriadiť celopryžový priechod od koľaje č. 2 v dĺžke 17,00 m.

1.4.7.5. Ružomberok:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť v priestoroch WC M pre cestujúcu verejnosť zrušením 2-3 ks pisoár. Vybudovať samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, zdravo-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu (4 schodiskové stupne z nástupišťa č.1). Nutná prekládka jestvujúceho ohrievača TÚV,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- súčasné priechody na nástupištia sú panelové o dĺžke 18,00 m, s medzerami a nerovnosťami. Rozsah prác predpokladá panely rozobrať, vyrovnať podklad a opätovne ich uložiť do roviny s drobnými úpravami za min. použitia nových materiálov.

Poznámka: výpravná budova bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 2010/PÚ SR.

1.4.7.6. Liptovský Mikuláš:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť v priestoroch predsieni WC pre cestujúcu verejnosť. Vybudovať samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravo-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením samostatného bezbariérového prístupu z vestibulu,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- priechody na nástupištia sú vybudované panelové o dĺžke 8,00 m s medzerami a nerovnosťami. Rozobrať priechod s vyrovnaním podkladovej vrstvy a opätovne uložiť panely do roviny s drobnými vysprávkami za minimálneho použitia nových materiálov.

1.4.8. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Košice:

1.4.8.1. Štrba:

- realizácia schodiskovej zdvižnej plošiny pre osoby s obmedzenou mobilitou na schodisku vedúcom z vestibulu VB do prestupovej haly ozubnicovej železnice. Montáž schodiskovej zdvižnej plošiny je potrebné realizovať z dôvodu, že súčasný

prístup k prestupovej hale pre osoby s obmedzenou mobilitou je iba po dlhom a relatívne strmom chodníku s nerovným povrchom, po ktorom je v zimnom období a pri nepriaznivom počasí prístup značne sťažený. Z vestibulu do prestupovej haly vedú aj pohyblivé schody, ktoré sú však už dlhodobo mimo prevádzky z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov na ich opravu. Montážou schodiskovej zdvižnej plošiny by už osoby s obmedzenou mobilitou neboli vystavené nepriazni počasia a aj prístup do prestupovej haly alebo odchod z nej by bol pohodlnejší a bezbariérový. Riešiť spôsob osadenia a kotvenia schodiskovej zdvižnej plošiny k jestvujúcemu zábradliu, ako aj úpravu elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini),

- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.8.2. Kysak:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. WC je potrebné vybudovať v jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch mužských kabínok do jednej. Úprava si vyžiada vybúranie priečky, montáž novej dlažby a obkladov stien, osadenie dverí so zárubňou, úprava rozvodov vody, kanalizácie, montáž zdravotníckej a úpravu elektroinštalácie. Vstup do WC bude z krytého perónu cez novú rampu, ktorá bude mať protišmykovú povrchovú úpravu a ochranné zábradlie,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.8.3. Prešov:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. WC je potrebné vybudovať v jestvujúcich verejných WC ženy. Úprava si vyžiada nový obklad stien, osadenie nových dverí, búranie priečky, úpravu elektroinštalácie, úpravu a montáž zdravotníckej,
- osadenie schodiskovej zdvižnej plošiny na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou z podchodu 1. nadzemného podlažia na kryté 1. nástupište ŽST Prešov. Schodiskovú zdvižnú plošinu je potrebné vybudovať na schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini),
- osadenie schodiskovej zdvižnej plošiny na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou z vestibulu 1. nadzemného podlažia k verejným WC nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom podlaží. Schodiskovú zdvižnú plošinu je potrebné namontovať na schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini),
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.8.4. Michalovce:

- oprava úrovňových priechodov cez 3 koľaje k jednotlivým nástupištiam. Priechody je potrebné zdemontovať, upraviť podklad a vykonať opätovnú montáž s minimalizáciou škár medzi panelmi a koľajnicami,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.8.5. Čierna nad Tisou:

- vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. Ako možné miesto pre budúce WC sa využije priestor medzi mužskou a ženskou časťou verejných WC, ktorá pôvodne slúžila pre prevádzkovateľa verejných WC na vyberanie poplatkov za ich používanie. V súčasnosti už svojmu účelu neslúži. Tento priestor však má šírku menšiu ako 1,50 m a preto je potrebné ho rozšíriť smerom do vestibulu o 0,30 m vybúraním jestvujúcej priečky a vymurovaním novej priečky s dverami. Vonkajšia strana priečky bude tak lícovať so železobetónovým prekladom nad touto priečkou. Nakoľko bočné strany tejto miestnosti tvoria iba drevené priečky, je potrebné ich odstrániť a oddeliť od mužskej aj ženskej časti murovanou priečkou. V nových priečkach vybudovať rozvody teplej a studenej vody a odpad od umývadla. Vnútorňý priestor WC pre osoby s obmedzenou mobilitou obložiť keramickým obkladom a na podlahu sa položiť novú dlažbu iba v mieste, kde bude vybúraná podlaha pre kanalizáciu,
- úprava elektroinštalácie. Novozriadený vstup do WC pre osoby so zníženou pohyblivosťou bude priamo z vestibulu VB ŽST Čierna nad Tisou,
- informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
- vybudovanie rampy, ktorá má slúžiť na prekonávanie výškového rozdielu medzi úrovňou upraveného terénu prednádražia a podlahou vestibulu invalidným vozíkom. Rampu zrealizovať betónovú s protišmykovou povrchovou úpravou a ochranným zábradlím.

1.4.9. Vyhotovenie DSRS. Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č.7 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013.

1.4.10. Zabezpečenie suchého WC v čase realizácie stavebných úprav WC v jednotlivých ŽST.

1.4.11. Záručný servis UTZ v ŽST, kde budú zabudované šikmé schodiskové plošiny a rekonštruované výťahy.

1.4.12. Výroba a osadenie 1 informačnej tabule počas realizácie stavebných úprav a 1 pamätnej tabule po ukončení stavebných úprav v každom mieste realizácie stavebných úprav.

1.5. Navrhované technické riešenie – musí vyhovovať všeobecne platným požiadavkám, predpisom, vyhláškam a technickým normám platných v SR. PD na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č.2008/164/ES), časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

1.6. Pre účely stavebných úprav Objednávateľ požaduje vykonať stavebné úpravy pre zdvíhacie plošiny s nasledovnou špecifikáciou:

- Zdvíhacia plošina pre imobilných cestujúcich
- Model LP11 – 1,4 metra zdvih
- Nosnosť 300 kg, rýchlosť zdvíhania max. 25-37 mm/s
- Nastaviteľná šírka hornej rampy 630-800 mm
- Rozmer podlahy plošiny 856 x 1407 mm
- Povrch podlahy plošiny protišmykový
- Ovládanie plošiny nútené, elektrické
- Núdzové zastavenie elektronické
- Núdzové spúšťanie mechanické
- Bariéry po stranách plošiny do výšky 1202 mm
- Sklon rampy 11,5°

- Fixovanie koliesok plošiny mechanické
- Hmotnosť plošiny 190 kg
- Materiál – hliník, oceľ
- Akumulátory – plynosťné, bezúdržbové 2 x 12 V/ 7,2 Ah
- Nabíjačka batérií (je súčasťou dodávky), primárne napätie 230/115 V, sekundárne 24 V
- Krytie: komponenty IP 65, ovládací panel IP 67

1.7. Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu ZoD boli rešpektované:

- Právne predpisy EÚ a SR.
- Technické špecifikácie interoperability.
- Vyhlášky UIC.
- Slovenské technické normy (STN resp. STN EN).
- Technické normy železníc.
- Predpisy ŽSR.
- Investičné zadania, výkresy a fotodokumentácia (*Príloha č.7 súťažných podkladov*).
- Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR.
- VTPKS

1.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet ZoD vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.9. Objednávateľ sa zaväzuje predmet tejto ZoD prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle článku 3 tejto ZoD.

Článok 2 Čas plnenia ZoD

2.1. Na predmet tejto ZoD uvedený v článku 1 tejto ZoD dohodli zmluvné strany nasledovné termíny:

Por. číslo	Názov ŽST	Dodanie schválenej DSPRS	Ukončenie stavebných úprav vrátane preberacieho konania
1	Kúty	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
2	Bratislava hl.st	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
3	Štúrovo	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
4	Leopoldov	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
5	Nitra	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
6	Šurany	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
7	Banská Bystrica	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
8	Zvolen	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>
9	Považská Bystrica	<i>do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD</i>	<i>do 31.08.2015</i>

10	Žilina	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
11	Čadca	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
12	Kraľovany	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
13	Ružomberok	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
14	Liptovský Mikuláš	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
15	Štrba	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
16	Kysak	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
17	Prešov	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
18	Michalovce	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015
19	Čierna nad Tisou	do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD	do 31.08.2015

Článok 3 Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Cena je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov a informačných tabúl':

3.2.1	Cena bez DPH	481 082,00	EUR
3.2.2	Sadzba DPH	20	%
3.2.3	DPH	96 216,40	EUR
3.2.4	Cena spolu s DPH	577 298,40	EUR
3.2.5	Cena správnych a iných poplatkov	400,00	EUR
3.2.6	Cena celkom bez DPH	481 482,00	EUR
3.2.7	Cena celkom vrátane DPH	577 698,40	EUR
- 3.3. Cena celkom je stanovená na základe Oceneného výkazu položiek, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako Príloha č.1 k tejto ZoD. Cena správnych a iných poplatkov je cenou predbežnou. Konečná výška správnych a iných poplatkov bude spresnená podľa skutočne preukázaných nákladov. Konečná cena informačných tabúl' bude spresnená podľa skutočného počtu informačných tabúl' po potvrdení stavebným dozorom. Zmena ceny v prípade zvýšenia ceny správnych a iných poplatkov bude následne predmetom dodatku k ZoD.
- 3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť v súlade s článkom 11 bod 11.11. tejto ZoD, resp. v súlade s článkom 11 bod 11.11. a bod 11.13. tejto ZoD:
 - 3.4.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - 3.4.2. v prípade zúženia predmetu ZoD zo strany Objednávateľa, ak toto zúženie v čase zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať,

- 3.4.3. v prípade rozšírenia predmetu ZoD zo strany Objednávateľa, ak toto rozšírenie v čase zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať,
 - 3.4.4. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu ZoD, resp. činnosti uvedených v Ocenenom výkaze položiek zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
 - 3.4.5. v dôsledku spresnenia skutočne preukázaných nákladov na správne a iné poplatky,
 - 3.4.6. v dôsledku spresnenia skutočného počtu informačných tabúl po potvrdení stavebným dozorom.
- 3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok.
- 4.2. Financovanie predmetu tejto ZoD:
 - 4.2.1. Predmet zákazky by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie 2007–2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná os č.1 – Železničná infraštruktúra.
 - 4.2.2. DPH bude hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa. DPH bude vypočítaná v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru:
 - 4.3.1. dňom dodania a schválenia DSPRS vo výške 100% z dohodnutej ceny za *DSPRS* za každú ŽST samostatne,
 - 4.3.2. dňom dodania DSRS a vydania preberacieho protokolu vo výške 100% z dohodnutej ceny za *Stavebné úpravy* za každú ŽST samostatne,
 - 4.3.3. dňom výroby a osadenia informačnej tabule po potvrdení stavebným dozorom vo výške 100% z dohodnutej ceny za *Výrobu a osadenie informačnej tabule* za každú ŽST samostatne. Forma a obsah informačnej tabule musí byť odsúhlasená Objednávateľom. V prípade, ak Zhotoviteľ použije po ukončení realizácie stavebných úprav v jednej ŽST tú istú informačnú tabuľu v inej ŽST, právo vystaviť čiastkovú faktúru za opakovane použitú informačnú tabuľu mu nevznikne,
 - 4.3.4. dňom výroby a osadenia pamätnej tabule po potvrdení stavebným dozorom vo výške 100% z dohodnutej ceny za *Výrobu a osadenie pamätnej tabule* za každú ŽST samostatne. Forma a obsah pamätnej tabule musí byť odsúhlasená Objednávateľom,
 - 4.3.5. na refakturáciu finančnej čiastky za správne a iné poplatky, týkajúcich sa predmetu tejto ZoD podľa skutočne dokladovaných nákladov potvrdených Objednávateľom.
- 4.4. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa.
- 4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá lehota splatnosti podľa tejto ZoD (60 kalendárnych dní) nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.

- 4.6. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona Obchodného zákonníka a budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia tejto ZoD zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.
- 4.7. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:
- názov,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - číslo ZoD,
 - vecne vykonané služby alebo stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - fakturovanú čiastku,
 - čiastku k úhrade bez DPH,
 - čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),
 - čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),
 - splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v článku 4 tejto ZoD).

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.

- 4.8. V prípade zistenia väd a nedorobkov má Objednávateľ právo zadržať finančné prostriedky z predloženej faktúry v čiastke do výšky 10 % z ceny predloženej faktúry, a to až do doby odstránenia väd a nedorobkov. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný pracovník Objednávateľa do 10 dní odo dňa predloženia faktúry Objednávateľovi. Zodpovedný pracovník Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi dôvod, požadovanú nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná. Splatnosť zadržanej čiastky je 60 kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia o vykonaní požadovanej nápravy zodpovedným pracovníkom Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 4.9. V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne vykonaných prác do dňa ich zastavenia a zdokladovania zo strany Zhotoviteľa.
- 4.10. Peňažný záväzok sa na účely tejto ZoD považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.
- 4.11. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrt'rok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

Článok 5

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky

- 5.1. Podpisom tejto ZoD Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že vypracuje a predloží PD, ktorá bude vypracovaná osobami majúcimi oprávnenia na vypracovanie PD v zmysle platnej legislatívy, platných predpisov a bude v súlade s predpismi EÚ. Zhotoviteľ musí mať oprávnenie pre projektovanie na dráhach.
- 5.2. Zhotoviteľ dodá požadovaný stupeň dokumentácie vrátane prerokovania rozpracovanej dokumentácie, ako aj v závere projektových prác s dotknutými orgánmi štátnej správy a zložkami Objednávateľa vo formáte xls.:

- DSPRS – 6x v textovej forme a 1x v elektronickej, formát PDF,
- DSRS – 2x v textovej forme a 1x v elektronickej, formát PDF.

Súpravy potrebné pre svoju IČ si Zhotoviteľ zabezpečí sám.

- 5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať PD podľa zásad EÚ, zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike, technických predpisov, platných slovenských technických noriem (STN, STN EN, STN ISO, atď.), technických noriem železníc (TNŽ) a VTPKS, vyhlášok UIC, rezortných predpisov (MDVRR SR) a predpisov platných pre ŽSR. Zhotoviteľ vypracuje PD aj v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. § 4, § 13, § 18), s dôrazom na vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti nim nielen počas realizácie stavby, ale aj v čase používania, kontroly a údržby stavby, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, ako i ďalšie vydané nariadenia vlády, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach, bezpečnostné predpisy a technické normy na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platné v čase prípravy predmetnej stavby, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
- 5.4. V PD budú rešpektované závery vyplývajúce z výrobných porád a vyjadrení dotknutých orgánov.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 5.5.1. V priebehu projekčných prác predložiť Objednávateľovi, minimálne však jedenkrát za 30 dní správu o aktuálnom stave projekčných prác.
- 5.5.2. V priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa uskutočňujú v sídle Zhotoviteľa, prípadne po vzájomnej dohode s Objednávateľom u Objednávateľa. Záznam z pracovných porád vyhotoví Zhotoviteľ. Účastníkmi pracovných porád budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia Objednávateľa s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia.
- 5.5.3. Prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami s dostatočným predstihom.
- 5.5.4. Počas vypracovávania PD bude priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami ŽSR a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných zložiek k PD a záverečnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie a schválenie v zmysle interných predpisov ŽSR a MDVRR SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia PD.
- 5.5.5. Predložiť Objednávateľovi do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD finančný plán v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia tejto ZoD a predkladať Objednávateľovi každý štvrťrok aktualizovaný finančný plán v termíne k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Finančný plán musí byť predložený v papierovej aj elektronickej podobe a musí zahŕňať všetky čiastky za predmet ZoD v členení podľa jednotlivých položiek Oceneného výkazu položiek splatné v súlade s touto ZoD podľa platobných podmienok stanovených v článku 4 tejto ZoD.
- 5.6. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu PD všetkých subdodávateľov projektových prác a stavebných úprav Zhotoviteľa. Pre plnenie predmetu tejto ZoD uzavrie s nimi Zhotoviteľ zmluvu tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho dodávateľa jednotlivých profesií. Zhotoviteľ smie pre práce použiť len takých subdodávateľov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými projektmi a v minulosti už také odborne, vecne, kvalitne, v stanovených termínoch a pri dodržaní pôvodne kalkulovaných nákladov stavby projektovali a vykonávali inžiniersku činnosť.
- V prípade, že subdodávateľ Zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu tejto ZoD schopnosť vykonávať činnosť, na ktorú s ním uzatvoril Zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nesplní § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi nového subdodávateľa spôsobom podľa článku 5 bodu 5.7.1. tejto ZoD.
- 5.7. Počas plnenia tejto ZoD môže dôjsť k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku, odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia tejto ZoD, a pod..
- 5.7.1. Ak počas plnenia tejto ZoD dôjde k zmene subdodávateľa, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené platí aj v prípade

rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa subdodávateľ podieľa na predmete plnenia tejto ZoD, predmet subdodávok. Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym zoznamom predloží aj kópiu zmluvy so subdodávateľom, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, pričom začiatni ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

- 5.7.2. Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode 5.7.1. Objednávateľ v zmysle § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní si vyžiada od Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname podnikateľov. V prípade potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané v zozname podnikateľov, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu predložil úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.
- 5.8. Ak bude Objednávateľ trvať na riešeníach a postupoch, ktoré bude Zhotoviteľ považovať za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore so všeobecne záväznými predpismi či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v prípade, ak bolo také rozhodnutie písomne potvrdené Objednávateľom a to s výslovným zamietnutím stanoviska Zhotoviteľa, ktoré je Objednávateľ povinný potvrdiť aj so zamietnutím v primeranej lehote.
- 5.9. Odovzdanie a prevzatie:
 - 5.9.1. Predmet plnenia tejto ZoD je splnený riadnym dodaním PD alebo prác na stavebných úpravách a okamihom podpísania preberacieho protokolu a uskutočnením všetkých dohodnutých zmluvných služieb a prác Objednávateľovi.
 - 5.9.2. Za čiastočné plnenie predmetu ZoD sa pokladá dodanie DSPRS, jej prerokovanie, odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej prerokovanie rozpracovanej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a ŽSR, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a zapracovania pripomienok zo záverečného a konferenčného prerokovania dokumentácie a vydanie schvaľovacieho rozhodnutia.
 - 5.9.3. Za čiastočné plnenie predmetu ZoD sa pokladá vykonanie stavebných úprav po odovzdaní a prevzatí stavebných úprav a vyhotovení DSRS v jednotlivých ŽST.
 - 5.9.4. Prevzatie predmetu ZoD alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 5.10. Odsúhlasenie PD a/alebo technického riešenia Objednávateľom nezabavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a prevádzkyschopné vypracovanie PD, za jej úplnosť a za súlad so všetkými platnými právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami.
- 5.11. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi písomne do 14 dní odo dňa:
 - 5.11.1. nadobudnutia účinnosti tejto ZoD mená, adresy a telefónne čísla hlavného inžiniera projektu, projektantov jednotlivých profesií a subdodávateľov pre jednotlivé profesie svojej činnosti,

- 5.11.2. nadobudnutia účinnosti tejto ZoD meno, adresu a telefónne číslo zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je zodpovedný za celý predmet ZoD,
- 5.11.3. schválenia DSPRS mená, adresy a telefónne čísla stavbyvedúcich.
- 5.12. O čiastkových výsledkoch plnenia informuje Zhotoviteľ Objednávateľa priebežne, najmä o odchýlkach voči Harmonogramu inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav a navrhuje Objednávateľovi riešenie.
- 5.13. DSPRS, stavebné úpravy a DSRS sa budú považovať za odovzdané po podpísaní preberacieho protokolu zástupcom Objednávateľa resp. správcom zariadenia.
- 5.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v oblasti informovania a publicity zabezpečí výrobu a osadenie 1 informačnej tabule počas realizácie stavebných úprav a 1 pamätnej tabule po ukončení stavebných úprav v každom mieste realizácie stavebných úprav. Opatrenia pre informovanie a publicitu o finančnej pomoci EÚ budú realizované v súlade s Nariadením Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1260/1999 a Nariadením Komisie (ES) č.1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja. Informačná tabuľa vo formáte A0 bude vyhotovená z materiálu a technológiou, ktorá zaručí požadované vlastnosti a čitateľnosť počas realizácie stavebných úprav, v zmysle hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných zdrojov sa predpokladá, že túto Zhotoviteľ použije opakovane vo viacerých ŽST, pokiaľ stavebné práce nebudú vykonávané vo všetkých ŽST naraz. Pamätná tabuľa vo formáte A3 bude vyhotovená z materiálu, ktorý zaručí jej dlhodobú čitateľnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom (napr. plast, smaltovaný kov, kameň a pod.). Forma a obsah informačnej a pamätnej tabule bude vychádzať z vyššie uvedených nariadení a musia byť schválené Objednávateľom. Bližšie informácie sú dostupné v Manuáli pre informovanie a publicitu a Dizajn manuáli pre Operačný program Doprava 2007 – 2013. Na pamätnej tabuli bude uvedený Zhotoviteľ aj dodávateľ „Zdvíhacích plošín pre osoby s obmedzenou mobilitou“ v zmysle ZoD č.2013-491 zverejnenej v CRZ 25.07.2013.
- 5.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať informácie podľa Prílohy č. 2 k tejto ZoD.
- 5.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa článku 1 tejto ZoD informácie podľa Prílohy č. 2 k tejto ZoD.
- 5.17. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie tejto ZoD zmeniť obsah a formu informácií požadovaných podľa článku 5 bodu 5.15. a 5.16. tejto ZoD.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné úpravy sú vykonané v súlade s ustanoveniami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto ZoD.
- 6.2. Záručná doba na dodaný predmet tejto ZoD je 5 rokov od ukončenia realizácie stavebných úprav. Uvedená záručná doba začne plynúť pre každú ŽST zvlášť po ukončení, stavebných úprav, dodaní DSRS v jednotlivých ŽST a vydaním Protokolov (Zápisov) o odovzdaní a prevzatí diela pre jednotlivé ŽST.

- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania PD a počas realizácie stavebných úprav zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa upozorniť, avšak je povinný skutkový stav rešpektovať. Ak Zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým Objednávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov.
- 6.4. Ak Objednávateľ prevezme vadný predmet ZoD, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady predmetu ZoD odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií Zhotoviteľ.

Článok 7

Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 2, bod 2.1 tejto ZoD je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za každý deň omeškania z dohodnutej ceny tej časti predmetu ZoD, ktorá je v omeškaní.
- 7.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 7.3. Nároky Zhotoviteľa na úroky z omeškania podľa predchádzajúceho bodu 7.2. nevzniknú, pokiaľ Objednávateľ (nie z vlastného zavinenia) neobdržal na svoj účet finančné prostriedky Európskej únie a/alebo štátneho rozpočtu určené na úhradu faktúr Zhotoviteľovi podľa článku 4 tejto ZoD. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v takom prípade nebude od Objednávateľa požadovať alebo vymáhať úroky z omeškania, ani požadovať, vymáhať, či uplatňovať iné nároky vyplývajúce, vychádzajúce, či opierajúce sa o omeškanie.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20% z hodnoty postúpenej pohľadávky.
- 7.5. V prípade dodania predmetu tejto ZoD s vadami, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny tej časti plnenia, ktorá obsahuje vadu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie od Objednávateľa.
- 7.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto ZoD hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.7. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.7. tejto ZoD týkajúceho sa predloženia údajov, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za každý deň omeškania.
- 7.8. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.7.1. tejto ZoD týkajúceho sa predloženia aktuálneho zoznamu subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za každý deň omeškania.

- 7.9. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.7.2. tejto ZoD týkajúceho sa predloženia úradne overených kópií originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za každý deň omeškania.

Článok 8

Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto ZoD majú nasledujúcu prioritu:
- 8.1.1. ZoD,
 - 8.1.2. súťažné podklady,
 - 8.1.3. ponuka (vrátane ceny),
 - 8.1.4. IZ,
 - 8.1.5. Výkresy a fotodokumentácia.
- 8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD.
- 8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Článok 9

Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto ZoD.
- 9.3. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete tejto ZoD. Výnimku z týchto záväzkov tvorí len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe tejto ZoD.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je predmetom ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.
- 9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu ZoD.
- 9.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a EÚ a tejto ZoD.

- 9.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle tejto ZoD.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít tejto ZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
- 9.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly.
- 9.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:
 - 9.11.1. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,
 - 9.11.2. požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s touto ZoD v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
 - 9.11.3. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
 - 9.11.4. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.
- 9.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ.
- 9.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD písomne oznámiť Objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane pracovného zaradenia/specializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude potrebné zamestnať týchto zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi z tejto ZoD. Objednávateľ najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD tieto informácie písomne postúpi na MDVRR SR. MDVRR SR na základe týchto informácií v spolupráci s MPSVR SR oznámi Objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí zaškolenie potrebných zamestnancov. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi túto informáciu a Zhotoviteľ môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov. V prípade, že Zhotoviteľ má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi, písomne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi, ktorý následne túto informáciu postúpi MDVRR SR.
- 9.14. Zhotoviteľ musí do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD predložiť nasledujúce doklady:
 - 9.14.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti minimálne vo výške zmluvnej ceny bez DPH. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti tejto ZoD. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade skupiny úspešný uchádzač predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný úspešný uchádzač vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy.

- 9.14.2. Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre:
- komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),
 - konštrukcie pozemných stavieb (I1),
 - konštrukcie inžinierskych stavieb (I2),
 - osvedčenie na stavbyvedúceho o odbornej spôsobilosti pre výkon stavbyvedúceho v zmysle §5, odsek 1 písm. b), bod 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov),
 - osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika s platnou aktualizácnou odbornou prípravou v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - pred začatím stavebnej činnosti v obvode ŽSR:
 - osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
 - osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa Bz1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.
- 9.14.3. Oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 17 a § 18 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh a § 20 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, udelené bezpečnostným orgánom.
- 9.14.4. Doklad na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle § 19 až § 25 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú podmienky na technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, aj s menovitým zoznamom osôb.

9.14.5.

Článok 10 Odstúpenie od ZoD

- 10.1. Od tejto ZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto ZoD a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2. Odstúpenie od tejto ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto ZoD v nasledujúcich prípadoch:

- 10.3.1. Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v tejto ZoD a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie určená Objednávateľom,
 - 10.3.2. v prípade zverejnenia Zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - 10.3.3. ak Zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ už spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadované v článku 5 bod 5.6. tejto ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.6. tejto ZoD,
 - 10.3.4. ak Zhotoviteľ nepredloží aktuálny zoznam subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa požadovaný v článku 5 bod 5.7.1. tejto ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.7.1. tejto ZoD.
 - 10.3.5. ak Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní požadované v článku 5 bod 5.7.2. tejto ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.7.2. tejto ZoD.
- 10.4. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto ZoD najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
- 10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD aj v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však musí písomne vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoD a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od tejto ZoD odstúpi.
- 10.6. Odstúpenie od tejto ZoD v prípadoch uvedených v bode 10.3. a 10.5. nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia o tejto ZoD sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 10.8. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto ZoD ktoroukoľvek zmluvnou stranou, Zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto ZoD fakturovať Objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 10.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto ZoD, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku a musia rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR.
- 11.2. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- 11.3. Zmeny a doplnky tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 11.5. Táto ZoD je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť rovnopisov obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Zhotoviteľ.
- 11.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto ZoD neplatnými, alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením.
- 11.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe, požadovať aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.
- 11.8. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto ZoD prejdú na prípadných právnych nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu.
- 11.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto ZoD svojim podpisom. Súčasne vyhlasujú, že si túto ZoD prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne nevýhodných podmienok.
- 11.10. Zmluvné strany pri uzatváraní dodatkov k tejto ZoD budú dodržiavať ustanovenia § 10a ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci C-454/06, resp. iné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora pre uzatváranie dodatkov k zmluvám a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú.v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114) v znení neskorších predpisov.
- 11.11. Dodatok k tejto ZoD nesmie byť takého charakteru, že by sa:
- 11.11.1. podstatným spôsobom menil pôvodný predmet zákazky,
 - 11.11.2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
 - 11.11.3. zvyšovala zmluvná cena alebo jej časť alebo menila ekonomická rovnováha tejto ZoD v prospech úspešného uchádzača, ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak.
- 11.12. Podstatné zmeny tejto ZoD v súvislosti s uvedením v článku 11 bod 11.11. sú také zmeny, ktoré majú znaky podstatne odlišné od pôvodnej ZoD a ktoré zadávajú podmienky, ktoré ak by figurovali v pôvodnom postupe verejného obstarávania, umožnili by pripustiť iných uchádzačov.
- 11.13. Dodatok k tejto ZoD, ktorý by zvyšoval zmluvnú cenu alebo jej časť, je možné uzatvoriť len za podmienky podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvná strana tejto ZoD je oprávnená podať návrh Rade úradu (ďalej len „rada“), t.j. predložiť takýto návrh dodatku k ZoD, a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní došlo. Pred podaním takéhoto návrhu rade sa druhá zmluvná strana vyjadrí k návrhu dodatku k ZoD v termíne uvedenom v článku 11 bod 11.4. tejto ZoD.

Ak rada určí, že po uzatvorení tejto ZoD nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní tejto ZoD a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je Objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k tejto ZoD, ktorý by zvyšoval zmluvnú cenu, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.

- 11.14. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu tejto ZoD vrátane dodatkov, s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby označili ustanovenia tejto ZoD vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom.

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií alebo tejto ZoD vrátane jej dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie informácií, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote.

V zmysle § 10 ods. 2 zákona o slobode informácií porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie:

- a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
- b) o znečisťovaní životného prostredia,
- c) ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce,
- d) o štátnej pomoci a informácie podľa § 3 ods. 2 o slobode informácií.

Takisto zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva v zmysle § 10 ods. 3 zákona o slobode informácií nie je ani zverejnenie tejto ZoD podľa § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií.

- 11.15. Po nadobudnutí účinnosti ZoD Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno stavebného dozora.

- 11.16. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ bezodkladne po zverejnení oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že táto ZoD bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

- 11.17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:

- Príloha č.1 (k ZoD) – Ocenený výkaz položiek
- Príloha č.2 (k ZoD) – Publicita a informovanosť
- Príloha č.3 (k ZoD) – Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav
- Príloha č.4 (k ZoD) – Investičné zadania

V Bratislave dňa 16.07.2014

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

V Žiline, dňa 4. 6. 2014

Ing. Ľubomír Gašperek
splnomocnený zástupca uchádzača
konateľ spoločnosti ERPOS, spol.
s r.o.

Príloha č.1 (k ZoD):

Ocenený výkaz položiek

Číslo pol.	Položka	Názov ŽST	Merná jednotka	Počet	Cena jednotková bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
1	DSPRS	Kúty	komplet	1		742,00
2	DSPRS	Bratislava hl.st.	komplet	1		1 166,00
3	DSPRS	Štúrovo	komplet	1		424,00
4	DSPRS	Leopoldov	komplet	1		636,00
5	DSPRS	Nitra	komplet	1		5 830,00
6	DSPRS	Šurany	komplet	1		1 802,00
7	DSPRS	Banská Bystrica	komplet	1		1 060,00
8	DSPRS	Zvolen	komplet	1		742,00
9	DSPRS	Považská Bystrica	komplet	1		2 862,00
10	DSPRS	Žilina	komplet	1		2 756,00
11	DSPRS	Čadca	komplet	1		5 194,00
12	DSPRS	Kraľovany	komplet	1		9 540,00
13	DSPRS	Ružomberok	komplet	1		1 590,00
14	DSPRS	Liptovský Mikuláš	komplet	1		1 166,00
15	DSPRS	Štrba	komplet	1		1 060,00
16	DSPRS	Kysak	komplet	1		1 060,00
17	DSPRS	Prešov	komplet	1		2 120,00
18	DSPRS	Michalovce	komplet	1		1 272,00
19	DSPRS	Čierna nad Tisou	komplet	1		1 590,00
A	Spolu DSPRS (medzisúččet)					42 612,00
20	Stavebné úpravy	Kúty	komplet	1		7 420,00
21	Stavebné úpravy	Bratislava hl.st.	komplet	1		11 660,00
22	Stavebné úpravy	Štúrovo	komplet	1		4 240,00
23	Stavebné úpravy	Leopoldov	komplet	1		6 360,00
24	Stavebné úpravy	Nitra	komplet	1		58 300,00
25	Stavebné úpravy	Šurany	komplet	1		18 020,00

Číslo pol.	Položka	Názov ŽST	Merná jednotka	Počet	Cena jednotková bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
26	Stavebné úpravy	Banská Bystrica	komplet	1		10 600,00
27	Stavebné úpravy	Zvolen	komplet	1		7 420,00
28	Stavebné úpravy	Považská Bystrica	komplet	1		28 620,00
29	Stavebné úpravy	Žilina	komplet	1		27 560,00
30	Stavebné úpravy	Čadca	komplet	1		51 940,00
31	Stavebné úpravy	Kraľovany	komplet	1		95 400,00
32	Stavebné úpravy	Ružomberok	komplet	1		15 900,00
33	Stavebné úpravy	Liptovský Mikuláš	komplet	1		11 660,00
34	Stavebné úpravy	Štrba	komplet	1		10 600,00
35	Stavebné úpravy	Kysak	komplet	1		10 600,00
36	Stavebné úpravy	Prešov	komplet	1		21 200,00
37	Stavebné úpravy	Michalovce	komplet	1		12 720,00
38	Stavebné úpravy	Čierna nad Tisou	komplet	1		15 900,00
B	Spolu Stavebné úpravy (medzisúčet)					426 120,00
39	Výroba a osadenie informačnej tabule		kus	19	250,00	4 750,00
40	Výroba a osadenie pamätnej tabule		kus	19	400,00	7 600,00
C	Spolu Všeobecné položky (medzisúčet)					12 350,00
	S p o l u (DSPRS, Stavebné úpravy, Všeobecné položky)					481 082,00
41	Správne a iné poplatky					400,00
CELKOM						481 482,00

Príloha č. 2 (k ZoD) – Publicita a informovanosť, (M 1:1)

Horizontálne prevedenie



KF – Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

Vertikálne prevedenie



KF – Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti

Príloha č.3 (k ZoD):
Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav

Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav

Zhotoviteľ: Združenie ERPOS-IKP
Začiatok
prác/harmonogramu: počet mesiacov od účinnosti ZOD
Ukončenie stavebných prác: Ukončenie stavebných úprav vrátane preberacieho konania a dodanie schválenej DSRS do 31.08.2015
Poznámka: harmonogram je spracovaný s predpokladanou účinnosťou zmluvy do 31.8.2014

				1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	dokončenie
1	DSPRS	Kúty	komplet	príprava	príprava	dodanie	dodanie								Garantované ukončenie stavebných úprav vrátane preberacieho konania a dodanie schválenej DSRS do 31.08.2015.
2	DSPRS	Bratislava hl.st.	komplet	príprava	príprava	dodanie	dodanie								
3	DSPRS	Štúrovo	komplet	príprava	príprava	dodanie	dodanie								
4	DSPRS	Leopoldov	komplet	príprava	príprava	dodanie	dodanie								
5	DSPRS	Nitra	komplet	príprava	príprava	dodanie	dodanie								
6	DSPRS	Šurany	komplet	príprava	príprava	dodanie	dodanie								
7	DSPRS	Banská Bystrica	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
8	DSPRS	Zvolen	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
9	DSPRS	Považská Bystrica	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
10	DSPRS	Žilina	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
11	DSPRS	Čadca	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
12	DSPRS	Kraľovany	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
13	DSPRS	Ružomberok	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
14	DSPRS	Liptovský Mikuláš	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie						
15	DSPRS	Štrba	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie				
16	DSPRS	Kysak	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie				
17	DSPRS	Prešov	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie				
18	DSPRS	Michalovce	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie				
19	DSPRS	Čierna nad Tisou	komplet	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	príprava	dodanie	dodanie				
20	Stavebné úpravy	Kúty	komplet					realizácia	realizácia	realizácia					
21	Stavebné úpravy	Bratislava hl.st.	komplet					realizácia	realizácia	realizácia					
22	Stavebné úpravy	Štúrovo	komplet					realizácia	realizácia	realizácia					
23	Stavebné úpravy	Leopoldov	komplet					realizácia	realizácia	realizácia					
24	Stavebné úpravy	Nitra	komplet					realizácia	realizácia	realizácia					
25	Stavebné úpravy	Šurany	komplet					realizácia	realizácia	realizácia					
26	Stavebné úpravy	Banská Bystrica	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
27	Stavebné úpravy	Zvolen	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
28	Stavebné úpravy	Považská Bystrica	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
29	Stavebné úpravy	Žilina	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
30	Stavebné úpravy	Čadca	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
31	Stavebné úpravy	Kraľovany	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
32	Stavebné úpravy	Ružomberok	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
33	Stavebné úpravy	Liptovský Mikuláš	komplet							realizácia	realizácia	realizácia			
34	Stavebné úpravy	Štrba	komplet									realizácia	realizácia	realizácia	

[illegible]

Príloha č.4 (k ZoD) – Investičné zadania:

- 01 Kúty,
- 02 Bratislava hl. st.,
- 03 Leopoldov,
- 04 Nitra,
- 05 Šurany,
- 06 Štúrovo,
- 07 Banská Bystrica,
- 08 Zvolen,
- 09 Považská Bystrica,
- 10 Žilina,
- 11 Čadca,
- 12 Kral'ovany,
- 13 Ružomberok,
- 14 Liptovský Mikuláš,
- 15 Štrba,
- 16 Kysak,
- 17 Prešov,
- 18 Michalovce,
- 19 Čierna nad Tisou.



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Kúty, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Kúty, Výpravná budova – stavebné úpravy

Miesto stavby: Železničarska 838, 908 01 Kúty

Okres: Senica

Kraj: Trnavský

Katastrálne územie: Kúty

Odvetvie: Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011

Termín predloženia PD:

Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Trnava

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie dvoch šikmých plôch pod prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska v smere do vestibulu a v smere k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Rekonštrukcia existujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu obnovy obkladov, dlažieb, malieb, výmeny zariadení predmetov a vybavenia doplnkami.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■,- €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Bratislava hl. stanica, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Bratislava hl., Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných
Miesto stavby: Námestie Franza Liszta 1, 810 04 Bratislava
Okres: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Katastrálne územie: Bratislava
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Bratislava

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením a použitím ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Rekonštrukcie jestvujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu nových povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby), výmeny dverí (prístup eurokľúč), výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia;
- Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Zabezpečenie bezbariérových prístupových ciest vrátane posúdenia a rekonštrukcie 2 rámp (vo vestibule a pri pošte).

Zdvíhacie mobilné plošiny (2 ks) je možné bezpečne použiť len na nástupištiach č. 1 a 6. Na nástupišti č. 2 v časti od schodísk podchodov v smere na lamačské alebo žilinské zhlavie, na nástupišti č. 3 len od odchodového podchodu v smere na žilinské zhlavie, v smere na lamačské zhlavie bude problematický prechod plošiny okolo schodísk z podchodov, najmenšia vzdialenosť hrany nástupišťa k schodisku je 1420 mm, šírka plošiny je 1325 mm, na nástupišti č. 4 je možné plošinu premiestňovať len nákladným výťahom, ktorý je situovaný medzi schodiskami do podchodov a najmenšia vzdialenosť hrany nástupišťa k schodisku do podchodu v smere lamačského zhlavia je 1400 mm a v smere žilinského zhlavia 1350 mm.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■,- €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Leopoldov, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Leopoldov, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Nádražná 13, 920 41 Leopoldov
Okres: Hlohovec
Kraj: Trnavský
Katastrálne územie: Leopoldov
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Trnava

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Výmena vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť, kde je situované WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok;
- Informačný systém k nástupištiam a k WC cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■, - €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Nitra, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Nitra, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Staničná 6, 950 55 Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky
Katastrálne územie: Nitra
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Nové Zámky

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Rekonštrukcie jestvujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu nových povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby), výmeny dverných (prístup eurokľúč) a okenných konštrukcií, výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia;
- Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

V rámci stavby č. A07161 „ŽSR, ŽST Nitra–komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy a prísluších objektov“ je vypracovaná DSP, v rámci ktorej je riešené WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■,- €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Šurany, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Šurany, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Slovenská 46, 942 01 Šurany
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky
Katastrálne územie: Šurany
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Nové Zámky

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením a použitím ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Rekonštrukcia nástupišt'a č. 1 v dĺžke 380 m v min. rozsahu povrchovej úpravy (nerovný asfaltový povrch a diery za rubom hrany nástupišt'a z blokov zn. Tischer), vrátane vytvorenia bezbariérového prístupu od nástupišt'a č. 3 po nástupište č. 1 (navrhovaná rekonštrukcia nástupišt'a č. 1 je z dôvodu, že k najbližšej koľaji č. 3 nie je možné zabezpečiť pristavenie rýchlikových súprav nakoľko je nástupište nedostatočnej dĺžky, v koľaji sú vložené dve výhybky);
- Vybudovanie uzamykateľnej ohrady na uschovanie ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny v priestoroch pod prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska;
- Vybudovanie novej rampy so zábradlím v priestoroch pod prístreškom, smerom k bývalému tranzitu, vrátane úpravy spevnených plôch od novej rampy smerom k vestibulu;
- Výmena dverných konštrukcií (dvojkridlové dvere do vestibulu v počte 3 ks), bezbariérový prístup;
- Rekonštrukcia jestvujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu obnovy obkladov, dlažieb, malieb, výmeny zariadení a vybavenia doplnkami.
- Informačný systém prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou k nástupišťam a k WC;

- Vybudovanie mechanickej zábrany proti parkovaniu motorových vozidiel pred novou rampou a pred vstupom do vestibulu od mesta, z dôvodu bezproblémového prístupu cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■, - €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Štúrovo, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Štúrovo, Výpravná budova – stavebné úpravy

Miesto stavby: Železničný rad 14, 943 02 Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Kraj: Nitriansky

Katastrálne územie: Nána

Odvetvie: Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011

Termín predloženia PD:

Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Nové Zámky

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu úprav súvisiacich s umiestnením a použitím ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie uzamykateľnej ohrady na nástupišti č. 2 na uschovanie ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny;
- Vybudovanie bezbariérového prístupu do vestibulu smerom od koľajiska;
- Dispozičné vyriešenie a vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť, vrátane vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť;
- Informačný systém prístupových ciest k nástupišťam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Úprava pre osadenie dvoch šikmých schodiskových plošín (napr. VELCON, model V65), vrátane elektroinštalácie, pre prepravu cestujúcich so zníženou pohyblivosťou na schodisko do podchodu a schodisko na nástupište č. 2.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■, - €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN

M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

INVESTIČNÉ ZADANIE

Žst. Banská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. *Stavba*

Názov stavby : Žst. Banská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy schodov pre imobilných

Miesto stavby : Banská Bystrica, 29.augusta 35,97401 Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Kraj: Banskobystrický

Katastrálne územie : Banská Bystrica

Odvetvie : Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Opravné práce

1.2. *Stavebník*

Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. *Termíny*

Termín predloženia zadania stavby : 26.10.2012

Termín predloženia PD :2013

Termín realizácie : 2013

1.4. *Projektant*

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD : DSPRS

1.5. *Správca objektu*

Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, SMSÚ ŽTS ÚB Zvolen

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre stavebné úpravy vonkajších schodov pre bezbariérový prístup imobilných cestujúcich z prednádražia cez vestibul výpravnej budovy k nástupištiam. Pred VB smer na Zvolen od mesta je potrebné navrhnuť rampu pre imobilných, najvhodnejšie z bočných schodov do vestibulu prijímacej budovy . Pre možnosť vstupu do VB je potrebné vybetónovať cez časť bočných schodov so štyrmi stupňami rampu s protišmykovou dlažbou, cez ktorú bude zabezpečený plynulý prístup imobilných cestujúcich do vestibulu VB. Rampa má mať aj ochranné zábradlie. Súčasne je potrebné upraviť vchodové dvere s prispôbením mechanizmu otvárania dverí. Rampa bude vedená súbežne s budovou.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :

■,- €

Vypracoval : Ing. Miroslav Víťazka



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN**

SEKCIA ŽTS

M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

INVESTIČNÉ ZADANIE

Žst. Zvolen, Osobná stanica – komplexná rekonštrukcia výťahov
z podchodu na nástupištia a vybudovanie rampy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. **Stavba**

Názov stavby : Žst. Zvolen, Osobná stanica – komplexná rekonštrukcia výťahov z podchodu na nástupištia a vybudovanie rampy pre imobilných

Miesto stavby : Zvolen, T.G. Masaryka 294/3, 900 01 Zvolen

Okres: Zvolen

Kraj: Banskobystrický

Katastrálne územie : Zvolen

Odvetvie : Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia

1.2. **Stavebník**

Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. **Termíny**

Termín predloženia zadania stavby : 1.2013

Termín predloženia PD : rok 2013

Termín realizácie : rok 2013

1.4. **Projektant**

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD : DSPRS

1.5. **Správca objektu**

Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ ŽTS ÚB Zvolen

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavby a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre rekonštrukciu výťahov z podchodu k jednotlivým nástupištiam v počte 2 ks. Výťahy 3. a 4. nástupišťa sú nákladné výťahy, typu AZ, TNV 2000 v prevádzky nevyhovujúcom stave. Rekonštrukciou výťahov bude zabezpečená bezpečná komunikácia pre imobilných cestujúcich k jednotlivým nástupištiam. Z uvedeného dôvodu je potrebné navrhnuť výťahy, ktoré sú vhodné na prepravu aj imobilných cestujúcich.

Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do vestibulu je potrebné vybudovať rampu pri vstupe do vestibulu / východný vstup / . cez časť schodov so 5 stupňami s protišmykovou dlažbou, cez ktorú bude zabezpečený plynulý prístup imobilných cestujúcich do vestibulu VB.

Rampa bude vybudovaná po pravej strane jestvujúceho schodišťa v tvare U s ochranným zábradlím : cca 4 m západným smerom súbežne s budovou v projektovanom, nasleduje lom kolmo na budovu vodorovne a 4 m východným smerom súbežne s budovou v projektovanom sklone s napojením na podestu jestvujúceho schodišťa. Odporúčam rámovú oceľovú konštrukciu.

Podesta sa rozšíri o 0,30 m / posledný stupeň / , zvýšia sa všetky stupne o 0,15 m a následne pribudne 1 schod.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :

██████████, - €

██████████.-€ opr.Mgt.

Vypracoval : Ing. Víťazka Miroslav



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Považská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Považská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy

Miesto stavby: Robotnícka 290/8, 017 01 Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Kraj: Trenčiansky

Katastrálne územie: Považská Bystrica

Odvetvie: Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011

Termín predloženia PD:

Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Trenčín

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacej mobilnej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť. Navrhnuť samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotníckych rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu;
- Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Priechody na nástupištia sú vybudované z panelov v kombinácii s drevenými podvalmi, miestami len vysypané štrkodrvou, s medzerami a nerovnosťami. Navrhujeme vybudovať celopryžový priechod o dĺžke 10,00 m k nástupišťu č. 2.

Upozorňujeme, že ostatné nástupištia sú šírky 1450 mm, sú v sklone. Je potrebné preveriť, či je prípustné použiť plošinu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou aj v tomto prípade, keď nastupovanie na plošinu je zboku a či je možné s plošinou manipulovať vo vodorovnom smere keď je už obsadená. Sklon nástupišťa vyžaduje technické riešenie konštrukcie plošiny na jej stabilizovanie vo vodorovnej polohe.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■, - €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
ul.1 Mája 34, 010 01 Žilina

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Žilina, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Žilina, Výpravná budova – stavebné úpravy

Miesto stavby: Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina

Okres: Žilina

Kraj: Žilinský

Katastrálne územie: Žilina

Odvetvie: Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby:

Termín predloženia PD:

Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť v priestoroch WC M, Ž pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch a dvoch buniek vo WC M,Ž. V oboch prípadoch je potrebné vybrať priečky a navrhnuť samostatné WC v rozsahu stavených úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotníckych rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu;
- Informačný systém prístupu na nástupištia a k WC cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Riešiť prístup na nástupištia č. 1,2 a 3 schodiskovými plošinami, ktoré sú inštalované, ale „Rozhodnutie“ k prevádzkovaniu nebolo vydané;
- Vymeniť 2 ks. vstupných dverí, ktoré znemožňujú prístup imobilných cestujúcich do vestibulu stanice za samozatváracie;

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■,- €

Vypracoval: Bc. Dočkálek Michal



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
ul.1 Mája 34, 010 01 Žilina

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Čadca, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Čadca, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Slovanská cesta 968, 022 01 Čadca
Okres: Čadca
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Čadca
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby:
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, dispozične riešiť v priestoroch umývárne pre mužov (dve miestnosti a chodba), ktoré sú v súčasnosti užívané ako sklad;
- Informačný systém prístupu na nástupištia a k WC cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Priechody k nástupištiam č. 2 a 3 sú v súčasnosti vybudované z panelov a drevených pražcov s nerovnosťami a medzerami. Pre bezpečný prístup cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vybudovať dva celopryžové priechody dĺžky 7,00 m a šírky 2,40 m k nástupištiam č. 2 a 3.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■, - €

Vypracoval: Bc. Dočkálek Michal



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Kraľovany, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Kraľovany, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných
Miesto stavby: Kraľovany 86, 027 51 Kraľovany
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Kraľovany
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť komplexným prebudovaním priestorov WC Ž. Navrhnuť samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotníckych rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu;
- Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Priechody na nástupištia sú vybudované panelové v kombinácii s drevenými podvalmi a miestami len vysypané štrkodrvou so značnými medzerami a nerovnosťami. Upraviť prístup od vestibulu rampou na spevnenú plochu pod prístreškom až k manipulačnej koľaji č. 5, ďalej zriadiť celopryžový priechod cez koľaje č. 5 a 3 v dĺžke 11,00 m k nástupišťu pri koľaji č. 1. K oravskému nástupišťu je potrebné zriadiť celopryžový priechod od koľaje č. 2 v dĺžke 17,00 m.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■, - €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Ružomberok, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Ružomberok, Výpravná budova – stavebné úpravy

Miesto stavby: Hlavná stanica 1, 034 01 Ružomberok

Okres: Ružomberok

Kraj: Žilinský

Katastrálne územie: Ružomberok

Odvetvie: Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011

Termín predloženia PD:

Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť v priestoroch WC M pre cestujúcu verejnosť zrušením 2-3 ks pisoár. Navrhnuť samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, zdravotníckych rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu (4 schodiskové stupne z nástupišt'a). Nutná prekládka jestvujúceho ohrievača TUV;
- Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Súčasné priechody na nástupištia sú panelové o dĺžke 18,00 m, s medzerami a nerovnosťami. Rozsah prác predpokladá panely rozobrať, vyrovnať podklad a opätovne ich uložiť do roviny s drobnými vysprávkami za min. použitia nových materiálov.

Upozorňujeme, že nástupištia sú šírky 1450 mm a sú v sklone. Je potrebné preveriť, či je možné použiť zdvíhaciu plošinu pre imobilných aj v tomto prípade, keď nastupovanie na plošinu je z boku a či je možná vodorovná manipulácia už obsadenej plošiny.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

■, - €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE

ŽST Liptovský Mikuláš, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby: ŽST Liptovský Mikuláš, Výpravná budova – stavebné úpravy

Miesto stavby: Štefánikova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okres: Liptovský Mikuláš

Kraj: Žilinský

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Odvetvie: Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Rekonštrukcia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011

Termín predloženia PD:

Termín realizácie:

1.4. Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS

1.5. Správca objektu

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:

- Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť v priestoroch predsiene WC pre cestujúcu verejnosť. Navrhnuť samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotníckych rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením samostatného bezbariérového prístupu z vestibulu.
- Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
- Priechody na nástupištia sú vybudované panelové o dĺžke 8,00 m s medzerami a nerovnosťami. Navrhujeme rozobratie priechodu s vyrovnaním podkladovej vrstvy a opätovného uloženia panelov do roviny s drobnými vysprávkami za min. použitia nových materiálov.

Upozorňujeme, že nástupištia sú šírky 1450 mm a sú v sklone. Je potrebné preveriť, či je možné použiť zdvíhaciu plošinu pre imobilných aj v tomto prípade, keď nastupovanie na plošinu je zboku a či je možná vodorovná manipulácia už obsadenej plošiny.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:

██████, - €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE

Žst. Štrba, Výpravná budova – zdvižná plošina

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby : Žst. Štrba, Výpravná budova – zdvižná plošina
Miesto stavby : Štrba, Železničná 14, 059 41 Tatranská Štrba
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský
Katastrálne územie : Štrba
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Modernizácia

1.2 Stavebník

Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3 Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2011

1.4 Projektant

Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS

1.5 Správca objektu

Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Poprad

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu zdvižnej plošiny pre imobilných cestujúcich na schodisku vedúce z vestibulu VB do prestupovej haly ozubnicovej železnice. Zdvižnú plošinu je potrebné realizovať z dôvodu, že súčasný prístup k prestupovej hale pre imobilných cestujúcich je iba po dlhom a relatívne strmom chodníku s nerovným povrchom, po ktorom v zimnom období a pri nepriaznivom počasí je komunikácia značne sťažená. Z vestibulu do prestupovej haly vedú aj pohyblivé schody, ktoré sú však už dlhodobo mimo prevádzky z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov na ich opravu. Realizovaním zdvižnej plošiny by už imobilní cestujúci neboli vystavení nepriazni počasia a aj prístup do prestupovej haly, alebo odchod z nej by bol pohodlnejší a bezbariérový. V projektovej dokumentácii je potrebné riešiť spôsob osadenia a kotvenia zdvižnej plošiny k jestvujúcemu zábradliu, ako aj úpravu elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini).

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :

■,- €

Vypracoval : Ing. Katocs J.



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE

Žst. Kysak, Výpravná budova – stavebné úpravy

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. *Stavba*

Názov stavby : Žst. Kysak, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby : Kysak č. 12, 044 81 Kysak
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický
Katastrálne územie : Kysak
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce

1.2. *Stavebník*

Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. *Termíny*

Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2011

1.4. *Projektant*

Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS

1.5. *Správca objektu*

Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Prešov.

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu WC pre imobilných cestujúcich s bezbariérovým vstupom. WC je potrebné navrhnuť v jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch mužských kabínok do jednej. Úprava si vyžiada vybúranie priečky, montáž novej dlažby a obkladov stien, osadenie dverí so zárubňou, úprava rozvodov vody, kanalizácie, montáž zdravotníckej a úpravu elektroinštalácie. Vstup do WC bude z krytého perónu cez novú rampu, ktorá bude mať protišmykovú povrchovú úpravu a ochranné zábradlie.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :

■, - €

Vypracoval : Ing. Katocs J.



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE**

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE

**Žst. Prešov, Výpravná budova – Prístupy pre imobilných
cestujúcich na nástupištia**

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby : Žst. Prešov, Výpravná budova – Prístupy pre imobilných cestujúcich na nástupištia, PD

Číslo stavby : A12034

Miesto stavby : Prešov, Masarykova 31, 050 01 Prešov

Okres: Prešov

Kraj: Prešovský

Katastrálne územie : Prešov

Odvetvie : Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Opravné práce

1.2. Stavebník

Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2012

Termín predloženia PD :

Termín realizácie : 08.2012

1.4. Projektant

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD : DSPRS

1.5. Správca objektu

Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Prešov

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu WC pre imobilných cestujúcich s bezbariérovým vstupom. WC je potrebné navrhnuť v jestvujúcich verejných WC ženy. Úprava si vyžiada nový obklad stien, osadenie nových dverí, búranie priečky, úprava elektroinštalácie, úprava a montáž zdravotníckej techniky.

Ďalšou časťou projektovej dokumentácie je návrh osadenia zdvižnej plošiny na prepravu imobilných cestujúcich z vestibulu (1.NP) k verejným WC nachádzajúcich sa na 2.NP. Zdvižnú plošinu je potrebné navrhnuť na schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini).

Zároveň je potrebné riešiť osadenie zdvižnej plošiny na prepravu imobilných cestujúcich z podchodu (1.NP) na kryté 1. nástupište žst. Prešov. Zdvižnú plošinu je potrebné navrhnuť na schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini).

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :

■,- €

Vypracoval : Ing. Katocs J. v.r.

V Košiciach dňa : 22.10.2012



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE

Žst. Michalovce, úrovňové priechody – opravné práce

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby : Žst. Michalovce, úrovňové priechody – opravné práce
Miesto stavby : Michalovce, Staničná ulica 10, 071 01 Michalovce
Okres: Michalovce
Kraj: Košický
Katastrálne územie : Michalovce
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce

1.2. Stavebník

Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2011

1.4. Projektant

Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS

1.5. Správca objektu

Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Čierna nad Tisou.

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavby a jej cieľov

Projektová dokumentácia bude riešiť opravu úrovňových prejazdov cez 3 koľaje k jednotlivým nástupištiam. Súčasný priechod zo železobetónových panelov sú rozostúpené a priechod cez ne invalidným vozíkom je sťažený, predné kolieska zapadajú do širokých škár medzi panelmi a koľajnicami. Z uvedeného dôvodu je potrebné priechody zdemontovať, vyspraviť podklad a vykonať opätovnú montáž s minimalizáciou škár medzi panelmi a koľajnicami.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :

■,- €

Vypracoval : Ing. Katocs J.



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE

SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB

Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE

Žst. Čierna nad Tisou, Výpravná budova – stavebné úpravy

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba

Názov stavby : Žst. Čierna nad Tisou, Výpravná budova – stavebné úpravy

Miesto stavby : Čierna nad Tisou, Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Kraj: Košický

Katastrálne územie : Čierna nad Tisou

Odvetvie : Železničné trate a stavby

Charakter stavby: Opravné práce

1.2. Stavebník

Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011

Termín predloženia PD :

Termín realizácie : 08.2011

1.4. Projektant

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD : DSPRS

1.5. Správca objektu

Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Čierna nad Tisou.

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu WC pre imobilných cestujúcich s bezbariérovým vstupom. Ako možné miesto pre budúce WC sa využije priestor medzi mužskou a ženskou časťou verejných WC, ktorá pôvodne slúžila pre prevádzkovateľa verejných WC na vyberanie poplatkov za ich používanie. V súčasnosti už svojmu účelu neslúži. Tento priestor však má šírku menšiu ako 1,50 m a preto je potrebné ho rozšíriť smerom do vestibulu o 0,30 m vybúraním jestvujúcej priečky a vymurovaním novej priečky s dverami. Vonkajšia strana priečky bude tak lícovať so železobetónovým prekladom nad touto priečkou. Nakoľko bočné strany tejto miestnosti tvoria iba drevené priečky, je potrebné navrhnuť ich odstránenie a oddeliť ju od mužskej aj ženskej časti murovanou priečkou. V nových priečkach navrhnuť rozvody teplej a studenej vody a odpad od umývadla. Vnútorň priestor WC pre imobilných cestujúcich sa obloží keramickým obkladom a na podlahu sa doloží nová dlažba iba v mieste, kde bude vybúraná podlaha pre ležatú kanalizáciu.

V projektovej dokumentácii je potrebné riešiť aj úpravu elektroinštalácie. Novozriadený vstup do WC pre osoby so zníženou pohyblivosťou bude priamo z vestibulu Výpravnej budovy žst. Čierna nad Tisou.

Ďalšou časťou projektovej dokumentácie bude návrh rampy, ktorá má slúžiť na prekonávanie výškového rozdielu medzi úrovňou upraveného terénu prednádražia a podlahou vestibulu invalidným vozíkom. Rampu navrhnuť betónovú s protišmykovou povrchovou úpravou a ochranným zábradlím.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnuť v súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

Predpokladané náklady na realizáciu :

■,- €

Vypracoval : Ing. Katocs J