

**DODATOK Č. DZ221401201470101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012014701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Spišský Štiavnik
sídlo : Hornádska č. 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Slovenská republika
konajúci : Mária Kleinová, starostka obce
IČO : 00326569
DIČ : 2020674986
banka : Dexia banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 3405139012/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **493 520,16 EUR** (slovom: štyristodevät'desiat'itisíc'päť'stodvadsať EUR a šesť'násť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **492 657,43 EUR** (slovom: štyristodevät'desiat'dvatisíc'sešť'stopäť'desiat'sedem EUR a štyridsať'tri centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **468 024,56 EUR** (slovom: štyristošesť'desiat'osemtisíc'dvadsať'styri EUR a päť'desiat'sešť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012014701**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 15 -03- 2011

[Redacted signature]

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Spišskom Štiavniku, dňa: 21.03.2011

[Redacted signature]

Podpis:

Mária Kleinová, starostka obce Spišský Štiavnik



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik	
Kód ITMS	22140120147	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4. Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 -Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Poprad
Obec	Spišský Štiavnik
Ulica	Hornádska, Priečna, Slnecná, Mariánske námestie, Hlavná, Pri obecnom úrade
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce Spišský Štiavnik prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce
Špecifický cieľ projektu 1	Technické zabezpečenie realizácie oprávnených činností vedúcich k posilneniu vybavenosti územia a zvýšeniu kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v obci
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie kvality bývania obyvateľov obce Spišský Štiavnik vo vzťahu k zrevitalizovanému centru obce

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	493 520,16	2011
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencie schopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	2511	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	493 520,16	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	09/2010	09/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	03/2009	09/2011
C Proces verejného obstarávania	10/2009	01/2011
D Externý manažment projektov	04/2009	12/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		12/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	451 328,43	862,73	452 191,16	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	340 043,60	862,73	340 906,33	717001	
			EUR	111 284,83	0,00	111 284,83	717002	
		Spolu	EUR	451 328,43	862,73	452 191,16	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	41 329,00	0,00	41 329,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	18 444,00	0,00	18 444,00	716	
		B2 stavebný dozor	EUR	4 165,00	0,00	4 165,00	717002	
		Spolu	EUR	22 609,00	0,00	22 609,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie	EUR	3 120,00	0,00	3 120,00	637002		
D	Externý manažment projektu	EUR	15 600,00	0,00	15 600,00	637005		
Celkovo				EUR	492 657,43	862,73	493 520,16	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik **Dátum:** 23.11.2010

Objednávateľ : Obec Spišský Štiavnik

Spracoval:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH19% EUR	Cena s DPH EUR
	4509uuu	Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik	379 267,59	72 060,84	451 328,43
717002	01.1	SO 01.1 - Chodník	6 514,10	1 237,68	7 751,78
717001	01.2	SO 01.2 - Osvetlenie chodníka	2 475,60	470,36	2 945,96
717002	02.1	SO 02.1 - Spevnené plochy	38 300,44	7 277,08	45 577,52
717001	02.2	SO 02.2 - Osvetlenie spevnenej plochy	3 898,61	740,74	4 639,35
717002	03.1	SO 03.1 - Chodník	5 669,04	1 077,12	6 746,16
717001	03.2	SO 03.2 - Osvetlenie chodníka	3 115,08	591,87	3 706,95
717002	04	SO 04 - Lávka cez Hornád	18 967,26	3 603,78	22 571,04
717002	05.1.1	SO 05.1.1 - Spevnená plocha-rozšírenie komunikácie pre autobusovú dopravu-rekonštr.pl.	7 708,39	1 464,59	9 172,98
717001	05.1.2	SO 05.1.2 - Spevnená plocha-rozšírenie komunikácie pre autobusovú dopravu-nové pl	52 420,90	9 959,97	62 380,87
717002	05.2	SO 05.2 - Zastávka SAD	16 357,44	3 107,91	19 465,35
717001	05.3	SO 05.3 - Osvetlenie	6 604,98	1 254,95	7 859,93
717001	05.4	SO 05.4 Terénne a sadové úpravy	3 514,34	667,72	4 182,06
717001	06.1	SO 06.1 - Chodník pravá strana	73 038,52	13 877,32	86 915,84
717001	06.2	SO 06.2 - Chodník ľavá strana	2 874,58	546,17	3 420,75
717001	07.1	SO 07.1 - Spevnená plocha a chodník pravá strana	16 039,62	3 047,53	19 087,15
717001	07.2	SO 07.2 - Chodník ľavá strana	31 065,07	5 902,36	36 967,43
717001	08	SO 08 - Chodník k cintorínu	80 861,45	15 363,68	96 225,13
717001	09	SO 09 - Prvky drobnej architektúry	9 842,17	1 870,01	11 712,18

Skupina výdavkov

Cena celkom s DPH

717001

340 043,60

717002

111 284,83

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 01 - Chodník pri obecnom úrade

Časť: SO 01.1 - Chodník

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

6 514,10

1

Zemné práce

1 560,22

1	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	78,600	2,98	234,23
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	78,600	0,69	54,23
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 100 m3	m3	42,000	3,11	130,62
105,0*0,4					42,000		
Súčet					42,000		
4	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	42,000	0,54	22,68
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	42,000	3,28	137,76
6	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	630,000	0,56	352,80
42*15					630,000		
7	001	167101101	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne do 100 m3	m3	42,000	4,34	182,28
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,000	0,88	36,96
9	001	171201202P	Poplatok za skládky	m3	42,000	8,78	368,76
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	105,000	0,38	39,90

4

Vodorovné konštrukcie

465,21

11	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z betón. ocele	m2	105,000	3,38	354,90
12	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	107,100	1,03	110,31
105,0*1,02					107,100		

5

Komunikácie

2 088,40

13	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	105,000	2,46	258,30
14	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	105,000	5,07	532,35
15	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	105,000	2,31	242,55
16	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	106,050	9,95	1 055,20
105*1,01					106,050		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

127,55

17	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	4,200	30,37	127,55
105*0,04 "pieskové lôžko"					4,200		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 573,90

18	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	100,000	4,20	420,00
19	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	101,000	2,73	275,73
100*1,01					101,000		
20	013	979081121P	Poplatok za skládku	t	25,388	8,78	222,91
21	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	25,388	4,49	113,99
22	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	25,388	1,37	34,78
23	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	380,817	0,27	102,82

24	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	25,388	15,90	403,67
99 Presun hmôt HSV							698,82
25	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	111,991	4,14	463,64
26	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	111,991	0,76	85,11
27	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	223,982	0,67	150,07

Celkom

6 514,10

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 01 - Chodník pri obecnom úrade

Časť: SO 01.2 - Osvetlenie chodníka

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M							2 448,18
21-M Elektromontáže							1 680,63
1	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	78,000	0,27	21,06
2	345	3450726400	Trubka PVC Turboflex 29 00	m	81,900	1,11	90,91
3	921	210202009	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 04 - 125 W, RVL na stožiar	ks	3,000	7,80	23,40
4	347	3470413000	Výbojka SHC 125W	ks	3,000	12,96	38,88
5	348	3480149300	Svietidlo CLIVIA-F 4573683, AMI	ks	3,000	114,06	342,18
6	348	3480149399	Stožiar SB 6/60	ks	3,000	237,66	712,98
7	348	3480149499	Stožiarová rozvodnica SR 65	ks	3,000	38,85	116,55
8	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	80,000	0,64	51,20
9	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	4,571	0,62	2,83
10	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	75,360	1,18	88,92
11	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	18,000	0,48	8,64
12	341	3410106900	Kábel silový medený CYKY 3Dx1,5	m	18,900	0,29	5,48
13	921	210800107	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4	m	86,000	0,49	42,14
14	341	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	86,000	1,46	125,56
15	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	6,000	1,65	9,90
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							767,55
16	946	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	3,000	23,39	70,17
17	354	3544112199	Betónová zmes	m ³	1,500	100,55	150,83
18	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	80,000	3,36	268,80
19	946	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	0,48	38,40
20	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	4,160	20,42	84,95
21	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	80,000	0,26	20,80
22	283	2830002000	Fólia červená v m	M	80,000	0,40	32,00
23	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	80,000	1,27	101,60
95-M Revízie							27,42
24	HZS	HZS-001	Revízie elektro a uzemnenia	hod	3,000	9,14	27,42

Celkom

2 475,60

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik
 Objekt: SO 02 - Priestor pod obecným úradom
 Časť: SO 02.1 - Spevnené plochy

JKSO:
 Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							37 747,12
1	Zemné práce						8 786,91
1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	290,000	2,98	864,20
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	290,000	0,69	200,10
3	001	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 mm	m	28,000	8,32	232,96
4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 100 m3	m3	31,500	3,11	97,97
(70+35)*0,3					31,500		
Súčet					31,500		
5	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	31,500	0,54	17,01
6	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	262,750	1,51	396,75
525,5*0,5					262,750		
7	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	294,250	3,28	965,14
262,75+31,5					294,250		
8	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	4413,750	0,56	2 471,70
294,25*15					4413,750		
9	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	294,250	1,65	485,51
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	294,250	0,79	232,46
11	001	171201202P	Poplatok za skládky	m3	294,250	8,78	2 583,52
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	630,500	0,38	239,59
525,5+70+35					630,500		
4	Vodorovné konštrukcie						465,21
13	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytaním sponami z beton. ocele	m2	105,000	3,38	354,90
70+35					105,000		
14	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	107,100	1,03	110,31
105,0*1,02					107,100		
5	Komunikácie						16 810,92
15	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	105,000	2,46	258,30
16	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením a vlhčením, po zhutnení hr.200 mm	m2	105,000	5,07	532,35
17	221	564772111	Podklad alebo kryt z kam. hrubého drveného veľ. 32-63 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	525,500	8,05	4 230,28
18	221	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	525,500	4,84	2 543,42
19	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.60 mm	m2	525,500	8,02	4 214,51
20	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50 mm	m2	525,500	7,01	3 683,76
21	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	105,000	2,31	242,55
22	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	70,700	9,95	703,47
70*1,01					70,700		
23	592	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	35,350	11,38	402,28
35*1,01					35,350		

6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					127,55
24	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	4,200	30,37	127,55
105*0,04 "pieskové lôžko"					4,200		
8		Rúrové vedenie					667,84
25	271	895941111	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov	kus	3,000	26,64	79,92
26	592	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno	ks	3,030	41,26	125,02
3*1,01					3,030		
27	592	5922360020	Uličná vpusť betónová, stredová časť-driek	ks	3,030	47,64	144,35
3*1,01					3,030		
28	592	5922360030	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 18 cm	ks	3,030	23,97	72,63
3*1,01					3,030		
29	592	5922360050	Uličná vpusť betónová, dno s hornou výpusťou	ks	3,030	65,24	197,68
3*1,01					3,030		
30	271	899201111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	kus	3,000	4,64	13,92
31	552	5524281000	Mreža pre dvornú vpusť ťažká	kus	3,000	11,44	34,32
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 950,71
32	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	6,000	4,20	25,20
33	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	6,060	2,73	16,54
6*1,01					6,060		
34	221	917831614	Osadzovanie palisád obľých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu	m	41,760	5,07	211,72
35	592	5922923700	Premac doplnky palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba hnedá, červená	kus	234,320	10,26	2 404,12
41,76/0,18*1,01					234,320		
36	013	971052261	Vybúranie otvorov v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 1000 mm-0,034 t	ks	2,000	25,37	50,74
37	013	979081121P	Poplatok za skládku	t	93,738	8,78	823,02
38	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	93,738	4,49	420,88
39	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	93,738	1,37	128,42
40	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1406,070	0,27	379,64
41	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	93,738	15,90	1 490,43
99		Presun hmôt HSV					4 937,98
42	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	791,342	4,14	3 276,16
43	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	791,342	0,76	601,42
44	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1582,684	0,67	1 060,40
711		Práce a dodávky PSV					553,32
711		Izolácie proti vode a vlhkosti					553,32
45	711	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	83,520	3,85	321,55
41,76*2					83,520		
46	283	2832901000	Folia PLATÓN	m2	96,883	2,39	231,55
83,52*1,16					96,883		
47	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,804	0,08	0,22

Celkom

38 300,44

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 02 - Priestor pod obecným úradom

Časť: SO 02.2 - Osvetlenie spevnenej plochy

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M							3 898,61
21-M Elektromontáže							2 755,50
1	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	77,000	0,27	20,79
2	345	3450726400	Rúrka PVC Turboflex 29 00	m	80,850	1,11	89,74
3	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	4,25	4,25
4	345	3450726599	Elektrozváždač RS	ks	1,000	225,57	225,57
5	921	210202009	Svietidlo výbojkové - 125 W, RVL na stožiar	ks	5,000	7,80	39,00
6	347	3470413000	Výbojka SHC 125W	ks	5,000	12,96	64,80
7	348	3480149300	Svietidlo CLIVIA-F 4573683, AMI	ks	5,000	114,06	570,30
8	348	3480149399	Stožiar SB 6/60	ks	5,000	237,66	1 188,30
9	348	3480149499	Stožiarová rozvodnica SR 65	ks	5,000	38,85	194,25
10	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	60,000	0,64	38,40
11	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	3,429	0,62	2,13
12	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	56,520	1,18	66,69
13	921	210800105	Kábel CYKY 3 x 1,5	m	30,000	0,48	14,40
14	341	3410106900	Kábel silový medený CYKY 3Dx1,5	m	30,000	0,29	8,70
15	921	210800107	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4	m	110,000	0,49	53,90
16	341	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	110,000	1,46	160,60
17	921	210900073	Kábel AYKY 750 V 4x16	m	6,000	0,63	3,78
18	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	6,000	1,65	9,90
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							1 097,41
19	946	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	5,000	23,39	116,95
20	354	3544112199	Betónová zmes	m ³	2,500	100,55	251,38
21	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	99,000	3,36	332,64
22	946	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	99,000	0,48	47,52
23	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	5,148	20,42	105,12
24	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	100,000	0,26	26,00
25	283	2830002000	Fólia červená v m	M	100,000	0,40	40,00
26	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	140,000	1,27	177,80
95-M Revízie							45,70
27	HZS	HZS-001	Revízie elektro a uzemnenie	hod	5,000	9,14	45,70

Celkom

3 898,61

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik
 Objekt: SO 03 - Chodník pri Hornáde
 Časť: SO 03.1 - Chodník

JKSO:
 Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							5 669,04
1 Zemné práce							997,28
1	001	111101102	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000 m2	m2	22,000	0,05	1,10
2	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	18,200	11,92	216,94
3	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	37,125	20,08	745,47
118*0,25					29,500		
25*0,305					7,625		
Súčet-vybúranie pre obrubníky					37,125		
4	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	22,000	0,41	9,02
	005	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	2,200	5,91	13,00
22*0,1					2,200		
6	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	22,000	0,38	8,36
7	231	181101123	Úprava pozemku s rozpojením horniny 1 a 2, premiestnenie nad 40 do 60 m	m3	2,200	1,54	3,39
22*0,1 "úprava pre zeleň"					2,200		
5 Komunikácie							2 076,40
8	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	168,000	2,31	388,08
48,5+119,5					168,000		0,00
9	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	169,680	9,95	1 688,32
(48,5+119,5)*1,01					169,680		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							204,09
10	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	6,720	30,37	204,09
(48,5+119,5)*0,04 "pieskové lôžko"					6,720		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 905,38
11	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	118,000	4,20	495,60
12	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	119,180	2,73	325,36
118*1,01					119,180		
13	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	25,000	7,22	180,50
14	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	25,250	4,76	120,19
25*1,01					25,250		
15	013	979081121	Poplatok za skládku	t	22,658	8,78	198,94
16	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	22,658	4,49	101,73
17	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,658	1,37	31,04
18	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	339,863	0,27	91,76
19	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	22,658	15,90	360,26
99 Presun hmôt HSV							485,89
20	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	77,866	4,14	322,37
21	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	77,866	0,76	59,18
22	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	155,732	0,67	104,34

Celkom

5 669,04

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 03 - Chodník pri Hornáde

Časť: SO 03.2 - Osvetlenie chodníka

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M							3 115,08
21-M Elektromontáže							2 006,33
1	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	105,000	0,27	28,35
2	345	3450726400	Rúrka PVC Turboflex 29 00	m	110,250	1,11	122,38
105*1,05					110,250		
3	921	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	kus	1,000	4,25	4,25
4	345	3450726599	Elektrozvážač RS	ks	1,000	225,57	225,57
5	921	210202009	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 04 - 125 W, RVL na stožiar	ks	3,000	7,80	23,40
6	347	3470413000	Výbojka SHC 125W	ks	3,000	12,96	38,88
7	348	3480149300	Svietidlo CLIVIA-F 4573683, AMI	ks	3,000	114,06	342,18
8	348	3480149399	Stožiar SB 6/60	ks	3,000	237,66	712,98
9	348	3480149499	Stožiarová rozvodnica SR 65	ks	3,000	38,85	116,55
10	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	90,000	0,64	57,60
11	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	3,000	0,62	1,86
12	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	84,780	1,18	100,04
13	921	210800105	Kábel CYKY 3 x 1,5	m	18,000	0,48	8,64
14	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	18,000	0,29	5,22
15	921	210800107	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4	m	105,000	0,49	51,45
16	341	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	105,000	1,46	153,30
17	921	210900073	Kábel uložený pod omietkou AYKY 750 V 4x16	m	6,000	0,63	3,78
18	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	6,000	1,65	9,90
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							1 053,91
19	946	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	kus	3,000	23,39	70,17
20	354	3544112199	Betónová zmes	m ³	1,500	100,55	150,83
21	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	90,000	3,36	302,40
22	946	460330002	Podvrtávka dĺžky do 25 m, prierezu do 2,5 m ² z ľažnej šachty v zemine triedy 3	m	3,000	72,68	218,04
23	946	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	90,000	0,48	43,20
24	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	4,680	20,42	95,57
25	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	90,000	0,26	23,40
26	283	2830002000	Fólia červená v m	M	90,000	0,40	36,00
27	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	90,000	1,27	114,30
95-M Revízie							54,84
28	HZS	HZS-001	Revízie elektro a uzemnenie	hod	6,000	9,14	54,84

Celkom

3 115,08

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 04 - Lávka cez Hornád

Časť:

Objednávateľ: Obec Spišský Štiavnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Mariana Balážová

Dátum: 3. 12. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		HSV					1 416,65
2		Zakladanie					441,65
1	014	279311113	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25	m3	2,500	128,62	321,55
			5*0,5*0,5*2		2,500		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
2	211	334355111	Debnenie úložných lavíc a záverových múrikov pod mostným provizóriom zhotovenie	m2	5,000	22,18	110,90
			5*0,5*2		5,000		
3	211	334355211	Debnenie úložných lavíc a záverových múrikov pod mostným provizóriom odstránenie	m2	5,000	1,84	9,20
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					855,82
4	003	945951111	Montáž závesného lešenia vysunutej konštr.s podlahou a zábradlím, zavesené na mostnú konštrukciu	m	27,000	23,68	639,36
5	003	945952111	Montáž závesného lešenia pracovného pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu plôch	m2	18,900	1,15	21,74
			13,5*1,4		18,900		
6	003	945952811	Demontáž závesného lešenia pracovného pod vodor. mostnou konštrukciou	m2	18,900	0,26	4,91
7	003	945953811	Demontáž závesného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	m	27,000	7,03	189,81
99		Presun hmôt HSV					119,18
8	211	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	7,294	7,87	57,40
9	211	998212191	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú vzdialenosť do 1000 m	t	7,294	4,83	35,23
10	211	998212199	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	102,117	0,26	26,55
PSV		PSV					1 237,25
783		Dokončovacie práce - nátery					1 237,25
11	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	142,870	3,32	474,33
12	783	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	142,870	2,61	372,89
			"L 80-vodor." (13,5*2+1,5*2)*2*2*0,314		37,680		0,00
			"L 60-zvislé" (1,28*9)*2*2*0,247		11,382		0,00
			"L 60-šikmé" (2,0*8+3*5)*2*2*0,247		30,628		0,00
			"L 0-pásov." 13,5*5*0,14*2		18,900		0,00
			"podlaha z oboch strán" 13,5*1,4*2		37,800		0,00
			"príložník. plechy z oboch strán" 0,3*0,3*18*2*2		6,480		0,00
			Súčet		142,870		0,00
13	783	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	142,870	1,36	194,30
14	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	142,870	1,05	150,01
15	783	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	142,870	0,32	45,72
M		M					16 313,36

23-M Montáže potrubia							16 313,36
16	923	230160148P	Kontrola prezvučenia opráv zvarov. kontrola plochy	m2	18,900	124,22	2 347,76
			13,5*1,4		18,900		0,00
17	923	230160149P	Kontrola prezvučenia opráv zvarov	m	120,000	116,38	13 965,60
Celkom							18 967,26

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 05 - Autobusová zastávka

JKSO:

Časť: SO 05.1.1 - Spevnená plocha-rozšírenie komunikácie pre verejnú dopravu

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							7 708,39
1 Zemné práce							1 817,60
1	221	113151217	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 80 mm	m2	512,000	3,55	1 817,60
5 Komunikácie							5 371,66
2	221	573911115	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom kamen. v mn. 0,50 kg/m2	m2	518,000	0,48	248,64
3	221	577161215	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný hr. 80-120 mm	m2	518,000	9,89	5 123,02
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							108,78
4	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu živичného, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	518,000	0,19	98,42
5	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	518,000	0,02	10,36
99 Presun hmôt HSV							410,35
6	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živичným akejkoľvek dĺžky objektu	t	95,876	1,73	165,87
7	221	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	95,876	0,89	85,33
8	221	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	191,751	0,83	159,15

Celkom**7 708,39**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 05 - Autobusová zastávka

Časť: SO 05.1.2 - Spevnená plocha-rozšírenie komunikácie pre verejnú dopravu

Objednávateľ: Obec Spišský Štiavnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Mariana Balážová

Dátum: 3. 12. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					52 312,90
1		Zemné práce					12 995,50
1	001	111101102	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000 m2	m2	295,000	0,05	14,75
2	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	642,000	5,31	3 409,02
3	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	642,000	0,69	442,98
4	R	113107249	Priplatok za každých 50 mm hrúbky 0,135 t	m2	642,000	0,78	500,76
5	001	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	49,000	11,68	572,32
6	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	29,300	3,33	97,57
			32*0,4+33*0,5		29,300		
7	001	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	29,300	0,39	11,43
8	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	55,744	20,16	1 123,80
			76,2*0,4*0,8		24,384		
			Medzisúččet-pod múriky		24,384		
			49*0,8*0,8		31,360		
			Medzisúččet-PVC potrubie		31,360		
			Súččet		55,744		
9	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	55,544	3,28	182,18
			29,3+55,744-29,5		55,544		
10	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	833,160	0,56	466,57
			55,544*15		833,160		
11	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1-4 do 100 m3	m3	55,544	4,34	241,06
12	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,544	0,88	48,88
13	R	171201202P	Poplatok za skládky	m3	55,544	8,78	487,68
14	231	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	295,000	0,41	120,95
15	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	29,500	5,91	174,35
			295*0,1		29,500		
16	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 205,000	0,38	457,90
			518+32+298+62+295		1 205,000		
17	231	181101123	Úprava pozemku s rozpojením horniny 1 a 2, premiestnenie nad 40 do 60 m	m3	29,500	1,54	45,43
			295*0,1 "úprava pre zeleň"		29,500		
18	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	295,000	0,48	141,60
19	231	182303112	Doplnenie ornice hrúbky do 100 mm, na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	295,000	0,62	182,90
20	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 , objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	25,000	1,48	37,00
21	231	183101122	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 , objem nad 1,00 do 2,00 m3	kus	28,000	45,54	1 275,12
22	231	184102711	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	KUS	25,000	1,49	37,25
23	026	0265513300	Krik b, 80-100 cm	kus	25,000	12,17	304,25

24	231	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	kus	28,000	1,98	55,44
25	026	0266127700	Breza, 175-200 cm	kus	4,000	114,09	456,36
26	026	0266127500	Borovica-Pinus nigra, 150-175 cm	kus	24,000	83,13	1 995,12
27	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,550	20,33	112,83
2 Zakladanie							2 009,91
28	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,096	25,33	154,41
			76,2*0,4*0,2		6,096		
29	R	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	18,288	101,46	1 855,50
			76,2*0,4*0,6		18,288		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 805,84
30	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	30,480	3,48	106,07
			76,2*0,4		30,480		
31	015	327213141	Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa uprav. tvrdého	m3	15,240	177,15	2 699,77
			76,2*0,4*0,5		15,240		
4 Vodorovné konštrukcie							1 320,32
32	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	298,000	3,38	1 007,24
33	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	303,960	1,03	313,08
			298,0*1,02		303,960		
5 Komunikácie							7 096,27
34	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	298,000	2,46	733,08
35	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením a vlhčením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	298,000	5,07	1 510,86
36	221	564762111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63mm(vibr..štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	32,000	6,66	213,12
37	221	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,000	4,84	154,88
38	R	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 70 mm	m2	32,000	10,51	336,32
39	221	569251111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	m2	62,000	3,88	240,56
40	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný(ABJ) hr. 50 mm	m2	32,000	7,01	224,32
41	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	298,000	2,31	688,38
42	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	300,980	9,95	2 994,75
			298*1,01		300,980		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 965,08
43	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	11,920	30,37	362,01
			298*0,04 "pieskové lôžko"		11,920		
44	011	648922431	Osadzovanie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. 400-600 mm	m	76,200	4,09	311,66
45	595	5951911400	Doska krycia PREMAC 260*500*40 mm	ks	298,938	4,32	1 291,41
			76,2/0,26*1,02		298,938		
8 Rúrové vedenie							667,81
46	271	895941111	Zriadenie kanalizačnej vpustu uličného z betónových dielcov	kus	3,000	26,64	79,92
47	592	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno	ks	3,030	41,26	125,02
			3*1,01		3,030		
48	592	5922360020	Uličná vpusť betónová, stredová časť-driek	ks	3,030	47,63	144,32
			3*1,01		3,030		
49	592	5922360030	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 18 cm	ks	3,030	23,97	72,63

			3*1,01		3,030		
50	592	5922360050	Uličná vpusť betónová, dno s hornou výpusťou	ks	3,030	65,24	197,68
			3*1,01		3,030		
51	271	899201111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivého do 50 kg	kus	3,000	4,64	13,92
52	552	5524281000	Mreža pre dvornú vpusť pažká	kus	3,000	11,44	34,32
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							20 296,53
53	221	914001112	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	4,000	23,69	94,76
54		4044531609	Značka dopravná	ks	4,000	75,78	303,12
55	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	148,000	4,20	621,60
56	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	149,480	2,73	408,08
			148*1,01		149,480		0,00
57	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	112,500	7,22	812,25
			103+9,5		112,500		0,00
58	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	kus	104,030	4,76	495,18
			103*1,01		104,030		
59	592	5922925000	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá	kus	29,076	2,44	70,95
			9,5/0,33*1,01		29,076		
60	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu nad tr. C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	30,000	18,14	544,20
61	221	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	30,000	21,73	651,90
62	011	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	2,080	3,73	7,76
63	013	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového alebo betónového vrátane poklopu alebo mreže -0,044 t	ks	2,000	0,98	1,96
64	R	979081121P	Poplatok za skládku	t	470,794	8,78	4 133,57
65	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	470,794	4,49	2 113,87
66	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	470,794	1,37	644,99
67	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 061,910	0,27	1 906,72
68	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	470,794	15,90	7 485,62
99 Presun hmôt HSV							3 155,64
69	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	505,712	4,14	2 093,65
70	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	505,712	0,76	384,34
71	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 011,424	0,67	677,65
PSV Práce a dodávky PSV							108,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							108,00
72	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	120,000	0,90	108,00
			12*10		120,000		
			Súčet-informačná tabuľa		120,000		

Celkom

52 420,90

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 05 - Autobusová zastávka

Časť: SO 05.2 - AutZastávka SAD

Objednávateľ: Obec Spišský Štiavnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Mariana Balážová

Dátum: 3. 12. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				6 596,10
1			Zemné práce				427,60
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,328	20,16	188,05
			(5,2+2*2,2+2*2)*0,5*1,1 "pásky"		7,480		
			2,2*4,2*0,2 "podlaha"		1,848		
			Súčet		9,328		
2	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	9,328	3,28	30,60
3	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	139,920	0,56	78,36
			9,328*15		139,920		
4	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,328	4,34	40,48
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,328	0,88	8,21
6	001	171201202P	Poplatok za skládky	m3	9,328	8,78	81,90
2			Zakladanie				764,96
7	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,360	25,33	34,45
			(5,2+2*2,2+2*2)*0,5*0,2 "pásky"		1,360		
			Súčet		1,360		
8	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	7,200	101,46	730,51
			(5,2+2*2,2+2*2)*0,5*0,9 "pásky"		6,120		
			(4,4+2*2,3)*0,4*0,3 "pásky pod sedačkami"		1,080		
			Súčet		7,200		
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				2 147,60
9	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	2,700	3,48	9,40
			(4,4+2*2,3)*0,3 "pásky pod sedačkami"		2,700		
10	015	327213141	Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa uprav. tvrdého	m3	12,070	177,15	2 138,20
			(2*2,4+4,4)*0,55 "sedačky"		5,060		
			(5+2*2,7)*0,3*2,75-3,14*0,5*0,5*2 "murivo zastávky"		7,010		
			Súčet		12,070		
4			Vodorovné konštrukcie				40,41
11	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytением sponami z beton. ocele	m2	9,120	3,38	30,83
			3,8*2,4		9,120		0,00
12	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	9,302	1,03	9,58
			9,12*1,02		9,302		
5			Komunikácie				140,62
13	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,120	3,92	35,75
14	231	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	9,120	1,45	13,22
15	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	9,211	9,95	91,65
			9,12*1,01		9,211		
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				138,19
16	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 120 do 240 mm	m3	1,368	92,91	127,10

			9,12*0,15		1,368		0,00
17	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,365	30,37	11,09
			9,12*0,04 "pieskové lôžko"		0,365		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 183,83
18	011	953941219P	Erb obce - montáž + dodávka	ks	1,000	758,50	758,50
19	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených vápennocemenopieskových, cementových na maltu - 1,905 t	m3	7,750	13,50	104,63
			31*0,25		7,750		0,00
20	013	965042220	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón,liaty asfalt hr. nad 100 mm-2,200 t	m3	5,000	82,27	411,35
			20*0,25		5,000		
21	013	979081121P	Poplatok za skládku	t	26,289	8,78	230,82
22	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	26,289	4,49	118,04
23	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,289	1,37	36,02
24	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	394,331	0,27	106,47
25	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	26,289	15,90	418,00
99 Presun hmôt HŠV							752,89
26	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	68,321	5,09	347,75
27	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	68,321	4,83	329,99
28	011	998011019	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	136,642	0,55	75,15
PSV Práce a dodávky PSV							9 761,34
762 Konštrukcie tesárske							3 334,33
29	762	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	62,885	2,30	144,64
			"4" 1,3*4*(0,1*4)		2,080		
			"5" 2,9*16*(2*0,07+2*0,12)		17,632		
			"6" 1,1*8*(2*0,07+2*0,12)		3,344		
			"7" 1,6*4*(2*0,07+2*0,12)		2,432		
			"8" 1,5*24*(2*0,025+2*0,12)		10,440		
			"1" 18,8*(0,16*4)		12,032		
			"2" 2,8*4*(0,16*4)		7,168		
			"3" 2,3*2*(0,16*4)		2,944		
			"9" 1,2*2*(0,16*4)		1,536		
			"10" 1,28*4*(0,16*4)		3,277		
			Súčet		62,885		
30	762	762081070	Zvlášť.úkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné	m2	37,200	1,61	59,89
			1,4*2*2+31,6		37,200		
31	762	762132137	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz s olišťovaním	m2	2,800	1,67	4,68
32	605	6051011300	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 18-22x60-160	m3	0,062	151,10	9,37
			2,8*0,02*1,1		0,062		
			Súčet-informačná tabuľa		0,062		
33	762	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	10,000	3,30	33,00
34	533	5339510200	Oceľ. päťka drev. stĺpika	ks	10,000	138,97	1 389,70
35	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	102,800	4,20	431,76
			"4" 1,3*4		5,200		
			"5" 2,9*16		46,400		
			"6" 1,1*8		8,800		
			"7" 1,6*4		6,400		

			"8" 1,5*24		36,000		
			Súčet		102,800		
36	605	6053279400	Hranoly SM/JD akosť A 100-395x100x120-140	m3	0,745	196,62	146,48
			"4" 1,3*4*0,1*0,1*1,1		0,057		
			"5" 2,9*16*0,07*0,12*1,1		0,429		
			"6" 1,1*8*0,07*0,12*1,1		0,081		
			"7" 1,6*4*0,07*0,12*1,1		0,059		
			"8" 1,5*24*0,025*0,12*1,1		0,119		
			Súčet		0,745		
37	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	42,120	7,21	303,69
			"1" 18,8		18,800		
			"2" 2,8*4		11,200		
			"3" 2,3*2		4,600		
			"9" 1,2*2		2,400		
			"10" 1,28*4		5,120		
			Súčet		42,120		
38	605	6053280500	Hranoly SM/JD akosť A 400-650x160x160-220	m3	1,186	216,03	256,21
			"1" 18,8*0,16*0,16*1,1		0,529		
			"2" 2,8*4*0,16*0,16*1,1		0,315		
			"3" 2,3*2*0,16*0,16*1,1		0,130		
			"9" 1,2*2*0,16*0,16*1,1		0,068		
			"10" 1,28*4*0,16*0,16*1,1		0,144		
			Súčet		1,186		
39	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	31,600	5,74	181,38
40	605	6051011500	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 18-22x250-300	m3	1,112	185,08	205,81
			31,6*0,032*1,1		1,112		0,00
41	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,105	25,41	78,90
			0,745+1,186+1,112+0,062		3,105		
42	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,348	37,83	88,82
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							4 609,91
43	765	765341139	Zastrešenie krytinou z drevených šindlov na debnenie s lepenkou z tvarovaných šupín 170x220 mm	m2	31,600	140,77	4 448,33
44	765	765901302	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univerzál S	m2	31,600	2,32	73,31
45	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	4,064	21,72	88,27
766 Konštrukcie stolárske							958,85
46	766	766699211	Montáž dosiek lavíc upevnených na akejkolvek konštrukcii šírky do 500 mm	m	15,200	3,29	50,01
			4,4*2*2,7*2		15,200		
			Súčet		15,200		
47	611	6119000700	Sedenie krycia doska š. 500 mm - masív vr. povrchovej úpravy	m	9,384	64,21	602,55
			9,2*1,02		9,384		
48	611	6119000701	Opierka sedačky - doska š. 250 mm - masív vr. povrchovej úpravy	m	9,384	32,54	305,36
			9,2*1,02		9,384		
49	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,059	15,82	0,93
767 Konštrukcie doplnkové kovové							360,75
50	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných 0,007t	m2	25,000	1,83	45,75
51	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	350,000	0,90	315,00
			350 "dem. oceľ. konštrukcie zastávky"		350,000		

783		Dokončovacie práce - nátery					497,50
52	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazuovacím lakom 3x lakovaním	m2	128,885	1,82	234,57
			128,885		128,885		
53	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	128,885	2,04	262,93
			62,885+31,6*2+1,4*2		128,885		
			Súčet		128,885		

Celkom

16 357,44

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik
 Objekt: SO 05 - Autobusová zastávka
 Časť: SO 05.3 - Osvetlenie

JKSO:
 Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M							6 604,98
21-M Elektromontáže							4 993,96
1	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	152,000	0,27	41,04
2	345	3450726400	Rúrka PVC Turboflex 29 00	m	159,600	1,11	177,16
3	921	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	4,25	4,25
4	345	3450726599	Elektrozváždač RS	ks	1,000	225,57	225,57
5	921	210202009	Svietidlo výbojkové - 125 W, RVL na stožiar	kus	8,000	7,80	62,40
6	347	3470413000	Vybojka SHC 125W	ks	8,000	12,96	103,68
7	348	3480149300	Svietidlo AVENIDA, typ F0805827	ks	8,000	114,06	912,48
8	348	3480149399	Stožiar SB 8/60	ks	8,000	319,92	2 559,36
9	348	3480149499	Stožiarová rozvodnica SR 65	ks	8,000	38,85	310,80
10	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	140,000	0,64	89,60
11	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	8,000	0,62	4,96
12	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	131,880	1,18	155,62
13	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	48,000	0,48	23,04
14	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	48,000	0,29	13,92
15	921	210800107	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4	m	152,000	0,49	74,48
16	341	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	152,000	1,46	221,92
17	921	210900073	Kábel uložený pod omietkou AYKY 750 V 4x16	m	6,000	0,63	3,78
18	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	6,000	1,65	9,90
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							1 537,90
19	946	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	kus	8,000	23,39	187,12
20	354	3544112199	Betónová zmes	m3	4,000	100,55	402,20
21	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	150,000	3,36	504,00
22	946	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	150,000	0,48	72,00
23	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	7,800	20,42	159,28
24	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	150,000	0,26	39,00
25	283	2830002000	Fólia červená v m	M	150,000	0,40	60,00
26	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	90,000	1,27	114,30
95-M Revízie							73,12
27	HZS	HZS-001	Revízie elektro a uzemnenie	hod	8,000	9,14	73,12

Celkom

6 604,98

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 05 - Autobusová zastávka

Časť: SO 05.4 - Terénne a sadové úpravy

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							3 514,34
1 Zemné práce							2 990,39
1	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 , objemu nad 0,05 do 0,125 m3	kus	97,000	1,72	166,84
14+15+13+25+30					97,000		
2	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 , objemu nad 0,40 do 1,00 m3	kus	16,000	21,90	350,40
8+3+5					16,000		
3	231	184102711	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	kus	97,000	1,76	170,72
4	231	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	kus	16,000	24,97	399,52
5	231	184409999P	Umelecké dielo - voľne položené napadané drevo	ks	3,000	66,64	199,92
6	231	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,000	1,86	29,76
7		0265535209	Lipa - <i>Tilia platyphilla</i> , strom obv. 6 - 8 cm	ks	8,000	31,54	252,32
8	026	0265151700	Skalník- <i>Cotoneaster dammeri</i> ,krík d 40-60 cm	ks	14,000	1,94	27,16
9	026	0265493700	Tavolník- <i>Spiraea vanhouttei</i> ,krík b, 80-120 cm	ks	15,000	1,94	29,10
10	026	0265203300	Zlatý dážď- <i>Forsythia intermedia</i> ,krík bal, 80-100 cm	ks	13,000	1,86	24,18
11		0265115109	Jedľa biela - <i>Abies alba</i> , kríkový tvra stromu, zemný bal, 100 - 150 cm	ks	3,000	145,93	437,79
12		0266079201	Smrek - <i>Picea abies</i> , 100 - 125 cm	ks	5,000	24,09	120,45
13	026	0266141500	Borovica- <i>Pinus mugo</i> ,60-80 cm	ks	25,000	17,32	433,00
14	026	0266050400	Borievka- <i>Juniperus sabina Tamariscifolia</i> ,30-40 cm	ks	30,000	6,38	191,40
15	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,450	24,47	157,83
16*0,1+97*0,05					6,450		
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							400,73
16	231	338950111	Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do zem., výšky kolov do 1,0 m	m	48,000	1,43	68,64
16*3					48,000		0,00
17	052	0521742001	Tyčka ihličňanové tr. 2, dĺžky 3-4m bez kôry	ks	48,480	6,85	332,09
48*1,01					48,480		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							123,22
18	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,521	81,01	123,22

Celkom

3 514,34

Zadanie s výkazom výmer

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 06 - Chodník ku škole

Časť: SO 06.1 - Chodník pravá strana

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							72 904,11
1 Zemné práce							1 566,28
1	001	111101102	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m ²	m ²	175,000	0,05	8,75
2	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m ²	142,500	0,87	123,98
95*1,5					142,500		
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	25,480	3,11	79,24
34*0,4					13,600		
Medzisúččet zámková dlažba					13,600		
33*0,36					11,880		
Medzisúččet asfalt					11,880		
Súččet					25,480		
4	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	25,480	0,54	13,76
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m ³	25,480	3,28	83,57
25,48					25,480		
6	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	382,200	0,56	214,03
25,48*15					382,200		0,00
7	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	25,480	0,17	4,33
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	25,480	0,88	22,42
9	R	171201202P	Poplatok za skládky	m ³	25,480	8,78	223,71
10	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	9,500	8,62	81,89
11	583	5833743700	Štrkopiesok preddrvný 0-16 N	m ³	9,500	17,14	162,83
12	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	175,000	0,41	71,75
13	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	17,500	5,91	103,43
175*0,1					17,500		
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	403,000	0,38	153,14
33+195+175					403,000		0,00
15	231	181101123	Úprava pozemku s rozpojením horniny 1 a 2, premiestnenie nad 40 do 60 m	m ³	17,500	1,54	26,95
175*0,1 "úprava pre zeleň"					17,500		
16	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	175,000	0,48	84,00
17	231	182303112	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	175,000	0,62	108,50
4 Vodorovné konštrukcie							993,74
18	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	4,750	27,32	129,77
95*0,1*0,5					4,750		
19	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m ²	195,000	3,38	659,10
20	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m ²	198,900	1,03	204,87
195*1,02					198,900		
5 Komunikácie							4 640,09
21	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m ²	195,000	2,46	479,70

22	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	195,000	5,07	988,65
23	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 250 mm	m2	33,000	8,05	265,65
24	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	m2	33,000	8,02	264,66
25	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	33,000	7,01	231,33
26	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	195,000	2,31	450,45
27	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	196,950	9,95	1 959,65
195*1,01					196,950		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							236,89
28	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	7,800	30,37	236,89
195*0,04 "pieskové lôžko"					7,800		
8 Rúrové vedenie							57 909,91
29	271	812421121	Montáž potrubia z bet. rúr v skl. do 20 % z rúr TBP, tesn. konop. povraz. a maltou MC 10, DN 500	m	95,000	30,75	2 921,25
30	592	5922100310	Hrdlové betónové rúry vrátane integrovaného gumového prstenca, V50 KB, 50/230/8,5 SW Umwelttechnik	ks	417,174	129,36	53 965,63
95,0/0,23*1,01					417,174		
31	271	817314111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 150	ks	9,000	13,55	121,95
32	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	18,000	0,37	6,66
33	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	19,620	5,61	110,07
18*1,09					19,620		
34	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	9,000	26,64	239,76
35	592	5922360019	Uličná vpusť betónová BIRCO SIR A15-E600	ks	9,090	43,99	399,87
9*1,01					9,090		
36	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	9,000	4,64	41,76
37	552	5524281000	Mreža pre dvornú vpusť ťažká	ks	9,000	11,44	102,96
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 882,46
38	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	116,000	4,20	487,20
39	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	117,160	2,73	319,85
116*1,01					117,160		
40	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	116,000	7,22	837,52
41	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	117,160	4,76	557,68
42	221	979081121P	Poplatok za skládku	t	19,665	8,78	172,66
43	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	19,665	4,49	88,30
44	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,665	1,37	26,94
45	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	294,975	0,27	79,64
46	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	19,665	15,90	312,67
99 Presun hmôt HSV							4 674,74
47	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	749,158	4,14	3 101,51
48	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	749,158	0,76	569,36
49	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1498,315	0,67	1 003,87
Práce a dodávky PSV							134,41
767 Konštrukcie doplnkové kovové							134,41

50	767	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	2,000	3,37	6,74
51	553	5534666000	Zábradlie oceľ. rúrkové v. 1,1 m, vr. kotvenia a povrchovej úpravy	m	2,000	63,07	126,14
52	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,066	23,20	1,53

Celkom

73 038,52

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							2 874,58
1	Zemné práce						543,08
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 100 m3	m3	20,800	3,11	64,69
52*0,4					20,800		
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	20,800	0,54	11,23
3	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	20,800	3,28	68,22
4	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	312,000	0,56	174,72
20,8*15					312,000		
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne do 100 m3	m3	20,800	0,17	3,54
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,800	0,88	18,30
7	001	171201202P	Poplatok za skládky	m3	20,800	8,78	182,62
8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	52,000	0,38	19,76
4	Vodorovné konštrukcie						230,39
9	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	52,000	3,38	175,76
10	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	53,040	1,03	54,63
52,0*1,02					53,040		
5	Komunikácie						1 034,25
11	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopieskú s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	52,000	2,46	127,92
12	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením a vlhčením, po zhutnení hr.200 mm	m2	52,000	5,07	263,64
13	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	52,000	2,31	120,12
14	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	52,520	9,95	522,57
52*1,01					52,520		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						63,17
15	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	2,080	30,37	63,17
52*0,04 "pieskové lôžko"					2,080		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						617,66
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	30,000	4,20	126,00
17	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	30,300	2,73	82,72
30*1,01					30,300		
18	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	34,000	7,22	245,48
19	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	34,340	4,76	163,46
34*1,01					34,340		
99	Presun hmôt HSV						386,03
20	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,863	4,14	256,11
21	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	61,863	0,76	47,02
22	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	123,725	0,67	82,90
Celkom							2 874,58

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 07 - Spevnená plocha a chodník pri kostole

Časť: SO 07.1 - Spevnená plocha a chodník pravá strana

Objednávateľ: Obec Spišský Štiavnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Mariana Balážová

Dátum: 3. 12. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV	16 039,62			
1			Zemné práce	3 721,29			
1	001	111101102	Odstránenie trávín s nutným premiestnením do 50m pri ploche nad 1 000 do 10000m2	m2	300,000	0,05	15,00
2	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	124,790	1,61	200,91
			260*0,4		104,000		
			Medzisúččet-zámková dlažba		104,000		
			72,5*0,5*0,28		10,150		
			Medzisúččet-prídlažba		10,150		
			19*0,56		10,640		
			Medzisúččet-asfalt		10,640		
			Súččet		124,790		
3	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	124,790	0,54	67,39
4	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	124,790	3,28	409,31
5	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 871,850	0,56	1 048,24
			124,79*15		1 871,850		
6	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	124,790	1,65	205,90
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	124,790	0,79	98,58
8	001	171201202	Poplatok za skládky	m3	124,790	8,78	1 095,66
9	231	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,41	123,00
10	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	30,000	5,91	177,30
			300*0,1		30,000		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	615,250	0,38	233,80
			19+260+300+72,5*0,5		615,250		
12	231	181101123	Úprava pozemku s rozpojením horniny .1 a 2, premiestnenie nad 40 do 60 m	m3	30,000	1,54	46,20
			300*0,1 "úprava pre zeleň"		30,000		
4			Vodorovné konštrukcie	1 151,96			
13	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	260,000	3,38	878,80
14	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	265,200	1,03	273,16
			260,0*1,02		265,200		
5			Komunikácie	6 692,32			
15	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	260,000	2,46	639,60
16	221	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm	m2	36,250	3,20	116,00
			72,5*0,5 "pod prídlážbu"		36,250		
17	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením a vlhčením, po zhutnení hr.200 mm	m2	260,000	5,07	1 318,20
18	221	564772111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63 mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 250 mm	m2	19,000	8,05	152,95
19	221	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	19,000	4,84	91,96

20	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	19,000	8,02	152,38
21	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50mm	m2	19,000	7,01	133,19
22	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	296,250	2,31	684,34
			260,0 "zámková dl."		260,000		
			72,5*0,5 "prídlažba"		36,250		
			Súčet		296,250		
23	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	262,600	9,95	2 612,87
			260*1,01		262,600		0,00
24	592	5922903050	Prídlažba 50/25/8 cm, sivá	ks	292,900	2,70	790,83
			72,5/0,25*1,01		292,900		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							315,85
25	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	10,400	30,37	315,85
			260*0,04 "pieskové lôžko"		10,400		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 067,54
26	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	38,000	4,20	159,60
27	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	38,380	2,73	104,78
			38*1,01		38,380		
28	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C10/12,5 do lôžka	m	130,000	7,22	938,60
29	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	131,300	4,76	624,99
			130*1,01		131,300		
30	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C10/12,5	m3	2,900	82,61	239,57
			72,5*0,5*0,08		2,900		0,00
			Súčet-pod prídlažbu		2,900		
99 Presun hmôt HSV							2 090,66
31	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	335,042	4,14	1 387,07
32	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	335,042	0,76	254,63
33	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	670,084	0,67	448,96

Celkom

16 039,62

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 07 - Spevnená plocha a chodník pri kostole

Časť: SO 07.2 - Chodník ľavá strana

Objednávateľ: Obec Spišský Štiavnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Mariana Balážová

Dátum: 3. 12. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				30 930,66
1			Zemné práce				5 471,40
1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	143,420	1,61	230,91
			154,1*0,6		92,460		
			Medzisúččet-zámková dlažba		92,460		
			91,0*0,56		50,960		
			Medzisúččet-asfalt		50,960		
			Súččet		143,420		
2	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	143,420	0,54	77,45
3	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm v horn. 3 do 100m3	m3	35,420	9,08	321,61
4	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,420	0,58	20,54
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	178,840	3,28	586,60
			143,42+35,42		178,840		
6	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 682,600	0,56	1 502,26
			178,84*15		2 682,600		
7	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	178,840	1,65	295,09
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	178,840	0,79	141,28
9	001	171201202	Poplatok za skládky	m3	178,840	8,78	1 570,22
10	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,500	8,62	202,57
11	583	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	23,500	17,14	402,79
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	316,000	0,38	120,08
			91+225		316,000		
4			Vodorovné konštrukcie				1 165,29
13	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,164	27,32	168,40
			154,1*0,1*0,4		6,164		
14	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	225,000	3,38	760,50
15	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	229,500	1,03	236,39
			225,0*1,02		229,500		
5			Komunikácie				7 015,86
16	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	225,000	2,46	553,50
17	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením a vlhčením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	225,000	5,07	1 140,75
18	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuť. hr. 250 mm	m2	91,000	8,05	732,55
19	221	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,000	4,84	440,44
20	R	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	91,000	8,02	729,82
21	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50mm	m2	91,000	7,01	637,91
22	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	225,000	2,31	519,75

23	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	227,250	9,95	2 261,14
			225*1,01		227,250		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 273,33

24	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	9,000	30,37	273,33
			225*0,04 "pieskové lôžko"		9,000		

8 Rúrové vedenie 11 071,43

25	271	812391121	Montáž potrubia z bet. rúr v skl. do 20 % z rúr TBP tesn. konop. povr. maltou MC 10 DN 400	m	154,100	25,98	4 003,52
26		5922100300	Hrdlové betónové rúry vrátane integrovaného gumového prstenca, V40 KB, 40/230/7,5 SW Umwelttechnik	ks	67,670	80,93	5 476,53
27	271	817314111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 150	kus	14,000	13,55	189,70
28	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	28,000	0,37	10,36
29	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000	kus	30,520	5,61	171,22
			28*1,09		30,520		
30	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	kus	14,000	26,64	372,96
31		5922360019	Uličná vpusť betónová BIRCO SIR A15-E600	ks	14,140	43,99	622,02
			14*1,01		14,140		
32	271	899201111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	kus	14,000	4,64	64,96
33	552	5524281000	Mreža pre dvornú vpusť ťažká	kus	14,000	11,44	160,16

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 816,14

34	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	142,000	4,20	596,40
35	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	143,420	2,73	391,54
			142*1,01		143,420		0,00
36	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	152,000	7,22	1 097,44
37	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	kus	153,520	4,76	730,76

99 Presun hmôt HSV 3 117,21

38	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	499,554	4,14	2 068,15
39	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	499,554	0,76	379,66
40	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	999,108	0,67	669,40

PSV Práce a dodávky PSV 134,41

767 Konštrukcie doplnkové kovové 134,41

41	767	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	2,000	3,37	6,74
42	553	5534666000	Zábradlie oceľ. rúrkové v. 1,1 m, vr. kotvenia a povrchovej úpravy	kus	2,000	63,07	126,14
43	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,066	23,20	1,53

Celkom

31 065,07

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 08 - Chodník k cintorínu

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							80 861,45
1	Zemné práce						1 397,06
1	001	111101102	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000 m2	m2	80,000	0,05	4,00
2	221	113106121	Rozoberanie dlažieb, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	157,500	0,87	137,03
105*1,5					157,500		
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 100 m3	m3	46,800	3,11	145,55
130*0,36					46,800		
Medzisúččet-asfalt					46,800		
Súččet					46,800		
4	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	115,600	0,54	62,42
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	38,800	3,28	127,26
46,8-8					38,800		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	582,000	0,56	325,92
38,8*15					582,000		
7	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	38,800	0,17	6,60
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,800	0,88	34,14
9	R	171201202P	Poplatok za skládky	m3	38,800	0,58	22,50
10	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,000	8,62	68,96
11	583	5833743700	Štrkopiesok predhrvený 0-16 N	m3	8,000	17,14	137,12
12	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	80,000	0,41	32,80
13	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	8,000	5,91	47,28
80*0,1					8,000		
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	382,000	0,38	145,16
130+172+80					382,000		
15	231	181101123	Úprava pozemku s rozpojením horniny 1 a 2, premiestnenie nad 40 do 60 m	m3	8,000	1,54	12,32
80*0,1 "úprava pre želeň"					8,000		
16	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	80,000	0,48	38,40
17	231	182303112	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	80,000	0,62	49,60
4	Vodorovné konštrukcie						871,07
18	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,990	27,32	109,01
105*0,1*0,38					3,990		0,00
19	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	172,000	3,38	581,36
20	693	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	175,440	1,03	180,70
172,0*1,02					175,440		
5	Komunikácie						6 421,39
21	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	172,000	2,46	423,12
22	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením a vlhčením, po zhutnení hr.200 mm	m2	172,000	5,07	872,04
23	221	564772111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	130,000	8,05	1 046,50

24	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm	m2	130,000	8,02	1 042,60
25	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50 mm	m2	130,000	7,01	911,30
26	231	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	172,000	2,31	397,32
27	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	173,720	9,95	1 728,51
172*1,01					173,720		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							208,95
28	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	6,880	30,37	208,95
172*0,04 "pieskové lôžko"					6,880		
8 Rúrové vedenie							63 947,61
29	271	812421121	Montáž potrubia z bet. rúr v skl. do 20 % z rúr TBP tesn. konop. povr. maltou MC 10 DN 500	m	105,000	30,14	3 164,70
30	592	5922100310	Hrdlové betónové rúry vrátane integrovaného gumového prstenca, V50 KB, 50/230/8,5 SW Umwelttechnik	ks	461,087	129,36	59 646,21
105,0/0,23*1,01					461,087		
31	271	817314111	Montáž betónových útesov na betónovom a železobetónovom potrubí DN 150	ks	10,000	13,55	135,50
32	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	20,000	0,37	7,40
33	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000	ks	21,800	5,61	122,30
20*1,09					21,800		
34	271	895941111	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov	ks	10,000	26,64	266,40
35	592	5922360019	Uličná vpusť betónová BIRCO SIR A15.E600	ks	10,100	43,99	444,30
20*1,09					21,800		
36	271	899201111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	10,000	4,64	46,40
37	552	5524281000	Mreža pre dvornú vpusť ťažká	ks	10,000	11,44	114,40
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 688,28
38	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	102,000	4,20	428,40
39	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	103,020	2,73	281,24
102*1,01					103,020		0,00
40	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	102,000	7,22	736,44
41	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	103,020	4,76	490,38
102*1,01					103,020		
42	013	97908112P	Poplatok za skládku	t	21,735	8,78	190,83
43	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	21,735	4,49	97,59
44	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	21,735	1,37	29,78
45	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	326,025	0,27	88,03
46	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	21,735	15,90	345,59
99 Presun hmôt HSV							5 327,09
47	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	853,700	4,14	3 534,32
48	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	853,700	0,76	648,81
49	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1707,400	0,67	1 143,96

Celkom

80 861,45

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 09 - Prvky drobnej architektúry

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							9 224,98
1 Zemné práce							10,52
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,320	20,16	6,45
			0,4*0,4*1*2		0,320		
2	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	0,320	3,28	1,05
			0,32		0,320		
3	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	4,800	0,56	2,69
			0,32*15		4,800		
4	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,320	0,17	0,05
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,320	0,88	0,28
2 Zakladanie							24,15
6	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,064	25,33	1,62
			0,4*0,4*0,2*2		0,064		
7	211	275311114	Základové pätky z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,237	95,06	22,53
			0,4*0,4*0,74*2		0,237		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							9,78
8	015	338951113	Osadenie drev. stĺpika priem. 100-150mm so zasypáním a zhutnením, impregnovaných	ks	2,000	4,89	9,78
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 168,02
9	231	936124111	Zhotovenie lavice stabilnej bez zabetónovania nôh so zhutnením sypaniny	ks	11,000	13,31	146,41
10	437	4377610189P	Lavička s operadlom LF 411b	ks	11,000	542,26	5 964,86
11	231	936124123P	Osadenie odpadkového koša	ks	8,000	79,52	636,16
12	437	4377610199P	Odpadková kôš s drevenými lamelami so strieškou DG 165b LF 411b	ks	8,000	277,40	2 219,20
13	231	936124125P	Osadenie stojanu na bicykle	modul	3,000	4,02	12,06
14	437	4377611109P	Stojan na bicykle oblý	modul	3,000	63,11	189,33
99 Presun hmôt HSV							12,51
15	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr.z tehál. tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,135	5,09	5,78
16	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1,135	4,83	5,48
17	011	998011019	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	2,269	0,55	1,25
Práce a dodávky PSV							617,19
762 Konštrukcie tesárske							483,26
18	762	762081051	Zvláštne výkony hoblovaním reziva na stavenisku, jednostranné hranoly do 120 cm2	m	3,400	0,46	1,56
			1,6*0,9*2		3,400		
19	762	762081053	Zvláštne výkony hoblovania reziava na stavenisku, jednostranné hranoly do 288 cm2	m	6,600	0,51	3,37
			2,1*2+1,2*2		6,600		
20	762	762081070	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, plošné	m2	7,000	1,61	11,27
			4,8*2*1,1		7,000		
21	762	762132137	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz s olišťovaním	m2	1,400	1,67	2,34

22	605	6051011300	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 18-22x60-160	m3	0,031	151,10	4,68
			1,4*0,02*1,1		0,031		
			Súčet-informačná tabuľa		0,031		
23	762	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	2,000	3,30	6,60
24	533	5339510200	Kotva 60/4/600	ks	2,000	138,97	277,94
25	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	3,400	4,20	14,28
			1,6*1+0,9*2		3,400		
26	605	6053279400	Hranoly SM/JD akost' A 100-395x100x120-140	m3	0,037	196,62	7,27
			(0,1*0,1*1,6+0,1*0,1*0,9*2)*1,1		0,037		
27	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	6,600	7,21	47,59
			2,1*2+1,2*2		6,600		
28	605	6053280500	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x160x160-220	m3	0,163	216,03	35,21
			(0,15*0,15*2,1*2+0,15*0,15*1,2*2)*1,1		0,163		
29	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	4,800	5,74	27,55
30	605	6051011500	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 18-22x250-300	m3	0,106	185,08	19,62
			4,8*0,02*1,1		0,106		
31	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m2	4,800	0,65	3,12
32	605	6051717900	Laty do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,020	203,59	4,07
			20*0,03*0,03*1,1		0,020		
33	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,220	25,41	5,59
			0,037+0,163+0,02		0,220		
34	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,296	37,83	11,20
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							87,41
35	765	765361111	Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ AVA na debnenie s lepenkou	m2	4,800	17,93	86,06
36	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	21,72	1,35
783 Dokončovacie práce - nátery							46,52
37	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	12,920	1,82	23,51
			(4,8+2*1,4)+(3,4*0,1*4)+(6,6*4*0,15)		12,920		
38	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	11,280	2,04	23,01
			4,8*2,35		11,280		

Celkom

9 842,17

Rekapitulácia objektov stavby kontrolné prepočty

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Konverzný kurz 1 EUR = €

Dátum: 23.11.2010

Objednávateľ : Obec Spišský Štiavnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Spracoval:

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
	4509uuu	Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik	724,98	137,75	862,73
717001	05.1.2	SO 05.1.2 - Spevnená plocha-rozšírenie komunikácie pre autobusovú dopravu-nové pl	210,30	39,96	250,26
717001	08	SO 08 - Chodník k cintorínu	514,68	97,79	612,47

Skupina výdavkov

Cena celkom s DPH

717 001

862,73

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing. Mariana Balážová
Dátum: 3. 12. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				210,30
		5	Komunikácie				210,30
40	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný(ABJ) hr. 50 mm	m2	30,000	7,01	210,30
Celkom							210,30

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik

Objekt: SO 08 - Chodník k cintorínu

Časť: NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

JKSO:

Dátum: 3.12.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

							514,68
Práce a dodávky HSV							514,68
8 Rúrové vedenie							514,68
35	592	5922360019	Uličná vpust' betónová BIRCO SIR A15.E600	ks	11,700	43,99	514,68

Celkom

514,68