

Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je vybudovanie (dodávka materiálu a inštalačné práce) „NZE“ v prevádzkovej budove Odbočky Bratislava – Vinohrady v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie („PD“) „Odbočka Bratislava – Vinohrady, náhradný zdroj elektriny“. Práce nebudú zahrňovať demontáž pôvodného „NZE“. Nový „NZE“ bude pripojený na pôvodnú uzemňovaciu sústavu. Súčasťou dodávky musia byť aj tie práce a materiál, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, resp. výkaze výmer ale pre realizáciu NZE sú potrebné (drobný inštalačný materiál, dovoz, odvoz z búracích prác, vykonanie revízie a pod).

„NZE“ požadujeme kapotované, v prevádzke nesmie prekročiť povolené hodnoty hluku pre vnútorné prostredie. Po inštalácii „NZE“ požadujeme vykonanie 5 hod. prevádzkovej skúšky „NZE“ s plným zaťažením a s preskúšaním funkčnosti signalizácie a porúch „NZE“.

K odovzdaniu stavby požadujeme odovzdať:

- a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby DSRS. Projektovú dokumentáciu požadujeme dodať v tlačovej forme v 4 vyhotoveniach (čistopis), 1x v elektronickej verzii vo formáte *.pdf a 1x v elektronickej verzii s možnosťou prepisovania - formát *.dwg/dgn, *.doc, *.xls. (zhotoviteľovi poskytneme PD DRS v elektronickej forme). V prípade, že pri realizácii nenastanú zmeny oproti PD v stupni DSR, stačí zhotoviteľom len potvrdiť PD DSR, že odpovedá skutočnému vyhotoveniu.
- b) východisková správa o revízii elektrického zariadenia,
- c) doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa,
- d) manuál údržby a obsluhy elektrického zariadenia,
- e) zoznam kompletnosti zariadení podľa projektovej dokumentácie a ich:
 - protokoly o kusovej skúške,
 - preukázanie zhody,
 - prípadne certifikát.
- f) protokol o úspešnej prevádzkovej skúške (garančného testu), v trvaní min. 5 hod. a protokol o meraní hluku
- g) úradná skúška