



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. DZ221401201890101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012018901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Podolíneč
sídlo : Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneč
Slovenská republika
konajúci : Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta
IČO : 00330132
DIČ : 2020526189
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
refundácia: 914528602/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU


- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta“ mení na „konajúci: Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **29.02.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu **992 046,00 EUR** (slovom: deväťstodeväťdesiatdvatisíc štyridsaťšesť EUR)
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **992 046,00 EUR** (slovom: deväťstodeväťdesiatdvatisícštyridsaťšesť EUR),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **942 443,70 EUR** (slovom: deväťstoštyridsaťdvatisícštyristoštyridsaťtri EUR a sedemdesiat centov), čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy,“.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku – Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory.
- 2.7. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho povinného zverejnenia.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012018901**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 28 -02- 2011




Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v *Podolíne*, dňa: 14. 03. 2011



Podpis:

Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta Podolíne



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP - **Podpisové vzory**

Príloha č. 3 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia Mariánskeho námestia - Podolíneč	
Kód ITMS	22140120189	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	77	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	23	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Stará Ľubovňa
Obec	Podolíneč
Ulica	Mariánske námestie, ulica Terézie Vansovej
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Revitalizácia centra mesta Podolíneč – Mariánskeho námestia, jeho zatraktívnenie prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre mesta
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia SO 01 – Spevnené plochy – výmena spevnených plôch
Špecifický cieľ projektu 2	Realizácia SO 02 – Miestna komunikácia vo verejnom priestranstve
Špecifický cieľ projektu 3	Realizácia SO 03 – Sadové úpravy – nové trávnaté plochy, výrub stromov, výsadba nových stromov
Špecifický cieľ projektu 4	Realizácia SO 04 – Verejné osvetlenie – sanácia jestvujúcich stĺpov verejného osvetlenia a osadenie nových stĺpov verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 5	Realizácia SO 05 – Prvky drobnej architektúry – sanácia jestvujúcich prvkov drobnej architektúry a osadenie lavičiek, odpadkových košov, informačných tabúl
Špecifický cieľ projektu 6	Realizácia SO 06 – Chodníky – výmena spevnených plôch
Špecifický cieľ projektu 7	Realizácia projektových a inžinierskych prác
Špecifický cieľ projektu 8	Realizácia procesu verejného obstarávania
Špecifický cieľ projektu 9	Realizácia externého manažmentu projektov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	1,583	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	3 400	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	10/2010	11/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	06/2010	11/2011
C Proces verejného obstarávania	12/2009	10/2010
D Externý manažment projektov	05/2010	02/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		02/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	934 400,32	0,00	934 400,32	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	934 400,32	0,00	934 400,32	717002	
		Spolu	EUR	934 400,32	0,00	934 400,32	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	57 645,68	0,00	57 645,68	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	35 164,50	0,00	35 164,50	716	
		B2 stavebný dozor	EUR	1 720,00	0,00	1 720,00	717002	
		Spolu	EUR	36 884,50	0,00	36 884,50	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 290,00	0,00	2 290,00	637002	
D	Externý manažment projektu		EUR	18 471,18	0,00	18 471,18	637005	
Celkovo				EUR	992 046,00	0,00	992 046,00	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

názov : Mesto Podolíneec
sídlo : Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec
konajúci : Mgr.Iveta Bachledová, primátorka mesta
IČO : 00330132
Kód projektu /ITMS/: 22140120189

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	
Priezvisko:	Bachledová
Meno:	Iveta
Titul :	Mgr.
Funkcia:	primátorka mesta
Dátum narodenia:	
Trvale bytom:	
Miesto pre podpis:	

Splnomocnený zástupca	
Priezvisko:	
Meno:	
Titul :	
Funkcia:	
Dátum narodenia:	
Trvale bytom:	
Miesto pre podpis:	

Meno a priezvisko [REDACTED]

Rodné číslo [REDACTED]

Trvalý pobyt [REDACTED]

podpis na listine urobil/a/ - uznal/a/ [REDACTED]

za svoj vlastný, pod por. číslom [REDACTED]

zapísaným v osvedčovacej knihe Mesta

Podolíne. Totožnosť bola preukázaná

občianskym preukazom číslo [REDACTED]

V Podolíni dňa [REDACTED]

čas overenia [REDACTED]

podpis



Meno a priezvisko [REDACTED]

Rodné číslo [REDACTED]

Trvalý pobyt [REDACTED]

podpis na listine urobil/a/ - uznal/a/ [REDACTED]

za svoj vlastný, pod por. číslom [REDACTED]

zapísaným v osvedčovacej knihe mesta

Podolíne. Totožnosť bola preukázaná

občianskym preukazom číslo [REDACTED]

V Podolíni dňa [REDACTED]

čas overenia [REDACTED]

podpis




SPLNOMOCNENIE

Žiadateľ/Prijímateľ: Mesto Podolíneč
IČO: 00330132
sídlo: Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneč
štatutárny zástupca žiadateľa/Prijímateľa : Mgr.Iveta Bachledová, primátorka mesta
(splnomocniteľ)

týmto splnomocňuje

titul, meno, priezvisko:
dátum narodenia:
číslo občianskeho preukazu:
bydlisko:
(splnomocnenec)



aby v mene a na účet splnomocniteľa vykonal všetky potrebné a súvisiace právne kroky a úkony vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä predloženie a podpísanie žiadostí o platbu) č. **Z2214012018901** uzatvorenej s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Názov projektu	Regenerácia Mariánskeho námestia - Podolíneč
Kód projektu	22140120189
Opatrenie, resp. nižšia oblasť podpory	4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty

Splnomocnenie nadobúda účinnosť od 5.1.2011 a trvá počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


V Podolínci, dňa : 5.1.2011.


Mgr.Iveta Bachledová
primátorka mesta

Mesto **PODOLÍNEČ**
nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneč

Plnú moc prijímam:

V Podolínci, dňa : 5.1.2011



Meno a priezvisko [REDACTED]

Rodné číslo.. [REDACTED]

Trvalý pobyt.. [REDACTED]

podpis na listine urobil/a/ - uznava/

za svoj vlastný, pod por. číslom. [REDACTED]

zapísaným v osvedčovacej knihe Mesta

Podolíne. Totožnosť bola preukázaná

občianskym preukazom číslo. [REDACTED]

V Podolíni dňa.. [REDACTED]

čas overenia..... [REDACTED]

podpis



Meno a priezvisko [REDACTED]

Rodné číslo.. [REDACTED]

Trvalý pobyt.. [REDACTED]

podpis na listine urobil/a/ - uznava/

za svoj vlastný, pod por. číslom. [REDACTED]

zapísaným v osvedčovacej knihe Mesta

Podolíne. Totožnosť bola preukázaná

občianskym preukazom číslo. [REDACTED]

V Podolíni dňa.. [REDACTED]

čas overenia..... [REDACTED]

podpis





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO

EČO

Miesto

IČO

İÇ DPH

Mesto Podolinec

Projektant

Zhotovitel'

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	518 095,20	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	267 115,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		785 210,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

D	Celkové náklady
----------	------------------------

Pečiatka

23	Súčet 7, 12, 19-22	785 210,35
----	--------------------	------------

24	DPI-	19,00 % z 785 210,35	149 189,97
----	------	----------------------	------------

25	Cena s DPH (r. 23-24)	934 400,32
----	-----------------------	------------

Pečiatka

E	Prípochty a odpochty
---	----------------------

26	Dodávky objednávateľa	0,00
----	-----------------------	------

27	Kľzavá doložka	0,00
----	----------------	------

Pečiatka

28	Zvýhodnenie + -	0,00
----	-----------------	------

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie
 Objednávateľ Mesto Podolinec
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 3.5.2010

Projektant:

Spracoval:

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	kód skupiny výdavkov
0501	REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie	785 210,35	149 189,97	934 400,32	785 210,35	0,00	0,00	
SO.01	SO.01 Spevnené plochy	422 117,61	80 202,35	502 319,96	422 117,61	0,00	0,00	717002
SO.01.1	SO.01.1 Spevnené plochy námestia okolo zvonice	357 671,36	67 957,56	425 628,92	357 671,36	0,00	0,00	
SO.01.3	SO.01.3 Spevnené plochy od budovy MsÚ po pôvodnú štátnu cestu do Lomničky - južná časť námestia	64 446,25	12 244,79	76 691,04	64 446,25	0,00	0,00	
SO.02	SO.02 Miestná komunikácia	195 444,18	37 134,39	232 578,57	195 444,18	0,00	0,00	717002
SO.02.1	SO.02.1 Miestna komunikácia vo verejnom priestranstve	195 444,18	37 134,39	232 578,57	195 444,18	0,00	0,00	
SO.03	SO.03 Sadové úpravy	30 417,03	5 779,24	36 196,27	30 417,03	0,00	0,00	717002
SO.03.1	SO.03.1 Sadové úpravy námestia okolo zvonice	25 521,64	4 849,11	30 370,75	25 521,64	0,00	0,00	
SO.03.3	SO.03.3 Sadové úpravy od budovy MsÚ po pôvodnú štátnu cestu do Lomničky - južná časť námestia	4 895,39	930,12	5 825,51	4 895,39	0,00	0,00	
SO.04	SO.04 Verejné osvetlenie	10 634,13	2 020,48	12 654,61	10 634,13	0,00	0,00	717002
SO.04.1	SO.04.1 Verejné osvetlenie námestia okolo zvonice a kostola	10 634,13	2 020,48	12 654,61	10 634,13	0,00	0,00	
SO.05	SO.05 Prvky drobnej architektúry	83 480,50	15 861,30	99 341,80	83 480,50	0,00	0,00	717002
SO.05.1	SO.05.1 Prvky drobnej architektúry námestia okolo zvonice a kostola	66 557,30	12 645,89	79 203,19	66 557,30	0,00	0,00	
SO.05.3	SO.05.3 Prvky drobnej architekt. od budovy MsÚ po pôv. št. cestu Lomničky- južná časť námestia	16 923,20	3 215,41	20 138,61	16 923,20	0,00	0,00	
SO.06	SO.06 Chodníky	43 116,90	8 192,21	51 309,11	43 116,90	0,00	0,00	717002
SO.06.1	SO.06.1 Chodníky námestia okolo zvonice	43 116,90	8 192,21	51 309,11	43 116,90	0,00	0,00	
Celkom		785 210,35	149 189,97	934 400,32	785 210,35	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie**

Názov objektu **SO.01 Spevnené plochy**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Podolinec

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	254 882,45	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	167 235,16	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		422 117,61	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	422 117,61
24	DPH 19,00 % z 422 117,61	80 202,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	502 319,96

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie**

Názov objektu **SO.01 Spevnené plochy**

Názov časti **SO.01.1 Spevnené plochy námestia okolo zvonice**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	225 153,54	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	132 517,82	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		357 671,36	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	357 671,36
24	DPH 19,00 % z 357 671,36	67 957,56
25	Cena s DPH (r. 23-24)	425 628,92

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Objekt: SO.01 Spevnené plochy

Časť: SO.01.1 Spevnené plochy námestia okolo zvonice

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 3.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
225 153,54 132 517,82 357 671,36 0,000											
1 Zemné práce											
0,00 22 073,24 22 073,24 0,000											
1 R	113107241		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	4 228,588	0,95		4 017,16	4 017,16	0,00000	0,000
2 R	122201102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	845,718	3,47	2 934,84	2 934,84	2 934,84	0,00000	0,000
3 R	162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	845,718	3,75	3 171,44	3 171,44	3 171,44	0,00000	0,000
4 R	162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	4 228,588	0,49	2 072,01	2 072,01	2 072,01	0,00000	0,000
5 R	167101101		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	845,718	6,92	5 852,37	5 852,37	5 852,37	0,00000	0,000
6 R	17120120 .01		Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	845,718	3,73	3 154,53	3 154,53	3 154,53	0,00000	0,000
7 R	171201202		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	845,718	1,03	871,09	871,09	871,09	0,00000	0,000
2 Zakladanie											
0,00 4 201,60 4 201,60 0,000											
8 R	212752121		Tratovy z drenážnych flexibilných rúr DN 60	m	520,000	8,08	4 201,60	4 201,60	4 201,60	0,00000	0,000
5 Komunikácie											
211 948,68 66 727,12 278 675,80 0,000											
9 R	564861111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	4 228,588	7,64	32 306,41	32 306,41	32 306,41	0,00000	0,000
10 R	591111111		Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4 228,588	8,14	34 420,71	34 420,71	34 420,71	0,00000	0,000
11 583	5838010600		Kocka dlažbová drobná trieda 1 hr. 100 mm	m2	4 313,160	49,14	211 948,68	0,00	211 948,68	0,00000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
13 204,86 18 835,19 32 040,05 0,000											
12 R	916161111		Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	219,000	7,91	1 732,29	1 732,29	1 732,29	0,00000	0,000
13 583	5838030300		Obrubníky kamenné z kociek 150/150/300 mm	m	110,210	58,54	6 451,69	0,00	6 451,69	0,00000	0,000
14 583	5838030301		Obrubníky kamenné z kociek 150/300/300 mm	m	115,360	58,54	6 753,17	0,00	6 753,17	0,00000	0,000
15 R	918101111		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,570	141,37	928,80	928,80	928,80	0,00000	0,000
16 R	979082213		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	414,402	2,30	953,12	953,12	953,12	0,00000	0,000
17 R	979082219		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 072,008	0,47	973,84	973,84	973,84	0,00000	0,000
18 R	979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	414,402	5,90	2 444,97	2 444,97	2 444,97	0,00000	0,000

19	R	979087212.01	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	414.402	28.48	0,00	11 802.17	11 802.17	0.00000	0.000
		99	Presun hmôt HSV				0,00	20 680.67	20 680.67		0.000
20	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 511.149	5.89	0,00	20 680.67	20 680.67	0.00000	0.000
			<u>Celkom</u>				<u>225 153.54</u>	<u>132 517.82</u>	<u>357 671.36</u>		<u>0.000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Názov objektu

SO.01 Spevnené plochy

Názov časti

SO.01.3 Spevnené plochy od budovy MsÚ po pôvodnú štátnu cestu do Lomničky - južná časť námestia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	29 728,91	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	34 717,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		64 446,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				64 446,25			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 64 446,25				12 244,79			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				76 691,04			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Objekt: SO.01 Spevnené plochy

Časť: SO.01.3 Spevnené plochy od budovy MsÚ po pôvodnú štátnu cestu do Lomničky - južná časť / Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO: Dátum: 3.5.2010

Objednávateľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

29 728,91 34 717,34 64 446,25 0,000

1	R	113107241	Odstánenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	457,000	0,95		434,15	434,15	0,00000	0,000
2	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	91,400	3,47		317,16	317,16	0,00000	0,000
3	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	91,400	3,75		342,75	342,75	0,00000	0,000
4	R	162701109	Príplatok za každý ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	457,000	0,49		223,93	223,93	0,00000	0,000
5	R	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	91,400	6,92		632,49	632,49	0,00000	0,000
6	R	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	91,400	3,73		340,92	340,92	0,00000	0,000
7	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	91,400	1,03		94,14	94,14	0,00000	0,000

2 Zakladanie

8	R	212752121	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 60	m	150,000	8,08		1 212,00	1 212,00	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	------	--	----------	----------	---------	-------

5 Komunikácie

9	R	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	457,000	7,64		3 491,48	3 491,48	0,00000	0,000
10	R	591111111	Kladenie diaľby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	457,000	8,14		3 719,98	3 719,98	0,00000	0,000
11	583	5838010600	Kocka diaľbová drobná trieda 1 hr. 100 mm	m2	486,140	49,16		22 915,44	22 915,44	0,00000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	R	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	113,000	7,91		893,83	893,83	0,00000	0,000
13	583	5838030300	Obrubník kamenný z kociek 150/150/300 mm	m	116,390	58,54		6 813,47	6 813,47	0,00000	0,000
14	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diaľzob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,390	141,37		479,24	479,24	0,00000	0,000
15	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	44,786	2,30		103,01	103,01	0,00000	0,000
16	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	223,930	0,47		105,25	105,25	0,00000	0,000
17	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,786	5,90		264,24	264,24	0,00000	0,000
18	R	979087212. 01	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	44,786	28,48		1 275,51	1 275,51	0,00000	0,000

99 Presun hmôt HSV

19	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 529,246	5,89		20 787,26	20 787,26	0,00000	0,000
----	---	-----------	---	---	-----------	------	--	-----------	-----------	---------	-------

Celkom

29 728,91 34 717,34 64 446,25 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REGENERÁCIA NÁMESTIA - PODOLINEC, Mariánské námestie

JKSO

Názov objektu

SO.02 Miestná komunikácia

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Podolinec

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	149 384,83	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	46 059,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		195 444,18	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22		195 444,18	
Dátum a podpis				Pečiatka		24 DPH 19,00 % z 195 444,18		37 134,39	
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)		232 578,57	
Dátum a podpis						E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		27 Kľzavá doložka		0,00	
						28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie
 Objekt: SO.02 Miestná komunikácia
 Časť: SO.02.1 Miestná komunikácia vo verejnom priestranstve
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 3.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
2											
Zakladanie											
1 R	212752121		Tratvody z drenážnych flexibilných rúr DN 60	m	180,000	8,08	0,00	1 454,40	1 454,40	0,0000	0,000
5											
Komunikácie											
2 R	564861111		Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	1 583,000	7,64	0,00	12 094,12	12 094,12	0,0000	0,000
3 R	591111111		Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1 583,000	8,14	0,00	12 885,62	12 885,62	0,0000	0,000
4 583	5838015500		Kocka dlažbová veľká trieda 1	m2	1 583,000	81,57	129 125,31	0,00	129 125,31	0,0000	0,000
9											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
5 R	916161111		Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	336,000	7,91	0,00	2 657,76	2 657,76	0,0000	0,000
6 583	5838030300		Obrubníky kamenné z kociek 150/150/300 mm	m	346,080	58,54	20 259,52	0,00	20 259,52	0,0000	0,000
7 R	918101111		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,080	141,37	0,00	1 425,01	1 425,01	0,0000	0,000
99											
Presun hmôt HSV											
8 R	998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 638,784	5,89	0,00	15 542,44	15 542,44	0,0000	0,000
Celkom											
							149 384,83	46 059,35	195 444,18		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

JKSO

Názov objektu

SO.03 Sadové úpravy

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 169,53	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	29 247,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 417,03	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				30 417,03			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 30 417,03				5 779,24			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				36 196,27			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Názov objektu

SO.03 Sadové úpravy

Názov časti

SO.03.1 Sadové úpravy námestia okolo zvonice

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	603,81	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	24 917,83	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 521,64	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				25 521,64			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 25 521,64				4 849,11			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				30 370,75			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERAČIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie
 Objekt: SO.03 Sadové úpravy
 Časť: SO.03.1 Sadové úpravy námestia okolo zvonice
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 3.5.2010

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1 R		112101115	Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	3,000	174,66	0,00	523,98	523,98	0,00000	0,000
2 R		112201115	Odstánenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	3,000	151,05	0,00	453,15	453,15	0,00000	0,000
3 R		122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	142,500	3,47	0,00	494,48	494,48	0,00000	0,000
4 R		162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	142,500	3,75	0,00	534,38	534,38	0,00000	0,000
5 R		162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	712,500	0,49	0,00	349,13	349,13	0,00000	0,000
6 R		167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	142,500	6,92	0,00	986,10	986,10	0,00000	0,000
7 R		17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	142,500	3,73	0,00	531,53	531,53	0,00000	0,000
8 R		171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	142,500	1,03	0,00	146,78	146,78	0,00000	0,000
9 R		180402111	Založenie trávnikťa parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 100,000	0,75	0,00	825,00	825,00	0,00000	0,000
10 005		005721200	Travnové semenie - parková zmes	kg	33,000	10,63	350,79	0,00	350,79	0,00000	0,000
11 R		181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 100,000	0,60	0,00	660,00	660,00	0,00000	0,000
12 R		181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	1 100,000	0,70	0,00	770,00	770,00	0,00000	0,000
13 R		184102119.1	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu	ks	3,000	37,05	0,00	111,15	111,15	0,00000	0,000
Celkom							553,62	0,00	253,02	0,00000	0,000
5 Komunikácie											
15 R		596911111.1	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 - stromová dlažba s obrubníkom priemer kruhu 1,20 m	ks	3,000	169,90	0,00	509,70	509,70	0,00000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
16 R		962022391	Búranie muríva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	95,000	27,16	0,00	2 580,20	2 580,20	0,00000	0,000
17 R		979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	226,575	12,19	0,00	2 761,95	2 761,95	0,00000	0,000
18 R		979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 132,875	0,44	0,00	498,47	498,47	0,00000	0,000
19 R		979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	226,575	25,27	0,00	5 725,55	5 725,55	0,00000	0,000
20 R		979087212. 01	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	226,575	28,48	0,00	6 452,86	6 452,86	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV											
			Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (§22 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,580	5,89	0,00	3,42	3,42	0,00000	0,000
21 R		998223011					603,81	24 917,83	25 521,64		0,000
Celkom							603,81	24 917,83	25 521,64		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Názov objektu

SO.03 Sadové úpravy

Názov časti

SO.03.3 Sadové úpravy od budovy MsÚ po pôvodnú štátnu cestu do Lomníčky - južná časť námestia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	565,72	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	4 329,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 895,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 895,39
24	DPH 19,00 % z 4 895,39	930,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 825,51

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Objekt: SO.03 Sadové úpravy

Časť:

SO.03.3 Sadové úpravy od budovy MsÚ po pôvodnú štátnu cestu do Lomničky - južná časť ná Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Objednávateľ:

Dátum: 3.5.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1											
Zemné práce											
0 R		112101115	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	3,000	174,66	0,00	523,98	523,98	0,00000	0,000
0 R		112201115	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	3,000	151,05	0,00	453,15	453,15	0,00000	0,000
1 R		122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	65,000	3,47	0,00	225,55	225,55	0,00000	0,000
2 R		162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	65,000	3,75	0,00	243,75	243,75	0,00000	0,000
3 R		162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	325,000	0,49	0,00	159,25	159,25	0,00000	0,000
4 R		167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	65,000	6,92	0,00	449,80	449,80	0,00000	0,000
0 R		17120120.01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	65,000	3,73	0,00	242,45	242,45	0,00000	0,000
0 R		171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	65,000	1,03	0,00	66,95	66,95	0,00000	0,000
5 R		180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	451,600	0,75	0,00	338,70	338,70	0,00000	0,000
6 005		0057211200	Travné semenie - parková zmes	kg	13,548	10,63	144,02	0,00	144,02	0,00000	0,000
7 R		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4,so zhutnením	m2	451,600	0,60	0,00	270,96	270,96	0,00000	0,000
0 R		181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	451,600	0,70	0,00	316,12	316,12	0,00000	0,000
0 R		184102119.1	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu	ks	5,000	37,05	0,00	185,25	185,25	0,00000	0,000
0 026		0266159600	Stromy na výsadbu	ks	5,000	84,34	421,70	0,00	421,70	0,00000	0,000
5											
Komunikácie											
0 R		59691111.1	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 - stromová dlažba s obrubníkom priemer kruhu 1,20 m	ks	5,000	169,90	0,00	849,50	849,50	0,00000	0,000
99											
Presun hmôt HSV											
0 R		998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,724	5,89	0,00	4,26	4,26	0,00000	0,000
Celkom											
							565,72	4 329,67	4 895,39		0,000
							565,72	3 475,91	4 041,63		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

JKSO

Názov objektu

SO.04 Verejné osvetlenie

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 569,82	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	1 064,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 634,13	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				10 634,13			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 10 634,13				2 020,48			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				12 654,61			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Marianské námestie
 Objekt: SO.04 Verejné osvetlenie
 Časť: SO.04.1 Verejné osvetlenie námestia okolo zvonice a kostola
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 3.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1R	130201001		Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	0,324	34,58		11,20	11,20	0,00000	0,000
2R	162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	0,324	3,75		1,22	1,22	0,00000	0,000
3R	162701109		Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1,620	0,49		0,79	0,79	0,00000	0,000
4R	167101101		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	0,324	6,92		2,24	2,24	0,00000	0,000
5R	171201201		Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	0,324	3,73		1,21	1,21	0,00000	0,000
6R	171201202		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	0,324	1,03		0,33	0,33	0,00000	0,000
2 Zakladanie											
7R	275313611		Betón základových páteí, prostý tr.C 16/20	m3	0,324	166,80		54,04	54,04	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV											
8R	998151111		Presun hmôt pre obj. s zvislú nosnú konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	0,784	14,98		11,74	11,74	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											
21-M Elektromontáže											
9R	210204011		Montáž a demontáž stôžiar verejného osvetlenia - do dĺžky 12 m	ks	6,000	163,59		981,54	981,54	0,00000	0,000
10	3160117600		Stôžiar verejného osvetlenia so svetidlami	ks	6,000	1 594,97		0,00	9 569,82	0,00000	0,000
Celkom											
							9 569,82	1 064,31	10 634,13		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie	JKSO	
Názov objektu	SO.05 Prvky drobnej architektúry	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		03.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	74 564,16	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	8 916,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		83 480,50	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		83 480,50
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 83 480,50		15 861,30
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		99 341,80
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie	JKSO	
Názov objektu	SO.05 Prvky drobnej architektúry	EČO	
Názov častí	SO.05.1 Prvky drobnej architektúry námestia okolo zvonice a kostola	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		03.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	59 334,60	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	7 222,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		66 557,30	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	YZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				66 557,30			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 66 557,30				12 645,89			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				79 203,19			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Marianské námestie
 Objekt: SO.05 Prvky drobnej architektúry
 Časť: SO.05.1 Prvky drobnej architektúry námestia okolo zvonice a kostola
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 3.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky HSV										
HSV					59 334,60		7 222,70		66 557,30	
1 Zemné práce					0,00		262,51		262,51	
1 R	130201001		Výkop jamy a rýhy horn. tr.3 ručne	m3	5,004	34,58	0,00	173,04	173,04	0,00000
2 R	162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	5,004	3,75	0,00	18,77	18,77	0,00000
3 R	162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnennej ceste	m3	25,020	0,49	0,00	12,26	12,26	0,00000
4 R	167101101		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,004	6,92	0,00	34,63	34,63	0,00000
5 R	171201201		Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	5,004	3,73	0,00	18,66	18,66	0,00000
6 R	171201202		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	5,004	1,03	0,00	5,15	5,15	0,00000
2 Zakladanie					0,00		834,67		834,67	
7 R	275313611		Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	5,004	166,80	0,00	834,67	834,67	0,00000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					39 275,52		3 030,40		42 305,92	
8 R	911131111		Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami dl.2000 mm	ks	64,000	47,35	0,00	3 030,40	3 030,40	0,00000
9 553	5534695000		Zábradlie oceľové dl. 2,00 m	ks	64,000	613,68	39 275,52	0,00	39 275,52	0,00000
99 Presun hmôt HSV					0,00		356,58		356,58	
10 R	998151111		Presun hmôt pre obj. s zvislú nosnú konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	23,804	14,98	0,00	356,58	356,58	0,00000
D10 Mestský mobiliár					20 059,08		2 738,54		22 797,62	
11 R	100.00		Asanácia jestvujúcich prvkov drobnej architektúry (lavičky , odpadkové koše , tabule)	ks	12,000	43,16	0,00	517,92	517,92	0,00000
12 R	100.01		Osadenie mestskej lavičky	ks	12,000	68,25	0,00	819,00	819,00	0,00000
13 595	595 M- 1		Lavička	ks	12,000	755,63	9 067,56	0,00	9 067,56	0,00000
14 R	100.02		Osadenie odpadkových košov	ks	12,000	58,50	0,00	702,00	702,00	0,00000
15 595	595M-2		Odpadkový koš	ks	12,000	513,50	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00000
16 R	100.03		Osadenie informačných tabúl	ks	4,000	118,60	0,00	474,40	474,40	0,00000
17 595	595M-3		Informačná tabuľa	ks	4,000	807,63	3 230,52	0,00	3 230,52	0,00000
18 R	100.04		Osadenie smerových tabúl	ks	2,000	112,61	0,00	225,22	225,22	0,00000
19 595	595M-4		Smerová tabuľa	ks	2,000	799,50	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00000
Celkom					59 334,60		7 222,70		66 557,30	
									0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

JKSO

Názov objektu

SO.05 Prvky drobnej architektúry

EČO

Názov časti

SO.05.3 Prvky drobnej architekt. od budovy MsÚ po pôv. št. cestu Lomničky- južná časť námestia

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	15 229,56	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 693,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 923,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				16 923,20			
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 16 923,20				3 215,41			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				20 138,61			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľúčová doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Objekt: SO.05 Prvky drobnej architektúry

Časť:

SO.05.3 Prvky drobnej architekt. od budovy MsÚ po pôv. št. cestu Lomničky- južná časť náme Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Objednávateľ:

Dátum: 3.5.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D10 Mestský mobiliár							15 229,56	1 693,64	16 923,20	0,000	
0 R		100.00	Asanácia jestvujúcich prvkov drobnej architektúry (lavičky , odpadkové koše , tabule)	ks	4,000	43,16		172,64	172,64	0,00000	0,000
1 R		100.01	Osadenie mestskej lavičky	ks	12,000	68,25		819,00	819,00	0,00000	0,000
0 595		595 M- 1	Lavička	ks	12,000	755,63		9 067,56	9 067,56	0,00000	0,000
2 R		100.02	Osadenie odpadkových košov	ks	12,000	58,50		702,00	702,00	0,00000	0,000
0 595		595M-2	Odpadkový koš	ks	12,000	513,50		6 162,00	6 162,00	0,00000	0,000
Celkom							15 229,56	1 693,64	16 923,20	0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie**

Názov objektu **SO.06 Chodníky**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

03.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	28 524,41	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	14 592,49	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 116,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 43 116,90

24 DPH 19,00 % z 43 116,90 8 192,21

25 Cena s DPH (r. 23-24) 51 309,11

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REGENERÁCIA NÁMESTIA -PODOLINEC, Mariánské námestie

Objekt: SO.06 Chodníky

Časť: SO.06.1 Chodníky námestia okolo zvonice

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 3.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Práce a dodávky HSV											
HSV											
5											
Komunikácie											
1 R		564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	440,000	7,64	0,00	3 361,60	3 361,60	0,00000	0,000
2 R		567111111.1	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.40 mm	m2	440,000	8,41	0,00	3 700,40	3 700,40	0,00000	0,000
3 R		596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty s vyplnením škár	m2	440,000	12,45	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00000	0,000
4 592		5922901400.1	Veľkoplošná dlažba hr. 60 mm	m2	453,200	62,94	28 524,41	0,00	28 524,41	0,00000	0,000
99							0,00	2 052,49	2 052,49	0,000	
Presun hmôt HSV											
5 R		998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	348,471	5,89	0,00	2 052,49	2 052,49	0,00000	0,000
Celkom							28 524,41	14 592,49	43 116,90	0,000	