



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK DZ221401201840101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012018401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Lehnice
sídlo : Lehnice 89, 930 37 Lehnice
Slovenská republika
konajúci : Ing. František Szitási, starosta obce
IČO : 00305553
DIČ : 2021151814
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 3802207015/5600
refundácia: 3802207015/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.09.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 942 738,80 EUR (slovom: deväťstoštyridsaťdvatisíc sedemstotridsaťosem EUR a osemdesiat centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 942 738,80 EUR (slovom: deväťstoštyridsaťdvatisíc sedemstotridsaťosem EUR a osemdesiat centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 895 601,86 EUR (slovom: osemstodeväťdesiatpäťtisícšesťsto jeden EUR a osemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214012018401.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Lehniciach dňa:

Podpis:

Ing. František Szitási, starosta obce

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia centrálnej zóny obce Lehnice	
Kód ITMS	22140120184	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	91	01 – nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	9	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 - vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 - Západné Slovensko
NUTS III	SK021 - Trnavský kraj
Okres	Dunajská Streda
Obec	Lehnice
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce.
Špecifický cieľ projektu 1	Prostredníctvom investícií do miestnych komunikácií, chodníkov, prvkov zelene, zastávok a osvetlenia zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť.
Špecifický cieľ projektu 2	Umožniť realizáciu projektu pomocou vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia verejného obstarávania, externého manažmentu a stavebného dozoru.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Počet	0	2009	1	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	Počet	0	2009	5	2011
	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	Km	0	2009	0,153	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0	2009	1	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	942 738,80	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2011
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	Počet	0	2009	2 700	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	942 738,80	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	10/2010	06/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	11/2008	06/2011
C Proces verejného obstarávania	03/2010	12/2010
D Externý manažment projektov	12/2009	09/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		09/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	889 201,70	0,00	889 201,70	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	184 195,24	0,00	184 195,24	717001	
			EUR	705 006,46	0,00	705 006,46	717002	
		SPOLU	EUR	889 201,70	0,00	889 201,70	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	53 537,10	0,00	53 537,10	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	10 625,70	0,00	10 625,70	716	
		B2 Stavebný dozor	EUR	4 551,00	0,00	4 551,00	717001	
			EUR	19 617,90	0,00	19 617,90	717002	
		SPOLU	EUR	34 794,60	0,00	34 794,60	Σ B	
C	Verejné obstarávanie			EUR	1 963,50	0,00	1 963,50	637002
D	Externý manažment projektu			EUR	16 779,00	0,00	16 779,00	637005
Celkovo				EUR	942 738,80	0,00	942 738,80	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

KRYCI LIST ROZPOCTU - celkom stavba

Názov stavby	Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice	JKSO	
Názov objektu	Stavba komplet	EČO	
Názov časti		Miesto	Lehnice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cesty Nitra a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		5.2.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas				13	Zariad. staveniska			0,00%	0									
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.				14	Mimostav. doprava			0,00%	0									
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka				15	Územné vplyvy			0,00%	0									
4		Montáž	0	11					16	Prevádzkové vplyvy			0,00%	0									
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatné			0,00%	0									
6		Montáž	0						18	VRN z rozpočtu				0									
7	ZRN (r. 1-6)		747 228	12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)				0									
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť			0	22	Ostatné náklady				0									

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	747 228,32
		24	19 %	141 973,38
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	889 201,70
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ			Celkové náklady v	SKK
			Celkom bez DPH	22 511 000,37
			Cena s DPH	26 788 090,44
			Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kízavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objednávatel: Obec Lehnice
 Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Dátum:
 Projektant:
 Spracoval:

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	ZRN EUR	HZS EUR	VRN EUR	Komplet. činnosť EUR
Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice											
717002	SO-01.1-C	SO-01.1-C Komunikácie a spevnené plochy	14 187,08	427 399,97	2 695,55	16 882,63	508 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.1-Ch	SO-01.1-Ch Komunikácie a spevnené plochy	43 783,90	1 319 033,77	8 318,94	52 102,84	1 569 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.1-PI	SO-01.1-PI Komunikácie a spevnené plochy	33 799,68	1 018 249,16	6 421,94	40 221,62	1 211 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.2-C	SO-01.2-C Komunikácie a spevnené plochy	6 847,25	206 280,25	1 300,98	8 148,23	245 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.2-Ch	SO-01.2-Ch Komunikácie a spevnené plochy	17 419,57	524 781,97	3 309,72	20 729,29	624 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.2-PI	SO-01.2-PI Komunikácie a spevnené plochy	108 634,67	3 272 728,07	20 640,59	129 275,26	3 894 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.3-Ch	SO-01.3-Ch Komunikácie a spevnené plochy	29 317,74	883 226,24	5 570,37	34 888,11	1 051 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.3-PI	SO-01.3-PI Komunikácie a spevnené plochy	18 749,57	564 849,55	3 562,42	22 311,99	672 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.4-C	SO-01.4-C Komunikácie a spevnené plochy	21 815,12	657 202,31	4 144,87	25 959,99	782 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.4-Ch	SO-01.4-Ch Komunikácie a spevnené plochy	13 158,96	396 426,83	2 500,20	15 659,16	471 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.4-PI	SO-01.4-PI Komunikácie a spevnené plochy	48 138,21	1 450 211,71	9 146,26	57 284,47	1 725 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.4-Z	SO-01.4-Z Komunikácie a spevnené plochy	6 222,77	187 467,17	1 182,33	7 405,10	223 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.5-C	SO-01.5-C Komunikácie a spevnené plochy	29 183,03	879 167,96	5 544,78	34 727,81	1 046 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.5-Ch	SO-01.5-Ch Komunikácie a spevnené plochy	39 453,78	1 188 584,58	7 496,22	46 950,00	1 414 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.5-PI	SO-01.5-PI Komunikácie a spevnené plochy	78 722,97	2 371 608,19	14 957,36	93 680,33	2 822 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.5-Z	SO-01.5-Z Komunikácie a spevnené plochy	6 740,89	203 076,05	1 280,77	8 021,66	241 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01.6-PI	SO-01.6-PI Komunikácie a spevnené plochy	17 892,62	539 033,07	3 399,60	21 292,22	641 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	SO-02.2-02.6	SO-02.2-02.6 Sadovnicke úpravy	58 374,59	1 758 592,90	11 091,17	69 465,76	2 092 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-03.2	SO-03.2 Drobná architektúra 2. časť - Pri kostole	30 926,43	931 689,63	5 876,02	36 802,45	1 108 770,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-03.4	SO-03.4 Drobná architektúra 4. časť - Pred obecným úradom	11 534,28	347 481,72	2 191,51	13 725,79	413 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-03.5	SO-03.5 Drobná architektúra 5. časť - Okolie kultúrneho domu	65 890,12	1 985 005,76	12 519,12	78 409,24	2 362 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-03.6	SO-03.6 Drobná architektúra 6. časť - Okolie kultúrneho domu	764,70	23 037,35	145,29	909,99	27 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-04.2	SO-04.2 Verejné osvetlenie 2. časť - Pri kostole	13 103,40	394 753,03	2 489,65	15 593,05	469 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-04.4	SO-04.4 Verejné osvetlenie časť 4 - Pred obecným úradom	11 835,37	356 552,36	2 248,72	14 084,09	424 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-04.5	SO-04.5 Verejné osvetlenie časť 5 - Okolie kultúrneho domu	14 773,93	445 079,42	2 807,05	17 580,98	529 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-04.6	SO-04.6 Verejné osvetlenie časť 6 - Chodník ku škole	5 957,69	179 481,37	1 131,96	7 089,65	213 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			747 228,32	22 511 000,37	141 973,38	889 201,70	26 788 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-01.1-C Komunikácie a spevnené plochy
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

14 187,08 €

1

Zemné práce

694,86 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	67,200	4,83 €	324,58 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,240	1,85 €	4,14 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	22,400	2,52 €	56,45 €
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,350	1,78 €	7,74 €
5	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	2,110	2,75 €	5,80 €
6	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	13,700	3,05 €	41,79 €
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,110	1,62 €	3,42 €
8	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	8,700	4,07 €	35,41 €
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,700	0,58 €	7,95 €
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	112,000	0,47 €	52,64 €
11	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	29,000	1,35 €	39,15 €
12	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	29,000	1,50 €	43,50 €
13	005	0057211100	Travné semeno	kg	0,914	7,15 €	6,54 €
14	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	29,000	1,67 €	48,43 €
15	581	581100000	Humus	t	2,110	8,21 €	17,32 €

5

Komunikácie

4 129,52 €

16	221	564851115	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 190 mm	m2	224,000	6,34 €	1 420,16 €
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	112,000	10,99 €	1 230,88 €
18	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	113,120	13,07 €	1 478,48 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 984,25 €

19	221	912491119	Dodávka a montáž oc.stĺpika so zabetonovaním a výkop.jám	ks	24,000	32,86 €	788,64 €
20	553	5534683801	Oceľový stĺpik červeno biely s viečkom	ks	24,000	26,46 €	635,04 €
21	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	47,95 €	143,85 €
22	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	3,000	37,25 €	111,75 €
23	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	65,94 €	197,82 €
24	221	914001119a	Dodávka a montáž dynamický ukazovateľ	ks	1,000	5 825,00 €	5 825,00 €

25	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	58,000	11,79 €	683,82 €
26	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	58,580	6,19 €	362,61 €
27	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,120	1,58 €	23,89 €
28	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	211,680	0,31 €	65,62 €
29	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	15,120	9,67 €	146,21 €
99		Presun hmôt HSV					378,45 €
30	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	130,501	2,90 €	378,45 €

Celkom

14 187,08 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-01.1-Ch Komunikácie a spevnené plochy
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

43 711,40 €

1 Zemné práce

10 231,76 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	604,800	4,83 €	2 921,18 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,120	1,85 €	27,97 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	151,200	2,52 €	381,02 €
4	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	120,000	5,60 €	672,00 €
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	40,575	1,78 €	72,22 €
6	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	25,455	2,75 €	70,00 €
7	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	217,100	3,05 €	662,16 €
8	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,575	1,62 €	65,73 €
9	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	54,100	4,07 €	220,19 €
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	217,100	0,58 €	125,92 €
11	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykoppkách nad 100 do 1000 m3	m3	120,000	2,90 €	348,00 €
12	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	202,404	13,92 €	2 817,46 €
13	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	756,000	0,47 €	355,32 €
14	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	270,500	1,35 €	365,18 €
15	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	270,500	1,50 €	405,75 €
16	005	0057211100	Travné semeno	kg	8,521	7,15 €	60,93 €
17	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	270,500	1,67 €	451,74 €
18	581	581100000	Humus	t	25,455	8,21 €	208,99 €

2 Zakladanie

579,42 €

19	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	360,000	0,54 €	194,40 €
20	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	414,000	0,93 €	385,02 €

5 Komunikácie

22 678,41 €

21	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	756,000	3,40 €	2 570,40 €
22	221	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	756,000	3,70 €	2 797,20 €

23	221	596911112	Kladienie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	756,000	10,99 €	8 308,44 €
24	592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	763,560	11,79 €	9 002,37 €
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 221,81 €
25	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	541,000	7,30 €	3 949,30 €
26	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	546,410	3,40 €	1 857,79 €
27	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	136,080	1,58 €	215,01 €
28	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1905,120	0,31 €	590,59 €
29	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	136,080	9,67 €	1 315,89 €
99 Presun hmôt HSV							0,00 €
30	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	790,769	2,90 €	2 293,23 €
PSV Práce a dodávky PSV							72,50 €
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							72,50 €
31	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,000	1,93 €	23,16 €
32	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	14,400	3,29 €	47,38 €
33	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €

Celkom

43 783,90 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-01.1-PI Komunikácie a spevnené plochy
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

33 799,68 €

1

Zemné práce

7 090,73 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	336,000	4,83 €	1 622,88 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,200	1,85 €	20,72 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	112,000	2,52 €	282,24 €
4	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	120,000	5,60 €	672,00 €
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,550	1,78 €	15,22 €
6	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	214,900	3,05 €	655,45 €
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,550	1,62 €	13,85 €
8	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	17,100	4,07 €	69,60 €
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	214,900	0,58 €	124,64 €
10	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	120,000	2,90 €	348,00 €
11	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	202,404	13,50 €	2 732,45 €
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	560,000	0,47 €	263,20 €
13	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	57,000	1,35 €	76,95 €
14	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	57,000	1,50 €	85,50 €
15	005	0057211100	Travové semeno	kg	1,796	7,15 €	12,84 €
16	231	183405291	Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	57,000	1,67 €	95,19 €

2

Zakladanie

579,42 €

17	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	360,000	0,54 €	194,40 €
18	693	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	414,000	0,93 €	385,02 €

5

Komunikácie

20 647,59 €

19	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 190 mm	m2	1120,000	6,34 €	7 100,80 €
20	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	560,000	10,99 €	6 154,40 €
21	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	565,600	13,07 €	7 392,39 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 235,38 €

22	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	114,000	11,79 €	1 344,06 €
23	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	115,140	6,19 €	712,72 €
24	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	75,600	1,58 €	119,45 €
25	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1058,400	0,31 €	328,10 €
26	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	75,600	9,67 €	731,05 €
99			Presun hmôt HSV				2 246,56 €
27	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	774,677	2,90 €	2 246,56 €

Celkom

33 799,68 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.2-C Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6 847,25 €

1

Zemné práce

1 793,81 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	85,000	4,83 €	410,55 €
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	85,000	0,97 €	82,45 €
3	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,700	1,85 €	3,15 €
4	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	17,000	2,52 €	42,84 €
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,150	1,78 €	5,61 €
6	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	1,450	2,75 €	3,99 €
7	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	10,700	3,05 €	32,64 €
8	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,150	1,62 €	5,10 €
9	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	6,300	4,07 €	25,64 €
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	10,700	0,58 €	6,21 €
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2264,000	0,47 €	1 064,08 €
12	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	21,000	1,35 €	28,35 €
13	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	21,000	1,50 €	31,50 €
14	005	0057211100	Travné semeno	kg	0,662	7,15 €	4,73 €
15	231	183405291	Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	21,000	1,67 €	35,07 €
16	581	581100000	Humus	t	1,450	8,21 €	11,90 €

5

Komunikácie

3 134,01 €

17	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 190 mm	m2	170,000	6,34 €	1 077,80 €
18	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	85,000	10,99 €	934,15 €
19	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	85,850	13,07 €	1 122,06 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 639,20 €

20	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	47,95 €	143,85 €
21	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	3,000	37,25 €	111,75 €
22	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	65,94 €	197,82 €
23	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	42,000	11,79 €	495,18 €
24	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	42,420	6,19 €	262,58 €

25	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,455	1,58 €	43,38 €
26	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	384,370	0,31 €	119,15 €
27	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	27,455	9,67 €	265,49 €
99		Presun hmôt HSV					280,23 €
28	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	96,630	2,90 €	280,23 €

Celkom

6 847,25 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.2-Ch Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

17 197,18 €

1

Zemné práce

3 395,16 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	275,000	4,83 €	1 328,25 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,180	1,85 €	15,13 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	81,800	2,52 €	206,14 €
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	31,050	1,78 €	55,27 €
5	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	22,870	2,75 €	62,89 €
6	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	40,400	3,05 €	123,22 €
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	31,050	1,62 €	50,30 €
8	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	41,400	4,07 €	168,50 €
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	40,000	0,58 €	23,20 €
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	409,000	0,47 €	192,23 €
11	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	207,000	1,35 €	279,45 €
12	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	207,000	1,50 €	310,50 €
13	005	0057211100	Travové semeno	kg	6,521	7,15 €	46,63 €
14	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	207,000	1,67 €	345,69 €
15	581	581100000	Humus	t	22,870	8,21 €	187,76 €

5

Komunikácie

7 398,81 €

16	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	409,000	3,40 €	1 390,60 €
17	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	409,000	3,70 €	1 513,30 €
18	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	409,000	10,99 €	4 494,91 €
19	592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	413,090	0,00 €	0,00 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 408,51 €

20	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	414,000	7,30 €	3 022,20 €
21	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	418,140	3,40 €	1 421,68 €
22	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,875	1,58 €	97,76 €
23	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	866,250	0,31 €	268,54 €

24	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	61,875	9,67 €	598,33 €
99		Presun hmôt HSV					994,70 €
25	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	343,000	2,90 €	994,70 €
PSV		Práce a dodávky PSV					222,39 €
711		Izolácie proti vode a vlhkosti					222,39 €
26	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	37,500	1,93 €	72,38 €
27	628	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	45,000	3,29 €	148,05 €
28	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €

Celkom

17 419,57 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-01.2 -PI Komunikácie a spevnené plochy
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

108 562,17 €

1

Zemné práce

17 419,41 €

1	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	97,000	5,49 €	532,53 €
2	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	1500,000	4,83 €	7 245,00 €
3	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	1500,000	0,97 €	1 455,00 €
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	35,400	1,85 €	65,49 €
5	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	354,000	2,52 €	892,08 €
6	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	108,000	5,60 €	604,80 €
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	35,400	1,78 €	63,01 €
8	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	402,000	3,05 €	1 226,10 €
9	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,400	1,62 €	57,35 €
10	001	171101102	Oloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	60,000	4,07 €	244,20 €
11	001	171201202	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	402,000	0,58 €	233,16 €
12	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	108,000	2,90 €	313,20 €
13	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	182,164	13,92 €	2 535,72 €
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1770,000	0,47 €	831,90 €
15	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	236,000	1,35 €	318,60 €
16	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	236,000	1,50 €	354,00 €
17	005	0057211100	Travové semeno	kg	7,434	7,15 €	53,15 €
18	231	183405291	Příplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	236,000	1,67 €	394,12 €

2

Zakladanie

521,48 €

19	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	324,000	0,54 €	174,96 €
20	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	372,600	0,93 €	346,52 €

5

Komunikácie

65 261,14 €

21	221	564851115	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 190 mm	m2	3540,000	6,34 €	22 443,60 €
----	-----	-----------	---	----	----------	--------	-------------

22	221	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1770,000	10,99 €	19 452,30 €
23	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	1787,700	13,07 €	23 365,24 €
8 Rúrové vedenie							371,22 €
24	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	61,87 €	371,22 €
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							19 203,30 €
25	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	5,000	47,95 €	239,75 €
26	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	5,000	37,25 €	186,25 €
27	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	5,000	65,94 €	329,70 €
28	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	216,000	7,30 €	1 576,80 €
29	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	218,160	3,40 €	741,74 €
30	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	256,000	11,79 €	3 018,24 €
31	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	258,560	6,19 €	1 600,49 €
32	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	38,880	47,95 €	1 864,30 €
33	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	162,000	2,43 €	393,66 €
34	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	593,481	1,58 €	937,70 €
35	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8308,734	0,31 €	2 575,71 €
36	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí)	t	593,481	9,67 €	5 738,96 €
99 Presun hmôt HSV							5 785,62 €
37	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1995,042	2,90 €	5 785,62 €
PSV Práce a dodávky PSV							72,50 €
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							72,50 €
38	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,000	1,93 €	23,16 €
39	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	14,400	3,29 €	47,38 €
40	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €

Celkom

108 634,67 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-01.3-Ch Komunikácie a spevnené plochy
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

29 317,74 €

1 Zemné práce

7 783,96 €

1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	28,000	8,53 €	238,84 €
2	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	316,800	4,83 €	1 530,14 €
3	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,860	1,85 €	16,39 €
4	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	88,600	2,52 €	223,27 €
5	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	115,000	5,60 €	644,00 €
6	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,775	1,78 €	47,66 €
7	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	17,915	2,75 €	49,27 €
8	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	167,150	3,05 €	509,81 €
9	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	26,775	1,62 €	43,38 €
10	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	36,450	4,07 €	148,35 €
11	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	167,150	0,58 €	96,95 €
12	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	115,000	2,90 €	333,50 €
13	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	193,971	13,92 €	2 700,08 €
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	443,000	0,47 €	208,21 €
15	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	178,500	1,35 €	240,98 €
16	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	178,500	1,50 €	267,75 €
17	005	0057211100	Travové semeno	kg	5,623	7,15 €	40,20 €
18	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	178,500	1,67 €	298,10 €
19	581	581100000	Humus	t	17,915	8,21 €	147,08 €

2 Zakladanie

555,28 €

20	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	345,000	0,54 €	186,30 €
21	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	396,750	0,93 €	368,98 €

5 Komunikácie

13 289,07 €

22	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	443,000	3,40 €	1 506,20 €
23	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	443,000	3,70 €	1 639,10 €
24	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	443,000	10,99 €	4 868,57 €
25	592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	447,430	11,79 €	5 275,20 €
8 Rúrové vedenie							61,87 €
26	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	61,87 €	61,87 €
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 026,28 €
27	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	5,000	47,95 €	239,75 €
28	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	5,000	37,25 €	186,25 €
29	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	5,000	65,82 €	329,10 €
30	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	342,000	7,30 €	2 496,60 €
31	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	345,420	3,40 €	1 174,43 €
32	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	15,000	11,79 €	176,85 €
33	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	15,150	6,19 €	93,78 €
34	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	85,280	1,58 €	134,74 €
35	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1193,920	0,31 €	370,12 €
36	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí)	t	85,280	9,67 €	824,66 €
99 Presun hmôt HSV							1 601,28 €
37	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	552,165	2,90 €	1 601,28 €

Celkom

29 317,74 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.3-PI Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

18 749,57 €

1

Zemné práce

1 928,38 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	186,000	4,83 €	898,38 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,140	1,85 €	13,21 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	71,400	2,52 €	179,93 €
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,350	1,78 €	18,42 €
5	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	3,210	2,75 €	8,83 €
6	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	54,600	3,05 €	166,53 €
7	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,350	1,62 €	16,77 €
8	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	16,800	4,07 €	68,38 €
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	54,600	0,58 €	31,67 €
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	367,000	0,47 €	172,49 €
11	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	69,000	1,35 €	93,15 €
12	231	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na orniciu	m2	69,000	1,50 €	103,50 €
13	005	0057211100	Travné semeno	kg	2,174	7,15 €	15,54 €
14	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	69,000	1,67 €	115,23 €
15	581	581100000	Humus	t	3,210	8,21 €	26,35 €

5

Komunikácie

13 162,84 €

16	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 190 mm	m2	714,000	6,34 €	4 526,76 €
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	357,000	10,99 €	3 923,43 €
18	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	360,570	13,07 €	4 712,65 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 572,20 €

19	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	78,000	7,30 €	569,40 €
20	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	78,780	3,40 €	267,85 €
21	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	60,000	11,79 €	707,40 €
22	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	60,600	6,19 €	375,11 €
23	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	41,850	1,58 €	66,12 €

24	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	585,900	0,31 €	181,63 €
25	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	41,850	9,67 €	404,69 €
99		Presun hmôt HSV					1 086,15 €
26	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,535	2,90 €	1 086,15 €

Celkom

18 749,57 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.4-C Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

21 815,12 €

1

Zemné práce

1 300,67 €

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,060	1,85 €	18,61 €
2	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	100,600	2,52 €	253,51 €
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,000	1,78 €	26,70 €
4	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	4,940	2,75 €	13,59 €
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	70,600	3,05 €	215,33 €
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,000	1,62 €	24,30 €
7	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	30,000	4,07 €	122,10 €
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	70,600	0,58 €	40,95 €
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,47 €	70,50 €
10	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	100,000	1,35 €	135,00 €
11	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	100,000	1,50 €	150,00 €
12	005	0057211100	Travné semeno	kg	3,150	7,15 €	22,52 €
13	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	100,000	1,67 €	167,00 €
14	581	581100000	Humus	t	4,940	8,21 €	40,56 €

5

Komunikácie

9 434,79 €

15	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 190 mm	m2	300,000	6,34 €	1 902,00 €
16	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	353,000	0,82 €	289,46 €
17	221	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50mm	m2	353,000	10,24 €	3 614,72 €
18	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	150,000	10,99 €	1 648,50 €
19	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	151,500	13,07 €	1 980,11 €

8

Rúrové vedenie

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 340,22 €

20	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	6,000	47,95 €	287,70 €
21	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkám)	ks	6,000	37,25 €	223,50 €
22	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	6,000	65,94 €	395,64 €
23	221	914001119a	Dodávka a montáž dynamický ukazovateľ	ks	1,000	5 825,00 €	5 825,00 €

24	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	200,000	11,79 €	2 358,00 €
25	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	202,000	6,19 €	1 250,38 €
99		Presun hmôt HSV					739,44 €
26	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	254,981	2,90 €	739,44 €

Celkom

21 815,12 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.4-Ch Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

13 012,98 €

1

Zemné práce

2 271,56 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	275,000	4,83 €	1 328,25 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,880	1,85 €	9,03 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	48,800	2,52 €	122,98 €
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,300	1,78 €	21,89 €
5	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	7,420	2,75 €	20,41 €
6	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	32,400	3,05 €	98,82 €
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,300	1,62 €	19,93 €
8	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	16,400	4,07 €	66,75 €
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	32,400	0,58 €	18,79 €
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	244,000	0,47 €	114,68 €
11	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	82,000	1,35 €	110,70 €
12	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	82,000	1,50 €	123,00 €
13	005	0057211100	Travné semeno	kg	2,583	7,15 €	18,47 €
14	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	82,000	1,67 €	136,94 €
15	581	581100000	Humus	t	7,420	8,21 €	60,92 €

5

Komunikácie

7 319,49 €

16	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	244,000	3,40 €	829,60 €
17	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	244,000	3,70 €	902,80 €
18	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	244,000	10,99 €	2 681,56 €
19	592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	246,440	11,79 €	2 905,53 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 876,15 €

20	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	1,000	47,95 €	47,95 €
21	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkám)	ks	1,000	37,25 €	37,25 €
22	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	1,000	65,94 €	65,94 €
23	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	164,000	7,30 €	1 197,20 €
24	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	165,640	3,40 €	563,18 €

25	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,875	1,58 €	97,76 €
26	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	866,250	0,31 €	268,54 €
27	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	61,875	9,67 €	598,33 €
99 Presun hmôt HSV							545,78 €
28	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	188,200	2,90 €	545,78 €
PSV Práce a dodávky PSV							145,98 €
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							145,98 €
29	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,500	1,93 €	47,29 €
30	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	29,400	3,29 €	96,73 €
31	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €

Celkom

13 158,96 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.4-PI Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

47 992,23 €

1

Zemné práce

7 253,28 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	637,000	4,83 €	3 076,71 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,700	1,85 €	21,65 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	117,000	2,52 €	294,84 €
4	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	79,000	5,60 €	442,40 €
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,750	1,78 €	17,36 €
6	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	183,000	3,05 €	558,15 €
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,750	1,62 €	15,80 €
8	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	13,000	4,07 €	52,91 €
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	183,000	0,58 €	106,14 €
10	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopyvkach nad 100 do 1000 m3	m3	79,000	2,90 €	229,10 €
11	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	133,249	13,92 €	1 854,83 €
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	585,000	0,47 €	274,95 €
13	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	65,000	1,35 €	87,75 €
14	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	65,000	1,50 €	97,50 €
15	005	0057211100	Travové semeno	kg	2,048	7,15 €	14,64 €
16	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	65,000	1,67 €	108,55 €

2

Zakladanie

381,45 €

17	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	237,000	0,54 €	127,98 €
18	693	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	272,550	0,93 €	253,47 €

5

Komunikácie

31 873,29 €

19	221	564851115	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 190 mm	m2	1170,000	6,34 €	7 417,80 €
20	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	52,000	15,09 €	784,68 €
21	592	5922916701	Terasové platne 40x40x3,5 cm	ks	328,250	29,00 €	9 519,25 €
22	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	585,000	10,99 €	6 429,15 €
23	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	590,850	13,07 €	7 722,41 €

8		Rúrové vedenie					883,32 €
24	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	2,000	42,53 €	85,06 €
25	592	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	ks	2,020	30,94 €	62,50 €
26	592	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	ks	2,020	25,11 €	50,72 €
27	592	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	ks	2,020	15,47 €	31,25 €
28	592	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	ks	2,020	13,54 €	27,35 €
29	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	2,000	27,07 €	54,14 €
30	552	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600	ks	2,000	162,41 €	324,82 €
31	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	61,87 €	247,48 €
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 473,17 €
32	221	912491119	Dodávka a montáž oc.stĺpika so zabetonovaním a výkop.jám	ks	14,000	32,86 €	460,04 €
33	553	5534683801	Oceľový stĺpik červeno biely s viečkom	ks	14,000	26,46 €	370,44 €
34	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	130,000	7,30 €	949,00 €
35	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	131,300	3,40 €	446,42 €
36	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	12,000	47,95 €	575,40 €
37	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	10,000	2,43 €	24,30 €
38	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	169,825	1,58 €	268,32 €
39	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2377,550	0,31 €	737,04 €
40	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	169,825	9,67 €	1 642,21 €
99		Presun hmôt HSV					2 127,72 €
41	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	733,698	2,90 €	2 127,72 €
PSV		Práce a dodávky PSV					145,98 €
711		Izolácie proti vode a vlhkosti					145,98 €
42	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,500	1,93 €	47,29 €
43	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	29,400	3,29 €	96,73 €
44	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €
Celkom							48 138,21 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.4-Z Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6 222,77 €

1

Zemné práce

903,31 €

1	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	80,000	5,49 €	439,20 €
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	80,000	2,07 €	165,60 €
3	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,200	1,85 €	2,22 €
4	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	2,52 €	30,24 €
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,425	1,78 €	7,88 €
6	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	3,225	2,75 €	8,87 €
7	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	3,150	3,05 €	9,61 €
8	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,425	1,62 €	7,17 €
9	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	8,850	4,07 €	36,02 €
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,150	0,58 €	1,83 €
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,000	0,47 €	28,20 €
12	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	29,500	1,35 €	39,83 €
13	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	29,500	1,50 €	44,25 €
14	005	0057211100	Travné semeno	kg	0,929	7,15 €	6,64 €
15	231	183405291	Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	29,500	1,67 €	49,27 €
16	581	581100000	Humus	t	3,225	8,21 €	26,48 €

5

Komunikácie

2 440,80 €

17	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 190 mm	m2	120,000	6,34 €	760,80 €
18	221	565161022	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II. po zhutnení hr. 90 mm	m2	60,000	17,75 €	1 065,00 €
19	221	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50mm	m2	60,000	10,25 €	615,00 €

8

Rúrové vedenie

1 096,14 €

20	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	11,000	2,90 €	31,90 €
21	286	2861104701	Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom 200x5,9 x6000SN8)	ks	2,004	55,13 €	110,48 €
22	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	42,53 €	127,59 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.5-C Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV	28 998,85 €
1	Zemné práce	1 891,41 €

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,820	1,85 €	42,22 €
2	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	228,200	2,52 €	575,06 €
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,200	1,78 €	18,16 €
4	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	207,800	3,05 €	633,79 €
5	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,200	1,62 €	16,52 €
6	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	20,400	4,07 €	83,03 €
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	207,800	0,58 €	120,52 €
8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	169,000	0,47 €	79,43 €
9	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	68,000	1,35 €	91,80 €
10	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	68,000	1,50 €	102,00 €
11	005	0057211100	Travné semeno	kg	2,142	7,15 €	15,32 €
12	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	68,000	1,67 €	113,56 €

5	Komunikácie	16 981,47 €
----------	--------------------	--------------------

13	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 190 mm	m2	338,000	6,34 €	2 142,92 €
14	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	972,000	0,82 €	797,04 €
15	221	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 50mm	m2	972,000	10,24 €	9 953,28 €
16	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	169,000	10,99 €	1 857,31 €
17	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	170,690	13,07 €	2 230,92 €

8	Rúrové vedenie	0,00 €	123,74 €
----------	-----------------------	---------------	-----------------

18	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	61,87 €	123,74 €
----	-----	-----------	--	----	-------	---------	----------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00 €	9 034,40 €
----------	--	---------------	-------------------

19	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	5,000	47,95 €	239,75 €
20	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkám)	ks	5,000	37,25 €	186,25 €
21	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	5,000	65,94 €	329,70 €
22	221	914001119a	Dodávka a montáž dynamický ukazovateľ	ks	1,000	5 825,00 €	5 825,00 €
23	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	136,000	11,79 €	1 603,44 €

24	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	137,360	6,19 €	850,26 €
99 Presun hmôt HSV							967,83 €
25	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	333,734	2,90 €	967,83 €
PSV Práce a dodávky PSV							184,18 €
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							184,18 €
26	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	31,000	1,93 €	59,83 €
27	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	37,200	3,29 €	122,39 €
28	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €

Celkom

29 183,03 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-01.5-Ch Komunikácie a spevnené plochy
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

39 269,60 €

1 Zemné práce

5 672,26 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	680,800	4,83 €	3 288,26 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,020	1,85 €	31,49 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	170,200	2,52 €	428,90 €
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	23,850	1,78 €	42,45 €
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	138,000	3,05 €	420,90 €
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,850	1,62 €	38,64 €
7	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	32,200	4,07 €	131,05 €
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	138,000	0,58 €	80,04 €
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	851,000	0,47 €	399,97 €
10	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	159,000	1,35 €	214,65 €
11	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	159,000	1,50 €	238,50 €
12	005	0057211100	Travové semeno	kg	5,009	7,15 €	35,81 €
13	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	159,000	1,67 €	265,53 €
14	581	581100000	Humus	t	6,830	8,21 €	56,07 €

5 Komunikácie

25 528,21 €

15	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	851,000	3,40 €	2 893,40 €
16	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	851,000	3,70 €	3 148,70 €
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	851,000	10,99 €	9 352,49 €
18	592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	859,510	11,79 €	10 133,62 €

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00 € 6 313,37 €

19	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	47,95 €	143,85 €
20	404	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	3,000	37,25 €	111,75 €
21	404	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	65,94 €	197,82 €
22	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	310,000	7,30 €	2 263,00 €
23	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	313,100	3,40 €	1 064,54 €
24	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	8,000	11,79 €	94,32 €

25	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	8,080	6,19 €	50,02 €
26	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	153,180	1,58 €	242,02 €
27	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2144,520	0,31 €	664,80 €
28	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí)	t	153,180	9,67 €	1 481,25 €
99 Presun hmôt HSV							1 755,76 €
29	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	605,434	2,90 €	1 755,76 €
PSV Práce a dodávky PSV							184,18 €
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							184,18 €
30	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	31,000	1,93 €	59,83 €
31	628	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	37,200	3,29 €	122,39 €
32	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €

Celkom

39 453,78 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.5-PI Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

78 722,97 €

1

Zemné práce

8 505,17 €

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	1125,600	4,83 €	5 436,65 €
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	24,760	1,85 €	45,81 €
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	247,600	2,52 €	623,95 €
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,575	1,78 €	45,52 €
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	212,600	3,05 €	648,43 €
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,575	1,62 €	41,43 €
7	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	35,000	4,07 €	142,45 €
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	212,600	0,58 €	123,31 €
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1238,000	0,47 €	581,86 €
10	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	170,500	1,35 €	230,18 €
11	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	170,500	1,50 €	255,75 €
12	005	0057211100	Travné semeno	kg	5,371	7,15 €	38,40 €
13	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	170,500	1,67 €	284,74 €
14	581	581100000	Humus	t	0,815	8,21 €	6,69 €

5

Komunikácie

0,00 €

56 899,95 €

15	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 190 mm	m2	2476,000	6,34 €	15 697,84 €
16	221	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 40mm	m2	60,000	8,19 €	491,40 €
17	221	577143212a	Gumoasfalt hr. 50mm	m2	506,000	21,27 €	10 762,62 €
18	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1238,000	10,99 €	13 605,62 €
19	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	1250,380	13,07 €	16 342,47 €

8

Rúrové vedenie

185,61 €

20	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	61,87 €	185,61 €
----	-----	-----------	--	----	-------	---------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 304,35 €

21	221	912491119	Dodávka a montáž oc.stĺpika so zabetonovaním a výkop.jám	ks	18,000	32,86 €	591,48 €
22	553	5534683801	Oceľový stĺpik červeno biely s viečkom	ks	18,000	26,46 €	476,28 €
23	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	323,000	7,30 €	2 357,90 €
24	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	326,230	3,40 €	1 109,18 €

25	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	18,000	11,79 €	212,22 €
26	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	18,180	6,19 €	112,53 €
27	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	4,080	47,95 €	195,64 €
28	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	10,000	15,93 €	159,30 €
29	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	262,336	1,58 €	414,49 €
30	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3672,704	0,31 €	1 138,54 €
31	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	262,336	9,67 €	2 536,79 €
99		Presun hmôt HSV					3 827,89 €
32	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1319,961	2,90 €	3 827,89 €

Celkom

78 722,97 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.5-Z Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6 740,89 €

1

Zemné práce

1 992,54 €

1	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	12,000	5,49 €	65,88 €
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	12,000	1,15 €	13,80 €
3	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,240	1,85 €	2,29 €
4	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	12,400	2,52 €	31,25 €
5	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	40,000	5,60 €	224,00 €
6	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	4,500	13,54 €	60,93 €
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,425	1,78 €	7,88 €
8	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	48,050	3,05 €	146,55 €
9	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,275	1,62 €	6,93 €
10	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	8,850	4,07 €	36,02 €
11	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	48,050	0,58 €	27,87 €
12	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	44,500	2,90 €	129,05 €
13	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	75,058	13,92 €	1 044,81 €
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62,000	0,47 €	29,14 €
15	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	29,500	1,35 €	39,83 €
16	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	29,500	1,50 €	44,25 €
17	005	0057211100	Travové semeno	kg	0,929	7,15 €	6,64 €
18	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	29,500	1,67 €	49,27 €
19	581	581100000	Humus	t	3,185	8,21 €	26,15 €

2

Zakladanie

314,81 €

20	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	126,933	0,54 €	68,54 €
21	693	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	144,933	0,93 €	134,79 €
22	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	12,000	9,29 €	111,48 €

5

Komunikácie

2 522,16 €

23	221	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 190 mm	m2	124,000	6,34 €	786,16 €
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	----------

24	221	565161022	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II,po zhutnení hr.90 mm	m2	62,000	17,75 €	1 100,50 €
25	221	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	62,000	10,25 €	635,50 €
8 Rúrové vedenie							317,92 €
26	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	42,53 €	42,53 €
27	592	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66	ks	1,010	30,94 €	31,25 €
28	592	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50	ks	1,010	25,11 €	25,36 €
29	592	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50	ks	1,010	15,47 €	15,62 €
30	592	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50	ks	1,010	13,54 €	13,68 €
31	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	27,07 €	27,07 €
32	552	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600	ks	1,000	162,41 €	162,41 €
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 113,68 €
33	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	59,000	11,79 €	695,61 €
34	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x30	ks	59,590	6,19 €	368,86 €
35	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,156	1,58 €	4,99 €
36	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	44,184	0,31 €	13,70 €
37	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí)	t	3,156	9,67 €	30,52 €
99 Presun hmôt HSV							479,78 €
38	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	165,440	2,90 €	479,78 €

Celkom

6 740,89 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-01.6-PI Komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

17 840,69 €

1

Zemné práce

3 592,67 €

1	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	373,200	5,49 €	2 048,87 €
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	331,200	1,15 €	380,88 €
3	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,280	1,85 €	15,32 €
4	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	82,800	2,52 €	208,66 €
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,475	1,78 €	20,43 €
6	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	3,195	2,75 €	8,79 €
7	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	67,500	3,05 €	205,88 €
8	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,475	1,62 €	18,59 €
9	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	15,300	4,07 €	62,27 €
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,500	0,58 €	39,15 €
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	414,000	0,47 €	194,58 €
12	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	76,500	1,35 €	103,28 €
13	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	76,500	1,50 €	114,75 €
14	005	0057211100	Travné semeno	kg	2,410	7,15 €	17,23 €
15	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	76,500	1,67 €	127,76 €
16	581	581100000	Humus	t	3,195	8,21 €	26,23 €

2

Zakladanie

496,83 €

17	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	28,310	0,54 €	15,29 €
18	693	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	28,310	0,93 €	26,33 €
19	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	49,000	9,29 €	455,21 €

5

Komunikácie

0,00 € 10 014,95 €

20	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	414,000	10,99 €	4 549,86 €
21	592	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	418,140	13,07 €	5 465,09 €

8

Rúrové vedenie

123,74 €

22	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	61,87 €	123,74 €
----	-----	-----------	--	----	-------	---------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 193,18 €

23	221	912491119	Dodávka a montáž oc.stĺpika so zabetonovaním a výkop.jám	ks	3,000	32,86 €	98,58 €
24	553	5534683801	Oceľový stĺpik červeno biely s viečkom	ks	3,000	26,46 €	79,38 €
25	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	153,000	7,30 €	1 116,90 €
26	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	154,530	3,40 €	525,40 €
27	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	96,556	1,58 €	152,56 €
28	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1219,484	0,31 €	378,04 €
29	221	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	87,106	9,67 €	842,32 €
99		Presun hmôt HSV				0,00 €	419,32 €
30	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	144,592	2,90 €	419,32 €
PSV		Práce a dodávky PSV					51,93 €
711		Izolácie proti vode a vlhkosti					51,93 €
31	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,500	1,93 €	16,41 €
32	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	10,200	3,29 €	33,56 €
33	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,77 €	1,96 €

Celkom

17 892,62 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: Sadovnícke úpravy

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

58 374,59 €

1

Zemné práce

57 295,93 €

1	231	111104111	Pokosenie trávniku s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10880,000	0,12	1 305,60 €
2	231	111203111	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	2,386	269,18	642,26 €
3	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	54,400	3,17	172,45 €
4	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	217,600	6,13	1 333,89 €
5	999	9990000000	Humus	m3	217,600	2,83	615,81 €
6	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1088,000	0,70	761,60 €
7	005	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	34,272	8,65	296,45 €
8	001	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.200 mm	m2	1088,000	0,76	826,88 €
9	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	4,000	2,52	10,08 €
10	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	19,000	32,65	620,35 €
11	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2176,000	0,11	239,36 €
12	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	1088,000	13,01	14 154,88 €
13	026	0266192605	Mulčovacia kôra	m2	1088,000	2,82	3 068,16 €
14	232	183552111	Hnojenie priemyslovými hnojivami pri dávke 0,5t/ha,na ploche do 5ha, v sklone do 5 stupňov	har	0,109	32,53	3,55 €
15	251	2519115505	Hnojivo priemyslové NPK)	t	27,200	837,85	22 789,52 €
16	231	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	4,000	0,89	3,56 €
17	026	0266192602	Kríky listnaté	ks	4,000	3,16	12,64 €
18	231	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	ks	19,000	61,88	1 175,72 €
19	026	0266192601	Stromy listnaté kontajnerované	ks	19,000	243,58	4 628,02 €
20	231	184806111	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny do 2 m	ks	38,000	1,55	58,90 €
21	231	184806151	Rez presvetľovaním, krika netŕňového priemeru koruny do 1,5 m	ks	8,000	1,52	12,16 €
22	231	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	57,000	0,95	54,15 €
23	026	0266192604	Koly ku stromom výška 2 m	m2	57,000	2,83	161,31 €
24	026	0266192607	Pôdny kondicionér	m2	9,500	13,88	131,86 €
25	231	184911111	Znovuviažanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	38,000	1,22	46,36 €
26	231	185801111	Zhrabanie lístia v rovine alebo na svahu do 1:5 vo vrstve do 50 mm	m2	2176,000	0,61	1 327,36 €

27	231	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	0,320	8,29	2,65 €
28	103	1031130000	Rašelina záhradnícka a kompostová tr II.	t	0,320	51,10	16,35 €
29	231	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1088,000	0,22	239,36 €
30	231	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2176,000	0,06	130,56 €
31	231	185803411	Vyhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2176,000	0,38	826,88 €
32	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	46,720	33,77	1 577,73 €
33	082	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	46,720	1,06	49,52 €
99 Presun hmôt HSV							1 078,66 €
34	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	31,932	33,78	1 078,66 €

Celkom

58 374,59 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-03.2 Drobná architektúra 2. časť - Pri kostole
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

30 926,43 €

1 Zemné práce

122,49 €

1	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	9,216	9,70	89,40 €
2	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	9,216	3,04	28,02 €
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,216	0,55	5,07 €

2 Zakladanie

1 027,22 €

4	011	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	9,216	111,46	1 027,22 €
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 776,72 €

5	221	939 99 1000	Osadenie odpadového koša	ks	4,000	106,36	425,44 €
6	553	5530001000a	Odpadový koš Lena LN 125 koš na nohe 75 l, opláštenie drážkovým plechom	ks	4,000	550,35	2 201,40 €
7	221	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	12,000	107,06	1 284,72 €
8	553	5533000001a	Lavička Brunea LB 371 s operadlom	ks	2,000	578,89	1 157,78 €
9	553	5533000001b	Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m	ks	10,000	275,29	2 752,90 €
10	221	939 99 1007a	Montáž, stojan na bicykle	ks	2,000	107,06	214,12 €
11	553	5533000003	Stojan na bicykle Velo, typ VL145, jednostranný stojan pre 6 ks	ks	2,000	376,99	753,98 €
12	221	939 99 1007b	Montáž, zahradzovací stĺpik	ks	112,000	101,70	11 390,40 €
13	553	5533000004	Zahradzovací stĺpik SD 100	ks	113,120	71,73	8 114,10 €
14	553	5530001029	Dodávka reťaze k zahradzovacím stĺpikom	m	212,000	6,99	1 481,88 €

Celkom

30 926,43 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-03.4 Drobná architektúra 4. časť - Pred obecným úradom

Časť:

Dátum : 5.2.2010

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

11 534,28 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 534,28 €

1	221	939 99 1000	Osadenie odpadového koša	ks	3,000	106,36	319,08 €
2	553	5530001000a	Odpadový koš Lena LN 125 koš na nohe 75 l, opláštenie drážkovým plechom	kus	3,000	550,35	1 651,05 €
3	221	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	2,000	107,06	214,12 €
4	553	5533000001b	Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m	ks	2,000	275,29	550,58 €
5	221	939 99 1007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba prístrešku Aureo	ks	1,000	2517,57	2 517,57 €
	553	5533000000a	Zastávkový prístrešok Aureo, typ AE405 LD, 5,6x1,8 m	ks	1,000	4829,73	4 829,73 €
7	221	939 99 1007a	Montáž, stojan na bicykle	ks	3,000	107,06	321,18 €
8	553	5533000003	Stojan na bicykle Velo, typ VL145, jednostranný stojan pre 6 ks	ks	3,000	376,99	1 130,97 €

Celkom

11 534,28 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-03.5 Drobná architektúra 5. časť - Okolie kultúrneho domu

Dátum : 5.2.2010

Časť:

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

48 766,57 €

1 Zemné práce

90,42 €

1	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	6,804	9,70	66,00 €
2	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	6,804	3,04	20,68 €
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,804	0,55	3,74 €

2 Zakladanie

758,37 €

4	011	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	6,804	111,46	758,37 €
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

6 122,79 €

5	015	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	33,000	74,70	2 465,10 €
6	553	5534371251	Plotový stĺpik systému Dirickx-BC Torsion typ AXIS DR dl.250 cm	ks	21,000	91,29	1 917,09 €
7	553	5534371252	Plotový stĺpik systému Dirickx-BC Torsion typ dl.500 cm	ks	12,000	145,05	1 740,60 €

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

41 794,99 €

8	221	939 99 1000	Osadenie odpadového koša	ks	6,000	106,36	638,16 €
9	553	5530001000a	Odpadový koš Lena LN 125 koš na nohe 75 l, opláštenie drážkovým plechom	ks	6,000	550,35	3 302,10 €
10	221	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	33,000	107,06	3 532,98 €
11	553	5533000001b	Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m	ks	15,000	578,89	8 683,35 €
12	553	5533000001c	Lavička s oceľovou konštrukciou a plast.sedátkom v 40 cm a 75 cm, dl.1,0 m	ks	18,000	490,88	8 835,84 €
13	221	939 99 1004	Osadenie plagátovej plochy PP 440	ks	2,000	382,59	765,18 €
14	553	5533000005	Plagátová plocha PP 440	ks	2,000	623,92	1 247,84 €
15	221	939 99 1007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba prístrešku Aureo	ks	1,000	2517,57	2 517,57 €
16	553	5533000000a	Zastávkový prístrešok Aureo, typ AE405 LD, 5,6x1,8 m	ks	1,000	4829,73	4 829,73 €
17	221	939 99 1007a	Montáž, stojan na bicykle	ks	2,000	107,06	214,12 €
18	553	5533000003	Stojan na bicykle Velo, typ VL145, jednostranný stojan pre 6 ks	ks	2,000	376,99	753,98 €
19	221	939 99 1014	Osadenie odpočinkového prekrytia Skandum-ANO3-diva	ks	1,000	997,47	997,47 €
20	553	5533000011	Prekrytie odpočívky typ Skandum ANO3-DIVA	ks	1,000	5476,67	5 476,67 €

PSV Práce a dodávky PSV

17 123,55 €

763 Konštrukcie - drevostavby

8 733,61 €

21	763	763798011	Montáž pevažovacej hojdačky	ks	1,000	538,58	538,58 €
22	615	6157000011	Prevažovacia hojdečka	ks	1,000	1463,24	1 463,24 €
23	763	763798012	Montáž hrazdy s troma vodorovnými tyčami	ks	1,000	831,81	831,81 €
24	615	6157000012	Hrazda s troma vodorovnými tyčami	ks	1,000	1926,91	1 926,91 €
25	763	763798013	Montáž leteckej steny s trojnohej nosnej konštrukcie	ks	1,000	960,38	960,38 €

26	615	6157000013	Lezecká stena z trojnohej nosnej konštrukcie	ks	1,000	3012,69	3 012,69 €
767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 389,94 €
27	767	767911140	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	188,000	19,01	3 573,88 €
28	313	3133101110	Pletivo Unita Forte	m2	188,000	9,61	1 806,68 €
29	767	767920110	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	2,000	145,37	290,74 €
30	553	5534371260	Bránka systému Dirickx-BC Torsion typ OPPIDUM 100x200 cm	ks	2,000	1359,32	2 718,64 €

Celkom

65 890,12 €

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: SO-03.6 Drobná architektúra 6. časť - Okolie kultúrneho domu

Dátum : 5.2.2010

Časť:

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

764,70 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

764,70 €

1	221	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	2,000	107,06	214,12 €
2	553	5533000001b	Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m	ks	2,000	275,29	550,58 €

Celkom

764,70 €

ZADANIE

Stavba: Kompl.rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-04.2 Verejné osvetlenie 2.časť - pri kostole
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

13 103,40 €

21-M Elektromontáže

6 839,62 €

1	921	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	150,000	2,06	309,00 €
2	345	3450716000	Rúrka kopex 3323	m	157,500	4,66	733,95 €
3	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	24,000	2,32	55,68 €
4	283	2830165500	zmrašťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	24,000	6,51	156,24 €
5	921	210202015	Svietidlo výbojkové do chodníka - typ TRUCK I - 50 W	ks	18,000	17,48	314,64 €
6	347	3470412800	Výbojka SHC 50W	ks	18,000	11,65	209,70 €
7	348	3480151400	Svietidlo TRUCK I	ks	18,000	214,69	3 864,42 €
8	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	150,000	0,70	105,00 €
9	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	148,365	2,45	363,49 €
10	921	210810011	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x4	m	250,000	0,82	205,00 €
11	341	3410107800	Kábel silový medený CYKY 4Bx04	m	250,000	2,09	522,50 €

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

169,50 €

12	922	220280022	Kábel SYKKFY 10 x 2 x 0,5 mm,prípevnený stenu	m	150,000	1,13	169,50 €
----	-----	-----------	---	---	---------	------	----------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

5 831,32 €

13	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,300	116,01	34,80 €
14	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	12,000	58,01	696,12 €
15	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia pre svietidla v chodníku	m3	3,000	29,01	87,03 €
16	589	5893230300	B15 PC DO 22MM ZP 10-60MM	m3	3,000	88,31	264,93 €
17	946	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	400,000	4,50	1 800,00 €
18	946	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	16,000	7,51	120,16 €
19	946	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	400,000	1,35	540,00 €
20	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	7,000	29,78	208,46 €
21	596	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk	1,333	480,36	640,32 €
22	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	400,000	0,12	48,00 €
23	283	2830002000	Fólia červená v m	m	400,000	0,23	92,00 €
24	946	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	16,000	5,89	94,24 €

25	286	2861112400	FXKV110	ks	8,000	7,34	58,72 €
26	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	400,000	1,54	616,00 €
27	946	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	16,000	2,10	33,60 €
28	946	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	16,000	13,40	214,40 €
29	313	3131659500	Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m	m2	16,000	7,57	121,12 €
30	589	5893466000	BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM	m3	1,600	100,89	161,42 €
31	999	9999000000	Ostatný materiál m	sk	240,000	0,00	0,00 €

OST		Ostatné					262,96 €
32	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000	15,47	123,76 €
33	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	11,60	23,20 €
34	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	11,60	23,20 €
35	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	11,60	92,80 €

Celkom

13 103,40 €

ZADANIE

Stavba: Kompl.rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-04.4 Verejné osvetlenie časť 4 - pred obecným úradom
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

11 835,37 €

21-M Elektromontáže

9 409,71 €

1	921	210010046	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm	m	24,000	2,06	49,44 €
2	345	3450716300	Trubka kopex 3348	m	25,200	8,90	224,28 €
3	921	210021002	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 160 x 160 mm	ks	8,000	21,27	170,16 €
4	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	16,000	2,32	37,12 €
5	283	2830165500	zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	16,000	6,51	104,16 €
6	921	210202015	Svietidlo výbojkové - typ SR50 - 50 W, SHC par kové	ks	8,000	8,16	65,28 €
7	347	3470412800	Výbojka SHC 50W	ks	8,000	11,65	93,20 €
8	348	3480151400	Svietidlo SR50	ks	8,000	262,24	2 097,92 €
9	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový STK 60/60/3	ks	12,000	83,53	1 002,36 €
10	316	3160100100	Stožiar STK 60/60/3	ks	12,000	315,09	3 781,08 €
11	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	8,000	5,80	46,40 €
12	316	3160303300	Výložník V1T05	ks	8,000	78,89	631,12 €
13	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	150,000	0,70	105,00 €
14	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	7,875	1,12	8,82 €
15	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	148,365	2,45	363,49 €
16	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	24,000	0,31	7,44 €
17	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,200	0,70	17,64 €
18	921	210810052	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	160,000	0,87	139,20 €
19	341	3410107900	Kábel silový medený CYKY 4Bx06	m	160,000	2,91	465,60 €

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 162,70 €

20	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,160	116,01	18,56 €
21	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m ³	3,000	58,01	174,03 €
22	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	3,000	29,01	87,03 €
23	589	5893230300	B15 PC DO 22MM ZP 10-60MM	m ³	3,000	88,31	264,93 €
24	946	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	150,000	4,50	675,00 €
25	946	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	150,000	1,35	202,50 €
26	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,625	30,94	81,22 €

27	596	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk	0,500	480,36	240,18 €
28	946	460490012	Rozvinutie a ulozenie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	150,000	0,12	18,00 €
29	283	2830002000	Fólia červená v m	m	150,000	0,23	34,50 €
30	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	150,000	1,54	231,00 €
31	946	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	25,000	1,05	26,25 €
32	005	0057211200	Travové semeno parková zmes	kg	1,250	8,29	10,36 €
33	946	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	3,500	13,40	46,90 €
34	589	5893466000	BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM	m3	0,350	100,89	35,31 €
35	605	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,035	483,82	16,93 €
36	999	9999000000	Ostatný materiál m	sk	52,500	0,00	0,00 €

OST		Ostatné					262,96 €
37	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000	15,47	123,76 €
38	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	11,60	23,20 €
39	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	11,60	23,20 €
40	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	11,60	92,80 €

Celkom

11 835,37 €

ZADANIE

Stavba: Kompl.rekonštrukcia centra obce Lehnice

Objekt: So-04.5 Verejné osvetlenie časť 5 - okolie kultúrneho domu

Dátum : 5.2.2010

Časť:

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

14 773,93 €

21-M Elektromontáže

12 298,96 €

1	921	210010046	Rúrka elektroinšt. ohýbná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm	m	27,000	2,06	55,62 €
2	345	3450716300	Trubka kopex 3348	m	28,350	8,90	252,32 €
3	921	210021002	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 160 x 160 mm	ks	9,000	21,27	191,43 €
4	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	18,000	2,32	41,76 €
5	283	2830165500	zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	18,000	6,51	117,18 €
6	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg -R1,R2 vrátane doávky	ks	2,000	58,01	116,02 €
7	921	210201093	Svietidlo žiarovkové do bezéna -35W, IP68, 12V CLASII	ks	4,000	17,41	69,64 €
8	347	3470301600	Trubica 35W biela	ks	8,000	10,49	83,92 €
9	348	3480162900	Svietidlo do fontány CLASII, IP68	ks	4,000	113,60	454,40 €
10	921	210202015	Svietidlo výbojkové - typ SR50 - 50 W, SHC par kové	ks	9,000	8,16	73,44 €
11	347	3470412800	Výbojka SHC 50W	ks	9,000	11,65	104,85 €
12	348	3480151400	Svietidlo SR50	ks	9,000	262,24	2 360,16 €
13	921	210202020	Svietidlo výbojkové svetlomet - typ zuzana150 W,	ks	4,000	8,16	32,64 €
14	347	3470413000	Výbojka SHC 150W	ks	4,000	15,63	62,52 €
15	348	3480164800	Svietidlo ZUZANA	ks	4,000	48,14	192,56 €
16	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový STK 60/60/3	ks	9,000	83,53	751,77 €
17	316	3160100100	Stožiar STK 60/60/3	ks	9,000	315,09	2 835,81 €
18	921	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	96,67	193,34 €
19	316	3160117700	Stožiar osvetlenia cestný OSUD8	s	2,000	844,11	1 688,22 €
20	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	5,80	11,60 €
21	316	3160306900	Výložník K500-D zinkový	ks	2,000	130,91	261,82 €
22	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	9,000	5,80	52,20 €
23	316	3160303300	Výložník V1T05	ks	9,000	78,89	710,01 €
24	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	180,000	0,70	126,00 €
25	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	9,450	1,12	10,58 €
26	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	178,038	2,45	436,19 €
27	921	210810042	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5	m	50,000	0,31	15,50 €
28	341	3410103100	Kábel silový medený CYKY 2Ax02,5	m	50,000	0,70	35,00 €
29	341	3410103600	Kábel silový medený CYKY 2Bx02,5	m	50,000	0,70	35,00 €
30	341	3410104100	Kábel silový medený CYKY 2Dx02,5	m	50,000	0,70	35,00 €
31	921	210810042	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5	m	50,000	0,31	15,50 €

32	341	3410103100	Kábel silový medený CYKY 2Ax02,5	m	50,000	0,70	35,00 €
33	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	28,000	0,31	8,68 €
34	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	29,400	0,70	20,58 €
35	921	210810052	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	215,000	0,87	187,05 €
36	341	3410107900	Kábel silový medený CYKY 4Bx06	m	215,000	2,91	625,65 €

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 212,01 €

37	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,180	116,01	20,88 €
38	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	3,000	58,01	174,03 €
39	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	3,000	29,01	87,03 €
40	589	5893230300	B15 PC DO 22MM ZP 10-60MM	m3	3,000	88,31	264,93 €
41	946	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	180,000	4,50	810,00 €
42	946	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	180,000	1,35	243,00 €
43	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	3,150	30,94	97,46 €
44	596	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk	0,600	480,36	288,22 €
45	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	180,000	0,12	21,60 €
46	283	2830002000	Fólia červená v m	m	180,000	0,23	41,40 €
47	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	18,000	1,54	27,72 €
48	946	460620006	Osiatie povrchu trávou	m2	54,000	1,05	56,70 €
49	005	0057211200	Travové semeno parková zmes	kg	2,700	8,29	22,38 €
50	946	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	2,000	13,40	26,80 €
51	589	5893466000	BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM	m3	0,200	100,89	20,18 €
52	605	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,020	483,82	9,68 €
53	999	9999000000	Ostatný materiál m	sk	30,000	0,00	0,00 €

OST Ostatné 0,00 262,96 €

54	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000	15,47	123,76 €
55	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	11,60	23,20 €
56	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	11,60	23,20 €
57	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	11,60	92,80 €

Celkom

14 773,93 €

ZADANIE

Stavba: Kompl.rekonštrukcia centra obce Lehnice
 Objekt: SO-04.6 Verejné osvetlenie časť 6 - chodník ku škole
 Časť:

Dátum : 5.2.2010
 zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

5 957,69 €

21-M Elektromontáže

3 549,70 €

1	921	210010046	Rúrka elektroinšt. ohýbná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm	m	9,000	2,06	18,54 €
2	345	3450716300	Trubka kopex 3348	m	9,450	8,90	84,11 €
3	921	210021002	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 160 x 160 mm	ks	3,000	21,27	63,81 €
4	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	6,000	2,32	13,92 €
5	283	2830165500	zmrašťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	6,000	6,51	39,06 €
6	921	210202015	Svietidlo výbojkové - typ SR50 - 50 W, SHC par kové	ks	3,000	8,16	24,48 €
7	347	3470412800	Výbojka SHC 50W	ks	3,000	11,65	34,95 €
8	348	3480151400	Svietidlo SR50	ks	3,000	262,24	786,72 €
9	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový STK 60/60/3	ks	3,000	83,53	250,59 €
10	316	3160100100	Stožiar STK 60/60/3	ks	3,000	315,09	945,27 €
11	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000	5,80	17,40 €
12	316	3160303300	Výložník V1T50	ks	3,000	78,89	236,67 €
13	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	110,000	0,70	77,00 €
14	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,775	1,12	6,47 €
15	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	108,801	2,45	266,56 €
16	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	13,000	0,31	4,03 €
17	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	13,650	0,70	9,56 €
18	921	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	110,000	0,93	102,30 €
19	341	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	115,500	4,92	568,26 €

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 145,03 €

20	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,110	116,01	12,76 €
21	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	2,000	58,01	116,02 €
22	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	2,000	29,01	58,02 €
23	589	5893230300	B15 PC DO 22MM ZP 10-60MM	m3	2,000	88,31	176,62 €
24	946	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	110,000	4,50	495,00 €
25	946	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	7,000	7,51	52,57 €

26	946	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	110,000	1,35	148,50 €
27	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	1,925	29,78	57,33 €
28	596	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk	0,367	480,36	176,29 €
29	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	110,000	0,12	13,20 €
30	283	2830002000	Fólia červená v m	m	110,000	0,23	25,30 €
31	946	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	m	7,000	77,34	541,38 €
32	286	2861112500	FXKX110	ks	2,333	7,34	17,12 €
33	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	110,000	1,54	169,40 €
34	946	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,000	2,10	14,70 €
35	946	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	2,500	13,40	33,50 €
36	589	5893466000	BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM	m3	0,250	100,89	25,22 €
37	605	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,025	483,82	12,10 €
38	999	9999000000	Ostatný materiál m	sk	37,500	0,00	0,00 €

OST		Ostatné					0,00	262,96 €
39	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000	15,47	123,76 €	
40	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	11,60	23,20 €	
41	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	11,60	23,20 €	
42	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	11,60	92,80 €	

Celkom

5 957,69 €