

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na realizáciu predmetu zákazky:  
**„Stavebné práce na projekte: UVP Technicom pre inovačné aplikácie s podporou  
znalostných technológií“  
pre Prešovskú univerzitu v Prešove**

### Zmluva 4

#### ČI. I

#### ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Prešovská univerzita v Prešove**  
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.  
IČO: 17070775  
Zástupcovia na rokovanie  
vo veciach technických : Ing. Karol Gabányi – vedúci Technicko – prevádzkového útvaru  
vo veciach zmluvných: Ing. Mária Nováková - kvestorka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000466849/8180  
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0046 6849  
SWIFT: SPSRSKBA  
(ďalej „objednávateľ“ alebo „PU v PO“)
- Verejný obstarávateľ:** Technická univerzita v Košiciach  
Letná 9, 042 00 Košice  
Štatutárny orgán: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čížmár, CSc., rektor  
IČO: 00 397 610  
DIČ: 2020486710  
Registrácia: verejná vysoká škola na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 2. Zhotoviteľ:** **EURO-ŠTUKONZ a.s.**  
Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
V zastúpení: PaedDr. Miroslav Gabriš, predseda predstavenstva  
IČO: 35972297  
DIČ: 2022116206  
IČ DPH: SK 2022116206  
Zástupcovia na rokovanie  
vo veciach technických: Ing. Adriana Laciaková  
vo veciach zmluvných: Ing. Adriana Laciaková  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č. účtu: 2114450551/0200  
SWIFT: SU BA SK BX  
IBAN: SK 44 0200 0000002114450551  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I., oddiel Sa, vložka 5975/B  
(ďalej „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## **ČI. II PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY**

Táto zmluva je uzatvorená v súlade s ust. § 3, ods. 3 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky postupom užšej súťaže.

## **ČI. III PRÁVNE PREDPISY**

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

## **ČI. IV PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo dielo v členení na stavebné objekty:  
SO 01 – Hlavný stavebný objekt  
SO 02 – Rozvod technického plynu  
SO 03 – Vodovodná prípojka  
SO 04 - Kanalizačná prípojka  
SO 05 – Odľučovač ropných látok  
SO 06 – Spevnené plochy  
v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou spoločnosťou „CMI Ing. arch. Miroslav Čech“, autorizovaným architektom z marca 2012, v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok (rozpočtov) uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v súlade s právoplatným Stavebným povolením č. B6679/2012-Ka zo dňa 25.6.2012, vydaným Mestom Prešov, a Stavebným povolením č. B/2012/8016-MK zo dňa 29.06.2012 vydaným Mestom Prešov.
3. Miestom vykonania diela je pozemok pri objekte Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.
6. Objávateľ sa zaväzuje že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## **ČI. V ČAS PLNENIA**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo nasledovne:
  - a) začatie diela: prevzatie staveniska (objektu Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. Novembra 1, Prešov) najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,
  - b) termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred.
3. Za splnenie termínu, bližšie špecifikovaného v ods. 1 písm. b) tohto článku zmluvy, sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, realizovaného v rámci objektu objednávateľa, na

základe zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby), podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

4. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela počas doby, kedy nebolo možné realizovať dielo z dôvodu vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka. V takom prípade zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto zmluve, ktorým upraví termín ukončenia a odovzdania diela.

## ČI. VI CENA DIELA

1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami v zmysle Prílohy č. 1, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasťou tejto zmluvy.
2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za všetky stavebné objekty vrátane DPH.

| STAVBA AKO CELOK         | CELKOVÁ CENA V €<br>BEZ DPH | CELKOVÁ CENA V €<br>S DPH |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| „UNIPOLAB“               | 1 744 954,63                | 2 093 945,56              |
| Celková cena v € bez DPH | 1 744 954,63                |                           |
| DPH 20%                  | 348 990,93                  |                           |
| Celková cena v € s DPH   | 2 093 945,56                |                           |

Slovom: dvamiliónydeväťdesiattritisícdeväťstoštyridsaťpäť eur, päťdesiatšesť eurocentov.

3. Cenu diela možno meniť písomným dodatkom k tejto zmluve odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, z uvedených dôvodov:
  - a) menší rozsah prác (nezrealizované práce) oproti zmluve;
  - b) zmena sadzby DPH.
4. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s vykonaním diela v EUR, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov vynaložených na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči, atesty a certifikáty od dodaných výrobkov a materiálov, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou nebezpečného odpadu, vrátane merania škodlivín a ostatných vzniknutých odpadov.

## ČI. VII FINANCOVANIE

1. Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe čiastkových faktúr pre jednotlivé stavebné objekty samostatne, a to za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek za obdobie predchádzajúcich dvoch mesiacov potvrdený objednávatelom a doklady podľa ods. 7 tohto článku. Po ukončení a odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví končenu faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej čiastkovej faktúry je 60 dní odo dňa ich preukázateľného doručenia objednávatelovi. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela do výšky 90% celkovej ceny za jednotlivé stavebné objekty. Zvyšných 10% ceny za jednotlivé stavebné objekty je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať až po odstránení všetkých väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel neposkytuje preddavky ani zálohové platby na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Objednávatel si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti podľa ods. 4 tohto článku zmluvy, podklady podľa ods. 7 tohto článku zmluvy, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávatelovi.
6. Zhotoviteľ je povinný uvádzať na ním vystavovaných faktúrach číslo tejto zmluvy a text:  
Názov projektu: Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií,  
Kód ITMS: 26220220182,  
v prípade ak bude dielo alebo jeho časť financovaná z prostriedkov NFP.
7. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť:
  - a) zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prác, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci tejto zmluvy,
  - b) položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie 2 mesiacov, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
    - položky súpisu vykonaných prác a dodávok musia byť v súlade s položkami prác a dodávok uvedenými vo výkaze- výmer (rozpočte), pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z výkazu výmer (rozpočtu), výkaz výmer (rozpočet) musí mať ceny upravené na 2 desatinné miesta, skryté desatinné miesta musia byť odstránené tak, aby sumy v tlačenej a elektronickej verzii boli totožné,
    - súpis vykonaných prác musí obsahovať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvo dodávok v súlade s výkazom výmer (rozpočtom), ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodávok upravených písomným dodatkom k tejto zmluve, musí byť táto zmena vykázaná v súpise vykonaných prác a dodávok v súlade s dodatkom k tejto zmluve,
    - súpis vykonaných prác a dodávok musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom,
    - súpis vykonaných prác a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou,
  - c) časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky,
  - d) fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované,

- e) certifikáty materiálov, atesty resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach,
  - f) doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu.
8. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie 2 mesiacov na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru a technickému dozoru objednávateľa, a to najneskôr 5 dní pred ukončením príslušného fakturačného obdobia.
9. Zhotoviteľ je povinný do šiestich dní po ukončení príslušného fakturačného obdobia predložiť objednávateľovi všetky doklady k žiadosti o platbu (doklady podľa ods. 7 tohto článku, stavebný denník, zisťovací protokol, rekapituláciu, krycí list, faktúru).

## **Čl. VIII**

### **SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu uvedenú v článku IV ods. 1 písm. tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach pri preberaní staveniska. Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať, používať a získať projektovú dokumentáciu pre účely vyplývajúce zo zmluvy len so súhlasom objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu zmluvných dokumentov, dokumentov zhotoviteľa, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných touto zmluvou. Poverení zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v pracovnom čase počas realizácie diela.
3. Ak niektorá zo zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol vypracovaný za účelom realizácie diela, oznámi táto strana zistenú chybu alebo vadu okamžite druhej strane.
4. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
  - a) za zhotoviteľa:
    - osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho: Július Beník
  - b) za objednávateľa:
    - osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru: Ing. Karol Gabányi.
5. Objednávateľ a ním poverená osoba vykonávajú pri realizácii diela podľa zmluvy stavebný dozor v zmysle ust. § 46b zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení. Za tým účelom má poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor (ďalej len „stavebný dozor“) prístup na pracoviská, vrátane skladov, kde sa dielo a jeho súčasti realizujú. Na vyžiadanie stavebného dozoru je zhotoviteľ povinný predložiť mu výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ a ním poverené osoby zaobchádzať dôverne.
6. Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu vo veciach technických a poveriť osobu vykonávaním stavebného dozoru, ktorí budú vykonávať povinnosti stanovené v zmluve. Poverený zástupca vo veciach technických a ostatné poverené osoby musia byť dostatočne kvalifikované tak, aby boli kompetentné vykonávať určené povinnosti.
7. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor nie sú oprávnení dopĺňať/meniť zmluvné dokumenty.
8. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, na ktoré bol objednávateľom splnomocnený. Ak sa vyžaduje, aby stavebný dozor získal súhlas povereného zástupcu vo veciach technických pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že neuplatní ďalšie obmedzenia právomoci stavebného dozoru, okrem takých, ktoré budú odsúhlasené so zhotoviteľom.
9. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak:
  - kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že stavebný dozor koná v mene objednávateľa;
  - stavebný dozor nie je oprávnený zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa tejto zmluvy;

10. Za účelom realizácie diela sa objednávateľ zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a iným ním určeným osobám oprávneným na realizáciu diela na stavenisko počas doby podľa schváleného harmonogramu prác.
11. Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch BOZP a o ochrane pred požiarom platných v čase vykonávania diela v objekte Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov.
12. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku (stavenisku), o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
13. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.
14. V prípade zmien rozsahu prác dohodnutých zmluvnými stranami (nezrealizované práce) bude cena dodávky a termín ukončenia diela upravený písomne, a to dodatkom k tejto zmluve.
15. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.
16. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

## **ČI. IX POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, platnými s účinnými právnymi predpismi, platnými technickými normami a podmienkami stanovenými orgánmi verejnej moci.
2. Časový a finančný postup - harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“) spracuje zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska a v jednom vyhotovení ho predloží objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že harmonogram, bude členený z hľadiska časového postupu a finančného rozsahu vykonávaných prác, a to na mesačné intervaly.
3. Po uplynutí každých dvoch kalendárnych mesiacov realizácie diela od začatia realizácie diela, objednávateľ porovná skutočne vykonané práce (na základe predloženého a schváleného súpisu vykonaných prác) s časovým postupom prác podľa predloženého harmonogramu. V prípade, ak sa na základe uvedeného porovnania zistí omeškanie zhotoviteľa s realizáciou diela, uplatní objednávateľ u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. XII, ods. 1 tejto zmluvy z ceny diela zodpovedajúcej prácam, uvedeným v harmonograme, ktoré mali byť zo strany zhotoviteľa v danom dvojmesačnom období realizované. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu – hlavne nebezpečného (azbest).
5. Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa ust. § 18 ods. 4 písm. a), b) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
6. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 19 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 40 tohto zákona, a to na vlastné náklady.
7. Iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami je zhotoviteľ povinný odovzdať na recykláciu.
8. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad je zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov.
9. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.

10. Objednávateľ zabezpečí na stavenisku body napojenia na odber médií – voda a elektrina. Tieto body napojenia budú zhotoviteľom vybavené a zabezpečené samostatnými meračmi vo vlastníctve zhotoviteľa počas celej doby realizácie diela, a to na náklady zhotoviteľa. Počas doby realizácie diela znáša náklady na odber médií zhotoviteľ. Úhrada nákladov za odber médií bude zo strany zhotoviteľa realizovaná na základe samostatných faktúr vystavených objednávatelom štvrťročne so 14-dňovou lehotou splatnosti.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávatelovi.
12. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané pozemné komunikácie v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to na vlastné náklady.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
14. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávatelovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávatel'a ani riadny chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí stavenisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.
19. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky.
20. Skladovanie materiálu na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve sa zakazuje.
21. Po ukončení diela bude terén dotknutý stavebnou činnosťou uvedený do pôvodného stavu.
22. Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávatel' inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisu o odovzdaní staveniska podľa ust. čl. V ods. 1 tejto zmluvy.
23. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela všetky práce vykonať a použiť materiál v kvalite v súlade s platnými STN, ON, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou. Akékoľvek materiály, časti a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba vtedy, ak výroba pôvodných materiálov, častí a zariadení uvedených v tejto zmluve v čase plnenia tejto zmluvy bola ukončená. O tejto skutočnosti zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi vyhlásenie výrobcu. Na základe uvedených skutočností a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávatel'a, zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto zmluve.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávatel'ovi doklady bližšie uvedené v ods. 6, čl. X tejto zmluvy. V prípade, ak ich nepredloží, objednávatel' preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.
25. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa projektovej dokumentácie. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávatel'ovi zápisom v stavebnom denníku.
26. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia a odovzdania diela.
27. Zhotoviteľ diela nie je oprávnený poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu.

28. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
29. Zhotoviteľ má povinnosť mať po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávatelovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 1 744 954,63 €, slovom: jedenmiliónsedemstoštyridsaťštyritisíc deväťstopäťdesiatštyri eur a šesťdesiattri eurocentov .

## **Čl. X STAVEBNÝ DENNÍK**

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník pre každý stavebný objekt samostatne (ďalej len „SD“) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
2. V SD musia byť zapísané nasledovné údaje:
  - a) dátum, počasie;
  - b) čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
  - c) počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
  - d) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom prác.
3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 5 pracovných dní.
4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k tejto zmluve.
5. SD je vedený v troch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá kópia stavebnému dozoru a druhá kópia objednávatelovi.
6. Pre odovzdanie stavebného diela zabezpečí zhotoviteľ následnú dokumentáciu:
  - a) projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení na CD,
  - b) východzie revízne správy,
  - c) atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov,
  - d) doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia,
  - e) doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom,
  - f) záručné listy a iné doklady.

## **Čl. XI ZÁRUKY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na dielo je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávatelovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto ustanovenia, pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne nevyplýva niečo iné.
2. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávatelovi.
3. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápis o odovzdaní a prevzatí diela vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápis z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu väd a nedorobkov.
4. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni.

5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
6. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
7. Skryté vady má objednávatel' právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej doby.
8. Reklamácia väd bude vykonaná písomne (e-mailom alebo doporučeným listom). Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní, ktoré musí byť uskutočnené najneskôr do 2 pracovných dňoch po obdržaní reklamácie väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách.
9. V prípade výskytu väd diela zmluvné strany dojednali právo objednávatel'a požadovať a povinnosť zhotoviteľ'a poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela počas záručnej doby.
10. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu diela v lehote dohodnutej v rámci reklamačného konania alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady diela neodstráni, je objednávatel' oprávnený uplatniť u zhotoviteľ'a zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH.
11. Objednávatel' je povinný umožniť zhotoviteľ'ovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávatel'ových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávatel'ovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávatel' vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia.

## **Čl. XII SANKCIE**

1. Ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávatel'a do omeškania s realizáciou prác a dodávok pri vykonávaní diela, oproti predloženému harmonogramu podľa článku IX, ods. 2 tejto zmluvy, vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľ'a za každý deň omeškania, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou pre realizáciu prác a dodávok pri vykonávaní diela v rámci predloženého harmonogramu a dátumom realizácie prác a dodávok pri vykonávaní diela uvedeným v stavebnom denníku, a to vo výške: 0,5 % z ceny prác a dodávok pri vykonávaní diela, ktoré mali byť podľa harmonogramu vykonané a dodané, až do splnenia záväzku zhotoviteľ'a; ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Ak sa objednávatel' dostane do omeškania s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so všetkými požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII ods. 2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.
3. Ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej v článku V ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň omeškania až do prevzatia staveniska.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne, uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- EUR za každý deň omeškania a vadu.
5. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela, má objednávatel' právo na zľavu z ceny diela vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH.

## **Čl. XIII ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

1. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
  - a) zhotoviteľ v určenej lehote nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. XIV. ods. 1 tejto zmluvy,

- b) zhotoviteľ v určenej lehote bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
  - c) zhotoviteľ odmietne vykonať dielo alebo plniť povinnosti uvedené v tejto zmluve,
  - d) zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela a objednávatelom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
  - e) zhotoviteľ zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi zákazku bez požadovaného súhlasu objednávateľa,
  - f) zhotoviteľ opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy o dielo,
  - g) zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
    - za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo, alebo
    - za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavienia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti so Zmluvou o dielo,
  - h) objednávateľ rozhodne o zastavení prác,
  - i) z dôvodu nepridelenia finančného krytia prác,
  - j) z dôvodov uvedených v tejto zmluve.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy.
3. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný opustiť stavenisko a odovzdať stavebnému dozoru akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý vo výpovedi pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.

#### **Čl. XIV ZÁBEZPEKA**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu odovzdania staveniska zloží zhotoviteľ na účet objednávateľa vedený v štátnej pokladnici, č. ú.: SK80 8180 0000 0070 0046 8465 zábezpeku vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela, v súlade s predloženým časovým harmonogramom zo strany zhotoviteľa v zmysle ods. 2, článku IX a ods. 1 článku XII tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky, uvedenej v ods. 1 tohto článku, svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvné pokuty, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky, uvedené v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej zábezpeky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávateľom v lehote 7 dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa.
4. V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov objednávateľa, uvedených v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej zábezpeky klesne výška zábezpeky pod 7 % z celkovej ceny diela s DPH, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od poklesnutia zábezpeky doplniť zábezpeku na sumu vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH.
5. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, uvedenej v ods. 1 a 4 tohto článku, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od porušenia povinnosti uvedenej v ods. 4 tohto článku, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a odstránení všetkých väd a nedorobkov je objednávateľ povinný vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa vedený vo VÚB, a.s., č. ú.: SK 44 0200 0000002114450551, a to v lehote do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela a vzájomného vysporiadania pohľadávok a odstránení všetkých väd a nedorobkov medzi zmluvnými stranami.

## **ČI. XV VYŠŠIA MOC**

1. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti majúce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstane, živelné pohromy a pod.
2. Ak sa niekto z zmluvných strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané do 5 pracovných dní potom, čo zmluvná strana získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností dotknutých vyššou mocou a na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni v ich vykonávaní.
3. Každá zmluvná strana vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.
4. Zmluvná strana podá bez zbytočného odkladu oznámenie druhej zmluvnej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.
5. Ak bráni vyššia moc ktorejkoľvek zmluvnej strane v plnení povinností podľa tejto zmluvy pri realizácii v zásade celého nedokončeného diela
  - a) po nepretržitú dobu 84 dní, alebo
  - b) pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako 140 dní, z rovnakého dôvodu oznámenej vyššej moci,potom môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy.

## **ČI. XVI OSOBITNÉ USTANOVENIA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie diela povereným osobám - zamestnancom poskytovateľa NFP, príp. iným kontrolným orgánom Slovenskej republiky s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác a dodávok.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s predmetom tejto dohody kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnenými osobami sú najmä:
  - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto odseku v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

## **ČI. XVII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť

neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť dohodou.
5. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty, odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola objednávateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát (zhotoviteľ) o tom nedozvedel.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom, resp. podpisom štatutárneho orgánu, prípadne inej oprávnenej osoby na základe plnej moci.
9. Prílohy:  
Príloha č. 1 Špecifikácia diela a rozpočet pre objekt UNIPOLAB v členení na stavebné objekty SO 01až SO 06

V Bratislave, dňa 19.08.2014

V Prešove, dňa 22.8.2014

**Za zhotoviteľa:**

**Za objednávateľa:**

.....  
PaedDr. Miroslav Gabriš,  
Predseda predstavenstva

.....  
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.  
rektor

**Za verejného obstarávateľa**

26.08.2014  
V Košiciach, dňa .....

.....  
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.  
rektor

## PRÍLOHA Č. 1:

### KALKULÁCIA CENY

predmet zákazky:

„Stavebné práce na projekte: UVP Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“  
pre Prešovskú univerzitu v Prešove

Zmluva 4

| REKAPITULÁCIA:                                                                                                                              |           |                    |                |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|--------------------------|
| Názov položky                                                                                                                               | Počet     | Cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR  | Celková cena s DPH v EUR |
| Stavebné práce na projekte: UVP Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“ pre pre Prešovskú univerzitu v Prešove | 1 projekt | 1 744 954,63       | 20             | 348 990,93 | 2 093 945,56             |
| CENA CELKOM                                                                                                                                 |           | 1 744 954,63       | 20             | 348 990,93 | 2 093 945,56             |

V Bratislave, dňa 19.08.2014

Obchodné meno predávajúceho: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu predávajúceho: PaedDr. Miroslav Gabris,  
Predseda predstavenstva

## **PRÍLOHA Č. 2:**

### **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:**

**predmet zákazky:**

**„Stavebné práce na projekte: UVP Technicom pre inovačné aplikácie s podporou  
znanostných technológií“  
pre Prešovskú univerzitu v Prešove**

**Zmluva 4**

- samostatná príloha – výkaz výmer

V Bratislave, dňa 19.08.2014

Obchodné meno predávajúceho: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu predávajúceho: PaedDr.Miroslav Gabriš,  
Predseda predstavenstva

## Súhrnný rozpočet stavby

|                                                                                        |                                                                                      |                                      |                  |                                                         |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Súhrnný rozpočet stavby</b>                                                         |                                                                                      |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 1                                                                                      | Názov stavby: UNIPOLAB Prešov                                                        |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 2                                                                                      | Nadobúdateľ: Prešovská univerzita Prešov                                             |                                      |                  |                                                         | 4 IČO:                                       |
| 3                                                                                      | Charakter stavby: novostavba                                                         |                                      |                  |                                                         | 5 Arch.číslo:                                |
| <b>Rekapitulácia nákladov v EUR</b>                                                    |                                                                                      |                                      |                  |                                                         |                                              |
|                                                                                        | Náklady podľa -<br>rozpočtových častí                                                | Náklady investičnej výstavby         |                  |                                                         | Náklady hradené<br>z invest.<br>prostriedkov |
|                                                                                        |                                                                                      | stavebná<br>časť                     | technol.<br>časť | celkom                                                  | Celkové<br>náklady<br>stavby                 |
| 7                                                                                      | I.Proj. a priesk.<br>práce                                                           |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 8                                                                                      | II.Prev.súbory celkom                                                                |                                      |                  | - €                                                     | - €                                          |
| 9                                                                                      | III.Stav.objekty celkom                                                              | 1 744 954,63 €                       |                  | 1 744 954,63 €                                          | 1 744 954,63 €                               |
| 10                                                                                     | IV.Stroje a zariad.                                                                  |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 11                                                                                     | V.umelecké diela                                                                     |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 12                                                                                     | VI.Vedľ.náklady<br>z toho                                                            | - €                                  |                  | - €                                                     | - €                                          |
| 13                                                                                     | zariad. stav.                                                                        |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 14                                                                                     | územné vplyvy                                                                        |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 15                                                                                     |                                                                                      |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 16                                                                                     |                                                                                      |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 17                                                                                     |                                                                                      |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 18                                                                                     |                                                                                      |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 19                                                                                     | VII. Ostatné náklady                                                                 |                                      | - €              | - €                                                     | - €                                          |
| 20                                                                                     | VIII Rezerva                                                                         | - €                                  |                  | - €                                                     | - €                                          |
| 21                                                                                     | IX iné investície                                                                    |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 22                                                                                     | X. náklady uhrádz.<br>z iných prostr.                                                |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 23                                                                                     | XI náklady z neinv.<br>prostriedkov - stavebný<br>dozor v rozsahu prác 1500<br>hodín |                                      |                  |                                                         |                                              |
|                                                                                        | z toho kompl. činnosť                                                                |                                      |                  |                                                         |                                              |
| 24                                                                                     | Celkom bez DPH                                                                       | 1 744 954,63 €                       | - €              | 1 744 954,63 €                                          | 1 744 954,63 €                               |
| 25                                                                                     | 20%DPH: 1) 1 744 954,63 €<br>zo základu                                              | 348 990,93 €                         |                  | 26 Cena s DPH v EUR:                                    | 2 093 945,56 €                               |
| 27                                                                                     | Dátum:<br>28.3.2012                                                                  | Vypracoval:<br>Ing.Jolana Lengyelová |                  | Organizácia<br><br>CMI Košice<br>Ing.arch.Miroslav Čech |                                              |
| Gen.projektant<br>(názov,pečiatka,podpis)<br><br>CMI Košice<br>Ing.arch. Miroslav Čech |                                                                                      | Investor<br>(názov,pečiatka,podpis)  |                  | Schvál. orgán<br>(názov,pečiatka,podpis)                |                                              |

Názov stavby :

**UNIPOLAB Prešov**

**SO 01 - Hlavný stavebný objekt**

Investor : Prešovská univerzita Prešov

---

## ROZPOČET - REKAPITULÁCIA

---

### ZRN

|                                      |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| HSV+PSV                              |  | 1 225 559,99 EUR |
| ZTI                                  |  | 15 219,78 EUR    |
| elektroinštalácie silnop. +bleskozv. |  | 140 562,21 EUR   |
| VZT+klimatizácia                     |  | 247 586,87 EUR   |
| EPS                                  |  | 16 427,97 EUR    |
| slabopr. Rozvody                     |  | 27 517,50 EUR    |

Suma ZRN **1 672 874,32 EUR**

### VRN

ZS 0,00% 0,00 EUR

Suma VRN **0,00 EUR**

---

**ZRN + VRN 1 672 874,32 EUR**

**DPH 20,00% 334 574,86 EUR**

**Celkom CÚ 2012 s DPH 2 007 449,18 EUR**

Košice, marec 2012

Krycí list rdzpočtu v EUR

|                                                                |        |                     |            |                              |  |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| Stavba :UNIPOLAB - Prešov                                      |        |                     |            |                              |  | Miesto:         | Rozpočet:                 |
| Objekt :SO 01 - Hlavný stavebný objekt                         |        |                     |            |                              |  | JKSO :          | Spracoval:                |
|                                                                |        |                     |            |                              |  | Dňa: 11.05.2012 | Zmluva č.:                |
| Odberteľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15 |        |                     |            |                              |  |                 |                           |
| Dodávateľ:                                                     |        |                     |            |                              |  |                 |                           |
| Projektant:                                                    |        |                     |            |                              |  |                 |                           |
| 1 M3 OP                                                        |        | 1 470 672           |            | 1 M2 UP                      |  | 1 470 672       |                           |
| 1 M2 ZP                                                        |        | 1 470 672           |            | 1 M                          |  | 1 470 672       |                           |
| A                                                              | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál   | spolu ZRN                    |  | B               | IN - Individuálne náklady |
| 1                                                              | HSV:   | 398 749,83          |            | 398 749,83                   |  | 6               | Práce nadčas              |
| 2                                                              | PSV:   | 317 633,15          | 509 177,01 | 826 810,16                   |  | 7               | Murárske výpomocce        |
| 3                                                              | MCE:   |                     |            |                              |  | 8               | Bez pevnej podlahy        |
| 4                                                              | iné:   |                     |            |                              |  | 9               |                           |
| 5                                                              | Súčet: | 716 382,98          | 509 177,01 | 1 225 559,99                 |  | 10              | Súčet nadkov 6 až 9:      |
| projektant, rozpočtár, cenár                                   |        |                     |            | dodávateľ, zhotoviteľ        |  |                 |                           |
| dátum:                                                         |        | podpis:             |            | dátum:                       |  |                 |                           |
| pečiatka:                                                      |        |                     |            | podpis:                      |  |                 |                           |
|                                                                |        |                     |            | pečiatka:                    |  |                 |                           |
| odberateľ, obstarávateľ                                        |        |                     |            |                              |  |                 |                           |
| dátum:                                                         |        |                     |            | Súčet nadkov 5, 10, 15 a 20: |  |                 |                           |
| pečiatka:                                                      |        |                     |            | DPH 20% z: 1 225 559,99      |  |                 |                           |
|                                                                |        |                     |            | DPH 0% z:                    |  |                 |                           |
|                                                                |        |                     |            | Súčet nadkov 21 až 23:       |  |                 |                           |
|                                                                |        |                     |            | F Odpočet - prípočet         |  |                 |                           |

Odberateľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : UNIPOLAB - Prešov

Objekt : SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 11.05.2012

Ing. Lengyelová Jolana

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| *<br>Popis položky, stavebného diela, remesia | Konštrukcie<br>a práce | Specifikovaný<br>materiál | Spolu        | Hmotnosť v tonách |             | Súč v tonách |         |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|---------|
|                                               |                        |                           |              | Spolu             |             | Spolu        |         |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                               | 19 080,09              | 0,00                      | 19 080,09    |                   | 0,00000     |              | 192,576 |
| 2 - ZAKLAOSY                                  | 141 122,93             | 0,00                      | 141 122,93   |                   | 1 028,47099 |              | 0,000   |
| 3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE            | 13 521,98              | 0,00                      | 13 521,98    |                   | 55,31478    |              | 0,000   |
| 4 - VODDROVNÉ KONŠTRUKCIE                     | 85 860,54              | 0,00                      | 85 860,54    |                   | 470,15237   |              | 0,000   |
| 6 - UPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE           | 62 159,53              | 0,00                      | 62 159,53    |                   | 522,07557   |              | 0,000   |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE               | 77 004,76              | 0,00                      | 77 004,76    |                   | 8,37293     |              | 0,000   |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                    | 398 749,83             | 0,00                      | 398 749,83   |                   | 2 084,38663 |              | 192,576 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti          | 20 127,85              | 6 240,64                  | 26 368,49    |                   | 6 88918     |              | 0,000   |
| 712 - Povlakové krytiny                       | 8 732,90               | 5 168,14                  | 13 901,04    |                   | 0,48352     |              | 0,000   |
| 713 - Izolácie tepelné                        | 4 640,76               | 33 108,01                 | 37 748,77    |                   | 29,63608    |              | 0,000   |
| 721 - Vnútorná kanalizácia                    | 1 260,36               | 0,00                      | 1 260,36     |                   | 0,12600     |              | 0,000   |
| 763 - Konštrukcie - drevoslabby               | 110 686,31             | 0,00                      | 110 686,31   |                   | 36,99329    |              | 0,000   |
| 764 - Konštrukcie kľampárske                  | 3 202,90               | 0,00                      | 3 202,90     |                   | 0,47991     |              | 0,000   |
| 766 - Konštrukcie stolárske                   | 1 340,21               | 18 867,75                 | 20 207,96    |                   | 2,37450     |              | 0,000   |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné     | 102 813,27             | 394 783,61                | 497 596,88   |                   | 298,43727   |              | 0,000   |
| 771 - Podlahy z dlaždíc - keramických         | 25 331,55              | 39 660,59                 | 65 012,14    |                   | 31,27837    |              | 0,000   |
| 776 - Podlahy povlakové                       | 4 192,40               | 0,00                      | 4 192,40     |                   | 0,25931     |              | 0,000   |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek          | 11 075,74              | 11 328,27                 | 22 404,01    |                   | 50,20036    |              | 0,000   |
| 783 - Náttery                                 | 14 905,50              | 0,00                      | 14 905,50    |                   | 1,73769     |              | 0,000   |
| 786 - Čalunické úpravy                        | 9 323,40               | 0,00                      | 9 323,40     |                   | 0,61017     |              | 0,000   |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                    | 317 633,15             | 509 177,01                | 826 810,16   |                   | 459,50565   |              | 0,000   |
| Za rozpočet celkom                            | 716 382,98             | 509 177,01                | 1 225 559,99 |                   | 2 543,89228 |              | 192,576 |

Odberteľ: Prošovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15  
Projektant:  
Dodávateľ:

Stavba :UNIPOLAB - Prešov  
Objekt :SO 81 - Hlavný stavebný objekt

Ing. Lengylová Jolana

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Pr. číslo           | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer                                                    | Množstvo výmera | Mimá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |         | Sut' v tonách |         | DPH % |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------|---------|-------|
|                     |            |             |                                                                                                          |                 |               |                 |                     |                        |           | Jednotková        | Spolu   | Jednotková    | Spolu   |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV |            |             |                                                                                                          |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE     |            |             |                                                                                                          |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 1                   | 272        | 11310-6241  | Rozobralie diaľžby vozov. z cestných panelov 28*16-4*6 = 472,000                                         | 472,000 m2      |               | 1,57            | 741,04              |                        | 741,04    |                   |         | 0,408         | 192,576 | 20    |
| 2                   | 001        | 12110-1002  | *pod plochou objektu                                                                                     |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
|                     |            |             | Odstánenie omnice tučnej s vozov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm                            | 122,310 m3      |               | 12,07           | 1 476,28            |                        | 1 476,28  |                   |         |               |         | 20    |
| 3                   | 001        | 13110-1102  | 0,25*(28,3*16,3+4,3*6,5) = 122,310                                                                       |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
|                     |            |             | Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3                                                 | 188,800 m3      |               | 2,53            | 477,66              |                        | 477,66    |                   |         |               |         | 20    |
|                     |            |             | 0,4*472 = 188,800                                                                                        |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
|                     |            |             | *odstránenie násvyvu                                                                                     |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 4                   | 001        | 13220-1101  | Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                       | 68,488 m3       |               | 18,85           | 1 291,00            |                        | 1 291,00  |                   |         |               |         | 20    |
| 5                   | 001        | 13220-1109  | Pripätok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. dp 60 cm                                                 | 68,488 m3       |               | 5,28            | 361,62              |                        | 361,62    |                   |         |               |         | 20    |
| 6                   | 001        | 13320-1101  | Hlbenie šacht v horn. tr. 3 dp 100 m3                                                                    | 74,952 m3       |               | 27,80           | 2 083,67            |                        | 2 083,67  |                   |         |               |         | 20    |
|                     |            |             | 37,476*2 = 74,952                                                                                        |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 7                   | 001        | 13320-1109  | Pripätok za lepiivosť horniny tr.3                                                                       | 74,952 m3       |               | 3,98            | 298,31              |                        | 298,31    |                   |         |               |         | 20    |
| 8                   | 001        | 16220-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu dp 50 m horn. tr. 1-4                                                     | 37,476 m3       |               | 1,73            | 64,83               |                        | 64,83     |                   |         |               |         | 20    |
| 9                   | 001        | 16270-1105  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                                  | 572,034 m3      |               | 8,53            | 4 879,45            |                        | 4 879,45  |                   |         |               |         | 20    |
| 10                  | 001        | 17120-12010 | Uloženie svypaniny na skládke-dielatok                                                                   | 572,034 m3      |               | 12,75           | 7 293,43            |                        | 7 293,43  |                   |         |               |         | 20    |
|                     |            |             | 37,476+68,488+277,27+188,8 = 572,034                                                                     |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 11                  | 001        | 17410-1001  | Zásyp zhutnený jám, šacht rýh, zářezv alebo p'kolo objektov dp 100 m3                                    | 37,476 m3       |               | 3,01            | 112,80              |                        | 112,80    |                   |         |               |         | 20    |
|                     |            |             | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                                                                                   | 19 088,89       |               |                 | 19 888,89           | 0,08                   | 19 080,09 | 0,08800           |         |               | 192,576 |       |
| 2 - ZÁKLADY         |            |             |                                                                                                          |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 12                  | 002        | 22432-1312  | Výpät. pilot zo železobet. vodostav. V4 C16/20 ocm. pdrl. so suspenziou                                  | 277,270 m3      |               | 91,66           | 25 414,57           |                        | 25 414,57 |                   | 2,48676 | 689,50395     |         | 20    |
|                     |            |             | 3,14*0,325*0,325*836 = 277,270                                                                           |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 13                  | 002        | 22435-1114  | Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele 8St 500 (10505)                                                | 27 700 t        |               | 1 108,34        | 30 701,02           |                        | 30 701,02 |                   | 1,12167 | 31,07026      |         | 20    |
| 14                  | 002        | 22438-3121  | Zhotovenie výpät. pilot s vyt. paž. zpj. želebet. do 20 m dp 650 mm                                      | 836,000 m       |               | 12,31           | 10 291,16           |                        | 10 291,16 |                   | 0,00345 | 2,88420       |         | 20    |
| 15                  | 002        | 26422-1413  | Vrty pre piloty zapožažené zvisle do 650 mm dp 20 m v horn. 2 (3*2+3)*12+2*4 = 836,000                   | 836,000 m       |               | 46,51           | 38 882,36           |                        | 38 882,36 |                   | 0,03873 | 32,37828      |         | 20    |
| 16                  | 211        | 27432-1117  | Základové pásy zo železobetónu tr. C 25/30 cement portlandský 0,4*0,7*(28,3*4+16,3*7+6,5*2+4,3) = 68,488 | 68,488 m3       |               | 136,55          | 9 352,04            |                        | 9 352,04  |                   | 2,44680 | 167,57644     |         | 20    |
| 17                  | 253        | 27435-1110  | Debnenie základ. pásov plochy rovinné 2*68,448*0,4 = 342,240                                             | 342,240 m2      |               | 7,80            | 2 669,47            |                        | 2 669,47  |                   | 0,00290 | 0,99250       |         | 20    |
| 18                  | 253        | 27435-1119  | Oddebnenie základ. pásu bez ohľadu na tvar                                                               | 342,240 m2      |               | 1,75            | 598,92              |                        | 598,92    |                   |         |               |         | 20    |
| 19                  | 011        | 27436-1821  | Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)                                                                 | 6,800 t         |               | 1 499,36        | 10 195,65           |                        | 10 195,65 |                   | 1,14987 | 7,81980       |         | 20    |
| 20                  | 211        | 27532-1117  | Základové pásky zo železobetónu tr. C 25/30 , cement portlandský                                         | 37,476 m3       |               | 173,46          | 6 500,59            |                        | 6 500,59  |                   | 2,44680 | 91,69628      |         | 20    |
|                     |            |             | 1,35*1,8*0,6*22+1,5*1,5*0,6*4 = 37,476                                                                   |                 |               |                 |                     |                        |           |                   |         |               |         |       |
| 21                  | 253        | 27535-1110  | Debnenie základ. pálek blokov plochy rovinné 0,6*6*4+0,6*6*22 = 101,520                                  | 101,520 m2      |               | 7,80            | 791,86              |                        | 791,86    |                   | 0,00290 | 0,29441       |         | 20    |
| 22                  | 253        | 27535-1119  | Oddebnenie základných pálek a blokov                                                                     | 101,520 m2      |               | 1,75            | 177,66              |                        | 177,66    |                   |         |               |         | 20    |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana

| Por. číslo                           | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky                                                                  | výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu      |       | Hodnoty v tonách |             | Súč v tonách |       | DPH % |
|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------|-------|------------------|-------------|--------------|-------|-------|
|                                      |            |             |                                                                                |             |                 |                |                 |                     |                        | Jednotková | Spolu | Jednotková       | Spolu       | Jednotková   | Spolu |       |
| 23                                   | 011        | 27536-1821  | Výsluž základových páliet BSI 508 (10505)                                      |             | 3,700 t         |                | 1 489,36        | 5 547,63            |                        | 5 547,63   |       | 1,14997          | 4,25489     |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 2 - ZÁKLADY spolu:                                                             |             | 141 122,93      |                |                 | 141 122,93          | 8,88                   | 141 122,93 |       |                  | 1 828,47899 |              | 8,888 |       |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   |            |             |                                                                                |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 24                                   | 015        | 38032-6112  | Kompletné konštr. bet. žal. vodost. tr. V 4 T O C 12/15 hr. 150-300 mm         |             | 21,046 m3       |                | 160,28          | 3 373,25            |                        | 3 373,25   |       | 2,44782          | 51,51682    |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 12,2*0,2*12,845*2+1,7*2*0,2*0,9*2,1*3 = 21,046                                 |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 25                                   | 015        | 38835-6231  | Odborné komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, zhotovenie          |             | 210,460 m2      |                | 27,34           | 5 753,98            |                        | 5 753,98   |       | 0,00754          | 1,58687     |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 2*21,046/0,2 = 210,460                                                         |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 26                                   | 015        | 38035-6232  | Dobrenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, odsránenie         |             | 210,460 m2      |                | 5,28            | 1 111,23            |                        | 1 111,23   |       |                  |             |              |       | 20    |
| 27                                   | 015        | 38036-1006  | Výsluž kompletných konštrukcií z ocele 10-505                                  |             | 2,100 t         |                | 1 583,58        | 3 283,52            |                        | 3 283,52   |       | 1,05290          | 2,21109     |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:                                      |             | 13 521,98       |                |                 | 13 521,98           | 8,88                   | 13 521,98  |       |                  | 55,31478    |              | 0,000 |       |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE            |            |             |                                                                                |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 28                                   | 011        | 41132-1616  | Strop doskové zo železobetonu tr. C30/37                                       |             | 171,975 m3      |                | 141,06          | 24 258,79           |                        | 24 258,79  |       | 2,52118          | 433,56617   |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 0,18*488,24 = 88,063                                                           |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
|                                      |            |             | 8,18*28,6**16,3 = 83,912                                                       |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 29                                   | 011        | 41135-4173  | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                    |             | 955,420 m2      |                | 6,54            | 6 248,45            |                        | 6 248,45   |       | 0,00298          | 2,84715     |              |       | 20    |
| 30                                   | 011        | 41135-4174  | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                   |             | 955,420 m2      |                | 1,61            | 1 538,23            |                        | 1 538,23   |       |                  |             |              |       | 20    |
| 31                                   | 011        | 41135-4262  | Dobrenie stropov zabud. ocel. reb. povr. pozink. v. výš 80 cm hr. 1 mm         |             | 955,417 m2      |                | 25,48           | 24 344,03           |                        | 24 344,03  |       | 0,01564          | 14,94272    |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 171,975/0,18 = 955,417                                                         |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 32                                   | 011        | 41136-1821  | Výsluž stropov BSI 500 (10505)                                                 |             | 18,000 t        |                | 1 637,28        | 29 471,04           |                        | 29 471,04  |       | 1,04424          | 18 796,32   |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:                                               |             | 85 860,54       |                |                 | 85 860,54           | 8,88                   | 85 860,54  |       |                  | 470,15237   |              | 0,000 |       |
| 6 - ÚPRAVY PDVRCHOV, POOLAHY, VÝPLNE |            |             |                                                                                |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 33                                   | 011        | 61246-4234  | Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová sľuková základ a rítkovaná 2 mm    |             | 210,460 m2      |                | 15,53           | 3 268,44            |                        | 3 268,44   |       | 0,00300          | 0,63138     |              |       | 20    |
| 34                                   | 011        | 61247-2132  | Omietka vnút. stien sľuková barietová hr. 30 mm                                |             | 111,924 m2      |                | 63,88           | 7 149,71            |                        | 7 149,71   |       | 0,19942          | 22,31988    |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 4*17,5*2+4*2*4,76*2,1 = 82,004                                                 |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
|                                      |            |             | 29,92 = 29,920                                                                 |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 35                                   | 011        | 61248-1118  | Poliehanutie vnút. stien skloláskňým pleťvom vtláčeným do tmelu                |             | 210,468 m2      |                | 8,45            | 1 778,39            |                        | 1 778,39   |       | 0,00446          | 0,93865     |              |       | 20    |
| 36                                   | 011        | 62599-3010  | Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit mozaika             |             | 40,880 m2       |                | 78,03           | 3 189,87            |                        | 3 189,87   |       | 0,01498          | 0,61238     |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 0,4*128,3*2+16,3*2+6,5*2) = 40,880                                             |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 37                                   | 011        | 63131-5611  | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm                             |             | 73,386 m3       |                | 133,12          | 9 769,14            |                        | 9 769,14   |       | 2,42103          | 177,66971   |              |       | 20    |
| 38                                   | 011        | 63131-9175  | Prípi. za sľahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm           |             | 73,386 m3       |                | 2,16            | 158,51              |                        | 158,51     |       |                  |             |              |       | 20    |
| 39                                   | 011        | 63134-2112  | Mazanina hr. do 8 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 500 kg/m3 |             | 58,709 m3       |                | 169,05          | 9 924,76            |                        | 9 924,76   |       | 0,50500          | 29,64805    |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 0,12*488,24 = 58,709                                                           |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 40                                   | 011        | 63136-2021  | Výsluž betónových mazanín zo zvarovaných sieťí Kari                            |             | 2,940 t         |                | 1 399,52        | 4 114,59            |                        | 4 114,59   |       | 0,98801          | 2,90769     |              |       | 20    |
| 41                                   | 011        | 63157-10021 | Násp. riečneho štrku                                                           |             | 48,924 m3       |                | 45,51           | 2 226,53            |                        | 2 226,53   |       | 1,83700          | 88,87339    |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 0,1*(28,3*16,3+4,3*6,5) = 48,924                                               |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 42                                   | 811        | 63157-1003  | Náspvo zo štrkopiesku 0-32 sprevlúčného                                        |             | 73,386 m3       |                | 42,61           | 3 126,98            |                        | 3 126,98   |       | 1,83780          | 134,81008   |              |       | 20    |
|                                      |            |             | 0,15*(28,3*16,3+4,3*6,5) = 73,386                                              |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 43                                   | 011        | 63247-6131  | Potier cementový barietový 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm           |             | 29,920 m2       |                | 45,51           | 1 361,66            |                        | 1 361,66   |       | 0,15444          | 4,62084     |              |       | 20    |
|                                      |            |             |                                                                                |             |                 |                |                 |                     |                        |            |       |                  |             |              |       |       |
| 44                                   | 011        | 63267-1134  | Lietv potier zo su.zm.v ploche na strop. maz.hr.4cm stroj                      |             | 806,160 m2      |                | 19,96           | 16 090,95           |                        | 16 090,95  |       | 0,07200          | 58,04352    |              |       | 20    |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana

| Por. číslo                                  | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer                         | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konstrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu      | Hmotnosť v tonách | Spolu    | Spolu v tonách | DPH %   |
|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|----------|----------------|---------|
| 863,53*27,45*29,92 = 806,160                |            |             |                                                                              |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |            |             |                                                                              |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE             |            |             |                                                                              |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 45                                          | 011        | 93196-1112  | Vložky do dilatčných škár z minerálnej písi hr. 3 cm                         | 7,418 m2        |                | 15,61           | 115,79              |                        | 115,79     | 0,00420           | 0,03116  |                | 20      |
|                                             |            |             | 0,25*(2,845*2+2,1*2)*3 = 7,418                                               |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 46                                          | 003        | 94195-5003  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                            | 863,530 m2      |                | 6,01            | 5 189,82            |                        | 5 189,82   | 0,00888           | 5,07756  |                | 20      |
| 47                                          | 003        | 94195-5102  | Lešenie ľahké prac. pomocné v schieľisku výš. do 3,5 m                       | 210,460 m2      |                | 7,01            | 1 475,32            |                        | 1 475,32   | 0,00601           | 1,26486  |                | 20      |
| 48                                          | 003        | 94294-1021  | Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa          | 838,800 m2      |                | 3,85            | 3 229,38            |                        | 3 229,38   | 0,00002           | 0,01678  |                | 20      |
|                                             |            |             | 9*28,3*2*9*18,3*2 = 838,800                                                  |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 49                                          | 003        | 94294-1191  | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021         | 2 516,400 m2    |                | 2,28            | 5 737,39            |                        | 5 737,39   | 0,00078           | 1,96279  |                | 20      |
| 50                                          | 003        | 94294-1821  | Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa        | 2 516,400 m2    |                | 1,87            | 4 705,67            |                        | 4 705,67   |                   |          |                | 20      |
| 51                                          | 011        | 95290-1111  | Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m        | 863,530 m2      |                | 2,82            | 2 435,15            |                        | 2 435,15   | 0,00062           | 0,01727  |                | 20      |
|                                             |            |             | 4,48*01+386,39+29,13 = 663,530                                               |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 52                                          | 011        | 95300-10010 | výťah                                                                        | 1,000 ks        |                | 26 919,58       | 26 919,58           |                        | 26 919,58  | 0,00251           | 0,00251  |                | 20      |
| 53                                          | 013        | 97908-1111  | Odvoz sulte a vytúraných hmôt na skládku do 1 km                             | 192,576 t       |                | 11,20           | 2 156,85            |                        | 2 156,85   |                   |          |                | 20      |
| 54                                          | 013        | 97908-1121  | Odvoz sulte a vytúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                    | 3 851,520 t     |                | 0,42            | 1 617,64            |                        | 1 617,64   |                   |          |                | 20      |
| 55                                          | 013        | 97908-2111  | Vnútrostavenskova doprava sulte a vytúraných hmôt do 10 m                    | 192,576 t       |                | 6,71            | 1 292,18            |                        | 1 292,18   |                   |          |                | 20      |
| 56                                          | 321        | 97908-6112  | Nakladanie alebo prekladanie sulte a vytúraných hmôt                         | 192,576 t       |                | 4,03            | 776,08              |                        | 776,08     |                   |          |                | 20      |
| 57                                          | 013        | 97913-1409  | Poplatok za ulož. a zneškod. sulte na vymedzených skládkach                  | 192,576 t       |                | 21,59           | 4 157,72            |                        | 4 157,72   |                   |          |                | 20      |
|                                             |            |             | *O* ostatný odber                                                            |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 58                                          | 011        | 99801-1002  | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m                                | 2 084,367 t     |                | 8,25            | 17 196,19           |                        | 17 196,19  |                   |          |                | 20      |
|                                             |            |             | 9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                       | 77 804,76       |                |                 | 77 804,76           |                        | 77 804,76  |                   |          | 8,880          |         |
|                                             |            |             | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                                   | 398 749,838     |                |                 | 398 749,83          |                        | 398 749,83 |                   |          | 2 084,38663    | 192,576 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                         |            |             |                                                                              |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 59                                          | 711        | 71111-1001  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti                                         | 489,240 m2      |                | 0,24            | 117,42              |                        | 117,42     |                   |          |                | 20      |
|                                             |            |             | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. onerul. |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 60                                          | MAT        | 111631500   | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy                                              | 0,147 t         |                | 2 418,86        |                     |                        |            |                   |          |                | 20      |
| 61                                          | 711        | 71111-3111  | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS                          | 107,050 m2      |                | 13,72           | 1 468,73            |                        | 1 468,73   | 1,00000           | 0,14700  |                | 20      |
|                                             |            |             | 15,34*19,59*41,53 = 76,460                                                   |                 |                |                 |                     |                        |            | 0,00100           | 8,10705  |                |         |
| 62                                          | 711        | 71111-3121  | 1,88*4,58*1,38*1,4*2,86*18,29 = 30,590                                       | 742,389 m2      |                | 14,59           | 10 831,46           |                        | 10 831,46  | 0,00146           | 1,08389  |                | 20      |
| 63                                          | 711        | 71114-1559  | Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS                        | 978,488 m2      |                | 2,34            | 2 289,64            |                        | 2 289,64   | 0,00040           | 0,39139  |                | 20      |
| 64                                          | MAT        | 628 322810  | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35                                       | 1 125,252 m2    |                | 5,23            | 5 885,07            |                        | 5 885,07   | 0,00388           | 4,36598  |                | 20      |
| 65                                          | 711        | 71119-3121  | Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K                             | 226,821 m2      |                | 22,84           | 5 180,59            |                        | 5 180,59   | 0,00350           | 0,79387  |                | 20      |
|                                             |            |             | 231,357/1,02 = 226,821                                                       |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 66                                          | 711        | 99871-1102  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                | 6 889 t         |                | 34,84           | 240,01              |                        | 240,01     |                   |          |                | 20      |
|                                             |            |             | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:                                  | 26 368,49       |                |                 | 28 127,85           |                        | 28 127,85  |                   |          | 6,88918        | 8,000   |
| 712 - Povlakové krytiny                     |            |             |                                                                              |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 67                                          | 712        | 71236-1703a | Zhotov. povl. krytiny stiech príkrov.včít. kotiev a uholn.                   | 537,240 m2      |                | 10,66           | 5 726,98            |                        | 5 726,98   | 0,00090           | 0,48352  |                | 20      |
|                                             |            |             | 28,3*16,3*4,3*6,5 = 489,240                                                  |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
|                                             |            |             | 0,3*160 = 48,080                                                             |                 |                |                 |                     |                        |            |                   |          |                |         |
| 68                                          | MAT        | 283 2E0052  | Fólia izolačná stvesná hr. 1,5 mm                                            | 601,709 m2      |                | 6,70            |                     |                        | 4 031,45   |                   | 4 031,45 |                | 20      |

}  
}

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebního dílu, řemesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mnořtvo výmera        | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce  | Specifikovaný materiál | Spolu                 |                      | Hmotnosť v tonách |       | Suť v tonách |       | DPH % |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------|--------------|-------|-------|
|            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                |                 |                      |                        | Jednotková            | Spolu                | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |       |
| 69         | 712         | 71236-3303  | 537,24*1,12 = 601,709<br>Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° for plechy kúrová lišta vonk. rš100<br>28,3*2+16,3*2+6,1*2+6,2*2+6,1*2+6,2*2+4,3*2+6,5*2 = 160,000                                                                                                                                                                                                                     | 160,000 kus           |                | 10,09           | 1 614,40             |                        | 1 614,40              | 1 614,40             |                   |       |              |       | 20    |
| 70         | 712         | 71239-1171  | Zhotovenie povl. krytiny sŕiech dp 10° na sucho z podkladnej textilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 537,240 m2            |                | 2,14            | 1 149,69             |                        | 1 149,69              | 1 149,69             |                   |       |              |       | 20    |
| 71         | MAT         | 693 F0122   | Gepitextile 300g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 537,240 m2            |                | 1,27            |                      | 682,29                 | 682,29                | 682,29               |                   |       |              |       | 20    |
| 72         | 712         | 71291-1915  | Vykonalanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. náter stud. asfalt, tmeľom                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,000 kus            |                | 8,94            | 223,50               |                        | 223,50                | 223,50               |                   |       |              |       | 20    |
| 73         | MAT         | 628 2D1813  | Kominček odvetrávaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,000 kus            |                | 22,72           |                      | 454,40                 | 454,40                | 454,40               |                   |       |              |       | 20    |
| 74         | 712         | 99871-2102  | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m<br>712 - Povlakové krytiny spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,484 t<br>13 901,04  |                | 37,88           | 18,33<br>8 732,98    |                        | 18,33<br>8 732,98     | 18,33<br>13 901,84   |                   |       |              |       | 0,808 |
| 75         | 713         | 71311-1111  | 713 - Izolácie tepelné<br>Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch<br>2*1*2+8*1 = 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,000 m2             |                | 1,10            | 13,20                |                        | 13,20                 | 13,20                |                   |       |              |       | 20    |
| 76         | MAT         | 283 1G2407  | Doska tepelnoizolačná extrudovaný polystyrén<br>12,24*2 = 24,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,480 m2             |                | 34,45           |                      | 843,34                 | 843,34                | 843,34               |                   |       |              |       | 20    |
| 77         | 713         | 71314-11110 | *pod vzl<br>Montáž tep. izolácie prikotvením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489,240 m2            |                | 3,76            | 1 839,54             |                        | 1 839,54              | 1 839,54             |                   |       |              |       | 20    |
| 78         | MAT         | 631 413430  | Doska čadičová miner. 200kg/m3 hr. 10 cm<br>489,24*1,02 = 499,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 499,025 m2            |                | 19,66           |                      | 9 820,81               | 9 820,81              | 9 820,81             |                   |       |              |       | 20    |
| 79         | MAT         | 631 413450  | Doska čadičová miner. 200kg/m3 hr. 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 499,025 m2            |                | 31,47           |                      | 15 704,32              | 15 704,32             | 15 704,32            |                   |       |              |       | 20    |
| 80         | 713         | 71319-1120  | Izolácia tepelná podlah, stropov, sŕiech vrchom, položením PE fólia<br>448,01+386,39+13,05+14,4 = 806,950                                                                                                                                                                                                                                                                               | 806,950 m2            |                | 2,21            | 1 783,36             |                        | 1 783,36              | 1 783,36             |                   |       |              |       | 20    |
| 81         | MAT         | 283 763070  | Doska z ľanč. polystyrénu EPS 150 S Stabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 913,940 m2            |                | 5,12            |                      | 4 679,37               | 4 679,37              | 4 679,37             |                   |       |              |       | 20    |
| 82         | MAT         | 631 414342  | Doska čadičová PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm<br>(386,39+13,05)*1,02 = 380,807                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 380,807 m2            |                | 5,41            |                      | 2 060,17               | 2 060,17              | 2 060,17             |                   |       |              |       | 20    |
| 83         | 713         | 99871-3102  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m<br>713 - Izolácie tepelné spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,636 t<br>37 748,77 |                | 33,90           | 1 004,66<br>4 640,76 |                        | 1 004,66<br>37 748,77 | 1 004,66<br>29,63688 |                   |       |              |       | 8,000 |
| 84         | 721         | 72123-3213  | 721 - Vnútna kanalizácia<br>Sŕešné vtoky polypropylen PP pre pochádz sŕiechy zvislý odtok DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000 kus             |                | 143,56          | 717,80               |                        | 717,80                | 717,80               |                   |       |              |       | 20    |
| 85         | 721         | 72124-2116  | Lapače sŕešných splavenín DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000 kus             |                | 107,94          | 539,70               |                        | 539,70                | 539,70               |                   |       |              |       | 20    |
| 86         | 721         | 99872-1102  | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky dp 12 m<br>721 - Vnútna kanalizácia spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,126 t<br>1 260,36   |                | 22,70           | 2,86<br>1 268,36     |                        | 2,86<br>1 268,36      | 2,86<br>1 260,36     |                   |       |              |       | 0,888 |
| 87         | 763         | 76311-2116  | 763 - Konštrukcie - drevostavby<br>Priečky sadrokart. s izpl. hr 100 mm jednod. poel' profil dosky 2xRB12,5mm<br>*prízemie<br>3,8*(6,1*6+7,6+9,6+13,5+4,1+6,1+6,55*5+28,3+0,9-6+3,305+1,55*3+0,915*3+1,4*3) = 556,890<br>3,8*(0,8+1,35+2,8)-1,5*1,97-0,6*1,97*5-0,9*1,97*7 = -14,089<br>*1np<br>3,8*(6,55+3,85+2,05+3,2*2+6,35*2+3,1+5+4,59*3+6,55*7+1,9+0,7+1,35+1,52+1,4*3) = 419,596 | 977,519 m2            |                | 48,77           | 47 673,60            |                        | 47 673,60             | 47 673,60            |                   |       |              |       | 20    |

## Přehled rozpočtových nákladů v EUR

| Por. číslo                                | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr                                                                  | Množstvo<br>výměra | Měrná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Konstrukce<br>a práce | Specifikovaný<br>materiál | Spolu      | Hmotnost v tonách |          | Súč v tonách |       | DPH<br>% |
|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------|----------|--------------|-------|----------|
|                                           |            |             |                                                                                                                       |                    |                   |                    |                       |                           |            | Jednotková        | Spolu    | Jednotková   | Spolu |          |
|                                           |            |             | $3,8(6,45+6,55) \cdot 1,1 \cdot 1,974 \cdot 0,9 \cdot 1,97 \cdot 5 \cdot 0,8 \cdot 1,97 \cdot 4 \cdot 1,4 \cdot 1,97$ |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
|                                           |            |             | $0,6 \cdot 1,974 \cdot 1,5 \cdot 1,97 = 15,122$                                                                       |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
| 88                                        | 763        | 76312-2131  | Predsadená stena W63 12,5 mm 1xoplaštená GK81 40 mm                                                                   | 780,020            | m2                | 29,92              | 23 330,20             |                           | 23 338,20  | 0,01660           | 12,94833 |              |       | 20       |
| 89                                        | 763        | 76313-2420  | Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm                                       | 833,610            | m2                | 33,15              | 27 634,17             |                           | 27 634,17  | 0,01738           | 14,48814 |              |       | 20       |
| 90                                        | 763        | 76316-7726  | 448,01+386,39+29,13+29,92 = ,833,610                                                                                  | 222,000            | m2                | 33,16              | 7 361,52              |                           | 7 361,52   | 0,03527           | 7,82994  |              |       | 20       |
| 91                                        | 763        | 76318-1212  | 1(22*9+2*4+4*4) = 222,000                                                                                             | 9,000              | kus               | 83,23              | 749,07                |                           | 749,07     | 0,01385           | 0,12465  |              |       | 20       |
| 92                                        | 763        | 76318-1232  | Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 600 mm hr. 100 mm<br>4+5 = 9,000                                              | 4,000              | kus               | 83,23              | 332,92                |                           | 332,92     | 0,01461           | 0,05844  |              |       | 20       |
| 93                                        | 763        | 76318-1242  | Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 800 mm hr. 100 mm<br>4 = 4,000                                                | 11,000             | kus               | 83,23              | 915,53                |                           | 915,53     | 0,01499           | 0,16489  |              |       | 20       |
| 94                                        | 763        | 76318-1252  | Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 900 mm hr. 100 mm<br>6+5 = 11,000                                             | 11,000             | kus               | 105,34             | 1 158,74              |                           | 1 158,74   | 0,01596           | 0,17556  |              |       | 20       |
| 95                                        | 763        | 76318-1262  | Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 1250 mm hr. 100 mm<br>4+7 = 11,000                                            | 3,000              | kus               | 106,64             | 319,92                |                           | 319,92     | 0,01662           | 0,04986  |              |       | 20       |
| 96                                        | 763        | 99876-3101  | Presun hmotí pre drevosťavb v objektoch výšky do 12 m<br>763 - Konstrukcie - drevosťavby spolu:                       | 36,993             | t                 | 32,51              | 1 202,64              |                           | 1 202,64   |                   |          |              |       | 20       |
|                                           |            |             |                                                                                                                       | 110 606,31         |                   |                    | 110 688,31            | 0,00                      | 110 606,31 |                   | 36,99329 |              | 0,000 |          |
| 764 - Konstrukcie klampiarske             |            |             |                                                                                                                       |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
| 97                                        | 764        | 76471-1115  | LINDAB oplechovanie parapetov rš 330                                                                                  | 0,600              | m                 | 15,40              | 9,24                  |                           | 9,24       | 0,00273           | 0,00164  |              |       | 20       |
| 98                                        | 764        | 76473-1111  | LINDAB oplechovanie rš 100                                                                                            | 23,600             | m                 | 9,61               | 226,80                |                           | 226,80     | 0,00083           | 0,01959  |              |       | 20       |
| 99                                        | 764        | 76473-1114  | 4,3+6,3+6,5*2 = 23,600                                                                                                | 135,400            | m                 | 20,22              | 2 737,79              |                           | 2 737,79   | 0,00330           | 0,44682  |              |       | 20       |
| 100                                       | 764        | 76475-1111  | LINDAB oplechovanie múrov rš 400-atika                                                                                | 3,100              | m                 | 15,40              | 47,74                 |                           | 47,74      | 0,00148           | 0,00459  |              |       | 20       |
| 101                                       | 764        | 76475-1131  | 28,3*2+16,3*2+4,3*2+6,5*2+6,1*2+6,2*2 = 135,400                                                                       | 1,000              | kus               | 15,26              | 15,26                 |                           | 15,26      | 0,00030           | 0,00030  |              |       | 20       |
| 102                                       | 764        | 76475-1141  | LINDAB rúry odkvapové SROR d 87 mm                                                                                    | 1,000              | kus               | 17,49              | 17,49                 |                           | 17,49      | 0,00030           | 0,00030  |              |       | 20       |
| 103                                       | 764        | 76475-1141  | LINDAB výtokové koľeno odkvapové d 87 mm                                                                              | 6,300              | m                 | 18,88              | 118,94                |                           | 118,94     | 0,00106           | 0,00668  |              |       | 20       |
| 104                                       | 764        | 99876-4102  | LINDAB žlab pododkvapný R-HFL 125 mm                                                                                  | 0,480              | t                 | 61,74              | 29,64                 |                           | 29,64      |                   |          |              |       | 20       |
|                                           |            |             | Presun hmotí pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m<br>764 - Konstrukcie klampiarske spolu:                | 3 202,90           |                   |                    | 3 202,90              | 0,00                      | 3 202,90   |                   | 0,47991  |              | 0,000 |          |
| 766 - Konstrukcie stolárske               |            |             |                                                                                                                       |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
| 105                                       | 766        | 76666-1112  | Montáž dverí kompl. okv. do zárubne 1-krídl. do 0,8m                                                                  | 8,000              | kus               | 26,01              | 208,08                |                           | 208,08     |                   |          |              |       | 20       |
| 106                                       | 766        | 76666-1122  | Montáž dverí kompl. okv. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m                                                                 | 11,000             | kus               | 26,01              | 286,11                |                           | 286,11     |                   |          |              |       | 20       |
| 107                                       | MAT        | 611 627800  | Dvere vnútorné dvíha-mahaq. 600x1970                                                                                  | 9,000              | kus               | 156,05             |                       | 1 404,45                  | 1 404,45   | 0,01950           | 0,17550  |              |       | 20       |
|                                           |            |             | 4+5 = 9,000                                                                                                           |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
| 108                                       | MAT        | 611 627820  | Dvere vnútorné dvíha-mahaq. 800x1970                                                                                  | 4,000              | kus               | 162,55             | 650,20                |                           | 650,20     | 0,02450           | 0,09800  |              |       | 20       |
| 109                                       | MAT        | 611 627830  | Dvere vnútorné dvíha-mahaq. 900x1970                                                                                  | 11,000             | kus               | 169,06             | 1 859,66              |                           | 1 859,66   | 0,02600           | 0,28600  |              |       | 20       |
|                                           |            |             | 6+5 = 11,000                                                                                                          |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
| 110                                       | MAT        | 611 627840  | Dvere vnútorné dvíha-mahaq. 1100x1970                                                                                 | 12,000             | kus               | 200,07             | 2 496,84              |                           | 2 496,84   | 0,04300           | 0,51600  |              |       | 20       |
|                                           |            |             | 5+7 = 12,000                                                                                                          |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
| 111                                       | MAT        | 611 840530  | Zárubne s obkládovými lištami do 40 cm jednokr. dvere                                                                 | 46,000             | kus               | 117,03             | 5 383,38              |                           | 5 383,38   | 0,02400           | 1,10400  |              |       | 20       |
| 112                                       | 766        | 76666-1432  | Montáž dverí kompl. okv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97                                                            | 3,000              | kus               | 261,98             | 785,94                |                           | 785,94     |                   |          |              |       | 20       |
| 113                                       | MAT        | 611 651610  | Dvere protipožiarne hliník. +zár. 1400x1970                                                                           | 3,000              | kus               | 2 357,74           | 7 073,22              |                           | 7 073,22   | 0,06500           | 0,19500  |              |       | 20       |
| 114                                       | 766        | 99876-6102  | Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m<br>766 - Konstrukcie stolárske spolu:                    | 2,310              | t                 | 26,01              | 60,08                 |                           | 60,08      |                   |          |              |       | 20       |
|                                           |            |             |                                                                                                                       | 20 207,96          |                   |                    | 1 340,21              | 10 067,75                 | 20 207,96  |                   | 2,37450  |              | 0,000 |          |
| 767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné |            |             |                                                                                                                       |                    |                   |                    |                       |                           |            |                   |          |              |       |          |
| 115                                       | 700        | 767-1-52    | Zábradlie rovné z profilovej ocele osadené na oceľovú konštrukciu                                                     | 17,300             | m                 | 117,05             | 2 024,97              |                           | 2 024,97   | 0,02760           | 0,47748  |              |       | 20       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód ceníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu      |            | Hmotnosť v tonách |       | Súč. v tonách |       | DPH % |    |
|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|-------|---------------|-------|-------|----|
|            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |                 |                     |                        | Jednotková | Spolu      | Jednotková        | Spolu | Jednotková    | Spolu |       |    |
| 116        | 700        | 767.2-11     | 6,7*2+2,4*1,5 = 17,300<br>Schody oceľové s odeslou soľaním zvarovaním<br>750*2 = 1500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,000       | kg             | 3,25            | 4 875,00            |                        | 4 875,00   | 0,00111    | 1,66500           |       |               |       | 20    |    |
| 117        | 700        | 767.5-73     | Dvere hliníkové dvojkrídlové zaskl. bezp. sklo bez nadsvetlika<br>1500/2000mm int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000           | kus            | 1 813,42        | 7 253,68            |                        | 7 253,68   | 0,17341    | 0,69364           |       |               |       | 20    |    |
| 118        | 700        | 767.5-731    | Dvere hliníkové dvojkrídlové zaskl. bezp. sklo bez nadsvetlika<br>1500/2000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000           | kus            | 2 365,42        | 9 461,68            |                        | 9 461,68   | 0,17341    | 0,69364           |       |               |       | 20    |    |
| 119        | 767        | 76711-1130   | Montáž stien a priečok pre zaskl. z oceľ. profilov do 150 kg<br>vnút. hliník, steny<br>3,8*16,35-4,45+5+3,255+15,45-6,35-1,4*1,97*3-1,1*1,97 =<br>96,548<br>3,8*6-1,5*1,97 = 19,845<br>hliníkové stena - poz., bezp. sklo<br>(3,255+5,9)*3,8-1,4*1,97 = 32,031<br>hliníkové stena - vnút. bezp. sklo<br>116,393-32,031 = 84,362<br>Montáž stien a priečok pre zaskl. z oceľ. profilov do 200 kg<br>*Inp<br>2,1*(28,3*2+16,3*2-3,75-3,39-2,305-2,705) = 161,805<br>*Znp<br>2,75*16,2+3,4*2-1,5*2 = 32,750<br>*Priz.<br>3*4,235*2-1,5*1,97*2+1*(28,3*2+16,3*2+0,915*2) = 110,530                                                    | 116,393         | m2             | 19,80           | 2 304,58            |                        | 2 304,58   | 0,00015    | 0,01746           |       |               |       |       | 20 |
| 120        | MAT        | 553 00011502 | hliníkové stena - poz., bezp. sklo<br>(3,255+5,9)*3,8-1,4*1,97 = 32,031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,031          | m2             | 383,92          | 12 297,34           |                        | 12 297,34  | 0,15000    | 4,80465           |       |               |       | 20    |    |
| 121        | MAT        | 553 00011503 | hliníkové stena - vnút. bezp. sklo<br>116,393-32,031 = 84,362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84,362          | m2             | 240,26          | 20 268,81           |                        | 20 268,81  | 0,15000    | 12,65430          |       |               |       | 20    |    |
| 122        | 767        | 76711-1140   | Montáž stien a priečok pre zaskl. z oceľ. profilov do 200 kg<br>*Inp<br>2,1*(28,3*2+16,3*2-3,75-3,39-2,305-2,705) = 161,805<br>*Znp<br>2,75*16,2+3,4*2-1,5*2 = 32,750<br>*Priz.<br>3*4,235*2-1,5*1,97*2+1*(28,3*2+16,3*2+0,915*2) = 110,530<br>hliníkové stena včít. okien - izol. bezp. dvojsklo<br>Montáž stien z kompozitných panelov hr.100mm<br>*Priz.<br>(2+0,5)*(28,3*2+16,3*2+0,915*2)+0,5*(6,5*2+4,3) = 236,225<br>*Inp<br>(1,9+0,5*2)*(28,3*2+16,3*2)+(3,75+3,39+2,305+2,705)*2,1 =<br>284,195<br>*Znp<br>(2*28,3+16,3*2)*2+0,5*(28,3*2+16,3*2)-0,5*0,5*4 = 222,000<br>0,5*16,3*2+6,4*2-2,75*(6,3*2+6,4-3,4*2) = 46,250 | 305,085         | m2             | 40,40           | 12 325,43           |                        | 12 325,43  | 0,00015    | 0,04576           |       |               |       |       | 20 |
| 123        | MAT        | 553 0001150  | hliníkové stena včít. okien - izol. bezp. dvojsklo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305,085         | m2             | 404,05          | 123 269,59          |                        | 123 269,59 | 0,20000    | 61,01700          |       |               |       | 20    |    |
| 124        | 767        | 76713-52210  | Montáž stien z kompozitných panelov hr.100mm<br>*Priz.<br>(2+0,5)*(28,3*2+16,3*2+0,915*2)+0,5*(6,5*2+4,3) = 236,225<br>*Inp<br>(1,9+0,5*2)*(28,3*2+16,3*2)+(3,75+3,39+2,305+2,705)*2,1 =<br>284,195<br>*Znp<br>(2*28,3+16,3*2)*2+0,5*(28,3*2+16,3*2)-0,5*0,5*4 = 222,000<br>0,5*16,3*2+6,4*2-2,75*(6,3*2+6,4-3,4*2) = 46,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788,670         | m2             | 45,50           | 35 684,49           |                        | 35 684,49  | 0,00002    | 0,01577           |       |               |       |       | 20 |
| 125        | MAT        | 553 0001151  | kompozitná stena s izol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 788,670         | m2             | 175,56          | 138 458,91          |                        | 138 458,91 | 0,20000    | 157,73400         |       |               |       | 20    |    |
| 126        | 767        | 76799-5108   | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg<br>(22*9+2*4-4)*62+(28,3*2+6,1*2+6,2*2+13,3*6*2)*72 =<br>43327,200<br>12000+500 = 12500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 827,200      | kg             | 0,34            | 18 981,25           |                        | 18 981,25  | 0,00005    | 2,79136           |       |               |       | 20    |    |
| 127        | MAT        | 553 000020   | Oceľové konštrukcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 827,200      | kg             | 1,80            | 100 488,96          |                        | 100 488,96 | 0,00100    | 55,82720          |       |               |       | 20    |    |
| 128        | 767        | 99876-7102   | Presun hŕdiel pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do<br>12 m<br>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298,437         | t              | 32,51           | 9 702,19            |                        | 9 702,19   |            |                   |       |               |       | 20    |    |
|            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 497 596,88      |                |                 | 182 813,27          |                        | 394 783,61 | 497 596,88 | 298,43727         |       |               | 0,000 |       |    |
| 129        | 771        | 77157-5109   | 771 - Podlahy z dlaždic keramických<br>Montáž podláh<br>13,05+14,4 = 27,450<br>448,01 = 448,010<br>386,39-29,92-13,05 = 343,420<br>14,73 = 14,730<br>Dlažba žulová<br>(833,61-231,357/1,02)*1,02 = 618,925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833,610         | m2             | 29,90           | 24 924,94           |                        | 24 924,94  | 0,00491    | 4,09303           |       |               |       | 20    |    |
| 130        | MAT        | 597 634000   | Dlažba žulová<br>(833,61-231,357/1,02)*1,02 = 618,925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 618,925         | m2             | 58,52           | 36 219,49           |                        | 36 219,49  | 0,02000    | 12,37850          |       |               |       | 20    |    |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                           | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky                                         | Popis položky, stavebního díla, remesia, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množstvo výmera                                                     | Memá jednotka | Jednotková cena | Konstrukcie a práce  | Specifikovaný materiál | Spolu                 | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách       | OPH %      |         |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
|                                      |            |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               |                 |                      |                        |                       | Jednotková        | Spolu              | Jednotková | Spolu   |
| 131                                  | MAT        | 597 6497001 | dlažba hutná kyselinouzd.                             | 1,02*(41,53+60,56+18,04) = 122,533<br>1,02*(35,38+23,15+29,92+18,24) = 108,824<br>Presun hmot pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m<br>771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231,357 m2                                                          |               | 14,96           |                      | 3 461,10               | 3 461,10              | 0,06400           | 14,80685           |            | 20      |
| 132                                  | 771        | 99877-1102  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,278 t<br>65 012,14                                               | t             | 13,00           | 406,61<br>25 331,55  | 39 600,59              | 406,61<br>65 012,14   |                   | 31,27837           |            | 0,888   |
| 776 - Podlahy povlakové              |            |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               |                 |                      |                        |                       |                   |                    |            |         |
| 133                                  | 700        | 776-5-31    | Podlahy PVC Antistatik lepená zo štvorcov             | 23,15+12,2+29,02+18,24+18,29 = 100,900<br>776 - Podlahy povlakové spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,900 m2<br>4 192,40                                              | m2            | 41,55           | 4 192,40             | 0,08                   | 4 192,40              | 0,00257           | 0,25931            |            | 20      |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek |            |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               |                 |                      |                        |                       |                   |                    |            |         |
| 134                                  | 771        | 78142-5015  | Montáž obkladov vnútri z obklad. do tmelu             | 2,2*2*(6,55+6,35+6,55+2,35+1,9+3+6,55*2+1,4+1,35+1,4*2+1,5*2<br>+1,9*2+1,45*2) = 242,220<br>2,2*2*(6,55+6,35+3,2+2,05+6,35*2+2,9+9,55)-1,1*1,97*3-0,8*1,97-<br>0,6*1,97*7 = 174,169<br>-0,9*1,97*6 = -10,638<br>*2np<br>2,2*2*(6+6,1+1,35+1,4+3,55+1,4+1,4+1,4+1,5+1,9+1,5+3,8+6,1+<br>2+6,1+4+7,5+6,1*2) = 307,120<br>2,2*2*3*2*0,6*1,97*7-0,9*1,97*1,1*1,97*5+3*2*4 = 29,518<br>Doska obklad hutná<br>742,389*1,02 = 757,237<br>Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m<br>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: | 742,389 m2<br>757,237 m2<br>50,200 t<br>22 404,01                   | m2            | 14,04           | 10 423,14            | 11 328,27              | 11 328,27             | 0,06400           | 48,46317           |            | 20      |
| 135                                  | MAT        | 597 649500  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               | 14,96           | 652,60<br>11 875,74  | 11 328,27              | 652,60<br>22 484,81   |                   | 58,20036           |            | 0,000   |
| 136                                  | 771        | 99878-1102  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               | 13,00           |                      |                        |                       |                   |                    |            | 20      |
| 783 - Nátery                         |            |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               |                 |                      |                        |                       |                   |                    |            |         |
| 137                                  | 783        | 78322-2100  | Nátery kov. sláv. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 0,8*(2*2*9+2*4*4)+0,96*(28,3*4*2+6,1*2+6,2*2+16,3*6*2) =<br>606,336<br>200 = 200,000<br>Nátery kov. sláv. doplnk. konštr. syntet. základné<br>Nátery omietok stropov ekolog. riediteľ vodou SADAKRINOM bielym<br>pre sadr. 2x<br>Nátery omietok stien ekolog. riediteľ vodou SADAKRINOM bielym<br>pre sadr. 2x<br>977,519*2+780,02 = 2735,058<br>783 - Nátery spolu:                                                                                                                                                                         | 806,336 m2<br>806,336 m2<br>833,610 m2<br>2 735,058 m2<br>14 985,50 | m2            | 4,89            | 3 942,98             | 8,08                   | 3 942,98<br>14 985,50 | 0,00016           | 0,12901            | 1,73769    | 0,000   |
| 138                                  | 783        | 78322-6100  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               | 2,75            | 2 217,42             |                        | 2 217,42              | 0,00008           | 0,06451            |            | 20      |
| 139                                  | 783        | 78389-4612  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               | 3,01            | 2 509,17             |                        | 2 509,17              | 0,00054           | 0,45015            |            | 20      |
| 140                                  | 783        | 78389-4622  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               | 2,28            | 6 235,93             |                        | 6 235,93              | 0,00040           | 1,09402            |            | 20      |
| 786 - Čalunnicke úpravy              |            |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |               |                 |                      |                        |                       |                   |                    |            |         |
| 141                                  | 786        | 78662-2123  | Lamelové žalúzie vnútri alebo do okien dvojitých kov. | 786 - Čalunnicke úpravy spolu:<br>PRÁCE A OODÁVKY PSV spolu:<br>Za rozpočet celkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 305,085 m2<br>9 323,40<br>026 010,16<br>1 225 559,99                | m2            | 30,56           | 9 323,40<br>9 323,48 | 0,00                   | 9 323,40<br>9 323,48  | 0,00200           | 0,61017<br>0,61017 | 459,58565  | 192,576 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

UNIPOLAB

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Zdravotechnika - UNIPOLAB

EČD

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Juricová

02.05.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                    |       |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----|--------------------|-------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 337,68    | 8                   | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% |
| 2                        |              | Montáž  | 434,26    | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00% |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 5 060,25  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Územné vplyvy      | 0,00% |
| 4                        |              | Montáž  | 9 337,99  | 11                  |                   | 0,00                           | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 22,24     |                     |                   |                                | 17 | Ostatné            | 0,00% |
| 6                        |              | Montáž  | 27,36     |                     |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu     | 0,00  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 15 219,78 | 12                  | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)     | 0,00  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady    | 0,00  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 15 219,78 |
| 24 | OPH 20,00 % z 15 219,78 | 3 043,96  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 18 263,74 |

## E Prípochy a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Oodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 01 - Zdravotechnika - UNIPOLAB

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 02.05.2012

JKSO:

| Kód        | Popis                              | Oodávka         | Montáž          | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1          | 2                                  | 3               | 4               | 5                | 6               | 7            |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>         | <b>337,68</b>   | <b>434,26</b>   | <b>771,94</b>    | <b>11,311</b>   | <b>0,000</b> |
| 1          | Zemné práce                        | 0,00            | 288,41          | 288,41           | 0,000           | 0,000        |
| 4          | Vodorovné konštrukcie              | 252,71          | 121,88          | 374,59           | 11,294          | 0,000        |
| 8          | Rúrové vedenie                     | 84,97           | 23,97           | 108,94           | 0,017           | 8,008        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>         | <b>5 060,25</b> | <b>9 337,99</b> | <b>14 398,24</b> | <b>3,950</b>    | <b>0,000</b> |
| 721        | Zdravotech. vnútorná kanalizácia   | 0,00            | 3 703,00        | 3 703,00         | 3,844           | 0,000        |
| 722        | Zdravotechnika - vnútorný vodovod  | 556,12          | 4 681,28        | 5 237,38         | 0,419           | 8,088        |
| 725        | Zdravotechnika - zariad'. predmety | 4 504,13        | 953,73          | 5 457,86         | 8,488           | 8,000        |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>           | <b>22,24</b>    | <b>27,36</b>    | <b>49,60</b>     | <b>0,002</b>    | <b>0,000</b> |
| 23-M       | Montáže potrubia                   | 22,24           | 27,36           | 49,68            | 0,002           | 0,000        |
|            | <b>Celkom</b>                      | <b>5 420,17</b> | <b>9 799,61</b> | <b>15 219,78</b> | <b>15,263</b>   | <b>0,000</b> |

# ZADANIE

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 01 - Zdravotechnika - UNIPOLAB

Dátum: 02.05.2012

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV

### Práce a dodávky HSV

|         |            |                                                                                                    |    |        |       |        |        |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|
| 1       |            | Zemné práce                                                                                        |    |        |       |        | 771,94 |
| 1       |            |                                                                                                    |    |        |       |        | 288,41 |
| 73,001  | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                      | m3 | 15,300 | 18,85 | 288,41 |        |
| 4       |            | Vodorovné konštrukcie                                                                              |    |        |       |        | 374,59 |
| 75,271  | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 3,060  | 39,83 | 121,68 |        |
| 76,581  | 5815322000 | Piesok triedený 0/4                                                                                | t  | 5,508  | 45,88 | 252,71 |        |
| 8       |            | Rúrové vedenie                                                                                     |    |        |       |        | 108,94 |
| 122,271 | 871171121  | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm                                   | m  | 17,000 | 1,41  | 23,97  |        |
| 123,286 | 2861133000 | Rúrka novodurová ťahaná RPE 40x4,3 mm                                                              | kg | 17,340 | 4,90  | 84,97  |        |

## PSV

### Práce a dodávky PSV

|         |            |                                                                                                |     |         |        |         |          |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|----------|
| 721     |            | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                               |     |         |        |         | 14398,24 |
| 721     |            |                                                                                                |     |         |        |         | 3703,00  |
| 2,721   | 721171109  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2                           | m   | 115,500 | 15,78  | 1822,59 |          |
| 111,721 | 721171111  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125                                | m   | 20,000  | 21,77  | 435,40  |          |
| 3,721   | 721171112  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9                           | m   | 19,000  | 22,67  | 430,73  |          |
| 89,721  | 721171113  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9                           | m   | 5,000   | 31,70  | 158,50  |          |
| 112,721 | 721173204  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8                                  | m   | 45,000  | 9,08   | 408,60  |          |
| 7,721   | 721173205  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8                                  | m   | 16,000  | 9,49   | 151,84  |          |
| 15,721  | 721273145  | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.68 D 110/600                                        | ks  | 3,000   | 12,30  | 36,90   |          |
| 16,721  | 721290111  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                              | m   | 196,500 | 0,82   | 161,13  |          |
| 90,721  | 721290112  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                    | m   | 24,000  | 1,05   | 25,20   |          |
| 17,721  | 998721101  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                  | t   | 3,044   | 23,69  | 72,11   |          |
| 722     |            | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                              |     |         |        |         | 5237,38  |
| 93,721  | 722130213  | Potrubie z ocel. rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m   | 9,000   | 18,01  | 162,09  |          |
| 18,721  | 722171121  | Potrubie plasthliníkové 16x2 mm v tyčiach                                                      | m   | 74,000  | 18,15  | 1343,10 |          |
| 19,721  | 722171123  | Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v tyčiach                                                      | m   | 20,000  | 21,06  | 421,20  |          |
| 113,721 | 722171222  | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2                                          | m   | 14,500  | 10,20  | 147,90  |          |
| 95,721  | 722173007  | Montáž potrubia                                                                                | sub | 1,000   | 409,64 | 409,64  |          |
| 21,721  | 722181111  | Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20                                                      | m   | 108,500 | 2,61   | 283,19  |          |
| 22,283  | 2837710000 | Mirelon izolácia 15/6"                                                                         | m   | 108,500 | 0,26   | 28,21   |          |
| 23,263  | 2837713000 | Spona na Mirelon                                                                               | ks  | 108,500 | 0,03   | 3,26    |          |
| 70,721  | 722231286  | Montáž ventilu PN 1, 6 G 2 DN 25                                                               | ks  | 1,000   | 3,93   | 3,93    |          |
| 71,422  | 4225700800 | Gulový ventil, PN 25 1", s páčkou                                                              | ks  | 1,000   | 13,45  | 13,45   |          |
| 83,721  | 722239102  | Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4           | ks  | 60,000  | 3,62   | 217,20  |          |
| 84,551  | 5511083700 | Ventily k armatúram                                                                            | ks  | 60,000  | 8,52   | 511,20  |          |

# ZADANIE

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 01 - Zdravotechnika - UNIPOLAB

Dátum: 02.05.2012

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

|                                                  |     |            |                                                                           |     |         |        |                |
|--------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|
| 28                                               | 721 | 722251124  | Požiarné príslušenstvo, hadica konopná dĺžky 20m D 25                     | súb | 2,000   | 71,84  | 143,68         |
| 29                                               | 721 | 722252133  | Požiarné príslušenstvo, prúdnicia požiarna D 25                           | ks  | 2,000   | 12,37  | 24,74          |
| 30                                               | 721 | 722253131  | Požiarné príslušenstvo, hadicová spojka požiarna D 25                     | ks  | 2,000   | 10,04  | 20,08          |
| 31                                               | 721 | 722254116  | Požiarné príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výbrojou C 52        | súb | 2,000   | 446,06 | 892,12         |
| 33                                               | 721 | 722254127  | Hasiaci prístroj práškový                                                 | súb | 2,000   | 45,51  | 91,02          |
| 34                                               | 721 | 722290215  | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100 | m   | 117,500 | 3,28   | 385,40         |
| 32                                               | 721 | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                 | m   | 117,500 | 1,08   | 126,90         |
| 35                                               | 721 | 998722101  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                 | t   | 0,419   | 21,65  | 9,07           |
| <b>725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b> |     |            |                                                                           |     |         |        | <b>5457,86</b> |
| 36                                               | 721 | 725119305  | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                       | súb | 4,000   | 28,22  | 112,88         |
| 37                                               | 642 | 6423001200 | WC kombi                                                                  | ks  | 4,000   | 200,82 | 803,28         |
| 114                                              | 721 | 725139101  | Montáž pisoárového stojiska                                               | súb | 3,000   | 19,16  | 57,48          |
| 115                                              | 642 | 6425211400 | Pisoár biely                                                              | ks  | 3,000   | 97,82  | 293,46         |
| 40                                               | 721 | 725219201  | Montáž umývadla                                                           | súb | 16,000  | 29,16  | 466,56         |
| 41                                               | 642 | 6421373200 | Umývadlo biele                                                            | ks  | 16,000  | 52,28  | 836,16         |
| 44                                               | 721 | 725319101  | Montáž drezu                                                              | súb | 5,000   | 11,17  | 55,85          |
| 45                                               | 552 | 5523155200 | Kuchynský drez na dosku - nerez                                           | ks  | 5,000   | 91,03  | 455,15         |
| 116                                              | 721 | 725332320  | Montáž výlevky                                                            | súb | 2,000   | 19,07  | 38,14          |
| 117                                              | 642 | 6420134850 | Sanitárna keramika výlevka                                                | ks  | 2,000   | 246,56 | 493,16         |
| 48                                               | 721 | 725829201  | Montáž batérie                                                            | ks  | 26,000  | 8,57   | 222,82         |
| 49                                               | 551 | 5514360200 | batéria s odtokovou súpravou, vytáh. výtokom                              | ks  | 26,000  | 62,42  | 1622,92        |

**M Práce a dodávky M**  
**23-M Montáže potrubia**

49,60

49,60

|     |     |            |                          |    |        |      |       |
|-----|-----|------------|--------------------------|----|--------|------|-------|
| 120 | 923 | 230204019  | Montáž redukcia          | ks | 16,000 | 1,71 | 27,36 |
| 121 | 196 | 1963227260 | Redukcie kanál. potrubia | ks | 16,000 | 1,39 | 22,24 |

**Celkom**

**15219,78**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby UNIPOLAB Areál Prešovskej univerzity ul. 17. novembra č.1.

Názov objektu ELEKTROINSTALACIA-silnoprúd

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

PU ul. 17. novembra č.1.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

12.07.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |          | Základné rozp. náklady |   |  | B  |                   |  | Doplnkové náklady |  |    | C                  |       |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|----------|------------------------|---|--|----|-------------------|--|-------------------|--|----|--------------------|-------|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Oodávky  |                        | 0 |  | 9  | Práce nadčas      |  | 0                 |  | 14 | Zariad. staveniska | 0,00% |  | 0                            |  |  |
| 2  |              | Montáž   |                        | 0 |  | 10 | Bez pevnej podl.  |  | 0                 |  | 15 | Mimostav. doprava  | 0,00% |  | 0                            |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky  |                        | 0 |  | 11 | Kultúrna pamiatka |  | 0                 |  | 16 | Územné vplyvy      | 0,00% |  | 0                            |  |  |
| 4  |              | Montáž   |                        | 0 |  | 12 |                   |  | 0                 |  | 17 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% |  | 0                            |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky  | 85 016,21              |   |  |    |                   |  |                   |  | 18 | Ostatné            | 0,00% |  | 0                            |  |  |
| 6  |              | Montáž   | 50 397,20              |   |  |    |                   |  |                   |  | 19 | VRN z rozpočtu     |       |  | 0                            |  |  |
| 7  |              | Nosný m. |                        |   |  |    |                   |  |                   |  |    |                    |       |  |                              |  |  |
| 3  | ZRN (r. 1-7) |          | 135 413,41             |   |  | 13 | DN (r. 9-12)      |  |                   |  | 20 | VRN (r. 14-19)     |       |  | 0                            |  |  |
| 21 | HZS          |          | 5 148,80               |   |  | 22 | Kompl. činnosť    |  | 0                 |  | 23 | Ostatné náklady    |       |  | 0                            |  |  |

|                |          |    |                       |                |           |
|----------------|----------|----|-----------------------|----------------|-----------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady       |                |           |
|                |          | 24 | Súčet 8, 13, 20-23    | 140 562,21     |           |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | 20 %                  | 140 562,21 DPH | 28 112,44 |
| Objednávateľ   |          | 26 | Cena s DPH (r. 24-25) | 168 674,65     |           |
|                |          | E  | Prípochty a odpochty  |                |           |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 27 | Dodávky objednávateľa | 0              |           |
| Zhotoviteľ     |          | 28 | Klízáva doložka       | 0              |           |
|                |          | 29 | Zvýhodnenie + -       | 0              |           |
| Dátum a podpis | Pečiatka |    |                       |                |           |

ROZPOČET

Stavba: UNIPOLAB Areál Prešovskej univerzity ul. 17. novembra č.1.  
Objekt: ELEKTROINSTALÁCIA-slinoprud  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Dátum: 12.7.2012

| P.Č.                     | KON | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka  | Montáž   | Nosný materiál | Cena celkom |
|--------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------|-------------|
| 1                        | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5  | 6               | 7               | 8        | 8        | 10             | 11          |
| <b>M</b>                 |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |          |          |                |             |
| <b>21-M</b>              |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |          |          |                |             |
| <b>Práce a dodávky M</b> |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |          |          |                |             |
| <b>Elektromontáže</b>    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |          |          |                |             |
| 1                        | 921 | 210010002   | Rúrka chýbná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm                               | m  | 200,000         | 1,04            |          | 208,00   |                | 208,00      |
| 2                        | 345 | 3450705500  | J-Rúrka FXP 20                                                                                     | m  | 200,000         | 0,50            | 100,00   |          |                | 100,00      |
| 3                        | 921 | 210010106   | Lišta elektroinšt.parapetna DLPz PH vč. spojok, chýbov, rohov, bez krabic, uložená pevn            | m  | 190,000         | 6,11            |          | 1 160,90 |                | 1 160,90    |
| 4                        | 345 | 3451308900  | Zláb parapety DLP 150                                                                              | m  | 190,000         | 18,59           | 3 532,10 |          |                | 3 532,10    |
| 5                        | 921 | 210010134   | HURKY- CHANICKY HDPE                                                                               | m  | 100,000         | 1,43            |          | 143,00   |                | 143,00      |
| 6                        | 286 | 2861052300  | CRANICKA HDPE 90x5,1 KMZ 10081808                                                                  | m  | 100,000         | 3,71            | 371,00   |          |                | 371,00      |
| 7                        | 921 | 210010301   | Skatula pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                              | ks | 180,000         | 1,07            |          | 192,60   |                | 192,60      |
| 8                        | 345 | 3450906510  | Skatula KU 68-1901                                                                                 | ks | 180,000         | 0,33            | 59,40    |          |                | 59,40       |
| 9                        | 921 | 210010311P1 | Skatula odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová pre ant podlahu                     | ks | 4,000           | 2,04            |          | 8,16     |                | 8,16        |
| 10                       | 345 | 3450907010  | Krabica KU 68-1902 pre ant podlahu                                                                 | ks | 4,000           | 0,33            | 1,32     |          |                | 1,32        |
| 11                       | 921 | 210010321   | Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová                        | ks | 240,000         | 1,73            |          | 415,20   |                | 415,20      |
| 12                       | 345 | 3450907510  | Krabica KU 68-1903                                                                                 | ks | 240,000         | 1,26            | 302,40   |          |                | 302,40      |
| 13                       | 921 | 210010323   | Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 12b) štvorcová                           | ks | 10,000          | 3,12            |          | 31,20    |                | 31,20       |
| 14                       | 345 | 3450913500  | Krabica KR-125                                                                                     | ks | 10,000          | 3,26            | 32,60    |          |                | 32,60       |
| 15                       | 921 | 210010333   | Skatula pre listový rozvod typ                                                                     | ks | 420,000         | 1,78            |          | 747,60   |                | 747,60      |
| 16                       | 345 | 34509190001 | Krabica pristrojová listová                                                                        | ks | 420,000         | 1,10            | 462,00   |          |                | 462,00      |
| 17                       | 921 | 210010351   | Skatulová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | ks | 205,000         | 6,63            |          | 1 359,15 |                | 1 359,15    |
| 18                       | 345 | 3450927500  | Krabica 6455-12 acid                                                                               | ks | 205,000         | 3,20            | 656,00   |          |                | 656,00      |
| 19                       | 921 | 210020313   | Kablový zľab Mars, pozink. vč. prísusensstva, 500/100 mm vč.veka bez podp.                         | m  | 165,000         | 7,93            |          | 1 308,45 |                | 1 308,45    |
| 20                       | 345 | 3450804400  | Koleno zľabu 5113 500/100 LAK                                                                      | ks | 33,000          | 16,39           | 540,87   |          |                | 540,87      |
| 21                       | 345 | 3450804500  | Koleno zľabu 5115 500/100/45 STLAK                                                                 | ks | 16,500          | 21,59           | 356,24   |          |                | 356,24      |
| 22                       | 345 | 3450804600  | Koleno VNJ 5119 500/100 LAK                                                                        | ks | 8,250           | 14,57           | 120,20   |          |                | 120,20      |
| 23                       | 345 | 3451317500  | Zláb kábelový 5107 2M 500/100 lak                                                                  | ks | 83,325          | 16,39           | 1 365,70 |          |                | 1 365,70    |
| 24                       | 345 | 3451317700  | Veko zľabu 5153 500 lak                                                                            | ks | 83,325          | 11,57           | 964,07   |          |                | 964,07      |
| 25                       | 345 | 3451600700  | Diel predizovaci 5134 500/100                                                                      | ks | 16,500          | 5,72            | 94,38    |          |                | 94,38       |

|    |     |            |                                                                                                |                |         |          |          |  |          |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|--|----------|
| 26 | 345 | 3451600800 | Spojka pre žlab 5138 250/100                                                                   | ks             | 82,500  | 1,43     | 117,96   |  | 117,96   |
| 27 | 345 | 3451600900 | Nosník žlabu 5144 250                                                                          | ks             | 165,000 | 2,41     | 397,65   |  | 397,65   |
| 28 | 553 | 5537002300 | 1-kus 5129 500/250/100 LAK                                                                     | ks             | 16,500  | 24,19    | 399,14   |  | 399,14   |
| 29 | 553 | 5537002400 | Veko pre 1-kus 5157 500                                                                        | ks             | 16,500  | 13,39    | 220,94   |  | 220,94   |
| 30 | 921 | 210020602  | Oceľový ochranný kryt pre káble vč. zákl. náteru - montáž šírka 300 mm                         | m              | 165,000 | 5,14     | 848,10   |  | 848,10   |
| 31 | 345 | 3451533100 | Kryt káblov C30 2,0 M                                                                          | ks             | 53,000  | 21,52    | 1 140,56 |  | 1 140,56 |
| 32 | 921 | 210020652  | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariadenia, hmotnosti do 10 kg                   | ks             | 3,000   | 33,16    | 99,48    |  | 99,48    |
| 33 | 132 | 1321032400 | 1-tyč oceľová kruhová 10000 D 8mm                                                              | t              | 0,002   | 2 390,25 | 4,78     |  | 4,78     |
| 34 | 132 | 1322262000 | 1-tyč oceľová plochá 11373 25x5mm                                                              | t              | 0,006   | 2 390,25 | 14,34    |  | 14,34    |
| 35 | 132 | 1323103000 | Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4                                                             | t              | 0,003   | 2 390,25 | 21,51    |  | 21,51    |
| 36 | 246 | 2462153500 | Farba syntetická sursiková S 2005                                                              | kg             | 0,096   | 7,54     | 0,72     |  | 0,72     |
| 37 | 246 | 2464203000 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006                                                   | kg             | 0,032   | 3,84     | 0,12     |  | 0,12     |
| 38 | 312 | 3121076600 | Elektroda E-K 116 055024 D 3,15                                                                | ks             | 0,006   | 2 900,04 | 17,40    |  | 17,40    |
| 39 | 921 | 210020812  | Prepážka v nepriechodnom káb. kanáli; lignátová bez dverí                                      | m <sup>2</sup> | 3,000   | 19,89    | 59,67    |  | 59,67    |
| 40 | 631 | 6318000800 | Lignátová doska hrubky 8mm                                                                     | ks             | 6,000   | 13,00    | 78,00    |  | 78,00    |
| 41 | 921 | 210020951  | Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4                    | ks             | 8,000   | 1,87     | 14,96    |  | 14,96    |
| 42 | 548 | 5482302100 | Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4                                                     | ks             | 8,000   | 7,28     | 58,24    |  | 58,24    |
| 43 | 921 | 210020953  | Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, pre kupelne                                   | ks             | 40,000  | 1,87     | 74,80    |  | 74,80    |
| 44 | 548 | 5482302200 | Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm                                                         | ks             | 40,000  | 4,55     | 182,00   |  | 182,00   |
| 45 | 921 | 210040701  | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekávaním, zamurovaním a začistením                | m              | 200,000 | 3,77     | 754,00   |  | 754,00   |
| 46 | 921 | 210100001  | Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>        | ks             | 850,000 | 0,33     | 280,50   |  | 280,50   |
| 47 | 345 | 3452104200 | G-Kablove oko CU 0,75x3 KU-L                                                                   | ks             | 850,000 | 0,13     | 110,50   |  | 110,50   |
| 48 | 921 | 210100002  | Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>          | ks             | 80,000  | 0,71     | 56,80    |  | 56,80    |
| 49 | 345 | 3452104900 | G-Kablove oko CU 4x4 KU-L                                                                      | ks             | 80,000  | 0,20     | 16,00    |  | 16,00    |
| 50 | 921 | 210100003  | Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>         | ks             | 10,000  | 1,04     | 10,40    |  | 10,40    |
| 51 | 345 | 3452105500 | G-Kablove oko CU 10x10 KU-L                                                                    | ks             | 10,000  | 0,82     | 8,20     |  | 8,20     |
| 52 | 921 | 210100007  | Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm <sup>2</sup>        | ks             | 10,000  | 5,72     | 57,20    |  | 57,20    |
| 53 | 345 | 3452110400 | G-Kablove oko CU 70x 8 KU                                                                      | ks             | 10,000  | 2,41     | 24,10    |  | 24,10    |
| 54 | 921 | 2101000351 | Upchávkavka pre káble alebo šnúry do 4 žil do P 21                                             | ks             | 18,000  | 7,28     | 131,04   |  | 131,04   |
| 55 | 921 | 2101000356 | Montáž susičov a osušovačov                                                                    | kus            | 4,000   | 13,00    | 52,00    |  | 52,00    |
| 56 | 382 | 382111111  | Osusovač ruk premium DRY a 1395W                                                               | ks             | 4,000   | 201,57   | 806,26   |  | 806,26   |
| 57 | 382 | 382111111  | Prieťahový ohrievač vody                                                                       | ks             | 10,000  | 123,54   | 1 235,40 |  | 1 235,40 |
| 58 | 921 | 2101000356 | Montáž priet ohrievačov vody                                                                   | kus            | 10,000  | 13,00    | 130,00   |  | 130,00   |
| 59 | 921 | 2101000357 | Montáž jednosmerného zdroja ZAS                                                                | ks             | 3,000   | 3,90     | 11,70    |  | 11,70    |
| 60 | 382 | 3820902001 | Zdroj jednosmerného napätia ZAC1730                                                            | ks             | 3,000   | 22,50    | 67,50    |  | 67,50    |
| 61 | 921 | 210110023  | Spínač nastenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | ks             | 2,000   | 2,41     | 4,82     |  | 4,82     |

|    |     |               |                                                                                             |    |         |          |          |        |  |          |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------|--|----------|
| 62 | 345 | 3450201510    | PI, prepínač seriový IP44, 5                                                                | ks | 2,000   | 3,45     | 6,90     |        |  | 6,90     |
| 63 | 921 | 210110041     | Spínač poloizolovaný a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1                      | ks | 50,000  | 1,89     |          | 84,50  |  | 84,50    |
| 64 | 345 | 3450201270    | Spínač 1                                                                                    | ks | 50,000  | 5,99     | 299,50   |        |  | 299,50   |
| 65 | 921 | 210110043     | Spínač poloizolovaný a zapustený vč. zapojenia seriový prep.stried. - radenie 5 A           | ks | 10,000  | 1,82     |          | 18,20  |  | 18,20    |
| 66 | 345 | 3450201430    | Prepínač 5                                                                                  | ks | 10,000  | 7,03     | 70,30    |        |  | 70,30    |
| 67 | 921 | 210110048     | Spínač poloizolovaný a zapustený vč. zapojenia jednopólový s onenitlím jvkou - radenie I SD | ks | 40,000  | 1,69     |          | 67,60  |  | 67,60    |
| 68 | 345 | 3450201950    | Ovládač 10                                                                                  | ks | 40,000  | 5,72     | 228,80   |        |  | 228,80   |
| 69 | 345 | 34502450001   | Spínač oločný smievac-                                                                      | ks | 60,000  | 21,07    | 1 264,20 |        |  | 1 264,20 |
| 70 | 345 | 34502450001   | Spínač žaluziový                                                                            | ks | 60,000  | 14,82    | 889,20   |        |  | 889,20   |
| 71 | 921 | 210110071     | Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia senzorový                                 | ks | 12,000  | 1,82     |          | 21,84  |  | 21,84    |
| 72 | 345 | 34502450003   | Spínač osvetlenia nitracervný 180 stupňov strojni ya nastený                                | ks | 12,000  | 87,52    | 1 050,24 |        |  | 1 050,24 |
| 73 | 382 | 3820902003    | Regulator ovládač RO - ovládanie ventilátora R51                                            | ks | 4,000   | 34,20    | 136,80   |        |  | 136,80   |
| 74 | 921 | 2101100712    | Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač smievac                                              | ks | 60,000  | 6,50     |          | 390,00 |  | 390,00   |
| 75 | 921 | 2101100715    | Spínač žaluziový                                                                            | ks | 60,000  | 6,50     |          | 390,00 |  | 390,00   |
| 76 | 921 | 210110082     | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nú montáž vč. tieľky                     | ks | 10,000  | 4,03     |          | 40,30  |  | 40,30    |
| 77 | 345 | 3450603620    | Sporáková prípojka 39563-23 do steny                                                        | ks | 10,000  | 14,69    | 146,90   |        |  | 146,90   |
| 78 | 358 | 3580260000    | Spínač S 32IPD 1103                                                                         | ks | 10,000  | 35,36    | 353,60   |        |  | 353,60   |
| 79 | 921 | 210110501a    | Vypínač vč. zapojenia S32 JPD1103                                                           | ks | 10,000  | 4,03     |          | 40,30  |  | 40,30    |
| 80 | 345 | 3450328500    | B-Z-Zásuvka jednoducha                                                                      | ks | 160,000 | 4,42     | 707,20   |        |  | 707,20   |
| 81 | 345 | 3450323600P6  | A-Zásuvka jednoducha s prep ochranou                                                        | ks | 80,000  | 51,50    | 4 120,00 |        |  | 4 120,00 |
| 82 | 345 | 3450323600P7  | Z-B-Zásuvka dvojvlákná                                                                      | ks | 60,000  | 6,11     | 488,80   |        |  | 488,80   |
| 83 | 345 | 3450323100    | A-Zásuvka spúšťač ochrany dvojvlákná                                                        | ks | 40,000  | 60,60    | 2 424,00 |        |  | 2 424,00 |
| 84 | 921 | 210111021     | Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlnka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z           | ks | 70,000  | 2,41     |          | 168,70 |  | 168,70   |
| 85 | 345 | 34503304001   | Zásuvka IP44 v inšt. krabici                                                                | ks | 70,000  | 6,37     | 445,90   |        |  | 445,90   |
| 86 | 921 | 210111061     | Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + Z                                     | ks | 7,000   | 4,03     |          | 28,21  |  | 28,21    |
| 87 | 345 | 3450322500    | Zásuvka trojfázová 316RS6                                                                   | ks | 7,000   | 7,28     | 50,96    |        |  | 50,96    |
| 88 | 921 | 210111072     | Stipik mini komplet s12modulový s osadenými prístrojmi                                      | ks | 3,000   | 8,45     |          | 25,35  |  | 25,35    |
| 89 | 345 | 3450361600    | Minisupik DLP 30729 s 12mod komplet + osadené prístroje                                     | ks | 3,000   | 225,24   | 675,72   |        |  | 675,72   |
| 90 | 357 | 357023020035P | DEVI KRABICA IP67                                                                           | ks | 4,000   | 14,57    | 58,28    |        |  | 58,28    |
| 91 | 921 | 210120102     | Posilkový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V                                           | ks | 3,000   | 0,13     |          | 0,39   |  | 0,39     |
| 92 | 358 | 3581537600    | Posilková pátrona PN00 225A gG                                                              | ks | 3,000   | 5,33     | 15,99    |        |  | 15,99    |
| 93 | 921 | 210190001     | Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 20 kg                                               | ks | 1,000   | 23,15    |          | 23,15  |  | 23,15    |
| 94 | 357 | 357023020035  | HDP                                                                                         | ks | 1,000   | 48,12    | 48,12    |        |  | 48,12    |
| 95 | 357 | 3570230300P1  | Rozvádzač Rv                                                                                | ks | 1,000   | 1 456,52 | 1 456,52 |        |  | 1 456,52 |
| 96 | 357 | 3570230300P2  | Rozvádzač Rv2t                                                                              | ks | 1,000   | 2 009,22 | 2 009,22 |        |  | 2 009,22 |
| 97 | 357 | 3570230300P3  | Rozvádzač Rv                                                                                | ks | 1,000   | 2 665,95 | 2 665,95 |        |  | 2 665,95 |
| 98 | 357 | 3570303900p   | Záložný zdroj 15kVA + bat modul                                                             | ks | 1,000   | 2 353,84 | 2 353,84 |        |  | 2 353,84 |
| 99 | 921 | 210190051     | Montáž rozvádzača skrinového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg        | ks | 2,000   | 71,53    |          | 143,06 |  | 143,06   |

|     |     |               |                                                                                       |    |        |           |  |           |           |  |           |
|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 100 | 921 | 210190102p    | Montáž záložného zářijka 15kVA * bat modul                                            | ks | 1,000  | 325,12    |  |           | 325,12    |  | 325,12    |
| 101 | 921 | 2102000441    | N-Svietidlo žiarivkové - typ núdzové a orient., zelený pruh                           | ks | 14,000 | 9,11      |  |           | 127,54    |  | 127,54    |
| 102 | 348 | 348070700NP19 | N Svetidlo LABEL 8W 1,04-8-20 1 HOD                                                   | ks | 14,000 | 83,36     |  | 1 167,04  |           |  | 1 167,04  |
| 103 | 921 | 210200108     | SA-Svietidlo žiarivkové - typ 511 26 02 - 100 W, priem., stropné                      | ks | 3,000  | 10,40     |  |           | 31,20     |  | 31,20     |
| 104 | 347 | 3470732800    | Ziarovka 100W E27 225V otrasuvzdorna                                                  | ks | 3,000  | 0,78      |  | 2,34      |           |  | 2,34      |
| 105 | 348 | 3480158600    | SA-Svietidlo 5112602                                                                  | ks | 3,000  | 5,85      |  | 17,55     |           |  | 17,55     |
| 106 | 921 | 210201019DP1  | E1-Svietidlo žiarivkové - typ 24W T5                                                  | ks | 3,000  | 11,05     |  |           | 33,15     |  | 33,15     |
| 107 | 348 | 348070700NP13 | E1 Svetidlo 24W T5                                                                    | ks | 3,000  | 49,42     |  | 148,26    |           |  | 148,26    |
| 108 | 921 | 210201019DP2  | E2-Svietidlo žiarivkové - typ 39W T5                                                  | ks | 60,000 | 11,05     |  |           | 663,00    |  | 663,00    |
| 109 | 346 | 1             | E2 Svetidlo 39W T5                                                                    | ks | 60,000 | 57,22     |  | 3 433,20  |           |  | 3 433,20  |
| 110 | 921 | 210201041PDP1 | B Svetidlo žiarivkové - typ 2X54W                                                     | ks | 5,000  | 11,05     |  |           | 55,25     |  | 55,25     |
| 111 | 348 | 348070700NP6  | B Svetidlo 2X54W LUMILUX 1554 W/830 G5                                                | ks | 5,000  | 192,73    |  | 963,65    |           |  | 963,65    |
| 112 | 921 | 210201041PDP2 | BN Svetidlo žiarivkové - typ 2X54W SNUDZ ZDROJOM                                      | ks | 5,000  | 11,05     |  |           | 55,25     |  | 55,25     |
| 113 | 348 | 348070700NP7  | BN Svetidlo 2X54W LUMILUX 1554 W/830 G5+ NUDZ ZDROJ                                   | ks | 5,000  | 258,79    |  | 1 293,95  |           |  | 1 293,95  |
| 114 | 921 | 210201082DP2  | CI-Svietidlo 4X24W STIMIEVATELNE                                                      | ks | 70,000 | 13,00     |  |           | 910,00    |  | 910,00    |
| 115 | 348 | 348070700NP9  | CI Svetidlo 4X24W LUMILUX TS 24W/830G5 STIMIEVATELNE                                  | ks | 70,000 | 195,07    |  | 13 654,90 |           |  | 13 654,90 |
| 116 | 921 | 210201082DP3  | CI-Svietidlo 4X18 WIP40                                                               | ks | 42,000 | 13,00     |  |           | 546,00    |  | 546,00    |
| 117 | 348 | 348070700NP11 | D1 Svetidlo OPAL 4X18W LUMILUX TS                                                     | ks | 42,000 | 115,74    |  | 4 861,08  |           |  | 4 861,08  |
| 118 | 348 | 348070700NP12 | D2 Svetidlo 4X24W LUMILUX TS 184W /640G5                                              | ks | 2,000  | 192,73    |  | 385,46    |           |  | 385,46    |
| 119 | 921 | 210201082DP5  | D2-Svietidlo 4X24 WIP40                                                               | ks | 2,000  | 13,00     |  |           | 26,00     |  | 26,00     |
| 120 | 921 | 210201082DP6  | G-Svietidlo SYSTENA EASY 3858,39 2X26W                                                | ks | 17,000 | 13,00     |  |           | 221,00    |  | 221,00    |
| 121 | 348 | 348070700NP16 | G Svetidlo SYSTENA EASY3858,392X26W DULUX DE26W/830 G24q                              | ks | 17,000 | 82,97     |  | 1 410,49  |           |  | 1 410,49  |
| 122 | 921 | 210201062P7   | R-Svietidlo žiarivkové - typ RELAX PB ASIMETRICK TC 1X54W vstavané                    | ks | 9,000  | 10,40     |  |           | 93,60     |  | 93,60     |
| 123 | 348 | 348070700P34  | R Svetidlo                                                                            | ks | 9,000  | 73,08     |  | 657,72    |           |  | 657,72    |
| 124 | 921 | 2102010871DP1 | A3-Svietidlo žiarivkové - typ PLAST OPAL 2X55 W,                                      | ks | 3,000  | 9,11      |  |           | 27,33     |  | 27,33     |
| 125 | 348 | 348070700NP1  | A3 Svetidlo PLAST 2 OPAL 2X55W DULUX L55W/830 2G11                                    | ks | 3,000  | 48,64     |  | 145,92    |           |  | 145,92    |
| 126 | 921 | 2102010872DP1 | A2-Svietidlo žiarivkové - TORNADO typ - 2 x 24 W, priem. stropné                      | ks | 3,000  | 11,05     |  |           | 33,15     |  | 33,15     |
| 127 | 348 | 348070700NP2  | A2 Svetidlo Tornado 2X24W                                                             | ks | 2,000  | 44,22     |  | 88,44     |           |  | 88,44     |
| 128 | 921 | 210210        | Dodávka riad systému pre int systém ovl osvetlenia a zaluzi                           |    | 1,000  | 11 054,35 |  |           | 11 054,35 |  | 11 054,35 |
| 129 | 921 | 210210        | Oživenie riad systému pre int systém ovl osvetlenia a zaluzi                          |    | 1,000  | 2 600,93  |  |           | 2 600,93  |  | 2 600,93  |
| 130 | 921 | 210220001     | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2                                        | m  | 35,000 | 2,41      |  |           | 84,35     |  | 84,35     |
| 131 | 354 | 3540406300    | HR-Svorka SP 1                                                                        | ks | 6,000  | 1,04      |  | 6,24      |           |  | 6,24      |
| 132 | 354 | 3544112000    | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                             | kg | 35,000 | 1,78      |  | 62,30     |           |  | 62,30     |
| 133 | 921 | 210220021     | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m  | 90,000 | 2,73      |  |           | 245,70    |  | 245,70    |
| 134 | 354 | 3540406500    | HR-Svorka SR 02                                                                       | ks | 18,000 | 0,88      |  | 15,84     |           |  | 15,84     |

|     |     |                |                                                                      |     |           |          |          |          |  |          |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|--|----------|
| 135 | 354 | 3544112000     | Pásky uzemňovacia 30x4 mm                                            | kg  | 84,780    | 1,72     | 145,82   |          |  | 145,82   |
| 136 | 921 | 210220302      | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (S1, SJ, SK, SZ, SH 01, 02)       | ks  | 1,000     | 2,73     |          | 2,73     |  | 2,73     |
| 137 | 354 | 3540408300     | HR-Svorka SZ                                                         | ks  | 1,000     | 1,43     | 1,43     |          |  | 1,43     |
| 138 | 354 | 3540408400P2   | Aktivný bleskozvod dodávka                                           | ks  | 1,000     | 5 136,82 | 5 136,82 |          |  | 5 136,82 |
| 139 | 921 | 210220321      | Svorka na potrub "Bernard" vct. pasikát bez vodiča a pripoj. vodiča  | kus | 40,000    | 1,87     |          | 74,80    |  | 74,80    |
| 140 | 354 | 3540201700     | Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm                             | Kus | 40,000    | 1,43     | 57,20    |          |  | 57,20    |
| 141 | 341 | 3410426300P4   | Vodič medený HOV5 - ZK 16 zelenozitý                                 | m   | 200,000   | 2,47     | 494,00   |          |  | 494,00   |
| 142 | 341 | 3410426300P5   | Vodič medený HOV5 - ZK 25 zelenozitý                                 | m   | 120,000   | 4,68     | 561,60   |          |  | 561,60   |
| 143 | 921 | 210220458p     | Ochrana prechodu zvod vodiča do zeme zo vzduchu-tesnenie ruky        | m   | 5,000     | 13,00    |          | 65,00    |  | 65,00    |
| 144 | 246 | 2462167500     | Email syntetický vorkajší Industrol zelený S 2013                    | kg  | 0,060     | 7,28     | 0,44     |          |  | 0,44     |
| 145 | 921 | 2102204621     | Montáž aktívneho bleskozvodu                                         | m   | 1,000     | 715,25   |          | 715,25   |  | 715,25   |
| 146 | 921 | 210810041      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 | m   | 260,000   | 1,17     |          | 304,20   |  | 304,20   |
| 147 | 341 | 341700000001   | Kábel CXKE-R 2Ax1,5                                                  | m   | 260,000   | 0,71     | 184,60   |          |  | 184,60   |
| 148 | 921 | 210810045      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m   | 2 000,000 | 1,17     |          | 2 340,00 |  | 2 340,00 |
| 149 | 341 | 341700000002   | Kábel CXKE-R 3Ax1,5 3Cx1,5                                           | m   | 1 900,000 | 0,84     | 1 596,00 |          |  | 1 596,00 |
| 150 | 341 | 341700000003P  | Kábel CXKE-V 3Cx1,5                                                  | m   | 100,000   | 1,43     | 143,00   |          |  | 143,00   |
| 151 | 921 | 210810046      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | m   | 2 000,000 | 1,17     |          | 2 340,00 |  | 2 340,00 |
| 152 | 341 | 341700000004   | Kábel CXKE-R 3Cx2,5                                                  | m   | 2 000,000 | 1,24     | 2 480,00 |          |  | 2 480,00 |
| 153 | 921 | 210810048      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6   | m   | 65,000    | 1,30     |          | 84,50    |  | 84,50    |
| 154 | 341 | 341700000007A1 | Kábel CXKE-R-J 3x6                                                   | m   | 65,000    | 2,79     | 181,35   |          |  | 181,35   |
| 155 | 921 | 210810051      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4   | m   | 52,000    | 1,30     |          | 67,60    |  | 67,60    |
| 156 | 341 | 341700000007   | Kábel CXKE-R 5Cx4                                                    | m   | 48,000    | 3,71     | 178,08   |          |  | 178,08   |
| 157 | 921 | 210810052      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6   | m   | 125,000   | 1,30     |          | 162,50   |  | 162,50   |
| 158 | 341 | 341700000008   | Kábel CXKE-R 5Cx6                                                    | m   | 125,000   | 4,68     | 585,00   |          |  | 585,00   |
| 159 | 921 | 210810053      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10  | m   | 40,000    | 1,30     |          | 52,00    |  | 52,00    |
| 160 | 341 | 341700000009   | Kábel CXKE-R 5Cx10                                                   | m   | 40,000    | 8,19     | 327,60   |          |  | 327,60   |
| 161 | 921 | 210810054      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16  | m   | 40,000    | 1,56     |          | 62,40    |  | 62,40    |
| 162 | 341 | 341700000010   | Kábel CXKE-R 5Cx16                                                   | m   | 40,000    | 11,70    | 468,00   |          |  | 468,00   |
| 163 | 921 | 210810055      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5 | m   | 650,000   | 1,17     |          | 760,50   |  | 760,50   |
| 164 | 341 | 341700000006   | Kábel CXKE-R 5Cx1,5                                                  | m   | 650,000   | 1,24     | 806,00   |          |  | 806,00   |
| 165 | 921 | 210810056      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 | m   | 120,000   | 1,17     |          | 140,40   |  | 140,40   |
| 166 | 341 | 341700000005   | Kábel CXKE-R 5Cx2,5                                                  | m   | 120,000   | 2,34     | 280,80   |          |  | 280,80   |
| 167 | 921 | 210810058      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5 | m   | 220,000   | 1,17     |          | 257,40   |  | 257,40   |

|                                               |     |               |                                                                                                      |     |           |          |                  |                  |             |  |                   |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|------------------|-------------|--|-------------------|
| 168                                           | 341 | 341700000008P | Kabel CXKE-R 7Cx1,5                                                                                  | m   | 220,000   | 2,50     | 550,00           |                  | 550,00      |  |                   |
| 169                                           | 921 | 210810061     | Silový kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 12x1,5                                | m   | 50,000    | 1,17     |                  | 58,50            |             |  | 550,00            |
| 170                                           | 341 | 341700000008S | Kabel CXKE-R 12Cx1,5                                                                                 | m   | 50,000    | 4,81     | 240,50           |                  |             |  | 58,50             |
| 171                                           | 921 | 210810064     | Silový kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 19x1,5                                | m   | 25,000    | 1,17     |                  | 29,25            |             |  | 240,50            |
| 172                                           | 341 | 341700000006R | Kabel CXKE-R 19Cx1,5                                                                                 | m   | 25,000    | 6,87     | 171,75           |                  |             |  | 29,25             |
| 173                                           | 921 | 210850092     | Signalný a oznamovací kabel 4x0,8                                                                    | m   | 2 000,000 | 1,10     |                  | 2 200,00         |             |  | 171,75            |
| 174                                           | 341 | 3410321500    | Signalný a oznamovací kabel NCFY 4x1,4                                                               | m   | 2 000,000 | 1,16     | 2 320,00         |                  |             |  | 2 200,00          |
| 175                                           | 921 | 210901098     | Silový kabel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120                         | m   | 120,000   | 2,50     |                  | 300,00           |             |  | 2 320,00          |
| 176                                           | 341 | 3410204600    | Kabel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120                                                               | m   | 120,000   | 16,00    | 1 920,00         |                  |             |  | 300,00            |
| 177                                           | 921 | 2109410091    | Snúra pre zap. klimatizácie                                                                          | ks  | 29,000    | 1,17     |                  | 33,93            |             |  | 1 920,00          |
| 178                                           | 341 | 3410235400    | Flexo snúra 3m                                                                                       | ks  | 29,000    | 2,47     | 71,63            |                  |             |  | 33,93             |
| 179                                           | R   | MD            | Mimostavenisková doprava                                                                             | %   | 6,600     | 830,48   |                  | 5 481,17         |             |  | 71,63             |
| 180                                           | R   | MV            | Múradské výpomoci                                                                                    | %   | 1,100     | 1 253,26 |                  | 1 378,59         |             |  | 5 481,17          |
| 181                                           | R   | PD            | Presun dodávok                                                                                       | %   | 1,100     | 830,48   |                  | 913,53           |             |  | 1 378,59          |
| 182                                           | R   | PM            | Podružný materiál                                                                                    | %   | 3,300     | 830,48   |                  | 2 740,58         |             |  | 913,53            |
| 183                                           | R   | PPV           | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %   | 1,100     | 1 253,26 |                  | 1 378,59         |             |  | 2 740,58          |
| <b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b> |     |               |                                                                                                      |     |           |          | <b>1 953,43</b>  | <b>1 719,53</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>1 378,59</b>   |
| 184                                           | 946 | 460010024     | Výkonné trasy kablového vedenia, v zariadenom priestore                                              | km  | 0,100     | 113,14   |                  | 11,31            |             |  | 11,31             |
| 185                                           | 246 | 2462061000    | Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117                                                           | kg  | 0,050     | 10,91    | 0,55             |                  |             |  | 0,55              |
| 186                                           | 946 | 460200263     | Výkop ryhy 50x80v zemine                                                                             | m   | 110,000   | 6,66     |                  | 732,60           |             |  | 732,60            |
| 187                                           | 946 | 460420302     | Zriadenie kablového lôžka z preostatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm | m   | 120,012   | 1,99     |                  | 238,82           |             |  | 238,82            |
| 188                                           | 596 | 5961046500    | Tehty plné pálenie 29x14x6,5 P 15 l                                                                  | tkS | 0,800     | 598,21   | 478,57           |                  |             |  | 478,57            |
| 189                                           | 946 | 460490012     | Rozvinutie a uloženie výstražnej folie z PVC do ryhy šírka 33 cm                                     | m   | 110,000   | 0,50     |                  | 55,00            |             |  | 55,00             |
| 190                                           | 283 | 2830002000    | Folia červená v m                                                                                    | m   | 110,000   | 0,68     | 74,80            |                  |             |  | 74,80             |
| 191                                           | 946 | 460510021     | Uplné zriadenie a osadenie kablového priestupu z PVC tur svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác       | m   | 100,000   | 1,15     |                  | 115,00           |             |  | 115,00            |
| 192                                           | 286 | 2861100200    | PVC-U hladké s KKR 60                                                                                | kus | 100,000   | 10,27    | 1 027,00         |                  |             |  | 1 027,00          |
| 193                                           | 946 | 460560263     | Rúchny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlboké v zemine tr. 3      | m   | 110,000   | 3,11     |                  | 342,10           |             |  | 342,10            |
| 194                                           | 946 | 460650011     | Zriadenie podkladovej vrstvy, zo šírky z kameňa - visiva 25 cm                                       | m2  | 10,000    | 8,52     |                  | 85,20            |             |  | 85,20             |
| 195                                           | 583 | 5833370100    | Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm B                                                                        | t   | 2,500     | 18,05    | 45,13            |                  |             |  | 45,13             |
| 196                                           | 946 | 460650024     | Jednotnostrova vozovka z betonu, visiva betonu 20 cm                                                 | m2  | 10,000    | 13,95    |                  | 139,50           |             |  | 139,50            |
| 197                                           | 313 | 3131659500    | Sieť žvarená do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m                                                            | m2  | 10,000    | 5,60     | 56,00            |                  |             |  | 56,00             |
| 198                                           | 589 | 5893464000    | Beton pre vozovky, cem. portl., fr. do 22mm                                                          | m3  | 2,000     | 135,69   | 271,38           |                  |             |  | 271,38            |
| <b>95-M Revízie</b>                           |     |               |                                                                                                      |     |           |          | <b>0,00</b>      | <b>3 900,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>3 900,00</b>   |
| 199                                           | HZS | HZS-001       | Revízie                                                                                              | hod | 300,000   | 13,00    |                  | 3 900,00         |             |  | 3 900,00          |
| <b>Ostatné</b>                                |     |               |                                                                                                      |     |           |          | <b>0,00</b>      | <b>1 248,80</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>1 248,80</b>   |
| 200                                           | HZS | HZS-002       | Meranie antistatickej podlahy                                                                        | hod | 80,000    | 15,61    |                  | 1 248,80         |             |  | 1 248,80          |
| <b>Celkom</b>                                 |     |               |                                                                                                      |     |           |          | <b>85 016,21</b> | <b>55 546,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>140 562,21</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

UNIPOLAB

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Vzduchotechnika- UNIPOLAB

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Juricová

02.05.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady - EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |    |                    |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8  | Práca nadčas                   | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00                | 9  | Bez pevnej podl.               | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka              | 0,00 | 15 | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 | .                              | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 223 422,82          |    |                                |      | 17 | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 24 164,05           |    |                                |      | 18 | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 247 586,87          | 12 | DN (r. 8-11)                   |      | 19 | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť                 | 0,00 | 22 | Ostatné náklady    |       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 247 586,87 |
| 24 | DPH 20,00 % z 247 586,87 | 49 517,37  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 297 104,24 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľúčová doložka       | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie --        | 0,00 |

| P. č.                              | Názov                                                                   | M.j. | Množ.<br>m.j. | Hmotnosť,<br>jednotková | Hmotnosť,<br>celková | Dodávka<br>jednotková | Dodávka<br>celková | Montáž<br>jednotková | Montáž<br>celková | Norma |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>Zar.1 - Vetranie priestorov</b> |                                                                         |      |               |                         |                      |                       |                    |                      |                   |       |
| 1.1                                | Vetracia jednotka FOP3-RQ-EO10                                          | ks   | 1             |                         |                      | 13 745,70             | 13 745,70          |                      |                   |       |
| 1.2                                | Elektrický ohrievač MICRORAPID 1000 VO                                  | ks   | 4             |                         |                      | 267,89                | 1 071,56           |                      |                   |       |
| 1.3                                | Elektrický ohrievač MICRORAPID 2000 VO                                  | ks   | 2             |                         |                      | 288,14                | 576,28             |                      |                   |       |
| 1.4                                | Trúbič hliuku THP10- 600 x 400 - 1000 / 3                               | ks   | 6             |                         |                      | 109,97                | 659,82             |                      |                   |       |
| 1.5                                | Protidážďová žalúzia PZAL 630 x 630 - R1.S                              | ks   | 2             |                         |                      | 135,10                | 270,20             |                      |                   |       |
| 1.6                                | Tanierový ventil KK100 včetně KKT                                       | ks   | 11            |                         |                      | 6,94                  | 76,34              |                      |                   |       |
| 1.7                                | Tanierový ventil KK160 včetně KKT                                       | ks   | 8             |                         |                      | 11,00                 | 88,00              |                      |                   |       |
| 1.8                                | Tanierový ventil KK200 včetně KKT                                       | ks   | 10            |                         |                      | 13,27                 | 132,70             |                      |                   |       |
| 1.9                                | Výustka VK2 - 225 x 125 - R1                                            | ks   | 3             |                         |                      | 36,76                 | 110,28             |                      |                   |       |
| 1.10                               | Neobsadená                                                              |      |               |                         |                      |                       |                    |                      |                   |       |
| 1.11                               | Ohybná hadica Semiflex 100                                              | m    | 5             |                         |                      | 5,90                  | 29,50              |                      |                   |       |
| 1.12                               | Ohybná hadica Semiflex 160                                              | m    | 5             |                         |                      | 7,87                  | 39,35              |                      |                   |       |
| 1.13                               | Ohybná hadica Semiflex 200                                              | m    | 5             |                         |                      | 9,09                  | 45,45              |                      |                   |       |
| 1.14                               | Rúra SPIRD 100 včetně spojek                                            | m    | 12            |                         |                      | 7,45                  | 89,40              |                      |                   |       |
| 1.14a                              | Tvarovka SPIRO 100 zložitá                                              | ks   | 16            |                         |                      | 12,52                 | 200,32             |                      |                   |       |
| 1.15                               | Rúra SPIRO 125 včetně spojek                                            | m    | 1             |                         |                      | 8,50                  | 8,50               |                      |                   |       |
| 1.15a                              | Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá                                           | ks   | 1             |                         |                      | 9,09                  | 9,09               |                      |                   |       |
| 1.15b                              | Tvarovka SPIRO 125 zložitá                                              | ks   | 1             |                         |                      | 12,98                 | 12,98              |                      |                   |       |
| 1.16                               | Rúra SPIRO 160 včetně spojek                                            | m    | 45            |                         |                      | 9,84                  | 442,80             |                      |                   |       |
| 1.16a                              | Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá                                           | ks   | 1             |                         |                      | 10,00                 | 10,00              |                      |                   |       |
| 1.16b                              | Tvarovka SPIRO 160 zložitá                                              | ks   | 14            |                         |                      | 15,20                 | 212,80             |                      |                   |       |
| 1.17                               | Rúra SPIRO 200 včetně spojek                                            | m    | 20            |                         |                      | 11,48                 | 229,60             |                      |                   |       |
| 1.17a                              | Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá                                           | ks   | 1             |                         |                      | 11,04                 | 11,04              |                      |                   |       |
| 1.17b                              | Tvarovka SPIRO 200 zložitá                                              | ks   | 8             |                         |                      | 18,18                 | 145,44             |                      |                   |       |
| 1.18                               | Rúra SPIRD 250 včetně spojek                                            | m    | 25            |                         |                      | 13,41                 | 335,25             |                      |                   |       |
| 1.18a                              | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá                                           | ks   | 8             |                         |                      | 12,98                 | 103,84             |                      |                   |       |
| 1.18b                              | Tvarovka SPIRO 250 zložitá                                              | ks   | 13            |                         |                      | 21,17                 | 275,21             |                      |                   |       |
| 1.19                               | Rúra SPIRO 315 včetně spojek                                            | m    | 11            |                         |                      | 15,51                 | 170,61             |                      |                   |       |
| 1.19a                              | Tvarovka SPIRO 315 jednoduchá                                           | ks   | 2             |                         |                      | 14,47                 | 28,94              |                      |                   |       |
| 1.19b                              | Tvarovka SPIRO 315 zložitá                                              | ks   | 6             |                         |                      | 25,05                 | 150,30             |                      |                   |       |
| 1.20                               | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov: |      |               |                         |                      | 0,00                  | 0,00               |                      |                   |       |
| 1.20a                              | Do obvodu 800 mm - 0 % tvaroviek                                        | m    | 2             |                         |                      | 0,00                  | 0,00               |                      |                   |       |
| 1.20b                              | Do obvodu 1250 mm - 70 % tvaroviek                                      | m    | 16            |                         |                      | 21,20                 | 42,40              |                      |                   |       |
| 1.20c                              | Do obvodu 2240 mm - 75 % tvaroviek                                      | m    | 4             |                         |                      | 43,71                 | 699,36             |                      |                   |       |
|                                    |                                                                         |      |               |                         |                      | 77,58                 | 310,32             |                      |                   |       |

| P. č.                                                  | Názov                                                                                   | M.j.           | Množ.<br>m.j. | Hmotnosť<br>jednotková | Hmotnosť<br>celková | Dodávka<br>jednotková | Dodávka<br>celková | Montáž<br>jednotková | Montáž<br>celková | Norma |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| 1.20d                                                  | Do obvodu 2630 mm - 65 % tvaroviek                                                      | m              | 6             |                        |                     | 86,92                 | 521,52             |                      |                   |       |
| 1.21                                                   | Izolácia potrubia do vonkajšieho prostredia ( s oplechovaním) hrúbky 50 mm              | m <sup>2</sup> | 25            |                        |                     |                       |                    | 58,94                | 1 473,50          |       |
| 1.22                                                   | Montážny materiál (lišty, pájky, príchytky, kotviaci materiál, doplnenie izolácie atď.) | kg             | 35            |                        |                     |                       |                    | 13,50                | 472,50            |       |
| 1.23                                                   | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky                                         | %              | 20            |                        |                     |                       |                    | 208,55               | 4 171,00          |       |
| 1.24                                                   | a ďalej sú neobsadené                                                                   |                |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| <b>Zariadenie č.1 spolu:</b>                           |                                                                                         |                |               |                        |                     |                       | <b>20 854,90</b>   |                      | <b>6 117,00</b>   |       |
|                                                        |                                                                                         |                |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| <b>Zar.2 a 3 - Klimatizácia priestorov 1.NP a 2.NP</b> |                                                                                         |                |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| 2.1                                                    | VRV systém REYQ22P9 pozostávajúci z.                                                    | kp             | 1             |                        |                     | 0,00                  | 0,00               |                      |                   | Zmena |
| 2.1a                                                   | Jednotka REMQ8P8                                                                        | ks             | 1             |                        |                     | 13 520,93             | 13 520,93          |                      |                   | Zmena |
| 2.1b                                                   | Jednotka REMQ12P8                                                                       | ks             | 1             |                        |                     | 16 952,30             | 16 952,30          |                      |                   |       |
| 2.1c                                                   | Sada potrubia pre multi zapojenie BHFAQ23P907                                           | ks             | 1             |                        |                     | 342,00                | 342,00             |                      |                   |       |
| 2.2                                                    | VRV systém REYQ34P9 pozostávajúci z.                                                    | kp             | 1             |                        |                     | 0,00                  | 0,00               |                      |                   | Zmena |
| 2.2a                                                   | Jednotka REMQ16P8                                                                       | ks             | 1             |                        |                     | 13 520,93             | 13 520,93          |                      |                   | Zmena |
| 2.2b                                                   | Jednotka REMQ10P8                                                                       | ks             | 1             |                        |                     | 22 349,15             | 22 349,15          |                      |                   | Zmena |
| 2.2c                                                   | Jednotka REMQ8P8                                                                        | ks             | 1             |                        |                     | 14 258,79             | 14 258,79          |                      |                   | Zmena |
| 2.2b                                                   | Sada potrubia pre multi zapojenie BHFAQ23P1357                                          | ks             | 1             |                        |                     | 687,70                | 687,70             |                      |                   | Zmena |
| 2.3                                                    | Rozdeľovacia jednotka BSVQ100P8B                                                        | ks             | 20            |                        |                     | 896,85                | 17 937,00          |                      |                   |       |
| 2.4                                                    | Rozdeľovacia jednotka BSVQ160P8B                                                        | ks             | 2             |                        |                     | 1 413,56              | 2 827,12           |                      |                   |       |
| 2.5                                                    | Vnútrná kazetová jednotka FXZQ15M9                                                      | ks             | 2             |                        |                     | 1 303,67              | 2 607,34           |                      |                   |       |
| 2.6                                                    | Vnútrná kazetová jednotka FXZQ25M9                                                      | ks             | 4             |                        |                     | 1 359,33              | 5 437,32           |                      |                   |       |
| 2.7                                                    | Vnútrná kazetová jednotka FXZQ32M9                                                      | ks             | 1             |                        |                     | 1 443,36              | 1 443,36           |                      |                   |       |
| 2.8                                                    | Vnútrná kazetová jednotka FXZQ40M9                                                      | ks             | 3             |                        |                     | 1 601,20              | 4 803,60           |                      |                   |       |
| 2.9                                                    | Dekoračný panel BYFQ60B                                                                 | ks             | 10            |                        |                     | 216,52                | 2 165,20           |                      |                   |       |
| 2.10                                                   | Vnútrná kazetová jednotka FXFQ25P9                                                      | ks             | 1             |                        |                     | 1 278,69              | 1 278,69           |                      |                   |       |
| 2.11                                                   | Vnútrná kazetová jednotka FXFQ32P9                                                      | ks             | 7             |                        |                     | 1 360,44              | 9 523,08           |                      |                   |       |
| 2.12                                                   | Vnútrná kazetová jednotka FXFQ40P9                                                      | ks             | 3             |                        |                     | 1 492,18              | 4 476,54           |                      |                   |       |
| 2.13                                                   | Vnútrná kazetová jednotka FXFQ50P9                                                      | ks             | 1             |                        |                     | 1 571,68              | 1 571,68           |                      |                   |       |
| 2.14                                                   | Vnútrná kazetová jednotka FXFQ63P9                                                      | ks             | 4             |                        |                     | 1 626,20              | 6 504,80           |                      |                   |       |
| 2.15                                                   | Vnútrná kazetová jednotka FXFQ80P9                                                      | ks             | 2             |                        |                     | 2 052,05              | 4 104,10           |                      |                   |       |
| 2.16                                                   | Vnútrná kazetová jednotka FXFQ100P9                                                     | ks             | 1             |                        |                     | 2 153,12              | 2 153,12           |                      |                   |       |
| 2.17                                                   | Dekoračný panel BYCQ140C                                                                | ks             | 19            |                        |                     | 328,47                | 6 240,93           |                      |                   |       |

| P. č. | Názov                                                                                  | M.j. | Množ.<br>m.j. | Hmotnosť<br>jednotková | Hmotnosť<br>celková | Dodávka<br>jednotková | Dodávka<br>celková | Montáž<br>jednotková | Montáž<br>celková | Norma |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| 2.18  | Vnútrná podstropná jednotka FXHQ63MA                                                   | ks   | 1             |                        |                     | 1 945,30              | 1 945,30           |                      |                   |       |
| 2.19  | Dialkový ovládač BRC1E51A                                                              | ks   | 29            |                        |                     | 220,07                | 6 382,03           |                      |                   |       |
| 2.20  | Centrálny ovládač DCS601C51                                                            | ks   | 1             |                        |                     | 3 082,26              | 3 082,26           |                      |                   |       |
| 2.21  | Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ22M20T                                                | ks   | 8             |                        |                     | 147,63                | 1 181,04           |                      |                   |       |
| 2.22  | Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ23M20T                                                | ks   | 9             |                        |                     | 193,15                | 1 738,35           |                      |                   |       |
| 2.23  | Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ23M29T                                                | ks   | 6             |                        |                     | 219,00                | 1 314,00           |                      |                   |       |
| 2.24  | Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ23M64T                                                | ks   | 4             |                        |                     | 358,00                | 1 432,00           |                      |                   |       |
| 2.25  | Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ23M75T                                                | ks   | 1             |                        |                     | 499,47                | 499,47             |                      |                   |       |
| 2.26  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 6.4 mm                    | m    | 78            |                        |                     | 10,00                 | 780,00             |                      |                   |       |
| 2.27  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 9.5 mm                    | m    | 117           |                        |                     | 12,65                 | 1 480,05           |                      |                   |       |
| 2.28  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 12.7 mm                   | m    | 131           |                        |                     | 14,38                 | 1 883,78           |                      |                   |       |
| 2.29  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 15.9 mm                   | m    | 114           |                        |                     | 20,02                 | 2 282,28           |                      |                   |       |
| 2.30  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 19.1 mm                   | m    | 38            |                        |                     | 25,99                 | 987,62             |                      |                   |       |
| 2.31  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 22.2 mm                   | m    | 15            |                        |                     | 31,05                 | 465,75             |                      |                   |       |
| 2.32  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 28.6 mm                   | m    | 39            |                        |                     | 52,13                 | 2 033,07           |                      |                   |       |
| 2.33  | Medené chladiarenské potrubie s izoláciou ARMA-FLEX priemeru 34.9 mm                   | m    | 5             |                        |                     | 72,15                 | 360,75             |                      |                   |       |
| 2.34  | Doplnenie chladiča R410A                                                               | kg   | 18            |                        |                     | 24,70                 | 444,60             |                      |                   |       |
| 2.35  | Montážny materiál (lišty, pájky, príchvyky, kotviaci materiál doplnenie izolácie atď.) | kg   | 75            |                        |                     |                       |                    | 13,50                | 1 012,50          |       |
| 2.36  | Montáž zariadenia porovnáním - 12 z ceny dodávky a ďalej sú neobsadené                 | %    | 8             |                        |                     |                       |                    | 1 829,99             | 14 639,92         |       |
| 2.37  | <b>Zariadenie č.2 a 3 spolu:</b>                                                       |      |               |                        |                     |                       | <b>182 998,03</b>  |                      | <b>15 652,42</b>  |       |



# ROZPOČET

Stavba: UNIPOLAB Prešov

Časť: SO 01 - UNIPOLAB

| P.Č. | POLOŽKA | NÁZOV                                             | JEDN. | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ CENA  |          | SPOLU    |          |
|------|---------|---------------------------------------------------|-------|----------|------------------|----------|----------|----------|
|      |         |                                                   |       |          | MATERIÁL         | MONTÁŽ   | MATERIÁL | MONTÁŽ   |
|      |         | <b>REKAPITULÁCIA</b>                              |       |          |                  |          |          |          |
| A    |         | KÁBELAŽ                                           |       |          | 1 072,91         | 766,03   | 1 072,91 | 766,03   |
| B    |         | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL                        |       |          | 1 306,27         | 822,59   | 1 306,27 | 822,59   |
| C    |         | EPS                                               |       |          | 6 638,58         | 1 241,41 | 6 638,58 | 1 241,41 |
|      |         |                                                   |       |          |                  |          |          |          |
|      |         | DOPRAVA                                           |       | 3,60%    |                  |          | 324,64   |          |
|      |         | PRÍSUN                                            |       | 1%       |                  |          |          | 90,18    |
|      |         | PPV                                               |       | 6%       |                  |          |          | 710,87   |
|      |         | HZS                                               |       |          |                  |          |          | 877,72   |
| D    |         | ZEMNÉ PRÁCE                                       |       |          |                  |          |          | 2 170,27 |
|      |         | ZRN                                               |       |          |                  |          | 9 342,40 | 6 679,07 |
|      |         | <b>ZRN SPOLU</b>                                  |       |          | <b>16 021,47</b> |          |          |          |
|      |         | GZS                                               |       |          |                  |          |          | 0,00     |
|      |         | <b>VRN SPOLU</b>                                  |       |          | <b>0,00</b>      |          |          |          |
|      |         | Odborná prehliadka a vypracovanie revíznej správy |       |          | 406,50           |          |          |          |
|      |         | <b>NAKLADY CELKOM</b>                             |       |          | <b>16 427,97</b> |          |          |          |
|      |         | BEZ DPH                                           |       |          |                  |          |          |          |
|      |         | s DPH                                             |       |          | 19 713,56        |          |          |          |

| ROZPOČET                                             |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| Stavba: UNIPOLAB Prešov                              |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| Časť: SO 01 - UNIPOLAB, Elektropožiarne signalizácia |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| P.Č.                                                 | PDLOŽKA   | NÁZOV                                         | JEDN. | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ CENA |        | SPOLU           |        |               |
|                                                      |           |                                               |       |          | MATERIÁL        | MONTÁŽ | MATERIÁL        | MONTÁŽ |               |
| <b>A</b>                                             |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| <b>Kábeláž</b>                                       |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| 1                                                    |           | JE-H(St)-V 2x2x0,8                            | m     | 80       | 1,79            | 0,98   | 143,20          |        | 78,40         |
| 2                                                    |           | JE-H(St)-V 2x2x0,5                            | m     | 300      | 1,79            | 0,98   | 537,00          |        | 294,00        |
| 3                                                    |           | Vodič CYY 6 zeleno-žltý                       | m     | 20       | 0,98            | 0,98   | 19,60           |        | 19,60         |
| 4                                                    |           | Kábel TCEPKPFLE do 5XN0,8                     | m     | 170      | 1,46            | 0,98   | 248,20          |        | 166,60        |
| 5                                                    |           | Kábel spojka XAGA                             | ks    | 1        | 27,31           | 16,26  | 27,31           |        | 16,26         |
| 6                                                    |           | Ukončenie káblov 2x2x0,8                      | ks    | 20       | 0,00            | 3,01   | 0,00            |        | 60,20         |
| 7                                                    |           | Prezvonenie káblov                            | pár   | 4        | 0,00            | 1,63   | 0,00            |        | 6,52          |
| 8                                                    |           | Meranie úseku slučky                          | ks    | 15       | 0,00            | 1,63   | 0,00            |        | 24,45         |
| 9                                                    |           | Zaťahovanie kábla do rúrky                    | m     | 250      | 0,00            | 0,40   | 0,00            |        | 100,00        |
| 10                                                   |           | Podružný materiál                             | %     | 10       | 9,76            | 0,00   | 97,60           |        | 0,00          |
|                                                      |           | <b>Spolu</b>                                  |       |          |                 |        | <b>1 072,91</b> |        | <b>766,03</b> |
| <b>B</b>                                             |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| <b>Elektroinštalčný materiál</b>                     |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| 1                                                    |           | Rúrka P21 bezhal                              | m     | 300      | 1,30            | 1,95   | 390,00          |        | 585,00        |
| 2                                                    |           | Ocelová konštrukcia všeobecná                 | kg    | 50       | 3,01            | 3,50   | 150,50          |        | 175,00        |
| 3                                                    |           | Požiarne upchávka                             | m2    | 0,5      | 6,50            | 8,13   | 3,25            |        | 4,07          |
| 4                                                    |           | Svorkovnicová skrinka s prepaťovými ochranami | ks    | 2        | 321,86          | 29,26  | 643,72          |        | 58,52         |
| 5                                                    |           | Podružný materiál                             | %     | 10       | 11,88           | 0,00   | 118,80          |        | 0,00          |
|                                                      |           | <b>Elektroinštalčný materiál spolu</b>        |       |          |                 |        | <b>1 306,27</b> |        | <b>822,59</b> |
| <b>C</b>                                             |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| <b>EPS</b>                                           |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |
| 1                                                    | ARITECH   | Ústredňa EPS ARITECH FP1216                   | ks    | 1        | 3 592,53        | 0,00   | 3 592,53        |        | 0,00          |
|                                                      |           | AKU 12V/40Ah                                  | ks    | 2        | 81,28           | 0,00   | 162,56          |        | 0,00          |
|                                                      | 220330701 | Uvedenie ústredne do trvalej prevádzky        | ks    | 1        | 0,00            | 568,95 | 0,00            |        | 568,95        |
|                                                      |           | Naprogramovanie ústredne, montáž              | ks    | 1        | 0,00            | 325,12 | 0,00            |        | 325,12        |
| <b>ROZPOČET</b>                                      |           |                                               |       |          |                 |        |                 |        |               |

| Stavba: UNIPOLAB Prešov<br>Časť: SO 01 - UNIPOLAB |           |                                                      |       |          |                 |        |          |        |          |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|--------|----------|--------|----------|
| P.Č.                                              | POLOŽKA   | NÁZOV                                                | JEDN. | MNOŽSTVO | JEONOTKOVÁ CENA |        | SPOLU    |        |          |
|                                                   |           |                                                      |       |          | MATERIÁL        | MONTÁŽ | MATERIÁL | MONTÁŽ |          |
| 2                                                 | ARITECH   | Multisenzor interaktívny DP2061T+výstup na indikáciu | ks    | 10       | 108,91          | 0,00   | 1 089,10 |        |          |
|                                                   | 220330206 | Preskúšanie hlásiča EPS                              | ks    | 10       | 0,00            | 2,03   | 0,00     |        | 20,30    |
|                                                   | 220330376 | Montáž hlásiča EPS                                   | ks    | 10       | 0,00            | 4,87   | 0,00     |        | 48,70    |
|                                                   | 220330741 | Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky                | ks    | 10       | 0,00            | 1,63   | 0,00     |        | 16,30    |
| 3                                                 | ARITECH   | Zásuvka DB2001                                       | ks    | 10       | 22,43           | 0,00   | 224,30   |        | 0,00     |
|                                                   | 220330113 | Montáž zásuvky                                       | ks    | 10       | 0,00            | 5,69   | 0,00     |        | 56,90    |
| 4                                                 | ARITECH   | Tlačidlový hlásič požiaru                            | ks    | 2        | 89,41           | 0,00   | 178,82   |        | 0,00     |
|                                                   | 220330206 | Preskúšanie hlásiča EPS                              | ks    | 2        | 0,00            | 2,08   | 0,00     |        | 4,16     |
|                                                   | 220330376 | Montáž hlásiča EPS                                   | ks    | 2        | 0,00            | 8,13   | 0,00     |        | 16,26    |
|                                                   | 220330741 | Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky                | ks    | 2        | 0,00            | 1,63   | 0,00     |        | 3,26     |
| 5                                                 | ARITECH   | Požiarna siréna                                      | ks    | 2        | 134,92          | 0,00   | 269,84   |        | 0,00     |
|                                                   | 220330376 | Montáž sirény                                        | ks    | 2        | 0,00            | 9,43   | 0,00     |        | 18,86    |
| 6                                                 | ARITECH   | Signálne svetidlo                                    | ks    | 8        | 29,91           | 0,00   | 239,28   |        | 0,00     |
|                                                   | Montáž    |                                                      | ks    | 8        | 0,00            | 16,26  | 0,00     |        | 130,08   |
| 7                                                 | ARITECH   | Signálne svetidlo s akustickou signalizáciou         | ks    | 2        | 140,29          | 0,00   | 280,58   |        | 0,00     |
|                                                   | Montáž    |                                                      | ks    | 2        | 0,00            | 16,26  | 0,00     |        | 32,52    |
| 8                                                 |           | Týč pre montáž a skúšanie zariadenia                 | ks    | 2        | 72,02           | 0,00   | 144,04   |        | 0,00     |
| 9                                                 |           | Skušobný plyn                                        | ks    | 1        | 43,89           | 0,00   | 43,89    |        | 0,00     |
| 10                                                |           | Prevádzková kniha EPS                                | ks    | 1        | 16,26           | 0,00   | 16,26    |        | 0,00     |
| 11                                                |           | Náhradné diely:                                      | ks    | 1        | 81,28           | 0,00   | 81,28    |        | 0,00     |
| 12                                                |           | Podružný materiál                                    | %     | 5        | 63,22           | 0,00   | 316,10   |        | 0,00     |
|                                                   |           | EPS spolu                                            |       |          |                 |        | 6 638,58 |        | 1 241,41 |
| D                                                 |           | Zemné práce                                          |       |          |                 |        |          |        |          |
| 1                                                 |           | Volný terén                                          | m     | 116      |                 | 0,16   |          |        | 18,56    |
|                                                   |           | Výkop ryhy 35x80cm v 3. triede zeminy                | m     | 116      |                 | 8,13   |          |        | 943,08   |
|                                                   |           | Zriadenie pieskového lôžka a teplotovej vrstvy       | m     | 116      |                 | 2,13   |          |        | 247,08   |
|                                                   |           | Výstražná fólia z PVC šírky 22 cm                    |       |          |                 | 0,88   |          |        | 102,08   |
|                                                   |           | Zásyp kábelovej ryhy 35x70cm v 3. triede zeminy      | m     | 116      |                 | 3,50   |          |        | 406,00   |
|                                                   |           | <b>ROZPOČET</b>                                      |       |          |                 |        |          |        |          |

| Stavba: UNIPOLAB Prešov                              |         |                                                                |       |          |                 |        |          |        |                 |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|--------|----------|--------|-----------------|
| Časť: SO 01 - UNIPOLAB, Elektropožiarna signalizácia |         |                                                                |       |          |                 |        |          |        |                 |
| P.Č                                                  | POLOŽKA | NÁZOV                                                          | JEDN. | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ CENA |        | SPOLU    |        |                 |
|                                                      |         |                                                                |       |          | MATERIÁL        | MONTÁŽ | MATERIÁL | MONTÁŽ |                 |
| 2                                                    |         | Križovanie s chodníkom, s inžinierskymi sieťami                |       |          |                 | 7,01   |          |        | 56,08           |
|                                                      |         | Výkop ryhy 35x80cm v 3. triede zeminy                          | m     | 8        |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         | Zriadenie betónového obloženia                                 | m     | 8        |                 | 14,55  |          |        | 116,40          |
|                                                      |         | Výstražná fólia z PVC šírky 22 cm                              | m     | 8        |                 | 0,88   |          |        | 7,04            |
|                                                      |         | Zásyp kábelovej ryhy 35x70cm v 3. triede zeminy                | m     | 8        |                 | 3,50   |          |        | 28,00           |
| 3                                                    |         | Križovanie s cestou                                            |       |          |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         | Výkop ryhy 50x120cm v 3. triede zeminy                         |       |          |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         | Zriadenie betónového obloženia a tehlovej vrstvy PVC rúra D100 | m     | 6        |                 | 38,28  |          |        | 229,68          |
|                                                      |         | Výstražná fólia z PVC šírky 22 cm                              |       |          |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         | Zásyp kábelovej ryhy 50x120cm v 3. triede zeminy zriadenie     |       |          |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         | Vytýčenie trasy                                                | km    | 0,13     |                 | 125,17 |          |        | 16,27           |
|                                                      |         | <b>Zemné práce spolu</b>                                       |       |          |                 |        |          |        | <b>2 170,27</b> |
| E                                                    | HZZ, IK | <b>Montážne výkony</b>                                         |       |          |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         |                                                                |       |          |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         | Drobné murárske a zväračské práce                              | Nh    | 6        |                 | 16,26  |          |        | 97,56           |
|                                                      |         | PD                                                             | Nh    | 32       |                 | 24,38  |          |        | 780,16          |
|                                                      |         |                                                                |       |          |                 |        |          |        |                 |
|                                                      |         | Doborná skúška a vyhotovenie revíznej správy                   | Nh    | 25       |                 | 16,26  |          |        | <b>406,50</b>   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby UNIPOLAB Areál Prešovskej univerzity ul. 17. novembra č.1.

Názov objektu SLABOPRUD

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

pu ul. 17. novembra č.1.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

13.07.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |     |         |           | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                    |       |   |
|--------------------------|-----|---------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----|--------------------|-------|---|
| 1                        | HSV | Dodávky | 0         | 9                   | Práce nadčas      | 0                              | 14 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0 |
| 2                        |     | Montáž  | 0         | 10                  | Bez pevnej podl.  | 0                              | 15 | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0 |
| 3                        | PSV | Dodávky | 0         | 11                  | Kultúrna pamiatka | 0                              | 16 | Územné vplyvy      | 0,00% | 0 |
| 4                        |     | Montáž  | 0         | 12                  |                   | 0                              | 17 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0 |
| 5                        | "M" | Dodávky | 15 309,92 |                     |                   |                                | 18 | Ostatné            | 0,00% | 0 |
| 6                        |     | Montáž  | 12 207,58 |                     |                   |                                | 19 | VRN z rozpočtu     |       | 0 |
| 7                        |     | Nosný m | 0,00      |                     |                   |                                |    |                    |       |   |
| 8 ZRN (r. 1-7)           |     |         | 27 517,50 | 13                  | DN (r. 9-12)      |                                | 20 | VRN (r. 14-19)     |       | 0 |
| 21                       | HZS |         |           | 22                  | Kompl. činnosť    | 0                              | 23 | Ostatné náklady    |       | 0 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13, 20-23 27 517,50

25 20 % 27 517,50 DPH 5 503,50

26 Cena s DPH (r. 24-25)

33 021,00

## E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa 0

28 Kľzáva doložka 0

29 Zvýhodnenie + - 0

# ROZPOČET

Stavba: UNIPOLAB Areál Prešovskej univerzity ul. 17. novembra č.1.

Objekt: SLABOPRUD

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 13.7.2012

| P.Č.                                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka          | Montáž          | Nosný materiál | Cena celkom      |
|-------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1                                         | 2   | 3           | 4                                                                                        | 5   | 8               | 7               | 8                | 9               | 10             | 11               |
| <b>M</b>                                  |     |             |                                                                                          |     |                 |                 |                  |                 |                |                  |
| <b>21-M</b>                               |     |             |                                                                                          |     |                 |                 |                  |                 |                |                  |
| <b>Práce a dodávky M</b>                  |     |             |                                                                                          |     |                 |                 |                  |                 |                |                  |
| <b>Elektromontáže</b>                     |     |             |                                                                                          |     |                 |                 |                  |                 |                |                  |
| 1                                         | 921 | 210010002   | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm                      | m   | 300,000         | 1,17            |                  | 351,00          |                | 351,00           |
| 2                                         | 345 | 3450706900  | Rúrka HFX 25                                                                             | m   | 300,000         | 4,29            | 1 287,00         |                 |                | 1 287,00         |
| 3                                         | 921 | 210010106   | Lišta elektroinšt. parapetná DLPZ PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevn | m   | 300,000         | 4,03            |                  | 1 209,00        |                | 1 209,00         |
| 4                                         | 345 | 3451308900  | Lišta 80X40 PRE OPTOKABEL                                                                | m   | 300,000         | 3,38            | 1 014,00         |                 |                | 1 014,00         |
| 5                                         | 921 | 210010134   | RURKY - CHANICKY HDPE                                                                    | m   | 25,000          | 1,63            |                  | 40,75           |                | 40,75            |
| 6                                         | 286 | 2861052300  | GRANICKA HDPE 90X5,1 KMZ 10081808                                                        | m   | 25,000          | 3,30            | 82,50            |                 |                | 82,50            |
| 7                                         | 921 | 210010333   | Skatula pre listový rozvod typ                                                           | ks  | 100,000         | 7,03            |                  | 703,00          |                | 703,00           |
| 8                                         | 345 | 34509190001 | Krabica pristrojová lisová                                                               | ks  | 100,000         | 3,12            | 312,00           |                 |                | 312,00           |
| 9                                         | 921 | 210190003   | Montáž rozvadžaca LC06                                                                   | kus | 1,000           | 9,76            |                  | 9,76            |                | 9,76             |
| 10                                        | 357 | 3570228700  | Rozvadžač POČ SIEŤE SKRINA KOMPLET 420                                                   | ks  | 1,000           | 1 547,55        | 1 547,55         |                 |                | 1 547,55         |
| 11                                        | R   | MID         | Mimostavenisková doprava                                                                 | %   | 6,000           | 65,99           |                  | 395,94          |                | 395,94           |
| 12                                        | R   | MV          | Murárske výpomoci                                                                        | %   | 1,000           | 65,99           |                  | 65,99           |                | 65,99            |
| 13                                        | R   | PD          | Presun dodavok                                                                           | %   | 1,000           | 42,44           |                  | 42,44           |                | 42,44            |
| 14                                        | R   | PM          | Podružný materiál                                                                        | %   | 3,000           | 42,44           |                  | 127,32          |                | 127,32           |
| 15                                        | R   | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                              | %   | 1,000           | 65,99           |                  | 65,99           |                | 65,99            |
| <b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b> |     |             |                                                                                          |     |                 |                 | <b>10 599,95</b> | <b>8 793,52</b> | <b>0,00</b>    | <b>19 393,47</b> |
| 16                                        | 922 | 220280411   | Montáž kábla SIP 4X2X0,5 LSHO CAT 6                                                      | m   | 5 000,000       | 0,78            |                  | 3 900,00        |                | 3 900,00         |
| 17                                        | 341 | 34121408301 | KABEL SIP 4X2,0,5 LSHO CAT 1/P                                                           | m   | 5 000,000       | 0,71            | 3 550,00         |                 |                | 3 550,00         |
| 18                                        | 341 | 34121408301 | OPTOKABEL                                                                                | m   | 400,000         | 1,27            | 508,00           |                 |                | 508,00           |
| 19                                        | 922 | 220280411   | Montáž kábla OPTOKABLA                                                                   | m   | 400,000         | 1,04            |                  | 416,00          |                | 416,00           |
| 20                                        | 922 | 220301201   | Zásuvka počítačova montáž                                                                | kus | 100,000         | 6,50            |                  | 650,00          |                | 650,00           |
| 21                                        | 345 | 3450301600  | L-Zásuvka 2X RJ 45 1/4242 VALENA                                                         | ks  | 100,000         | 10,15           | 1 015,00         |                 |                | 1 015,00         |
| 22                                        | 922 | 220320306   | Montáž elektronickej ovládanej zámkovej dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie            | ks  | 5,000           | 3,90            |                  | 19,50           |                | 19,50            |
| 23                                        | 922 | 220320307   | Montáž stanice vstup systému, zapojenie, privodov, preskúšanie funkcie                   | ks  | 5,000           | 13,00           |                  | 65,00           |                | 65,00            |
| 24                                        | 382 | 3820405400  | VSTUP SYSTÉMU+ CIT KARIET-KOMPLET -                                                      | ks  | 5,000           | 1 105,39        | 5 526,95         |                 |                | 5 526,95         |
| 25                                        | HZS | HZS-001     | Revízie                                                                                  | hod | 200,000         | 13,00           |                  | 2 600,00        |                | 2 600,00         |
| 26                                        | HZS | HZS-004     | OBOZNAMENIE UŽIVATEĽA S PREVADZKOU                                                       | hod | 20,000          | 13,00           |                  | 260,00          |                | 260,00           |
| 27                                        | R   | MV          | Murárske výpomoci                                                                        | %   | 1,000           | 197,67          |                  | 197,67          |                | 197,67           |

| 28                                             | R   | PM          | Podružný materiál                                                                                    | %   | 3,000  | 162,56 | 487,68           | 487,68           |
|------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|------------------|
| 29                                             | R   | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %   | 1,000  | 197,67 | 197,67           | 197,67           |
| <b>46-M Zemné práce pri extr.mont.práciach</b> |     |             |                                                                                                      |     |        |        |                  |                  |
| 30                                             | 946 | 460010024   | Vyčistenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore                                           | km  | 0,025  | 113,14 | 2,83             | 2,83             |
| 31                                             | 246 | 2462061000  | Email olejový vonkajší biely Ermolex U 2117                                                          | kg  | 0,013  | 10,91  | 0,14             | 0,14             |
| 32                                             | 946 | 460200263   | Vykop ryhy 50x80v zemine3                                                                            | m   | 25,000 | 6,66   | 166,50           | 166,50           |
| 33                                             | 946 | 460420302   | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm | m   | 25,000 | 1,99   | 49,75            | 49,75            |
| 34                                             | 596 | 5961046500  | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                   | ks  | 0,167  | 598,21 | 99,90            | 99,90            |
| 35                                             | 946 | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm                                     | m   | 25,000 | 0,50   | 12,50            | 12,50            |
| 36                                             | 283 | 2830002000  | Fólia červená v m                                                                                    | m   | 25,000 | 0,68   | 17,00            | 17,00            |
| 37                                             | 948 | 460510021   | Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rur svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác       | m   | 25,000 | 1,15   | 28,75            | 28,75            |
| 38                                             | 286 | 2861100200  | PVC-U hľadké s KKR 60                                                                                | kus | 25,000 | 10,27  | 256,75           | 256,75           |
| 39                                             | 946 | 480560263   | Kučný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3      | m   | 25,000 | 3,11   | 77,75            | 77,75            |
| 40                                             | 946 | 460650011   | Zriadenie podkádlovej vrstvy, zo šírku z kameňa - vrstva 25 cm                                       | m2  | 2,500  | 8,52   | 21,30            | 21,30            |
| 41                                             | 583 | 58333310100 | Kamenivá hrube fazané 4-8mm B                                                                        | t   | 0,625  | 18,05  | 11,28            | 11,28            |
| 42                                             | 946 | 460650024   | Jednovrstvová vozovka z betonu, vrstva betónu 20 cm                                                  | m2  | 2,500  | 13,95  | 34,88            | 34,88            |
| 43                                             | 313 | 3131659500  | Sieť zvaraná do ráhoží 6,3/100 mm a 2x5 m                                                            | m2  | 2,500  | 5,60   | 14,00            | 14,00            |
| 44                                             | 589 | 5893464000  | Betón pre vozovky, cem. portl., tr. do 22mm                                                          | m3  | 0,500  | 135,69 | 67,85            | 67,85            |
| 45                                             | H   | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %   | 1,000  | 8,61   | 8,61             | 8,61             |
| <b>Celkom</b>                                  |     |             |                                                                                                      |     |        |        | <b>15 309,92</b> | <b>12 207,58</b> |
|                                                |     |             |                                                                                                      |     |        |        | <b>0,00</b>      | <b>27 517,50</b> |

Názov stavby :

**UNIPOLAB Prešov**

**vnútorné zariadenie a vybavenie**

Investor : Prešovská univerzita Prešov

---

## ROZPOČET - REKAPITULÁCIA

---

### **ZRN**

vnút. zariadenie a vybavenie

14 859,58 EUR

Suma ZRN

**14 859,58 EUR**

### **VRN**

ZS

0,00%

0,00 EUR

Suma VRN

**0,00 EUR**

**ZRN + VRN**

**14 859,58 EUR**

**DPH**

**20,00%**

**2 971,92 EUR**

**Celkom CÚ 2012 s DPH**

**17 831,50 EUR**

Košice, marec 2012

Vypracovala: Ing. Lengyelová

**Ing. Lengyelová Jolana**

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                |                                    |                     |                  |                  |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|
| Stavba: UNIPOLAB - Prešov                                      |                                    |                     | Miesto: _____    | Rozpočet: _____  |        |
| Objekt: vnútorné zariadenie a vybavenie                        |                                    |                     | JKSO: _____      | Spracoval: _____ |        |
| Dňa: 11.05.2012                                                |                                    |                     | Zmluva č.: _____ |                  |        |
| Odberteľ: Prešovská Univerzita u Prešove ul. 17. novembra č.15 |                                    |                     |                  |                  |        |
| Dodávateľ: _____                                               |                                    |                     |                  |                  |        |
| Projektant: _____                                              |                                    |                     |                  |                  |        |
| 1 M3 OP                                                        |                                    |                     | 17 832           | 1 M2 UP          | 17 832 |
| 1 M2 ZP                                                        |                                    |                     | 17 832           | 1 M              | 17 832 |
| A                                                              | ZRN                                | konštrukcie a práce | materiál         | spolu ZRN        |        |
| 1                                                              | HSV:                               |                     |                  |                  |        |
| 2                                                              | PSV:                               | 6 659,26            | 8 190,32         | 14 859,58        |        |
| 3                                                              | MCE:                               |                     |                  |                  |        |
| 4                                                              | iné:                               |                     |                  |                  |        |
| 5                                                              | Súčet:                             | 6 659,26            | 8 190,32         | 14 859,58        |        |
| projektant, rozpočtár, cenár                                   |                                    |                     |                  |                  |        |
| dátum:                                                         |                                    | podpis:             |                  |                  |        |
| pečiatka:                                                      |                                    |                     |                  |                  |        |
| odberateľ, obstarávateľ                                        |                                    |                     |                  |                  |        |
| dátum:                                                         |                                    | podpis:             |                  |                  |        |
| pečiatka:                                                      |                                    |                     |                  |                  |        |
| B                                                              |                                    |                     |                  |                  |        |
| IN - Individuálne náklady                                      |                                    |                     |                  |                  |        |
| 6                                                              | Práce navičas                      |                     |                  |                  |        |
| 7                                                              | Murárske výpomocy                  |                     |                  |                  |        |
| 8                                                              | Bez pevnej podlahy                 |                     |                  |                  |        |
| 9                                                              |                                    |                     |                  |                  |        |
| 10                                                             | Súčet riadkov 6 až 9:              |                     |                  |                  |        |
| C                                                              |                                    |                     |                  |                  |        |
| NUS - náklady umiestnenia stavby                               |                                    |                     |                  |                  |        |
| 11                                                             | Zariadenie staveniska              |                     |                  |                  |        |
| 12                                                             | Prevádzkové vplyvy                 |                     |                  |                  |        |
| 13                                                             | Sťaženie podnikienky               |                     |                  |                  |        |
| 14                                                             |                                    |                     |                  |                  |        |
| 15                                                             | Súčet riadkov 11 až 14:            |                     |                  |                  |        |
| D                                                              |                                    |                     |                  |                  |        |
| DN - ostatné náklady                                           |                                    |                     |                  |                  |        |
| 16                                                             | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |                     |                  |                  |        |
| 17                                                             | Inžinierska činnosť                |                     |                  |                  |        |
| 18                                                             | Projektové práce                   |                     |                  |                  |        |
| 19                                                             |                                    |                     |                  |                  |        |
| 20                                                             | Súčet riadkov 16 až 19:            |                     |                  |                  |        |
| E                                                              |                                    |                     |                  |                  |        |
| Celkové náklady                                                |                                    |                     |                  |                  |        |
| 21                                                             | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 14 859,58           |                  |                  |        |
| 22                                                             | DPH 20% z:                         | 14 859,58           |                  |                  |        |
| 23                                                             | DPH 0% z:                          |                     |                  |                  |        |
| 24                                                             | Súčet riadkov 21 až 23:            | 17 831,50           |                  |                  |        |
| F                                                              | Odpočet - prípočet                 |                     |                  |                  |        |

Odbierateľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracovali:  
JKSO :  
Dátum: 11.05.2012

Stavba :UNIPOLAB - Prešov  
Objekt :vnútorné zariadenie a vybavenie

Ing. Lengyelová Jolana

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného diela, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Specifikovaný<br>materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|--------------|--|
|                                          |                        |                           |           | Spolu             |  | Spolu        |  |
| 725 - Zariadenie predmety                | 5 522,24               | 1 144,40                  | 6 666,64  | 3,26399           |  | 0,000        |  |
| 766 - Konštrukcie stoliarske             | 1 147,02               | 7 045,92                  | 8 192,94  | 2,95890           |  | 0,000        |  |
| PRACE A DODÁVKY PSV spolu:               | 6 669,26               | 8 190,32                  | 14 859,58 | 6,22289           |  | 0,000        |  |
| Za rozpočet celkom                       | 6 669,26               | 8 190,32                  | 14 859,58 | 6,22289           |  | 0,000        |  |

Odberteľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15  
Projektant:  
0 odávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
8 dátum: 11.8.2012

Stavba :UNIPOLAB - Prešov  
Objekt :vnútorné zariadenie a vybavenie

Ing. Lengyelová Jolana

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                  | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer               | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |         | Súf v tonách |       | DPH % |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|                             |            |             |                                                                     |                 |                |                 |                     |                        |           | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV         |            |             |                                                                     |                 |                |                 |                     |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 725 - Zariadenie predmety   |            |             |                                                                     |                 |                |                 |                     |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 1                           | 721        | 72571-6120  | Vylevky z chern. kameniny 540x350x180, štandardná kvalita           | 7,000           | súbor          | 425,95          | 2 981,65            |                        | 2 981,65  | 0,05266           | 0,36862 |              |       | 20    |
| 2                           | 721        | 72572-6110  | Dvojitý drez z chern. kameniny štandardná kvalita                   | 7,000           | súbor          | 353,17          | 2 472,19            |                        | 2 472,19  | 0,14791           | 1,03537 |              |       | 20    |
| 3                           | 721        | 72575-9401  | Montáž ost. typov labor. vod. alebo plynových stolanov 4*5 = 20,000 | 20,000          | kus            | 3,42            | 68,40               |                        | 68,40     |                   |         |              |       | 20    |
| 4                           | MAT        | 484 263050  | Horák plyn. s príslušen.-laborat.                                   | 20,000          | kus            | 57,22           |                     | 1 144,40               | 1 144,40  | 0,09300           | 1,86000 |              |       | 20    |
|                             |            |             | 725 - Zariadenie predmety spolu:                                    | 6 666,64        |                |                 | 5 522,24            | 1 144,40               | 6 666,64  |                   | 3,26399 |              | 0,000 |       |
| 766 - Konštrukcie stolárske |            |             |                                                                     |                 |                |                 |                     |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 5                           | 766        | 76682-5121  | Montáž drev. vstavaných skriň 2-kridl. policových 21 = 21,000       | 21,000          | kus            | 54,62           | 1 147,02            |                        | 1 147,02  |                   |         |              |       | 20    |
| 6                           | MAT        | 615 1806501 | spodná a vrchná skrinka labor. stola 1200x800, 1200x300             | 21,000          | kus            | 335,52          | 7 045,92            |                        | 7 045,92  | 0,14090           | 2,95890 |              |       | 20    |
|                             |            |             | 766 - Konštrukcie stolárske spolu:                                  | 0 192,94        |                |                 | 1 147,82            | 7 045,92               | 8 192,94  |                   | 2,95890 |              | 0,000 |       |
|                             |            |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                          | 14 059,58       |                |                 | 6 669,26            | 0 198,32               | 14 859,50 |                   | 6,22289 |              | 0,000 |       |
|                             |            |             | Za rozpočet celkom                                                  | 14 859,50       |                |                 | 6 669,26            | 8 190,32               | 14 859,50 |                   | 6,22209 |              | 0,000 |       |

Ing. Lengyelová Jolana

## Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                |        |                     |          |                  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|------------------|--|
| Stavba : UNIPOLAB - Prešov                                     |        | Miesto: _____       |          | Rozpočet: _____  |  |
| Objekt : SO 02 - Rozvod tech. plynu                            |        | JKSO : _____        |          | Spracoval: _____ |  |
|                                                                |        | Dňa: 11.05.2012     |          | Zmluva č.: _____ |  |
| Odberteľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15 |        |                     |          |                  |  |
| Dodávateľ: _____ IČO: _____ DIČ: _____                         |        |                     |          |                  |  |
| Projektant: _____ IČO: _____ DIČ: _____                        |        |                     |          |                  |  |
| 1 M3 OP                                                        |        | 7 114               |          | 7 114            |  |
| 1 M2 ZP                                                        |        | 7 114               |          | 7 114            |  |
|                                                                |        |                     |          |                  |  |
| A                                                              | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN        |  |
| 1                                                              | HSV:   |                     |          |                  |  |
| 2                                                              | PSV:   | 3 736,06            | 2 192,58 | 5 928,64         |  |
| 3                                                              | MCE:   |                     |          |                  |  |
| 4                                                              | iné:   |                     |          |                  |  |
| 5                                                              | Súčet: | 3 736,06            | 2 192,58 | 5 928,64         |  |
| projektant, rozpočtár, cenár                                   |        |                     |          |                  |  |
| dátum: _____                                                   |        | podpis: _____       |          |                  |  |
| pečiatka: _____                                                |        |                     |          |                  |  |
| odberateľ, obsluhávateľ                                        |        |                     |          |                  |  |
| dátum: _____                                                   |        | podpis: _____       |          |                  |  |
| pečiatka: _____                                                |        |                     |          |                  |  |
| dodávateľ, zhotoviteľ                                          |        |                     |          |                  |  |
| dátum: _____                                                   |        |                     |          |                  |  |
| podpis: _____                                                  |        |                     |          |                  |  |
| pečiatka: _____                                                |        |                     |          |                  |  |
|                                                                |        |                     |          |                  |  |
| B                                                              |        |                     |          |                  |  |
| IN - Individuálne náklady                                      |        |                     |          |                  |  |
| 6 Práce nadčas                                                 |        |                     |          |                  |  |
| 7 Murárske výpomocy                                            |        |                     |          |                  |  |
| 8 Bez pevnej podlahy                                           |        |                     |          |                  |  |
| 9                                                              |        |                     |          |                  |  |
| 10 Súčet riadkov 6 až 9: _____                                 |        |                     |          |                  |  |
| C                                                              |        |                     |          |                  |  |
| NUS - náklady umiestnenia stavby                               |        |                     |          |                  |  |
| 11 Zariadenie staveniska                                       |        |                     |          |                  |  |
| 12 Prevádzkové vplyvy                                          |        |                     |          |                  |  |
| 13 Sťaženie podmienky                                          |        |                     |          |                  |  |
| 14                                                             |        |                     |          |                  |  |
| 15 Súčet riadkov 11 až 14: _____                               |        |                     |          |                  |  |
| D                                                              |        |                     |          |                  |  |
| DN - ostatné náklady                                           |        |                     |          |                  |  |
| 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte                          |        |                     |          |                  |  |
| 17 Inžinierska činnosť                                         |        |                     |          |                  |  |
| 18 Projektové práce                                            |        |                     |          |                  |  |
| 19                                                             |        |                     |          |                  |  |
| 20 Súčet riadkov 16 až 19: _____                               |        |                     |          |                  |  |
| E                                                              |        |                     |          |                  |  |
| Celkové náklady                                                |        |                     |          |                  |  |
| 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 5 928,64                      |        |                     |          |                  |  |
| 22 DPH 20% z: 5 928,64 1 185,73                                |        |                     |          |                  |  |
| 23 DPH 0% z: _____                                             |        |                     |          |                  |  |
| 24 Súčet riadkov 21 až 23: 7 114,37                            |        |                     |          |                  |  |
| F                                                              |        |                     |          |                  |  |
| Odpočet - prípočet                                             |        |                     |          |                  |  |

Odberteľa: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15  
Projektant:  
Dedávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 11.05.2012

Stavba :UNIPOLAB - Prešov  
Objekt :SD 02 - Rozvod tech. plynu

Ing. Lengyelová Jolana

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného diela, remesia | Konštrukcie<br>a práce | Specifikovaný<br>materiál | Spolu    | Hmotnosť v tonách |         | Súč v tonách |       |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------|---------|--------------|-------|
|                                          |                        |                           |          | Spolu             |         | Spolu        |       |
| 723 - Vnútorný plynovod                  | 3 736,06               | 2 192,58                  | 5 928,64 |                   | 0,37806 |              | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:               | 3 736,06               | 2 192,58                  | 5 928,64 |                   | 0,37806 |              | 0,000 |
| Za rozpočet celkom                       | 3 736,06               | 2 192,58                  | 5 928,64 |                   | 0,37806 |              | 0,000 |

Odberteľ: Prešovská Univerzita v Prašove ul. 17. novembra č.15  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 11.05.2012

Ing. Lengyelová Jolana  
Stavba :UNIPOLAB - Prašov  
Objekt :SO 02 - Rozvod tech. plynu

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                 | Kód ceníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer                                | Množstvo, výmera                    | Merná jednotka | Jednotková cena | Konstrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu           |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b> |            |              |                                                                                      |                                     |                |                 |                     |                        |                 |
| 723 - Vnútny plynovod      |            |              |                                                                                      |                                     |                |                 |                     |                        |                 |
| 1                          | 721        | 72311-0302   | Potrubiie plyn. ocel. rúrok záv. čier. 11353 lab. stoly DN 15                        | 50,000                              | m              | 15,47           | 773,50              |                        | 773,50          |
| 2                          | 721        | 72311-0303   | Potrubiie plyn. ocel. rúrok záv. čier. 11353 lab. stoly DN 20                        | 100,000                             | m              | 17,09           | 1 709,00            |                        | 1 709,00        |
| 3                          | 721        | 72315-0365   | Chránička plyn. potrubia D 38/2,6                                                    | 3,000                               | m              | 11,84           | 35,52               |                        | 35,52           |
| 4                          | 721        | 72319-0251   | Pripojka plyn. vyved. a upevnenie výpusťiek na potrubí DN 15                         | 21,000                              | kus            | 9,78            | 205,38              |                        | 205,38          |
| 5                          | 721        | 72319-0901   | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia                              | 21,000                              | kus            | 1,16            | 24,36               |                        | 24,36           |
| 6                          | 721        | 72319-0907   | Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia                              | 150,000                             | m              | 1,03            | 154,50              |                        | 154,50          |
| 7                          | 721        | 72321-9101   | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40                                   | 11,000                              | kus            | 37,82           | 416,02              |                        | 416,02          |
| 8                          | 721        | 72323-0102   | Gulový uzavier piamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom | 7,000                               | kus            | 32,76           | 229,32              |                        | 229,32          |
| 9                          | 721        | 72323-0103   | Gulový uzavier piamy PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom | 4,000                               | kus            | 45,06           | 180,24              |                        | 180,24          |
| 10                         | MAT        | 388 4B03021  | Manometer s prísuš.                                                                  | 1,000                               | kus            | 59,82           |                     | 59,82                  | 59,82           |
| 11                         | MAT        | 388 4B030221 | termínálová jednotka s rýchlospojkou a ventilom                                      | 4,000                               | kus            | 442,16          |                     | 1 768,64               | 1 768,64        |
| 12                         | MAT        | 541 2103101  | flaša - lech plyn                                                                    | 4,000                               | kus            | 91,03           |                     | 364,12                 | 364,12          |
| 13                         | 721        | 99872-3101   | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m                              | 0,378                               | t              | 21,74           | 8,22                |                        | 8,22            |
|                            |            |              |                                                                                      | <b>723 - Vnútny plynovod spolu:</b> |                |                 | <b>3 736,86</b>     | <b>2 192,58</b>        | <b>5 928,64</b> |
|                            |            |              |                                                                                      | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>   |                |                 | <b>3 736,86</b>     | <b>2 192,58</b>        | <b>5 928,64</b> |
| <b>Za rozpočet celkom</b>  |            |              |                                                                                      | <b>5 928,64</b>                     |                |                 | <b>3 736,86</b>     | <b>2 192,58</b>        | <b>5 928,64</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

UNIPOLAB

JKSO

Názov objektu

SO 03 - Vodovodná prípojka

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Juricová

Dňa

02.05.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady - EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |    |                    |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 545,74            | 8  | Práca nadčas                   | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 599,60              | 9  | Bez pevnej podl.               | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 37,30               | 10 | Kultúrna pamiatka              | 0,00 | 15 | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 179,65              | 11 |                                | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                                |      | 17 | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                                |      | 18 | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 2 362,29            | 12 | DN (r. 8-11)                   |      | 19 | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť                 | 0,00 | 22 | Ostatné náklady    |       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 23 Súčet 7, 12, 19-22     | 2 362,29 |
| 24 DPH 20,00 % z 2 362,29 | 472,46   |
| 25 Cena s DPH (r. 23-24)  | 2 834,75 |

## E Prípočty a odpočty

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 26 Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 Kízavá doložka        | 0,00 |
| 28 Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 02.05.2012

| Kód        | Popis                             | Dodávka         | Montáž        | Cena celkom     | Hmotnosť celkom | Sum celkom   |
|------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1          | 2                                 | 3               | 4             | 5               | 6               | 7            |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>        | <b>1 545,74</b> | <b>599,60</b> | <b>2 145,34</b> | <b>3,665</b>    | <b>0,000</b> |
| 1          | Zemné práce                       | 0,00            | 295,19        | 295,19          | 0,000           | 0,000        |
| 4          | Vodorovné konštrukcie             | 70,20           | 33,86         | 104,06          | 3,137           | 0,000        |
| 8          | Rúrové vedenie                    | 1 475,54        | 270,55        | 1 746,09        | 0,528           | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>        | <b>37,30</b>    | <b>179,65</b> | <b>216,95</b>   | <b>0,016</b>    | <b>0,000</b> |
| 722        | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 37,30           | 179,65        | 216,95          | 0,016           | 0,000        |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|            | <b>Celkom</b>                     | <b>1 583,04</b> | <b>779,25</b> | <b>2 362,29</b> | <b>3,681</b>    | <b>0,000</b> |

# ZADANIE

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 03 - Vodovodná prípojka

Dátum: 02.05.2012

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV

### Práce a dodávky HSV

2145,34

1

#### Zemné práce

295,19

|    |     |           |                                               |    |        |       |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 73 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 15,660 | 18,85 | 295,19 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

4

#### Vodorovné konštrukcie

104,06

|    |     |            |                                                                                                    |    |       |       |       |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 75 | 271 | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,850 | 39,83 | 33,86 |
| 76 | 581 | 5815322000 | Piesok triedený 0/4                                                                                | t  | 1,530 | 45,68 | 70,20 |

8

#### Rúrové vedenie

1746,09

|     |     |            |                                                                                               |    |        |         |         |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 105 | 271 | 871171121  | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm                              | m  | 14,500 | 1,41    | 20,45   |
| 106 | 286 | 2861133000 | Rúrka novodurová ťahaná RPE 40x4,3 mm                                                         | kg | 14,790 | 4,90    | 72,47   |
| 107 | 271 | 691181111  | Montáž vodorovného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40 | ks | 1,000  | 17,96   | 17,96   |
| 108 | 422 | 4229120000 | Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm                                                       | ks | 1,010  | 21,25   | 21,46   |
| 103 | 271 | 891213321  | Montáž vodomernej zostavy                                                                     | ks | 1,000  | 50,07   | 50,07   |
| 104 | 422 | 4229121000 | vodomerná zostava                                                                             | ks | 1,010  | 312,11  | 315,23  |
| 99  | 271 | 993810133  | Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m        | ks | 1,000  | 182,07  | 182,07  |
| 100 | 286 | 2866111411 | Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom                                          | ks | 1,000  | 1066,38 | 1066,39 |

## PSV

### Práce a dodávky PSV

216,95

722

#### Zdravotechnika - vnútorný vodovod

216,95

|    |     |            |                                                                           |    |        |       |        |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 66 | 721 | 722263415  | Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1)        | ks | 1,000  | 12,99 | 12,96  |
| 67 | 388 | 3882122500 | Vodomer vm3-5 3/4                                                         | ks | 1,000  | 37,30 | 37,30  |
| 34 | 721 | 722290215  | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100 | m  | 31,500 | 4,20  | 132,30 |
| 32 | 721 | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                 | m  | 31,500 | 1,08  | 34,02  |
| 35 | 721 | 998722101  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                 | t  | 0,016  | 21,65 | 0,35   |

## M

### Práce a dodávky M

0,00

### Celkom

2362,29

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

UNIPOLAB

JKSO

Názov objektu

SO 04 - Kanalizačná prípojka

EČD

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

02.05.2012

Ing. Juricová

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |     |         | B Doplnkové náklady |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |                    |                    |       |      |
|--------------------------|-----|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV | Dodávky | 1 165,48            | 8  | Práca nadčas                   | 0,00 | 13                 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |     | Montáž  | 527,30              | 9  | Bez pevnej podl.               | 0,00 | 14                 | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka              | 0,00 | 15                 | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |     | Montáž  | 197,99              | 11 |                                | 0,00 | 16                 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M" | Dodávky | 0,00                |    |                                |      | 17                 | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |     | Montáž  | 0,00                |    |                                |      | 18                 | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| ZRN (r. 1-6)             |     |         | 1 890,77            | 12 | ON (r. 8-11)                   |      | 19 VRN (r. 13-18)  |                    |       | 0,00 |
| 20                       | HZS |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť                 | 0,00 | 22 Ostatné náklady |                    |       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 1 890,77 |
| 24 | DPH 20,00 % z 1 890,77 | 378,15   |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 2 268,92 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kízavá doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 04 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 02.05.2012

JKSO:

| Kód        | Popis                            | Dodávka         | Montáž        | Cena celkom     | Hmotnosť celkom | Sum celkom   |
|------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1          | 2                                | 3               | 4             | 5               | 6               | 7            |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>       | <b>1 165,48</b> | <b>527,30</b> | <b>1 692,78</b> | <b>18,458</b>   | <b>0,000</b> |
| 1          | Zemné práce                      | 0,00            | 141,38        | 141,38          | 0,000           | 0,000        |
| 4          | Vodarovné konštrukcia            | 99,10           | 47,80         | 146,90          | 4,429           | 0,000        |
| 8          | Rúrové vedenie                   | 1 066,38        | 338,12        | 1 404,50        | 14,027          | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>       | <b>0,00</b>     | <b>197,99</b> | <b>197,99</b>   | <b>0,063</b>    | <b>0,000</b> |
| 721        | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0,00            | 197,99        | 197,99          | 0,063           | 0,000        |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|            | <u>Celkom</u>                    | <u>1 165,48</u> | <u>725,29</u> | <u>1 890,77</u> | <u>18,520</u>   | <u>0,000</u> |

# ZADANIE

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 04 - Kanalizačná prípojka

Dátum: 02.05.2012

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV

### Práce a dodávky HSV

|                                |     |            |                                                                                                    |    |       |         |         |
|--------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
|                                |     |            |                                                                                                    |    |       |         | 1692,78 |
| <b>1 Zemné práce</b>           |     |            |                                                                                                    |    |       |         | 141,38  |
| 73                             | 001 | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                      | m3 | 7,500 | 18,85   | 141,38  |
| <b>4 Vodovonné konštrukcie</b> |     |            |                                                                                                    |    |       |         | 146,90  |
| 75                             | 271 | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 1,200 | 39,83   | 47,80   |
| 76                             | 581 | 5815322000 | Piesok triedený 0/4                                                                                | t  | 2,160 | 45,88   | 99,10   |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>        |     |            |                                                                                                    |    |       |         | 1404,50 |
| 109                            | 271 | 893212111  | Šachta kanalizačná                                                                                 | ks | 1,000 | 338,12  | 338,12  |
| 110                            | 592 | 5922401300 | Prefabrikát betónový-šachta kanalizačná                                                            | ks | 1,000 | 1066,38 | 1066,38 |

## PSV

### Práce a dodávky PSV

|                                             |     |           |                                                                             |   |       |       |        |
|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
|                                             |     |           |                                                                             |   |       |       | 197,99 |
| <b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b> |     |           |                                                                             |   |       |       | 197,99 |
| 89                                          | 721 | 721171113 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9        | m | 6,000 | 31,70 | 190,20 |
| 90                                          | 721 | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 6,000 | 1,05  | 6,30   |
| 17                                          | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m               | t | 0,063 | 23,69 | 1,49   |

## M

### Práce a dodávky M

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

### Celkom

**1890,77**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

UNIPOLAB

JKSO

Názov objektu

SO 05 - Odlučovač ropných látok

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Juricová

Dňa

02.05.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |    |                    |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 3 431,45            | 8  | Práca nadčas                   | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 1 457,80            | 9  | Bez pevnej podl.               | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka              | 0,00 | 15 | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 843,78              | 11 |                                | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                                |      | 17 | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                                |      | 18 | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 5 733,03            | 12 | DN (r. 8-11)                   |      | 19 | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť                 | 0,00 | 22 | Ostatné náklady    |       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 5 733,03 |
| 24 | DPH 20,00 % z 5 733,03 | 1 146,61 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 6 879,64 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 05 - Odľučovač ropných látok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 02.05.2012

| Kód        | Popis                            | Dodávka         | Montáž          | Cena celkom     | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1          | 2                                | 3               | 4               | 5               | 6               | 7            |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>       | <b>3 431,45</b> | <b>1 457,80</b> | <b>4 889,25</b> | <b>40,570</b>   | <b>0,000</b> |
| 1          | Zemné práce                      | 0,00            | 576,81          | 576,81          | 0,000           | 0,000        |
| 3          | Zvislé a kompietné konštrukcie   | 1 859,66        | 299,11          | 2 158,77        | 3,955           | 0,000        |
| 4          | Vodorovné konštrukcie            | 505,41          | 243,76          | 749,17          | 22,588          | 0,000        |
| 5          | Rúrové vedenie                   | 1 066,38        | 338,12          | 1 404,50        | 14,027          | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>       | <b>0,00</b>     | <b>843,78</b>   | <b>843,78</b>   | <b>1,051</b>    | <b>0,000</b> |
| 721        | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0,00            | 843,78          | 843,78          | 1,051           | 0,000        |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|            | <u>Celkom</u>                    | <u>3 431,45</u> | <u>2 301,58</u> | <u>5 733,03</u> | <u>41,621</u>   | <u>0,000</u> |

# ZADANIE

Stavba: UNIPOLAB

Objekt: SO 05 - Odľučovač ropných látok

Dátum: 02.05.2012

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV Práce a dodávky HSV

|                                         |     |            |                                                                                                    |    |        |         |         |
|-----------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
|                                         |     |            |                                                                                                    |    |        |         | 4889,25 |
| <b>1 Zemné práce</b>                    |     |            |                                                                                                    |    |        |         | 576,81  |
| 73                                      | 001 | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                      | m3 | 30,600 | 18,85   | 576,81  |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b> |     |            |                                                                                                    |    |        |         | 2158,77 |
| 118                                     | 271 | 386941115  | Montáž odľučovača ropných látok                                                                    | ks | 1,000  | 299,11  | 299,11  |
| 119                                     | 286 | 2869201010 | Odľučovač ropných látok                                                                            | ks | 1,000  | 1859,66 | 1859,66 |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b>          |     |            |                                                                                                    |    |        |         | 749,17  |
| 75                                      | 271 | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 6,120  | 39,83   | 243,76  |
| 76                                      | 581 | 5815322000 | Piesok triedený 0/4                                                                                | t  | 11,016 | 45,88   | 505,41  |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                 |     |            |                                                                                                    |    |        |         | 1404,50 |
| 109                                     | 271 | 893212111  | Šachta kanalizačná                                                                                 | ks | 1,000  | 338,12  | 338,12  |
| 110                                     | 592 | 5922401300 | Prefabrikát betónový-šachta kanalizačná                                                            | ks | 1,000  | 1066,38 | 1066,38 |

## PSV Práce a dodávky PSV

|                                             |     |           |                                                                      |   |        |       |        |
|---------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
|                                             |     |           |                                                                      |   |        |       | 843,78 |
| <b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b> |     |           |                                                                      |   |        |       | 843,78 |
| 2                                           | 721 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPO 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 49,330 | 15,78 | 778,43 |
| 16                                          | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                | m | 49,330 | 0,82  | 40,45  |
| 17                                          | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m        | t | 1,051  | 23,69 | 24,90  |

## M Práce a dodávky M

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

## Celkom

5733,03

Ing. Lengyelová Jolana

## Krycí list rozpočtu v EUR

|                                 |  |               |  |                  |  |
|---------------------------------|--|---------------|--|------------------|--|
| Stavba: UNIPDLAB - Prešov       |  | Miesto: _____ |  | Rozpočet: _____  |  |
| Objekt: SO 06 - Spevnené plochy |  | JKSO: _____   |  | Spracoval: _____ |  |
| _____                           |  | _____         |  | Zmluva č.: _____ |  |
| _____                           |  | _____         |  | Dňa: 11.05.2012  |  |

|                                                                |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Odberteľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15 |  | IČO: _____ |  | DIČ: _____ |  |
| Dodávateľ: _____                                               |  | IČD: _____ |  | DIČ: _____ |  |
| Projektant: _____                                              |  | IČD: _____ |  | DIČ: _____ |  |

|         |  |        |  |         |  |        |  |
|---------|--|--------|--|---------|--|--------|--|
| 1 M3 DP |  | 49 567 |  | 1 M2 UP |  | 49 567 |  |
| 1 M2 ZP |  | 49 567 |  | 1 M     |  | 49 567 |  |

| A | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál  | spolu ZRN | B  | IN - Individuálne náklady | C  | NUS - náklady umiestnenia stavby |
|---|--------|---------------------|-----------|-----------|----|---------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | HSV:   | 28 935,44           | 12 370,56 | 41 306,00 | 6  | Práce nadčas              | 11 | Zariadenie staveniska            |
| 2 | PSV:   |                     |           |           | 7  | Murárske výpomocy         | 12 | Prevádzkové vplyvy               |
| 3 | MCE:   |                     |           |           | 8  | Bez pevnej podlahy        | 13 | Sťažené podmienky                |
| 4 | iné:   |                     |           |           | 9  |                           | 14 |                                  |
| 5 | Súčet: | 28 935,44           | 12 370,56 | 41 306,00 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     | 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          |

|                              |                 |                       |  |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| projektant, rozpočtár, cenár |                 | dodávateľ, zhotoviteľ |  |
| dátum: _____                 | podpis: _____   | dátum: _____          |  |
| pečiatka: _____              | pečiatka: _____ | pečiatka: _____       |  |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| odberateľ, obsluhávateľ |                 |
| dátum: _____            | podpis: _____   |
| pečiatka: _____         | pečiatka: _____ |

| D  |                                     | DN - ostatné náklady |  |
|----|-------------------------------------|----------------------|--|
| 16 | Dostupné náklady uvedené v rozpočte |                      |  |
| 17 | Inžinierska činnosť                 |                      |  |
| 18 | Projektové práce                    |                      |  |
| 19 |                                     |                      |  |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19:             |                      |  |
| E  |                                     | Celkové náklady      |  |
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:       | 41 306,00            |  |
| 22 | DPH 20% z:                          | 41 306,00            |  |
| 23 | DPH 0% z:                           | 8 261,20             |  |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23:             | 49 567,20            |  |
| F  | Dôjpočet - prípočet                 |                      |  |

Odborateľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 11.05.2012

Stavba :UNIPOLAB - Prešov  
Objekt :SO 06 - Spovnené plochy

Ing. Lengyelová Jolana

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného diela, renesla | Konštrukcie<br>a práce | Specifikovaný<br>materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |  | Súf v tonách |  |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|--------------|--|
|                                          |                        |                           |           | Spolu             |  | Spolu        |  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                          | 3 516,45               | 0,00                      | 3 516,45  | 0,00000           |  | 0,000        |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                          | 18 666,85              | 9 226,23                  | 27 893,08 | 382,12440         |  | 0,000        |  |
| 9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE          | 6 752,14               | 3 144,33                  | 9 896,47  | 85,30983          |  | 0,000        |  |
| PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:               | 28 935,44              | 12 370,56                 | 41 306,00 | 467,43422         |  | 0,000        |  |
| Za rozpočet celkom                       | 28 935,44              | 12 370,56                 | 41 306,00 | 467,43422         |  | 0,000        |  |

Odberateľ: Prešovská Univerzita v Prešove ul. 17. novembra č.15  
Projektant:  
Dodávateľ:

Stavba :UNIPOL AB - Prešov  
Objekt :SO 06 - Spevnené plechy

Ing. Langyelová Jolana

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 11.05.2012

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavobného dielu, reniesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcia a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v tonách Jednotková | Spolu     | Súf v tonách Jednotková | Spolu | DPH % |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV                                 |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                                     |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 1                                                   | 001        | 12220-1102  | Odkopávky a prekopyvý nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                | 147,688         | m3            | 2,55            | 376,60              |                        | 376,60   |                              |           |                         |       | 20    |
| 0,25*126*5+38*2,6+136+54,31*3) = 126,425            |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 0,25*1,51(18+38,7) = 21,263                         |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 2                                                   | 272        | 16270-1101  | Vodrovne premiesnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4                            | 147,688         | m3            | 6,56            | 971,79              |                        | 971,79   |                              |           |                         |       | 20    |
| 3                                                   | 001        | 16710-1102  | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   | 147,688         | m3            | 1,93            | 265,04              |                        | 265,04   |                              |           |                         |       | 20    |
| 4                                                   | 001        | 17120-12010 | Uloženie sypaniny na skládku-poplatoč                                           | 147,688         | m3            | 12,75           | 1 663,02            |                        | 1 663,02 |                              |           |                         |       | 20    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                              |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                                     |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 5                                                   | 221        | 56473-1111  | Podklad z kameniva hrub. drierého 32-63 mm hr. 100 mm                           | 590,470         | m2            | 4,33            | 2 556,74            |                        | 2 556,74 | 0,19695                      | 116,29307 |                         |       | 20    |
| 6                                                   | 221        | 56711-6113  | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm                                | 590,470         | m2            | 14,52           | 8 573,62            |                        | 8 573,62 | 0,24201                      | 142,89964 |                         |       | 20    |
| 7                                                   | 221        | 50621-1131  | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2                  | 65,050          | m2            | 13,26           | 1 127,76            |                        | 1 127,76 | 0,07400                      | 6,29370   |                         |       | 20    |
| 8                                                   | MAT        | 592 456220  | Dlažba betónová 6cm                                                             | 85,901          | m2            | 12,74           |                     | 1 094,36               | 1 094,36 | 0,13800                      | 11,65434  |                         |       | 20    |
| 9                                                   | MAT        | 592 461030  | Dlažba betónová 8cm                                                             | 510,474         | m2            | 15,93           |                     | 6 131,65               | 6 131,65 | 0,13200                      | 67,38257  |                         |       | 20    |
| 10                                                  | 221        | 59691-1233  | Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy nad 300 m2           | 505,420         | m2            | 12,66           | 6 406,73            |                        | 6 406,73 | 0,07400                      | 37,40108  |                         |       | 20    |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                              |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE                     |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 11                                                  | 221        | 91653-1111  | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory | 362,000         | m             | 4,92            | 1 781,04            |                        | 1 781,04 | 0,08924                      | 32,30486  |                         |       | 20    |
| Z6-6*3+13,5+3+3+50*2+7 5+3+38*2+23*2+37*2 = 362,000 |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 12                                                  | MAT        | 592 173100  | Obrubník záhonový dl.500mm                                                      | 731,240         | kus           | 4,30            |                     | 3 144,33               | 3 144,33 | 0,01400                      | 10,23736  |                         |       | 20    |
| 13                                                  | 221        | 91610-1111  | Lôžko pod obrubník, kralínky, obrubv z betónu tr. C 12/15                       | 18,100          | m3            | 117,63          | 2 129,10            |                        | 2 129,10 | 2,36285                      | 42,76759  |                         |       | 20    |
| 0,25*0,2*362 = 16,100                               |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 14                                                  | 221        | 99622-3011  | Presun hmotí pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený                             | 467,434         | t             | 6,08            | 2 642,00            |                        | 2 642,00 |                              |           |                         |       | 20    |
| 9 - DSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu:              |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                          |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| Za rezočet celkom                                   |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 8,800                                               |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 0,008                                               |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 0,008                                               |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |
| 0,000                                               |            |             |                                                                                 |                 |               |                 |                     |                        |          |                              |           |                         |       |       |

## PRÍLOHA Č. 3

### VYHLÁSENIE:

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom užšej súťaže pri zadávaní nadlimitnej zákazky, ktorej predmetom sú:

**„Stavebné práce na projekte: UVP Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“ pre Prešovskú univerzitu v Prešove - Zmluva 4,** ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnila Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice ako verejný obstarávateľ v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 03.07.2013 pod číslom 2013/S 127-217122 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod označením 11318– MUP vrátane príslušných opráv

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených súťažných podkladoch a podmienok uvedených v predložennom návrhu záväzných zmluvných podmienok vrátane príloh na uvedený predmet zákazky,
- pri realizácii požadovaných dodávok a služieb sa budú podieľať subdodávateľia: ÁNO / NIE<sup>1</sup>

| Obchodné meno a adresa subdodávateľa                      | Predmet subdodávok                                                                                              | Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EURO-BUILDING, a.s.<br>Podunajská 23<br>821 06 Bratislava | ROZVODY TECHN.PLYNU, PRÍPOJKY, ORL, ZTI<br>KOMUNIKÁCIE<br>IZOLÁCIE, POVLAKKOVÉ KRYTINY, KLAMPIARSKE,<br>M PRÁCE | 697 702,93<br>DREVOSTAVBY                      |
| SPOLU                                                     |                                                                                                                 | 697 702,93                                     |

V Bratislave, dňa 19.08.2014

Obchodné meno predávajúceho: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu predávajúceho: PaedDr. Miroslav Gabriš,  
Predseda predstavenstva

<sup>1</sup> Nehodiace sa preškrtnúť.