

Príloha č. 1 - Výkaz-výmer

Názov / popis	Počet MJ	MJ	Cena za 1 MJ v EUR bez DPH
1 PP - vstup, sklad, schodisko			
Oprava stien <i>Lokálne opravy stien, sanácia prasklín a plesní</i>	15	m2	12,08
Demontáž dverí Demontáž pôvodných dverí	1	ks	8,00
Dvere plné protipožiarne s 30 min odolnosťou vrátane protipožiarnej zárubne, povrch LAMINÁT, zámok PZ, ČSN norma, 3 pánty, ostrá hrana polodrážky, rozmer 800/1970	1	ks	615,30
Fasádna omietka <i>Škrabaná fasádna omietka 2,0 mm</i>	2,92	m2	15,79
Ytong 100 <i>Zamurovanie otvoru medzi vstupom a sklado</i>	0,4	m2	30,42
Sklotextilná mriežka <i>Presieťkovanie a pregletovanie zamurovaného otvoru medzi vstupom a sklado</i>	0,4	m2	8,15
Demontáž soklov z dlažby <i>Demontáž soklov z dlažby vo vstupe, sklade a na schodisku</i>	44,5	bm	1,67
Znížený strop zo sadrokartónu <i>Montáž zníženého stropu zo sadrokartónu vo vstupe kvôli prekrytiu teplovodného potrubia</i>	6	m2	20,83
Demontáž madla <i>Demontáž pôvodného madla na schodisku</i>	5,2	bm	2,92
Sadrová stierka <i>Vystierkovanie vstupu, skladu a schodiska</i>	138	m2	4,33
Penetračný náter <i>Náter na zjednotenie povrchov pred maľovkou</i>	138	m2	0,71
Maľovka <i>Základný náter stien (2 x náter)</i>	138	m2	1,83
Dlažba <i>Dodávka dlažby do vstupu, skladu a na schodisko</i>	31,8	m2	20,83
Pokládka dlažby <i>Vstup, sklad, schodisko Práca, lepidlo, škárovacia hmota</i>	31,8	m2	21,50
Soklíky z dlažby <i>Obloženie obvodového soklu z dlažby vo vstupe, sklade a na schodisku</i>	44,5	bm	4,17
Dodávka a montáž nového schodiskového madla	5,2	bm	25,00
1 NP			
Demontáž dverí <i>Demontáž pôvodných dverí</i>	11	ks	8,00
Demontáž kuchynskej linky	1	ks	20,00
Demontáž odsávača pár v kuchyni	1	ks	40,00
Demontáž šatníkových skríň	1	ks	20,00
Demontáž dlažby a obkladu <i>Demontáž dlažby a obkladu vo WC, kúpeľni, kuchyni a chodbe služobného bytu</i>	37	m2	5,83
Búracie práce <i>Vybúranie existujúcich priečok podľa PD</i>	80	m2	8,17
Presun sute <i>Presun sute do stavebného kontajnera a vyčistenie priestorov</i>	26,2	t	20,00
Ytong 100 <i>Dodávka a montáž priečok YTONG hr. 100 mm</i>	8,75	m2	30,42
Ytong 125 <i>Dodávka a montáž priečok YTONG hrúbky 125 mm</i>	11,25	m2	31,25
Ytong 150 <i>Dodávka a montáž priečok YTONG hrúbky 150 mm</i>	7,12	m2	32,08
Sklotextilná mriežka <i>Presieťkovanie a pregletovanie vymurovaných priečok obojstranne</i>	54,24	m2	8,15
Sadrová omietka <i>Omietnutie sadrovou omietkou do hrúbky (obojstranne)</i>	54,24	m2	14,42
Prefabrikovaný preklad <i>Dodávka a montáž prefabrikovaných nadodverných prekladov pre nové dverné otvory</i>	7	ks	35,00
Tepelná izolácia EPS hr. 60 mm <i>Zateplenie vymurovaných parapetov</i>	5	m2	14,00

Penetračný náter <i>Penetrácia vymurových parapetov zo strany exteriéru</i>	5	m2	2,50
Fasádna omietka <i>Škrabaná fasádna omietka 2,0 mm vymurovaných parapetov zo strany exteriéru</i>	5	m2	15,79
Škrabanie tapiet <i>Zoškrabanie tapiet v miestnosti 1.02</i>	54,5	m2	1,50
Oprava stien <i>Lokálne opravy prasklín muriva</i>	25	m2	12,08
Sadrokartónová priečka <i>Dodávka a montáž predsadenej SDK steny v miestnosti 1.01 hr.50 mm - SDK dosky hr.12,5 mm,sklotextilná mriežka,pretmelenie a prebrúsenie</i>	32,2	m2	17,00
Ytong 100 <i>Zamurovanie otvoru nad parapetom medzi miestnosťami 1.03 a 1.04</i>	0,6	m2	30,42
Sklotextilná mriežka <i>Presieťkovanie a pregelovanie zamurovaného otvoru medzi miestnosťami 1.03 a 1.04</i>	0,6	m2	8,15
Sadrová omietka <i>Omietnutie sadrovou omietkou zamurovaného otvoru medzi miestnosťami 1.03 a 1.04</i>	0,6	m2	14,42
Vybúranie ocelevej zárubne <i>kúpeľňa v služobnom byte, zárubňa v miestnosti 1.01</i>	1	ks	20,83
Oprava ostenia novej zárubne <i>Oprava ostenia po odstránení a posune dverného otvoru v miestnosti 1.01</i>	1	kpl.	25,00
Sanácia balkónu			
Demontáž dlažby a obkladu <i>Demontáž pôvodnej dlažby na balkóne</i>	8,71	m2	5,83
Demontáž zábradlia	1	ks	60,00
Búracie práce <i>Vysekanie pôvodného poteru na balkóne</i>	8,71	m2	8,17
Opieskovanie, zasklenie, náter pôvodného zábradlia	1	kpl.	300,00
Montáž zábradlia	1	ks	70,00
Spádový poter <i>Vytvorenie nového spádového poteru na balkóne Práca a materiál</i>	8,71	m2	15,42
Odkvapový profil <i>Odkvapový profil na odtok vody z balkóna Práca a materiál</i>	6,65	bm	13,30
Spojka k odkvapovému profilu <i>Práca a materiál</i>	3	ks	4,95
Butyl páska <i>Polypropylenový pás vlepý do butyl pásky</i>	6,65	bm	3,75
Hydroizolačná páska <i>Dodávka a montáž hydroizolačnej tesniacej pásky do rohov</i>	9,25	bm	9,80
Vnútny roh <i>Detail rohu z hydroizolačnej pásky</i>	2	ks	7,50
Hydroizolačný náter <i>Aplikácia hydroizolačnej tekutej membrány ako izolácia proti vode a vlhkosti</i>	17,08	m2	8,65
Dlažba <i>Dodávka dlažby na balkón</i>	10	m2	20,83
Pokládka dlažby <i>Pokládka dlažby na balkóne Práca, lepidlo, škárovacia hmota</i>	10	m2	21,50
Soklíky z dlažby <i>Obloženie obvodového soklu z dlažby na balkóne</i>	9,25	bm	4,17
Penetračný náter <i>Penetračný náter fasády balkóna</i>	22	m2	2,50
Fasádna omietka <i>Škrabaná fasádna omietka 2,0 mm na balkóne</i>	22	m2	15,79
Kazetový strop <i>Znížený kazetový strop v miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10</i>	107	m2	25,00
Nivelácia <i>Vyrovnanie povrchu niv.stierkou</i>	103,3	m2	8,50
Sadrová stierka <i>Vystierkovanie miestností 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10</i>	253,02	m2	4,33
Penetračný náter <i>Náter na zjednotenie povrchov pred maľovkou</i>	271,94	m2	0,71

Maľovka Základný náter stien (2xnáter) v miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10	271,94	m2	1,83
Elektroinštalácia Rozvadzač - 1ks Kábel CYKY J 3x1,5 - 100 m Kábel CYKY J 5x1,5 - 130 m Kábel CYKY J 3x2,5 - 150 m Krabica KP 68 - 60 ks Trubka ohybná (20,0/15,0mm) - 50 m Trubka ohybná (25,0/19,1mm) - 50 m Spínač č.5 - 6 ks Spínač č.6 - 7 ks Spínač č.7 - 2 ks Zásuvka 230V, 16A - 8 ks 2-Zásuvka - 30 ks Ramčiek 1-násobný - 23 ks Svietidlo kazetové 4x18W - 25 ks Trubica 18W - 100 ks Búracie a prípravné práce Podružný materiál Elektropráce	1	súbor	2 575,00
Interiérové dvere Dvere plné, povrch LAMINÁT, zámok PZ, ČSN norma, 3 pánty, ostrá hrana polodrážky, rozmer 800/1970, počet: 5 ks. Dvere plné protipožiarne s 30 min odolnosťou, povrch LAMINÁT, zámok PZ, ČSN norma, 3 pánty, ostrá hrana polodrážky, rozmer 800/1970, počet: 2 ks. Zárubna obložková, povrch LAMINÁT, ČSN norma, 3 pánty počet: 5 ks. Zárubna obložková protipožiarne, povrch LAMINÁT, ČSN norma, 3 pánty počet: 2 ks. Doplňky a príplatky: Kovanie MEDOX - R otvor na PZ, povrch F1 - prírodný elox počet: 7 ks. Stavebná vložka nikel 30/35 3 kľúče počet: 7 ks. Doprava Montáž	1	súbor	2 847,90
Vykurovanie <i>viď príloha</i>	1	súbor	1 876,40
Sadrokartónová priečka Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky v miestnosti 1.02	9,46	m2	27,50
Odvoz sute Odvoz a zloženie vyburanej sute na skládku	26,2	t	21,50
Doprava materiálu	1	kpl.	200,00
BNN Blížšie nešpecifikované náklady (5% z celkovej ceny)	1	kpl.	1 216,17