

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/91 Zb. ( Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

---

### Článok 1 Zmluvné strany

**Objednávateľ :** **Rozhlas a televízia Slovenska,**  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava  
Štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ  
IČO: 47 232 480  
DIČ: 2023169973  
IČ DPH: SK2023169973  
Bankové spojenie: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vložka  
č.:1922/B  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** **VV partners s.r.o.**  
Puškinova 58 , 900 01 Modra  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Grošaft  
IČO: 46 669 931  
DIČ: 2023538374  
IČ DPH: SK2023538374  
Bankové spojenie: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka  
č.:81 696/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

### ČLÁNOK 2 Preambula

Túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok priameho rokovacieho konania v zmysle § 101 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: “Príprava priestorov pre sterilizačnú linku v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava”.

### ČLÁNOK 3 Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie dodania predmetu zákazky “ Príprava priestorov pre sterilizačnú linku v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava“ v rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie spracovanú spoločnosťou CONSULTING s.r.o.v 05/2014

**Obsah projektovej dokumentácie:**

- A- Sprievodná správa
- B- Súhrnná technická správa
- C- Architektúra
- D- Statický posudok
- E- Zdravotechnika
- F- Elektroinštalácie
- G- Vykurovanie

H- Vzduchotechnika a chladenie  
I- Meranie a regulácia  
Technológia

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa riadne a včas dodá všetky požadované práce v rozsahu a podľa podmienok stanovených touto zmluvou, a to v lehote do 45 dní od zahájenia prác na Diele.
- 3.3 Súčasťou vykonania Diela je aj:
- 3.3.1 vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní,
  - 3.3.2 zaškolenie obsluhy na prevádzku dodaných zariadení a technológií,
  - 3.3.3 odovzdanie všetkých príslušných dokladov prináležiacich k Dielu v zmysle článku 9. tejto Zmluvy.
- 3.4 Za riadne zhotovené Dielo sa pre účely tejto Zmluvy považuje Dielo, ktoré je vykonané podľa podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, platných právnych predpisov a príslušných STN, je v plne funkčnom a prevádzky schopnom stave, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného prostredia, a boli na ňom odstránené vady a nedorobky.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa:
- 3.5.1 spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie,
  - 3.5.2 neskorších vzájomne Zmluvnými stranami písomne odsúhlasených zmien Projektovej dokumentácie.

## **ČLÁNOK 4**

### **Lehota a miesto vykonania Diela**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovovania Diela (ďalej len ako: „**Termíny**“):
- 4.1.1 prevzatie staveniska: do 5 dní od účinnosti Zmluvy
  - 4.1.2 zahájenie prác na Diele: do 5 dní od účinnosti Zmluvy
  - 4.1.3 realizácia Diela v Termínoch: vymedzených v Harmonograme
  - 4.1.4 odovzdanie dokončeného Diela do: 45 dní od zahájenia prác na Diele
- 4.2 Miesto vykonania Diela: budova RTVS Bratislava, Mlynská dolina, Bratislava
- 4.3 Termíny zhotovovania Diela sa predlžujú o dobu trvania prekážok nezávislých od vôle Zhotoviteľa, ktoré mu bránia vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ tieto prekážky alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný okamžite písomne informovať Objednávateľa o vzniku prekážok (ich povahe, začiatku a konci) podľa predchádzajúceho bodu, resp. akejkolvek inej skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom nedodržania stanovených Termínov plnenia. Zhotoviteľ počas doby trvania prekážok nie je v omeškaní. Zodpovednosť Zhotoviteľa však nie je vylúčená a Termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť bezodkladne informovať Objednávateľa o vzniku prekážok.
- 4.5 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 4.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vyhotoviť aktualizovaný Harmonogram zohľadňujúci predĺženie stanovených Termínov zhotovovania Diela a tento doručiť Objednávateľovi.

## **ČLÁNOK 5**

### **Cena**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež v súlade s výsledkom priameho rokovacieho konania na cene predmetu zmluvy v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je súčasťou zmluvy ( príloha č.1) vo výške :
- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena Diela bez DPH: | <b>47 000,00 €</b> |
| DPH 20 %            | 9 400,00 €         |
| Cena celkom:        | <b>56 400,00 €</b> |
- slovom: päťdesiatšesťtisíc štyristo Euro
- 5.2 Cena Diela je spracovaná na základe predloženej projektovej dokumentácie (bod 3.1) spolu s výkazom výmer a obhliadky miesta realizácie Diela. K zmene ceny Diela môže dôjsť pri:
- zmene alebo doplnení nových konštrukcií podľa požiadaviek Objednávateľa,
  - realizácii ďalších stavebných prác a dodávok nad rámec výkazu výmer

- 5.3 Cena Diela zahrňuje celý predmet Diela a pokrýva celý zmluvný záväzok spolu so všetkými náležitosťami nevyhnutnými na riadne vykonanie a odovzdanie Diela.
- 5.4 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v rozsahu Cenovej ponuky, budú odpočítané z ceny Diela uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy.
- 5.5 Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu – Zmluva so štátom, Zmluva č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013 - 2017 v súlade s príslušným dodatkom pre rok 2013.

## **ČLÁNOK 6**

### **Práce navyiac**

- 6.1 Práce navyiac podľa čl.5.2 musia byť najprv zapísané do stavebného denníka a odsúhlasené zástupcom Objednávateľa pre veci technické podľa tejto zmluvy. Uchádzač je povinný zoznámiť sa so staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu vplývať na predmet súťaže a na jeho cenu. Nedostatočná informovanosť, alebo mylné chápanie ustanovení a údajov súťažných podmienok a podkladovej dokumentácie, neoprávňuje uchádzača požadovať dodatočnú úhradu nákladov, alebo zmeny ceny a navyiac práce.
- 6.2 Cena navyiac prác bude určená na základe jednotkových cien uvedených v Cenovej ponuke Zhotoviteľa, ak je cenu týchto častí Diela možné takto určiť, alebo o cenu určenú na základe aktuálneho cenníka stavebných prác CENEKON platným pre príslušné obdobie zníženú o zľavu 5 %, podľa toho, ktorá z uvedených cien bude nižšia.

## **ČLÁNOK 7**

### **Platobné podmienky**

- 7.1 Po ukončení prác celého Diela Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru, prílohou ktorej bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený Zhotoviteľom a zástupcom Objednávateľa pre veci technické podľa tejto zmluvy a Preberací protokol.
- 7.2 Čiastková fakturácia je možná za práce skutočne realizované a odsúhlasené objednávatelom.
- 7.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom faktúra bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v hlavičke tejto zmluvy.
- 7.4 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že tomu tak nebude, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 7.5 Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo požadovať z dlžnej sumy za každý deň omeškania zákonný úrok z omeškania.
- 7.6 V prípade zistenia väd a nedorobkov pri preberaní Diela, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ zadrží 10% zábezpeku z fakturovanej sumy Zhotoviteľom. Zábezpeka bude Zhotoviteľovi uvoľnená po odstránení väd a nedorobkov na základe zápisnice o ich odstránení.

## **ČLÁNOK 8**

### **Podmienky a zhotovenie Diela**

- 8.1 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa:
- 8.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v deň nástupu na vykonávanie Diela, t.j. určí miesta napojenia na vodu a el. energiu nevyhnutnú na realizáciu Diela. Objednávateľ poskytne vodu a el. energiu na vykonanie Diela bezplatne.

- 8.1.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 1 x projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie k stavbe.
- 8.1.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov pre veci technické: Ing.Pavel Malo – tel: XXXXXXXXXX a Ing.Zuzana Bujalková – tel: XXXXXXXXXX a prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor kontrolovať Dielo na každom stupni jeho zhotovenia.
- 8.1.4 Zástupcovia Objednávateľa podľa bodu 8.1.3 budú vykonávané práce odsúhlasovať svojím podpisom v stavebnom denníku.
- 8.1.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.2 Povinnosti Zhotoviteľa:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr 2 dni pred začatím prác, odovzdať Objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí budú Dielo vykonávať, za účelom zabezpečenia ich vstupu do objektu Objednávateľa.
- 8.2.2 Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, v súlade s Projektom vrátane jeho zmien a v súlade s harmonogramom a cenovou ponukou Zhotoviteľa, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o požiarnej ochrane. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu počas výkonu prác za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj osobitných predpisov v oblasti BOZP a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá počas priebehu prác v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov. Zhotoviteľ a jeho poverené osoby sú povinné riadiť sa a dodržiavať aj interné predpisy Objednávateľa – bezpečnostné pokyny v priestoroch RTVS, s ktorými budú preukázateľne oboznámení pred výkonom prác. Zhotoviteľ je povinný ohlásiť bezodkladne Objednávateľovi akékoľvek nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré vznikne v priebehu prác a má vplyv na prevádzku RTVS a zamestnancov RTVS. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok počas realizácie prác.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len v mieste realizácie Diela a po určenej komunikácii k nemu, ktorú určí zástupca Objednávateľa. Následky porušenia tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 8.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoškodí majetok Objednávateľa. Ak by došlo k poškodeniu majetku Objednávateľa, táto skutočnosť sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a subsidiárne z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác aj udržiavanie (primeraná čistota, zamedzenie prašnosti, ochranné zakrývanie a prekrytie plôch) na určených a dohodnutých prístupových komunikáciách do priestorov Telefónnej ústredne a Digitalizačného pracoviska.
- 8.2.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne pri vynaložení odbornej starostlivosti preskúmal Projekt ako aj všetky ostatné dokumenty tvoriace prílohy tejto Zmluvy, a že tieto neobsahujú žiadne prekážky vykonania Diela, sú na zhotovovanie Diela vhodné a je schopný podľa nich Dielo zhotoviť. V prípade, že sa v priebehu vykonávania Diela zistia nedostatky Projektu alebo iného dokumentu tvoriaceho prílohu tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný na ne Objednávateľa bezodkladne písomne upozorniť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
- 8.2.6 V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje okamžite písomne upozorniť Objednávateľa na časti Projektu alebo dielenskej dokumentácie, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Projekte.
- 8.2.7 Použitie zariadení a materiálov, ktoré môžu mať vplyv na vzhľad Diela, podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto zariadení a materiálov Objednávateľom. Bez takéhoto schválenia nie je

Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť.

- 8.2.8 Až po písomné odovzdanie a prevzatie zhotoveného Diela nesie zodpovednosť za Dielo v plnom rozsahu Zhotoviteľ. V prípade zistenia väd (napr. priamo od výrobcu), poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich odovzdaním a prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí zhotoveného Diela bez väd a nedorobkov.
- 8.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude počas celého priebehu realizácie Diela vykonávať všetky predpísané skúšky v zmysle platných právnych predpisov, alebo príslušných STN a zabezpečí vydanie protokolov o týchto skúškach. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred Termín konania každej skúšky. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie výsledky všetkých uskutočnených skúšok. Protokoly o skúškach budú podpísané oboma zmluvnými stranami, pričom Objednávateľ dostane jedno vyhotovenie od Zhotoviteľa najneskôr do 3 dní od konania skúšky.
- 8.2.10V prípade vyskytnutia sa vady je Zhotoviteľ povinný materiály, stavebné časti, alebo zariadenia, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam nahradiť, a v prípade potreby opakovať neúspešné skúšky.
- 8.2.11Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť oznámiť Objednávateľovi Termín konania skúšky, je povinný skúšku uskutočniť opätovne za účasti Objednávateľa, alebo umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly, a znášať náklady s tým spojené.
- 8.2.12Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce budú vykonávané za plnej prevádzky Objednávateľa a bude môcť hlučné práce vykonávať v takom čase, aby stavebným ruchom nebola narušená prevádzka vysielania a nahrávania. Termín hlučných prác je potrebné vopred konzultovať so zástupcom Objednávateľa pre veci technické Ing. Zuzana Bujalková – tel.: XXXXXX, Ing. Pavel Malo – tel.: XXXXXX.
- 8.2.13Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie prác bude denne prítomný na stavbe stavbyvedúci, ktorý bude plne zodpovedný za organizáciu a riadenie prác. Zhotoviteľ poveruje svojim zastupovaním na stavbe: Ing.Vladimír Liššák - XXXXXX.
- 8.3 Obe strany sú povinné bezodkladne poskytovať druhej Zmluvnej strane žiadanú súčinnosť, a to na základe písomnej výzvy s presným vymedzením žiadanej súčinnosti.

## **ČLÁNOK 9**

### **Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v požadovanej kvalite podľa platných STN, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia vydaného pod číslom: KV/SU/1370/2014/2342/R/VK.
- 9.2 Zhotoviteľ po ukončení prác odovzdá Dielo Objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu“, v ktorom bude písomne zachytený skutkový stav Diela pri odovzdávaní, spísané prípadné zistené vady a termín ich odstránenia.
- 9.3 Prevzatie Diela na základe Preberacieho protokolu nie je potvrdením zhotovenia Diela bez väd. Objednávateľ do 30 dní od podpisu Preberacieho protokolu Dielo prehládne.
- 9.4 Zhotoviteľ k odovzdaniu Diela pripraví a Objednávateľovi odovzdá dokladovú dokumentáciu:
- jedno potvrdené vyhotovenie dokumentácie so zakreslenými zmenami vzniknutými počas realizácie oproti pôvodnej dokumentácii, vrátane všetkých profesií,
  - protokoly o vykonaných predpísaných revízných a funkčných skúškach technických a technologických zariadení,
  - osvedčenia, atesty, certifikáty a prehlásenia zhody od všetkých použitých materiálov, technických a technologických prvkov,
  - záručné listy na všetky použité materiály a technologické zariadenia,
  - návody na obsluhu jednotlivých technických a technologických zariadení v slovenskom jazyku,
  - zoznam subjektov oprávnených vykonávať servis nainštalovaných technických a technologických zariadení,
  - súpis skutočne vykonaných prác,

- stavebný denník,
- doklad o likvidácii odpadu,
- resp. iné doklady, ktoré sú potrebné pre riadne zhotovenie a užívanie Diela.

9.5 Po odstránení väd Zhotoviteľom podpíšu Zmluvné strany Protokol o odstránení väd a nedorobkov.

9.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v termíne podľa bodu 4.1.4 tejto zmluvy, mieste a dohodnutým spôsobom, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,1% za každý deň omeškania z hodnoty Diela.

## **ČLÁNOK 10**

### **Záručná doba, vady Diela a sankcie**

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na vykonané Dielo záruku:

- na vykonané práce - dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré neboli spôsobené porušením jeho povinností.

10.2 Pre vady a nedorobky zistené pri preberaní Diela začína záručná lehota plynúť odo dňa podpisu Protokolu o odstránení väd a nedorobkov. Pre skryté vady začína záručná lehota plynúť odo dňa ich odstránenia Zhotoviteľom. Záručná doba sa počas odstraňovania väd predlžuje o čas potrebný na odstránenie väd.

10.3 Reklamáciu vady Objednávateľ písomne uplatní u Zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po zistení vady.

10.4 Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, tzv. havarijné stavy (následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad), je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu a jej následky, alebo zabezpečiť vykonanie provizórneho opatrenia za účelom odvrátenia hroziaceho nebezpečenstva škôd najneskôr do 12 hodín od obdržania reklamácie. Objednávateľ je oprávnený v takýchto výnimočných prípadoch zabezpečiť provizórne opatrenie sám a Zhotoviteľ je povinný nahradiť mu náklady, ktoré na opatrenie účelne vynaložil.

10.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť v záručnej dobe písomne reklamované vady Diela bezplatne. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamované vady neodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase podľa dohody zmluvných strán. V prípade potreby objednania materiálu sa uvedená lehota predlžuje o dodáciu lehotu materiálu za podmienky, že Zhotoviteľ o dĺžke dodacej lehoty Objednávateľa bezodkladne po doručení reklamácie písomne informuje. Zhotoviteľ je povinný po odstránení vady predložiť Objednávateľovi na podpis Preberací protokol, pokiaľ tak neuskutoční, vada sa nepovažuje za odstránenú.

10.6 Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovanie vady podľa bodu 10.5. tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý kalendárny deň omeškania.

10.7 V prípade, že Zhotoviteľ nezačne v uvedenom termíne s odstraňovaním vady, je Objednávateľ oprávnený zadať odstránenie vady tretej osobe a Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaplatiť Objednávateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením vady. Objednávateľ bude Zhotoviteľovi vynaložené náklady refakturovať samostatnou faktúrou so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.

10.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.

10.9 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na základe samostatnej faktúry Objednávateľa, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.

10.10 Uplatnením, alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

## **ČLÁNOK 11.**

### **Platnosť a účinnosť zmluvy**

- 11.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením, ukončením dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou.
- 11.2 Platnosť zmluvy môže skončiť: dohodou  
odstúpením.
- 11.3 Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností.  
Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:  
a) zo strany Zhotoviteľa:  
- nedodržanie termínu začatia prác podľa bodu 4.1.2 tejto zmluvy,  
- omeškanie s odovzdaním Diela z viny na strane Zhotoviteľa o viac ako 5. dní oproti termínu podľa bodu 4.1.4 tejto zmluvy,  
b) zo strany Objednávateľa:  
- neumožnenie realizácie Diela podľa tejto zmluvy,  
- neposkytnutie súčinnosti, potrebnej k realizácii Diela.
- 11.4 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že si nebudú vracaať už poskytnuté plnenia a najneskôr do 10. dní od odstúpenia od zmluvy sa dohodnú na finančnom vyrovnaní.  
Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením zmluvnej povinnosti.
- 11.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

## **ČLÁNOK 12.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
- 12.2 Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 12.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa podrobne oboznámili s predmetom zmluvy, s jej obsahom a obsahom jej príloh a nemajú voči nim žiadne výhrady ani návrhy na doplnenie.
- 12.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 12.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č.1: Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 10.09.2014, súčasťou ktorej je Rozpočet  
Príloha č.2: Časový harmonogram realizácie Diela
- 12.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dňa

\_\_\_\_\_  
Objednávateľ:

\_\_\_\_\_  
Zhotoviteľ:

# ROZPOČET

Stavba: RTVS ster.linka

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2014

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena jednotková | Cena dodávky celkom | Cena montáže celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|

## OST Ostatné

### 01 PRÁCE A DODÁVKY HSV

#### 3 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

|   |     |            |                                                        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 310 | 31023-9411 | Vyspravenie otvorov pri prierazoch pre rozvody - odhad | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### 9 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|    |   |            |                                                                                  |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2  | R | 94195-5001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                                | m2  | 16,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | R | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4m             | m2  | 49,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | R | 96205-2211 | Búranie otvorov v konštrukciách pre rozvody - odhad                              | kpl | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | R | 96205-2212 | Vŕtaný prieraz v železobetóne priemeru 120mm hr. do 300mm                        | ks  | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | R | 96205-2213 | Vŕtaný prieraz v železobetóne priemeru 300mm hr. do 300mm                        | ks  | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | R | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                  | t   | 2,473  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | R | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                         | t   | 29,676 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | R | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                        | t   | 2,473  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | R | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                     | t   | 22,257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | R | 97913-1409 | Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t   | 2,473  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | R | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                 | t   | 1,808  |  |  |  |  |  |  |  |

### 02 PRÁCE A DODÁVKY PSV

#### 712 712 - Izolácie striech

|    |   |      |                                                                               |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | R | 7123 | Oprava hydroizolácie striech v mieste kotvenia komína a medenej rúrky - odhad | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### 763 763 - Konštrukcie - drevostavby

|    |   |     |                             |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | R | 763 | Zníženie podhľadu v m.č.150 | m2 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### 767 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

|    |   |      |                                                                                             |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | R | M001 | Trojvrstvový nerezový komín Schiedel ICS 50 pr.150mm, vr. izolácie hr.50mm, vrátane lešenia | m | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                 | MJ  | Množstvo celkom | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena jednotková | Cena dodávky celkom | Cena montáže celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 16 | R   | 722160224   | Potrubie vodov. z medených rúrok D 20/1,5                             | m   | 30,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 17 | R   | 722130220   | Pozinkované potrubie DN120 /podľa TS nerez/                           | m   | 19,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 18 | R   | 71346-2140  | Izolácia potrubia z mineralnej vlny hr.50mm                           | m   | 19,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 19 | R   | 76711-2812  | Úprava fasády pre ukotvenie komína a medenej rúrky - odhad            | kpl | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 20 | R   | 99876-7202  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12m | %   | 1,200           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |

### D3 Zdravotechnika

#### 722 722 Vnútný vodovod

|    |     |      |                                     |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|-------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21 | M00 | M002 | Oprava z potr. pre vsadenie odbočky | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 914 | 914  | Potrubie vodorovné z rúr plastových | m  | 4,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 310 | 3104 | Potrubie vodorovné z rúr plastových | m  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | M00 | M003 | Gulový kohút                        | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 100 | 1008 | Konzola uchytenia                   | ks | 6,000  |  |  |  |  |  |  |  |

### D04 Vykurovanie

#### R Rozvodné potrubie :

|    |   |      |                                                                                                |   |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 26 | R | K001 | Rozvodné potrubie z ocelových rúr závitových , akosť materiálu : 11 353.0 - nízkotlakých DN 25 | m | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | R | K002 | Tlakové skúšky potrubia                                                                        | m | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### A Armatúry :

|    |   |      |                                                        |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 28 | R | K003 | Gulové kohúty : G1                                     | ks | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | R | K004 | Vypúšťacie kohúty , G 1/2"                             | ks | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | R | K005 | Obehové čerpadlo - do potrubia : GRUNDFOS :UPS 25 - 40 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | R | K006 | Montáž obehových čerpadiel – do potrubia               | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### V Vykurovacie telesá :

|    |   |      |                                                                     |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 32 | R | K007 | Pripojenie jednotiek VZT vrátane montáže zmiešavacích uzlov – DN 25 | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### N Nátery a tepelné izolácie :

|    |   |      |                                                                                                 |   |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33 | R | K008 | Ocelové rozvody potrubia budú natreté základným náterom a opatrené tepelnou izoláciou v hrúbke: | m | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### I Tepelné izolácie :

|    |   |      |                                                        |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 34 | R | K009 | Mirelon - rozvody potrubia : 10 mm - potrubia do DN 25 | m   | 4,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | R | K010 | tlaková a vykurovacia skúška                           | hod | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |

### Vzduchotechnika

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena jednotková | Cena dodávky celkom | Cena montáže celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|

#### **D05 Zariadenie č.1. Vetranie sterilizačnej linky**

|    |   |      |                                                  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 36 | R | 1.1  | VZT zariadenie OPK 2000, alebo podobné           | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | R | 1.2  | Odvodný ventilátor REM 400-4/0,55, alebo podobné | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | R | 1.3  | Krycia mriežka KM 355                            | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | R | 1.4  | Prívodná výustka TRP1-1225x125-R2                | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | R | 1.5  | Prívodná výustka TRP1-625x75-R2                  | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | R | 1.6  | Prívodná výustka TRP1-825x75-R2                  | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | R | 1.7  | Prívodná výustka VP1-325x225-R2                  | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | R | 1.8  | Odvodná výustka VP1-325x225-R1                   | ks  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | R | 1.9  | Odvodná výustka VP1-225x225-R1                   | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | R | 1.10 | Ovodná výustka TRP1-525x125-R1                   | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | R | 1.11 | Ovodná výustka TRP1-425x125-R1                   | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### **D06 VZT potrubie štvorhranné**

|    |   |      |                             |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|-----------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 47 | R | K011 | do obvodu 1210 mm (50% tv.) | bm | 38,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|-----------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|

#### **D07 VZT potrubie kruhové SPIRO**

|    |   |      |                                                                           |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 48 | R | K012 | 355 (40% tv.)                                                             | bm  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | R | K013 | 250 (40% tv.)                                                             | bm  | 3,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | R | K014 | 225 (40% tv.)                                                             | bm  | 6,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | R | K015 | 200 (40% tv.)                                                             | bm  | 9,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | R | K016 | Cu prepojovacie potrubie: 10/16mm, Prepojovací kábel: 3Cx1,5mm2 dopojenie | bm  | 3,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | R | K017 | Tepelná izolácia po prívodnú jednotku hr. 20mm                            | m2  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | R | K018 | Montážny spojovací a tesniaci materiál                                    | kpl | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | R | K019 | Skúšky a zaregulovanie                                                    | kpl | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **D07.1 Elektroinštalácia**

##### **07.1 Dodávky Rozvádzače**

|    |   |      |                                                      |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 56 | R | K020 | PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový/steril.linka/ | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | R | K021 | PL7-B20/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový               | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

##### **07.2 Montážny materiál a práce**

##### **07.3 Pododstavec 2 NN Elektroinštalácia**

##### **07.4 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji**

|    |   |      |            |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|------|------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 58 | R | K022 | do 2,5 mm2 | ks | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | R | K023 | 6 mm2      | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | R | K024 | 16 mm2     | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |

| Č.                                                                                | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena jednotková | Cena dodávky celkom | Cena montáže celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| <b>07.5</b> <b>zapojením na svorkovnici s otvorením a uzavřením krytu</b>         |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 61                                                                                | R   | K022        | do 2,5 mm2                                                                                                      | ks | 12,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.6</b> <b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>                                 |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 62                                                                                | R   | K025        | CY 6 mm2,, pevne                                                                                                | m  | 18,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 63                                                                                | R   | K026        | CY 4 mm2,, pevne                                                                                                | m  | 26,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.7</b> <b>KABEL SE ZVÝŠ.OBODLNOSTÍ PROTI</b>                                 |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.8</b> <b>ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ-BEZHLOGÉNOVÝ</b>                          |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 64                                                                                | R   | K027        | 1-N2HX-J 3x1.5, pevne                                                                                           | m  | 3,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.8.1</b> <b>osvetlenie</b>                                                   |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 65                                                                                | R   | K027        | 1-N2HX-J 3x1.5, pevne                                                                                           | m  | 46,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 66                                                                                | R   | K028        | 1-N2HX-J 5x1.5, pevne                                                                                           | m  | 6,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 67                                                                                | R   | K029        | 1-CXKE-R 5x2.5, pevne                                                                                           | m  | 56,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 68                                                                                | M01 | M012        | 1-N2HX-J 5x1.5, pevne                                                                                           | m  | 6,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.9</b> <b>Spínače a zásuvky</b>                                              |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 69                                                                                | R   | K030        | Spínač sériový,r.5.p. 787-10, 782-22, 802-51, 801-01                                                            | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 70                                                                                | R   | K031        | Vypínač vačkový v krabici 3f 16A/400V typ 277-12 IP 65                                                          | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 71                                                                                | M01 | M016        | Zásuvka s osadením sv.pospojov. do steny / napr. Bett./                                                         | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 72                                                                                | M01 | M017        | 90457 ZÁSUVKA 3P+T+N 20A PLEXO 66                                                                               | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 73                                                                                | M01 | M018        | 90486 ZÁSUVKA 2P+T PLEXO IP66                                                                                   | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.10</b> <b>Svietidlá</b>                                                     |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.11</b> <b>Interierová svítidla prisadené - stropné</b>                      |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.12</b> <b>krytom 2xFL 36W/230V/ IP 66, s EVG, typ A2367PRI-PC ks 13,000</b> |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 74                                                                                | M02 | M020        | "N*" Svetidlo zabudov. v stene s krytom 1xFLC 11W 230V/50Hz, IP 65, typ I1119ZOR 1xFLC 11W/230V/50Hz, NO 1 hod. | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.13</b> <b>Svetelné zdroje</b>                                               |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 75                                                                                | M02 | M021        | Žiarivka LT širokopásmová 36W/840                                                                               | ks | 26,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 76                                                                                | M02 | M022        | Žiarivka kompaktná FLC /840 11W/230V                                                                            | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| <b>07.14</b> <b>Žlaby a trubky</b>                                                |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 77                                                                                | M02 | M023        | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNI                                                                                  | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 78                                                                                | M02 | M024        | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ                                                                                     | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 79                                                                                | M02 | M025        | A8/5 VDE Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54, 7 otv.                                             | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena jednotková | Cena dodávky celkom | Cena montáže celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|

#### 07.15 SVORKOVNICE KRABICOVÁ

|    |     |      |                                             |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|---------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | M02 | M026 | 273-105 5x1-2,5mm2                          | ks | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | M02 | M027 | EIP 25020 Elektroinstalační profil 25x20 mm | m  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | M02 | M028 | EIP 30025 Elektroinstalační profil 30x25 mm | m  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | M02 | M029 | Svorka pre ochranné pospojovanie            | ks | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 07.16 VYSEKANI RYH VE ZDIVU

|    |     |      |                                                                                                                                  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 84 | M03 | M030 | Sire 30 mm                                                                                                                       | m   | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | M03 | M031 | Demontáž jestv.elektroinštalácie úprava z prvej etapy/16ks svietidiel 4x36W so závesmi, 2ks sviet. B a 2ks sviet. N /spolu 20ks/ | hod | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 07.17 Pod odstavec 2 - celkom

#### 07.18 Pododstavec 3 SLP+ DAT

|    |     |      |                                                |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 86 | M03 | M032 | Zásuvka datová do žlabu 787 06+ 787 20+ 111 78 | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | M02 | M024 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ                    | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | M03 | M033 | Datový kábel FTP cat.5e 4x2x0,35               | m  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | M03 | M034 | 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX                    | m  | 3,000  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 07.19 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

|    |     |      |                                                           |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | M03 | M030 | Sire 30 mm                                                | m  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M03 | M035 | Označenie, meranie a vystavenie protokolu pre Dat zásuvky | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 07.20 Pododstavec 3 - celkom

#### 07.21 Hodinové zúčtovacie sadzby

|    |     |      |                                               |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|-----------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 92 | M03 | M036 | Napojení na stavající zařízení                | hod | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | M03 | M037 | Příprava ke komplexní zkoušce                 | hod | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | M03 | M038 | Zabezpečení pracoviste                        | hod | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | M03 | M039 | Koordinace postupu prác s ostatními profesemi | hod | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | M04 | M040 | Revize a skousky                              | hod | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 07.22 zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pr

|    |     |      |                                                                        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 97 | M04 | M041 | do 100 tis.KČ                                                          | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | M04 | M042 | Dmenontáže jestv. elektroinčtalácie s ekologickým zlikvidovaním odpadu | hod | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |

#### D08.1 MaR celkovo

#### D08.1 MaR

|     |     |     |                                                                                                 |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 99  | TIC | TIC | Priestorová ovládacia jednotka so snímačom teploty, dotyk. grafický displej, komunikácia, 24VDC | ks | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TI  | TI  | Tyčový snímač teploty l=200mm, NI1000; -35 +120°C                                               | ks | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena jednotková | Cena dodávky celkom | Cena montáže celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 101 | TZA | TZA         | Protimrazová ochrana; vzduch: -5...12°C; L=3m; Xsd=varia.                      | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 102 | HU  | HU SL       | Húkačka 230V, 50 Hz                                                            | ks | 4,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 103 | SL  | SL          | Výstražný maják, oranžový, 230VAC                                              | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 104 | SL. | SL.1        | Výstražný osvetlenie - pozor únik plynu, 230VAC                                | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 105 | PDA | PDA         | Spínač dif. tlaku, nastaviteľný rozsah: 50 - 500                               | ks | 4,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 106 | HC  | HC          | Servopohon 24V=~/~; síla 500N; ovládanie 2b, 3b, 0-10V;zdvih 8 mm              | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 107 | HSA | HSA         | Servopohon klapkový 24V=~/~; síla 10Nm (2 m2); ovládanie 2b; havarijná pružina | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 108 | HSA | HSA.1       | Pomocný spínač, 2xO-Z                                                          | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 109 | HC. | HC.1        | Trojcestný zmiešavací ventil;Vonkajší závit; PN16; DN20; Kvs=6.3;lin           | ks | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 110 | FM  | FM          | Frekvenčný menič; 3.3 A; 1.1 kW; IP21                                          | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 111 | QZA | QZA         | Detektor úniku freónu - R410a; 24V AC/DC                                       | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 112 | QZA | QZA.1       | Vyhodnocovacia jednotka etylénoxidu                                            | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 113 | M04 | M043        | Senzor C2H4O - etylénoxidu                                                     | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 114 | M04 | M044        | Dokovacia stanica snímača - etylénoxidu                                        | ks | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |

## RSR

## Riadiaci systém Ritt

|     |     |      |                                                                       |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 115 | PLC | PLC  | Riadiaci systém, 8DI, 8DO, 2AI, 4AO, 6Ni1000,LCD, RS232/485, Ethernet | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | DI  | DI   | Modul digitálnych vstupov 24 x DI (AC/DC)                             | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | DO  | DO   | Modul digitálnych výstupov 12 x DO (250V/6A)                          | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | OD  | OD   | Galvanický oddeľovač signálu 4-20 mA/ 4-20 mA                         | ks  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | M04 | M045 | Komunikačná karta pre riadiacu podcentrálu MODBUS, LON                | ks  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | M04 | M046 | Užívateľský software pre podcentrálu                                  | sub | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

## R.1

## Rozvádzač

|     |     |      |                                                                          |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 121 | DT  | DT   | Skrinka 800x1000x300 ;RAL 7035; IP66                                     | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | DT. | DT.1 | Montážní deska                                                           | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | FA  | FA   | Istič B16/3; Ik=10 kA;                                                   | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | FA. | FA.1 | Istič B13/1; Ik=10 kA;                                                   | ks | 2,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | FA. | FA.2 | Istič B6/1; Ik=6 kA;                                                     | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | FA. | FA.3 | Istič B2/1; Ik=10 kA;                                                    | ks | 2,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | FA. | FA.4 | Istič C6/1; Ik=10 kA;                                                    | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | FA. | FA.5 | Pomocné kontakty 1z1o                                                    | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | FU  | FU   | Svorka poistkova řadová odpoj. 4mm2, 1 A                                 | ks | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | FU. | FU.1 | Ie = 32 A; Ue = 690 V; Poistkový odpojovač valcové poistky 10x38, 3-pól. | ks | 2,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | FU. | FU.2 | Valcové poistkové vložky; velikost 10x38; 10A gG;                        | ks | 6,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | FU. | FU.3 | Svorka poistkova řadová odpoj. 4mm2; 2 A                                 | ks | 2,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | FV  | FV   | Prepáťová ochrana B+C; 4P;                                               | ks | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | KA  | KA   | Relé. 2p.kont, AgNi. In=8A, 250V. Uc=24V DC,                             | ks | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | KA. | KA.1 | Pática na DIN lištu                                                      | ks | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | PTC | PTC  | Termistorové relé, 2P/10A, 230V AC, PTC,                                 | ks | 2,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | BAT | BAT  | Batéria 12V/7,2Ah                                                        | ks | 2,000  |  |  |  |  |  |  |  |

| Č.  | KCN | Kód položky          | Popis                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena jednotková | Cena dodávky celkom | Cena montáže celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 138 | KM  | KM                   | stykač 3 kW; 3pól+1z0v;230V 50Hz                                     | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 139 | TR  | TR                   | Zálohovací modul 40A                                                 | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 140 | V   | V                    | Zdroj 24V DC - 2,5A                                                  | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 141 | HL  | HL                   | Hlavica signálky zelená                                              | ks  | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 142 | HL. | HL.1                 | Signálka 230V 50Hz; Zelená                                           | ks  | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 143 | HL. | HL.2                 | Signálka 230V 50Hz; Biela                                            | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 144 | HL. | HL.3                 | Hlavica signálky červená                                             | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 145 | HL. | HL.4                 | Signálka 24V AC/DC; Červená                                          | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 146 | HL  | HL SA SB             | upevňovací adaptér                                                   | ks  | 5,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 147 | SA  | SA SB                | Spínací kontakt                                                      | ks  | 3,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 148 | SA  | SA                   | Prepínač trojpolohový z aretáciou                                    | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 149 | SA. | SA.1                 | Ovládač otočný, čierny                                               | ks  | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 150 | SA. | SA.2                 | Spínacia jednotka Z                                                  | ks  | 2,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 151 | SB  | SB                   | Tlačítko bez aretácie, zapustené                                     | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 152 | X   | X                    | Zásuvka 230V                                                         | ks  | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 153 | X X | X XAI XAO XCOM XDI X | svorka 2,5mm siva                                                    | ks  | 69,000          |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 154 | X.1 | X.1                  | svorka 35mm siva                                                     | ks  | 3,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 155 | M04 | M047                 | DIN lišta 1000mm                                                     | ks  | 6,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |
| 156 | M04 | M048                 | Ochranné žlaby, prechodky, ranžír, drobný elektroinštalačný materiál | sub | 1,000           |                         |                         |                 |                     |                     |             |                 |

#### MM Montážny materiál

|     |     |      |                                                                         |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 157 | M04 | M049 | Lišta PVC 40x20, biela                                                  | m   | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | M05 | M050 | Trubka ohybná; FXP 20 Turbo                                             | m   | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | M05 | M051 | Trubka ohybná; FXP 32 Turbo                                             | m   | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | M05 | M052 | Kabeláž, uloženie káblov, zakončenie káblov v zariadeniach, drážkovanie | sub | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |

#### P Práce

|     |   |      |                                             |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|------|---------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 161 | R | K053 | Montážne práce                              | hod | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | R | K054 | Účasť na komplexných skúškach               | hod | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | R | K055 | Oživenie zariadenia                         | hod | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | R | K056 | Zaškolenie personálu, obslužná dokumentácia | hod | 4,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | R | K057 | Revízia rozvádzača                          | sub | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | R | K058 | Projekt skutočného stavu                    | sub | 1,000  |  |  |  |  |  |  |  |

**Celkom**

**18 505,529**

**28 494,471**

**47 000,000**

**0,000**

029ST - RTVS ster.linka

22. 9. 2014 - 5. 11. 2014

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky |  | Popis                          | MJ    | Začiatok     | Koniec       | Dĺžka trvania | Celk. cena [EUR] | Nh    | Množstvo | T 37 | T 38 |
|-------------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------|----------|------|------|
| 029ST       |  | RTVS ster.linka                |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          | 15   | 22   |
| OST         |  | Ostatné                        |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| 3           |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLET...        |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          |  | Dodávka materiálu              | kpl   | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| 9           |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRU...         |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| 94195-5001  |  | Lešenie ľahké prac. pom...     | m2... | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 16,550   |      |      |
| 95290-1111  |  | Výčistenie budov byt. aleb...  | m2... | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 49,650   |      |      |
| 96205-2211  |  | Búranie otvorov v konštr...    | kpl   | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| 96205-2212  |  | Vŕtany prierez v železobet...  | ks    | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| 96205-2213  |  | Vŕtany prierez v železobet...  | ks    | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| 97908-1111  |  | Odvoz sute a vybúranych...     | t     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 2,473    |      |      |
| 97908-1121  |  | Odvoz sute a vybúranych...     | t     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 29,676   |      |      |
| 97908-2111  |  | Vnútrostenisková dopr...       | t     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 2,473    |      |      |
| 97908-2121  |  | Vnútrost. doprava sute a ...   | t     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 22,257   |      |      |
| 97913-1409  |  | Poplatok za ulož. a znešk...   | t     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 2,473    |      |      |
| 99928-1111  |  | Presun hmôt pre opravy ...     | t     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,808    |      |      |
| 712         |  | 712 - Izolácie striech         |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| 7123        |  | Oprava hydroizolácie stri...   | kpl   | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| 763         |  | 763 - Konštrukcie - dre...     |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| 763         |  | Zníženie podhľadu v m.č...     | m2    | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 3,000    |      |      |
| 767         |  | 767 - Konštrukcie dopl...      |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| M001        |  | Trojvrstvový nerezový ko...    | m     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 21,000   |      |      |
| 722160224   |  | Potrúbie vodov. z medený...    | m     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 30,000   |      |      |
| 722130220   |  | Pozinkované potrubie DN...     | m     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 19,000   |      |      |
| 71346-2140  |  | Izolácia potrubia z mineral... | m     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 19,000   |      |      |
| 76711-2812  |  | Úprava fasády pre ukotv...     | kpl   | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| 99876-7202  |  | Presun hmôt pre kovové ...     | % ... | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,200    |      |      |
| 722         |  | 722 Vnútrotný vodovod          |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          |  | Dodávka materiálu              |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| R           |  | Rozvodné potrubie :            |       | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| K001        |  | Rozvodné potrubie z ocel...    | m     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 4,000    |      |      |
| K002        |  | Tlakové skúšky potrubia        | m     | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 4,000    |      |      |

17. 9. 2014

1



| Kód položky | Popis                               | MJ  | Začiatok            | Koniec              | Dĺžka trvania | Celk. cena [EUR] | Nh           | Množstvo | T 37      | T 38      |
|-------------|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| <b>A</b>    | <b>Armatury :</b>                   |     | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |          | <b>15</b> | <b>22</b> |
| K003        | Gulové kohúty : G1                  | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 3,000    |           |           |
| K004        | Vypúšťacie kohúty , G 1/2"          | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 2,000    |           |           |
| K005        | Obehové čerpadlo - do p...          | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| K006        | Montáž obehových čerpa...           | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| <b>V</b>    | <b>Vykurovacie telesá :</b>         |     | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |          |           |           |
| K007        | Pripojenie jednotiek VZT ...        | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| <b>N</b>    | <b>Nátery a tepelné izoláci...</b>  |     | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |          |           |           |
| K008        | Ocelové rozvody potrubí... m        | m   | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 4,000    |           |           |
| <b>I</b>    | <b>Tepelné izolácie :</b>           |     | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |          |           |           |
| K009        | Mirelon - rozvody potrubia... m     | m   | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 4,000    |           |           |
| K010        | tlaková a vykurovacia sk... hod     | hod | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 24,000   |           |           |
| <b>D05</b>  | <b>Zariadenie č.1. Vetranie ...</b> |     | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |          |           |           |
| 1.1         | VZT zariadenie OPK 200...           | kpl | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.2         | Ovodný ventilátor REM ...           | kpl | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.3         | Krycia mriežka KM 355               | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.4         | Prírodná výustka TRP1-...           | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.5         | Prírodná výustka TRP1-...           | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.6         | Prírodná výustka TRP1-...           | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.7         | Prírodná výustka VP1-32...          | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.8         | Ovodná výustka VP1-3...             | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 2,000    |           |           |
| 1.9         | Ovodná výustka VP1-2...             | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.10        | Ovodná výustka TRP1-5...            | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| 1.11        | Ovodná výustka TRP1-4...            | ks  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000    |           |           |
| <b>D06</b>  | <b>VZT potrubie štvorhran...</b>    |     | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |          |           |           |
| K011        | do obvodu 1210 mm (50...            | bm  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 38,000   |           |           |
| <b>D07</b>  | <b>VZT potrubie kruhové S...</b>    |     | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |          |           |           |
| K012        | 355 (40% tv.)                       | bm  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 10,000   |           |           |
| K013        | 250 (40% tv.)                       | bm  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 3,000    |           |           |
| K014        | 225 (40% tv.)                       | bm  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 6,000    |           |           |
| K015        | 200 (40% tv.)                       | bm  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 9,000    |           |           |
| K016        | Cu prepojavacie potrubie...         | bm  | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 3,000    |           |           |



| Kód položky   | Popis                             | MJ | Začiatok            | Koniec              | Dĺžka trvania | Celk. cena [EUR] | Nh           | Množstvo      | T 37 |  | T 38 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------|--|------|--|
|               |                                   |    |                     |                     |               |                  |              |               | 15   |  | 22   |  |
| K017          | Tepelná izolácia po prívod...m2   |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 14,000        |      |  |      |  |
| K018          | Montážny spojovací a tes... kpl   |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000         |      |  |      |  |
| K019          | Skúšky a zaregulovanie kpl        |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000         |      |  |      |  |
| <b>07.1</b>   | <b>Dodávky Rozvádzače</b>         |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| K020          | PL7-B16/3 Jistič PL7, cha...ks    |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000         |      |  |      |  |
| K021          | PL7-B20/1 Jistič PL7, cha...ks    |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000         |      |  |      |  |
| <b>07.4</b>   | <b>Ukončení vodičů izolov...</b>  |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| K022          | do 2.5 mm2 ks                     |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 10,000        |      |  |      |  |
| K023          | 6 mm2 ks                          |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000         |      |  |      |  |
| K024          | 16 mm2 ks                         |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000         |      |  |      |  |
| <b>07.5</b>   | <b>Ukončení vodičů izolov...</b>  |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| K022          | do 2.5 mm2 ks                     |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 12,000        |      |  |      |  |
| <b>07.6</b>   | <b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, l...</b>    |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| K025          | CY 6 mm2,, pevne m                |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 18,000        |      |  |      |  |
| K026          | CY 4 mm2,, pevne m                |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 26,000        |      |  |      |  |
| <b>07.8</b>   | <b>ŠÍŘENÍ PLAMENE-NEST...</b>     |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| K027          | 1-N2HX-J 3x1.5, pevne m           |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 3,000         |      |  |      |  |
| <b>07.8.1</b> | <b>osvetlenie</b>                 |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| K027          | 1-N2HX-J 3x1.5, pevne m           |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 46,000        |      |  |      |  |
| K028          | 1-N2HX-J 5x1.5, pevne m           |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 6,000         |      |  |      |  |
| K029          | 1-CXKE-R 5x2.5, pevne m           |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 56,000        |      |  |      |  |
| <b>07.9</b>   | <b>Spínače a zásuvky</b>          |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| K030          | Spínač sériový,r.5.p. 787...ks    |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 1,000         |      |  |      |  |
| K031          | Vypínač vačkový v krabic... ks    |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 2,000         |      |  |      |  |
| <b>07.12</b>  | <b>"D" Svetidloostropné s ...</b> |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> | <b>13,000</b> |      |  |      |  |
| DM            | Dodávka materiálu ks              |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 2,000         |      |  |      |  |
| <b>07.13</b>  | <b>Svetelné zdroje</b>            |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| DM            | Dodávka materiálu ks              |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 28,000        |      |  |      |  |
| <b>07.14</b>  | <b>Žiaby a trubky</b>             |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| DM            | Dodávka materiálu ks              |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 3,000         |      |  |      |  |
| <b>07.15</b>  | <b>SVORKOVNICE KRABI...</b>       |    | <b>22. 09. 2014</b> | <b>05. 11. 2014</b> | <b>45,00</b>  |                  | <b>0,000</b> |               |      |  |      |  |
| DM            | Dodávka materiálu                 |    | 22. 09. 2014        | 05. 11. 2014        | 45,00         |                  | 0,000        | 0,000         |      |  |      |  |

029ST - RTVS ster.linka

22. 9. 2014 - 5. 11. 2014

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

[illegible]

| Kód položky | Popis                       | MJ   | Začiatok     | Koniec       | Dĺžka trvania | Celk. cena [EUR] | Nh    | Množstvo | T 37 | T 38 |
|-------------|-----------------------------|------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------|----------|------|------|
| 07.16       | VYSEKANI RYH VE ZDIVL       |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          | 15   | 22   |
| DM          | Dodávka materiálu           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| 07.18       | Pododstavec 3 SLP+ DAT      |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| 07.19       | VYSEKANI RYH VE ZDIV..      |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| 07.21       | Hodinové zúčtovacie s...    |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           | hod  | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 10,000   |      |      |
| 07.22       | Zkoušky a prohlídky ele...  |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| D08.1       | MaR                         |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           | ks   | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 33,000   |      |      |
| RSR         | Riadiaci systém Ritt        |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| R.1         | Rozvázdač                   |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| MM          | Montážny materiál           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| DM          | Dodávka materiálu           |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 0,000    |      |      |
| P           | Práce                       |      | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 |          |      |      |
| K053        | Montážne práce              | hod. | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 24,000   |      |      |
| K054        | Účasť na komplexných s...   | hod. | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| K055        | Oživenie zariadenia         | hod. | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 21,000   |      |      |
| K056        | Zaškolenie personálu, ob... | hod. | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 4,000    |      |      |
| K057        | Revízia rozvážača           | sub. | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |
| K058        | Projekt skutočného stavu    | sub. | 22. 09. 2014 | 05. 11. 2014 | 45,00         |                  | 0,000 | 1,000    |      |      |

029ST - RTVS ster.linka

22. 9. 2014 - 5. 11. 2014

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

[illegible]