

I/19/11/VMLŠ
I/SG/M/Tech. odd.

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Evidenčné číslo ZOD zhotoviteľa : **1550-Z1**

čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Sídlo: Šafáriková námestie 6, 818 06 Bratislava 16
Zastúpený: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020845332

Súčasť UK: Vysokoškolské mesto L. Štúra – Mlyny
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

Zastúpená: Mgr. Róbertom Gulom, riaditeľom VMLŠ – Mlyny
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000084699/8180
IČO: 0039786558
IČ pre DPH: SK2020845332
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

STRESTAV s.r.o.
Gruzínska 36, 851 02 Bratislava
P. O. Box 23, 820 08 Bratislava
zastúpený : **Stanislav Čižmárik**
bankové spojenie : VÚB Bratislava
číslo účtu : 1915501051/200
IČO : 359 10194
IČ DPH : 2021934838
tel. : 4342 5026 fax : 4342 5028
E mail: strestav@strestav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Bude sa jednať o lokálne opravy striech podľa potrieb objednávateľa v objektoch:

I. - AD II – bloky M,N,O,P,S,T,R

II. - VB blok C a oprava schodiska blok E - telocvičňa

2.2 Predmetom plnenia zhotoviteľa sú aj certifikáty a atesty rozhodujúcich zabudovaných materiálov podľa zákona o stavebných výrobkoch č. 90/1998 zberky zákonov.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovené dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a dielo prevziať.

čl. III. Termíny plnenia

ZOD č. 1550-Z1 Opravy striech v objekte AD II a VB

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli vyhotoviť dielo špecifikované v čl. II. za týchto dohodnutých podmienok
- 3.2 Termíny začatia prác je záväzným termínom odovzdania stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa. Stavenisko sa považuje za prevzaté, ak sa obojstranne potvrdí prevzatie staveniska zápisom v stavebnom denníku a splnia sa podmienky v ňom uvedené. Pokiaľ stavenisko nie stavebne pripravené, posúva sa plánovaný termín začatia prác o taký počet dní, o koľko bolo odovzdávanie staveniska v omeškaní.

Termín odovzdania staveniska a začatie prác : jún 2011

Termín ukončenia október 2012

- 3.3 Predĺženie termínu ukončenia podľa bodu 3.1, je možné aj pre zaznamenané nepriaznivé počasie znemožňujúce vykonávanie prác. Záznamy o tom sa uvedú v stavebnom denníku. V sporných prípadoch sú rozhodujúce záznamy merania verejnej meteorologickej služby. (Práce sa nedajú vykonávať za silného vetra, počas dažďa alebo sneženia, pri teplotách pod mínus 10 stupňov Celzia a pri námrazách, sriení, teda s vplyvmi kombinovanými chladom a vlhkosťou a vetrom.)

čl. IV. Cena diela

- 4.1 Cena za dielo je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom č.18/96 Z. z. o cenách ako cena dohodou vo výške :

I.	AD II – bloky M,N,O,P,S	79905,28 €
II.	VB blok C a oprava schodiska.....	14 908,63 €
	20% DPH	18962,78 €
	<u>CENA DIELA SPOLU</u>	<u>113776,69 €</u>

Slovom: stotrinásťtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur a šesťdesiatdeväť centov

Počas realizácie diela zhotoviteľ môže fakturovať ceny len v rozsahu skutočne vykonaných merných jednotiek. Zvýšené, resp. znížené objemy merných jednotiek, než predpokladali východiskové podklady, budú ocenené platnými jednotkovými cenami a budú súčasťou dodatku k zmluve.

Zmena ceny môže nastať:

- pri zákonných zmenách v oblasti daní a predpisov
- pri realizácii vzájomne odsúhlasených navyšiac prác zapísaných v stavebnom denníku zhotoviteľa

čl. V. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ po vzájomnej dohode so zhotoviteľom bude uhrádzať faktúry podľa splátkového kalendára, bez preddavku nasledovne :
- * úhrada mesačných faktúr do výšky 90 % fakturovanej čiastky
 - * 5 % po odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom bez väd a nedorobkov
 - * 5 % po kolaudácii celého diela
 - * splatnosť faktúr do 30 dní
- 5.2. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
- 5.3. Na faktúre musí byť uvedené aktuálne číslo zmluvy a aktuálne číslo objednávky.

čl. VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko - pracovisko obojstranne potvrdeným zápisom. Oboznámi zhotoviteľa so špecifickými podmienkami z hľadiska BOZ a PO.
- 6.2 Pre spolupôsobenie objednávateľa je okrem iného potrebné zabezpečiť:
- elektrickú energiu bezodplatne s možnosťou napojenia na rozvodné skrine zhotoviteľa (220V, 14A)
 - možnosť pripojenia na vodovod v priestoroch bytového domu
 - miestnosť na prezlečenie 5 pracovníkov
 - prístup k hygienickému zariadeniu pre pracovníkov
 - priestor vo vnútri objektu pre uloženie a skladovanie výrobkov určených na zabudovanie v malej miestnosti na prízemí (kotviace skrutky, káble, náradie)
 - v prípade potreby povolenie pre prístup nákladných vozidiel zhotoviteľa, ktoré budú dovážať potrebný stavebný materiál. (krátkodobé zaujatie verejnej plochy)
- 6.3 Zhotoviteľ zabezpečí, aby jeho pracovníci:
- dodržiavali usmernenia objednávateľa týkajúce sa všeobecných predpisov BOZ a PO na stavenisku
 - neustále udržiavali poriadok a čistotu na miestach uvedených v predchádzajúcom odseku. Zostatky materiálu a obaly použité pre svoju dodávku denne odkladali do kontajnera, alebo na to určené miesto.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný na streche i v budove dodržiavať predpisy o zabezpečovaní BOZ a PO.
- 6.5 Zhotoviteľ bude viesť počas prác na diele stavebný denník. Na požiadanie objednávateľa ho predloží k vykonávaniu obojstranných záznamov.
Pokiaľ sa jedna zo strán napriek i priamej (telefonickej) výzve do 3 dní nevyjadrí zápisom v denníku, prihliada sa k záznamu tak, že súhlasí so záznamom.
- 6.6 Zhotoviteľ vykonáva práce, ktoré majú charakter priebežného neustáleho celoplošného zakrývania po vrstvách, preto objednávateľ bude kontrolovať zakrývané práce priebežne počas ich realizácie.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli :
- Zastúpením **objedávateľa vo veciach zmluvných** je poverený : **Mgr. Ondrejka Ján**
Tel: 0918/110022
- Zastúpením **zhotoviteľa vo veciach zmluvných** je poverený : konateľ spoločnosti Stanislav Čižmárik
Tel.: 0903/228878
- Za **objedávateľa** je poverený **kontrolovaním vykonávaných prác** : **Lörinc Milan, BSBA**
Tel.:0918/110026
- Za **zhotoviteľa** je poverený **kontrolovaním vykonávaných prác**: stavbyvedúci : Ing. Peter Kminiak
Tel.: 0903/259370

čl. VII. Dodanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný dokončené dielo objednávateľovi odovzdať a objednávateľ je povinný práce podľa tejto zmluvy prevziať. Zhotoviteľ vyzve 3 dni pred termínom dokončenia prác objednávateľa na prebratie prác./fax, E-mail, telefonicky/

ZOD č. 1550-Z1 Opravy striech v objekte AD II a VB

- 7.2 Za splnený predmet zmluvy sa budú považovať riadne a kvalitne vykonané práce. Najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom započatia preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
- certifikáty a atesty od rozhodujúcich zabudovaných materiálov podľa zákona o stavebných výrobkoch č. 90/1998 zbierky zákonov. Zoznam týchto materiálov je vyšpecifikovaný v prílohe č.2 tejto zmluvy.
 - kontakt- adresu, telefón, fax osoby zodpovednej za odstraňovanie väd počas záručnej lehoty

čl. VIII. Kvalita diela a záručná lehota

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela na povlakovej krytine a systémových klampiarskych prácach počas 60 mesačnej záručnej lehoty (5 rokov), ktorá začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Na ostatné stavebné práce sa vzťahuje záručná lehota 3 roky.
- 8.2 Zhotoviteľ počas plynutia záručnej lehoty nezodpovedá za vady na ním dodávanom diele, ktoré vznikli neodborným zásahom do systému alebo mechanickým a násilným poškodením zo strany objednávateľa, prípadne užívateľa.
- 8.3 Reklamácie na predmet diela alebo jeho časti je objednávateľ oprávnený uplatňovať bezodkladne po ich zistení, písomne s adresovaním do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie objednávateľa, uskutočniť preverenie reklamovaných väd a v prípade oprávnenosti reklamácie dohodnúť s objednávateľom lehotu na odstránenie vady pre prípad, že opravu nie je možné vykonať v deň obhliadky. Záznam o vykonaní obhliadky a termíny na ich odstránenie sa vykonajú v písomnej forme s potvrdením obidvoch zmluvných strán. Maximálna lehota na odstránenie reklamovaných väd počas záručnej lehoty sú 3 mesiace.

čl. IX. Zmluvné pokuty

- 9.1 Zhotoviteľ môže v prípade omeškania objednávateľa s plnením jeho peňažného záväzku, uplatniť úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Splatnosť zmluvných sankcií je 14 dní od ich vyúčtovania.
- 9.2 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, prípadne s odovzdaním časti diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ nárok aj na náhradu preukázanej škody.

čl. X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má poistené realizované dodávky a činnosť na celú svoju činnosť v priebehu celého roka proti škodám vzniknutým stavebnou činnosťou a neoprávneným zásahom tretích osôb. Od okamihu prevzatia staveniska zodpovedá zhotoviteľ za škody a ujmy vzniknuté právnickým osobám a občanom realizáciou jeho dodávok a prác.
- 10.2 Vlastnícke právo ku zhotovovanému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom za dodržania platobných podmienok v zmysle čl. V. tejto zmluvy.

čl. XI. Ostatné ujednania k realizácii prác

- 11.1 Objednávateľ zabezpečí u užívateľa objektu **trvalý prístup k objektu** pracovníkom zhotoviteľa počas realizácie prác podľa tejto zmluvy.

ZOD č. 1550-Z1 Opravy striech v objekte AD II a VB

- 11.2 Objednávateľ umožní na dobu uskladnenia materiálu v miestnosti v budove, aby zhotoviteľ si vymenil na dobu realizácie prác uzamykanie vložky na príslušných dverách skladu, aby prístup do týchto priestorov mali len zodpovedné osoby zhotoviteľa.

čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka o zmluve o dielo v platnom znení a ostatných všeobecne platných záväzných predpisov slovenského práva.
- 12.2 Zmluvu môžu strany meniť len písomnými obojstranne podpísanými dodatkami k nej. Naviac práce objednané v stavebnom denníku zástupcom objednávateľa sú podkladom na vypracovanie dodatkov k ZOD.
- 12.3 Zmluvné strany sú povinné dodržať ujednania tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov vo vzťahu k tretím osobám ako dôverné.
- 12.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, objednávateľ obdrží dva originály a zhotoviteľ jeden.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.6.2011.
- 12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu po jej predchádzajúcom prejednaní a pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej, a podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite a vážne a vôbec nie za nápadne nevýhodných podmienok, alebo v tiesni, čo vzájomne potvrdzujú svojimi podpismi.
- 12.7 Zhotoviteľ súhlasí s uverejnením obsahu tejto zmluvy.
- 12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č.1 : Cenová ponuka PD 1558-Z1-AN-PPR-t1
Cenová ponuka PD 1559-Z1-AN-PPR-t1

V Bratislave, dňa: 30.03.2011

Objednávateľ:


Rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD

V Bratislave, dňa: 30.03.2011

Zhotoviteľ:



Konateľ spoločnosti
Stanislav Čižmárik

UNIVERZITA KOMENSKÉHO v BRATISLAVE

Šafárikova ul. č. 6

BRATISLAVA

-10-


Kladiteľ v Miestnosti UK
Mgr. Róbert Gula



STRESTAV

ODBOBNÍCI NA STRECHY A HYDROIZOLÁCIE

CENOVÁ PONUKA

Číslo PD :

PD 1559-Z1-AN-PPR-t1

Zo dňa: **11.3. 2011**

tech. zatriedenie : RB2=SIKAKOMxxxxx- F030304

UDRŽIAVACIE PRÁCE OBJEKT VML.Š-MLYNY

OPRAVA STRECHY VB BLOK C

OPRAVA SCHODISKA BLOK E TELOCVIČŇA

Dodanie prác: do 30.10.2012

Objednávateľ :

UK v Bratislave, VML.Š - Mlyny

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Ondrejka

Zhotoviteľ:

STRESTAV s.r.o. Gruzínska 36 Bratislava

Gruzínska 36, BRATISLAVA Čižmárik Stanislav -konateľ 0903/22 8878

Projektanti: Ing. Peter Kminiak 0903/259 370,

0911/22 88 87 , 02/4342 5026, fax: 4342 5028, E-mail: strestav@strestav.sk

Poštový styk: **STRESTAV Gruzínska 36 P.O.BOX 23, 820 08 Bratislava**

ROZPOČET PONUKOVEJ DOKUMENTÁCIE

Datum/obdobie:
11.3.2011



Strana: 1 / 1

Objektívna
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V
BRATISLAVE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Názov PD:
OPRAVA STRECHY A D. II.

Číslo PD:
R-159-ZI-AN-PPR-11

Rozp. časť číslo			Bež.	DPH	
1	UDRŽIAVACE PRÁCE OBJEKT VML.Š- MLYNY	OPRAVA STRECHY VB BLOK C	11 240,51	2 248,10	13 488,61
2	UDRŽIAVACE PRÁCE OBJEKT VML.Š- MLYNY	OPRAVA SCHODISKA BLOK E TELOCVIČŇA	3 668,12	733,62	4 401,74
ROZPOČET SPOLU			14 908,63 €	2 981,72 €	17 890,35 €

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII

Objednateľ : UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE		Názov rozpočtovej časti : UDRŽIAVACÉ PRÁCE OBJEKT VMEŠ-MLYNY		Rénet	Názov PD OPRAVA STRECHY AD II.		Číslo PD R-1550-ZI-AN-PPR-11	
Por. číslo	Č. položky ceníka	Popis položky		m.j.	Množstvo	Č.cena	Naklady bez DPH	
		2. KLAMPIARSKÉ PRÁCE						
1	PL11 ATP TZ0110N 5068-E2	Sklepanie drážok pôvodného klampiarskeho oplechovania do roviny, alebo odrezanie prečnievajúcej časti karbobrúskou do roviny oplechovania		m'	130,00	2,17	281,71	
2	PM31 ATP TZ0212N 5075-E2	Lepenie ukončujúcich lšt lepiacim tmelom pre strešné konštrukcie SikaBond T2 o pier. do 300 mm, odolným voči UV žiareniu, vrátane očistenia podkladu čistiacom Sika Colma Reiniger		m'	70,00	3,58	250,74	
3	PM31 ATP TZ0112N 5071-E2	Tmelenie ukončujúcich lšt tmelom pre strešné konštrukcie SikaFlex IIFC o pier. tmelenia do 200 mm, odolným voči UV žiareniu, vrátane očistenia podkladu čistiacom Sika Colma Reiniger		m'	90,00	2,02	181,98	
4	PM13 ATP TZ1013N 6208-E2	Ukončujúci profil na stene, dverách a pod. z hrubopoplastovaného plechu-V STE 61-HPPS-RŠ 165, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), vrátane prepätovania spojov nevystuženou fóliou, bez tmelenia a zvarov		m'	50,00	10,50	524,75	
5	PM13 ATP TZ0410N 6187-E2	Nárožný uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHN 21-HPPS-RŠ 80, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru		m'	53,00	4,99	264,21	
6	PM13 ATP TZ0210N 6151-E2	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHK 11-HPPS-RŠ 80, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru		m'	31,00	4,99	154,54	
7	PM13 ATP TZ0211N 6175-E2	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHK 11-HPPS-RŠ 165, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru		m'	2,00	6,76	13,51	
8	PM13 ATP TZ1014N 6209-E2	Ukončujúci profil na stene, dverách a pod. z hrubopoplastovaného plechu-V STE 61-HPPS-RŠ 200, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), vrátane prepätovania spojov nevystuženou fóliou, bez tmelenia a zvarov		m'	9,00	11,22	100,97	
9	PM11 ATP TZ0211N 6156-E2	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHK 11-HPPS-RŠ 125, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru		m'	12,00	5,91	70,97	
10	PM13 ATP TZ0410N 6188-E2	Nárožný uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHN 21-HPPS-RŠ 125, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru		m'	12,00	5,91	70,97	

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCIÍ

Datum/obdobie
11.3.2011

STRESSIAV

Strana : 2 / 6

Objednatel:

Názov rozpočtovej časti :

R. Ernst*

Nazov PD

(15/10/1997)

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V
BRATISLAVE

UDRŽIÁVACE PRÁCE OBJEKT VMĽ.Š-MILNY

1

OPRAVA STRECHY AD II.

K-1559-7.1-AN-PPK-1.1

Por. číslo	Č. položky ceníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
11	PM11 ATP TZ0112N 5018-E2	Oplechovanie odkvapov z hrubopoplastovaného plechu OKP 41-HPPS-RŠ 165, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), vrátane spojovacej kusovej príponky a preplietovania spojov nevystuženou fóliou, bez zvarov SPOLU :	m'	19,00	21,11	401,07
						2 315,42 €
12	PG37 ATP TZ0112N 5295-E2	Dodávka kotvy Ejot HIT-M-6-25/52, pre kotvenie povlakovej krytiny a tepelnej izolácie do tvrdých podkladov napr. betón, dlažba	ks	500,00	0,10	49,00
13	PG31 ATP TZ0210N 5245-E2	Dodávka kotvy Ejot SDP-S-10S x 80-V, pre kotvenie drevených konštrukcií do porobetunu	ks	200,00	0,58	115,20
14	PG31 ATP TZ0214N 5249-E2	Dodávka kotvy Ejot SDP-S-10S x 160-V, pre kotvenie drevených konštrukcií do porobetunu	ks	150,00	0,97	146,10
15	PG37 ATP TZ0115N 5298-E2	Dodávka kotvy Ejot HIT-M-8-60/92, pre kotvenie povlakovej krytiny a tepelnej izolácie do tvrdých podkladov napr. betón, dlažba	ks	70,00	0,18	12,32
		SPOLU :				322,62 €
16	PF11 ATP TZ0111N 6721-E2	Zhotovenie separačnej vrstvy z geotextílie z PP 300 g/m2 na ploche vodorovnej a zvislej	m2	110,00	2,01	220,55
17	PA10 ATP TZ0710N 6714-E2	Zhotovenie povlakovej krytiny z vystuženého mPVC Fatrafol 810, farby šedobielej pre machanickú kotvenú strechu na ploche vodorovnej a zvislej pri odbere 301-1000 m2	m2	110,00	11,54	1 269,51
18	PM10 ATP TZ0210N 5008-E2	Priebežný nárožný zvar vodorovný a zvislý na povlakovej krytine z termoplastov (mPVC, VAE, PO)	m'	53,00	4,62	245,02

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII

Datum/obdobie:
11.3.2011



Strana: 4 / 6

Objedávateľ: UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE	Názov rozpočtovej časti: UDRŽIAVACÉ PRÁCE OBJEKT VMĽ.Š-MILYNY	R.čast' 1	Názov PD OPRAVA STRECHY AD II.	Celo PD R-1550-ZI-AN-PPR-TI
---	---	---------------------	--	--------------------------------

Por. číslo	Č. položky ceníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Naklady bez DPH
25	PE11 ATP TZ0518N 6067-E2	Dodávka tepelnej izol. EPS 150 S Stabil hr. 100 mm.	m2	300,00	6,79	2 037,60
26	PE11 ATP TZ0513N 6069-E2	Dodávka tepelnej izol. EPS 150 S Stabil hr. 50 mm.	m2	200,00	3,40	679,40
27	PE10 ATP TZ0110N 5105-E2	Montáž tepelnej izolácie položením v jednej vrstve, vrátane prikotvenia do podkladu 1,5 ks/m2 (bez dodávky kotvy)	m2	500,00	0,94	469,00
28	PE31 ATP TZ0418N 6214-E2	Dodávka tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 50 mm.	m2	50,00	7,71	385,70
30	PE31 APP LZ0416N 6079-E1	Dodávka tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 80 mm.	m2	20,00	13,05	261,06
		SPOLU :				3 832,76 €
		9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIA A PRÁCE				
31	PP15 APP LZ0110C 6264-E1	Zhotovenie omietky vystuženej sieťkou, vrátane vyspravenia podkladu.	m2	50,00	13,50	675,00
		SPOLU :				675,00 €
		SPOLU ZA ROZPOČTOVÚ ČASŤ :				11 240,51 €

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII

Dátum/obdobie :
11.3.2011

 **STREŠTAV**
MONTÁŽNÉ A STROJNÉ ZADROVŔŽOVANIE

Strana : 5 / 6

Objedávateľ : UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE		Názov rozpočtovej časti : UDRŽIAVACIE PRÁCE OBJEKT VME.Š-MLYNY		Rékať	Názov PD		Číslo PD	
Per. číslo	C. položky ceníka	Popis položky		m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH	
		1. PRÍPRAVNÉ PRÁCE						
		Vybúranie ŽB schodiska, vrátane presunu vybúraných hmôt na stavbe, prenájom strojov, uloženia odpadu do kontajnerov, odvozu a poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadu.		ks	1,00	3 081,85	3 081,85	
1	PS20 ATP TZ0610C 6537-E2	SPOLU :					3 081,85 €	
		2. KLAMPIARSKÉ PRÁCE						
		Zhotovenie asfaltového hydroizolačného pásu ELASTOBIT PV TOP 42, na vrchnej strane s farebným hrubozrnným minerálnym posypom, a na spodnej strane so separačnou fóliou.		m2	11,00	15,11	166,18	
2	PB13 ATP TZ0110N 6060-E2	SPOLU :					166,18 €	
		5. VPUSTE, PRESTUPY, STREŠNÉ DOPLNKY						
		Zhotovenie podkladnej betónovej mazaniny o priem. hrúbke 50 mm z prostého betónu		m2	5,00	44,02	220,10	
3	PR21 ATP TZ0110N 6536-E2	vyrobeného klasickou technológiou ručne na stavbe					220,10 €	
		SPOLU :						
		6. TEPELNÉ IZOLÁCIE						
		Dodávka tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 80 mm.		m2	6,00	13,05	78,32	
4	PE31 APP LZ0416N 6079-E1							
		Montáž tepelnej izolácie položením v jednej vrstve, vrátane prikotvenia do podkladu 1,5 ks/m2 (bez dodávky kotvy)		m2	6,00	0,94	5,63	
5	PE10 ATP TZ0110N 5105-E2	SPOLU :					83,95 €	
		9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIA A PRÁCE						



STRESTAV

ODBOBNÍCI NA STRECHY A HYDROIZOLÁCIE

CENOVÁ PONUKA

Číslo PD :

PD 1558-Z1-AN-PPR-t1

Zo dňa: 11.3. 2011

tech. zatriedenie : RB2=SIKAKOMxxxxx- F030304

UDRŽIAVACIE PRÁCE OBJEKTU

**OPRAVA STRECHY AD II.,
BLOKY M,N,O,P,S,T,R**

Dodanie prác: do 30.10.2012

Objednávateľ :

UK v Bratislave, VML.Š - Mlyny

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Ondrejka t.č.: 0918/110022

Zhotoviteľ:

STRESTAV s.r.o. Gruzínska 36 Bratislava

Gruzínska 36, BRATISLAVA Čižmárik Stanislav -konateľ 0903/22 8878

Projektanti: Ing. Peter Kminiak 0903/259 370,

0911/22 88 87, 02/4342 5026, fax: 4342 5028, E-mail: strestav @ strestav.sk

Poštový styk: STRESTAV Gruzínska 36 P.O.BOX 23, 820 08 Bratislava

ROZPOČET PONUKOVEJ DOKUMENTÁCIE

Dátum/obdobie :
11.3.2011

 **STREŠTAV**
MONTÁŽNÝ A STROJNÝ PRÁR

Strana : 1 / 1

Objednateľ :
UNIVERZITA KÁMENSKÉHO V
BRATISLAVE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Názov PD :
OPRAVA STRECHY A D. II.

Číslo PD :
R-1558-ZI-AN-PPR-11

Rozp.
časť
číslo

rozpočet

Bek

DPH

z

1

UDRŽIAVACE PRÁCE
OBJEKT VME.Š
MLYNY

BLOKY M,N,O,P,S,T,R

79 905,28

15 981,06

95 886,34

ROZPOČET SPOLU

79 905,28 €

15 981,06 €

95 886,34 €

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII

Dátum/obdobie :
11.3.2011



Objedávateľ : UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE	Názov rozpočtovej časti : UDRŽIAVACÉ PRÁCE OBJEKT VMĽ.Š MLYNY	R.čast' 1	Názov PD. OPRAVA STRECHY AD II.	Číslo PD. R-1558-ZI-AN-PPR-11
--	---	---------------------	---	----------------------------------

Por. číslo	Č. položky ceník	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
2. KLAMPIARSKÉ PRÁCE						
1	PM13 ATP TZ0210N 6151-E2	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHK 11-HPPS-RŠ 80, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru	m'	170,00	4,99	847,45
2	PM31 ATP TZ0112N 5071-E2	Tmelenie ukončujúcich líšť tmelom pre strešné konštrukcie SikaFlex 11FC o prier. tmelenia do 200 mm, odolným voči UV žiareniu, vrátane očistenia podkladu čističom Sika Colma Reiniger	m'	589,00	2,02	1 190,96
3	PM13 ATP TZ0211N 6175-E2	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHK 11-HPPS-RŠ 165, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru	m'	120,00	6,76	810,60
4	PM31 ATP TZ0212N 5075-E2	Lepenie ukončujúcich líšť lepiacim tmelom pre strešné konštrukcie SikaBond T2 o prier. do 300 mm, odolným voči UV žiareniu, vrátane očistenia podkladu čističom Sika Colma Reiniger	m'	20,00	3,58	71,64
5	PM13 ATP TZ0410N 6188-E2	Nárožný uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHN 21-HPPS-RŠ 125, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru	m'	55,00	5,91	325,27
6	PM11 ATP TZ0112N 5018-E2	Oplechovanie odkvapov z hrubopoplastovaného plechu OKP 41-HPPS- RŠ 165, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), vrátane spojovacej kusovej príponky a preplátovania spojov nevysušenou fóliou, bez zvarov	m'	53,00	21,11	1 118,78
7	PM13 ATP TZ0410N 6187-E2	Nárožný uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHN 21-HPPS-RŠ 80, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru	m'	169,80	4,99	846,45
8	PM11 ATP TZ0211N 6156-E2	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu-V UHK 11-HPPS-RŠ 125, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), bez dvojitého zvaru	m'	47,00	5,91	277,96
9	PM13 ATP TZ1013N 6208-E2	Ukončujúci profil na stene, dverách a pod. z hrubopoplastovaného plechu-V STE 61-HPPS-RŠ 165, vrátane kotvenia do podkladu (bez dodávky kotvy), vrátane preplátovania spojov nevysušenou fóliou, bez tmelenia a zvarov	m'	59,00	10,50	619,21

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII

Datum/obdobie :
11.3.2011



Strana 3 / 5

Objednateľ :		Názov rozpočtovej časti :		Refasť	Názov PD.		Číslo PD.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE		UDRŽIAVACÉ PRÁCE OBJEKT VME.Š MLYNY		1	OPRAVA STRECHY AD II.		R-1558-ZI-AN-PPR-TI
Por. číslo	Č. položky ceníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Č.cen	Náklady bez DPH	
19	PF11 ATP TZ0111N 6721-E2	Zhotovenie separačnej vrstvy z geotextílie z PP 300 g/m2 na ploche vodorovnej a zvislej	m2	1 320,00	2,01	2 646,60	
20	PA10 ATP TZ0710N 6714-E2	Zhotovenie povlakovej krytiny z vystuženého mPVC Fatrafol 810, farby šedobielej pre mechanicky kotvenú strechu na ploche vodorovnej a zvislej pri odbere 301-1000 m2	m2	1 400,00	11,54	16 157,40	
21	PM10 ATP TZ0210N 5008-E2	Priebežný nárožný zvar vodorovný a zvislý na povlakovej krytine z termoplastov (mPVC, VAE, PO)	m'	280,00	4,62	1 294,44	
22	PM10 ATP TZ0510N 5013-E2	Priebežný zvar na odkvapovom plechu na povlakovej krytine z termoplastov (mPVC, VAE, PO)	m'	90,00	0,85	76,50	
23	PM10 ATP TZ0310N 5011-E2	Priebežný zvar na ukončujúcej lemovacej lište na povlakovej krytine z termoplastov (mPVC, VAE, PO)	m'	130,00	3,69	479,05	
25	PM10 ATP TZ0110N 5007-E2	Priebežný kútový zvar na povlakovej krytine z termoplastov (mPVC, VAE, PO)	m'	850,00	1,87	1 591,20	
26	PM10 ATP TZ0810N 5049-E2	Vytvorenie vodorovného zvaru na vodorovnej ploche do 15cm od kúta na povlakovej krytine z termoplastov (mPVC, VAE, PO)	m'	956,00	1,87	1 789,63	
27	PA12 ATP TZ0610N 6711-E2	Zhotovenie povlakovej krytiny z vystuženého mPVC Sikaplan SGM.A hr. 1,5 mm	m2	420,00	12,51	5 254,20	
28	PB13 ATP TZ0110N 6753-E2	Zhotovenie asfaltového hydroizolačného pásu na lokálne opravy, vrátane prípravy, vyčistenia povrchu, natavenia, dopravy na miesto stavby	m2	563,00	14,15	7 967,58	
SPOLU :						37 256,60 €	
5. VPUSTE, PRESTUPY, STREŠNÉ DOPLNKY							
29	PH10 ATP TZ0111N 5089-E2	Zaizolovanie kruhového prestupu priem. od 101 - 250 mm cez povlakovú krytinu pomocou manžety z detailovej fólie, stiahnutím páskou a premeštením	ks	210,00	35,66	7 488,39	

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII

Objednávateľ : UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE	Názov rozpočtovej časti : UDRŽIAVACÉ PRÁCE OBJEKT VM.Š MLYNY	R.č.čísť 1	Názov PD OPRAVA STRECHY AD II.	Číslo PD R-1558-Z1-AN-PPR-11
---	--	----------------------	--	---------------------------------

Por. číslo	Č. položky ceníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
30	PH10 ATP TZ0910N 6321-E2	Zhotovenie šachty pre zelené strechy TWZ 30 x 30 mm, výšky 130 mm.	ks	1,00	95,88	95,88
31	PH11 ATP TZ1710N 6299-E2	Sanačný vpust TOPWET TW SAN 110 PVC, so zabudovanou manžetou z PVC s ochranným košom. SPOLU :	ks	8,00	85,01	680,08
		6. TEPELNÉ IZOLÁCIE				8 264,35 €
32	PE31 ATP TZ0418N 6214-E2	Dodávka tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 50 mm.	m2	20,00	7,71	154,28
33	PE11 ATP TZ0518N 6067-E2	Dodávka tepelnej izol. EPS 150 S Stabil hr. 100 mm.	m2	1 800,00	6,79	12 225,60
34	PE11 ATP TZ0513N 6069-E2	Dodávka tepelnej izol. EPS 150 S Stabil hr. 50 mm.	m2	630,00	3,40	2 140,11
36	PE10 ATP TZ0110N 5105-E2	Montáž tepelnej izolácie položením v jednej vrstve, vrátane príkrovenia do podkladu 1,5 ks/m2 (bez dodávky kotvy) SPOLU :	m2	900,00	0,94	844,20
						15 364,19 €
		7. POCHÔDZNE VRSTVY A ÚPRAVY POVRCHOV				
35	PP18 AEU TZ0911C 6364-E1	Montáž dlažby keramickej, vrátane lepidla, špárovacej hmoty a dilatácií.	m2	23,00	54,30	1 248,97
37	PP18 AEU TZ0911C 6363-E1	Dodávka keramickej mrazuvzdornej dlažby protišmykovej.	m2	23,00	28,45	654,37
38	PR11 ATP TZ0110N 5314-E2	Zhotovenie zaťažovacej vrstvy z vyvýšaného štrku fr. 16/32 mm, hr.50 mm, vrátane dovozu, vodorovného a zvislého presunu a rozhrnutia na streche / bez nájomného za žeriav /	m2	89,00	20,26	1 803,50
39	PF12 ATP TZ0110N 5234-E2	Zhotovenie filtračnej vrstvy TYPAR SF 40 - 136 g/m2 na vodorovnej a zvislej ploche	m2	89,00	1,97	175,51

