



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401204190101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012041901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
Poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Pliešovce
sídlo : Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce
Slovenská republika
konajúci : Ing. Štefan Sýkora, starosta obce
IČO : 00320170
DIČ : 2021339364
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 2750646256/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **565 019,41 EUR** (slovom päťstošesťdesiatpäťtisícdevätnásť EUR a štyridsaťjeden centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **565 019,41 EUR** (slovom päťstošesťdesiatpäťtisícdevätnásť EUR a štyridsaťjeden centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **536 768,44 EUR** (slovom päťstotridsaťšesťtisícšesťdesiatosem EUR a štyridsaťštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho povinného zverejnenia.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214012041901.

- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.


Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 28 -03- 2011



Podpis: 

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Pliešovciach, dňa: 31.3.2011

Podpis:..... 

Ing. Štefan Sýkora, starosta obce Pliešovce



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č.1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centra obce Pliešovce	
Kód ITMS	22140120419	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	82,79	01 – nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	17,21	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – verejná správa	100	05 – vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 032 Banskobystrický kraj
Okres	Zvolen
Obec	Pliešovce
Ulica	Námestie padlých hrdinov, Sládkovičova, Jilemnického, Družstevná, Zvolenská cesta, Školská, Námestie SNP, Obrancov mieru, Lesnícka, Hviezdoslavova, Štúrova, Pod Hálikom, Sitnícka
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívnenie verejných priestranstiev a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v centrálnej časti obce prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry
Špecifický cieľ projektu 1	Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity obce prostredníctvom zlepšovania stavu jej hmotnej infraštruktúry, vytvorenie reprezentatívnej zóny obce
Špecifický cieľ projektu 2	Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zabezpečenie implementácie projektu počas celej doby realizácie
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, chodcov pri migrácii v obci
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie príťažlivosti a využívania verejných priestranstiev pre obyvateľov i návštevníkov obce, doplnenie chýbajúcich prvkov infraštruktúry

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,45	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	565 019,39	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	2 300	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	565 019,39	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	08/2010	01/2011
Podporné aktivity		
Projektové a inžinierske práce	07/2009	01/2011
Externý manažment projektov	07/2009	04/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		04/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	533 064,78	0,00	533 064,78	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	180 273,41	0,00	180 273,41	717001
			EUR	352 791,37	0,00	352 791,37	717002
		SPOLU	EUR	533 064,78	0,00	533 064,78	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	31 954,63	0,00	31 954,63	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	17 009,86	0,00	17 009,86	716
		B3 autorský dozor	EUR	2 832,20	0,00	2 832,20	716
		SPOLU	EUR	19 842,06	0,00	19 842,06	Σ B
D	Externý manžment projektu		EUR	12 112,57	0,00	12 112,57	637005
Celkovo			EUR	565 019,41	0,00	565 019,41	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Príloha č.2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - ROZPOČET PROJEKTU

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

Projektant

Zhotoviteľ EKOBYT Slovakia, s.r.o.

00320170

2020005361

SK2020005361

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

18.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	128 801,17	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	319 152,43	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		447 953,60	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	447 953,60
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 447 953,60 DPH	85 111,18
26	Cena s DPH (r. 23-25)	533 064,78

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
Objednávateľ: Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce
Zhotoviteľ: EKOBYT Slovakia, s.r.o.

Dátum: 19.10.2010
Projektant:
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 19 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
17_03_2010_final_F	Pliešovce - revitalizácia centra obce				
01_	SO-01 SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA				
1_	SO-01 Sadové úpravy - ploška 90000 (súčasť SO-01)	48 631,00	0,00	9 239,89	57 870,89
2_	SO-02.01 CHODNÍK ÚSEK 1	4 792,76	0,00	910,62	5 703,38
3_	SO-02.02 CHODNÍK ÚSEK 2	16 990,68	0,00	3 228,23	20 218,91
4_	SO-02.03 CHODNÍK ÚSEK 3	20 666,84	0,00	3 926,70	24 593,54
5_	SO-02.04 CHODNÍK ÚSEK 4	7 458,71	0,00	1 417,16	8 875,87
6_	SO-02.05 CHODNÍK ÚSEK 5	6 182,00	0,00	1 174,58	7 356,58
7_	SO-02.06 CHODNÍK ÚSEK 6	8 743,34	0,00	1 661,24	10 404,58
8_	SO-03 Autobusová zastávka	4 481,32	0,00	851,45	5 332,77
9_	SO-04 VEREJNE HYGIENICKÉ ZARIADENIE	10 718,56	0,00	2 036,53	12 755,09
10_	SO-04 VEREJNE HYGIENICKÉ ZARIADENIE časť ELI + prípojka NN (súčasť SO-04)	27 617,80	0,00	5 247,38	32 865,18
11_	SO-04 VEREJNE HYGIENICKÉ ZARIADENIE - časť ZTI (súčasť SO-04)	2 984,31	0,00	567,02	3 551,33
12_	SO-05.01 CHODNÍK ÚSEK 1	6 827,37	0,00	1 297,20	8 124,57
13_	SO-05.02 CHODNÍK ÚSEK 2	52 961,15	0,00	10 062,62	63 023,77
14_	SO-05.03 CHODNÍK ÚSEK 3	17 467,18	0,00	3 318,76	20 785,94
15_	SO-05.04 CHODNÍK ÚSEK 4	8 368,68	0,00	1 590,05	9 958,73
16_	SO-05.05 CHODNÍK ÚSEK 5	20 620,10	0,00	3 917,82	24 537,92
18_	SO-05.07 CHODNÍK ÚSEK 7	19 467,37	0,00	3 698,80	23 166,17
19_	SO-05.08 CHODNÍK ÚSEK 8	14 332,59	0,00	2 723,19	17 055,78
20_	SO-06.1 Komunikácie - úsek 1	8 751,60	0,00	1 662,80	10 414,40
21_	SO-06.2 Komunikácie - úsek 2	31 988,54	0,00	6 077,82	38 066,36
22_	SO-06.3 Komunikácie - úsek 3	17 249,65	0,00	3 277,43	20 527,08
23_	SO-06.4 Komunikácie - úsek 4	9 580,28	0,00	1 820,25	11 400,53
24_	SO-07 Hlavné autobusové nástupište	22 898,42	0,00	4 350,70	27 249,12
25_	SO-08 Rekonštrukcia verej. osvetlenia a fontány nám. SNP	40 097,46	0,00	7 618,52	47 715,98
		32 680,33	0,00	6 209,26	38 889,59
	Celkom	447 953,60	0,00	85 111,18	533 064,78

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Skupina výdavkov 717001 - Realizácia nových stavieb - stavebné objekty SO 01, SO 02.1 – SO 02.6, SO 03, SO 04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu: SO-01 SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

22.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	22 259,59	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	26 371,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		48 631,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	48 631,00
Objednávateľ			24	19 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	19 % 48 631,00 DPH	9 239,89
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	57 870,89
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-01 SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					23 992,75	
D		1		Zemné práce				19 199,99	
1	K	PK	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15 015,000	0,457	6 861,86	19,0
2	K	PK	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15 015,000	0,252	3 783,78	19,0
3	K	PK	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15 015,000	0,156	2 342,34	19,0
4	M	MAT	0057211200	Travové semenó - parková zmes	kg	45,000	7,452	335,34	19,0
5	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 485,000	0,375	931,88	19,0
6	K	PK	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15 015,000	0,230	3 453,45	19,0
7	K	PK	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	30,300	3,244	98,29	19,0
8	M	MAT	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	31,512	44,207	1 393,05	19,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 792,76	
9	K	PK	90000	Sadové upravy z rozpočtu	kpl	1,000	4 792,760	4 792,76	19,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				24 638,25	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				24 638,25	
10	K	PK	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	4 289,530	0,693	2 972,64	19,0
11	M	MAT	5571010000	Parková lavička	ks	26,000	452,200	11 757,20	19,0
12	M	MAT	5571020000	Kovový kôš 30 L	ks	25,000	180,900	4 522,50	19,0
13	M	MAT	5571040000	Zástavkový prístrešok 3,0x1,8m	ks	1,000	2 999,500	2 999,50	19,0
14	M	MAT	5571050000	Stojan na bicykle	ks	1,000	317,000	317,00	19,0
15	M	MAT	5571060000	Informačná vitrina	ks	1,000	935,000	935,00	19,0
16	K	PK	767995201	Montáž parkovej lavičky	ks	26,000	43,600	1 133,60	19,0
17	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,900	0,81	19,0
Celkom								48 631,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO 01 SADOVÉ ÚPRAVY - kod položky 90000
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO
 DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 557,41	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00									
2		Montáž	2 235,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00									
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00									
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00									
7	ZRN (r. 1-6)		4 792,76	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 792,76
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 4 792,76 DPH	910,62
26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 703,38

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO 01 SADOVÉ ÚPRAVY - kod položky 90000
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D D1				01 Zemné práce				4792,763	
1	K	PK	01 0102 0101 021	naložením s priemerom kmeňa na reznú plochu do 200mm stromu listnatého v	ks	1,000	8,060	8,060	19,0
2	K	PK	01 0102 0101 051	Vyrúbanie stromu s rozrezaním, odstránením konárov a kmeňa do 20 m, alebo naložením s priemerom kmeňa na reznú plochu do 200mm stromu ihličnatého v rovine	ks	33,000	5,239	172,887	19,0
3	K	PK	01 0102 0101 111	Odstránenie pňa s naložením, zaspaním jamy, úpravou terénu pri priemeru pňa do 200 mm	ks	34,000	11,316	384,744	19,0
4	K	PK	01 0101 0301051	Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm s odpratávaním do 50 m alebo naložením výšky nad 1 m s odstránením pňa	m2	80,000	6,647	531,760	19,0
5	K	PK	01 0808 0601 808	Ošetrovanie ponechaných drevín - stromov	ks	10,000	10,036	100,360	19,0
6	K	PK	01 0306 0107 011	Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín obj. 1m3	ks	17,000	22,801	387,617	19,0
7	K	PK	01 0808 0101 017	Výsadba dreviny s balom - priemer do 800mm	ks	17,000	23,456	398,752	19,0
8	K	PK	01 0808 0501 052	Ukötvenie dreviny tromi kolmi dl. 2 - 3 m	ks	17,000	6,970	118,490	19,0
9	K	PK	01 0805 0501 001	Mulčovanie vysadených rastlín pri hr. mulču 100 mm	m2	17,000	1,015	17,255	19,0
10	K	PK	Pol1	Zriadenie závlahovej sondy	ks	17,000	6,790	115,430	19,0
11	M	MAT	Pol2	1. Malus floribunda	ks	10,000	122,707	1227,070	19,0
12	M	MAT	Pol3	2 Aesculus hippocastanum	ks	3,000	119,647	358,941	19,0
13	M	MAT	Pol4	3 Quercus cerris	ks	4,000	153,390	613,560	19,0
14	M	MAT	Pol5	mulč - drvená kôra	m3	2,000	27,160	54,320	19,0
15	M	MAT	Pol6	drevené koly	ks	51,000	3,610	184,110	19,0
16	M	MAT	Pol7	trávne semeno - parková zmes	kg	5,000	4,753	23,765	19,0
17	M	MAT	Pol8	flexibilná PE hadica perfor. dl. 1,5 m	ks	17,000	2,557	43,469	19,0
18	M	MAT	Pol9	popruhy (úvazky)	ks	51,000	1,023	52,173	19,0
Celkom								4792,763	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-02.01 CHODNÍK ÚSEK 1
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

18.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 584,43	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	12 406,25	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 990,68	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		16 990,68
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	16 990,68 DPH	3 228,23
26	Cena s DPH (r. 23-25)		20 218,91

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
Objekt: SO-02.01 CHODNÍK ÚSEK 1

Objekt: SO-02.01 CHODNÍK ÚSEK 1

JKSO:

Zhotovitel:

19.10.2010

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-02.02 CHODNÍK ÚSEK 2
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

18.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 578,92	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	15 087,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		20 666,84	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 666,84
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 20 666,84 DPH	3 926,70
26	Cena s DPH (r. 23-25)	24 593,54

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-02.02 CHODNÍK ÚSEK 2
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				20 666,84	
D		1		Zemné práce				1 876,89	
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	64,350	8,919	573,94	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	64,350	7,979	513,45	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	96,300	3,399	327,32	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	96,300	2,621	252,40	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	321,000	0,284	91,16	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	214,500	0,553	118,62	19,0
D		5		Komunikácie				11 443,60	
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	321,000	3,478	1 116,44	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	321,000	8,322	2 671,36	19,0
9	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťaženého alebo zo štrkopiesku	t	25,740	70,440	1 813,13	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	321,000	7,047	2 262,09	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	324,210	11,044	3 580,58	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 334,68	
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	214,500	3,961	849,63	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	216,645	4,868	1 054,63	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	214,500	5,240	1 123,98	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	216,645	4,356	943,71	19,0
16	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	214,500	4,974	1 066,92	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	73,488	1,013	74,44	19,0
18	K	PK	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	146,975	0,202	29,69	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	73,488	0,366	26,90	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	73,488	15,850	1 164,78	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				1 011,67	
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	319,844	3,163	1 011,67	19,0
								20 666,84	

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-02.03 CHODNÍK ÚSEK 3
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO
 DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 18.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 014,06	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00									
2		Montáž	5 444,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00									
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00									
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00									
7	ZRN (r. 1-6)		7 458,71	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 458,71
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 7 458,71 DPH	1 417,16
26	Cena s DPH (r. 23-25)	8 875,87

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Piešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-02.03 CHODNÍK USEK 3
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					7458,709	
D		1		Zemné práce				677,052	
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	23,190	8,919	206,832	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	23,190	7,979	185,033	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4,nad 100 do 1000 m3	m3	34,800	3,399	118,285	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	34,800	2,621	91,211	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	116,000	0,284	32,944	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	77,300	0,553	42,747	19,0
D		5		Komunikácie				4133,559	
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	116,000	3,478	403,448	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	116,000	8,322	965,352	19,0
9	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťažného alebo zo štrkopiesku	t	9,276	70,439	653,392	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	116,000	7,047	817,452	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	117,160	11,044	1293,915	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2282,847	
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	77,300	3,961	306,185	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	78,073	4,868	380,059	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	77,300	5,240	405,052	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	78,073	4,356	340,086	19,0
16	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	77,300	4,974	384,490	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,483	1,013	26,827	19,0
18	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	52,966	0,202	10,699	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	26,483	0,366	9,693	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	26,483	15,850	419,756	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				365,251	
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	115,476	3,163	365,251	19,0
Celkom								7458,709	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO 02.04 CHODNÍK ÚSEK 4
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

18.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 684,74	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	4 497,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		6 182,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		6 182,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	19 %	6 182,00 DPH	1 174,58
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		7 356,58
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO 02.04 CHODNÍK ÚSEK 4
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	19,410	8,919	173,118	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm	m2	19,410	7,979	154,872	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	19,500	3,399	66,281	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	19,500	2,621	51,110	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,000	0,284	27,548	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	64,700	0,553	35,779	19,0
5									
Komunikácie									
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	97,000	3,478	337,366	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	97,000	8,322	807,234	19,0
9	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťažného alebo zo štrkopiesku	t	7,764	70,440	546,896	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovkej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	97,000	7,047	683,559	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	97,970	11,044	1081,981	19,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	64,700	3,961	256,277	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	65,347	4,868	318,109	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	64,700	5,240	339,028	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	65,347	4,356	284,652	19,0
16	K	PK	917351115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	64,700	4,974	321,818	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,166	1,013	22,454	19,0
18	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	44,332	0,202	8,955	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	22,166	0,366	8,113	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	22,166	15,850	351,331	19,0
99									
Presun hmôt HSV									
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	96,592	3,163	305,520	19,0
Celkom								6182,001	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce

Názov objektu SO-02.05 CHODNÍK ÚSEK 5

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 264,36	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	5 478,98	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		8 743,34	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 743,34
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 8 743,34 DPH	1 661,24
26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 404,58

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-02.05 CHODNÍK ÚSEK 5
 Časť:
 JKO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1	HSV	Zemné práce				8743,337	
1	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	55,350	3,399	188,135	19,0
2	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	55,350	2,621	145,072	19,0
3	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	184,000	0,284	52,256	19,0
4	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	246,000	0,553	136,038	19,0
D	D	5	5	Komunikácie				5535,080	
5	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	184,500	3,478	641,691	19,0
6	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	184,500	8,322	1535,409	19,0
7	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	184,500	7,047	1300,172	19,0
8	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	186,345	11,043	2057,808	19,0
D	D	9	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2178,582	
9	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	245,400	3,961	972,029	19,0
10	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	247,854	4,868	1206,553	19,0
D	D	99	99	Presun hmôt HSV				508,174	
11	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	160,662	3,163	508,174	19,0
Celkom								8743,337	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-02.06 CHODNÍK ÚSEK 6
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 673,59	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 807,73	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 481,32	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 481,32
Dátum a podpis		Pečiatka		24	19 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ				25	19 %	4 481,32 DPH	851,45
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		5 332,77
Dátum a popis		Pečiatka		E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce

Objekt: SO-02.06 CHODNÍK ÚSEK 6

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 481,32
1	Zemné práce	267,16
5	Komunikácie	2 835,13
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 118,59
99	Presun hmôt HSV	260,44
	<u>Celkom</u>	<u>4 481,32</u>

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-02.06 CHODNÍK ÚSEK 6
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				4 481,32	
D		1		Zemné práce				267,16	
1	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	28,350	3,399	96,36	19,0
2	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	28,350	2,620	74,28	19,0
3	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	94,500	0,284	26,84	19,0
4	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	126,000	0,553	69,68	19,0
D		5		Komunikácie				2 835,13	
5	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m ²	94,500	3,478	328,67	19,0
6	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 100 mm	m ²	94,500	8,322	786,43	19,0
7	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	94,500	7,047	665,94	19,0
8	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m ²	95,445	11,044	1 054,09	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 118,59	
9	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	126,000	3,961	499,09	19,0
10	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	127,260	4,868	619,50	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				260,44	
11	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,338	3,163	260,44	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>4 481,32</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-03 Autobusová zastávka
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 028,39	8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00						
2		Montáž	9 690,17	9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00						
4		Montáž	0,00	11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		10 718,56	12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00						

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 718,56
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 10 718,56 DPH	2 036,53
26	Cena s DPH (r. 23-25)	12 755,09

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-03 Autobusová zastávka
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	1222011021	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m ³	m ³	80,000	1,680	134,400	19,0
2	K	PK	1222011091	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	21,300	0,509	10,842	19,0
3	K	PK	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,do 100 m ³ - ornica	m ³	4,000	1,828	7,312	19,0
4	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	71,000	3,073	218,183	19,0
5	K	PK	162601102.1	Dovoz ornice zo vzdialenosti 5000 m	m ³	4,000	4,602	18,408	19,0
6	M	MAT	dodav.1	Dodávka ornice	m ³	4,000	85,177	340,708	19,0
7	K	PK	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	40,000	0,337	13,480	19,0
8	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	40,000	0,553	22,120	19,0
9	K	PK	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	71,000	1,249	88,679	19,0
10	K	PK	171101103	Uloženie sypaniny z výkopov do násypov	m ³	9,000	1,454	13,086	19,0
11	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	71,000	0,548	38,908	19,0
12	K	PK	171201205	POPLATOK ZA SKLADKU	m ³	71,000	15,850	1125,350	19,0
13	M	MAT	0057211100	Travové semeno	kg	0,500	4,755	2,378	19,0
14	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	150,000	0,284	42,600	19,0
15	K	PK	183403111	Obrobenie pôdy - komplexná agrotechnika	m ²	40,000	0,221	8,840	19,0
2									
Zakladanie									
16	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4	m ²	135,000	0,168	22,680	19,0
5									
Komunikácie									
17	K	PK	123456	Výstužná sieť Glasgrid	m ²	61,500	5,318	327,057	19,0
18	K	PK	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	m ²	25,000	1,673	41,825	19,0
19	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m ²	110,000	6,553	720,830	19,0
20	K	PK	567133812	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.zhut.170 mm	m ²	110,000	13,887	1527,570	19,0
21	K	PK	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	330,000	0,238	78,540	19,0
22	K	PK	576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.60 mm	m ²	110,000	9,930	1092,300	19,0
23	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m ²	110,000	10,497	1154,670	19,0
24	K	PK	577161124	Betón asfaltový s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení,hr.70 mm	m ²	110,000	14,625	1608,750	19,0
25	K	PK	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m ² Zámková dlažba	m ²	25,000	8,040	201,000	19,0

10718,522

2085,294

26	M	MAT	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	25,000	14,919	372,975	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1268,806	
27	K	PK	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	74,000	1,155	85,470	19,0
28	K	PK	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,500	9,153	233,402	19,0
29	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	25,000	3,961	99,025	19,0
30	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x25x5	ks	25,250	3,477	87,794	19,0
31	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	50,000	6,737	336,850	19,0
32	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový 100x25x15	ks	51,546	4,356	224,534	19,0
33	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	1,688	79,286	133,835	19,0
34	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	41,000	1,656	67,896	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				216,225	
35	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,256	1,270	216,225	19,0
	D		OST	Ostatné				0,036	
36	K	PK	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,350	0,102	0,036	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>10718,558</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-04 VEREJNE HYGIENICKÉ ZARIADENIE
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 549,16	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	21 068,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 617,80	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	27 617,80
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 27 617,80 DPH	5 247,38
26	Cena s DPH (r. 23-25)	32 865,18

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
Objekt: SO-04 VEREJNE HYGIENICKÉ ZARIADENIE
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 083,16
1	Zemné práce	137,24
2	Zakladanie	510,44
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 174,34
4	Vodorovné konštrukcie	1 366,32
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 312,17
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	291,79
99	Presun hmôt HSV	290,85
PSV	Práce a dodávky PSV	14 550,33
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	246,38
712	Izolácie striech	562,15
713	Izolácie tepelné	1 015,67
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	6 827,37
764	Konštrukcie klampiarske	173,79
766	Konštrukcie stolárske	2 060,22
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 040,83
771	Podlahy z dlaždíc	480,97
781	Dokončovacie práce a obklady	2 072,56
783	Dokončovacie práce - nátery	45,37
784	Dokončovacie práce - maľby	25,02
M	Práce a dodávky M	2 984,31
21-M	Elektromontáže	2 984,31
	<u>Celkom</u>	<u>27 617,80</u>

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-04 VEREJNE HYGIENICKE ZARIADENIE
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,680	2,739	7,341	19,0
2	K	PK	122201109	Priprávk k cenám za lepiivosť horniny	m ³	2,680	0,509	1,364	19,0
3	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	6,790	11,031	74,900	19,0
4	K	PK	132201109	Priprávk k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	6,790	3,123	21,205	19,0
5	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	9,470	2,621	24,821	19,0
6	K	PK	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	26,800	0,284	7,611	19,0
2									
Zakladanie									
7	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	1,710	27,427	46,900	19,0
8	K	PK	274315222	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr. C 8/10	m ³	4,608	82,156	378,575	19,0
9	K	PK	275351217	Debnenie základových páteí, zhotovenie-tradičné	m ²	9,500	6,874	65,303	19,0
10	K	PK	275351218	Debnenie základových páteí, odstránenie-tradičné	m ²	9,500	2,070	19,665	19,0
3									
Zvislé a kompletne konštrukcie									
11	K	PK	310272111	Murivo z tvármic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr. 300 P4-600	m ³	15,549	126,243	1962,952	19,0
12	K	PK	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	6,000	2,169	13,014	19,0
13	M	MAT	5934078500	Keramiký preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	6,060	10,978	66,527	19,0
14	K	PK	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	10,000	3,308	33,080	19,0
15	M	MAT	5934078600	Keramiký preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	6,060	14,159	85,804	19,0
16	M	MAT	5934078700	Keramiký preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	4,040	17,336	70,037	19,0
17	K	PK	317322411	X Betón ríms alebo žlabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	1,848	101,650	187,849	19,0
18	K	PK	317351105	Debnenie ríms zhotovenie	m ²	12,320	13,089	161,256	19,0
19	K	PK	317351106	Debnenie ríms odstránenie	m ²	12,320	2,388	29,420	19,0
20	K	PK	342272102	Priečky z tvármic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr. 100, P3-550	m ²	40,813	13,829	564,403	19,0
4									
Vodorovné konštrukcie									
21	K	PK	411141380	Strop YPOR PKT-380/P A PSM-2	m ²	23,680	42,150	998,112	19,0
22	K	PK	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m ²	20,740	1,892	39,240	19,0
23	K	PK	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m ²	20,740	0,620	12,859	19,0
24	K	PK	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 5 kpa zhotovenie	m ²	20,740	2,542	52,721	19,0
25	K	PK	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 5 kpa odstránenie	m ²	20,740	0,645	13,377	19,0
26	K	PK	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	0,095	970,453	92,193	19,0

10083,161

137,242

7,341

1,364

74,900

21,205

24,821

7,611

510,443

46,900

378,575

65,303

19,665

3174,342

1962,952

13,014

66,527

33,080

85,804

70,037

187,849

161,256

29,420

564,403

1366,318

998,112

39,240

12,859

52,721

13,377

92,193

27	K	PK	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,758	93,215	70,657	19,0
28	K	PK	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,050	3,730	18,837	19,0
29	K	PK	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,050	1,143	5,772	19,0
30	K	PK	417361521	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10335	t	0,065	952,300	62,550	19,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4312,170	
31	K	PK	611474101	Vnútorná omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 8 mm	m2	20,740	6,985	144,869	19,0
32	K	PK	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	33,420	4,443	148,485	19,0
33	K	PK	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Korbidoska hr. 50 mm	m2	2,525	9,543	24,096	19,0
34	K	PK	625251080	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm	m2	77,102	33,497	2582,686	19,0
35	K	PK	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,970	99,928	196,858	19,0
36	K	PK	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,565	96,273	246,940	19,0
37	K	PK	631342721	Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,037	196,856	204,140	19,0
38	K	PK	632465121	Poter samonivelačný PANBEX F3	m2	20,090	27,099	544,419	19,0
39	K	PK	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	9,000	4,536	40,824	19,0
40	M	MAT	5533194000	Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm I	ks	3,000	18,918	56,754	19,0
41	M	MAT	5533194100	Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm p	ks	1,000	18,918	18,918	19,0
42	M	MAT	5533194400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm I	ks	2,000	20,350	40,700	19,0
43	M	MAT	5533194500	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm p	ks	2,000	20,350	40,700	19,0
44	M	MAT	5533194700	Zárubňa ocelová CGU 90x197x10cm p	ks	1,000	21,781	21,781	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				291,794	
45	K	PK	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	108,144	0,782	84,569	19,0
46	K	PK	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	108,144	0,791	85,542	19,0
47	K	PK	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	20,740	0,461	9,561	19,0
48	K	PK	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	20,740	3,373	69,956	19,0
49	K	PK	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	28,980	1,455	42,166	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				290,852	
50	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	67,530	4,307	290,852	19,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				14550,327	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				246,379	
51	K	PK	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	26,800	0,063	1,688	19,0
52	M	MAT	1116311000	Lak asfaltovaný ALP-PENETRAL v železničnej cisterne	t	0,008	955,697	7,646	19,0
53	K	PK	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	53,600	0,918	49,205	19,0
54	M	MAT	6283213000	Pásky ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S	m2	61,640	2,985	183,995	19,0
55	K	PK	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,299	12,859	3,845	19,0
	D		712	Izolácie striech				562,154	
56	K	PK	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	28,538	0,063	1,798	19,0
57	M	MAT	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudech	t	0,006	1 090,913	6,545	19,0

58	K	PK	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítlav. NAIP na celej ploche	m2	61,825	0,916	56,632	19,0
59	M	MAT	6283229000	Pásky ťažké asfaltované Elastobit PR S 50 h	m2	71,099	6,927	492,503	19,0
60	K	PK	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,312	14,988	4,676	19,0
	D		713	Izolácie tepelné				1015,669	
61	K	PK	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	20,740	0,395	8,192	19,0
62	M	MAT	2837650060	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 100mm	m2	21,155	23,827	504,060	19,0
63	M	MAT	2837650050	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm	m2	21,155	19,082	403,680	19,0
64	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	20,740	0,328	6,803	19,0
65	M	MAT	6314144000	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 4cm	m2	21,155	3,681	77,872	19,0
66	K	PK	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,215	12,397	15,062	19,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				6827,366	
67	K	PK	721110000	ZDRAVOTECHNIKA	€	1,000	6 827,366	6827,366	19,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				173,789	
68	K	PK	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	4,200	5,934	24,923	19,0
69	K	PK	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	20,200	7,271	146,874	19,0
70	K	PK	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,089	22,385	1,992	19,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				2060,222	
71	K	PK	766651112	Montáž dverového krídla nekompletiz. otváracieho do ocelevej alebo do fošňovej zárubne,jednokridlové	ks	8,000	1,889	15,112	19,0
72	M	MAT	6116011900	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	4,000	76,695	306,780	19,0
73	M	MAT	6116017900	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	2,000	80,785	161,570	19,0
74	M	MAT	6116303721	Dvere 80-90/230 cm plné obyčajné, kruhová lišta z masívu+odýhované	ks	3,000	521,526	1564,578	19,0
75	K	PK	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,650	18,742	12,182	19,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1040,827	
76	K	PK	767631101	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	3,000	12,328	36,984	19,0
77	K	PK	767631151	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 800 mm	ks	2,000	18,780	37,560	19,0
78	M	MAT	6114107100	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 500/600 mm	ks	3,000	103,794	311,382	19,0
79	M	MAT	6114107700	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 500/1200 mm	ks	2,000	125,248	250,496	19,0
80	K	PK	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokridlových	ks	8,000	4,299	34,392	19,0
81	M	MAT	5514706100	Madlo invalidné krakorové sklonné č.12 biele 83,4 cm	kus	2,000	176,634	353,268	19,0
82	K	PK	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	6,000	2,482	14,892	19,0
83	K	PK	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	14,250	1,853	19,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				480,966	
84	K	PK	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	19,470	7,853	152,898	19,0
85	M	MAT	5976405300	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 3 la	m2	19,859	16,362	324,933	19,0

86	K	PK	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,453	6,920	3,135	19,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				2072,559	
87	K	PK	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 150x150mm	m2	88,800	9,747	865,534	19,0
88	M	MAT	5978166000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 150x150 la	m2	97,680	12,271	1198,631	19,0
89	K	PK	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,213	6,920	8,394	19,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				45,374	
90	K	PK	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	6,750	6,722	45,374	19,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				25,022	
91	K	PK	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	54,160	0,462	25,022	19,0
	D		M	Práce a dodávky M				2984,310	
	D		21-M	Elektromontáže				2984,310	
92	K	PK	210000000	ELEKTROINSTALÁCIA a nn prípojka	€	1,000	2 984,310	2984,310	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>27617,798</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-04 Verej. hygienic. zariadenie ELI + prípojka NN
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 817,25	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	1 167,06	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 984,31	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 984,31
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 2 984,31 DPH	567,02
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 551,33

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

28	M	MAT	3450201330	Spinač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,000	6,344	12,688	19,0
29	K	PK	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	1,540	15,400	19,0
30	M	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpolová, polozapustená	ks	10,000	2,311	23,110	19,0
31	K	PK	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	4,074	4,074	19,0
32	M	MAT	3570111500	Rozvádzač R2 do VHZ atyp	ks	1,000	930,384	930,384	19,0
33	K	PK	210200006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	8,000	2,581	20,648	19,0
34	M	MAT	3470128200	Žiarovka 60W E27 240V TESLA jasná	ks	16,000	0,349	5,584	19,0
35	M	MAT	3480309500	Svietidlo OSMONT IN-22K5/042 2x60W	ks	8,000	30,012	240,096	19,0
36	K	PK	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	6,000	1,442	8,652	19,0
37	M	MAT	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	6,000	0,437	2,622	19,0
38	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	0,600	0,690	0,414	19,0
39	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	6,420	1,318	8,462	19,0
40	K	PK	210220102	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	30,000	2,563	76,890	19,0
41	M	MAT	3145172400	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm	kg	11,400	2,047	23,336	19,0
42	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	30,000	0,571	17,130	19,0
43	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,400	0,533	1,279	19,0
44	K	PK	210220362	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie 4,5 m súprava	ks	2,000	9,668	19,336	19,0
45	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	5,400	1,194	6,448	19,0
46	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	1,132	4,528	19,0
47	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	14,037	28,074	19,0
48	K	PK	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,000	4,103	8,206	19,0
49	M	MAT	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	4,000	0,809	3,236	19,0
50	M	MAT	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	2,000	4,965	9,930	19,0
51	K	PK	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	0,848	1,696	19,0
52	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	3,071	6,142	19,0
53	K	PK	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	15,000	0,269	4,035	19,0
54	M	MAT	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	15,000	0,505	7,575	19,0
55	K	PK	210290752	Montáž vykurovacieho spotrebiča, tepelného do 1,5 kW	ks	5,000	1,648	8,240	19,0
56	K	PK	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5	m	90,000	0,297	26,730	19,0
57	M	MAT	3410106400	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5 0,5kV	m	90,000	0,528	47,520	19,0
58	K	PK	210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2,5	m	90,000	0,297	26,730	19,0
59	M	MAT	3410106600	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5 0,5kV	m	90,000	0,706	63,540	19,0
60	K	PK	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	45,000	0,250	11,250	19,0
61	M	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	45,000	1,681	75,645	19,0
62	K	PK	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	20,000	0,282	5,640	19,0
63	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	20,000	0,019	0,380	19,0
64	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				394,962	
64	K	PK	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	42,000	1,894	79,548	19,0
65	K	PK	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	42,000	1,715	72,030	19,0
66	M	MAT	5831214500	Drviná vápencová zmes 0-4	t	8,400	22,324	187,522	19,0
67	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	42,000	0,142	5,964	19,0

68	M	MAT	2830001000	Fólia červená v kg 330x1.2mm	kg	7,649	2,603	19,910	19,0
69	K	PK	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	42,000	0,714	29,988	19,0
	D		OST	Ostatné				482,680	
70	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	16,000	12,067	193,072	19,0
71	K	PK	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	16,000	12,067	193,072	19,0
72	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	12,067	96,536	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>2984,310</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-O4 ZTI
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	13,13	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	6 814,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		6 827,37	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 827,37
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 6 827,37 DPH	1 297,20
26	Cena s DPH (r. 23-25)	8 124,57

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-O4 ZTI
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV									
D 1 ZEMNE PRÁCE									
1	K	PK	13221-1101	Hĺbenie rýh v hornine 3 ručne	m3	17,440	25,568	445,906	19,0
2	K	PK	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	17,440	1,698	29,613	19,0
3	K	PK	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	9,200	1,184	10,893	19,0
4	K	PK	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	9,200	3,430	31,556	19,0
5	K	PK	16710-1100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	9,200	5,946	54,703	19,0
6	K	PK	17120-1101	Uloženie výkopu do násypu	m3	9,200	1,020	9,384	19,0
7	K	PK	17410-1001	Zásyp zhutnený rýh	m3	8,240	2,772	22,841	19,0
8	D	PK	45157-3111	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				308,651	
				Lôžko pod potrubie a obsyp potr. v otv. výkope z piesku	m3	9,200	33,549	308,651	19,0
9	D	PK	87117-1121	RÚROVÉ VEDENIA				202,739	
				Montáž potrubia z tlakových rúrok PEHD DN 40	m	6,000	0,093	0,558	19,0
10	M	MAT	286 136530	Rúrka tlaková PEHD d 40x3,7mm	m	6,000	2,189	13,134	19,0
11	K	PK	89118-1111	Dod. a montáž návrtav. súpravy v otv. výkope DN 25	kus	1,000	12,110	12,110	19,0
12	K	PK	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	65,000	0,578	37,570	19,0
13	K	PK	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	6,000	0,439	2,634	19,0
14	K	PK	89582-1113	Dod. a montáž plast. typizov. šachty s predmont. vodomer. zostavou	kus	1,000	45,229	45,229	19,0
15	K	PK	89589-1112	Dod. a montáž revíznej kanaliz. šachty z PVC d 400mm hl. 0,80m	kus	1,000	80,850	80,850	19,0
16	K	PK	89910-1111	Dod. a osadenie PVC poklopu d 400mm	kus	1,000	6,076	6,076	19,0
17	K	PK	89973-9102	Dod. a montáž výstraž. PVC fólie, š.30cm	m	14,000	0,327	4,578	19,0
18	D	PK	99801-1001	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				155,510	
				Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	18,544	8,386	155,510	19,0
19	D	PK	72117-1109	Vnútroštránková kanalizácia				1126,550	
				Potrubie kanal. z PVC-U rúr D 110x3,2	m	6,000	13,466	80,796	19,0
20	K	PK	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr D 125x3,6	m	10,000	13,466	134,660	19,0
21	K	PK	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr D 160x4,0	m	2,000	16,562	33,124	19,0
22	K	PK	72117-1601	Potrubie kanal. z PP rúr D 75x1,9	m	21,000	27,876	585,396	19,0
23	K	PK	72117-1602	Potrubie kanal. z PP rúr D 110x2,7	m	3,000	35,331	105,993	19,0
24	K	PK	72117-3204	Potrubie kanal. z PP rúr D 40x1,8	m	4,000	9,134	36,536	19,0
25	K	PK	72117-3205	Potrubie kanal. z PP rúr D 50x1,8	m	11,000	9,061	99,671	19,0
26	K	PK	72127-3145	Dod. a montáž vetracej hlavice d 75mm	kus	2,000	16,486	32,972	19,0

6827,366

604,896

445,906

29,613

10,893

31,556

54,703

9,384

22,841

308,651

308,651

202,739

0,558

13,134

12,110

37,570

2,634

45,229

80,850

6,076

4,578

155,510

155,510

1126,550

80,796

134,660

33,124

585,396

105,993

36,536

99,671

32,972

27	K	PK	72127-3171	Dod. a montáž čistiacej tvarovky d 75mm	kus	2,000	3,196	6,392	19,0
28	K	PK	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	11,010	11,010	19,0
	D		722	Vnútorný vodovod				325,958	
29	K	PK	72217-1211	Potrubie vodov. viacvrstvové D 20x2,0	m	20,000	9,111	182,220	19,0
30	K	PK	72217-1212	Potrubie vodov. viacvrstvové D 26x3,0	m	5,000	9,396	46,980	19,0
31	K	PK	72217-1213	Potrubie vodov. viacvrstvové D 32/3,0	m	5,000	10,716	53,580	19,0
32	K	PK	72222-9104	Dod. a montáž guľového ventilu DN 32	kus	1,000	1,438	1,438	19,0
33	K	PK	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	30,000	1,071	32,130	19,0
34	K	PK	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,090	3,110	9,610	19,0
	D		725	Zariadenie predmety				4055,495	
35	K	PK	72511-2171	Zách. misa kombi pre invalidov so sedátkom - predb. cena	súbor	1,000	189,203	189,203	19,0
36	K	PK	72511-2174	Zách. misa kombi komplet - predb. cena	súbor	3,000	83,863	251,589	19,0
37	K	PK	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	súbor	4,000	24,585	98,340	19,0
38	K	PK	72511-9309	Príslušenstvo na použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	4,000	3,871	15,484	19,0
39	K	PK	72512-0910	Pisoárová mušľa so zap. uzav., štandardná kvalita - predb. cena	kus	2,000	250,566	501,132	19,0
40	K	PK	72512-0919	Autom. splach. ventil pre pisoár s fotobunkou - predb. cena	kus	2,000	71,590	143,180	19,0
41	K	PK	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	súbor	2,000	12,784	25,568	19,0
42	K	PK	72513-9102	Príslušenstvo na použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	2,000	3,871	7,742	19,0
43	K	PK	72521-1603	Umývadlo keram príev. na stenu biele, sifón - predb. cena	súbor	4,000	67,500	270,000	19,0
44	K	PK	72521-1612	Umývadlo keram príev. na stenu, sifón pre telesne postih. - predb. cena	súbor	1,000	89,999	89,999	19,0
45	K	PK	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so zap. uzav.	súbor	5,000	24,532	122,660	19,0
46	K	PK	72533-0918	Výlevka keram so zap uzav. - predb. cena	kus	1,000	163,533	163,533	19,0
47	K	PK	72533-9101	Montáž výleviek keram. bez výtok armat.	súbor	1,000	2,559	2,559	19,0
48	K	PK	72553-9001	Dod. a montáž elektr. prietok. ohrievača s automat. batériou a senzorom	súbor	5,000	379,893	1899,465	19,0
49	K	PK	72553-9002	Dod. a montáž elektr. prietok. ohrievača 2,2 kW	súbor	1,000	176,419	176,419	19,0
50	K	PK	72581-0201	Ventil T 66 G 1/2 štandardná kvalita	súbor	4,000	4,295	17,180	19,0
51	K	PK	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	4,000	3,641	14,564	19,0
52	K	PK	72582-0200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 štandardná kvalita - predb. cena	súbor	6,000	1,023	6,138	19,0
53	K	PK	72582-9202	Montáž batérii umýv. a výlevk.	kus	6,000	7,920	47,520	19,0
54	K	PK	99872-5201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	13,220	13,220	19,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				47,567	
55	K	PK	76311-9210	Základný penetračný náter sadrokart. obkladu potrubia	m2	2,400	0,620	1,488	19,0
56	K	PK	76312-3112	Obklad potr. sadrokart. s odolnosťou proti vlhkosti na oc. profily	m2	2,400	18,365	44,076	19,0
57	K	PK	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 6 m	%	0,445	4,500	2,003	19,0
				Celkom				6827,366	

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Skupina výdavkov 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - stavebné objekty SO 05.1, SO 05.2, SO 05.3, SO 05.4, SO 05.5, SO 05.7, SO 05.8, SO 06.1 – SO 06.4, , SO 07, SO 08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-05.01 CHODNÍK ÚSEK 1
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14 300,30	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	38 660,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		52 961,15	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	52 961,15
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 52 961,15 DPH	10 062,62
26	Cena s DPH (r. 23-25)	63 023,77

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pilešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-05.01 CHODNÍK ÚSEK 1
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				52961,154	
D			1	Zemné práce				4807,812	
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	164,700	8,919	1468,959	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	164,700	7,979	1314,141	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	247,050	3,399	839,723	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	247,050	2,621	647,518	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	823,500	0,284	233,874	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	549,000	0,553	303,597	19,0
D			5	Komunikácie				29346,773	
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	823,500	3,478	2864,133	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	823,500	8,322	6853,167	19,0
9	K	PK	572733111	Výrovanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťažného alebo zo štrkopiesku	t	65,880	70,440	4640,587	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	823,500	7,047	5803,205	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	831,735	11,044	9185,681	19,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16213,228	
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	549,000	3,961	2174,589	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	554,490	4,868	2699,257	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	549,000	5,240	2876,760	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	554,490	4,356	2415,358	19,0
16	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	549,000	4,974	2730,726	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	188,087	1,013	190,532	19,0
18	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	376,175	0,202	75,987	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	188,087	0,366	68,840	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	188,087	15,850	2981,179	19,0
D			99	Presun hmôt HSV				2593,341	
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	819,899	3,163	2593,341	19,0
				Celkom				52961,154	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu: SO-05.02 CHODNÍK ÚSEK 2
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO
 DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 697,27	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	12 769,91	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 467,18	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 467,18
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 17 467,18 DPH	3 318,76
26	Cena s DPH (r. 23-25)	20 785,94

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-05.02 CHODNÍK USEK 2
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	54,099	8,919	482,51	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	54,099	7,979	431,66	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	81,000	3,399	275,32	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	81,150	2,621	212,69	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	270,500	0,284	76,82	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	90,165	0,553	49,86	19,0
D 5 Komunikácie									
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	270,500	3,478	940,80	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	270,500	8,322	2 251,10	19,0
9	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťaženého alebo zo štrkopiesku	t	21,640	70,439	1 524,30	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovkej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	270,500	7,047	1 906,21	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	273,205	11,044	3 017,28	19,0
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	180,330	3,961	714,29	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	182,133	4,868	886,62	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	180,330	5,240	944,93	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	182,133	4,356	793,37	19,0
16	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	204,700	4,974	1 018,18	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,781	1,013	62,58	19,0
18	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	123,562	0,202	24,96	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	61,781	0,366	22,61	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	61,781	15,850	979,23	19,0
D 99 Presun hmôt HSV									
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	269,320	3,163	851,86	19,0
Celkom								17 467,18	
								1 528,86	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-05.03 CHODNÍK ÚSEK 3
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 266,16	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	6 102,52	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		8 368,68	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 368,68
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 8 368,68 DPH	1 590,05
26	Cena s DPH (r. 23-25)	9 958,73

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
Objekt: SO-05.03 CHODNÍK ÚSEK 3

Zhotovitel:

19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 368,68	
	D	1		Zemné práce				737,84	
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	26,100	8,919	232,79	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	26,100	7,979	208,25	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	39,150	3,399	133,07	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	39,150	2,621	102,61	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	130,500	0,284	37,06	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	43,500	0,553	24,06	19,0
	D	5		Komunikácie				4 650,56	
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	130,500	3,478	453,88	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	130,500	8,322	1 086,02	19,0
9	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťaženého alebo zo štrkopiesku	t	10,440	70,439	735,38	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	130,500	7,047	919,63	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	131,805	11,044	1 455,65	19,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 569,31	
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	87,000	3,961	344,61	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	87,870	4,868	427,75	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	87,000	5,240	455,88	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	87,870	4,356	382,76	19,0
16	K	PK	913735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	87,000	4,974	432,74	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	29,806	1,013	30,19	19,0
18	K	PK	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	59,612	0,202	12,04	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	29,806	0,366	10,91	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	29,806	15,850	472,43	19,0
	D	99		Presun hmôt HSV				410,97	
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	129,929	3,163	410,97	19,0
				Celkom				8 368,68	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-05.04 CHODNÍK ÚSEK 4
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 583,55	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	15 036,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 620,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		20 620,10
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	20 620,10 DPH	3 917,82
26	Cena s DPH (r. 23-25)		24 537,92

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzáva doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Pilešovice - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-05.04 CHODNÍK USEK 4
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					20620,095	
D			1	Zemné práce				1818,096	
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	64,320	8,919	573,670	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	64,320	7,979	513,209	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	96,450	3,399	327,834	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	96,450	2,621	252,795	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	321,500	0,284	91,306	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	107,200	0,553	59,282	19,0
Komunikácie									
D			5					11457,718	
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	321,500	3,478	1118,177	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	321,500	8,322	2675,523	19,0
9	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťažného alebo zo štrkopiesku	t	25,728	70,439	1812,255	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	321,500	7,047	2265,611	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	324,715	11,044	3586,152	19,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
D			9					6331,719	
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	214,400	3,961	849,238	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	216,544	4,868	1054,136	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	214,400	5,240	1123,456	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	216,544	4,356	943,266	19,0
16	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	214,400	4,974	1066,426	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	73,453	1,013	74,408	19,0
18	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	146,907	0,202	29,675	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	73,453	0,366	26,884	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	73,453	15,850	1164,230	19,0
Presun hmôt HSV									
D			99					1012,562	
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	320,127	3,163	1012,562	19,0
Celkom								20620,095	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-05.05 CHODNÍK ÚSEK 5
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 286,61	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	14 180,76	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 467,37	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		19 467,37
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	19 467,37 DPH	3 698,80
26	Cena s DPH (r. 23-25)		23 166,17

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzáva doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-05.05 CHODNÍK ÚSEK 5
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	60,900	8,919	543,17	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	60,900	7,979	485,92	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	91,320	3,399	310,40	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	91,320	2,621	239,35	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	304,400	0,284	86,45	19,0
5									
Komunikácie									
6	K	PK	564831111	Podklad zo štrkdroviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	304,400	3,478	1 058,70	19,0
7	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	304,400	8,322	2 533,22	19,0
8	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťaženého alebo zo štrkopiesku	t	24,360	70,438	1 715,87	19,0
9	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	304,400	7,047	2 145,11	19,0
10	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	307,444	11,044	3 395,41	19,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
11	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	203,000	3,961	804,08	19,0
12	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	205,030	4,868	998,09	19,0
13	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	203,000	5,240	1 063,72	19,0
14	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	205,030	4,356	893,11	19,0
15	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	203,000	4,974	1 009,72	19,0
16	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	69,548	1,013	70,45	19,0
17	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	139,096	0,202	28,10	19,0
18	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	69,548	0,366	25,45	19,0
19	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	69,548	15,850	1 102,34	19,0
99									
Presun hmôt HSV									
20	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	303,102	3,163	958,71	19,0
Celkom								19 467,37	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-05.07 CHODNÍK ÚSEK 7
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 881,14	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00							
2		Montáž	10 451,45	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00							
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		14 332,59	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00							

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 332,59
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 14 332,59 DPH	2 723,19
26	Cena s DPH (r. 23-25)	17 055,78

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Plešovice - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-05.07 CHODNÍK USEK 7
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1									
Zemné práce									
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	44,700	8,919	398,679	19,0
2	K	PK	113107145	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	m2	44,700	7,979	356,661	19,0
3	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	67,050	3,399	227,903	19,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	67,050	2,621	175,738	19,0
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	223,500	0,284	63,474	19,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	74,500	0,553	41,199	19,0
D 5									
Komunikácie									
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	223,500	3,478	777,333	19,0
8	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	223,500	8,322	1859,967	19,0
9	K	PK	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťažného alebo zo štrkopiesku	t	17,880	70,440	1259,467	19,0
10	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	223,500	7,047	1575,005	19,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	225,735	11,044	2493,017	19,0
D 9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	149,000	3,961	590,189	19,0
13	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	150,490	4,868	732,585	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	149,000	5,240	780,760	19,0
15	M	MAT	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	150,490	4,356	655,534	19,0
16	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	149,000	4,974	741,126	19,0
17	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	51,047	1,013	51,711	19,0
18	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	102,095	0,202	20,623	19,0
19	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	51,047	0,366	18,683	19,0
20	K	PK	979131410	POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKU	t	51,047	15,850	809,095	19,0
D 99									
Presun hmôt HSV									
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	222,523	3,163	703,840	19,0
Celkom								14332,589	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-05.08 CHODNÍK ÚSEK 8
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO
 DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 293,88	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	5 457,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 751,60	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 751,60
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 8 751,60 DPH	1 662,80
26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 414,40

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pľešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-05.08 CHODNÍK ÚSEK 8
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m3	m3	55,800	3,399	189,66	19,0
2	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	55,800	2,620	146,20	19,0
3	K	PK	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	186,000	0,284	52,82	19,0
4	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	124,000	0,553	68,57	19,0
5 Komunikácie									
5	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	186,000	3,478	646,91	19,0
6	K	PK	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	186,000	8,322	1 547,89	19,0
7	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	186,000	7,047	1 310,74	19,0
8	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	187,860	11,043	2 074,54	19,0
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
9	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	248,000	3,961	982,33	19,0
10	M	MAT	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	250,480	4,868	1 219,34	19,0
Presun hmôt HSV									
11	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	162,062	3,163	512,60	19,0
Celkom								8 751,60	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-06.1 Komunikácie - úsek 1
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 796,79	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	27 191,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		31 988,54	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 988,54
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 31 988,54 DPH	6 077,82
26	Cena s DPH (r. 23-25)	38 066,36

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Piesňovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-06.1 Komunikácie - úsek 1
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1									
Zemné práce									
1	K	PK	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ² , pruh do 750 mm, hr. 40 mm	m ²	276,000	4,880	1346,880	19,0
2	K	PK	1222011021	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	208,000	1,680	349,440	19,0
3	K	PK	1222011091	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	46,200	0,333	15,385	19,0
4	K	PK	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hĺbke 3, do 100 m ³ - ornica	m ³	18,000	1,828	32,904	19,0
5	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 5000 m	m ³	154,000	3,073	473,242	19,0
6	K	PK	162601102.1	Dovoz ornice zo vzdialenosti 5000 m	m ³	18,000	4,602	82,836	19,0
7	M	MAT	dodav.1	Dodávka ornice	m ³	18,000	85,188	1533,384	19,0
8	K	PK	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	180,000	0,337	60,660	19,0
9	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	180,000	0,553	99,540	19,0
10	K	PK	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	154,000	1,249	192,346	19,0
11	K	PK	171101103	Uloženie sypaniny z výkopov do násypov	m ³	54,000	1,454	78,516	19,0
12	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	154,000	0,548	84,392	19,0
13	K	PK	171201205	POPLATOK ZA SKLADKU	m ³	154,000	15,850	2440,900	19,0
14	M	MAT	0057211100	Travné semeno	kg	9,000	4,704	42,336	19,0
15	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	450,000	0,284	127,800	19,0
16	K	PK	183403111	Obrobenie pôdy - komplexná agrotechnika	m ²	180,000	0,221	39,780	19,0
17	D	PK	215901101	Zakladanie	m ²	416,000	0,168	69,888	19,0
18	D	PK	123123123	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4	m ²	276,000	3,579	987,804	19,0
19	K	PK	564752111	Komunikácie	m ²	416,000	7,203	2996,448	19,0
20	K	PK	564861111	Vyplátovanie jestvujúcej cesty priemer hrúbka 0-50 mm	m ²	416,000	6,591	2741,856	19,0
21	K	PK	573211111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 150 mm	m ²	1 108,000	0,238	263,704	19,0
22	K	PK	576151111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	416,000	9,930	4130,880	19,0
23	K	PK	577131111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	276,000	8,420	2323,920	19,0
24	K	PK	577141112	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drevného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m ²	416,000	10,498	4367,168	19,0
				Betón asfaltový po zhutnení 1.tr. strednozrný (ABS) hr. 40mm	m ²	276,000			
				Betón asfaltový po zhutnení 1.tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm	m ²	416,000			
								31988,511	
								7000,341	

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6382,097		
25	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	360,000	6,737	2425,320	19,0
26	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový 100x25x15	ks	371,134	8,679	3221,072	19,0
27	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	8,100	79,286	642,217	19,0
28	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	5,843	93,488	19,0
D	99	Presun hmôt HSV					724,405		
29	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	570,398	1,270	724,405	19,0
D	OST	Ostatné					0,029		
30	K	PK	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,350	0,082	0,029	19,0
Celkom								31988,540	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-06.2 Komunikácie - úsek 2
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 532,77	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	14 716,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		17 249,65	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 249,65
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 17 249,65 DPH	3 277,43
26	Cena s DPH (r. 23-25)	20 527,08

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

24	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	4,275	79,286	338,948	19,0
25	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	5,843	46,744	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				446,998	
26	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	351,967	1,270	446,998	19,0
	D		OST	Ostatné				0,047	
27	K	PK	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,350	0,134	0,047	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>17249,650</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-06.3 Komunikácie - úsek 3
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 658,46	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	6 921,82	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 580,28	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		9 580,28
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	19 %	9 580,28 DPH	1 820,25
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		11 400,53
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-06.3 Komunikácie - úsek 3
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				9580,246	
D				Zemné práce				2953,620	
1	K	PK	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 40 mm	m2	92,000	4,880	448,960	19,0
2	K	PK	1222011021	Odkopávka a preklopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	42,000	1,680	70,560	19,0
3	K	PK	1222011091	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	6,900	0,333	2,298	19,0
4	K	PK	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3 - ornica	m3	18,000	1,828	32,904	19,0
5	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	23,000	3,073	70,679	19,0
6	K	PK	162601102.1	Dovoz ornice zo vzdialenosti 5000 m	m3	18,000	4,602	82,836	19,0
7	M	MAT	dodav.1	Dodávka ornice	m3	18,000	85,194	1533,492	19,0
8	K	PK	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000	0,337	60,660	19,0
9	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	180,000	0,553	99,540	19,0
10	K	PK	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	23,000	1,249	28,727	19,0
11	K	PK	171101103	Uloženie sypaniny z výkopov do násypov	m3	19,000	1,454	27,626	19,0
12	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,000	0,548	12,604	19,0
13	K	PK	171201205	POPLATOK ZA SKLADKU	m3	23,000	15,850	364,550	19,0
14	M	MAT	0057211100	Travné semeno	kg	9,000	4,704	42,336	19,0
15	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	127,000	0,284	36,068	19,0
16	K	PK	183403111	Obrobenie pôdy - komplexná agrotechnika	m2	180,000	0,221	39,780	19,0
17	D	K	PK	Zakladanie				15,120	
	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4	m2	90,000	0,168	15,120	19,0
D				Komunikácie				4248,534	
18	K	PK	123123123	Vyplátovanie jestvujúcej cesty priem. hrúbka 0-50 mm	m2	92,000	3,579	329,268	19,0
19	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	90,000	7,203	648,270	19,0
20	K	PK	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	90,000	6,591	593,190	19,0
21	K	PK	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	272,000	0,238	64,736	19,0
22	K	PK	576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drevného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	90,000	9,930	893,700	19,0
23	K	PK	577131111	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr. strednozrný (ABS) hr. 40mm	m2	92,000	8,420	774,640	19,0
24	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm	m2	90,000	10,497	944,730	19,0

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2183,825
25	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	121,000	6,737	815,177	19,0
26	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový 100x25x15	ks	124,742	8,679	1082,636	19,0
27	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	2,723	79,286	215,896	19,0
28	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000	5,843	70,116	19,0
D	99	Presun hmôt HSV							179,147
29	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	141,061	1,270	179,147	19,0
D	OST	Ostatné							0,036
30	K	PK	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,350	0,102	0,036	19,0
				Celkom				9580,282	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-06.4 Komunikácie - úsek 4
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV		Dodávky	3 402,51				8	Práca nadčas			0,00				13	Zariadenie staveniska			0,00			
2			Montáž	19 495,91				9	Bez pevnej podl.			0,00				14	Mimostav. doprava			0,00			
3	PSV		Dodávky	0,00				10	Kultúrna pamiatka			0,00				15	Územné vplyvy			0,00			
4			Montáž	0,00				11				0,00				16	Prevádzkové vplyvy			0,00			
5	"M"		Dodávky	0,00												17	Ostatné			0,00			
6			Montáž	0,00												18	VRN z rozpočtu			0,00			
7	ZRN (r. 1-6)			22 898,42				12	DN (r. 8-11)			0,00				19	VRN (r. 13-18)			0,00			
20	HZS			0,00				21	Kompl. činnosť			0,00				22	Ostatné náklady			0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 898,42
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 22 898,42 DPH	4 350,70
26	Cena s DPH (r. 23-25)	27 249,12

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-06.4 Komunikácie - úsek 4
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	1222011021	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	174,000	1,680	292,320	19,0
2	K	PK	1222011091	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	40,800	0,334	13,627	19,0
3	K	PK	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hĺbke 3, do 100 m ³ - ornica	m ³	12,800	1,828	23,398	19,0
4	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 5000 m	m ³	136,000	3,073	417,928	19,0
5	K	PK	162601102.1	Dovoz ornice zo vzdialenosti 5000 m	m ³	12,800	4,602	58,906	19,0
6	M	MAT	dodav.1	Dodávka ornice	m ³	12,800	85,183	1090,342	19,0
7	K	PK	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	128,000	0,337	43,136	19,0
8	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	128,000	0,553	70,784	19,0
9	K	PK	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	136,000	1,249	169,864	19,0
10	K	PK	171101103	Uloženie sypaniny z výkopov do násypov	m ³	38,000	1,454	55,252	19,0
11	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	136,000	0,548	74,528	19,0
12	K	PK	171201205	POPLATOK ZA SKLADKU	m ³	136,000	15,850	2155,600	19,0
13	M	MAT	0057211100	Travné semeno	kg	6,500	4,704	30,576	19,0
14	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	454,000	0,284	128,936	19,0
15	K	PK	183403111	Obrobienie pôdy - komplexná agrotechnika	m ²	128,000	0,221	28,288	19,0
16	D	K	PK	Zakladanie	m ²	377,500	0,168	63,420	19,0
17	D	K	PK	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4	m ²	377,500	0,168	63,420	19,0
18	K	PK	564752111	Komunikácie	m ²	377,500	7,203	2719,133	19,0
19	K	PK	564861111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn.h. 150 mm	m ²	377,500	6,591	2488,103	19,0
20	K	PK	573211111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	755,000	0,238	179,690	19,0
21	K	PK	576151111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	377,500	9,930	3748,575	19,0
22	K	PK	577141112	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drevného obaleného asfaltom so zhutnením hr.60 mm	m ²	377,500	10,498	3962,995	19,0
23	M	MAT	5921745000	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m	255,000	6,737	1717,935	19,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	262,887	8,679	2281,596	19,0
				Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka					
				Obrubník betónový 100x25x15					

22898,405

4653,485

292,320

13,627

23,398

417,928

58,906

1090,342

43,136

70,784

169,864

55,252

74,528

2155,600

30,576

128,936

28,288

63,420

63,420

13098,496

2719,133

2488,103

179,690

3748,575

3962,995

4489,532

1717,935

2281,596

24	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	5,738	79,286	454,943	19,0
25	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	5,843	35,058	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				593,472	
26	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	467,301	1,270	593,472	19,0
	D		OST	Ostatné				0,015	
27	K	PK	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,350	0,043	0,015	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>22898,420</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-07 Hlavné autobusové nástupište
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

18.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	40 097,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		40 097,46	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	40 097,46
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 40 097,46 DPH	7 618,52
26	Cena s DPH (r. 23-25)	47 715,98

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-07 Hlavné autobusové nástupište
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			1	Zemné práce				3490,932	
1	K	PK	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 40 mm	m2	2 073,000	1,684	3490,932	19,0
D			5	Komunikácie				35993,499	
2	K	PK	566301111	Vyplátovanie spodnej časti vozovky asfaltobetonom priemer. hr. 0-50 mm	m2	2 073,000	3,377	7000,521	19,0
3	K	PK	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 073,000	0,238	493,374	19,0
4	K	PK	577131111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr. 40mm	m2	2 073,000	8,427	17469,171	19,0
5	K	PK	dodav. 1	Spevnenie asfaltu sieťou Glasgrid	m2	2 073,000	5,321	11030,433	19,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				613,029	
6	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	44,000	1,655	72,820	19,0
7	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	425,027	1,271	540,209	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>40097,460</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Názov objektu SO-08 Rekonštrukcia verej. osvetlenia a fontány nám. SNP
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 19.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	27 464,49	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	5 215,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		32 680,33	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	32 680,33
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 32 680,33 DPH	6 209,26
26	Cena s DPH (r. 23-25)	38 889,59

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pliešovce - revitalizácia centra obce
 Objekt: SO-08 Rekonštrukcia verej. osvetlenia a fontány nám. SNP
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.10.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D M									
Práce a dodávky M									
Elektromontáže									
1	K	PK	210010242	Rúrka ocelová, ochranná, uložená pevne vč. zákl. náteru D 70/2-4 mm	m	3,000	2,356	7,068	19,0
2	M	MAT	1412090100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 70 hrúbka 3,2 mm	m	3,150	7,344	23,134	19,0
3	M	MAT	2462153500	Farba syntetická suriková S 2005	kg	0,111	6,210	0,689	19,0
4	M	MAT	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,036	1,730	0,062	19,0
5	M	MAT	3451105900	Prichytka SONAP 55-74	ks	6,000	0,623	3,738	19,0
6	K	PK	210191051	Montáž zberpadla fontány a mont. materiál	ks	1,000	33,829	33,829	19,0
7	M	MAT	3570101100	čerpadlo Grundfos NBE 125-250/220	ks	1,000	140,790	140,790	19,0
8	K	PK	210191501	Poistková skriňa káblová, osadenie na stĺp a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SP 2	ks	1,000	0,787	0,787	19,0
9	M	MAT	3570325300	Skriňa SP2	ks	1,000	38,698	38,698	19,0
10	K	PK	210191562	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia a zapojenia vodičov RVO	ks	1,000	1,547	1,547	19,0
11	M	MAT	3570177500	Rozvádzač RVO 1	ks	1,000	915,880	915,880	19,0
12	K	PK	210202009	Svietidlo výbojkové - 125 W, RVL na výlož. - demontáž	ks	3,000	4,604	13,812	19,0
13	K	PK	210202012	Svietidlo výbojk. - Koffer 50/70 W, na stož. s elektron. predradníkom	ks	20,000	6,099	121,980	19,0
14	M	MAT	3470413100	Výbojka vysokotlak SON 50W-3ks a 70W-17ks	ks	20,000	17,408	348,160	19,0
15	M	MAT	3480148900	Svietidlo Koffer 70 2KS070 (50/70W) s elektron. predradníkom a optic. systémom	ks	20,000	371,621	7432,420	19,0
16	K	PK	210202015	Svietidlo výbojkové - 70 W, SHC par kové - demontáž	ks	8,000	3,557	28,456	19,0
17	K	PK	210202026	Svietidlo špeciál na osvetlenie fontány - 36 W, SHC svetlomet	ks	3,000	4,395	13,185	19,0
18	M	MAT	3470413200	Výbojka SHC 36 W	ks	3,000	19,035	57,105	19,0
19	M	MAT	3480170100	Svietidlo 7430103	ks	3,000	344,384	1033,152	19,0
20	K	PK	210204002	Osvetľovací stožiar sady - ocelový	ks	19,000	7,196	136,724	19,0
21	M	MAT	3160101000	Stožiar St 1050/60/P zinkový	ks	19,000	586,854	11150,226	19,0
22	K	PK	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	18,000	6,781	122,058	19,0
23	M	MAT	3570232400	Stožiarová svokovnica	kus	18,000	20,999	377,982	19,0
24	K	PK	210204202	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	1,000	7,029	7,029	19,0
25	M	MAT	3570232500	Stožiar svorkov pre 2 okruhy	kus	1,000	39,305	39,305	19,0
26	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	700,000	0,377	263,900	19,0
27	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	140,000	0,727	101,780	19,0

32070,391

24800,005

28	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	659,400	0,969	638,959	19,0
29	K	PK	210800624	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 2,5	m	120,000	0,228	27,360	19,0
30	M	MAT	3410411700	Vodič medený CYA 2,5 čierny	m	120,000	0,204	24,480	19,0
31	M	MAT	3410412300	Vodič medený CYA 2,5 žltozelený	m	120,000	0,204	24,480	19,0
32	M	MAT	3410412400	Vodič medený CYA 2,5 bieložltý	m	120,000	0,204	24,480	19,0
33	K	PK	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	700,000	0,263	184,100	19,0
34	M	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	700,000	1,770	1239,000	19,0
35	K	PK	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	45,000	0,283	12,735	19,0
36	M	MAT	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	45,000	1,246	56,070	19,0
37	K	PK	210901071	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x35 vrátane dodávky	m	45,000	3,441	154,845	19,0
38	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach	ks	19,000	18,042	7270,386	19,0
39	K	PK	460070533	Jama pre základ stožiaru verej. osvetlenia v zemine triedy 3	m3	3,450	19,388	66,889	19,0
40	M	MAT	5893171000	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	3,450	69,875	241,069	19,0
41	K	PK	460200163	B7,5 PC DO 22MM ZP NAD 100MM	m	650,000	1,994	1296,100	19,0
42	K	PK	460420041	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	650,000	1,806	1173,900	19,0
43	M	MAT	5831214500	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	t	130,000	23,509	3056,170	19,0
44	K	PK	460490012	Drvína vápencová zmes 0-4	m	650,000	0,150	97,500	19,0
45	M	MAT	2830001000	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	kg	118,373	2,741	324,460	19,0
46	K	PK	460510021	Fólia červená v kg 330x1,2mm	m	30,000	0,350	10,500	19,0
47	M	MAT	2861100200	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	ks	30,000	5,740	172,200	19,0
48	K	PK	460560163	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	m	650,000	0,752	488,800	19,0
49	D	000		Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	hod	24,000	12,707	609,936	19,0
50	K	PK	HZS-001	Nepomenované práce	hod	8,000	12,707	609,936	19,0
51	K	PK	HZS-002	Ostatné	hod	8,000	12,707	101,656	19,0
52	K	PK	HZS-006	Revízie	hod	8,000	12,707	101,656	19,0
				Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete					
				Príprava ku komplexnému vyskúšanju					
				Kompletné vyskúšanie					
				Celkom				32680,327	