



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401204110101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012041101 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Šišov
sídlo : Šišov 63, 95638 Šišov
Slovenská republika
konajúci : Jaroslav Sitár, starosta obce
IČO : 00311138
DIČ : 2021054288
banka : VÚB Topoľčany
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 2750584251/0200
refundácia: 2750592059/0200
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **29.02.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 392 974,22 EUR (tristodeväťdesiatdvatisícdeväťstosedemdesiatštyri eur a dvadsaťdva centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 392 974,22 EUR (tristodeväťdesiatdvatisícdeväťstosedemdesiatštyri eur a dvadsaťdva centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 373 325,51 EUR (tristosedemdesiattritisícristodvadsaťpäť eur a päťdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. „Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012041101**.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Šišove, dňa:

Podpis:

Jaroslav Sitár, starosta obce Šišov

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia centrálnej časti obce Šišov	
Kód ITMS	22140120411	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	77	01– Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	23	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 - Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK022 Trenčiansky kraj
Okres	Bánovce nad Bebravou
Obec	Šišov
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie životných podmienok v obci Šišov a jej zatraktívnenie rekonštrukciou centrálnej časti obce.
Špecifický cieľ projektu 1	Prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby chodníkov, zastávok, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a prvkov zelene zvýšiť atraktivitu obce.
Špecifický cieľ projektu 2	Umožniť realizáciu projektu pomocou vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia verejného obstarávania, externého manažmentu a stavebného dozoru.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Počet	0	2009	1	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	Počet	0	2009	5	2012
	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	Km	0	2009	0,152	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	392 974,22	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	Počet	0	2009	510	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	392 974,22	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	03/2011	11/2011
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		04/2009	11/2011
C Proces verejného obstarávania		07/2009	12/2010
D Externý manažment projektov		02/2010	02/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			02/2012

6. Rozpočet projektu

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	364 053,22	0,00	364 053,22	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla		EUR	164 420,66	0,00	164 420,66	717001
			EUR	199 632,56	0,00	199 632,56	717002
			EUR	364 053,22	0,00	364 053,22	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	28 921,00	0,00	28 921,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	8 200,00	0,00	8 200,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	4 460,84	0,00	4 460,84	717001
		B3 stavebný dozor	EUR	5 416,16	0,00	5 416,16	717002
		SPOLU	EUR	18 077,00	0,00	18 077,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	1 800,00	0,00	1 800,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	9 044,00	0,00	9 044,00	637005
Celkovo			EUR	392 974,22	0,00	392 974,22	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 72 526,14	8	Práca nadčas 0	13	Zariadenie staveniska 0
2	Montáž 200 502,10	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky 15 873,05	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž 13 763,82	11	0	16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0
6	Montáž 3 261,95			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 305 927,07	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	305 927,07
24	19 % 0,00 DPH	
25	19 % 305 927,07 DPH	58 126,15
26	Cena s DPH (r. 23-25)	364 053,22

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA STAVBY

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov

Dátum: 11.5.2010

Projektant:
Spracoval:

Stavba:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód	Výdavková skupina	Popis	Cena bez DPH			DPH 19 %		Cena s DPH
			1	2	3	4	5	6
S10039		Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov						
SO 01		SO 01 Realizácia prvkov drobnej architektúry				0,00	0,00	0,00
a	717002	SO 01a - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred OčÚ				5 174,54	0,00	5 174,54
b	717002	SO 01b - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred kostolom				1 520,02	983,16	2 503,18
SO 02	717001	SO 02 Výstavba spevnených plôch v obecnom parku				15 885,94	288,80	16 174,74
SO 03		SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch				0,00	3 018,33	3 018,33
a	717002	SO 03a - Rekonštrukcia spevnených plôch pred OčÚ				15 619,39	0,00	15 619,39
b	717002	SO 03b - Rekonštrukcia spevnených plôch pred kostolom				1 481,36	2 967,68	4 449,04
SO 04		SO 04 Úprava verejnej zelene				0,00	281,46	281,46
a	717002	SO 04a - Úprava verejnej zelene pred OčÚ				173,92	0,00	173,92
b	717002	SO 04b - Úprava verejnej zelene pred kostolom				270,88	33,04	303,92
SO 05		SO 05 Výstavba chodníkov				0,00	51,47	51,47
a		SO 05a - Výstavba chodníka pri parku				0,00	0,00	0,00
aa	717001	SO 05a-a - Výstavba chodníka pri parku - časť A				26 042,30	0,00	26 042,30
ab	717001	SO 05a-b - Výstavba chodníka pri parku - časť B				7 578,29	4 948,04	12 526,33
c	717001	SO 05b - Výstavba chodníka pri škole				18 174,95	1 439,88	19 614,83
d	717001	SO 05c - Výstavba chodníka oproti zdravotnému stredisku				4 038,23	3 453,24	7 491,47
e	717001	SO 05d - Výstavba chodníka v parku				9 264,33	767,26	10 031,59
SO 06		SO 06 Rekonštrukcia chodníkov				0,00	1 760,22	1 760,22
a	717002	SO 06a - Rekonštrukcia chodníka v parku				22 508,50	0,00	22 508,50
b	717002	SO 06b - Rekonštrukcia chodníka pri ceste				22 679,91	4 276,62	26 956,53
SO 07		SO 07 Rekonštrukcia autobusovej zastávky				0,00	4 309,18	4 309,18
a	717002	SO 07a - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri parku				20 686,84	0,00	20 686,84
b	717002	SO 07b - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri škole				9 498,03	3 930,50	13 428,53
SO 08	717001	SO 08 Výstavba verejného hygienického zariadenia				57 184,58	1 804,63	58 989,21
SO 09		SO 09 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie				0,00	10 865,07	10 865,07
a	717002	SO 09a - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa kostola				61 778,08	0,00	61 778,08
b	717002	SO 09b - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa domu smútku				6 366,98	11 737,84	18 104,82
Celkom						305 927,07	58 126,15	364 053,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 02 Výstavba spevnených plôch v obecnom parku
 Názov časti

skupina výdavkov 717001

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 793,95		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	13 091,99		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		15 885,94		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 885,94
24	19 % -0,00 DPH	0,00
25	19 % 15 885,94 DPH	3 018,33
26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 904,27

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 02 Výstavba spevnených plôch v obecnom parku

Časť:

JKSO: skupina výdavkov 717001

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	15 885,94
1	Zemné práce	1 430,56
2	Zakladanie	520,01
5	Komunikácie	10 299,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 470,18
99	Presun hmôt HSV	1 165,39
	<u>Celkom</u>	<u>15 885,94</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 02 Výstavba spevnených plôch v obecnom parku
 Časť:

JKSO: skupina výdavkov 717001
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	127,048	6,57	834,71	19,0
2	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	127,048	0,65	82,58	19,0
3	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	127,048	3,26	414,18	19,0
4	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,048	0,78	99,10	19,0
2 Zakladanie									
5	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	74,960	0,75	56,22	19,0
6	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	76,459	1,33	101,69	19,0
7	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	74,960	0,24	17,99	19,0
8	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	146,640	0,75	109,98	19,0
9	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	149,573	1,33	198,93	19,0
10	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	146,640	0,24	35,19	19,0
5 Komunikácie									
11	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	74,960	6,44	482,74	19,0
12	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 60 mm	m2	74,960	2,24	167,91	19,0
13	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	74,960	9,07	679,89	19,0
14	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	34,960	16,14	564,15	19,0
15	M	MAT	5922913400	Zámková dlažba červená, hrúbky 6 cm	m2	40,000	15,31	612,36	19,0
16	K	PK	577141122	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm	m2	302,220	9,01	2 723,00	19,0
17	K	PK	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutn	m2	302,220	1,67	504,71	19,0
18	K	PK	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhu	m2	302,220	4,51	1 363,01	19,0
19	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestej emulzie v množstve od	m2	302,220	0,27	81,60	19,0
20	K	PK	576731111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr.40 m	m2	302,220	7,21	2 179,01	19,0
21	K	PK	564211112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutn	m2	146,640	1,94	284,48	19,0
22	K	PK	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	146,640	4,48	656,95	19,0
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
23	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	161,550	5,49	886,91	19,0
24	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	163,166	2,54	414,12	19,0

15 885,94

1 430,56

834,71

82,58

414,18

99,10

520,01

56,22

101,69

17,99

109,98

198,93

35,19

10 299,80

482,74

167,91

679,89

564,15

612,36

2 723,00

504,71

1 363,01

81,60

2 179,01

284,48

656,95

2 470,18

886,91

414,12

25	K	PK	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	23,050	11,56	266,46	19,0
26	M	MAT	5922901860	Palisáda midi 12/18/50 cm, sivá	ks	194,004	4,65	902,70	19,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 165,39	
27	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	334,882	3,48	1 165,39	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>15 885,94</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 05 Výstavba chodníkov
 Názov časti SO 05a - Výstavba chodníka pri parku
 skupina výdavkov 717001

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO
 DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	12 241,46	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00			
2		Montáž	13 800,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		26 042,30	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	26 042,30
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 26 042,30 DPH	4 948,04
26	Cena s DPH (r. 23-25)	30 990,34

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
Časť: SO 05a - Výstavba chodníka pri parku
JKSO: skupina výdavkov 717001
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	26 042,30
2	Zakladanie	776,94
5	Komunikácie	801,36
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 674,29
99	Presun hmôt HSV	13 267,00
	<u>Celkom</u>	<u>1 522,71</u>
		<u>26 042,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
 Časť: SO 05a - Výstavba chodníka pri parku

JKSO: skupina vďavkov 717001
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	69,000	6,57	453,33	19,0
2	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	69,000	0,65	44,85	19,0
3	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	69,000	3,26	224,94	19,0
4	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	69,000	0,78	53,82	19,0
2									
Zakladanie									
5	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	341,500	0,75	256,13	19,0
6	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	348,330	1,33	463,28	19,0
7	K	PK	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS :	m2	341,500	0,24	81,96	19,0
5									
Komunikácie									
8	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	341,500	6,44	2 199,26	19,0
9	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 60 mm	m2	341,500	2,24	764,96	19,0
10	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	341,500	9,00	3 073,50	19,0
11	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	348,330	10,44	3 636,57	19,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
12	K	PK	914001111	Osadenie a montáž prenosnej cestnej zvislej dopravnej značky	ks	26,000	15,92	413,92	19,0
13	M	MAT	4044521100	Značka dopravná výstražná reflexná 10 kusov na úseku C	deň	10,000	4,20	42,00	19,0
14	M	MAT	4044521200	Gumový podstavec, nosič a objímky 10 kusov na úseku C	deň	10,000	3,20	32,00	19,0
15	M	MAT	4044521300	Smerová doska Z4 14 kusov na úseku C	deň	10,000	5,40	54,00	19,0
16	M	MAT	4044521400	Gumový podstavec 14 kusov na úseku C	deň	10,000	5,40	54,00	19,0
17	M	MAT	4044521500	Zábrana Z2a 2 kusy na úseku C	deň	10,000	0,80	8,00	19,0
18	M	MAT	4044521700	Ekosvetlo vrátane batérií 6 kusov na úseku C	deň	10,000	9,20	92,00	19,0
19	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	201,000	5,49	1 103,49	19,0
20	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	203,010	2,54	515,24	19,0
21	K	PK	917762111	Osadenie príďlažby s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	201,000	9,52	1 913,52	19,0
22	M	MAT	5921870500	Príďlažba betónová 50*29*8	ks	406,020	12,70	5 156,05	19,0
23	K	PK	917831612	Osadzovanie palisád obľých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	10,500	12,61	132,41	19,0
24	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10	m	200,000	7,39	1 478,00	19,0
						26 042,30			
						776,94			
						453,33			
						44,85			
						224,94			
						53,82			
						801,36			
						256,13			
						463,28			
						81,96			
						9 674,29			
						2 199,26			
						764,96			
						3 073,50			
						3 636,57			
						13 267,00			
						413,92			
						42,00			
						32,00			
						54,00			
						54,00			
						8,00			
						92,00			
						1 103,49			
						515,24			
						1 913,52			
						5 156,05			
						132,41			
						1 478,00			

25	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	202,000	7,72	1 559,84	19,0
26	K	PK	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/1;	m3	0,394	107,07	42,19	19,0
27	M	MAT	5922901880	Palisáda maxi 18/18/60 cm, sivá	ks	58,000	10,84	628,49	19,0
28	K	PK	966006211	Odstránenie (demontáž) prenosnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo	ks	26,000	1,61	41,86	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 522,71	
29	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	437,560	3,48	1 522,71	19,0
				Celkom				26 042,30	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov

Názov objektu SO 05 Výstavba chodníkov

Názov časti SO 05a - Výstavba chodníka pri parku

skupina výdavkov 717001

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 588,75	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	3 989,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 578,29	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		7 578,29
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	7 578,29 DPH	1 439,88
26	Cena s DPH (r. 23-25)		9 018,17

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzáva doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
Časť: SO 05a - Výstavba chodníka pri parku

JKSO: skupina výdavkov 717001
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	7 578,29
1	Zemné práce	236,46
2	Zakladanie	163,32
5	Komunikácie	1 971,68
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 799,36
99	Presun hmôt HSV	407,47
	<u>Celkom</u>	<u>7 578,29</u>

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
Časť: SO 05a - Výstavba chodníka pri parku

skupina výdavkov 717001

Знаете ли ви:

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 578,29	
	D	1		Zemné práce				236,46	
1	K	PK	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	21,000	6,57	137,97	19,0
2	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	21,000	0,65	13,65	19,0
3	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	21,000	3,26	68,46	19,0
4	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	21,000	0,78	16,38	19,0
	D	2		Zakladanie				163,32	
5	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	69,600	0,75	52,20	19,0
6	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrutex pp 400	m2	70,992	1,33	94,42	19,0
7	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	69,600	0,24	16,70	19,0
	D	5		Komunikácie				1 971,68	
8	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	69,600	6,44	448,22	19,0
9	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	m2	69,600	2,24	155,90	19,0
10	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	69,600	9,00	626,40	19,0
11	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	70,992	10,44	741,16	19,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 799,36	
12	K	PK	914001111	Osadenie a montáž prenosnej cestnej závislej dopravnej značky	ks	26,000	15,92	413,92	19,0
13	M	MAT	4044521100	Značka dopravná výstražná reflexná 10 kusov na úseku C	deň	7,000	4,20	29,40	19,0
14	M	MAT	4044521200	Gumový podstavec, nosič a objímky 10 kusov na úseku C	deň	7,000	3,20	22,40	19,0
15	M	MAT	4044521300	Smerová doska Z4 14 kusov na úseku C	deň	7,000	5,40	37,80	19,0
16	M	MAT	4044521400	Gumový podstavec 14 kusov na úseku C	deň	7,000	5,40	37,80	19,0
17	M	MAT	4044521500	Zábrana Z2a 2 kusy na úseku C	deň	7,000	0,62	4,34	19,0
18	M	MAT	4044521700	Ekosvetlo vrátane batérií 6 kusov na úseku C	deň	7,000	9,20	64,40	19,0
19	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	71,000	5,49	389,79	19,0
20	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	71,710	2,54	182,00	19,0
21	K	PK	917762111	Osadenie príďlažby s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	71,000	9,52	675,92	19,0
22	M	MAT	5921870500	Príďlažba betónová 50*29*8	ks	143,420	12,70	1 821,29	19,0
23	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10	m	71,000	7,39	524,69	19,0
24	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	71,710	7,72	553,75	19,0

25	K	PK	966006211	Odstránenie (demontáž) prenosnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo ks	26,000	1,61	41,86	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV			407,47	
26	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkc t	117,088	3,48	407,47	19,0
				<u>Celkom</u>			<u>7 578,29</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 05 Výstavba chodníkov
 Názov časti SO 05b - Výstavba chodníka pri škole

skupina výdavkov 717001

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 223,93	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	11 951,02	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		18 174,95	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	18 174,95
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 18 174,95 DPH	3 453,24
26	Cena s DPH (r. 23-25)	21 628,19

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
Časť: SO 05b - Výstavba chodníka pri škole

JKSO: skupina výdavkov 717001

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	18 174,95
1	Zemné práce	1 715,05
2	Zakladanie	1 970,78
4	Vodorovné konštrukcie	81,79
5	Komunikácie	6 559,81
8	Rúrové vedenie	1 507,46
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 299,93
99	Presun hmôt HSV	1 040,12
	<u>Celkom</u>	<u>18 174,95</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
 Časť: SO 05b - Výstavba chodníka pri škole

JKSO:

skupina vďakov 717001

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	113107131	Odstránenie monolitických žlabov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m2	13,500	17,45	235,58	19,0
2	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	18,21	218,52	19,0
3	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	12,000	5,13	61,56	19,0
4	K	PK	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	12,000	3,24	38,88	19,0
5	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,750	18,21	122,92	19,0
6	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,750	5,13	34,63	19,0
7	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	57,500	11,34	652,05	19,0
8	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	57,500	0,65	37,38	19,0
9	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	64,250	3,26	209,46	19,0
10	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,250	0,87	55,90	19,0
11	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500	10,71	48,20	19,0
Zakladanie									
12	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	231,560	0,75	173,67	19,0
13	M	MAT	6936651400	Geotextília netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	236,191	1,33	314,13	19,0
14	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	231,560	0,24	55,57	19,0
15	K	PK	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	12,000	118,95	1 427,40	19,0
Vodorovné konštrukcie									
16	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	2,250	36,35	81,79	19,0
Komunikácie									
17	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	231,560	6,44	1 491,25	19,0
18	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 60 mm	m2	231,560	2,24	518,69	19,0
19	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	231,560	9,00	2 084,04	19,0
20	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	236,191	10,44	2 465,83	19,0
Rúrové vedenie									
21	K	PK	811371111	Montáž potrubia z betónových rúr s polodražkou v otvorenom výkope v sklone do 20 %	m	27,000	19,15	517,05	19,0
22	M	MAT	5922331600	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 117-30 Ms 30/125	ks	27,270	19,20	523,58	19,0
23	K	PK	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr.	m3	4,500	103,74	466,83	19,0
								18 174,95	
								1 715,05	

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
24	K PK 914001111	Osadenie a montáž prenosnej cestnej zvislej dopravnej značky	ks	26,000	15,92	19,0
25	M MAT 4044521100	Značka dopravná výstražná reflexná 10 kusov na úseku B	deň	15,000	4,20	19,0
26	M MAT 4044521200	Gumový podstavec, nosič a objímky 10 kusov na úseku B	deň	15,000	3,20	19,0
27	M MAT 4044521300	Smerová doska Z4 14 kusov na úseku B	deň	15,000	5,40	19,0
28	M MAT 4044521400	Gumový podstavec 14 kusov na úseku B	deň	15,000	5,40	19,0
29	M MAT 4044521500	Zábrana Z2a 2 kusy na úseku B	deň	15,000	0,62	19,0
30	M MAT 4044521700	Ekosvetlo vrátane batérií 6 kusov na úseku B	deň	15,000	9,20	19,0
31	K PK 916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	157,350	5,49	19,0
32	M MAT 5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	158,924	2,54	19,0
33	K PK 917762111	Osadenie prídlážby s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	62,680	9,52	19,0
34	M MAT 5921870500	Prídlážba betónová 50*29*8	ks	126,614	12,70	19,0
35	K PK 917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	62,680	7,39	19,0
36	M MAT 5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	63,307	7,72	19,0
37	K PK 966006211	Odstránenie (demonťáž) prenosnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo	ks	26,000	1,61	19,0
D	99	Presun hmôt HSV				
						1 040,12
38	K PK 998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	298,886	3,48	19,0
		Celkom				18 174,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Výstavba chodníkov	EČO	
Názov časti	SO 05c - Výstavba chodníka oproti zdravotnému stredisku	Miesto	
	skupina výdavkov 717001	IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 846,95	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 191,28	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 038,23	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		4 038,23
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	19 %	4 038,23 DPH	767,26
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		4 805,49
Dátum a popis	Pečiatka	E		Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
Časť: SO 05c - Výstavba chodníka oproti zdravotnému stredisku
JKSO: skupina výdavkov 717001
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 038,23
1	Zemné práce	278,07
2	Zakladanie	115,64
5	Komunikácie	1 419,56
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 993,77
99	Presun hmôt HSV	231,19
	<u>Celkom</u>	<u>4 038,23</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
 Časť: SO 05c - Výstavba chodníka proti zdravotnému stredisku

JKSO:

skupina vďakov 717001

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								4 038,23	
D		1		Zemné práce				278,07	
1	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,250	11,34	195,62	19,0
2	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za leivosť horniny 3	m3	17,250	0,65	11,21	19,0
3	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	17,250	3,26	56,24	19,0
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,250	0,87	15,01	19,0
D		2		Zakladanie				115,64	
5	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	49,280	0,75	36,96	19,0
6	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatraxex pp 400	m2	50,266	1,33	66,85	19,0
7	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	49,280	0,24	11,83	19,0
D		5		Komunikácie				1 419,56	
8	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	49,280	6,44	317,36	19,0
9	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodrviny hr. 60 mm	m2	49,280	2,24	110,39	19,0
10	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	49,280	9,00	443,52	19,0
11	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	52,518	10,44	548,29	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 993,77	
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,740	5,49	185,23	19,0
13	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	34,077	2,54	86,49	19,0
14	K	PK	917762111	Osadenie príďažby s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	34,390	9,52	327,39	19,0
15	M	MAT	5921870500	Príďažba betónová 50*29*8	ks	69,468	12,70	882,17	19,0
16	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10	m	33,740	7,39	249,34	19,0
17	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	34,077	7,72	263,14	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				231,19	
18	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	66,434	3,48	231,19	19,0
Celkom								4 038,23	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 05 Výstavba chodníkov
 Názov časti SO 05d - Výstavba chodníka v parku
 skupina výdavkov 717001

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 738,23	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	6 526,10	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 264,33	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 264,33
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 9 264,33 DPH	1 760,22
26	Cena s DPH (r. 23-25)	11 024,55

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
Časť: SO 05d - Výstavba chodníka v parku

JKSO: skupina výdavkov 717001

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	9 264,33
2	Zakladanie	932,48
5	Komunikácie	425,79
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 226,86
99	Presun hmôt HSV	2 062,86
	<u>Celkom</u>	616,34
		<u>9 264,33</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 05 Výstavba chodníkov
 Časť: SO 05d - Výstavba chodníka v parku

JKSO: skupina vďakov 717001
 Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1									
Zemné práce									
1	D	PK	113202111	Vyrábanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	184,620	1,89	348,93	19,0
2	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,200	11,34	410,51	19,0
3	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	36,200	0,65	23,53	19,0
4	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	36,200	3,26	118,01	19,0
5	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,200	0,87	31,49	19,0
2									
Zakladanie									
6	D	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	181,450	0,75	136,09	19,0
7	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	185,079	1,33	246,16	19,0
8	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	181,450	0,24	43,55	19,0
5									
Komunikácie									
9	D	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	181,450	6,44	1 168,54	19,0
10	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 60 mm	m2	181,450	2,24	406,45	19,0
11	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	181,450	9,00	1 633,05	19,0
12	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	193,374	10,44	2 018,83	19,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
13	D	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	184,620	5,49	1 013,56	19,0
14	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	186,466	2,54	473,25	19,0
15	K	PK	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm	m	2,000	33,17	66,34	19,0
16	K	PK	919355557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m3	0,500	148,31	74,16	19,0
17	K	PK	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 500	t	26,770	6,59	176,41	19,0
18	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	133,850	0,35	46,85	19,0
19	K	PK	979084212	Uloženie sutiny na skládke	t	26,770	7,93	212,29	19,0
99									
Presun hmôt HSV									
20	D	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	177,110	3,48	616,34	19,0
Celkom								9 264,33	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 08 Výstavba verejného hygienického zariadenia
 Názov časti

skupina výdavkov 717001

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00										
2		Montáž	31 526,77	9	Bez pevnej podl.			0,00	14	Mimostav. doprava			0,00										
3	PSV	Dodávky	8 733,05	10	Kultúrna pamiatka			0,00	15	Územné vplyvy			0,00										
4		Montáž	13 662,80	11				0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné			0,00										
6		Montáž	3 261,95						18	VRN z rozpočtu			0,00										
7	ZRN (r. 1-6)		57 184,58	12	DN (r. 8-11)			0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			0,00	22	Ostatné náklady			0,00										
Projektant								D				Celkové náklady											
								23	Súčet 7, 12, 19-22			57 184,58											
								24	19 %	0,00 DPH		0,00											
Dátum a podpis				Pečiatka				25	19 %	57 184,58 DPH		10 865,07											
Objednávateľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)			68 049,65											
Dátum a popis				Pečiatka				E				Prípochty a odpočty											
								27	Dodávky objednávateľa			0,00											
								28	Klízáva doložka			0,00											
Zhotoviteľ								29	Zvýhodnenie + -			0,00											
Dátum a podpis				Pečiatka																			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 08 Výstavba verejného hygienického zariadenia

Časť:

JKSO: skupina vďavkov 717001
 Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	31 526,77
1	Zemné práce	611,59
2	Zakladanie	1 686,78
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 184,16
4	Vodorovné konštrukcie	1 596,08
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 456,93
8	Rúrové vedenie	19 195,87
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	460,27
99	Presun hmôt HSV	335,11
PSV	Práce a dodávky PSV	22 395,85
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	232,94
713	Izolácie tepelné	1 849,98
722	Zdravotechnika	3 330,00
762	Konštrukcie tesárske	2 656,42
764	Konštrukcie klampiarske	3 140,79
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 219,38
771	Podlahy z dlaždíc	1 264,68
781	Dokončovacie práce a obklady	5 134,23
783	Dokončovacie práce - nátery	521,47
784	Dokončovacie práce - maľby	45,98
M	Práce a dodávky M	3 261,95
21-M	Elektromontáže	3 261,95
	<u>Celkom</u>	<u>57 184,58</u>

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 08 Výstavba verejného hygienického zariadenia

Stavba:

Objekt:

Časť:

IKSO.

skupina výdavkov 717001

Objednávateľ:

Zhotovitel:

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D			Práce a dodávky HSV				31 526,77	
	D	1		Zemné práce				611,59	
1	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,280	17,50	249,83	19,0
2	K	PK	132201109	Priprávk k cene za lepiivosť horniny 3	m3	14,280	4,91	70,17	19,0
3	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	10,91	130,92	19,0
4	K	PK	132201209	Priprávk k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,000	0,59	7,08	19,0
5	K	PK	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	14,280	2,85	40,70	19,0
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,280	0,89	12,64	19,0
7	K	PK	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	12,000	8,35	100,25	19,0
	D	2		Zakladanie				1 686,78	
8	K	PK	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	14,280	112,15	1 601,46	19,0
9	K	PK	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	7,000	10,42	72,93	19,0
10	K	PK	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	7,000	1,77	12,38	19,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 184,16	
11	K	PK	311231472	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	19,000	158,44	3 010,36	19,0
12	K	PK	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	35,000	25,16	880,67	19,0
13	K	PK	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	12,800	22,90	293,13	19,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				1 596,08	
14	K	PK	416251001	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie priame	m2	39,270	27,32	1 073,01	19,0
15	K	PK	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	1,260	116,47	146,75	19,0
16	K	PK	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,000	6,19	86,69	19,0
17	K	PK	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,000	2,16	30,27	19,0
18	K	PK	417361621	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10338	t	0,225	1 152,69	259,36	19,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 456,93	
19	K	PK	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	159,000	7,27	1 156,41	19,0
20	K	PK	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	64,000	10,62	679,36	19,0
21	K	PK	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,325	128,86	686,16	19,0
22	K	PK	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôt	t	0,250	1 368,27	342,07	19,0
23	K	PK	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,550	39,61	140,62	19,0

24	K	PK	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mr	m2	39,000	9,34	364,14	19,0
25	K	PK	632481111	Výstuž do cement. poteru KARI dn 4 mm	m2	44,850	1,97	88,18	19,0
	D		8	Rúrové vedenie				19 195,87	
26	K	PK	811261111	Vodovodná prípojka	sub	1,000	6 868,37	6 868,37	19,0
27	K	PK	871241111	Kanalizačná prípojka	sub	1,000	12 327,50	12 327,50	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				460,27	
28	K	PK	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	223,000	2,06	460,27	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				335,11	
29	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	96,296	3,48	335,11	19,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 395,85	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				232,94	
30	K	PK	7111111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	51,500	0,10	5,05	19,0
31	M	MAT	1116315000	Lak asfaltovaný ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,015	1 204,59	18,07	19,0
32	K	PK	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	51,500	1,47	75,91	19,0
33	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	59,225	2,26	133,91	19,0
	D		713	Izolácie tepelné				1 849,98	
34	K	PK	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásami, dielcami, doskami stropov, rovným spodkom	m2	51,500	2,75	141,73	19,0
35	M	MAT	2837621800	Doska Stirkon 1000x500x100, 22,5	ks	210,120	5,50	1 156,50	19,0
36	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásami, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	51,500	0,69	35,43	19,0
37	M	MAT	6314144000	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 4cm	m2	52,530	9,83	516,32	19,0
	D		722	Zdravotechnika				3 330,00	
38	K	PK	722110114	Zdravotechnické zariadenie budov	sub	1,000	3 330,00	3 330,00	19,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				2 656,42	
39	K	PK	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	142,000	6,39	907,24	19,0
40	K	PK	762822110	Montáž stropníc z hraneého a polohraného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	66,000	4,23	278,92	19,0
41	M	MAT	6051590900	Hranoly smrekovec akost' I dl. 200-375 120x120, 140, 180	m3	5,220	189,60	989,70	19,0
42	K	PK	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zr	m2	72,000	2,46	176,90	19,0
43	M	MAT	6051010200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 35*50	m3	1,188	185,96	220,92	19,0
44	K	PK	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty	m2	72,000	0,59	42,48	19,0
45	K	PK	762295000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, glej, impregnácia	m3	6,400	6,29	40,26	19,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				3 140,79	
46	K	PK	764211301	Krytiny zo zinkového Zn plechu hladké a vlnité strešné z tabúl 2000 x 1000 mm, so sk	m2	72,000	39,61	2 851,92	19,0
47	K	PK	764352910	Žliaby z pozinkovaného Pz plechu pododkarpové polkruhové so sklonom do 30° rš 33l	m	20,200	5,41	109,20	19,0
48	K	PK	764451903	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové, dĺžky do 2 m, so stranou 120 m	m	8,000	7,27	58,18	19,0
49	K	PK	764453943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité, so stranou 120 mm	ks	4,000	15,43	61,72	19,0
50	K	PK	764453963	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so	ks	4,000	7,67	30,66	19,0
51	K	PK	764456973	Kotlíky z pozinkovaného Pz plechu, výpusť vody, s priemerom 120 mm	ks	4,000	7,27	29,09	19,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 219,38	
52	K	PK	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením	ks	6,000	47,18	283,07	19,0
53	M	MAT	6114117100	Plastové okno otvaravo-sklonné v/š 300*50	ks	2,000	304,10	608,21	19,0
54	M	MAT	6114117200	Plastové okno otvaravo-sklonné v/š 200*50	ks	2,000	279,14	558,28	19,0

55	M	MAT	6114117300	Plastové okno otvaravo-sklopné v/š 50*50	ks	2,000	163,16	326,32	19,0
56	K	PK	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 1900 mm x š	ks	11,000	67,16	738,76	19,0
57	M	MAT	6114122600	Plastové dvere 90*210	ks	3,000	245,72	737,16	19,0
58	M	MAT	6114122700	Plastové dvere 80*197, 60*197	ks	8,000	117,95	943,57	19,0
59	K	PK	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,876	27,42	24,02	19,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				1 264,68	
60	K	PK	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovovaných do malt	m2	39,000	19,16	747,08	19,0
61	M	MAT	5976448100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	39,780	12,12	482,09	19,0
62	K	PK	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,666	13,32	35,51	19,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				5 134,23	
63	K	PK	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 3	m2	159,000	19,16	3 045,80	19,0
64	M	MAT	5976564500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	162,180	12,59	2 042,01	19,0
65	K	PK	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,485	13,32	46,41	19,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				521,47	
66	K	PK	783841110	Nátery vonkajších omietok vinylové 2 násobné	m2	64,000	8,15	521,47	19,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				45,98	
67	K	PK	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farnal jednofarebné dvojnás	m2	39,000	1,18	45,98	19,0
	D		M	Práce a dodávky M				3 261,95	
	D		21-M	Elektromontáže				3 261,95	
68	K	PK	210010001	Vnúťorná elektroinštalácia, bleskozvod	sub	1,000	3 261,95	3 261,95	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>57 184,58</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Realizácia prvkov drobnej architektúry	EČO	
Názov časti	SO 01a - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred OcÚ	Miesto	
	skupina výdavkov 717002	IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		27.04.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 837,39	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 337,15	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 174,54	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 5 174,54
Objednávateľ		24	19 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	19 % 5 174,54 DPH 983,16
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 6 157,70
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 01 Realizácia prvkov drobnej architektúry
Časť: SO 01a - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred OčÚ

JKSO: skupina výdavkov 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	5 174,54
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 214,86
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 910,63
99	Presun hmôt HSV	49,05
	<u>Celkom</u>	<u>5 174,54</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 01 Realizácia prvkov drobnej architektúry
 Časť: SO 01a - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred Oclú

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D							5 174,54	
	D	3	HSV	Práce a dodávky HSV				1 214,86	
1	K	PK	319101111	Zvislé a kompletne konštrukcie	ks	1,000	36,75	36,75	19,0
2	M	MAT	0057212500	Osadenie infotabule na dva nosiče, hmotnosti do 1 t, do žetbet. pátky	ks	1,000	659,13	659,13	19,0
3	K	PK	319101112	Info tabula	ks	1,000	30,71	30,71	19,0
4	M	MAT	0057217000	Osadenie závesnej vitríny	ks	1,000	488,26	488,26	19,0
	D	9		Závesná vitrina				3 910,63	
5	K	PK	936124111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	3,000	16,97	50,90	19,0
6	M	MAT	5921210000	Osadenie prvkov drobnej architektúry	ks	2,000	321,00	642,00	19,0
7	M	MAT	5921215500	Parkový smetný kôš	ks	1,000	296,00	296,00	19,0
8	K	PK	936124112	Stojan na bicykle	ks	4,000	39,02	156,09	19,0
9	M	MAT	5921180000	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nŕh bet. C 8/10	ks	4,000	688,00	2 752,00	19,0
10	K	PK	596911115	Parková lavička	ks	2,000	1,90	3,80	19,0
11	K	PK	966006123	Plagátovacia plocha dodávka a montáž	ks	1,000	9,84	9,84	19,0
	D	99		Odstránenie torza lavičky 0,450 t				49,05	
12	K	PK	998231311	Presun hmôt HSV	t	2,029	24,18	49,05	19,0
				Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého				5 174,54	
				Celkom					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 01 Realizácia prvkov drobnej architektúry
 Názov časti SO 01b - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred kostolom
 skupina výdavkov 717002

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 407,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00			
2		Montáž	113,02		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00			
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00			
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		1 520,02		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00			
Projektant										D			Celkové náklady	
										23	Súčet 7, 12, 19-22		1 520,02	
Dátum a podpis					Pečiatka					24	19 %	-0,00 DPH	0,00	
										25	19 %	1 520,02 DPH	288,80	
Objednávateľ										26	Cena s DPH (r. 23-25)		1 808,82	
										E			Prípochty a odpočty	
Dátum a popis										27	Dodávky objednávateľa		0,00	
										28	Kľzavá doložka		0,00	
Zhotoviteľ										29	Zvýhodnenie + -		0,00	
Dátum a podpis					Pečiatka									

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 01 Realizácia prvkov drobnej architektúry
Časť: SO 01b - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred kostolom
JKSO:
skupina výdavkov 717002
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 520,02
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 502,01
99	Presun hmôt HSV	18,01
	<u>Celkom</u>	<u>1 520,02</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 01 Realizácia prvkov drobnej architektúry
 Časť: SO 01b - Realizácia prvkov drobnej architektúry pred kostolom

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávatel:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				1 520,02	
D				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 502,01	
1	K	PK	936124111	Osadenie prvkov drobnej architektúry	ks	1,000	16,97	16,97	19,0
2	M	MAT	5921210000	Parkový smetný koš	ks	1,000	231,00	231,00	19,0
3	K	PK	936124112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10	ks	2,000	39,02	78,04	19,0
4	M	MAT	5921180000	Parková lavička	ks	2,000	588,00	1 176,00	19,0
D				Presun hmôt HSV				18,01	
5	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	0,745	24,18	18,01	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>1 520,02</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch
 Názov časti SO 03a - Rekonštrukcia spevnených plôch pred OcÚ
 skupina výdavkov 717002

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 900,94	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	9 659,45	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	59,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 619,39	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		15 619,39
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	15 619,39 DPH	2 967,68
26	Cena s DPH (r. 23-25)		18 587,07

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzáva doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch
Časť: SO 03a - Rekonštrukcia spevnených plôch pred OeÚ
JKSO: skupina výdavkov 717002
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	15 560,39
1	Zemné práce	760,64
2	Zakladanie	395,30
5	Komunikácie	9 568,91
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	157,22
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 906,76
99	Presun hmôt HSV	771,55
PSV	Práce a dodávky PSV	59,00
783	Dokončovacie práce - nátery	59,00
	<u>Celkom</u>	<u>15 619,39</u>

24	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16	m	56,000	7,39	413,84	19,0
25	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	56,560	7,72	436,76	19,0
26	K	PK	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	14,000	4,52	63,28	19,0
27	K	PK	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	14,200	20,49	290,96	19,0
28	K	PK	979087212	Uloženie sutiny na skládku - stavebná suť	t	14,200	4,47	63,47	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				771,55	
29	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akéjk	t	221,711	3,48	771,55	19,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				59,00	
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				59,00	
30	K	PK	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s	m	20,000	2,95	59,00	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>15 619,39</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch
 Názov časti SO 03b - Rekonštrukcia spevnených plôch pred kostolom
 skupina výdavkov 717002

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	570,05	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	911,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 481,36	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 481,36
24	19 % -0,00 DPH	0,00
25	19 % 1 481,36 DPH	281,46
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 762,82

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch
Časť: SO 03b - Rekonštrukcia spevnených plôch pred kostolom

JKSO:

skupina výdavkov 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 481,36
1	Zemné práce	140,15
2	Zakladanie	60,54
5	Komunikácie	886,53
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	248,07
99	Presun hmôt HSV	146,07
	<u>Celkom</u>	<u>1 481,36</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch
 Časť: SO 03b - Rekonštrukcia spevnených plôch pred kostolom

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	111101101	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	34,750	0,09	3,13	19,0
2	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,500	11,34	96,39	19,0
3	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	8,500	0,65	5,53	19,0
4	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	8,500	3,26	27,71	19,0
5	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	0,87	7,40	19,0
2 Zakladanie									
6	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	25,800	0,75	19,35	19,0
7	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrarex pp 400	m2	26,316	1,33	35,00	19,0
8	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	25,800	0,24	6,19	19,0
5 Komunikácie									
9	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	25,800	6,44	166,15	19,0
10	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 60 mm	m2	25,800	2,24	57,79	19,0
11	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťažného	m2	25,800	9,07	234,01	19,0
12	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	26,559	16,14	428,58	19,0
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
13	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	13,300	5,49	73,02	19,0
14	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	13,433	2,54	34,09	19,0
15	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10	m	9,280	7,39	68,58	19,0
16	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	9,373	7,72	72,38	19,0
99 Presun hmôt HSV									
17	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	25,185	5,80	146,07	19,0
Celkom								1 481,36	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 04 Úprava verejnej zelene
 Názov časti SO 04a - Úprava verejnej zelene pred OcÚ

skupina výdavkov 717002

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV		Dodávky	95,90				8	Práca nadčas		0,00				13	Zariadenie staveniska		0,00					
2			Montáž	78,02				9	Bez pevnej podl.		0,00				14	Mimostav. doprava		0,00					
3	PSV		Dodávky	0,00				10	Kultúrna pamiatka		0,00				15	Územné vplyvy		0,00					
4			Montáž	0,00				11			0,00				16	Prevádzkové vplyvy		0,00					
5	"M"		Dodávky	0,00												17	Ostatné		0,00				
6			Montáž	0,00												18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)			173,92				12	DN (r. 8-11)		0,00				19	VRN (r. 13-18)		0,00					
20	HZS			0,00				21	Kompl. činnosť		0,00				22	Ostatné náklady		0,00					
Projektant																D				Celkové náklady			
																23	Súčet 7, 12, 19-22			173,92			
Dátum a podpis								Pečiatka								24	19 %	0,00 DPH			0,00		
																25	19 %	173,92 DPH			33,04		
Objednávateľ																26	Cena s DPH (r. 23-25)			206,96			
																E							
Dátum a popis								Pečiatka								27	Dodávky objednávateľa			0,00			
																28	Kízavá doložka			0,00			
Zhotoviteľ																29	Zvýhodnenie + -			0,00			
																Dátum a podpis							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 04 Úprava verejnej zelene
Časť: SO 04a - Úprava verejnej zelene pred OčÚ

JKSO: skupina výdavkov 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

99 Presun hmôt HSV

Celkom

173,92

171,84

2,08

173,92

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 04 Úprava verejnej zelene
Časť: SO 04a - Úprava verejnej zelene pred OčÚ

skupina výdavkov 717002

Zhotovitel':

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				173,92	
	D		1	Zemné práce				171,84	
1	K	PK	183101114	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	7,000	1,91	13,37	19,0
2	K	PK	183101121	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	1,000	26,49	26,49	19,0
3	K	PK	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výš	ks	7,000	0,70	4,90	19,0
4	M	MAT	0266142200	Spiraea x vanhouttei	ks	7,000	10,18	71,26	19,0
5	K	PK	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeň:	ks	1,000	2,56	2,56	19,0
6	M	MAT	0266078900	Smrek - Picea braineriana	ks	1,000	24,64	24,64	19,0
7	K	PK	184202111	Zakotvenie dreviny tróna a viac kolmi pri priemeru kolov do 100 mm pri dĺžke kolov d	ks	1,000	5,40	5,40	19,0
8	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	23,22	23,22	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				2,08	
9	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	0,086	24,18	2,08	19,0
				Celkom				173,92	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 04 Úprava verejnej zelene
 Názov časti SO 04b - Úprava verejnej zelene pred kostolom
 skupina výdavkov 717002

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	179,92	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	90,95	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		270,88	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		270,88
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	270,88 DPH	51,47
26	Cena s DPH (r. 23-25)		322,35

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzáva doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 04 Úprava verejnej zelene
Časť: SO 04b - Úprava verejnej zelene pred kostolom
JKSO:
skupina výdavkov 717002
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	270,88
1	Zemné práce	266,81
99	Presun hmôt HSV	4,06
	<u>Celkom</u>	<u>270,88</u>

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 04 Úprava verejnej zelene
Časť: SO 04b - Úprava verejnej zelene pred kostolom

skupina výdavkov 717002

Значит, $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$.

Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				270,88	
	D		1	Zemné práce				266,81	
1	K	PK	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,870	0,52	3,57	19,0
2	M	MAT	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	0,206	7,48	1,54	19,0
3	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu	m2	6,870	0,64	4,40	19,0
4	K	PK	183101114	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	21,000	1,91	40,11	19,0
5	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,870	0,11	0,76	19,0
6	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,870	0,02	0,14	19,0
7	K	PK	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výš	ks	21,000	0,70	14,70	19,0
8	M	MAT	0266142200	Spiraea x vanhouttei	ks	3,000	10,18	30,54	19,0
9	M	MAT	0266182600	Sambucus nigra	ks	8,000	7,33	58,64	19,0
10	M	MAT	0266184000	Panthenocissus quonquefolia	ks	10,000	8,92	89,20	19,0
11	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	23,22	23,22	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				4,06	
12	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	0,168	24,18	4,06	19,0
				Celkom				270,88	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 06 Rekonštrukcia chodníkov
 Názov časti SO 06a - Rekonštrukcia chodníka v parku

skupina výdavkov 717002

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 418,38	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	14 090,12	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 508,50	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 508,50
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 22 508,50 DPH	4 276,62
26	Cena s DPH (r. 23-25)	26 785,12

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 06 Rekonštrukcia chodníkov
Časť: SO 06a - Rekonštrukcia chodníka v parku

JKSO: skupina výdavkov 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce	22 508,50
2	Zakladanie	3 097,49
5	Komunikácie	1 375,98
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 705,80
99	Presun hmôt HSV	4 221,58
	<u>Celkom</u>	<u>1 107,65</u>
		<u>22 508,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 06 Rekonštrukcia chodníkov
 Časť: SO 06a - Rekonštrukcia chodníka v parku

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	96,239	18,21	1 752,51	19,0
2	K	PK	132201109	Příplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	96,239	5,13	493,71	19,0
3	K	PK	166101101	Prehodenie neulažnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	96,239	3,24	311,81	19,0
4	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 1	m2	586,370	0,92	539,46	19,0
2 Zakladanie									
5	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m2	586,370	0,75	439,78	19,0
6	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	598,097	1,33	795,47	19,0
7	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS	m2	586,370	0,24	140,73	19,0
5 Komunikácie									
8	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m2	586,370	1,96	1 149,29	19,0
9	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	586,370	9,00	5 277,33	19,0
10	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	510,950	10,44	5 334,32	19,0
11	M	MAT	5922913400	Zámková dlažba červená, hrúbky 6 cm	m2	61,720	15,31	944,87	19,0
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
12	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	524,200	5,49	2 877,86	19,0
13	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	529,442	2,54	1 343,72	19,0
14	K	PK	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 500	t	0,000	6,59	0,00	19,0
99 Presun hmôt HSV									
15	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	318,289	3,48	1 107,65	19,0
Celkom								22 508,50	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu: SO 06 Rekonštrukcia chodníkov
 Názov časti: SO 06b - Rekonštrukcia chodníka pri ceste

skupina výdavkov 717002

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 722,89	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00				
2		Montáž	13 957,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00				
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		22 679,91	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00				

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 679,91
24	19 % -0,00 DPH	0,00
25	19 % 22 679,91 DPH	4 309,18
26	Cena s DPH (r. 23-25)	26 989,09

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 06 Rekonštrukcia chodníkov
Časť: SO 06b - Rekonštrukcia chodníka pri ceste

JKSO: skupina výdavkov 717002
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	22 679,91
1	Zemné práce	1 815,75
5	Komunikácie	7 671,49
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 108,94
99	Presun hmôt HSV	1 083,73
	<u>Celkom</u>	<u>22 679,91</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 06 Rekonštrukcia chodníkov
 Časť: SO 06b - Rekonštrukcia chodníka pri ceste

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					22 679,91	
D			1	Zemné práce				1 815,75	
1	K	PK	113107113	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 3	m2	233,180	5,30	1 236,09	19,0
2	K	PK	113202111	Výhranie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	306,700	1,89	579,66	19,0
D			5	Komunikácie				7 671,49	
3	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	174,530	6,44	1 123,97	19,0
4	K	PK	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 60 mm	m2	174,530	2,24	390,95	19,0
5	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	174,530	9,00	1 570,77	19,0
6	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m2	174,530	10,44	1 822,09	19,0
7	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	58,650	3,19	187,09	19,0
8	K	PK	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	58,650	11,24	659,23	19,0
9	K	PK	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	58,650	17,68	1 036,93	19,0
10	M	MAT	5922913300	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	58,650	15,01	880,45	19,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 108,94	
11	K	PK	914001111	Osadenie a montáž prenosnej cestnej zvislej dopravnej značky	ks	26,000	15,92	413,92	19,0
12	M	MAT	4044521100	Značka dopravná výstražná reflexná 10 kusov na úseku A	deň	15,000	4,20	63,00	19,0
13	M	MAT	4044521200	Gumový podstavec, nosič a objímky 10 kusov na úseku A	deň	15,000	3,20	48,00	19,0
14	M	MAT	4044521300	Smerová doska Z4 14 kusov na úseku A	deň	15,000	5,40	81,00	19,0
15	M	MAT	4044521400	Gumový podstavec 14 kusov na úseku A	deň	15,000	5,40	81,00	19,0
16	M	MAT	4044521500	Zábrana Z2a 2 kusy na úseku A	deň	15,000	0,62	9,30	19,0
17	M	MAT	4044521700	Ekosvetlo vrátane batérií 6 kusov na úseku A	deň	15,000	9,20	138,00	19,0
18	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	116,040	5,49	637,06	19,0
19	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	117,200	2,54	297,45	19,0
20	K	PK	917762111	Osadenie prídlažby s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	153,900	9,52	1 465,13	19,0
21	M	MAT	5921870500	Prídlažba TBM 50*29*8	ks	311,080	12,70	3 950,41	19,0
22	K	PK	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do	m	37,210	7,39	274,98	19,0
23	M	MAT	5921745400	Obrubník betónový ABO 3/828	ks	117,796	3,75	442,09	19,0
24	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10	m	116,690	7,39	862,34	19,0
25	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	117,857	7,72	910,09	19,0

26	K	PK	966006211	Odstránenie (demontáž) prenosnej závislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo ks	26,000	1,61	41,86	19,0
27	K	PK	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 500 t	161,166	6,59	1 062,08	19,0
28	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t	161,166	0,35	56,41	19,0
29	K	PK	979084212	Uloženie sutiny na skládke t	161,166	7,91	1 274,82	19,0
	D		99	Presun hmot HSV			1 083,73	
30	K	PK	998223011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkc t	311,417	3,48	1 083,73	19,0
				<u>Celkom</u>			22 679,91	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 07 Rekonštrukcia autobusovej zastávky
 Názov časti SO 07a - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri parku
 skupina výdavkov 717002

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 170,66	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	11 516,18	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 686,84	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		20 686,84
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	20 686,84 DPH	3 930,50
26	Cena s DPH (r. 23-25)		24 617,34

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Klízáva doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 07 Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Časť: SO 07a - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri parku
JKSO:
skupina výdavkov 717002
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	13 185,43
1	Zemné práce	1 240,46
2	Zakladanie	1 358,68
5	Komunikácie	5 770,58
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 089,81
99	Presun hmôt HSV	725,90
PSV	Práce a dodávky PSV	7 501,41
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 501,41
	<u>Celkom</u>	<u>20 686,84</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 07 Rekonštrukcia autobusovej zastávky
 Časť: SO 07a - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri parku

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 3	m ²	129,800	5,01	650,30	19,0
2	K	PK	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m ²	17,700	17,45	308,87	19,0
3	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	10,240	18,21	186,47	19,0
4	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	10,240	5,13	52,53	19,0
5	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1500 m	m ³	10,240	3,26	33,38	19,0
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,240	0,87	8,91	19,0
2 Zakladanie									
7	K	PK	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými	m ²	66,760	0,75	50,07	19,0
8	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m ²	68,095	1,33	90,57	19,0
9	K	PK	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr. C 16/20	m ³	10,240	118,95	1 218,05	19,0
5 Komunikácie									
10	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr.	m ²	66,760	6,44	429,93	19,0
11	K	PK	564801112	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m ²	66,760	1,69	112,82	19,0
12	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	66,760	9,00	600,84	19,0
13	M	MAT	5922914800	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm 18/24, 12/18, 24/24, 18/18, 12/12	m ²	68,095	10,44	710,91	19,0
14	K	PK	564741111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestrením a zhu	m ²	129,800	3,71	481,56	19,0
15	K	PK	564831112	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 110 mm	m ²	129,800	3,46	449,11	19,0
16	K	PK	565143011	Podklad z drevného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.60 mm	m ²	129,800	8,00	1 038,40	19,0
17	K	PK	573111113	Postrek živичný infiltrančný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50	m ²	129,800	0,70	90,86	19,0
18	K	PK	577171125	Betón asfaltový s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení, hr.80 mm	m ²	129,800	14,30	1 856,14	19,0
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
19	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	26,400	5,49	144,94	19,0
20	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový ABO 100/20*5	ks	26,400	2,54	67,00	19,0
21	K	PK	917762111	Osadenie príďlažby s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	38,300	9,52	364,62	19,0
22	M	MAT	5921870500	Príďlažba TBM 50*29*8	ks	77,366	12,70	982,47	19,0
23	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10	m	38,300	7,39	283,04	19,0
24	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	38,683	7,72	298,71	19,0
								13 185,43	
								1 240,46	

25	K	PK	936124111	Osadenie prvkov drobnej architektúry	ks	1,000	16,97	16,97	19,0
26	M	MAT	5921180000	Smetný kôš	ks	1,000	321,00	321,00	19,0
27	K	PK	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 500	t	69,383	6,59	457,23	19,0
28	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	346,913	1,74	603,63	19,0
29	K	PK	979084212	Uloženie sutiny na skládku	t	69,383	7,93	550,21	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				725,90	
30	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek	t	208,593	3,48	725,90	19,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 501,41	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 501,41	
31	K	PK	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 l	kg	725,000	0,66	478,50	19,0
32	M	MAT	5552891000	Autobusová zastávka typová	ks	1,000	6 700,00	6 700,00	19,0
33	K	PK	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií nad 250	kg	500,000	0,60	300,00	19,0
34	K	PK	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,821	27,90	22,91	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>20 686,84</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 07 Rekonštrukcia autobusovej zastávky
 Názov časti SO 07b - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri škole

skupina výdavkov 717002

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 527,97	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 788,04	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 7 140,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 42,02	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 498,03	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 498,03
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 9 498,03 DPH	1 804,63
26	Cena s DPH (r. 23-25)	11 302,66

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 07 Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Časť: SO 07b - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri škole

JKSO: skupina výdavkov 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 316,01
1	Zemné práce	50,56
2	Zakladanie	128,47
5	Komunikácie	1 699,04
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	341,18
99	Presun hmôt HSV	96,77
PSV	Práce a dodávky PSV	7 182,02
763	Konštrukcie - drevostavby	7 182,02
	<u>Celkom</u>	<u>9 498,03</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 07 Rekonštrukcia autobusovej zastávky
 Časť: SO 07b - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri škole

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	113151111	Rozoberanie spevnenej plochy z cestných panelov -0,355t	m2	27,500	1,35	37,13	19,0
2	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	1,080	7,08	7,65	19,0
3	K	PK	131201209	Prípraty na lepiť horniny 3	m3	1,080	1,23	1,33	19,0
4	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 1500 m	m3	1,080	3,26	3,52	19,0
5	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	1,080	0,87	0,94	19,0
2 Zakladanie									
6	K	PK	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,080	118,95	128,47	19,0
5 Komunikácie									
7	K	PK	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčným a zhutnením po zhutn.	m2	27,500	1,41	38,78	19,0
8	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m2	27,500	1,96	53,90	19,0
9	K	PK	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťa	m2	27,500	5,64	155,10	19,0
10	M	MAT	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový K ZD 1-300/200 300x200x15	ks	4,000	227,73	910,92	19,0
11	K	PK	596111111	Kladenie zámkovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	27,500	9,00	247,50	19,0
12	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	28,050	10,44	292,84	19,0
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
13	K	PK	936124111	Osadenie prvkov drobnej architektúry	ks	1,000	16,97	16,97	19,0
14	M	MAT	5921180000	Smetný kôš	ks	1,010	321,00	324,21	19,0
99 Presun hmôt HSV									
15	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkc	t	27,807	3,48	96,77	19,0
PSV									
763 Konštrukcie - drevostavby									
16	K	PK	763793121	Montáž tesárskych konštrukcií drevostavieb	ks	2,000	0,51	1,02	19,0
17	M	MAT	3090042200	Autobusová čakáreň 180°409 cm výplň fošne a preglejka	ks	2,040	3 500,00	7 140,00	19,0
18	K	PK	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,100	37,27	41,00	19,0
Celkom								9 498,03	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Názov objektu SO 09 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie
 Názov časti SO 09a - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa kostola
 skupina výdavkov 717002

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 793,82	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	59 984,26	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		61 778,08	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	61 778,08
24	19 %	-0,00 DPH
25	19 %	61 778,08 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	73 515,92

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 09 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie
Časť: SO 09a - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa kostola

JKSO: skupina výdavkov 717002
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	61 778,08
1	Zemné práce	14 993,49
2	Zakladanie	6 987,16
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	19 206,11
5	Komunikácie	10 866,23
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 619,39
99	Presun hmôt HSV	1 105,71
	<u>Celkom</u>	<u>61 778,08</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 09 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie
Časť: SO 09a - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa kostola

JKSO: skupina vđavkov 717002
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV				61 778,08	
			HSV						
	D		1	Zemné práce					
	D				m2				
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 do	m2	348,500	16,58	5 778,13	19,0
2	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	352,000	18,21	6 409,92	19,0
3	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	352,000	5,13	1 805,76	19,0
4	K	PK	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	352,000	2,84	999,68	19,0
	D		2	Zakladanie				6 987,16	
	D				m3				
5	K	PK	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	66,500	105,07	6 987,16	19,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				19 206,11	
	D				m3				
6	K	PK	310271303	Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	111,000	165,53	18 373,83	19,0
7	K	PK	311361221	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10216	t	0,547	1 521,53	832,28	19,0
	D		5	Komunikácie				10 866,23	
	D				m2				
8	K	PK	564661111	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ.63-12 mm s rozprestrením a zhutnením,po	m2	348,500	5,76	2 007,36	19,0
9	K	PK	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr.	m2	348,500	6,44	2 244,34	19,0
10	K	PK	573312111	Prelátie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	348,500	1,12	390,32	19,0
11	K	PK	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr.50 m	m2	348,500	8,85	3 084,23	19,0
12	K	PK	577141122	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm	m2	348,500	9,01	3 139,99	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 619,39	
	D				m				
13	K	PK	916991112	Monolit. priekop,žlaby,rigoly,krajníky,obrubníky z bet.zmesi z kam.fr.do 22mm, pl.od 0	m	105,000	21,83	2 292,15	19,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 1	m	230,000	7,39	1 699,70	19,0
15	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	232,300	7,72	1 793,82	19,0
16	K	PK	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 500	t	195,160	6,59	1 286,10	19,0
17	K	PK	979084212	Uloženie sutiny na skládku	t	195,160	7,93	1 547,62	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 105,71	
	D				t				
18	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžk.	t	841,482	1,31	1 105,71	19,0
				Celkom				61 778,08	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov

Názov objektu SO 09 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie

Názov časti SO 09b - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa domu smútku
skupina výdavkov 717002

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

28.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	467,95	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	5 899,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 366,98	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 366,98
24	19 % -0,00 DPH	0,00
25	19 % 6 366,98 DPH	1 209,73
26	Cena s DPH (r. 23-25)	7 576,71

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
Objekt: SO 09 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie
Časť: SO 09b - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa domu smútku

JKSO: skupina výdavkov 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 5. 2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce	6 366,98
2	Zakladanie	1 540,28
5	Komunikácie	180,28
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 860,39
99	Presun hmôt HSV	1 667,57
	<u>Celkom</u>	118,47
		<u>6 366,98</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov
 Objekt: SO 09 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie
 Časť: SO 09b - Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie vedľa domu smútku

JKSO: skupina výdavkov 717002
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11. 5. 2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				6 366,98	
D		1		Zemné práce				1 540,28	
1	K	PK	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 d	m2	92,900	16,58	1 540,28	19,0
D		2		Zakladanie				180,28	
2	K	PK	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,125	1 442,24	180,28	19,0
D		5		Komunikácie				2 860,39	
3	K	PK	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutn	m2	92,900	3,92	364,17	19,0
4	K	PK	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zht	m2	92,900	3,50	325,15	19,0
5	K	PK	565143011	Podklad z drevného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.60 mm	m2	92,900	8,00	743,20	19,0
6	K	PK	573111115	Postrek živичný infiltrančný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50	m2	92,900	1,07	99,40	19,0
7	K	PK	577171125	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.l hr.80 mm	m2	92,900	14,30	1 328,47	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 667,57	
8	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 1	m	60,000	7,39	443,40	19,0
9	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	60,600	7,72	467,95	19,0
10	K	PK	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu be	m2	41,200	0,02	0,82	19,0
11	K	PK	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 500	t	52,024	6,59	342,84	19,0
12	K	PK	979084212	Uloženie sutiny na skládku	t	52,024	7,93	412,55	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				118,47	
13	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžk	t	90,156	1,31	118,47	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>6 366,98</u>	