

**DODATOK Č. DZ221401205260101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012052601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Čičov  
sídlo : Dunajská 41, 946 19 Čičov  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Csaba Földes, starosta obce  
IČO : 00306410  
DIČ : 2021014743  
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky  
predfinancovanie: 3806347015/5600  
refundácia: 3806347015/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU


- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2011**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **334 865,02 EUR** (slovom tristotridsaťštyritisícosemstošesťdesiatpäť EUR a dva centy),
  - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **334 865,02 EUR** (slovom tristotridsaťštyritisícosemstošesťdesiatpäť EUR a dva centy),
  - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **318 121,77 EUR** (slovom tristoosemnásťtisícstodvadsaťjeden EUR a sedemdesiatsedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012052601**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ..... 12-04-2011 .....



Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Číčove, dňa: ..... 15. 05. 2011 .....



Podpis: .....

Ing. Csaba Földes, starosta obce Číčov



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                     |                                                                            |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Názov Projektu                                      | Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov                          |                            |
| Kód ITMS                                            | 22140120526                                                                |                            |
| Operačný program                                    | Regionálny operačný program                                                |                            |
| Spolufinancovaný z                                  | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                            |
| Prioritná os                                        | 4 Regenerácia sídiel                                                       |                            |
| Opatrenie                                           | 4.1 Regenerácie sídiel                                                     |                            |
| Prioritná téma                                      | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania         |
| 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 100                                                                        | 01 – Nenávratná investícia |
| Hospodárska činnosť                                 | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť              |
| 17 – Verejná správa                                 | 100                                                                        | 05 – Vidiecke oblasti      |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                        |
|----------|------------------------|
| NUTS II  | SK02 Západné Slovensko |
| NUTS III | SK023 Nitriansky kraj  |
| Okres    | Komárno                |
| Obec     | Čičov                  |
| Ulica    | Hlavná                 |
| Číslo    | -                      |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Revitalizáciou centra obce vytvorenie podmienok na skvalitnenie života v osídleniach vidieckeho typu, využitie vidieka v prospech rozvoja SR |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Rekonštrukcia centra obce s cieľom spojiť funkčný, estetický a bezpečnostný faktor lokálnej infraštruktúry                                   |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Propagácia výstupov projektu s cieľom zvýšenia návštevnosti a udržania ekonomicky aktívneho obyvateľstva                                     |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                               | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                                  | Eur            | 0                    | 2010 | 334 865,02        | 2011 |
|          | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu                                                | počet          | 0                    | 2010 | 4                 | 2011 |
|          | Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                           | Eur            | 0                    | 2010 | 334 865,02        | 2011 |
|          | Počet regenerovaných sídiel                                                                                    | počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2011 |
|          | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu                                                     | počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2011 |
|          | Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí            | počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2011 |
| Dopad    | Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel | počet          | 0                    | 2010 | 1 284             | 2016 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                       | Eur            | 0                    | 2010 | 334 865,02        | 2011 |
|                                                | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu                                          | počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2011 |
|                                                | Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí | počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2011 |
|                                                | Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                | Eur            | 0                    | 2010 | 334 865,02        | 2011 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel                                                                         | počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2011 |

#### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                 | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | 03/2011                                | 09/2011                                 |
| Podporné aktivity                              |                                        |                                         |
| D Externý manažment projektov                  | 06/2010                                | 12/2011                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu          |                                        | 12/2011                                 |

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita          |                                              |                |     | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Hlavné aktivity   |                                              |                | EUR | 327 308,52        | 0,00                | 327 308,52               |                  |
| A                 | Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | Stavebné práce | EUR | 327 308,52        | 0,00                | 327 308,52               | 717002           |
|                   |                                              | SPOLU          | EUR | 327 308,52        | 0,00                | 327 308,52               | Σ Stavba         |
| Podporné aktivity |                                              |                | EUR | 7 556,50          | 0,00                | 7 556,50                 |                  |
| D                 | Externý manažment projektu                   |                | EUR | 7 556,50          | 0,00                | 7 556,50                 | 637005           |
| Celkovo           |                                              |                | EUR | 334 865,02        | 0,00                | 334 865,02               |                  |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov  
 Objednávateľ: Obec Čičov.  
 Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

| Kód | Skupina výdavkov | Zákazka                                          | Cena bez DPH EUR | DPH 19 %  | Cena s DPH EUR |
|-----|------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 1   | 717002           | SO č. 1 - Rekonštrukcia chodníka                 | 41 961,71        | 7 972,72  | 49 934,44      |
| 2   | 717002           | SO č. 2 - Rekonštrukcia verejných priestranstiev | 114 872,42       | 21 825,76 | 136 698,18     |
| 3   | 717002           | SO č. 3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia     | 56 926,58        | 10 816,05 | 67 742,63      |
| 4   | 717002           | SO č. 3 - Mobiliár                               | 33 583,97        | 6 380,95  | 39 964,92      |
| 5   | 717002           | SO č. 5 - Rekonštrukcia verejnej zelene          | 8 443,80         | 1 604,32  | 10 048,12      |
| 6   | 717002           | SO č. 6 - Kiosk autobusovej zastávky             | 19 260,70        | 3 659,53  | 22 920,23      |

Celkom

275 049,18      52 259,34      327 308,52

# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objekt: SO č. 1 - Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: Obec Čičov.

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

| P.Č.          | Kód položky                                | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR  |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|------------------|
| 1             | 2                                          | 3                                                                                                  | 4  | 5               | 6                   | 7                |
| <b>HSV</b>    |                                            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                         |    |                 |                     | <b>41 961,71</b> |
| <b>1</b>      | <b>Zemné práce</b>                         |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>2 478,67</b>  |
| 1             | 113107212                                  | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t   | m2 | 265,650         | 0,74                | 196,58           |
| 2             | 113107231                                  | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t        | m2 | 265,650         | 4,31                | 1 144,95         |
| 3             | 122201102                                  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3                                   | m3 | 123,200         | 2,84                | 349,89           |
| 4             | 122201109                                  | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                             | m3 | 123,200         | 0,84                | 103,49           |
| 5             | 162601102                                  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                   | m3 | 123,200         | 4,72                | 581,50           |
| 6             | 171201202                                  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                    | m3 | 123,200         | 0,83                | 102,26           |
| <b>5</b>      | <b>Komunikácie</b>                         |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>22 155,71</b> |
| 7             | 564231111                                  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm    | m2 | 549,670         | 3,26                | 1 791,92         |
| 8             | 564801112                                  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm                            | m2 | 549,670         | 1,85                | 1 016,89         |
| 9             | 564851111                                  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm                           | m2 | 549,670         | 4,89                | 2 687,89         |
| 10            | 596911112                                  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 549,670         | 12,72               | 6 991,80         |
| 11            | 5922917209                                 | Premac DEKA 50x50x5 cm                                                                             | m2 | 223,472         | 13,40               | 2 994,52         |
| 12            | 5922916000                                 | Premac ROMANTIKO červená hrúbky 6 cm                                                               | m2 | 273,625         | 20,20               | 5 527,23         |
| 13            | 5922913400                                 | Premac KLASIKO grafit hrúbky 6 cm                                                                  | m2 | 63,566          | 18,02               | 1 145,46         |
| <b>9</b>      | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>14 393,11</b> |
| 14            | 916561111                                  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou              | m  | 185,000         | 5,97                | 1 104,45         |
| 15            | 5922924500                                 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                             | ks | 186,850         | 3,93                | 734,32           |
| 16            | 917831611                                  | Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu                               | m  | 9,420           | 10,96               | 103,24           |
| 17            | 5922923100                                 | Premac doplnky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba sivá                                        | ks | 82,774          | 2,89                | 239,22           |
| 18            | 979084216                                  | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   | t  | 123,527         | 64,86               | 8 011,96         |
| 19            | 979087213                                  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                           | t  | 123,527         | 22,11               | 2 731,18         |
| 20            | 979087219                                  | Poplatok za uloženie sute                                                                          | t  | 123,527         | 11,89               | 1 468,74         |
| <b>99</b>     | <b>Presun hmôt HSV</b>                     |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>2 934,22</b>  |
| 21            | 998223011                                  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 468,725         | 6,26                | 2 934,22         |
| <b>Celkom</b> |                                            |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>41 961,71</b> |

**Stavba:** Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov  
**Objekt:** SO č. 2 - Rekonštrukcia verejných priestranstiev

**Objednávateľ: Obec Číčov.**  
**Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.**

Strana 1 z 1

# PONUkový ROZPOčet

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objekt: SO č. 3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Objednávateľ: Obec Čičov.

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

| P.Č.                       | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR  |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|------------------|
| 1                          | 2           | 3                                                                                                | 4  | 5               | 6                   | 7                |
| <b>M Práce a dodávky M</b> |             |                                                                                                  |    |                 |                     | <b>55 741,82</b> |
| <b>21-M Elektromontáže</b> |             |                                                                                                  |    |                 |                     | <b>38 421,74</b> |
| 1                          | 210010032   | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm       | m  | 128,000         | 0,84                | 107,52           |
| 2                          | 3450705400  | I-Rúrka FXP 16                                                                                   | m  | 128,000         | 0,47                | 60,16            |
| 3                          | 210010136   | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100 mm                            | m  | 50,000          | 1,70                | 85,00            |
| 4                          | 3450705300  | I-Rúrka FXKVR 110                                                                                | m  | 50,000          | 3,08                | 154,00           |
| 5                          | 210100003   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>          | ks | 256,000         | 0,82                | 209,92           |
|                            | 210191561.  | Prepojenie a úprava jest. rozvádzača                                                             | ks | 50,000          | 54,05               | 2 702,50         |
| 7                          | 3580604200. | Rozvádzač RVO                                                                                    | ks | 1,000           | 594,55              | 594,55           |
| 8                          | 210203501   | Montáž svetidla                                                                                  | ks | 52,000          | 25,54               | 1 328,08         |
| 9                          | 34704063001 | Svetidlo Urbana Forest SON-T 70W IP65                                                            | ks | 40,000          | 210,80              | 8 432,00         |
| 10                         | 34704063002 | Svetlomet VIVARA HCP 170 SON 70W                                                                 | ks | 12,000          | 210,80              | 2 529,60         |
| 11                         | 210204002   | Osvetľovací stožiar sadový - oceľový                                                             | ks | 20,000          | 14,58               | 291,60           |
| 12                         | 31601146001 | Stožiar STK 76/40/3P- ZN + náter                                                                 | ks | 20,000          | 210,80              | 4 216,00         |
| 13                         | 210204105   | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg                                                     | ks | 20,000          | 33,76               | 675,20           |
| 14                         | 31603054001 | Výložník V2E D76 + náter                                                                         | ks | 20,000          | 118,91              | 2 378,20         |
| 15                         | 210204201   | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                              | ks | 32,000          | 13,74               | 439,68           |
| 16                         | 3570232400  | Poistková stožiarová rozvodnica SV9.10.5                                                         | ks | 32,000          | 37,84               | 1 210,88         |
| 17                         | 3450112200  | Poistkový patrón 04A                                                                             | ks | 32,000          | 0,33                | 10,56            |
| 18                         | 210220021   | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup> | m  | 700,000         | 0,77                | 539,00           |
| 19                         | 3544112000  | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                        | kg | 700,000         | 1,62                | 1 134,00         |
| 20                         | 210220301   | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                   | ks | 84,000          | 2,53                | 212,52           |
| 21                         | 3540406300  | HR-Svorka SP 1                                                                                   | ks | 84,000          | 0,43                | 36,12            |
| 22                         | 210220362   | Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava                                 | ks | 6,000           | 20,31               | 121,86           |
| 23                         | 1561523500  | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                           | kg | 16,200          | 1,31                | 21,22            |
| 24                         | 3540406000  | HR-Svorka SJ 02                                                                                  | ks | 12,000          | 1,20                | 14,40            |
| 25                         | 3540501100  | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m                                                                           | ks | 6,000           | 14,22               | 85,32            |
| 26                         | 210810006   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5                | m  | 260,000         | 0,46                | 119,60           |
| 27                         | 3410106500  | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5                                                                 | m  | 260,000         | 1,03                | 267,80           |
| 28                         | 210810007   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4                  | m  | 70,000          | 0,46                | 32,20            |
| 29                         | 3410106700  | Kábel silový medený CYKY 3Cx04                                                                   | m  | 70,000          | 1,19                | 83,30            |
| 30                         | 210810014   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16                 | m  | 700,000         | 0,68                | 476,00           |
| 31                         | 3410109800  | Kábel silový medený CYKY 5Cx16                                                                   | m  | 700,000         | 11,46               | 8 022,00         |

| P.Č. | Kód položky | Popis                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
|------|-------------|-----------------------------|----|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3                           | 4  | 5               | 6                   | 7               |
| 32   | MV          | Murárske výpomoci           | %  | 1,000           | 366,19              | 366,19          |
| 33   | PM          | Podružný materiál           | %  | 3,000           | 366,19              | 1 098,57        |
| 34   | PPV         | Podiel pridružených výkonov | %  | 1,000           | 366,19              | 366,19          |

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach**

**17 320,08**

|    |            |                                                                                                  |    |         |        |          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 35 | 460010023  | Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne                                              | km | 0,700   | 540,50 | 378,35   |
| 36 | 5839500800 | Značka meračská povrch m 3 I/1                                                                   | ks | 8,000   | 11,44  | 91,52    |
| 37 | 5921850000 | Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10                                                   | ks | 8,000   | 6,42   | 51,36    |
| 38 | 460100001  | Betónový základ 40x40x40                                                                         | ks | 12,000  | 11,48  | 137,76   |
| 39 | 5893230700 | Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm                                           | m3 | 0,768   | 103,43 | 79,43    |
| 40 | 460100022  | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia 70*70*70                                        | ks | 20,000  | 324,30 | 6 486,00 |
|    | 1371464400 | Základový rošt ZR 1-5 ZNPlech ocelový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm                            | ks | 20,000  | 53,82  | 1 076,40 |
| 42 | 3450716200 | Rúrka kopex 3336                                                                                 | m  | 40,000  | 4,15   | 166,00   |
| 43 | 5893230700 | Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm                                           | m3 | 6,860   | 103,43 | 709,53   |
| 44 | 460200163  | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                            | m  | 700,000 | 4,01   | 2 807,00 |
| 45 | 460420381  | Zriadiť káblové lôžko z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla | m  | 700,000 | 1,20   | 840,00   |
| 46 | 5831214500 | Drvina vápencová zmes 0-4                                                                        | t  | 39,200  | 23,87  | 935,70   |
| 47 | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 B                                                                     | t  | 24,500  | 18,56  | 454,72   |
| 48 | 5922763200 | Ochranné platne KPL                                                                              | ks | 700,000 | 1,88   | 1 316,00 |
| 49 | 460490011  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm                                | m  | 532,609 | 0,30   | 159,78   |
| 50 | 2830002000 | Fólia červená v m                                                                                | m  | 700,000 | 0,56   | 392,00   |
| 51 | 460560163  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3   | m  | 700,000 | 1,51   | 1 057,00 |
| 52 | PPV        | Podiel pridružených výkonov                                                                      | %  | 1,000   | 181,53 | 181,53   |

**OST Ostatné**

**1 184,76**

|    |         |                                |     |        |       |        |
|----|---------|--------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 53 | HZS-001 | Revízie                        | hod | 44,000 | 10,81 | 475,64 |
| 54 | HZS-009 | demontážne práce               | hod | 32,000 | 9,19  | 294,08 |
| 55 | HZS-01é | Úprava a prepoj z jestv. siete | hod | 32,000 | 12,97 | 415,04 |

**Celkom**

**56 926,58**

# PONUkový ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objekt: SO č. 3 - Mobiliár.

Objednávateľ: Obec Čičov

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

| P.Č.       | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR  |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|------------------|
| 1          | 2           | 3                                                                                                  | 4  | 5               | 6                   | 7                |
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                         |    |                 |                     | <b>28 082,04</b> |
| <b>1</b>   |             | <b>Zemné práce</b>                                                                                 |    |                 |                     | <b>605,88</b>    |
| 1          | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                        | m3 | 32,400          | 12,35               | 400,14           |
| 2          | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                            | m3 | 32,400          | 0,71                | 23,00            |
| 3          | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                   | m3 | 32,400          | 4,72                | 152,93           |
| 4          | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                             | m3 | 32,400          | 0,92                | 29,81            |
| <b>2</b>   |             | <b>Zakladanie</b>                                                                                  |    |                 |                     | <b>4 001,08</b>  |
|            | 271571111   | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                        | m3 | 3,240           | 34,05               | 110,32           |
| 6          | 272353121   | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hř. do 0.50m                                      | ks | 24,000          | 8,46                | 203,04           |
| 7          | 274311116   | Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20                                                       | m3 | 29,160          | 125,95              | 3 672,70         |
| 8          | 278311041   | Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20,objem 1 otvoru do 0,02 m3                  | m3 | 0,081           | 185,43              | 15,02            |
| <b>3</b>   |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                              |    |                 |                     | <b>22 861,03</b> |
| 9          | 05          | Odpadový kôš LN125n - dodávka                                                                      | ks | 13,000          | 507,31              | 6 595,03         |
| 10         | 01          | Pamätná tabuľa bronz D+M / inf. cena/                                                              | ks | 1,000           | 3 999,71            | 3 999,71         |
| 11         | 06          | Odpadový kôš LN125n -spodná stavba v dlažbe                                                        | ks | 13,000          | 45,94               | 597,22           |
| 12         | 07          | Odpadový kôš LN125n -kotvenie chemické                                                             | ks | 13,000          | 17,30               | 224,90           |
| 13         | 08          | Odpadový kôš LN125n - montáž                                                                       | ks | 13,000          | 8,11                | 105,43           |
| 14         | 09          | Parková lavička LD150b- dodávka                                                                    | ks | 26,000          | 359,22              | 9 339,72         |
| 15         | 10          | Parková lavička LD150b - spodná stavba dlažbe                                                      | ks | 16,000          | 47,56               | 760,96           |
| 16         | 11          | Parková lavička LD150b- kotvenie chemické                                                          | ks | 16,000          | 14,92               | 238,72           |
| 17         | 12          | Parková lavička LD150b- montáž                                                                     | ks | 16,000          | 10,27               | 164,32           |
| 18         | 311311951   | Betón biely + debnenie + odebnenie / pamätná tabuľa obce/                                          | m3 | 5,572           | 149,86              | 835,02           |
| <b>5</b>   |             | <b>Komunikácie</b>                                                                                 |    |                 |                     | <b>25,95</b>     |
| 19         | 564851111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm                           | m2 | 5,307           | 4,89                | 25,95            |
| <b>99</b>  |             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                             |    |                 |                     | <b>588,10</b>    |
| 20         | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 93,946          | 6,26                | 588,10           |
| <b>PSV</b> |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                         |    |                 |                     | <b>5 501,93</b>  |
| <b>762</b> |             | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                        |    |                 |                     | <b>4 501,65</b>  |
| 21         | 762311103   | Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii          | ks | 24,000          | 4,32                | 103,68           |
| 22         | 762712110   | Montáž viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2                      | m  | 332,800         | 5,94                | 1 976,83         |
| 23         | 762712130   | Montáž viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2                     | m  | 66,000          | 8,02                | 529,32           |
| 24         | 762795000   | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky,impregnácia                        | m3 | 4,892           | 26,73               | 130,76           |
| 25         | 6053272100  | Hranoly SM/JD akosť I 400-650x180x180-250                                                          | m3 | 5,283           | 288,40              | 1 523,62         |
| 26         | 533000000   | Kotviace železo do betónu                                                                          | ks | 24,000          | 1,78                | 42,72            |

| P.Č.                                        | Kód položky | Popis                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR         |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                           | 2           | 3                                                                    | 4  | 5               | 6                   | 7                       |
| 27                                          | 998762202   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m       | %  | 4,500           | 43,27               | 194,72                  |
| <b>783      Dokončovacie práce - nátery</b> |             |                                                                      |    |                 |                     | <b>1 000,28</b>         |
| 28                                          | 783626300   | Nátery tesárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2 | 193,104         | 5,18                | 1 000,28                |
| <b><u>Celkom</u></b>                        |             |                                                                      |    |                 |                     | <b><u>33 583,97</u></b> |

# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objekt: SO č. 5 - Rekonštrukcia verejnej zelene

Objednávateľ: Obec Čičov.

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                                | 4   | 5               | 6                   | 7               |
| HSV  |             | Práce a dodávky HSV                                                                              |     |                 |                     | 8 443,800       |
| 1    |             | Zemné práce                                                                                      |     |                 |                     | 8 443,800       |
| 1    | 180402111   | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5                              | m2  | 1 428,300       | 0,58                | 828,41          |
| 2    | 181301112   | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm       | m2  | 1 555,400       | 0,52                | 808,81          |
| 3    | 182001121   | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5      | m2  | 1 555,400       | 0,96                | 1 493,18        |
| 4    | 183101113   | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3                          | ks  | 181,000         | 0,93                | 168,33          |
| 5    | 183101115   | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3                         | ks  | 20,000          | 12,59               | 251,80          |
| 6    | 183205111   | Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2           | m2  | 67,100          | 0,40                | 26,84           |
| 7    | 183402111   | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                         | m2  | 1 555,400       | 0,51                | 793,25          |
| 8    | 183403114   | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                   | m2  | 1 428,300       | 0,06                | 85,70           |
| 9    | 183403151   | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                         | m2  | 1 428,300       | 0,04                | 57,13           |
| 10   | 183403153   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                           | m2  | 1 428,300       | 0,12                | 171,40          |
| 11   | 183403153   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                           | m2  | 1 428,300       | 0,12                | 171,40          |
| 12   | 183403161   | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                         | m2  | 1 428,300       | 0,02                | 28,57           |
| 13   | 184102111   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm           | ks  | 181,000         | 1,25                | 226,25          |
| 14   | 184102115   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm           | ks  | 20,000          | 13,30               | 266,00          |
| 15   | 184202112   | Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks  | 20,000          | 8,60                | 172,00          |
| 16   | 184801121   | Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5                                    | ks  | 20,000          | 1,92                | 38,40           |
| 17   | 184801131   | Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5                                    | m2  | 67,100          | 1,22                | 81,86           |
| 18   | 184901112   | Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m                                   | ks  | 60,000          | 0,93                | 55,80           |
| 19   | 184921093   | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5              | m2  | 20,000          | 1,29                | 25,80           |
| 20   | 184921093   | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5              | m2  | 67,100          | 1,29                | 86,56           |
| 21   | 0263        | <i>Acer platanoides</i>                                                                          | ks  | 5,000           | 37,84               | 189,20          |
| 22   | 00266       | <i>prunus virginiana. Shubert</i>                                                                | ks  | 15,000          | 42,16               | 632,40          |
| 23   | 0266        | <i>Spiraea bumalda. goldflame</i>                                                                | ks  | 120,000         | 1,73                | 207,60          |
| 24   | 0268        | <i>juniperus horizontalis. prostrata</i>                                                         | ks  | 13,000          | 4,87                | 63,31           |
| 25   | 0265        | <i>Potentilla fruticosa. goldteppich</i>                                                         | ks  | 21,000          | 1,73                | 36,33           |
| 26   | 0267        | <i>Cotoneaster microph. Cochleatus</i>                                                           | ks  | 17,000          | 1,73                | 29,41           |
| 27   | 0269        | <i>Parthenocissus quinquefolia</i>                                                               | ks  | 6,000           | 5,30                | 31,80           |
| 28   | 02610       | <i>Polygónum aubertii</i>                                                                        | ks  | 4,000           | 5,30                | 21,20           |
| 29   | 0057211200  | Travné semeno - parková zmes                                                                     | kg  | 40,000          | 7,83                | 313,20          |
| 30   | 0554151000  | Mulčovacia kôra (70 l / 1 bal. )                                                                 | bal | 82,000          | 4,00                | 328,00          |
| 31   | 6936660200  | RECYFIX-Drainbloc príslušenstvo - geotextília strihaná na mieru, 1m2, šírky=4000 art:96130       | m2  | 67,100          | 1,85                | 124,14          |

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                 | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3                                                                     | 4   | 5               | 6                   | 7               |
| 32   | 052001      | Drevené koly ( 3 ks/1strom)                                           | ks  | 60,000          | 5,41                | 324,60          |
| 33   | 6731331000  | Pás jutový Hessian-JH 230 S1 CH                                       | m   | 40,000          | 0,17                | 6,80            |
| 34   | 251001      | Štartovacie hnojivo- Travcerit                                        | kg  | 36,000          | 0,87                | 31,32           |
| 35   | 1031        | Záhradný substrát ( 75 l/1 bal.)                                      | bal | 35,000          | 7,46                | 261,10          |
| 36   | 185802113   | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko | t   | 0,036           | 164,00              | 5,90            |

**Celkom**

**8 443,80**

# PONUkový ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev centra obce Čičov

Objekt: SO č. 6 - Kiosk autobusovej zastávky

Objednávateľ: Obec Čičov.

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

| P.Č.       | Kód položky                                | Popis                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1          | 2                                          | 3                                                                                     | 4  | 5               | 6                   | 7               |
| <b>HSV</b> |                                            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                            |    |                 |                     | <b>7 584,27</b> |
| <b>1</b>   | <b>Zemné práce</b>                         |                                                                                       |    |                 |                     | <b>183,75</b>   |
| 1          | 122201101                                  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3                               | m3 | 4,218           | 4,72                | 19,91           |
| 2          | 122201109                                  | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                 | m3 | 4,218           | 0,84                | 3,54            |
| 3          | 132201101                                  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                         | m3 | 4,392           | 19,84               | 87,14           |
| 4          | 132201109                                  | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                | m3 | 4,392           | 5,60                | 24,60           |
| 5          | 162601102                                  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                      | m3 | 8,610           | 4,72                | 40,64           |
|            | 171201201                                  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                | m3 | 8,610           | 0,92                | 7,92            |
| <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>                          |                                                                                       |    |                 |                     | <b>667,02</b>   |
| 7          | 274311114                                  | Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15                                          | m3 | 4,783           | 114,04              | 545,45          |
| 8          | 274351215                                  | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce                                       | m2 | 8,880           | 11,66               | 103,54          |
| 9          | 274351216                                  | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce                                      | m2 | 8,880           | 2,03                | 18,03           |
| <b>3</b>   | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>      |                                                                                       |    |                 |                     | <b>1 309,16</b> |
| 10         | 311231488                                  | Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15                 | m3 | 5,742           | 146,79              | 842,87          |
| 11         | 311271303                                  | Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm                            | m3 | 0,803           | 175,98              | 141,31          |
| 12         | 317941123                                  | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm     | t  | 0,258           | 273,49              | 70,56           |
| 13         | 1348311500                                 | Tyč oceľová tvaru U 10370 20 mm                                                       | t  | 0,279           | 911,91              | 254,42          |
| <b>4</b>   | <b>Vodorovné konštrukcie</b>               |                                                                                       |    |                 |                     | <b>3 300,24</b> |
| 14         | 417321414                                  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                 | m  | 0,678           | 4 548,96            | 3 084,19        |
| 15         | 417351115                                  | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                  | m2 | 5,000           | 7,01                | 35,05           |
| 16         | 417351116                                  | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                 | m2 | 5,000           | 2,44                | 12,20           |
| 17         | 417361821                                  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                           | t  | 0,100           | 1 687,97            | 168,80          |
| <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b>                         |                                                                                       |    |                 |                     | <b>706,42</b>   |
| 18         | 564801111                                  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 30 mm               | m2 | 18,480          | 1,56                | 28,83           |
| 19         | 564861111                                  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm              | m2 | 18,480          | 6,32                | 116,79          |
| 20         | 596911112                                  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                         | m2 | 18,480          | 12,72               | 235,07          |
| 21         | 5922912000                                 | Premac UNIVERZAL hnedá, červená, grafitová 22,50x 11,25 hrúbky 6 cm                   | m2 | 18,850          | 17,28               | 325,73          |
| <b>6</b>   | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |                                                                                       |    |                 |                     | <b>747,00</b>   |
| 22         | 612421626                                  | Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká        | m2 | 19,645          | 5,77                | 113,35          |
| 23         | 622461151                                  | Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2                    | m2 | 33,315          | 19,02               | 633,65          |
| <b>9</b>   | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                       |    |                 |                     | <b>313,82</b>   |
| 24         | 916561111                                  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m  | 18,800          | 5,97                | 112,24          |
| 25         | 5922924500                                 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                | ks | 18,988          | 3,93                | 74,62           |
| 26         | 953943122                                  | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním                     | ks | 18,000          | 4,68                | 84,24           |

| P.Č.                                      | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR  |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|------------------|
| 1                                         | 2           | 3                                                                                                  | 4  | 5               | 6                   | 7                |
| 27                                        | 53300000    | Kotviace železo do betónu                                                                          | ks | 24,000          | 1,78                | 42,72            |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                 |             |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>356,86</b>    |
| 28                                        | 998011001   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m          | t  | 39,129          | 9,12                | 356,86           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>            |             |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>11 676,43</b> |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |             |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>22,93</b>     |
| 29                                        | 711111001   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                            | m2 | 3,210           | 0,16                | 0,51             |
| 30                                        | 1116315000  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                                | t  | 0,001           | 1 393,12            | 1,39             |
| 31                                        | 711121131   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla                               | m2 | 6,420           | 0,39                | 2,50             |
| 32                                        | 1116134600  | Asfalt izolačný AOSI v sudoch do 250kg                                                             | t  | 0,010           | 598,20              | 5,98             |
| 33                                        | 711131101   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho                                              | m2 | 3,210           | 0,10                | 0,32             |
| 34                                        | 6283213000  | Pásky ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S                                                 | m2 | 3,692           | 3,16                | 11,67            |
| 35                                        | 998711201   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                       | %  | 2,550           | 0,22                | 0,56             |
| <b>762 Konštrukcie tesárske</b>           |             |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>1 891,23</b>  |
| 36                                        | 762341610   | Montáž štítových stien a okapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm                              | m2 | 17,407          | 7,53                | 131,07           |
| 37                                        | 762342203   | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm             | m2 | 29,402          | 0,95                | 27,93            |
| 38                                        | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia           | m3 | 0,522           | 33,67               | 17,58            |
| 39                                        | 6051273200  | Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32x250-300                                                 | m3 | 0,574           | 247,80              | 142,24           |
| 40                                        | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia           | m3 | 0,264           | 33,67               | 8,89             |
| 41                                        | 6051716300  | Laty smrekovec akosť I do 25cm2 x400-650cm                                                         | m3 | 0,290           | 304,79              | 88,39            |
| 42                                        | 762712110   | Montáž viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2                      | m  | 47,380          | 5,94                | 281,44           |
| 43                                        | 762712120   | Montáž viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2                     | m  | 31,485          | 7,09                | 223,23           |
| 44                                        | 762795000   | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky,impregnácia                        | m3 | 1,154           | 26,73               | 30,85            |
| 45                                        | 6053272100  | Hranoly SM/JD akosť I                                                                              | m3 | 1,246           | 288,40              | 359,35           |
| 46                                        | 762841150   | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť nad 0,5 m        | m2 | 29,402          | 0,71                | 20,88            |
| 47                                        | 762841210   | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olištovania škár | m2 | 29,402          | 2,58                | 75,86            |
| 48                                        | 762895000   | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie                                      | m3 | 0,217           | 4,36                | 0,95             |
| 49                                        | 6051415000  | Dosky a fošne omietané smrekovec akosť I 38-50x100-160                                             | m3 | 0,234           | 186,74              | 43,70            |
| 50                                        | 762895000   | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie                                      | m3 | 0,635           | 4,36                | 2,77             |
| 51                                        | 6119168500  | Obloženie palubovka SM hrúbky 20 šírky 80 cm / tatranský profil/                                   | m2 | 31,754          | 11,17               | 354,69           |
| 52                                        | 998762202   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                     | %  | 4,500           | 18,09               | 81,41            |
| <b>764 Konštrukcie klampiarske</b>        |             |                                                                                                    |    |                 |                     | <b>667,29</b>    |
| 53                                        | 764324240   | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách                                       | m  | 12,200          | 8,65                | 105,53           |
| 54                                        | 764334250   | Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách, s krycím plechom rš 500 mm           | m  | 16,400          | 11,34               | 185,98           |
| 55                                        | 764351203   | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm                                | m  | 12,200          | 9,09                | 110,90           |
| 56                                        | 764359231   | Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby                                                          | ks | 4,000           | 20,41               | 81,64            |
| 57                                        | 764451202   | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 100 mm                           | m  | 15,320          | 11,17               | 171,12           |
| 58                                        | 998764201   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                   | %  | 1,850           | 6,55                | 12,12            |

| P.Č.          | Kód položky | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena celkom EUR  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|------------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                                      | 4  | 5               | 6                   | 7                |
| <b>765</b>    |             | <b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>                                                                     |    |                 |                     |                  |
|               |             |                                                                                                        |    |                 |                     | <b>1 120,49</b>  |
| 59            | 765331002   | Krytina Betónová Bramac Alpská Cristal drážková strecha jednoduchá na sucho                            | m2 | 29,402          | 31,35               | 921,75           |
| 60            | 765331022   | Krytina Betónová Bramac Alpská Cristal drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami      | m  | 6,100           | 22,84               | 139,32           |
| 61            | 998765201   | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                 | %  | 5,600           | 10,61               | 59,42            |
| <b>766</b>    |             | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                           |    |                 |                     |                  |
|               |             |                                                                                                        |    |                 |                     | <b>463,87</b>    |
| 62            | 766111110   | Montáž a osadenie drevených stien nekompletizovaných plných hladkých                                   | m2 | 5,000           | 16,22               | 81,10            |
| 63            | 61100019.   | Drevená stena 1,00x2,50 +náter                                                                         | ks | 2,000           | 53,82               | 107,64           |
| 64            | 766699219.  | Montáž a osadenie lavičky šírky do 400 mm dl. 3200mm                                                   | m  | 3,200           | 32,43               | 103,78           |
| 65            | 61100009.   | Lavička drevená dl. 3200mm š. 400mm + náter                                                            | ks | 1,000           | 114,80              | 114,80           |
| 66            | 766900000.  | Odstránenie drevenej autobusovej zastávky                                                              | ks | 1,000           | 54,01               | 54,01            |
| 67            | 998766201   | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                         | %  | 0,550           | 4,61                | 2,54             |
| <b>767</b>    |             | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                    |    |                 |                     |                  |
|               |             |                                                                                                        |    |                 |                     | <b>6 622,76</b>  |
| 68            | 767995103   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                | kg | 84,816          | 2,61                | 221,37           |
| 69            | 767995105   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg               | kg | 541,416         | 1,15                | 622,63           |
| 70            | 767995106   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg              | kg | 845,340         | 0,83                | 701,63           |
| 71            | 55300009.   | Dodávka oc. výrobkov                                                                                   | kg | 1 471,572       | 3,41                | 5 018,06         |
| 72            | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                         | %  | 0,900           | 65,63               | 59,07            |
| <b>783</b>    |             | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                     |    |                 |                     |                  |
|               |             |                                                                                                        |    |                 |                     | <b>870,18</b>    |
| 73            | 783222100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné                   | m2 | 10,263          | 3,67                | 37,67            |
| 74            | 783226100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                      | m2 | 10,263          | 2,09                | 21,45            |
| 75            | 783522000   | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základ. náterom reakt. farbou | m2 | 28,480          | 3,89                | 110,79           |
| 76            | 783626300   | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním                                  | m2 | 51,995          | 5,18                | 269,33           |
| 77            | 783782103   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF                                    | m2 | 153,359         | 2,81                | 430,94           |
| <b>784</b>    |             | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                                      |    |                 |                     |                  |
|               |             |                                                                                                        |    |                 |                     | <b>17,68</b>     |
| 78            | 784422272   | Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky nad 3,80 m                   | m2 | 19,645          | 0,90                | 17,68            |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                        |    |                 |                     | <b>19 260,70</b> |