

## VÝKAZ VÝMER

Rekonštrukcia Reštaurácie v objekte DIPLOMAT

### Vykurovanie

Názov produktu	Jednotka	Množstvo	Jed. cena	Celkom
<b>ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE DE-VI</b>				
termokábel DEVIFLEX DTIP – 18/230 V				
TC 155/230	kpl	1	421	421
TC 105/230	kpl	1	312	312
TC 118/230	kpl	1	348	348
TC 131/230	kpl	1	381	381
elektronický priestorový regulátor teploty DEVIREG 535	kpl	3	108	324
pripojovacia krabica KO 68	ks	7	0,4	2,8
ochranná trubka PE – DN 15	m	12	0,25	3
montáž DEVIFLEX DTIP - 18	kpl	1	998	998
presun hmôt – elektrické podlahové vykurovanie DE-VI	4%	1	100	100
<b>VYKUROVACIE TELESÁ</b>				
Podlahový konvektor MINIB COIL typ T80 - ATYP s tangenciálnym ventilátorom, napájanie 12V, plynulá regulácia otáčok ventilátora (dodávka elektro / MaR), dvojcestný motoricky ovládaný ventil so spojitou reguláciou (dodávka elektro / MaR), vanička z oceľového plechu s čiernym nástrekom, šírka konvektora 303 mm - ATYP				
teleso konvektora izolovať minerálnou vlnou hrúbky 20 mm (dodávka stavby) – ak je to možné !				
Farbu rolovacej krycej mriežky určí investor, čierny nástrek žľabu.				
- stavebná dĺžka 1000 mm, šírka 303 mm, výška 80 mm	kpl	1	569	569
- stavebná dĺžka 3000 mm, šírka 303 mm, výška 80 mm	kpl	4	1073,5	4294
transformátor TT0 (50VA) DC 230V/12V – dodávka elektro				
Dovoz na stavbu	kpl	1	191	191
Montáž	kpl	5	55	275
Oživenie regulácie a podlahových konvektorov	kpl	5	25	125
Skutkové zameranie veľkosti a počty podl. Konvektorov pred objednávkou	kpl	1	19	19
montáž konvektora PROTHERM	kpl	1	20	20
presun hmôt – podlahové konvektory	4%	1	190	190
<b>ELEKTRICKÝ PRIAMOVÝHREVNÝ KONVEKTOR PROTHERM S PRIESTOROVÝM TERMOSTATOM, PROTIMRAZOVÝM TERMOSTATOM, POISTKOU PROTI PREHRIATIU</b>				
- Pe=500W/2,2A/230V/50Hz, VÝKONOVÉ STUPNE 500W, IP 31				
montáž konvektora PROTHERM	kpl	1	80	80
montáž konvektora PROTHERM	kpl	1	20	20
presun hmôt –elektrické vykurovacie telesá	4%	1	10	10
<b>TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE-POSUN</b>				
Odtlakovanie systému	kpl	1	120	120
Odpojenie vykurovacích okruhov a prívodu do rozdeľovača	kpl	1	90	90
Preloženie rozdeľovača do novonavrhovanej polohy vrátane inštalácie	kpl	1	25	25
Dopojenie oceľových rozvodov do rozdeľovača 8m nového potrubia s tep. Izoláciou	kpl	1	52	52
Predĺženie okruhov podlahového vykurovania vrátane spojok spolu 32m rúrky	kpl	1	441	441
Preplach vyk. Okruhov, opätovné natlakovanie vykurovania	kpl	1	150	150
presun hmôt – podlahové konvektory	4%	1	10	10
<b>HZS</b>				
komplexná vykurovacia skúška	hod 48	1	320	320
<b>SPOLU</b>				<b>9890,8</b>

