

Zmluva o dielo
Číslo zmluvy: G3SN2521

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
IČO: 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ďalej v texte len objednávateľ

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: OTIS Výtahy, s.r.o.
Sídlo: Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ján Hriňa – konateľ a Milan Ljubov - splnomocnenec
IČO: 35 683 929
IČ DPH: SK2020322964
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka 10405/B, zápis z 13.02.1996
Ďalej v texte len zhotoviteľ

a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo spočívajúce v kompletnej rekonštrukcii 5 osobných výtahov, a to:
 - 1.1 3 kusov umiestnených v budove študentského domova MLADOST - ležiak C1, C2, C3., nachádzajúcich sa v Nitre, Štúrova 3
 - 1.2 2 kusov umiestnených v budove študentského domova MLADOST - vežiak nachádzajúcich sa v Nitre, Štúrova 3.Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ide o vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 SP).
Kompletná rekonštrukcia osobných výtahov predstavuje najmä:
 - demontáž existujúcich výtahov
 - dodávku a inštaláciu nových výtahov
 - demontáž existujúcich šachtových dverí
 - dodávku a montáž nových automatických šachtových dverí
 - odvoz a likvidácia odpadov, ktoré vzniknú pri plnení zmluvy
 - uvedenie priestorov dotknutých plnením zmluvy do pôvodného stavu.
2. Špecifikácia technických parametrov výtahov uvedených v bode 1 ods. 1.1 tohto článku zmluvy
 - Typový certifikát „F“ – celý výtah vyrobený pod značkou OTIS
 - Nosnosť 450 kg / 6 osôb
 - Dopravná rýchlosť 1m/s
 - Dopravný zdvih 17,28 m
 - Kabína s užitočnou podlahovou plochou 1,2075 m² a s výškou 2080 mm
 - Počet vstupov do kabíny 1 – nepriechodná kabína
 - Kabínové dvere 700/2000 mm automatické, teleskopické, nerez prevedenie
 - Šachtové dvere 700/2000 mm automatické, teleskopické, nerez prevedenie
 - Počet staníc / nástupísk 7/7

- Priehľbeň šachty 950 mm
- Hlava šachty 3500 mm
- Vyhodenie šachty pôvodná murovaná / betónová
- Rozmery šachty (svetlosť) 1500 x 1500 (šírka x hĺbka)
- Pohon výťahu bezprevodový stroj s motorom 3 kW pre VVVF, riadenie frekvenčným meničom – plynulý rozbeh a plynulé zastavenie výťahu, bezprevodový motor
- Riadenie jednoduché so zberom smerom dolu
- Ovládanie ANTIVANDAL tlačidlami v staniciach a v kabíne, s potvrdením voľby v tlačidle
- Označenie staníc 0,1,2,3,4,5,6
- Strojovňa pôvodná nad šachtou
- Prívod el. prúdu 3+PE+N 400 V 50Hz
- Konštrukcia výťahu podľa STN EN 81-1 + A3 – v plnom rozsahu
- Optoclona, nútená ventilácia (ventilátor)
- Podsvietenie signalizačných tlačidiel, označenie Braillovým písmom

3. Špecifikácia technických parametrov výťahov uvedených v bode 1 ods. 1.2 tohto článku zmluvy

- Typový certifikát „F“ - celý výťah vyrobený pod značkou OTIS
- Nosnosť 450 kg / 6 osôb
- Dopravná rýchlosť 1m/s
- Dopravný zdvih 28,3 m
- Kabína s užitočnou podlahovou plochou 1,2075 m² a s výškou 2080 mm
- Počet vstupov do kabíny 1 – nepriechodná kabína
- Kabínové dvere 700/2000 mm automatické, teleskopické, nerez prevedenie
- Šachtové dvere 700/2000 mm automatické, teleskopické, nerez prevedenie
- Počet staníc / nástupisk 11/11
- Priehľbeň šachty 950 mm
- Hlava šachty 3500 mm
- Vyhodenie šachty pôvodná murovaná / betónová
- Rozmery šachty (svetlosť) 1500 x 1500 (šírka x hĺbka)
- Pohon výťahu bezprevodový stroj s motorom 3 kW pre VVVF, riadenie frekvenčným meničom – plynulý rozbeh a plynulé zastavenie výťahu, bezprevodový motor
- Riadenie spoločné riadenie DUPLEX
- Ovládanie ANTIVANDAL tlačidlami v staniciach a v kabíne s potvrdením voľby v tlačidle
- Označenie staníc 0,1,2,3,4,5,6 - 10
- Strojovňa pôvodná nad šachtou
- Prívod el. prúdu 3+PE+N 400 V 50Hz
- Konštrukcia výťahu podľa STN EN 81-1 + A3 – v plnom rozsahu
- Optoclona, nútená ventilácia (ventilátor)
- Podsvietenie signalizačných tlačidiel, označenie Braillovým písmom

4. Technická špecifikácia vyhotovenia kabín, spoločná pre všetky výťahy uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy:

- Kabína výťahu nerez prevedenie
- pevná podlaha ALTRO (resp. ekvivalent) podľa výberu verejného obstarávateľa zo vzorkovníka, podlaha kabíny musí byť umývateľná
- ovládací tlačidlý panel vo výške steny kabíny so 7- segmentovým displejom (poloha kabíny, smer jazdy, núdzové osvetlenie,, núdzové tlačidlo, tlačidlo pre manuálne ovládanie kabínových dverí a dorozumievacie zariadenie,
- prevádzkové LED osvetlenie v nerezovom podhlade
- madlo z nehrdzavejúcej ocele
- zrkadlo ½ zadnej steny
- vyhotovenie kabíny nerez prevedenie
- šachtové dvere nerez prevedenie
- kabínové dvere nerez prevedenie
- tlačidlá veľkoplošné s osvetleným rámom pri voľbe – potvrdenie voľby, smerová a polohová signalizácia v základnej stanici, v ostatných staniciach smerová signalizácia, vyhotovenie tlačidiel ANTIVANDAL
- Optoclona, nútená ventilácia (ventilátor)

- Podsvietenie signalizačných tlačidiel, označenie Braillovým písmom

5. Predmetom zmluvy je aj:

- demontáž pôvodných výťahov
- dodávka zariadení výťahov vrátane hlavných vypínačov, rebríkov pre vstup do priehlbne a osvetlenia šachty, montáž zariadení výťahov vrátane montážneho lešenia, technickej dokumentácie, dopravy,
- skúšky vrátane 1. úradnej skúšky za účasti akreditovanej osoby,
- odovzdanie výťahov a zaškolenie pracovníkov vykonávajúcich údržbu zariadenia,
- stavebné úpravy v priehlbni šachty, v šachte, v nástupiskách a v strojovni, osvetlenie strojovne, prívod el. prúdu do strojovni a jeho revízia,
- vyspravenie omietok a vymalovanie okolo šachtových dverí;
- odovzdanie vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane posudzovania zhody
- odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, ktoré pri plnení zákazky vzniknú
- GSM komunikátor
- uvedenie priestorov dotknutých plnením zmluvy do pôvodného stavu.

6. Pred realizáciou rekonštrukcie výťahov je zhotoviteľ povinný:

- vypracovať konštrukčnú a sprievodnú technickú dokumentáciu každého výťahu,
- zamerať šachtu,
- zamerať šachtové dvere.

7. Zhotoviteľ ukončí predmet zmluvy a výťahy uvedie do prevádzky až po úspešnej montážnej a úspešnej prvej úradnej skúške každého výťahu osobitne. K vykonaniu skúšok prizve aj povereného zástupcu objednávateľa. Sprievodná technická dokumentácia každého výťahu osobitne musí byť overená akreditovanou osobou a v jednom vyhotovení je súčasťou dodávky.

8. Zoznam subdodávateľov s uvedením ich obchodného mena, sídla a predmetu subdodávky:

Obchodné meno subdodávateľa: Peter Janech

Sídlo subdodávateľa: 91701 Trnava, Jána Hlubíka 1352/38

Predmet subdodávky: Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zdvíhacích zariadení

"V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne a písomne oznámiť objednávateľovi spolu s uvedením obchodného mena, sídla a predmetu subdodávky nového subdodávateľa".

Článok III. Miesto, termíny a spôsob splnenia zmluvy

1. Miesto plnenia: budovy študentského domova MLADOST' (vežiak a ležiak) nachádzajúcich sa v Nitre, Štúrova 3.

2. Termíny plnenia:

- začatie: najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy
- ukončenie: do 5 mesiacov od uzavretia zmluvy.

Predmet zmluvy sa bude odovzdávať a preberať postupne, po jednotlivých výťahoch v nasledovných lehotách:

- a) výťah C1 v ležiaku spoločne s výťahom A1 vo vežiaku do 12-14 týždňov od uzavretia zmluvy
- b) výťah C2 a C3 v ležiaku spoločne do 4 mesiacov od uzavretia zmluvy
- c) výťah A2 vo vežiaku do 5 mesiacov od uzavretia zmluvy.

V každom bloku ŠD Mladost' musí byť počas plnenia zmluvy plne funkčný vždy aspoň 1 výťah.

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi jednotlivé pracoviská pre plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na odovzdanie pracoviska.

O odovzdaní a prevzatí jednotlivých pracovišť spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Podpisom protokolu zhotoviteľ potvrdzuje, že príslušné pracovisko zodpovedá podmienkam pre riadny a bezpečný výkon prác dohodnutých touto zmluvou.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude odovzdávať objednávateľovi zmluvné dielo postupne po jednotlivých výťahoch a v lehotách uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi avízo o pripravenosti odovzdať príslušnú časť dodávky min. 3 pracovné dni vopred.
5. Prevzatie každej časti dodávky potvrdí objednávateľ zhotoviteľovi preberacím protokolom, z ktorého bude zrejmý najmä druh, množstvo, miesto a deň vykonania prác, výsledok ich funkčného odskúšania, súpis odovzdaných dokladov a dokumentov, opis prípadných väd a nedorobkov so stanovením lehôt na ich odstránenie.
6. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením celého diela bez väd a nedorobkov.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli cenu za dielo, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

1.	výťah C1 v ležiaku	
	cena v € bez DPH:	30 140,00
	cena v € s DPH:	36 168,00
2.	výťah C2 v ležiaku	
	cena v € bez DPH:	30 140,00
	cena v € s DPH:	36 168,00
3.	výťah C3 v ležiaku	
	cena v € bez DPH:	30 140,00
	cena v € s DPH:	36 168,00
4.	výťah A1 vo vežiaku	
	cena v € bez DPH:	37 180,00
	cena v € s DPH:	44 616,00
5.	výťah A2 vo vežiaku	
	cena v € bez DPH:	37 180,00
	cena v € s DPH:	44 616,00

podľa položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto ZoD.

2. V zmluvnej cene za dielo sú započítané všetky náklady zhotoviteľa na riadne splnenie zmluvy. Okrem zmluvne dohodnutej ceny nemá zhotoviteľ nárok na úhradu iných nákladov spojených so zhotovovaním zmluvného diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočtovú rezervu vo výške 10% z ponukovej ceny každého výťahu osobitne, je možné čerpať výlučne pri potrebe realizácie doplňujúcich prác a dodávok navyše, ktoré nebolo možné pri zadávaní zákazky na rekonštrukciu výťahov z objektívnych dôvodov predvídať. V prípade realizácie prác a dodávok navyše, ktorých položky sú obsiahnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy, platia ich dohodnuté jednotkové ceny aj pre práce a dodávky navyše. Ak pôjde o realizáciu prác a dodávok navyše, ktoré nie sú obsiahnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy, zmluvné strany na základe predloženej podrobnej cenovej kalkulácie zhotoviteľa dohodnú ich jednotkové ceny ako aj ich celkové ceny. K realizácii doplňujúcich prác a dodávok navyše môže zhotoviteľ pristúpiť až na základe osobitnej písomnej dohody s objednávateľom.
3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zmluvné dielo postupne na základe faktúr za každú odovzdanú a prevzatú časť dodávky, t.j. každý výťah osobitne.
4. Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí príslušnej časti dodávky. Súčasťou faktúry bude okrem preberacieho protokolu aj objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok ocenený podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy a bodu 2 tohto článku zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi faktúry vrátane príloh v 3-och originálnych vyhotoveniach.

Minimálne obsahové náležitosti faktúr:

- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, lehota splatnosti faktúry
- číslo a názov zmluvy
- názov a adresa banky zhotoviteľa
- číslo účtu zhotoviteľa
- výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa
- prílohy k faktúre
- položky v súpise vykonaných prác a faktúre musia byť v súlade s položkami uvedenými v zmluve
- faktúra musí obsahovať ceny v súlade so zmluvou.

Pokiaľ faktúra nespĺňa dohodnuté obsahové náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky/pohľadávok bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

Článok V. Ostatné dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy:
- a) dodržiavať všetky právne predpisy a normy (najmä technické a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 718/2002 Z.z., nar. vl. č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko/ stavenisko) a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov, a pod.
 - b) keďže dielo sa bude realizovať za prevádzky študentského domova, pracovisko zariadiť a usporiadať tak, aby práce boli uskutočňované v súlade s príslušnými predpismi a normami, vykonávané práce neohrozovali a nadmerne neobťažovali okolie, osobitne hlukom, prachom a pod.(ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase), neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch študentského domova, ich zdravie a majetok,
 - c) držiavať poriadok a čistotu na pracovisku a prístupových komunikáciách
 - d) zdržiavať sa iba na pracovisku a prístupových komunikáciách
 - e) použiť pri realizácii zmluvného diela len materiály, výrobky a zariadenia v súlade s odsúhlasenou technickou a konštrukčnou dokumentáciou a prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - f) dodržať všetky podmienky rozhodnutí vydaných verejnoprávnymi orgánmi a organizáciami vzťahujúce sa na zmluvné dielo.
2. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za:
- odvoz a likvidáciu odpadov (na vlastné náklady a nebezpečenstvo), ktoré vzniknú jeho činnosťou pri plnení tejto zmluvy,
 - to, že osoby, ktoré budú plnenie tejto zmluvy zabezpečovať sa budú zdržiavať iba vo vyhradených priestoroch a budú dodržiavať technologické postupy a normy, platne pre nimi vykonávané činnosti ako aj predpisy BOZP a PO,
 - škodu na majetku objednávateľa, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí,
 - škodu na majetku a zdraví osôb, ktoré sa zdržiavajú na jeho pracovisku a prístupových komunikáciách, ktorú utrpeli v dôsledku jeho činnosti pri plnení tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy viesť zjednodušený stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky rozhodujúce skutočnosti o priebehu zhotovovania diela. Denník musí byť prístupný na pracovisku. Do denníka má právo robiť zápisy poverený zástupca objednávateľa a jeho stavebný dozor.
4. Počas plnenia tejto zmluvy:
 - a) objednávateľa zastupujú:
 - Ing. Vladimír Baláž, ved. Útvaru investícií a prevádzky
 - Ing. Ľubica Pastrnáková, riaditeľka ŠD aJa ďalšie osoby poverené objednávateľom, ktorí sú zároveň oprávnení vykonávať kontrolu plnenia zmluvy, podpisovať protokoly o vykonaných skúškach, preberacie protokoly o prevzatí jednotlivých častí dodávky, zápisy o odstránení väd a nedorobkov.
 - b) zhotoviteľa zastupujú:
 - Marek Botka – projektový manažér
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutočnia vyhodnocovanie postupu realizácie plnenia tejto zmluvy za účasti poverených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa, výsledky ktorých budú pre zhotoviteľa záväzné. Organizovanie pracovných stretnutí zabezpečí objednávateľ.

Článok VI. Záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu zmluvného diela:
 - 36 mesiacov odo dňa splnenia zmluvného záväzku a 144 mesiacov na nosné prostriedky odo dňa splnenia zmluvného záväzku
 - kontaktné údaje pre zasielanie reklamácií a hlásení o poruchách výťahov:
OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
E-mail : [REDACTED]
 - kontaktné údaje pre hlásenie porúch výťahov:
bezplatná telefónna linka 0800 13 14 15
2. Objednávateľ bude reklamovať prípadné vady diela v písomnej forme, platí aj fax, e-mail, ktorý nebude potvrdený listom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných reklamácií najneskôr do 24h od ich nahlásenia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
4. Termín odstránenia reklamovaných väd bude dohodnutý zmluvnými stranami individuálne podľa ich charakteru.
5. Pokiaľ bude zhotoviteľ v násstupe na odstránenie reklamácie v omeškaní, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa. Nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.
6. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť aj v prípade, že popiera svoju zodpovednosť za vady. Pokiaľ sa zmluvné strany o nákladoch odstránenia sporných väd nedohodnú, je zhotoviteľ oprávnený požiadať o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd.

Článok VII. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením zmluvného diela v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. Nárok objednávateľa na náhradu škody nie je tým dotknutý.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením oprávnene a riadne vystavenej faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute za omeškanie s platením peňažného záväzku objednávateľa z tejto zmluvy sa vylučuje.

3. Pre prípad, že zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením reklamovaných väd, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každú vadu a začatý deň omeškania, slovom päťdesiat EUR. Pokiaľ omeškanie zhotoviteľa bude dlhšie ako 60 hodín, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa, nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
2. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v uvedenom registri. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ s jej zverejnením súhlasí.
5. Zmluva sa uzatvára v 4-och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí jej príloha č. 1. - Špecifikácia predmetu zmluvy a jeho ceny.

V Nitre, dňa:

Za objednávateľa:

11 FEB 2015

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa:

30-01-2015

Milan Ljubov
splnomocnenec

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

Ing. Ján Hriňa
konateľ OTIS Výťahy, s.r.o.

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. G3SN2521 (Príloha č. 2 k súťažným podkladom SPU/VO/31/2014)

Rozpočet - výkaz výmer pre rekonštrukciu výťahu C-1 ŠD Mladosť SPU v Nitre

Položka	Popis práce, komponentu	ks	Materiál j.c. v € bez DPH	Materiál celková cena v € bez DPH	Materiál celková cena v € sDPH	Cena demontáže v € s DPH	Cena diel.prác v € s DPH	Cena montáže v € s DPH	Cena spolu v € s DPH
I.1	Príprava a zakončenie 2 stanice	1	0	0	0	100	0	160	260,00
I.2	Príprava a zakončenie 1 stanica	5	0	0	0	250	0	400	650,00
I.3	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu strojovne	1	10	10	12	10	0	10	32,00
I.4	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 2 stanice	1	20	20	24	20	0	20	64,00
I.5	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 1 stanica	5	10	50	60	0	0	40	100,00
I.6	Osadenie kotiev pre vzpery vodiťok	30	50	1500	1800	100	0	200	2 100,00
I.7	Prieryzy v strojovni pre novú dispozíciu nosných prostriedkov lán a lano OR	4	10	40	48	0	0	50	98,00
I.8	Bezprevodový stroj s rámom a odkláňacou kladkou	1	2000	2000	2400	100	0	150	2 650,00
I.9	Kabína výťahu s rámom, kabínovými dverami, zachytávačmi, vodiacími čelustami	1	3000	3000	3600	250	0	200	4 050,00
I.10	Vyvažovacie závažie kabíny, oceľové 720kg	1	800	800	960	150	0	200	1 310,00
I.11	Vodiace lišty kabíny T75/62/10 1m pár vodiťok	23	65	1495	1794	200	0	200	2 194,00
I.12	Vodiace lišty vyvažovacieho závažia T45/45/5 1m pár vodiťok	23	30	690	828	150	0	150	1 128,00
I.13	Konzole vodiacich lišt kabíny a vyvažovacieho závažia	32	25	800	960	150	0	150	1 260,00
I.14	Šachtové dvere šírka 700mm	7	500	3500	4200	50	0	70	4 320,00
I.15	Zábradlie na strop kabíny	1	20	20	24	10	0	10	44,00
I.16	Rebrík do prieľbne	1	40	40	48	0	0	10	58,00
I.17	Elektrovybavenie a inštalácia strojovne - jednorýchlostný pohon	1	300	300	360	30	0	50	440,00
I.18	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 5 staníc	1	500	500	600	30	0	50	680,00
I.19	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 1 stanica	1	100	100	120	10	0	10	140,00
I.20	Výťahový rozvádzač do 40	1	1200	1200	1440	20	0	150	1 610,00
I.21	Priplatok za frekvenčné riadenie pohonu	1	1800	1800	2160	0	0	150	2 310,00
I.22	Priplatok za jednosmerný smer	1	0	0	0	0	0	0	0,00
I.23	Priplatok za polohovú signalizáciu	2	100	200	240	0	0	20	260,00
I.24	Štítky a návody	8	1	5	6	0	0	8	14,00
I.25	Nosné prostriedky - PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ CP 30X3,3, 43 kN, 2 laná, 35 m, OTIS	2	105	210	252	50	0	80	382,00
I.27	Obmedzovač rýchlosti so závažím a lanom 6mm/ekvivalent	1	200	200	240	10	0	20	270,00
I.28	Nárazník kabíny a vyvažovacieho závažia, pryžový do 1m/s s podstavcom	2	30	60	72	0	0	10	82,00

Rozpočet - výkaz výmer pre rekonštrukciu výťahu C-2 ŠD Mladost' SPU v Nitre

Položka	Popis práce, komponentu	ks	Materiál j.c. v € bez DPH	Materiál celková cena v € bez DPH	Materiál celková cena v € sDPH	Cena demonáže v € s DPH	Cena diel.prác v € s DPH	Cena montáže v € s DPH	Cena spolu v € s DPH
I.1	Priprava a zakončenie 2 stanice	1	0	0	0	100	0	160	260,00
I.2	Priprava a zakončenie 1 stanica	5	0	0	0	250	0	400	650,00
I.3	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu strojovne	1	10	10	12	10	0	10	32,00
I.4	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 2 stanice	1	20	20	24	20	0	20	64,00
I.5	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 1 stanica	5	10	50	60	0	0	40	100,00
I.6	Osadenie kotiev pre vzpery vodiťok	30	50	1500	1800	100	0	200	2 100,00
I.7	Prierazy v strojovni pre novú dispozíciu nosných prostriedkov lán a lano OR	4	10	40	48	0	0	50	98,00
I.8	Bezprevodový stroj s rámom a odkláňacou kladkou	1	2000	2000	2400	100	0	150	2 650,00
I.9	Kabína výťahu s rámom, kabínovými dverami, zachytávačmi, vodiacími čefustami	1	3000	3000	3600	250	0	200	4 050,00
I.10	Vyvažovacie závažie kabíny, oceľové 720kg	1	800	800	960	150	0	200	1 310,00
I.11	Vodiace lišty kabíny T75/62/10 1m pár vodiťok	23	65	1495	1794	200	0	200	2 194,00
I.12	Vodiace lišty vyvažovacieho závažia T45/45/5 1m pár vodiťok	23	30	690	828	150	0	150	1 128,00
I.13	Konzole vodiacich lišť kabíny a vyvažovacieho závažia	32	25	800	960	150	0	150	1 260,00
I.14	Šachtové dvere šírka 700mm	7	500	3500	4200	50	0	70	4 320,00
I.15	Zábradlie na strop kabíny	1	20	20	24	10	0	10	44,00
I.16	Rebrík do priehtbne	1	40	40	48	0	0	10	58,00
I.17	Elektrovybavenie a inštalácia strojovne - jednorychlostný pohon	1	300	300	360	30	0	50	440,00
I.18	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 5 stanic	1	500	500	600	30	0	50	680,00
I.19	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 1 stanica	1	100	100	120	10	0	10	140,00
I.20	Výťahový rozvádzač do 40	1	1200	1200	1440	20	0	150	1 610,00
I.21	Priplatok za frekvenčné riadenie pohonu	1	1800	1800	2160	0	0	150	2 310,00
I.22	Priplatok za jednosmerný smer	1	0	0	0	0	0	0	0,00
I.23	Priplatok za polohovú signalizáciu	2	100	200	240	0	0	20	260,00
I.24	Štítky a návody	8	1	5	6	0	0	8	14,00
I.25	Nosné prostriedky - PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ CP 30X3,3, 43 kN, 2 laná, 35 m, OTIS	2	105	210	252	50	0	80	382,00
I.27	Obmedzovač rýchlosti so závažím a lanom 6mm/ekvivalent	1	200	200	240	10	0	20	270,00
I.28	Nárazník kabíny a vyvažovacieho závažia, pryžový do 1m/s s podstavcom	2	30	60	72	0	0	10	82,00
I.29	Vlečné káble, ploché s prichytkami	20	2	40	48	20	0	30	98,00
I.30	Tlačidlová kombinácia kabíny	1	500	500	600	5	0	15	620,00

[illegible]

Rozpočet - výkaz výmer pre rekonštrukciu výťahu C-3 ŠD Mladost' SPU v Nitre

Položka	Popis práce, komponentu	ks	Materiál j.c. v € bez DPH	Materiál celková cena v € bez DPH	Materiál celková cena v € sDPH	Cena demonáže v € s DPH	Cena diel.prác v € s DPH	Cena montáže v € s DPH	Cena spolu v € s DPH
I.1	Príprava a zakončenie 2 stanice	1	0	0	0	100	0	160	260,00
I.2	Príprava a zakončenie 1 stanica	5	0	0	0	250	0	400	650,00
I.3	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu strojovne	1	10	10	12	10	0	10	32,00
I.4	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 2 stanice	1	20	20	24	20	0	20	64,00
I.5	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 1 stanica	5	10	50	60	0	0	40	100,00
I.6	Osadenie kotiev pre vzpery vodiťok	30	50	1500	1800	100	0	200	2 100,00
I.7	Prierazy v strojovni pre novú dispozíciu nosných prostriedkov lán a lano OR	4	10	40	48	0	0	50	98,00
I.8	Bezprevodový stroj s rámom a odkláňacou kladkou	1	2000	2000	2400	100	0	150	2 650,00
I.9	Kabina výťahu s rámom, kabínovými dverami, zachytávačmi, vodiacími čelustami	1	3000	3000	3600	250	0	200	4 050,00
I.10	Vyvažovacie závažie kabíny, oceľové 720kg	1	800	800	960	150	0	200	1 310,00
I.11	Vodiace lišty kabíny T75/62/10 1m pár vodiťok	23	65	1495	1794	200	0	200	2 194,00
I.12	Vodiace lišty vyvažovacieho závažia T45/45/5 1m pár vodiťok	23	30	690	828	150	0	150	1 128,00
I.13	Konzole vodiacich lišt kabíny a vyvažovacieho závažia	32	25	800	960	150	0	150	1 260,00
I.14	Šachtové dvere šírka 700mm	7	500	3500	4200	50	0	70	4 320,00
I.15	Zábradlie na strop kabíny	1	20	20	24	10	0	10	44,00
I.16	Rebrík do priehlbne	1	40	40	48	0	0	10	58,00
I.17	Elektrovybavenie a inštalácia strojovne - jednorýchlostný pohon	1	300	300	360	30	0	50	440,00
I.18	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 5 stanic	1	500	500	600	30	0	50	680,00
I.19	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 1 stanica	1	100	100	120	10	0	10	140,00
I.20	Výťahový rozvádzač do 40	1	1200	1200	1440	20	0	150	1 610,00
I.21	Priplatok za frekvenčné riadenie pohonu	1	1800	1800	2160	0	0	150	2 310,00
I.22	Priplatok za jednosmerný smer	1	0	0	0	0	0	0	0,00
I.23	Priplatok za polohovú signalizáciu	2	100	200	240	0	0	20	260,00
I.24	Štítky a návody	8	1	5	6	0	0	8	14,00
I.25	Nosné prostriedky - PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ CP 30X3,3. 43 kN, 2 laná, 35 m, OTIS	2	105	210	252	50	0	80	382,00
I.27	Obmedzovalč rýchlosti so závaží a lanom 6mm/ekvivalent	1	200	200	240	10	0	20	270,00
I.28	Nárazník kabíny a vyvažovacieho závažia, pryžový do 1m/s s podstavcom	2	30	60	72	0	0	10	82,00
I.29	Vlečné káble, ploché s príchytkami	20	2	40	48	20	0	30	98,00
I.30	Tlačidlová kombinácia kabíny	1	500	500	600	5	0	15	620,00

I.31	Tlačidlová kombinácia v stanici	7	100	700	840	5	0	70	915,00
I.32	Chromové madlo kabíny	1	100	100	120	0	0	20	140,00
I.33	Hovorové zariadenie pre pripojenie k telefónnej linke	1	100	100	120	0	0	15	135,00
I.34	Zrkadlo kabíny	1	120	120	144	0	0	20	164,00
I.35	Núdzové osvetlenie kabíny	1	10	10	12	0	0	3	15,00
I.36	Núdzové otváranie dverí - batériový pohon	1	300	300	360	0	0	10	370,00
I.37	Núdzový dojazd kabíny do najbližšej stanice pri výpadku el. prúdu	1	500	500	600	0	0	50	650,00
I.38	GONG	1	50	50	60	0	0	3	63,00
I.39	Prívod el. prúdu do strojovne 5x16mm ² s revíziou, 40m	1	450	450	540	30	0	100	670,00
I.40	Prívod telefónnej linky do strojovne výtahu pre pripojenie dorozumievacieho zariadenia, 70m	1							0,00
I.41	Odvoz a likvidácia odpadu	1						250	250,00
2.22	Priplatok za sťažené podmienky (prach, vlhko...) 2% z dem a mont prác								0,00
3.31	Presun demontovaných častí							180	180,00
4.41	Dopravné náklady NR a späť=km x ciest=km x 0,30€	1						250	250,00
5.52	Priplatok za montážne pomôcky a lešenie	1						700	700,00
7.73	Vykonanie montážnej skúšky za účasti akreditovanej osoby, vyhotovenie protokolov a odovzdania zariadenia užívateľovi	1						200	200,00
11/113	Stavebné úpravy, pomocné práce, čistenie, nátery								0,00
	2 pracovníci x 55h x y€ x 3,6 koef.	1						842	842,00
12/121	Technická dokumentácia, rozpočet a poplatky TI SR	1	100	100	120				120,00
11/115	10% rozpočtová rezerva								3 280,00
	Cena spolu v € bez DPH								30 140,00
	DPH 20% v €								6 028,00
	Cena spolu v € s DPH								36 168,00

Rozpočet - výkaz výmer pre rekonštrukciu výťahu A-1 ŠD Mladost SPU v Nitre

Položka	Popis práce, komponentu	ks	Materiál j.c. v € bez DPH	Materiál celková cena v € bez DPH	Materiál celková cena v € sDPH	Cena demontáže v € s DPH	Cena diel.prác v € s DPH	Cena montáže v € s DPH	Cena spolu v € s DPH
I.1	Príprava a zakončenie 2 stanice	1	0	0	0	100	0	160	260,00
I.2	Príprava a zakončenie 1 stanica	9	0	0	0	250	0	400	650,00
I.3	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu strojovne	1	10	10	12	10	0	10	32,00
I.4	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 2 stanice	1	20	20	24	20	0	20	64,00
I.5	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 1 stanica	9	10	90	108	0	0	40	148,00
I.6	Osadenie kotiev pre vzpery vodiťok	30	50	1500	1800	100	0	200	2 100,00
I.7	Prierazy v strojovni pre novú dispozíciu nosných prostriedkov lán a lano OR	4	10	40	48	0	0	50	98,00
I.8	Bezprevodový stroj s rámom a odkláňacou kladkou	1	2000	2000	2400	100	0	150	2 650,00
I.9	Kabína výťahu s rámom, kabínovými dverami, zachytávačmi, vodiacími čefusťami	1	3000	3000	3600	250	0	300	4 150,00
I.10	Vyvažovacie závažie kabíny, ocelové 720kg	1	800	800	960	150	0	300	1 410,00
I.11	Vodiace lišty kabíny T75/62/10 1m pár vodiťok	33	65	2145	2574	200	0	200	2 974,00
I.12	Vodiace lišty vyvažovacieho závažia T45/45/5 1m pár vodiťok	33	30	990	1188	150	0	150	1 488,00
I.13	Konzole vodiacich lišt kabíny a vyvažovacieho závažia	42	25	1050	1260	150	0	150	1 560,00
I.14	Šachtové dvere šírka 700mm	11	500	5500	6600	50	0	70	6 720,00
I.15	Zábradlie na strop kabíny	1	20	20	24	10	0	10	44,00
I.16	Rebrík do priehlbne	1	40	40	48	0	0	10	58,00
I.17	Elektrovybavenie inštalácia strojovne - jednorýchlostný pohon	1	300	300	360	30	0	50	440,00
I.18	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 5 stanic	1	500	500	600	30	0	50	680,00
I.19	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 1 stanica	1	100	100	120	10	0	10	140,00
I.20	Výťahový rozvádzač do 40	1	1300	1300	1560	20	0	150	1 730,00
I.21	Priplatok za frekvenčné riadenie pohonu	1	1800	1800	2160	0	0	150	2 310,00
I.22	Priplatok za DUPLEX	1	0	0	0	0	0	0	0,00
I.23	Priplatok za polohovú signalizáciu	2	100	200	240	0	0	20	260,00
I.24	Štítky a návody	12	1	5	6	0	0	8	14,00
I.25	Nosné prostriedky - PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ CP 30X3.3, 43 kN, 2 laná, 57 m, OTIS	2	170	340	408	50	0	80	538,00
I.27	Obmedzovač rýchlosti so závažím a lanom 6mm/ekvivalent	1	210	210	252	10	0	20	282,00
I.28	Nárazník kabíny a vyvažovacieho závažia, pryžový do 1m/s s podstavcom	2	30	60	72	0	0	10	82,00
I.29	Vlečné káble, ploché s príchytkami	20	2	40	48	20	0	30	98,00
I.30	Tlačidlová kombinácia kabíny	1	500	500	600	5	0	15	620,00

I.31	Tlačidlová kombinácia v stanici	11	100	1100	1320	5	0	70	1 395,00
I.32	Chromové madlo kabíny	1	100	100	120	0	0	20	140,00
I.33	Hovorové zariadenie pre pripojenie k telefónnej linke	1	100	100	120	0	0	15	135,00
I.34	Zrkadlo kabíny	1	120	120	144	0	0	20	164,00
I.35	Núdzové osvetlenie kabíny	1	10	10	12	0	0	3	15,00
I.36	Núdzové otváranie dverí - batériový pohon	1	300	300	360	0	0	10	370,00
I.37	Núdzový dojazd kabíny do najbližšej stanice pri výpadku el. prúdu	1	500	500	600	0	0	50	650,00
I.38	GONG	1	50	50	60	0	0	3	63,00
I.39	Prívod el. prúdu do strojovne 5x16mm ² s revíziou, 40m	1	650	650	780	50	0	200	1 030,00
I.40	Prívod telefónnej linky do strojovne výťahu pre pripojenie dorozumievacieho zariadenia, 70m	1							0,00
I.41	Odvoz a likvidácia odpadu	1						700	700,00
2.22	Priplatok za sťažené podmienky (prach, vlhko...) 2% z dem a mont prác								0,00
3.31	Presun demontovaných častí							284	284,00
4.41	Dopravné náklady NR a späť=km x ciest=km x 0,30€	1						250	250,00
5.52	Priplatok za montážne pomôcky a lešenie	1						1200	1 200,00
7.73	Vykonanie montážnej skúšky za účasti akreditovanej osoby, vyhotovenie protokolov a odovzdania zariadenia užívateľovi	1						200	200,00
11/113	Stavebné úpravy, pomocné práce, čistenie, nátery								0,00
	2 pracovníci x 55h x y€ x 3,6 koef.	1						2244	2 244,00
12/121	Technická dokumentácia, rozpočet a poplatky TI SR	1	100	100	120				120,00
11/115	10% rozpočtová rezerva								4 056,00
	Cena spolu v € bez DPH								37 180,00
	DPH 20% v €								7 436,00
	Cena spolu v € s DPH								44 616,00

Rozpočet - výkaz výmer pre rekonštrukciu výťahu A-2 ŠD Mladost' SPU v Nitre

Položka	Popis práce, komponentu	ks	Materiál j.c. v € bez DPH	Materiál celková cena v € bez DPH	Materiál celková cena v € sDPH	Cena demontáže v € s DPH	Cena diel.prác v € s DPH	Cena montáže v € s DPH	Cena spolu v € s DPH
I.1	Príprava a zakončenie 2 stanice	1	0	0	0	100	0	160	260,00
I.2	Príprava a zakončenie 1 stanica	9	0	0	0	250	0	400	650,00
I.3	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu strojovne	1	10	10	12	10	0	10	32,00
I.4	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 2 stanice	1	20	20	24	20	0	20	64,00
I.5	Osadenie hmoždín pre elektroinštaláciu v šachte 1 stanica	9	10	90	108	0	0	40	148,00
I.6	Osadenie kotiev pre vzpery vodiťok	30	50	1500	1800	100	0	200	2 100,00
I.7	Prierazy v strojovni pre novú dispozíciu nosných prostriedkov lán a lano OR	4	10	40	48	0	0	50	98,00
I.8	Bezprevodový stroj s rámom a odkláňacou kladkou	1	2000	2000	2400	100	0	150	2 650,00
I.9	Kabína výťahu s rámom, kabinovými dverami, zachytávačmi, vodiacími čefusťami	1	3000	3000	3600	250	0	300	4 150,00
I.10	Vyvažovacie závažie kabíny, oceľové 720kg	1	800	800	960	150	0	300	1 410,00
I.11	Vodiace lišty kabíny T75/62/10 1m pár vodiťok	33	65	2145	2574	200	0	200	2 974,00
I.12	Vodiace lišty vyvažovacieho závažia T45/45/5 1m pár vodiťok	33	30	990	1188	150	0	150	1 488,00
I.13	Konzole vodiacich lišť kabíny a vyvažovacieho závažia	42	25	1050	1260	150	0	150	1 560,00
I.14	Šachtové dvere šírka 700mm	11	500	5500	6600	50	0	70	6 720,00
I.15	Zábradlie na strop kabíny	1	20	20	24	10	0	10	44,00
I.16	Rebrík do priehlbne	1	40	40	48	0	0	10	58,00
I.17	Elektrovybavenie a inštalácia strojovne - jednorýchlostný pohon	1	300	300	360	30	0	50	440,00
I.18	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 5 staníc	1	500	500	600	30	0	50	680,00
I.19	Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 1 stanica	1	100	100	120	10	0	10	140,00
I.20	Výťahový rozvádzač do 40	1	1300	1300	1560	20	0	150	1 730,00
I.21	Priplatok za frekvenčné riadenie pohonu	1	1800	1800	2160	0	0	150	2 310,00
I.22	Priplatok za DUPLEX	1	0	0	0	0	0	0	0,00
I.23	Priplatok za polohovú signalizáciu	2	100	200	240	0	0	20	260,00
I.24	Štitky a návody	12	1	5	6	0	0	8	14,00
I.25	Nosné prostriedky - PLOCHÉ NOSNÉ LANÁ CP 30X3,3, 43 kN, 2 laná, 57 m, OTIS	2	170	340	408	50	0	80	538,00
I.27	Obmedzovač rýchlosti so závaží a lanom 6mm/ekvivalent	1	210	210	252	10	0	20	282,00
I.28	Nárazník kabíny a vyvažovacieho závažia, pryžový do 1m/s s podstavcom	2	30	60	72	0	0	10	82,00
I.29	Vlečné káble, ploché s príchytkami	20	2	40	48	20	0	30	98,00
I.30	Tlačidlová kombinácia kabíny	1	500	500	600	5	0	15	620,00

I.31	Tlačidlová kombinácia v stanici	11	100	1100	1320	5	0	70	1 395,00
I.32	Chromové madlo kabíny	1	100	100	120	0	0	20	140,00
I.33	Hovorové zariadenie pre pripojenie k telefónnej linke	1	100	100	120	0	0	15	135,00
I.34	Zrkadlo kabíny	1	120	120	144	0	0	20	164,00
I.35	Núdzové osvetlenie kabíny	1	10	10	12	0	0	3	15,00
I.36	Núdzové otváranie dverí - batériový pohon	1	300	300	360	0	0	10	370,00
I.37	Núdzový dojazd kabíny do najbližšej stanice pri výpadku el. prúdu	1	500	500	600	0	0	50	650,00
I.38	GONG	1	50	50	60	0	0	3	63,00
I.39	Prívod el. prúdu do strojovne 5x16mm ² s revíziou, 40m	1	650	650	780	50	0	200	1 030,00
I.40	Prívod telefónnej linky do strojovne výťahu pre pripojenie dorozumievacieho zariadenia, 70m	1							0,00
I.41	Odvoz a likvidácia odpadu	1						700	700,00
2.22	Priplatok za sťažené podmienky (prach, vlhko...) 2% z dem a mont prác								0,00
3.31	Presun demontovaných častí							284	284,00
4.41	Dopravné náklady NR a späť=km x ciest=km x 0,30€	1						250	250,00
5.52	Priplatok za montážne pomôcky a lešenie	1						1200	1 200,00
7.73	Vykonanie montážnej skúšky za účasti akreditovanej osoby, vyhotovenie protokolov a odovzdania zariadenia užívateľovi	1						200	200,00
11/113	Stavebné úpravy, pomocné práce, čistenie, nátery								0,00
	2 pracovníci x 55h x y€ x 3,6 koef.	1						2244	2 244,00
12/121	Technická dokumentácia, rozpočet a poplatky TI SR	1	100	100	120				120,00
11/115	10% rozpočtová rezerva								4 056,00
	Cena spolu v € bez DPH								37 180,00
	DPH 20% v €								7 436,00
	Cena spolu v € s DPH								44 616,00

V Bratislave, dňa 30-01-2015

Milan Ljubov

podpis splnomocnenej osoby

Ing. Ján Hriňa