ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ
CARGO SLOVAKIA, a.s.
Odbor právny
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
ZSSK CARGO
registr. dňa:
registračné číslo zmluvy: R 2015/247
počet listov:
počet príloh: registroval: 1

ZMLUVA O DIELO
č. 13089/2014-O8

zo dňa

medzi:

MONTAGNE, a.s., IČO: 36002500 IČ DPH: SK2020422701

a

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., IČO: 35 914 921, IČ DPH: SK2021920065

OBSAH

Článok		Strana
1.	DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ	3
2.	PREDMET ZMLUVY	8
3.	CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY	9
4.	PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN	11
5.	ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY	15
6.	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA	17
7.	SANKCIE	18
8.	KONTAKTY A DORUČOVANIE	19
9.	KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN	19
10.	TRVANIE ZMLUVY	20
11.	NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA PREDMETE PLNENIA	21
12.	DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ	21
13.	ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA	21
14.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	22

Prílohy :

Príloha č. 1	**Projektová dokumentácia stavby – „RD Žilina – olejové hospodárstvo“ – označenie projektu**
Príloha č. 2	**Položkovitý rozpočet stavby s výkazom výmer**
Príloha č. 3	**Pravidlá pre vstup do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO a Pravidlá v oblasti BOZP pre výkon práce cudzích zamestnancov na pracoviskách ZSSK CARGO**
Príloha č. 4	**Stavebné povolenie číslo 14089/2014-C342-SŽDD/39429 zo dňa 23.06.2014, právoplatné dňa 11.07.2014 vydané MDVaRR, odbor dráhový – stavebný úrad**

TÁTO ZMLUVA O DIELO Č. 13089/2014-O8 ZO DŇA . (ďalej len Zmluva) je uzavretá

MEDZI:

(1) **MONTAGNE, a.s.** so sídlom Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sa , vložka číslo: 10674/L, IČO:36002500, DIČ: 2020422701, IČ DPH: SK2020422701. číslo účtu: vedený v: , IBAN: . BIC: v zastúpení Ing. Štefan Pinčák, predseda predstavenstva a riaditeľ (ďalej len **Zhotoviteľ**);

(2) **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**, so sídlom Drieňová 24, 829 09 Bratislava , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa., vložka číslo: 3496/B, IČO: 35 914 921, DIČ:2021920065, IČ DPH: SK2021920065, číslo bankového účtu: vedený v:), IBAN: BIC: v zastúpení: Ing. Vladimír Ľupták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Peter Fejfar, ACCA člen predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky (ďalej len **Objednávateľ**).

(ďalej spoločne aj Zmluvné strany alebo jednotlivo Zmluvná strana, ak ide o také práva a povinnosti, ktoré sú rovnaké pre obe Zmluvné strany).

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(A) Zhotoviteľ je za podmienok dohodnutých Zmluvou a Stavebným zákonom ako aj Obchodným zákonníkom ochotný zhotoviť pre Objednávateľa Dielo (ako je tento pojem definovaný v bode 1.1 a 2.1 Zmluvy) a

(B) Objednávateľ je ochotný za to zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu celkom (ako je tento pojem definovaný v bode 1.1 a 3.1 Zmluvy);

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

1.1. Definície

Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené v Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú v Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam:

Akceptačný protokol - písomný dokument, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia riadne, bezchybné a úplné zhotovenie Diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v Zmluve po jeho odskúšaní.

Autorské dielo - literárne, umelecké, vedecké a/alebo iné dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora najmä, avšak nielen Software, programovací nástroj alebo iné dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Tu projektová dokumentácia, vypracovaná oprávnenou organizáciou HPK ENGINEERING a.s., Nemcovej 30, Košice, projektantom v decembri 2013.

BOZP – znamená bezpečnosť zdravia pri práci upravenú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom 124/2006 Z.z. v z.n.p. a vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z v znení 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Cena celkom - peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranami v Zmluve ako peňažné protiplnenie, ktoré je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie Diela pre Objednávateľa podľa a v súlade so Zmluvou (tiež aj ako Celková cena).

Cena - peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranami v Zmluve ako čiastkové peňažné protiplnenie, ktoré je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za čiastkové zhotovenie Diela (časť Diela a/alebo Plnenia) pre Objednávateľa podľa členenia Diela (bod 3.1.1 tejto Zmluvy) a v súlade s touto Zmluvou (bod 3.3. tejto Zmluvy).

Dielo – znamená najmä zhotovenie veci, stavba, montáž, servis, údržba a/alebo vykonanie dohodnutej opravy/úpravy, renovácie určitej veci/, alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Neoddeliteľnou súčasťou diela je Dokumentácia. Tu Dielom sa rozumie vždy zhotovenie stavby alebo jej časti podľa projektu Projektová dokumentácia „RD Žilina – olejové hospodárstvo", vypracovaný oprávnenou organizáciou HPK ENGINEERING a.s., Nemcovej 30, Košice, projektantom v decembri 2013. Pri zhotovení Diela na základe tejto Zmluvy sa rozumie ako zhotovenie stavby, rekonštrukcia olejového hospodárstva v Rušňovom depe Žilina podľa PD, teda dodávka stavebno-montážnych prác a dodávky materiálu podľa PD, tak aj inžiniering dodávateľa - kolaudácia stavieb (§ 76 a nasl. Stavebného zákona)

Dodatok – dohoda Zmluvných strán o tom, že Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba osobitnou dohodou Zmluvných strán v písomnej forme, ktorá už bude obsahovať text zmeny Zmluvy.

Dokumentácia - súbor listín a iných dokumentov nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné zhotovenie a používanie Diela, vyhotovených v písomnej a/alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúci najmä, avšak nielen návod na použite, manuál, technickú / užívateľskú / systémovú / administrátorskú / operátorskú dokumentáciu. Pri stavbe je súčasťou Dokumentácie aj projektová dokumentácia a projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Dôverné informácie - všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia,:

(i) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane);

(ii) ktoré sa týkajú zamestnancov Zmluvných strán (osobné údaje)

DPH - daň z pridanej hodnoty tak ako je definovaná a upravená právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Elektronická výmena údajov - je prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny.

Faktúra – je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona (zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH) alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry s náležitosťami

stanovenými a požadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Zmluvné strany, vyhotovený aj podľa a v súlade so Zmluvou, na základe ktorého je Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane peňažnú sumu dohodnutú v Zmluve a uvedenú na Faktúre. Faktúra musí obsahovať číslo Zmluvy a náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

Elektronickou faktúrou - je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Čiastková Faktúra - Faktúra vystavená na základe mesačného súpisu skutočne vykonaných prác.

Vyúčtovacia Faktúra – Faktúra vystavená na základe Akceptačného protokolu na základe, ktorého sa zúčtujú predchádzajúce čiastkové Faktúry.

Kontaktná osoba vo veciach technických - zamestnanec Zmluvnej strany určený Zmluvnou stranou v Zmluve, ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v technických záležitostiach súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy a prebrať Dielo podľa predmetu zmluvy (najmä podpisovať Akceptačný protokol), ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu môže byť obmedzený touto Zmluvou alebo dodatkom uzatvoreným na základe tejto Zmluvy.

Kontaktné údaje - údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamujú a/alebo doručujú akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpovede alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Zmluvou.

Korešpondencia - akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, návrh, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpoveď, alebo akákoľvek iná komunikácia, ale vždy vyjadrené v písomnej podobe. Elektronická komunikácia sa vždy vyhotoví po jej doručení ako výtlačok výpočtovej techniky.

Krycí list rozpočtu – je súhrnom stavebného rozpočtu, členený podľa druhov rozpočtových nákladov na základné rozpočtové náklady (ZRN), doplnkové rozpočtové náklady (DRN) a vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Sumarizuje celkové rozpočtové náklady vykonaných prác a celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác (činností Zhotoviteľa).

Naviac práce – sú práce, ktoré neboli zachytené v rozpočte, či vo výkaze výmer, ktoré Zhotoviteľ pri ocenení v priebehu spracovávania ponuky nemohol objektívne zistiť a sú nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zaznamenávajú sa v montážnom denníku

Navyše práce - sú práce z dôvodu rozšírenia Predmetu Zmluvy po vzájomnej dohode Zmluvných strán. Tieto práce nie sú kryté rozpočtovou rezervou a ich systém financovania je taktiež predmetom osobitnej dohody Zmluvných strán. Ohľadne nich sa uzatvára dodatok k Zmluve.

Návrh – znamená návrh spôsobu odstránenia Vád a nedorobkov, ktorý je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa zaslať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Návrh obsahuje najmä odhad času potrebného na uskutočnenie každého z postupov uvedených v bode 6.10. písm. a) a b) Zmluvy, ako aj popis súčinnosti vyžadovanej zo strany Objednávateľa na odstránenie Vád a nedorobkov a akékoľvek informácie, ktoré môžu mať význam pre postup odstránenia Vád a nedorobkov.

Občiansky zákonník - znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Odovzdávacia Dokumentácia - súbor listín a iných dokumentov potrebných ku Kolaudačnému konaniu, najmä Zápis o odovzdaní a prevzatí, nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné používanie Diela, vyhotovených v písomnej a/alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúci najmä, avšak nielen návod na použite, manuál, technickú / užívateľskú / systémovú / administrátorskú / operátorskú dokumentáciu, certifikáty/vyhlásenia o zhode zabudovaných materiálov, doklady a realizovaných a požadovaných skúškach, revízne správy a pod. Pri stavbe je súčasťou Odovzdávacej Dokumentácie aj projektová dokumentácia (PD) a projekt skutočného vyhotovenia stavby v štyroch papierových vyhotoveniach, porealizačné zameranie Diela zodpovedným geodetom ako aj Stavebný denník a kolaudačné rozhodnutie.

PD - Projektová dokumentácia „RD Žilina – olejové hospodárstvo“, vypracovaná oprávnenou organizáciou HPK ENGINEERING a.s., Nemcovej 30, Košice, zodpovedným projektantom Ing. Jozefom Tóthom v decembri 2013.

Plnenie – rozumie sa ním riadne a včasné zhotovenie Diela vrátane vybavenie kolaudačného rozhodnutia a odstránenia kolaudačných Vád.

PO – Požiarna ochrana - znamená požiarnu ochranu upravenú najmä zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p. a vyhláškou č. 142/2004 Z,z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe.

Pracovný deň - znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike.

Preberací protokol - písomný dokument, podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami, obidvoma Kontaktnými osobami Zmluvných strán, ktorým tieto potvrdia ukončenie stavebno-montážnych prác Diela v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní a ustanoveniami tejto Zmluvy, a ktorý je potrebný k vydaniu kolaudačného rozhodnutia Diela.

Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska - písomný dokument podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia odovzdanie Staveniska Objednávateľom a prevzatie Staveniska Zhotoviteľom v súlade s bodom 4.1. Zmluvy.

Rata – percentuálne vyjadrená a dohodnutá časť Ceny Diela, ktorú je oprávnený Objednávateľ zadržať až do momentu podpisu Akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami.

Rozpočet – súpis všetkých položiek s cenami jednotlivých stavebno-montážnych prác a materiálov (dodávok) použitých v oceňovanom stavebnom Diele.

Rozpracovanosť – aktuálny stav zrealizovaných prác Diela k určitému časovému momentu, súpis zabudovaných materiálov, materiálov na sklade a preukázateľne objednaných materiálov viazaný na konkrétny dátum, vyjadrený v objemových jednotkách a v ich realizačnej cene. Pre vyčíslenie čiastkovej ceny ešte nezabudovaných materiálov Diela, ktoré má Zhotoviteľ na sklade alebo sú preukázateľne objednané pre Dielo a objednávka sa už nedá zrušiť, sa použijú

jednotkové ceny týchto materiálov tak, ako sú uvedené v rozpočte Diela, ktorý je súčasťou Zmluvy.

Stavbyvedúci - zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, ktorý organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v Stavebnom denníku.

Stavebný zákon – znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Stavebné povolenie - je rozhodnutie, ktorým stavebný úrad povolil uskutočnenie stavby a v ktorom určil záväzné podmienky uskutočňovania stavby.

Stavebný denník - je dokument, v ktorom sa denne zaznamenáva postup prác, ich realizácia denná teplota, všetky podstatné udalosti, ktoré sa udiali na Stavenisku a ktoré majú dopad na kvalitu prác, zapisujú sa a odsúhlasujú sa zmeny v rozsahu stavebných prác, ak ich realizáciou nedôjde k prekročeniu Ceny. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie, uloženej na Stavenisku. Po odovzdaní Diela Objednávateľovi originál Stavebného denníka je súčasťou Dokumentácie Objednávateľa.

Stavebný dozor – osoba odborne spôsobilá a zodpovedná za zhotovenie stavby v súlade so Stavebným zákonom, stavebným povolením a príslušnými predpismi vrátane EN-STN, ktorá:

(a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení,

(b) sleduje vedenie Stavebného denníka,

(c) dohliada na súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

(d) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil,

(e) potvrdzuje súpis vykonaných prác a dáva súhlas Zhotoviteľovi na vystavenie Faktúry za zrealizované práce.

Stavebný objekt - je priestorovo ucelená, technicky samostatná časť stavby s účelovo vymedzenou funkciou, ktorá je výsledkom stavebnej výroby. Nie je predmetom samostatného odovzdania a prebrania.

Stavenisko - znamená priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných/montážnych prác Diela, na uskladňovanie stavebných výrobkov určených pre zhotovenia Diela, dopravných a iných zariadení, potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie objektov zariadenia Staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne aj iné pozemky alebo ich časti určené stavebným povolením.

Súpis vykonaných prác – výkaz obsahujúci zoznam vykonaných stavebno-montážnych prác (činností) s uvedením ich druhu a rozsahu v merných a cenových jednotkách. Súpis vykonaných prác podpísaný Kontaktnými osobami v súlade so zmluvou je neoddeliteľnou prílohou Faktúry.

TD - Technický dozor objednávateľa (Dozor objednávateľa) – poverená a oprávnená osoba Objednávateľa na kontrolu uskutočnených prác a odsúhlasenie ďalšieho postupu v rámci kontrolných dní investora (Objednávateľa).

Vada - akákoľvek vada, chyba, chybový stav, závada, nedostatok, porucha alebo akýkoľvek iný problém s plnením predmetu Zmluvy (časti Plnenia predmetu Zmluvy) brániaci jeho bezchybnému užívaniu (vrátane právnych vád plnenia predmetu Zmluvy (časti Plnenia

predmetu Zmluvy), a/alebo spôsobujúci jeho čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť, a/alebo spôsobujúci čiastočné alebo úplné obmedzenie jeho použitia/prevádzky a/alebo plnenia predmetu Zmluvy (časť Plnenia predmetu Zmluvy), ktorého spôsob, rozsah, kvalita a iné vlastnosti, nie sú v súlade s ustanoveniami uvedenými v Zmluve. Vadou sa rozumejú aj nedorobky Diela.

Výkaz výmer - je základný súpis potrebných prác a materiálu pre realizáciu požadovaného Diela (dodávok) .

Zákon o dráhach - znamená zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o posudzovaní zhody – znamená zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zákon o odpadoch - zákonom č.223/2001 Z. z. o odpadoch v z.n.p

Zákon o stavebných výrobkoch - znamená zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zápis o odovzdaní a prevzatí - písomný dokument, podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia ukončenie stavebno-montážnych prác Diela v súlade s projektovou dokumentáciou a ustanoveniami tejto Zmluvy.

Zariadenie Staveniska - sú to stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania Diela slúžia prevádzkovým, výrobným a sociálnym účelom. Po ukončení Diela za likvidáciu zariadenia Staveniska a uvedenie stavebného pozemku do pôvodného stavu resp. stavu podľa Zmluvy, zodpovedá Zhotoviteľ.

Záručná doba - doba, v rámci ktorej je Zhotoviteľ povinný, na vlastné náklady odstraňovať Vady na odovzdanom Diele. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia Akceptačného protokolu.

Zhotoviteľ stavby - je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa Obchodného/Živnostenského zákonníka, predmetom činnosti ktorej je vykonávanie stavebných prác a iných prác, vrátane inžinieringu ku kolaudačnému rozhodnutiu, a ktorá zabezpečuje vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou stavbyvedúceho.

1.2. Výkladové pravidlá

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa stávajú aj písomné vzostupne očíslované dodatky, ktoré Zmluvné strany podpísali po vzájomnej dohode.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom Zmluvy je:

(A) záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo t.j. zhotoviť komplexnú dodávku stavebných prác, technológii a montážnych celkov a prác spojených s rekonštrukciou olejového hospodárstva v Rušňovom depe Žilina, v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou organizáciou HPK ENGINEERING a.s., Němcovej 30, Košice, hlavný projektant Ing. Jozef Tóth a dodržať stavebné povolenie číslo 14089/2014-C342-SŽDD/39429 zo dňa 23.06.2014, právoplatné dňa 11.07.2014 vydané MDVaRR, odbor dráhový – stavebný úrad a vykonať kompletné odskúšanie Diela vrátane inžinieringu podľa bodu 2.1 časť

(B) písm. h) tejto Zmluvy, dokladovo vyjadrený bodom 2.2. tejto Zmluvy a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v Zmluve.

(B) Súčasťou predmetu Plnenia podľa bodu 2.1. Zmluvy je aj vykonanie nasledovných skúšok a dodávka nižšie uvedenej Dokumentácie a uvedenia Diela do prevádzky:

(a) protokoly Dopravného úradu v Bratislave o vykonaní kontroly určených technických zariadení (plynové, tlakové, elektrické) pred uvedením do prevádzky,

(b) rozhodnutie o prípadnej zmene stavby pred dokončením a prípadnom predĺžení platnosti stavebného povolenia,

(c) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, tesnostné skúšky, atesty, certifikáty, doklady o zhode, a iné,

(d) zápisy o kontrole činností a častí Diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,

(e) zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,

(f) všetky revízne správy potrebné pre užívanie Diela (bod 1.3 písm. (B)/ (h)),

(g) doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov,

(h) zabezpečenie a skompletizovanie dokladov potrebných ku vydaniu kladného kolaudačné rozhodnutia, v kolaudačnom konaní v celom rozsahu zastúpiť Objednávateľa a Objednávateľovi odovzdať právoplatné kolaudačné rozhodnutie s overenou právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia Diela,

(i) Dokumentácia skutočného vyhotovenia (4 x v papierovej podobe),

(j) návody na obsluhu a údržbu (prevádzkový poriadok potrebný k užívaniu Diela),

(k) potvrdenia o zaškolení zamestnancov prevádzkovateľa Diela,

(C) záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu celkom podľa bodu 3.1.1. tejto Zmluvy za odovzdané Dielo.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas.

3. CENA CELKOM A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Zmluvné strany si v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli nasledovnú Cenu celkom za riadne a včas vykonané Dielo v rozsahu, kvalite a lehote stanovenej Zmluvou:

3.1.1. Cena celkom za Plnenie Predmetu Zmluvy podľa bodu 2.1. písm. (A) a písm. (B) tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako maximálna cena vo výške 116 168,74 EUR bez DPH (slovom stošesťnásťtisícstošesťdesiatosem EUR a sedemdesiatštyri centov bez dane z pridanej hodnoty). K Cene celkom bude uplatnená DPH v zmysle platných predpisov v čase vzniku daňovej povinnosti. Cena celkom pozostáva z týchto čiastkových (dielčích) Cien za:

Dielo :

1. Stavebná časť	69 635,81 €
2. Elektroinštalácia (elektroosvetlenie)	7 852,46 €
3. Elektrická požiarna signalizácia	14 920,87 €

4. Prevádzkové zariadenie	21 238,71 €
5. Demontáž čerpacej stanice olejov	1 920,89 €
6. VRN	0,00 €
Inžiniering a ostatné:	
7. Inžiniering v rozsahu bodu 3.1.2., Projektová dokumentácia skut. vyhotovenia, Prevádzkový poriadok, testnostné skúšky, vytýčenie	600,00 €
Spolu Cena celkom bez DPH:	**116 168,74 €**
DPH 20 %:	23 233,75 €
Cena Diela s DPH CELKOM:	**139 402,49€**

3.1.2. V Cene celkom sú započítané náklady na:

- vytýčenie podzemných vedení,
- inžiniersku činnosť spojenú s vybavením dokladov vrátane kolaudačného rozhodnutia,
- vybudovanie, prevádzka a likvidácia zariadenia Staveniska,
- odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu, uloženie na skládku; zneškodnenie odpadu vykonať v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- porealizačné zameranie,
- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (4x v tlačenej podobe)
- doklady dokumentujúce vhodnosť zabudovaných materiálov (certifikáty, vyhlásenia o zhode), doklady o vykonaných skúškach (testnostné skúšky), revízne správy, manuály na údržbu a prevádzku, záručné listy,
- vypracovanie prevádzkového poriadku a jeho odovzdanie Objednávateľovi (4x v tlačenej podobe)

3.2. V Cene celkom dohodnutej v bode 3.1.1. tejto Zmluvy sú zahrnuté aj všetky ostatné, tu neuvedené náklady a režijné náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela riadne a včas a jeho riadnym odovzdaním Objednávateľovi vrátane inžinieringu kolaudačného konania.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ Objednávateľovi fakturovať čiastkovo vždy za obdobie kalendárneho mesiaca čiastkovou Faktúrou na základe mesačného Súpisu vykonaných prác. Zhotoviteľ vystaví Čiastkovú Faktúru po uplynutí kalendárneho mesiaca v ktorom bola časť Plnenia poskytnutá a to najneskôr do 15 dní nasledujúceho mesiaca. Čiastková Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky. Neoddeliteľnou prílohou Čiastkových Faktúr (mesačných) bude Súpis vykonaných prác za obdobie kalendárneho mesiaca, podpísaný Kontaktnými osobami oboch Zmluvných strán. Objednávateľ má právo na základe tejto Zmluvy zadržať peňažnú čiastku - Ratu vo výške 10% Celkovej ceny Diela uvedenej v bode 3.1.1. tejto Zmluvy Rata bude Objednávateľom zadržiavaná z každej Zhotoviteľom vystavenej Čiastkovej Faktúry okrem Vyúčtovacej Faktúry a to až do dňa podpisu Akceptačného protokolu Kontaktnými osobami Zmluvných strán formou zadržania úhrady časti peňažnej čiastky vo výške 10% z fakturovanej sumy, pričom takto zadržaná suma nesmie presiahnuť v celkovom úhrne 10% celkovej Ceny celkovej Diela (bod 3.1.1 tejto Zmluvy). Zadržanú čiastku vo výške 10% z celkovej Ceny celkovej Diela (Ratu) uhradí (doplatí) Objednávateľ Zhotoviteľovi do 10 dní odo dňa podpisu Akceptačného protokolu Kontaktnými osobami Zmluvných strán a po predložení Vyúčtovacej Faktúry.

3.4. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi príslušnú Faktúru na adresu uvedenú v Kontaktných údajoch Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jej vystavenia.

3.5. Lehota splatnosti Faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa ich vystavenia Zhotoviteľom. V prípade, že Faktúry nespĺňajú náležitosti požadované zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „Zákon o DPH") a touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ich bez zaplatenia v lehote splatnosti Zhotoviteľovi. Dňom vystavenia novej prepracovanej Faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok, pričom doterajšia prerušená lehota splatnosti Faktúry zaniká.

3.6. Faktúra bude Objednávateľom uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve a/alebo na Faktúre vo formáte IBAN, pričom má prednosť účet uvedený na Faktúre. Za deň úhrady Faktúry sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bežného účtu Objednávateľa. Všetky bankové poplatky znáša Objednávateľ, s výnimkou poplatkov vyrubených bankou Zhotoviteľa.

3.7. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu prípadnej možnej škody spojenej so zadržaním Časti peňažnej sumy (Rata a/alebo ručenie za DPH).

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ protokolárne odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi v lehote 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy, avšak len v prípade, že Zmluva nadobudla účinnosť v tejto lehote podľa § 47a Občianskeho zákonníka, v opačnom prípade odovzdá Objednávateľ Stavenisko až v deň nasledujúci po dni účinnosti Zmluvy.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v tomto dohodnutom čase:

(a) **Termín začatia prác:** je v deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska obidvomi Zmluvnými stranami. O termíne odovzdania a prevzatia Staveniska oboznámi Objednávateľ Zhotoviteľa písomne najmenej tri pracovné dni vopred.

(b) **Termín ukončenia prác:** je do 3 mesiacov od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska obidvomi Zmluvnými stranami. Táto skutočnosť - ukončenie prác je potvrdená oboma Zmluvnými stranami Preberacím protokolom.

(c) **Termín odovzdania Diela:** do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, alebo do odstránenia Vád Diela uvedených v kolaudačnom rozhodnutí, pričom je rozhodujúce odstránenie Vád Diela. Táto skutočnosť finálneho odovzdania Diela je potvrdená oboma Zmluvnými stranami Akceptačným protokolom, podpísaním ktorého Zhotoviteľovi vznikne právo na vyhotovenie Vyúčtovacej faktúry.

4.3. Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 (tri) kalendárne dni pred zahájením stavebných prác predložiť doklad o odbornej spôsobilosti vykonávať určené činnosti na určených technických zariadeniach:

4.3.1 **Elektrických**

(a) označenie zariadenia **E2** – elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane. (Oprávnenie vydané Dopravným úradom, ŠOTD, podľa § 17 a § 18 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)

4.3.2 **Tlakových**

(a) označenie zariadenia **K8** – tlakové nádoby stabilné

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek nepriaznivých i prírodných podmienok pre vykonanie Diela resp. časti Diela, najmä poveternostných podmienok, preukázateľne potvrdených Kontaktnými osobami Zmluvných strán v Stavebnom denníku, sa termín ukončenia prác predlžuje o čas trvania nepriaznivých (prírodných - poveternostných) podmienok

4.5. Miestom vykonania Diela je pracovisko Objednávateľa – Rušňové depo Žilina.

4.6. Dielo pozostáva z nasledovných častí:

Stavebná časť:
Stavebné objekty
SO101 Sklad olejov
Technologická časť:
Prevádzkové súbory
PS 01 Demontáž čerpacej stanice olejov
PS 02 Sklad olejov

4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť riadne a včas Dielo podľa a v súlade s PD stavby vypracovanou oprávnenou organizáciou HPK ENGINEERING a.s., Nemcovej 30, Košice, projektantom Ing. Jozefom Tóthom v decembri 2013, ako aj v súlade s ustanoveniami platného Stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov vrátene platných STN - EN, zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. v platnom znení , jeho vykonávacích predpisov a podľa tejto Zmluvy. Popis jednotlivých prác, výkonov a dodávok Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela, vrátane rozpočtu je obsiahnutý najmä v Projekte stavby – RD Žilina – olejové hospodárstvo (Príloha č. 1 Zmluvy) a v Položkovitom rozpočte stavby s výkazom výmer (Príloha č. 2 tejto Zmluvy).

4.8. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovovania Diela v celom rozsahu a bezozvyšku dodržať stavebné povolenie číslo 14089/2014-C342-SŽDD/39429 zo dňa 23.06.2014, právoplatné dňa 11.07.2014 vydané MDVaRR, odbor dráhový – stavebný úrad, najmä jeho bod 14.

4.9. O odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi v zmysle bodu 4.1. Zmluvy bude vyhotovený písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísaný Kontaktnými osobami Zmluvných strán uvedenými v bode 9.2 a 9.4 Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s realizáciou Diela pred dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Zhotoviteľ je povinný založiť a viesť odo dňa prevzatia Staveniska Stavebný denník o všetkých prácach a dodávkach, ktoré pri plnení Diela vykonáva. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizovaných prác a výkonov vrátane dohôd o zmene v rozsahu a obsahu Naviac prác.

4.10. Stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho zástupca je povinný predložiť poverenej osobe Objednávateľa každý záznam v Stavebnom denníku za účelom jeho podpisu v deň jeho zaznamenania, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň. Poverené osoby uvedené v predchádzajúcej vete si Zmluvné strany určia po podpise tejto Zmluvy, najneskôr však v deň odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi a to písomne.

4.11. Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník na stavbe až do doby riadneho odovzdania a prevzatia celého zhotoveného Diela a uchovávať jeho druhú kópiu minimálne do doby uplynutia poskytnutej záručnej doby. Stavebný denník originál musí byť na Stavbe trvale prístupný k nahliadnutiu počas celého Pracovného dňa. Po dokončení Diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi, originál Stavebného denníka je súčasťou Dokumentácie, ktorú Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi. Do Stavebného denníka okrem priebehu stavebno-montážnych prác sa zapisujú aj požiadavky na odsúhlasenie všetkých Naviac prác, ktorých nutnosť realizácia vyplynula z realizácie Diela a bez uskutočnenia ktorých by bolo nemožné Dielo

dokončiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu Objednávateľa tieto práce vykonať. Súhlas Objednávateľa môže byť daný písomným záznamom v Stavebnom denníku, ktorým Objednávateľ odsúhlasí požiadavku Zhotoviteľa zapísanú v Stavebnom denníku. Pri Naviac prácach Zhotoviteľ spracuje formou rozpočtu, spracovaného v aktuálnej cenovej úrovni cenníka CENEKON, nevyhnutné stavebné práce a Dodatok k Zmluve, ktorý predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie. Tento rozpočet bude tvoriť podklad k uzavretiu Dodatku k Zmluve. Ak Celková cena odsúhlasených položiek uvedených v rozpočte Naviac prác, resp. súčet cien položiek v rozpočtoch po sebe nasledujúcich počas zhotovenia Diela presiahne sumu 5.000,- Eur bez DPH, Objednávateľ spracuje návrh na uzavretie osobitného písomného Dodatku k Zmluve a predloží ho na schválenie Zhotoviteľovi.

4.12. V prípade, že pred ukončením Diela budú potvrdené Objednávateľom Naviac práce, ktorých suma nebude vyššia ako 5.000.- Eur bez DPH, Objednávateľ taktiež spracuje návrh na uzavretie Dodatku a následne ho predloží Zhotoviteľovi na schválenie. Nedeliteľnou súčasťou každého písomného Dodatku k tejto Zmluve, ktorý by bol vyvolaný z titulu zmeny Ceny celkom Diela, je položkovitý rozpočet popisujúci dotknuté položky zmeny.

4.13. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie a zariadenie Staveniska, stráženie a poistenie Staveniska. Objednávateľ neručí Zhotoviteľovi za škody, ktoré vzniknú na majetku Zhotoviteľa uloženého na stavbe a Stavenisku.

4.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá vchádzajúce na cestu resp. na verejných priestranstvách vopred očistiť, aby neznečisťovali pri výjazde zo Staveniska na cestu resp. verejné priestranstvo ani iné časti areálu RD Žilina, neobmedziť plynulosť cestnej a pešej premávky v zmysle prevádzkového poriadku RD Žilina. Do 3 dní po ukončení Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu Stavenisko, vypratať a odovzdať Stavenisko Objednávateľovi.

4.15. Objednávateľ ku dňu odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v správe Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných sieti, ktoré nie sú v správe Objednávateľa a ktoré môžu byť činnosťou Zhotoviteľa dotknuté. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie všetkých vytýčených i nezistených a preto nevytýčených vedení a inžinierskych sietí.

4.16. Za riadne ukončenie Diela sa považuje zrealizovanie všetkých stavebno-montážnych prác v zmysle PD a stavebného povolenia, v súlade s platnými technickými normami a súvisiacimi predpismi a po úspešnom ukončení kompletného odskúšania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne Objednávateľa minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred na účasť pri príprave na kompletné odskúšanie. Prípravu a vykonanie kompletného odskúšania zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Takto zrealizované stavebno-montážne práce musia byť ukončené v súlade s termínom ukončenia prác podľa bodu 4.2. písmena (b) tejto Zmluvy.

4.17. Po skončení stavebno-montážnych prác Zhotoviteľ vyhotoví a Objednávateľovi odovzdá projekt skutočného vyhotovenia Diela v štyroch vyhotoveniach v papierovej podobe výtlačku.

4.18. Zmluvné strany sa dohodli, že Navyše práce budú predmetom osobitného rokovania a osobitného Dodatku k tejto Zmluve, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať aj prípadné obstaranie zmeny PD.

4.19. Okrem povinností, ktoré je Zhotoviteľ povinný splniť a/alebo dodržiavať podľa iných ustanovení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

(a) chrániť predmet Plnenia pred poškodením,

(b) dodržiavať, zachovávať a rešpektovať okrem právneho poriadku SR aj interné predpisy Objednávateľa, ktoré sú Zhotoviteľovi známe a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Objednávateľ nezodpovedá za pracovné ani iné úrazy zamestnancov Zhotoviteľa a tretích osôb podieľajúcich sa na Plnení predmetu Zmluvy, ku ktorým došlo v priestoroch Objednávateľa,

(c) v plnom rozsahu zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore Staveniska, ktorých vstup na Stavenisko a v priestore Staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpeč pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác,

(d) zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady všetky povolenia/ certifikáty/ licencie a iné doklady požadované právnymi predpismi jednotlivých štátov, ktoré sú potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadne a včasné Plnenie predmetu Zmluvy,

(e) riadiť sa pri Plnení predmetu Zmluvy pokynmi Objednávateľa a konať v súlade s jeho záujmami.

(f) o začatí prác informovať vedúceho príslušného pracoviska alebo ním poverenú osobu.

4.20. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť dodaním časti Plnenia predmetu Zmluvy tretiu osobu. O tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať Objednávateľa písomne oznámením zaslaným na korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za Plnenie predmetu Zmluvy v plnom rozsahu tak, ako by ju plnil sám a všetky povinnosti a práva, záruky a zodpovednosti Zhotoviteľa zostávajú zachované v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zabezpečiť dodržanie a zachovanie týchto povinností , práv, záruk a zodpovedností treťou osobou a výhradne sám zodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by vznikla tretej osobe. Jedno vyhotovenie takejto zmluvy subdodávateľom je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uzavretia subdodávateľskej zmluvy.

4.21. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať písomne návrh na zmenu materiálov a technologických postupov oproti schválenému rozpočtu a Dokumentácii Diela, ktorú dostal od Objednávateľa. Použiť tieto materiály však môže len za podmienky ich predchádzajúceho písomného odsúhlasenia Objednávateľom. Toto je možné uskutočniť i písomnými záznamami Zhotoviteľa a Objednávateľa v Stavebnom denníku. Cena celkom Diela sa však zmenou materiálov nesmie navyšovať oproti už odsúhlasenému Rozpočtu Diela (Ceny celkom), uvedenému v tejto Zmluve .

4.22. Naviac práce sú práce, ktoré neboli zachytené v Rozpočte a ich uskutočnenie je nutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou predmetu Zmluvy, (Diela) a bez ich uskutočnenia nie je možné Dielo dokončiť. Naviac práce Objednávateľ odsúhlasí spôsobom uvedeným v bode 4.9 tejto Zmluvy.

4.23. Navyše práce sú práce, ktoré požaduje Objednávateľ zrealizovať z dôvodu rozšírenia predmetu Zmluvy (Diela), avšak tieto práce nie sú nevyhnutné pre dokončenie Diela podľa Projektu a rozpočtu Diela. Navyše práce si objedná Objednávateľ písomným Dodatkom k tejto Zmluve po uskutočnení osobitného rokovania a zabezpečení financovania Navyše prác vrátane potrebnej PD (bod 4.16 tejto Zmluvy).

4.24. V prípade, ak sa Zmluvné strany po uzatvorení Zmluvy dohodnú formou písomného Dodatku k Zmluve na obmedzení a/alebo rozšírení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu celkom primerane zníženú a/alebo zvýšenú podľa skutočne

zrealizovaných prác a dodávok. Ocenenie týchto prác sa vykoná pomocou programu Cenkros/CenkrosPlus, pri použití cenníka CENEKON za nasledujúcich podmienok:

(a) ak sa bude oceňovať položka, ktorá bola použitá pri spracovaní cenovej ponuky a je uplatnená v pôvodnom Rozpočte, ktorý je prílohou tejto Zmluvy, použije sa tá istá jednotková cena, v tej istej cenovej hladine ako pri pôvodnom Rozpočte.

(b) ak sa však bude oceňovať položka, ktorá nebola použitá v Rozpočte priloženom k tejto Zmluve, pre túto položku sa použije jednotková cena v aktuálnej cenovej úrovni CENEKON.

4.25. Pred zahájením stavby/diela Zhotoviteľ písomne určí koordinátora pre BOZP a pre PO. Kópiu určenia odovzdá ihneď Objednávateľovi.

4.26. Zhotoviteľ – jeho pracovníci a/alebo jeho subdodávatelia, sa môže pohybovať iba v priestoroch Staveniska, ktoré mu odovzdal Objednávateľ. Pohyb Zhotoviteľa, jeho subdodávateľov a ich pracovníkov mimo odovzdaný priestor Staveniska sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Za takto vzniknutú škodu nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ výlučne sám voči všetkým tretím osobám.

4.27. Pred zahájením prác Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Zoznam zodpovedných pracovníkov a Zoznam pracovníkov realizujúcich Dielo. Rovnako platí, ak činnosti bude realizovať subdodávateľ.

4.28. Pred zahájením prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi Zoznam mechanizmov (aj ich evidenčných čísiel) s menami obsluhy/vodičov, ktoré bude počas svojej činnosti využívať.

4.29. Zhotoviteľ deklaruje Objednávateľovi vhodnosť zabudovaných materiálov ešte pred ich prvým aplikovaním. Pod vhodnosťou použitého materiálu sa rozumie súlad medzi vlastnosťami aplikovaného materiálu a jeho technickými parametrami a špecifikáciou požadovanou projektovou dokumentáciou (certifikát alebo vyhlásenie o zhode). V prípade nesúladu nesmie Zhotoviteľ daný materiál použiť.

5. ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať poskytnúť súčinnosť potrebnú na Plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné Plnenie svojich povinností a práv vyplývajúcich im zo Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť Plnenie predmetu Zmluvy.

5.2. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti a práva vyplývajúce im zo Zmluvy a z právneho poriadku Slovenskej republiky riadne a včas tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s ich Plnením.

5.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie Diela na každom stupni jeho zhotovovania. Práce a/alebo dodávky, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie Diela nedostatky, alebo sú v rozpore so Zmluvou, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť nezávadnými prácami a/alebo dodávkami bez dopadu na termín ukončenia ním realizovaných prác a/alebo dodávok. Ak Objednávateľ pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil zistené Vady vzniknuté chybným zhotovením prác a/alebo dodávok a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, určenej Objednávateľom a zapísanej v Stavebnom denníku, neodstráni zistené nedostatky, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť. Pri realizovaní tzv. „zakrývaných" prác je Zhotoviteľ povinný

minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na ich prehliadnutie a odsúhlasenie formou zápisu v Stavebnom denníku. Túto výzvu môže Zhotoviteľ spraviť aj inou formou napr. elektronickou formou výzvy na Kontaktnú osobu Objednávateľa podľa Kontaktných údajov Objednávateľa, o čom sa dodatočne spraví zápis do Stavebného denníka. V prípade nedodržania tohto postupu je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa zakryté práce odkryť na vlastné náklady a rovnako na vlastné náklady tieto práce, ak budú schválené Objednávateľom, opäť zakryť. Ak Objednávateľ nebude na výzvu Zhotoviteľa reagovať do 3 (troch) pracovných dní a priebežnej kontroly realizovaných prác sa nezúčastní, má sa za to, že Objednávateľ so stavom realizovaných prác súhlasí a Zhotoviteľ môže pokračovať v zakrytí týchto prác a v ďalších činnostiach.

5.4. Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, ich rozsahu, kvalite, technológiám a podobne, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. V prípade telefonického oznámenia je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť zaznamenať v Stavebnom denníku a Objednávateľ potvrdiť svojím Technickým dozorom.

5.5. Zhotoviteľ je povinný po celý čas realizácie Diela odpratávať zo Staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti v súlade so Zákonom o odpadoch. Pri likvidácii odpadu je Zhotoviteľ povinný dodržiavať platné predpisy o ochrane životného prostredia a o ekologickej likvidácii odpadu a predpisy BOZP a PO, vrátane interných, stanovených Objednávateľom. Po ukončení Diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný vypratať Stavenisko do 3 kalendárnych dní od podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí. Náklady na čistenie a vypratanie Staveniska sú súčasťou Ceny celkom dohodnutej v bode 3.1.1. Zmluvy. Stavenisko sa Zhotoviteľ zaväzuje uviesť do pôvodného stavu (podľa Dokumentácie), ak sa obidve Kontaktné osoby Zmluvných strán nedohodnú inak zápisom v Preberacom protokole.

5.6. Ak Zmluvná strana spôsobí porušením svojich povinností a/alebo práv vyplývajúcich jej zo Zmluvy a/alebo nedodržaním/porušením vyhlásení a/alebo záruk urobených v Zmluve akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody takto spôsobenú druhej Zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. To neplatí o zmluvných pokutách, ktoré sa na náhradu škody nezapočítavajú.

5.7. Zhotoviteľ až do doby riadneho odovzdania Diela (bod 4.2.písm..c)) Objednávateľovi na základe Akceptačného protokolu, znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Riadnym odovzdaním Diela sa rozumie technický stav Diela bez akýchkoľvek Vád a nedorobkov.

5.8. Pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté na základe ustanovení Zmluvy nie je možné postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade že, Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpi pohľadávku, ktorú má voči Objednávateľovi, tretej osobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.

5.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle „Pokynu pre povoľovanie vstupu, filmovanie a fotografovanie vo vyhradenom priestore ŽSR, Objednávateľa a ZSSK" požiadať o vydanie Povolenia na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu Objednávateľa ako i o vydanie Povolenia na vjazd cestného vozidla do vyhradeného obvodu Objednávateľa, s ktorými ho oboznámi Kontaktná osoba Objednávateľa pri odovzdávaní Staveniska, čo sa zapíše i do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska.

5.10. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu od Objednávateľa na vykonanie Diela, inak znáša škodu sám v celom rozsahu. Ak

Objednávateľ bude trvať na vykonaní prác napriek nesúhlasu Zhotoviteľa, rozhodujúce je stanovisko Stavebného dozoru. Náklady takto vzniknuté však znáša Objednávateľ.

5.11. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas podľa bodu 4.2.písm. (c) tejto Zmluvy si splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela vyhotoveného v termíne a za podmienok dohodnutých v Zmluve na základe Akceptačného protokolu podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami a po odstránení všetkých Vád a nedorobkov Diela a po nadobudnutí právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

5.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde k realizácii Diela podľa tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený si nárokovať od Objednávateľa ušlý zisk a ani iné možné škody súvisiace s nerealizovaním Diela (napr. náhrady miezd, stavebnú predprípravu a pod.).

5.13 V prípade ukončenia Zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu ešte pred riadnym dokončením a odovzdaním Diela Akceptačným protokolom, Kontaktné osoby Zmluvných strán spoločne zdokumentujú aktuálnu Rozpracovanosť Diela ku dňu zastavenia prác (činností), ktorú Kontaktné osoby Zmluvných strán spoločne odsúhlasia a potvrdia. K tomuto dátumu si Zmluvné strany navzájom vyrovnajú záväzky s ohľadom na už zrealizované práce a uhradené Faktúry a oboma Kontaktnými osobami Zmluvných strán potvrdenú Rozpracovanosť a to v lehote 60 dní odo dňa odsúhlasenia Rozpracovanosti Diela. Ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z titulu podstatného porušenia Zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľ stráca nárok na uvoľnenie kolaudačnej Raty i keď by stav Rozpracovanosti Diela a jeho bezvadnosť oprávňoval Zhotoviteľa nárokovať si kolaudačnú Ratu.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas a v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v Zmluve a ručí za to, že Dielo nemá Vady a že funkčnosť a použitie Diela bude plne zodpovedať funkčným vlastnostiam a špecifikáciám Diela stanovenými PD a špecifikáciám uvedeným v priloženej Dokumentácii.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré má Dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa, aj keď sa Vada stane zjavnou až po tomto čase. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za každú Vadu, ktorá vznikne pred okamihom alebo po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

6.3. Ak Zhotoviteľ uskutoční Plnenie predmetu Zmluvy s Vadami, platí bod 5.7 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže požadovať aj primeranú zľavu z čiastkovej Ceny vadného Plnenia spôsobom podľa bodu 6.13 tejto Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ Vadu neodstráni v stanovenej lehote kolaudačným rozhodnutím , prípadne Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že Vada je neodstrániteľná, V takomto prípade Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s účinkami od teraz. Zhotoviteľovi nevzniká odstúpením Objednávateľa od Zmluvy v dôsledku neodstránenia Vád Plnenia v stanovenej lehote nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani nárok na náhradu nákladov vynaložených na vadné Plnenie predmetu Zmluvy. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu nie je týmto odstúpením Zhotoviteľa od Zmluvy dotknutý.

6.4. Záručná doba Diela je určená § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka a začína plynúť dňom riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom na základe **Akceptačného protokolu** (bod 5.7 tejto Zmluvy).

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a v lehote písomne určenej Objednávateľom podľa bodu 6.3. tejto Zmluvy odstrániť Vadu Diela bez ohľadu na to, či Vada vznikla pred podpisom Akceptačného protokolu, alebo počas plynutia Záručnej doby.

6.6. Do doby odstránenia Vád nie je Objednávateľ povinný platiť časť Ceny celkom, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny celkom podľa bodu 6.13. Zmluvy, ak by Vada nebola odstránená.

6.7. V prípade, že sa na práce a dodávky poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi v súvislosti so zhotovením Diela vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou, Zhotoviteľ je povinný uplatniť tieto nároky zo zodpovednosti za Vady sám, pričom nedochádza k obmedzeniu jeho výlučnej zodpovednosti za Vady Diela. Ak táto Záručná doba uplynie pred skončením záruky Zhotoviteľa za Dielo (bod 6.6) povinnosť ručenia a odstránenia Vád treťou osobou prechádza v celom rozsahu a bezo zvyšku na Zhotoviteľa.

6.8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho Vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

6.9. Ak nie je v Zmluve výslovne určené inak, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť čiastočné Plnenie záväzku Zhotoviteľa (podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov).

6.10. V prípade, že Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny a/alebo Ceny celkom, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

(a) náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,

(b) hodnota Plnenia predmetu Zmluvy

(c) význam Plnenia predmetu Zmluvy pre hospodársku činnosť Objednávateľ a škody, ktoré môžu byť vadnosťou Plnenia Objednávateľa spôsobené

7. SANKCIE

7.1. Okrem už uvedených sankcií – zmluvných pokút uvedených v jednotlivých bodoch tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s Plnením predmetu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z Ceny celkom dohodnutej v bode 3.1 tejto Zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Objednávateľovi súčasne vzniká právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

7.2. V prípade že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením Vady v lehote stanovenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.03% z Ceny celkom dohodnutej v bode 3.1. tejto Zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

7.3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Faktúry a Faktúru neuhradí ani do 10 dní po tom, čo mu bola doručená písomná výzva na jej zaplatenie, je Zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky a to za každý aj začatý deň omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka.

7.4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,00 EUR za neuvoľnenie a nevypratanie a neuvedenie Staveniska do

pôvodného stavu v lehote vyplývajúcej z tejto Zmluvy, a to za každý deň aj začatí deň omeškania.

7.6. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každé jedno porušenie pravidiel a zásad pre BOZP a pre PO (i interných), a to i opakovane.

8. KONTAKTY A DORUČOVANIE

8.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpoveď alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Zmluvou (ďalej len Korešpondencia) musí mať písomnú formu a musí byť doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, osobne, expresnou kuriérnou službou, faxom na Kontaktné údaje Zmluvnej strany, prípadne odovzdaná osobne Kontaktnej osobe Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania tejto Zmluvy budú doručované len prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou.

8.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve, alebo adresy uvedené na Objednávke, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním Korešpondencie.

8.3. Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, resp. v deň odmietnutia prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou. V prípade vrátenia zásielky ako nedoručenej sa Korešpondencia považuje za doručenú na tretí deň od jej vrátenia a to aj vtedy, ak osoba uvedená ako Kontaktná osoba sa o tom nedozvedela.

9. KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kontaktné údaje Zhotoviteľa

Adresa	Montagne, a.s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Telefón	041/5006606
Fax	041/5006608
E-mail	montagne@montagne.sk
Internet	www.montagne.sk

9.2. Kontaktné osoby Zhotoviteľa

Meno a priezvisko	**Telefón**	**E-mail**
Ing. predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti	041/5006606	
projektovy manažér	041/5006606	

9.3. Kontaktné údaje Objednávateľa

Adresa	**Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.** Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pre zasielanie Faktúr	**Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,** **Sekcia účtovníctva a daní** Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Telefón	+ 421 2 2029 7776/4
Fax	+ 421 2 43420389
E-mail	
Internet	www.zscargo.sk

9.4. Kontaktné osoby Objednávateľa

Meno a priezvisko	Telefón	E-mail	Rozsah oprávnenia
			Prebranie Diela, odovzdanie Staveniska a stavebný a technický dozor
			Prebranie Diela, odovzdanie Staveniska a stavebný a technický dozor
			Prebranie Diela, odovzdanie Staveniska a stavebný a technický dozor

10. TRVANIE ZMLUVY

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu zaniká, ak nedošlo k zhotoveniu Diela :

(a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň tam uvedený; alebo

(b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v súlade s bodom 10.2 Zmluvy; alebo

(c) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená; alebo

(e) neodovzdaním Staveniska podľa bodu 4.1 Zmluvy najneskôr do 12 mesiacov od podpisu Zmluvy.

10.2. Odstúpiť od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvných povinností sa rozumie porušenie takých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, na ktoré sa podľa ustanovení Zmluvy viaže možnosť odstúpiť od Zmluvy. Ostatné porušenia zmluvných povinností sa považujú za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. Písomné odstúpenie od Zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane s účinkami od teraz (ex nunc).. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody a ani nároku na zmluvnú pokutu, ktorý vznikol v dôsledku porušenia povinností.

10.3. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli počas existencie Zmluvy.

11. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA PREDMETE PLNENIA

11.1. Nebezpečenstvo škody na predmete Plnenia prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa po podpise Akceptačného protokolu obidvomi Zmluvnými stranami, podľa bodu 5.7. tejto Zmluvy.

12. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ

12.1. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výhradne na účely Plnenia predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy.

12.2. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely Plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia /odovzdania/oznámenia/ sprístupnenia odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou,

12.3. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

(a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú; a/alebo

(b) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť.

12.4. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách podľa všeobecne platných, zaužívaných a zachovávaných pravidiel, zásad a zvyklostí pre utajovanie a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o takýchto informáciách.

12.5. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách aj u svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov, členov dozorných orgánov, zástupcov, splnomocnencov, Subdodávateľov ako i iných spolupracujúcich tretích osôb, pokiaľ im takéto Dôverné informácie boli poskytnuté, odovzdané, oznámené a/alebo sprístupnené v súlade so Zmluvou.

13. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

13.1. Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek časti právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už

úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov vzniknutých na jej základe.

13.2. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Ak sa takýto spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená podať návrh na príslušný súd v Slovenskej republike.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej platnosti do zhotovenia a prevzatia Diela Zhotoviteľom na základe potvrdeného Akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom odovzdania Staveniska, ktorý však nemôže predchádzať dňu nasledujúcemu po dni zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

14.2. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných a vzostupne očíslovaných Dodatkov k Zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

14.3. Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami a/alebo znením článkov Zmluvy a ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie článkov Zmluvy.

14.4. V prípade, že niektoré z jednotlivých ustanovení/ ustanovenia Zmluvy budú považované za neplatné a/alebo nevymáhateľné a/alebo neúčinné z akéhokoľvek právne relevantného dôvodu majúceho právnu oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky, prípadne v jeho zmene po účinnosti Zmluvy, podľa ktorého bola táto Zmluva uzavretá, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného/neplatného/nevymáhateľného ustanovenia, za účelom čoho je možné i doplniť Zmluvu po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

14.5. Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po 3 (troch) rovnopisoch. V prípade vyhotovenia Zmluvy aj v inom než slovenskom jazyku, má v prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením Zmluvy v slovenskom jazyku a znením Zmluvy v inom než slovenskom jazyku, v ktorom je Zmluva tiež vyhotovená, prednosť znenie Zmluvy v slovenskom jazyku.

14.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

NA DÔKAZ TOHO ZMLUVNÉ STRANY ZMLUVU PODPÍSALI V DEŇ, KTORÝ JE UVEDENÝ NA PRVEJ STRANE ZMLUVY.

PODPISOVÁ STRANA

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Ing. Vladimír Ľupták
generálny riaditeľ
a predseda Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia, a.s.

Ing. Peter Fejfar, ACCA
riaditeľ úseku ekonomiky
a člen Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia, a.s.

MONTAGNE,a.s.

Ing. Štefan Pinčák
riaditeľ spoločnosti a predseda
predstavenstva

Príloha č. 1

Projektová dokumentácia stavby – RD Žilina – olejové hospodárstvo – označenie projektu

2

HPK engineering a.s.

Němcovej 30
042 18 KOŠICE, SLOVAKIA

Dokumentácia bola overená
v stavebnom/ správnom konaní
a je podkladom pre realizáciu
stavby podľa rozhodnutia
č.j. 14089/2014-C342-STAV/39429
zo dňa: 23. 6. 2014

Názov zákazky / Job

RUŠŇOVÉ DEPO ŽILINA

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

PROJEKT

Stupeň / Level	Dátum / Date	Kód / Code	Rev. / Revision
P	12/2013	4715.3	0

ZÁKAZNÍK / CUSTOMER
Železničná spoločnosť CARGO Slovakia a.s. Bratislava

Str./Page
A

Príloha č. 2

Položkovitý rozpočet stavby s výkazom výmer

Výkaz výmer

Stavba: RD Žilina - olejové hospodárstvo
Objekt: ASR
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZSSK CARGO
Zhotovitel:
Dátum: 28.01.2014

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**16 520,230**	
	D		**2**	**Zakladanie**				**31,100**	
1	K	011	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,307	101,300	31,100	20,0
				"podbetonovanie"					
				0,55*0,8*0,5+0,8*(0,15*0,15)/2+0,8*0,15*(0,15+0,5)/2*2		0,307			
	D		**3**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**650,610**	
2	K	011	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,578	111,200	64,270	20,0
				5,5*0,35*0,3		0,578			
3	K	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	5,225	14,000	73,150	20,0
				5,5*0,35+5,5*0,3*2		5,225			
4	K	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	5,225	4,000	20,900	20,0
5	K	011	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,007	253,000	1,770	20,0
6	M	MAT	1333151200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,005	732,000	3,660	20,0
				0,004524*1,03		0,005			
7	M	MAT	55310000066	Oceľová konštrukcia-6/zpol2	kg	0,003	3,140	0,010	20,0
				0,002751*1,03		0,003			
8	K	011	317941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm	t	0,486	217,000	105,460	20,0
9	M	MAT	1338053000	Tyč oceľová stredná prierezu I 26 mm oceľ ozn. 11 373	t	0,475	728,000	345,800	20,0
				0,4609*1,03		0,475			
10	M	MAT	5531000009	Oceľová konštrukcia-5/z pol2	kg	11,334	3,140	35,590	20,0
				11,004*1,03		11,334			
	D		**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**9 334,180**	
11	K	011	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	30,000	6,550	196,500	20,0
12	K	011	611461135	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm	m2	30,000	7,150	214,500	20,0
13	K	011	611461141	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vyrovnávacia stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. 3 mm	m2	30,000	7,180	215,400	20,0
14	K	011	611461142	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	m2	30,000	6,890	206,700	20,0
15	K	011	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	100,000	4,410	441,000	20,0
16	K	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	100,000	7,350	735,000	20,0

17	K	011	612465141	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vyrovnávacia stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. 3 mm	m2	100,000	7,540	754,000	20,0
18	K	011	612465142	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	m2	100,000	5,880	588,000	20,0
19	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	12,000	12,030	144,360	20,0
20	K	011	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	12,000	5,200	62,400	20,0
21	K	011	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	12,000	11,990	143,880	20,0
22	K	005	627471232	Reprofilácia podláh a stien sanačnou maltou, Sikarep	m2	55,500	34,170	1 896,440	20,0
23	K	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,500	103,180	567,490	20,0
				"podkl.beton"					
				"P1" 55*0,1		5,500			
24	K	011	631315661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,987	116,200	1 276,690	20,0
				"P1" 55*(0,145+0,2)/2+2*(8,35+(4,16+3,08)/2)*0,1*0,15		9,847			
				"P2" 8*0,19		1,140			
				Súčet		10,987			
25	K	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	21,974	2,250	49,440	20,0
				10,987*2		21,974			
26	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,716	7,840	60,490	20,0
				2*(5+0,5)*(0,25+0,5)/2+2*((8,35+(4,16+3,08)/2))*0,15		7,716			
27	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,716	2,470	19,060	20,0
28	K	011	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,123	1 120,000	137,760	20,0
29	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,011	1 185,000	1 198,040	20,0
30	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	11,000	35,820	394,020	20,0
				"P1" 55*0,2		11,000			
31	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	2,300	3,950	9,090	20,0
				1,15*2		2,300			
32	M	MAT	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=250mm biela,	m	2,300	10,400	23,920	20,0
				1,150*2		2,300			
	D		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				5 019,830	
33	K	211	9319941112	Tesnenie škáry tmelom Sikaflex PRO3	m	32,500	13,890	451,430	20,0
34	K	005	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním -	m2	60,700	5,590	339,310	20,0
				5,2+55,5		60,700			
35	K	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	15,000	1,710	25,650	20,0
36	K	003	941941195	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	15,000	0,750	11,250	20,0
37	K	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	15,000	0,750	11,250	20,0
38	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	30,000	3,100	93,000	20,0
39	K	011	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	65,780	2,090	137,480	20,0
				29,41+2,66*9,5+7,4*1,5		65,780			
40	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,250	48,500	60,630	20,0

41	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,300	19,520	103,460	20,0
42	K	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,760	55,480	652,440	20,0
				11,5+0,26		11,760			
43	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	30,000	2,850	85,500	20,0
44	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	2,000	0,200	0,400	20,0
45	K	013	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného krídla vrát do 4 m2	ks	1,000	1,520	1,520	20,0
46	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	2,128	5,250	11,170	20,0
				1,12*0,95*2		2,128			
47	K	013	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	3,914	1,890	7,400	20,0
				1,9*2,06		3,914			
48	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,430	57,000	24,510	20,0
				0,11+0,8*0,4*0,5*2		0,430			
49	K	013	9760821314	Vybúranie parapetov vnútor.	ks	2,000	1,100	2,200	20,0
50	K	013	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	2,050	4,100	20,0
51	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	130,000	2,480	322,400	20,0
				100+30		130,000			
52	K	013	978036171	Otlčenie šťachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	11,500	1,330	15,300	20,0
53	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	49,103	13,950	684,990	20,0
54	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,103	9,910	486,610	20,0
55	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	441,927	0,310	137,000	20,0
				49,103*9		441,927			
56	K	013	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,103	8,010	393,320	20,0
57	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	49,103	19,500	957,510	20,0
	D		**99**	**Presun hmôt HSV**				**1 484,510**	
58	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,691	21,000	1 484,510	20,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**52 982,890**	
	D		**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 333,060**	
59	K	711	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	55,000	5,100	280,500	20,0
				"P1" 55		55,000			
60	M	MAT	2833000260	FATRAFOL 806 EKOPLAST izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m čierna	m2	62,150	12,140	754,500	20,0
61	K	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	55,000	1,200	66,000	20,0
62	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	63,250	0,950	60,090	20,0
63	K	711	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	55,000	1,550	85,250	20,0
64	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	63,250	0,950	60,090	20,0
65	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,317	2,000	26,630	20,0
	D		**764**	**Konštrukcie klamplarske**				**49,040**	
66	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,240	0,750	1,680	20,0

				2*1,12		2,240			
67	K	764	764711115	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm	m	4,000	11,650	46,600	20,0
				"1/K" 2*2		4,000			
68	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,505	1,500	0,760	20,0
	D		766	**Konštrukcie stolárske**				**716,780**	
69	K	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	12,680	9,400	119,190	20,0
				2*(1,12+2,05)*2		12,680			
70	M	MAT	61141219004	Plastové okno 1120/2050 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné	ks	2,000	296,850	593,700	20,0
71	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 8 m	%	7,774	0,500	3,890	20,0
	D		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**41 530,040**	
72	K	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	9,114	2,750	25,060	20,0
				0,88+1,155+1,195+2,326+1,779*2		9,114			
73	K	767	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	154,873	1,100	170,360	20,0
74	K	767	767657522	Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm	ks	1,000	74,500	74,500	20,0
75	M	MAT	5534127700	Oceľové vráta plné požiarne bez zárubne,dvojkrídlové EW45,EI30 1900/2060	m2	3,914	295,000	1 154,630	20,0
				1,9*2,06		3,914			
76	K	767	767658114	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	1,000	225,000	225,000	20,0
77	M	MAT	55344811000p	Vráta oceľové sekčné požiarne EW D3+C 5000/2850	ks	1,000	6 830,000	6 830,000	20,0
78	K	767	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	5,590	9,500	53,110	20,0
				2,15*1,3*2		5,590			
79	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	93,621	0,950	88,940	20,0
80	M	MAT	553100000552	Oceľová konštrukcia-4/z	kg	93,621	2,950	278,180	20,0
81	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	52,152	0,970	50,590	20,0
82	M	MAT	5531000002	Oceľová konštrukcia-2/z	kg	52,152	2,900	151,240	20,0
83	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	74,685	0,970	72,440	20,0
84	M	MAT	5531000005	Oceľová konštrukcia-3/z	kg	74,685	2,950	220,320	20,0
85	K	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	154,873	0,850	131,640	20,0
86	M	MAT	553100000	Oceľová konštrukcia-1/z	kg	154,873	2,900	449,130	20,0
87	K	767	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	8 718,474	0,750	6 538,860	20,0
88	M	MAT	5531000007	Oceľová konštrukcia-7/z	kg	8 718,474	2,750	23 975,800	20,0
89	M	MAT	2455161150	Chemické kotvy +hilti skrtka	ks	65,000	9,100	591,500	20,0
90	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	40,000	1,140	45,600	20,0
91	K	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	132,000	0,800	105,600	20,0
				62+70		132,000			
92	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	352,400	0,850	299,540	20,0
	D		777	**Podlahy syntetické**				**7 536,910**	
93	K	773	777511001	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 381hr. 2 mm +Sikafloor 156	m2	122,500	61,200	7 497,000	20,0
				"P1" 55		55,000			
				"P2" 6		6,000			

				"P3" 6		6,000			
				"S3" 55,5		55,500			
				Súčet		122,500			
94	K	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	72,556	0,550	39,910	20,0
	D		783	**Dokončovacie práce - nátery**				1 817,060	
95	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	1,500	0,900	1,350	20,0
96	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	306,795	3,950	1 211,840	20,0
				"zám. výrobky"					
				(154,873+52,152+74,685+93,621+486,061+7,493+8718,474)*0,032		306,795			
97	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	306,795	1,930	592,110	20,0
98	K	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	6,000	1,960	11,760	20,0
	D		N00	**Vzduchotechnika**				132,690	
99	K	769	769036018	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.320-0.355 m2	ks	2,000	5,800	11,600	20,0
100	M	MAT	4290040509	Protidažďová žalúzia AL 800x400	ks	2,000	55,900	111,800	20,0
101	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,272	4,000	5,090	20,0
102	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	0,140	1,200	0,170	20,0
103	K	PK	PD	Presun dodávok	%	1,272	1,500	1,910	20,0
104	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,412	1,500	2,120	20,0
				Celkom				69 635,810	

ROZPOČET NÁKLADOV v € (bez DPH)

STAVBA: **RUŠŇOVÉ DEPO ŽILINA**

PS: SO 101 - SKLAD OLEJOV

PROFESIA : **ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS (systém tyco ZETTLER)**

STUPEŇ PD: Projekt pre realizáciu stavby

por. č.	N á z o v	mer. jedn.	počet	Dodávky €	Dodávky spolu €	Montáže €	Montáže spolu €	Pozn.
1	Ústredňa EPS ZETTLER MZX251	ks	1	1 490,00	1 490,00	280,00	280,00	
2	Aku bateria 12V/17Ah	ks	2	52,00	104,00	13,00	26,00	
3	Telefonny komunikátor GSM	ks	1	332,00	332,00	13,00	13,00	
4	Multisenzor interaktívny 801PH	ks	4	45,00	180,00	5,00	20,00	
5	Zasuvka 802B	ks	4	9,00	36,00	4,80	19,20	
6	Krabica pod zasuvku na omietku DHM69	ks	8	12,00	96,00	4,30	34,40	
7	Tlačitkový hlásič KAC CP840 (IP64)	ks	4	445,00	1 780,00	12,00	48,00	
8	Kryt pre tlačitkový hlásič KAC	ks	4	14,00	56,00	4,10	16,40	
9	Plamenný hlásič S271f+	ks	2	2 747,00	5 494,00	51,00	102,00	
10	Držiak S100/200	ks	2	122,00	244,00	15,50	31,00	
11	Ochranný kryt S200	ks	2	83,00	166,00	5,30	10,60	
12	Kabelové vyvodky	ks	4	6,00	24,00	4,60	18,40	
13	Bariera EX1+FFDO-CS-E1-54	ks	2	316,00	632,00	22,80	45,60	
14	Sirena s majakom LPAV856	ks	1	193,00	193,00	23,60	23,60	
15	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	220	1,25	275,00	1,10	242,00	
16	Kábel CHKE-V 2x1,5	m	110	1,38	151,80	1,15	126,50	
17	Trubka el.inštal. na omietku LSOH, príchytky	m	175	2,04	357,00	1,67	292,25	
18	Piktogram tlač. hlasiča	ks	4	2,14	8,56	0,39	1,56	
19	Prierazy steny do hr. 30cm, pož. tesnenie	ks	6	4,00	24,00	19,00	114,00	
20	Drobný elektroinšt. materiál	%	2	83,00	166,00	66,00	132,00	
21	Príplatok za práce nad 5m	hod	16		0,00	11,00	176,00	
22	Zaškolenie obsluhy	ks	1		0,00	180,00	180,00	

23	Oživenie EPS				ks	1		0,00	230,00	230,00	
24	Programovanie ústredne EPS				ks	1		0,00	280,00	280,00	
25	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia				ks	1		0,00	395,00	395,00	
26	Odborná prehliadka a skúška				ks	1		0,00	240,00	240,00	
27	Prevádzková kniha EPS				ks	1	14,00	14,00		0,00	
								0,00		0,00	

POZNÁMKA: Súčasťou rozpočtu je aj výkresová dokumentácia !!

Súčet dodávok :	11 823,36 €
Súčet montáži:	3 097,51 €
Spolu dodávka + montáž	**14 920,87 €**

Výkaz výmer

Stavba: RUŠŇOVÉ DEPO ŽILINA-OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO
Objekt: PS 01 - Demontáž čerpacej stanice olejov

Objednávateľ: Železničná spol. CARGO Slovakia a.s.Bratislava
Zhotoviteľ: Montagne, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 22.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**1 920,890**	**0,000**
	23-M	**Montáže potrubia**				**577,470**	**0,000**
1	230080451	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	445,000	0,150	66,750	0,000
2	230082039	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 57 x 3.2	ks	33,333	7,530	251,000	0,000
3	230082066	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 108 x 4	ks	31,867	8,150	259,720	0,000
	35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**				**1 343,420**	**0,000**
4	3501111	Demontáž zariadení		0,000		0,000	0,000
5	1	ČERPADLOTyp: Js 40 (8352.32)	ks	6,000	21,200	127,200	0,000
6	2	ZÁSOBNÁ NÁDRŽTyp: NSV 2-DK	ks	6,000	93,120	558,720	0,000
7	3	STÁČACÍ STOJAN	ks	1,000	32,500	32,500	0,000
8	4	VÝDAJNÝ STOJAN	ks	6,000	15,000	90,000	0,000
9	1-1	ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE		0,000		0,000	0,000
10	1-1-1	Autožeriav do 5000 kg	ks	1,000	210,000	210,000	0,000
11	1-1-2	Nákladné auto, Presun TG zariadenia do 15 km	ks	1,000	140,000	140,000	0,000
12	1-1-3	Zberný kontajner pre separovaný zber odpaduobjem 5 m3, Presun do 15 km	ks	1,000	185,000	185,000	0,000
		Celkom				**1 920,890**	**0,000**

Výkaz výmer

Stavba: RUŠŇOVÉ DEPO ŽILINA-OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO
Objekt: PS 02 - Sklad olejov
Časť: ČPS 02.1 - Prevádzkové zariadenie

Objednávateľ: Železničná spol. CARGO Slovakia a.s.Bratislava
Zhotoviteľ: Montagne,a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 22.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**340,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**340,000**
1	9419400	Mobilné ľahké lešenie dxšxv 2500x1000x4500 mmPrenájom na jeden meslac	kpl	1,000	340,000	340,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**13 906,400**
	35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**				**12 941,570**
2	3501	PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIE				0,000
3	*02.1.01*	*ZUBOVÉ ČERPADLOTyp: STEIMEL SF2/20RD-VLMF-1,1kW4PDodávateľ: Chemproces, spol. s.r.o. Bratislava*	*ks*	*3,000*	*1 440,000*	*4 320,000*
4	*02.1.02*	*FILTER AS300128-2"Dodávateľ: Chemproces, spol. s.r.o. Bratislava*	*ks*	*3,000*	*155,120*	*465,360*
5	*02.1.03*	*VÝDAJNÁ SÚPRAVAHadicový bubonHadica: DN 20, 20mVýdajná pištoľ Záchytná vaničkaDodávateľ: Chemproces, spol. s.r.o. Bratislava*	*ks*	*3,000*	*994,370*	*2 983,110*
6	*4*	*RIADIACI SYSTÉM Fluid keeper 4 (zadávacie zariadenie s displayom + software pre ovládanie), nastavenie, konfigurácia softwareDodávateľ: Chemproces, spol. s.r.o. Bratislava*	*ks*	*1,000*	*2 030,000*	*2 030,000*
7	*5*	*MOBILNÁ HAVARIJNÁ SÚPRAVA typ 6636Dodávateľ: KAISER+KRAFT, s.r.o.*	*ks*	*1,000*	*174,200*	*174,200*
8	*6*	*ZÁCHYTNÁ VAŇA S ROŠTOMTyp:6077Dodávateľ: MEVAKO s.r.o.*	*ks*	*4,000*	*158,600*	*634,400*
9	*7*	*Dopravné a balné*	*kpl*	*1,000*	*410,000*	*410,000*
10	3501-1	Montáž prevádzkového zariadenia	kpl	1,000	1 924,500	1 924,500
	769	**Montáž vzduchotechnických zariadení**				**964,830**
11	2401	VETRANIE SKLADU OLEJOV		0,000		0,000
12	*02.1.04*	*PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIEIMOS-ZN 800x400-R2S*	*ks*	*2,000*	*88,500*	*177,000*
13	*02.1.05*	*REGULAČNÁ KLAPKA S RUČNÝM OVLÁDANÍMIMOS-RKT 800 x 400 - R*	*ks*	*2,000*	*112,600*	*225,200*
14	*02.1.06*	*PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIEIMOS-ZN 400x800-R2S*	*ks*	*1,000*	*73,500*	*73,500*
15	*02.1.07*	*PROTIPOŽIARNA KLAPKA S 90 min ODOLNOSŤOU A TEPELNOU POISTKOUPKIS-EI90S 400 x 800 mm*	*ks*	*1,000*	*265,200*	*265,200*
16	2401-1	Montáž	%	6,398	35,000	223,930
	M	**Práce a dodávky M**				**6 992,310**
	23-M	**Montáže potrubia**				**6 893,820**
17	230010256	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr DN 1"	m	13,000	1,410	18,330
18	*1414522000*	*Rúrka závitová 1"*	*m*	*13,390*	*4,110*	*55,030*
19	230010259	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr DN 2"	m	28,000	1,600	44,800

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	1414522600	Rúrka závitová 2"	m	28,840	8,600	248,020
21	230040006-1	Montáž závitových dielov DN 1"	ks	15,000	4,180	62,700
22	230040009-1	Montáž závitových dielov DN 2"	ks	16,000	6,420	102,720
23	3194418700	PRECHODY RÚROVÉ PRIAME DN 50/25	ks	3,000	1,210	3,630
24	3194116600	RÚROVÉ OBLÚKY; 90° DN 25	ks	9,000	1,350	12,150
25	3194116900	RÚROVÉ OBLÚKY; 90° 2"	ks	13,000	3,550	46,150
26	319111111	PRIVAROVACIA PRÍRUBA SAE 2DN 25 1"Dodávateľ: Chemproces, spol. s.r.o. Bratislava	ks	6,000	22,600	135,600
27	230040006	Montáž závitových dielov DN 1"	ks	6,000	4,160	24,960
28	230040009	Montáž závitových dielov DN 2"	ks	8,000	6,470	51,760
29	422111111	GUĽOVÝ VENTIL DN50	ks	7,000	52,800	369,600
30	422111112	GUĽOVÝ VENTIL DN25	ks	3,000	25,300	75,900
31	422111113	TROJCESTNÝ VENTIL DN 50	ks	1,000	285,970	285,970
32	422111114	SPÄTNÝ VENTIL DN25	ks	3,000	59,140	177,420
33	21	SNÍMAČ TLAKUKL3451	ks	3,000	355,250	1 065,750
34	22	MANOMETRICKÝ SPÍNAČ - ochrana čerpadla proti chodu na sucho s navarovacím kusomswitchGAUGE PGS21.100/160	ks	3,000	389,250	1 167,750
35	23	HADICA NA OLEJ - PREPOJ MEDZI IBC A POTRUBÍMTW50 - 2m s americkými rýchlospojkami a prechodkou na IBC	ks	4,000	165,800	663,200
36	24	AMERICKÁ SPOJKA SAMECAVKI 50	ks	8,000	38,960	311,680
37	25	PRECHODKA NA IBC KONTAJNER, S VONKAJŠÍM ZÁVITOM PRE AVKI 50	ks	4,000	117,480	469,920
38	26	KONCOVKY NA HADICU - americká spojka samica, materiál mosadz DN50, na hadiciAMKC 50	ks	8,000	78,250	626,000
39	27	NAVAROVACÍ NIPPEL NA POTRUBIEAN 2"	ks	4,000	11,820	47,280
40	28	ZÁSLEPKA AVK-50	ks	4,000	24,500	98,000
41	2301111	Montáž pol.21-28	ks	1,000	411,000	411,000
42	230120072	ZNAČENIE POTRUBIA ŠTÍTKAMI podľa STN 13 0072	ks	1,000	2,290	2,290
43	5489511000	Zaoblený štítok veľkosť 1, smer P, nápis "8.03.1 OLEJ ČISTÝ - PRÍJEM"	ks	1,000	2,890	2,890
44	2301200721	ZNAČENIE VÝDAJNÉHO STOJANA TABUĽKOUpodľa STN 13 0072	ks	3,000	2,570	7,710
45	54895110001	Tabuľka veľkosť 1, nápis "8.03.1 OLEJ ČISTÝ - VÝDAJ" Farba štítkov č.2320 hnedá Farba písma a okraja štítka biela	ks	3,000	2,870	8,610
46	HZS000114	Príprava na skúšky tesnosti potrubiado DN 50	hod	3,000	11,000	33,000
47	HZS0001141	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 a STN EN 13 480 do DN 50	hod	24,000	11,000	264,000

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 68,490

48	250030001	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového do DN 50	m2	6,000	1,750	10,500
49	250030051	Oprašovanie potrubia priemyslového do DN 50	m2	6,000	0,410	2,460
50	250030101	Základný jednozložkový náter potrubia priemyslového do DN 50	m2	6,000	1,890	11,340
51	250030201	Ostatné jednozložkové nátery potrubia priemyslového do DN 50	m2	12,000	1,760	21,120
52	2462152500	Farba syntetická na ťahké kovy S 2003 - 0,117kg.m-2	kg	1,000	8,160	8,160
53	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol - 2x S 2013 číslo farby 2320	kg	2,000	6,890	13,780
54	2464201200	Riedidlo pre syntetické nátery striekaním S 6001 20% z NH	kg	0,600	1,890	1,130

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 30,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	HZS0001142	Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu	hod	3,000	10,000	30,000

Celkom **21 238,710**

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **RUŠŇOVÉ DEPO ŽILINA-OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Objednávateľ: Železničná spol. CARGO Slovakia a.s.Bratislava
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 22.1.2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
4715-3	**HOSPODÁRSTVO**								
01	**PS 01 - Demontáž čerpacej stanice olejov**	**1 920,89**	**384,18**	**2 305,07**					
02	**PS 02 - Sklad olejov**	**21 238,71**	**4 247,74**	**25 486,45**					
02-1	ČPS 02.1 - Prevádzkové zariadenie	21 238,71	**4 247,74**	**25 486,45**					
101	**SO 101 - Sklad olejov**	**92 409,14**	**18 481,83**	**110 890,97**					
AS	Stavebné riešenie	69 635,81	**13 927,16**	**83 562,97**					
EO	Elektroinštalácia	7 852,46	**1 570,49**	**9 422,95**					
EPS	Elektrická požiarna signalizácia	14 920,87	**2 984,17**	**17 905,04**					

Celkom **115568,74** **138 682,49**

Výkaz výmer

Stavba: **RUŠŇOVÉ DEPO ŽILINA-OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO**
Objekt: **SO 101 - Sklad olejov**
Časť: **Elektroinštalácia**

Objednávateľ: Železničná spol. CARGO Slovakia a.s.Bratislava
Zhotoviteľ: Montagne , a.s. Spracoval:
Miesto: Dátum: 22.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**40,830**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**40,830**
1	974042532	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70mm, -0,00800t	m	12,000	3,250	39,000
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,096	9,350	0,900
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,864	0,380	0,330
4	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,096	6,280	0,600
	M	**Práce a dodávky M**				**7 619,630**
	21-M	**Elektromontáže**				**3 891,170**
5	2101	1.Demontáž		0,000		0,000
6	210201002-D	Demontáž jestvujúcich svietidiel	ks	5,000	3,250	16,250
7	210800155-D	Demontáž elektrorozvodov	m	250,000	0,250	62,500
8	210110301-D	Demontáž 63A spínača	ks	1,000	1,600	1,600
9	210190155-D	Demontáž prístrojov v rozvádzači RP19	ks	25,000	13,500	337,500
10	HZS000113	Demontáže	hod	16,000	10,000	160,000
11	2102	2.Rozvádzač RP 19		0,000		0,000
12	*34511111111*	*Jestvujúca oceľovo-plechová nástenná rozvodnica Rozvodný systém: 3NPE ~50Hz 400/TN-SRozmery: (900+900)x1500x300 (šírka x výška x hĺbka)*	*ks*	*1,000*		*0,000*
13	*3451*	*Pole č. 1*		*0,000*		*0,000*
14	*3453019041*	*Zvodič prepätia 3P, typu 1+2 25kA, PRD25r*	*ks*	*1,000*	*195,610*	*195,610*
15	*3453013138*	*Trojpólový istič 80A, NG 125N, char. C (Schn. el)*	*ks*	*1,000*	*140,280*	*140,280*
16	*3453012544*	*Trojpólový istič 63A, iC60H, char. B (Schn. el)*	*ks*	*1,000*	*59,130*	*59,130*
17	*3453012542*	*Trojpólový istič 50A, iC60H, char. C (Schn. el)*	*ks*	*1,000*	*55,620*	*55,620*
18	*3453012536*	*Trojpólový istič 40A, iC60H, char. B (Schn. el)*	*ks*	*1,000*	*28,940*	*28,940*
19	*3453012414*	*Jednopólový istič 16A, iC60H, char. B (Schn. el)*	*ks*	*2,000*	*5,250*	*10,500*
20	*3453012409*	*Jednopólový istič 10A, iC60H, char. B (Schn. el)*	*ks*	*1,000*	*5,300*	*5,300*
21	*3453012443*	*Jednopólový istič 6A, iC60H, char. B (Schn. el)*	*ks*	*2,000*	*5,850*	*11,700*
22	*3453014692*	*Prúdový chránič štvorpólový, 63A, 300mA. iID (Schn. el.)*	*ks*	*1,000*	*152,360*	*152,360*
23	*3453014640*	*Prúdový chránič dvojpólový, 25A, 30mA. iID (Schn. el.)*	*ks*	*1,000*	*48,250*	*48,250*
24	*3450626800*	*Svorka radová RSDPS-30*	*ks*	*9,000*	*0,600*	*5,400*
25	*3450626100*	*Svorka radová RSDPS-20*	*ks*	*9,000*	*0,420*	*3,780*
26	*3450625200*	*Svorka radová RSDPS-10*	*ks*	*8,000*	*0,250*	*2,000*
27	*3450624400*	*Svorka radová RSDPS-00*	*ks*	*8,000*	*0,280*	*2,240*
28	*3451010500*	*Káblová upchávka PG29*	*ks*	*2,000*	*0,510*	*1,020*
29	*3451010400*	*Káblová upchávka PG21*	*ks*	*2,000*	*0,310*	*0,620*
30	*3451010300*	*Káblová upchávka PG16*	*ks*	*2,000*	*0,220*	*0,440*
31	*3451010200*	*Káblová upchávka PG13,5*	*ks*	*3,000*	*0,200*	*0,600*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	4053109752	Popisný štítok vývodu	ks	13,000	0,300	3,900
33	3452	Pole č. 2		0,000		0,000
34	4053104133	Motorový spúšťač s nadprúdovou a skratovou ochranou GV2ME8, 2,5-4A (Schn. el.)	ks	3,000	32,400	97,200
35	3580102300	Trojpólový stykač, 9A, ovládacia cievka ~230V, LCD09P7 (Schn. el.)	ks	3,000	19,820	59,460
36	3453012414	Jednopólový istič 16A, iC60H, char. B (Schn. el)	ks	1,000	5,310	5,310
37	3453012443	Jednopólový istič 6A, iC60H, char. B (Schn. el)	ks	1,000	5,130	5,130
38	3450625200	Svorka radová RSDPS-10	ks	3,000	0,250	0,750
39	3450624400	Svorka radová RSDPS-00	ks	21,000	0,280	5,880
40	3451010300	Káblová upchávka PG16	ks	4,000	0,210	0,840
41	3451010200	Káblová upchávka PG13,5	ks	3,000	0,200	0,600
42	4053109752	Popisný štítok vývodu	ks	13,000	0,290	3,770
43	HZS0001131	Práca v rozvádzači	hod	16,000	11,000	176,000
44	210010101	Lišta elektroinšt. vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne	m	25,000	1,700	42,500
45	3451102000	Príchytka 4ks/m	ks	100,000	0,200	20,000
46	210010134	Rúrka ochranná do D 47 mm	m	10,000	1,450	14,500
47	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	10,000	1,220	12,200
48	3451100400	I-Príchytka CL 40	ks	10,000	0,310	3,100
49	210010214	Rúrka oceľová DN32 , uložená pevne vrátane základného náteru	m	15,000	4,110	61,650
50	1414102200	Oceľová rúrka f32mm	m	15,000	4,650	69,750
51	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,240	6,250	1,500
52	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,075	2,110	0,160
53	3451105700	Príchytka SONAP 29-40	ks	30,000	0,400	12,000
54	210010351	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	6,000	8,140	48,840
55	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	6,000	2,850	17,100
56	210020132	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 300 mm	m	10,000	2,110	21,100
57	3451354000	Rošt dĺžka 3m -30/300	ks	4,000	19,850	79,400
58	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	44,000	3,100	136,400
59	2830115500	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	44,000	0,800	35,200
60	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	5,520	11,040
61	2830127500	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	2,000	0,800	1,600
62	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	2,000	3,850	7,700
63	3438150510	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	1,800	0,280	0,500
64	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	0,110	0,110
65	3450201340	Spínač jednopólový na povrch, 230V, 10A, 3553-01929 B (ABB)	ks	1,000	0,650	0,650
66	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	1,000	4,550	4,550
67	3450202460	Prepínač striedavý na povrch, 230V, 10A, 3553-06929 B (ABB)	ks	1,000	5,100	5,100
68	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	2,550	7,650
69	345036501	Jednonásobná zásuvka na povrch, 230V, 16A, 5518-2929B (ABB)	ks	1,000	5,250	5,250
70	345036503	Dvojnásobná zásuvka na povrch, 230V, 16A, 5518-2029B (ABB)	ks	1,000	4,990	4,990
71	345036504	Dvojnásobná zásuvka na povrch pre priebežnú montáž, 230V, 16A, IP54, 5518-2069B (ABB)	ks	1,000	5,100	5,100

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	210110602	Montáž tlačítka	ks	1,000	2,850	2,850
73	4053111080	Kompletné tlačidlo central stop v skrinke XAL K78E (Schn. el.)	ks	1,000	38,270	38,270
74	210010432	Montáž prípojnice	ks	1,000	6,580	6,580
75	345090001	Prípojnica potenciálového vyrovnania pod omietku, 1809/UP (OBBO Bettermann)	ks	1,000	39,850	39,850
76	34510001	Káblová objímka s funkčnou odolnosťou pri požiari UDF12 (Strader)	ks	35,000	0,110	3,850
77	34510002	Skrutka do betónu s funkčnou odolnosťou pri požiari SBOM 5x60 (Strader)	ks	35,000	0,350	12,250
78	210101361	NN koncovky pre káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35mm)	ks	1,000	2,110	2,110
79	3410352114	Káblová spojka pre kábel AYKY 4x6, POLJ-01/4X 4- 16	ks	1,000	15,810	15,810
80	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	15,000	0,210	3,150
81	3544224150	Vodič FeZn f 10	kg	15,000	1,350	20,250
82	210200114	Svietidlá núdzový režim, IP 65	ks	2,000	10,500	21,000
83	34800002	Núdzové LED svietidlo, pre netrvalé osvetlenie s autonómiou 1 hodina, MULTIEVO-LED.1 (SEC Nitra)	ks	2,000	84,690	169,380
84	210201002	Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné ,IP 65 dvojtrubicové	ks	8,000	11,840	94,720
85	34800001	Stropné žiarivkové svietidlo so zvýšeným krytím, 2x35W, TCW060 2xTL5-35W v rátane svetelného zdroja (Philips)	ks	8,000	42,540	340,320
86	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	15,000	0,550	8,250
87	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	15,000	0,620	9,300
88	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	20,000	0,780	15,600
89	3410350195	CY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	20,000	1,550	31,000
90	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	10,000	0,580	5,800
91	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti ČSN, STN	m	10,000	0,920	9,200
92	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	25,000	0,500	12,500
93	3410350079	CYKY-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	25,000	0,510	12,750
94	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	90,000	0,500	45,000
95	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	90,000	0,280	25,200
96	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	12,000	0,500	6,000
97	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	12,000	0,510	6,120
98	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,600	24,000
99	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	40,000	0,740	29,600
100	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	70,000	0,580	40,600
101	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	70,000	0,710	49,700
102	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	15,000	0,680	10,200
103	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	15,000	1,380	20,700
104	210800164	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	8,000	0,650	5,200
105	3410350103	CYKY 7x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	8,000	1,180	9,440
106	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	10,000	0,750	7,500
107	3410350002	AYKY-J 4x16 Kábel pre voľne uloženie, hliníkový ČSN, STN	m	10,000	1,500	15,000
108	3451111111	Ostatné nešpecifikované	ks	1,000	40,000	40,000
109	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,800	240,000	192,000
110	HZS0001132	Drobné murárske práce	hod	8,000	10,000	80,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111	HZS0001133	Ostatné nešpecifikované	hod	12,000	10,000	120,000

	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**3 728,460**
112	2201	6.MONITOROVACÍ SYSTÉM				0,000
113	*3410100001*	*Riadiaca jednotka pre zadávanie s displayom, fluid keeper 4, kód 8870*	*ks*	*1,000*	*1 175,000*	*1 175,000*
114	*3410100002*	*Software pre ovládanie v rátane jednotky rozhrania, fluid keeper 4, kód 8871*	*ks*	*1,000*	*698,200*	*698,200*
115	*3410100003*	*Transformátor 230VAC/24VDC, 5A, kód: 4528*	*ks*	*1,000*	*171,200*	*171,200*
116	*3410100004*	*Rozdeľovač pre prepojenie riadiacej jednotky s impulzným zariadením*	*ks*	*2,000*	*99,200*	*198,400*
117	*3410100005*	*Dátový kábel 2x1 PBFCEN/4, kód: 8815*	*m*	*6,000*	*1,350*	*8,100*
118	*3410100006*	*Napájací kábel , kód: 8803*	*m*	*10,000*	*1,870*	*18,700*
119	2200001	Nastvenie, konfigurácia - inštalácia software, spustenie testovanie zariadenia	ks	1,000	310,000	310,000
120	*341000007*	*PC zostava*	*ks*	*1,000*	*980,000*	*980,000*
121	220511032	Kábel uchytený na NIEDAX lištách	m	18,000	4,850	87,300
122	*3410300725*	*Kábel FTP*	*m*	*18,000*	*0,920*	*16,560*
123	*341111111*	*Ostatné nešpecifikované*	*ks*	*1,000*	*65,000*	*65,000*

	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**192,000**
124	HZS000114	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy	hod	16,000	12,000	192,000

Celkom **7 852,460**

Príloha č. 3

Pravidlá pre vstup do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO a Pravidlá v oblasti BOZP pre výkon práce cudzích zamestnancov na pracoviskách ZSSK CARGO

PODMIENKY NA ZAISTENIE BOZP

Vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO je podmienené vydaním povolenia na vstup do vyhradeného priestoru na základe žiadosti na každú osobu, pre ktorú sa vstup požaduje. Povolenie sa vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnú pre splnenie úloh, maximálne na 24 mesiacov. Po ukončení platnosti je potrebné Povolenie vrátiť a v prípade potreby sa vydá nové povolenie na základe stanovených podmienok na vydanie.

V žiadosti o vydanie povolenia musí byť vyšpecifikovaný obvod a účel vstupu do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO, ktorý na žiadosti svojim podpisom odsúhlasí Sekcia správy majetku ZSSK CARGO. Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia vstupu je „Preukaz spôsobilosti BOZP" a „Potvrdenie o absolvovaní vstupného oboznámenia v podmienkach ZSSK CARGO", ktoré vydáva hlavný inšpektor BOZP po absolvovaní vstupného oboznámenia.

O absolvovanie vstupného a pravidelného oboznámenia o BOZP je potrebné písomne požiadať na adrese: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Odbor riadenia ľudských zdrojov, Oddelenie BOZP, Drieňová 24, 820 09 Bratislava. Žiadosť musí obsahovať menovite zamestnancov, pre ktorých je oboznámenie potrebné zabezpečiť.

Povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO vydáva Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany, Oddelenie ochrany a hospodárskej mobilizácie ZSSK CARGO, Drieňová 24, 820 09 Bratislava.

To isté platí pre vjazd cudzích cestných motorových vozidiel do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného priestoru ZSSK CARGO sa vydáva na základe žiadosti na každé cestné motorové vozidlo. Povolenie sa vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnú pre splnenie úloh, maximálne na 24 mesiacov.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO vydáva Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany, Oddelenie ochrany a hospodárskej mobilizácie ZSSK CARGO, Drieňová 24, 820 09 Bratislava.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO sa môže vydať len zamestnancom cudzích organizácií, ktorí majú vydané platné povolenie na vstup do vyhradených priestorov ZSSK CARGO.

Povinnosti cudzích spoločností v oblasti BOZP

1. Oboznámiť zamestnancov so všeobecne platnou legislatívou o BOZP a PO.
2. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška č. 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti technických zariadení).
3. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach).
4. Zabezpečiť overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce podľa platnej legislatívy v SR a pracovného zaradenia (Zákon č. 124/2006 o BOZP, zákona č. 311/2001 – Zákonník práce a zákona, Vyhláška č. 245/2010 MDPT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti, a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe).
5. Hodnotiť rizika a určiť bezpečné pracovné postupy.
6. Poskytnúť OOPP svojim zamestnancom.

7. Oboznámiť so všeobecným postupom v prípade záchranných prác, evakuácii a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci.
8. Zabezpečiť evidenciu dochádzky na pracovisko iného zamestnávateľa.
9. Pracovné pozície, ktoré pri výkone svojej práce sú na pracoviskách ŽSR musia mať platné oboznámenie z Bz1 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.
10. Evidovať platnosť preukazov o spôsobilosti BOZP a zabezpečiť obnovovanie ich platnosti.

Povinnosti spoločnosti ZSSK CARGO

1. Zabezpečiť príslušnú elektrotechnickú kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich sa pod trolejovým vedením v zmysle Vyhlášky 205/2010 MDPT o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a STN 34 3109.
2. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov Zhotoviteľa s BP1- Predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, základnými zásadami BOZP a vystaviť „Preukaz spôsobilosti o BOZP".
3. Preukázateľne oboznámiť s Prevádzkovým poriadkom príslušného pracoviska, Prevádzkovo-technologickými poriadkami príslušných pracovísk, s pracoviskami so zvýšeným rizikom a o vzniknutých mimoriadnostiach na pracovisku. Oboznámenie zabezpečí príslušný vedúci zamestnanec priamo na jednotlivých pracoviskách.
4. Oboznámiť zamestnancov Zhotoviteľa so spôsobom a miestom, kde je potrebné nahlasovať vstup na jednotlivé pracoviská, vznik mimoriadnych udalostí, poškodenie zdravia pri práci a hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác.

Povinnosti zamestnanca

1. Dodržiavať všeobecne platné pravidlá a predpisy o BOZP na území zákazníka, rešpektovať príslušné značenie na jednotlivých pracoviskách, oboznámiť sa s postupom v prípade záchranných prác, evakuácií a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci na pracovisku zákazníka.
2. Pri práci používať OOPP, ktoré sú povinné pre dané pracovisko a vykonávanú činnosť.
3. Pri vstupe do areálu ZSSK CARGO kontaktovať povereného zamestnanca daného pracoviska, ohlásiť svoju prítomnosť a zaznamenať začiatok a koniec výkonu práce.
4. Všetky práce vykonávať so súhlasom vedúceho pracoviska.
5. Nezasahovať do výrobných zariadení a nevykonávať práce, na ktoré nemá zamestnanec potrebnú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie a nevykonávať prácu bez príkazu na prácu.
6. Pri výkone práce postupovať podľa schváleného pracovného postupu a dodržiavať bezpečný pracovný postup pri práci v priestoroch iného zamestnávateľa (rušňové depo, prevádzkareň, koľajisko).
7. V prípade, že zamestnanec zistí porušenie BOZP, vznik nebezpečnej udalosti alebo iných mimoriadností, je povinný nahlásiť tento nedostatok vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe. Ak pracuje na pracovisku, kde nie je možné odstrániť nebezpečenstvo a ohrozenie, je povinný riadiť sa bezpečným pracovným postupom určeným pre toto pracovisko.
8. V prípade pracovného úrazu je povinný poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc a bezodkladne ohlásiť mimoriadnosť vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe.
9. Podrobiť sa kontrole na alkohol, omamné látky a dodržiavať zákaz fajčenia s výnimkou miest na to určených.

Príloha č. 4

Stavebné povolenie č. 14089/2014-C342-SŽDD/39429 zo dňa 23.6. 2014, právoplatné dňa 11.7. 2014 vydané MDVaRR, odbor dráhový-stavebný úrad

Toto rozhodnutie nadobúda
právoplatnosť 11. 7. 2014
dňa:.....
vykonateľnosť
dňa:.....

Skratka OU: SDT
Číslo: 26-06-2014
Číslo spisu: 15647/2014-V27
Prílohy/listy: 2 Vybavuje: Ing. [illegible]

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Sekcia železničnej dopravy a dráh
Odbor dráhový stavebný úrad
Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Č.: 14089/2014-C342-SŽDD/39429 **V Bratislave dňa 23.6.2014**
Stupeň dôvernosti: VJ

STAVEBNÉ POVOLENIE

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVRR SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101, písm a) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods.1, písm.aa) zákona o dráhach a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka Železničná spoločnosť CARGO Slovakia a.s., Drieňová 24, Bratislava v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba dráhy: „Rušňové depo Žilina – Olejové hospodárstvo"

členenie stavby:
Stavebný objekt:
SO 101 Sklad olejov

Prevádzkové súbory:
PS 01 Demontáž čerpacej stanice olejov
PS 02 Sklad olejov

bude realizovaná na pozemku investora Železničná spoločnosť CARGO Slovakia a.s., Drieňová 24, Bratislava parc.č. 6118 v k.ú. Žilina sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e.

Stavba rieši rekonštrukciu a modernizáciu olejového hospodárstva v jestvujúcom murovanom objekte vedľa jestvujúceho skladu olejov a rozvodne v areáli RD CARGO Žilina.

Základné technické údaje o stavbe a jej podrobnosti sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, ktorú vypracovala spoločnosť HPK engineering a s., Němcovej 30, Košice. Kód 4715/.3 spracované 12/2013.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej MDVRR SR v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR.
2. Stavbu uskutočniť právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, určenou vo výberovom konaní. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby MDVRR SR do 15 dní po skončení výberového konania.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predložiť pri kolaudačnom konaní.
4. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na staveniska.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržať príslušné dráhové predpisy, STN a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
6. Na stavbe použiť stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
7. Najneskôr do 15 dní od začatia stavebných prác je stavebník povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavby.
8. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskôr do 12 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že stavebník nie je z vážnych dôvodov schopný stavbu dokončiť, písomne požiada stavebný úrad o predĺženie lehoty pred jej uplynutím s uvedením dôvodov.
9. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.
10. Najneskôr do kolaudácie stavby vypratať staveniska, odstrániť zariadenie staveniska.
11. Na ochranu životného prostredia /záujmov spoločnosti/ sa určujú tieto podmienky: všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a komunikácií okolo nej. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
12. Pri realizácii prác nakladať so vzniknutým odpadom v zmysle legislatívnych predpisov odpadového hospodárstva a v súlade s vydanými opatreniami orgánov štátnej správy.
13. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávnených za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania uplatnených k stavbe, najmä uvedené vo:
   - vyjadrení Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o ŽP zn.: OU-ZA-OSZP3/Z/2014/00818-2/Jan zo dňa 14.2.2014,zn.: OU-ZA-OSZP3/Z/2014/00834/Deb zo dňa 13.2.2014 a zn.: OU-ZA-OSZP3/Z/2014/013794-2/Jan zo dňa 23.5.2014,
   - stanovisku ŽSR GR Bratislava, Odbor expertízy č.: 14343/2014/O420-2 zo dňa 19.3.2014.
15. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená" s údajmi: stavba, stavebník, zhotoviteľ stavby, termín začatia a ukončenia stavby, kto a kedy stavbu povolil.
16. Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebník predloží stavebnému úradu stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti.
17. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
18. Dokončenú stavbu (jej časť spôsobilú na užívanie) možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného MDVRR SR. Po ukončení stavebných prác stavebník

podá na stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby podľa §§ 79 a 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené, dodržanie stanovených podmienok bolo zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a tým, že sa ich zaväzuje plniť.

Odôvodnenie:

Investor Železničná spoločnosť CARGO Slovakia a.s., Drieňová 24, Bratislava v zastúpení spoločnosťou HPK engineering a.s., Němcovej 30, Košice podal dňa 4.4.2014 s doplnením 30.5.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy: „Rušňové depo Žilina – Olejové hospodárstvo" v k.ú Žilina.

MDVRR SR oznámil pod č.j.: 14089/2014-C342-SŽDD/34990 zo dňa 4.6.2014 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Do stanoveného termínu neboli k uskutočneniu stavby uplatnené žiadne námietky a pripomienky. K projektu stavby sa kladne vyjadrili známi účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie, ktorých opodstatnené pripomienky boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

MDVRR SR v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Takisto zistil, že uskutočnením stavby nebude ohrozená ani neprimerane obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.

MDVRR SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania, v ktorom zistil, že uvažovaná časť stavby dráhy nie je v rozpore so všeobecnými záujmami a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia vo výške 400,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pol. č. 60g sadzobníka (správny poplatok bol uhradený prevodom dňa 30.5.2014 na účet do Štátnej pokladnice).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ds.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkom možné preskúmať súdom.

Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania:
Železničná spoločnosť CARGO Slovakia a.s., Drieňová 24, 829 09 Bratislava
HPK engineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice

Ostatným:
ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
ŽSR OR, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Vybavuje: