

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0007/ 109

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Brusno**
sídlo : Ondrej nad Hronom ,Ondrejská 360/1 , 976 62 Brusno
Slovenská republika
konajúci : **Viera Krakovská** , starostka obce
IČO : 00313491
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na predfinancovanie : xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na refundáciu : xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 25.mája 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0007/109** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 **Článok 3 ods. 3.1 písmeno c)** Zmluvy sa mení a znie nasledovne :

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.2 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **22 391,26 EUR**.

1.1.2 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory** „ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Viera Krakovská** , starostka obce
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č.2 Predmet podpory
Príloha č.11 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce BRUSNO	
Kód ITMS	25120220007	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Banská Bystrica
Obec	Brusno
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie kvality a efektívnosti poskytovania verejného osvetlenia v obci Brusno
Špecifický cieľ projektu 1	zníženie spotreby elektrickej energie sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 2	zvýšenie kvality poskytovaného verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 3	zvýšenie spoľahlivosti sústavy verejného osvetlenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2010	113,00	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2012	35,28	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Realizácia rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	počet	113,00

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Realizácia rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia	09/2010	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	08/2012
Publicita a informovanosť	09/2010	08/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	259 672,00	22 391,26	282 063,26	Realizácia rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia
CELKOVO	259 672,00	22 391,26	282 063,26	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Realizácia rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia	259 672,00	22 391,26	282 063,26
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO			22 391,26	282 063,26

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	21000001 - Demontáž parkového svetidla do výšky 4m, likvidácia	ks	13,96	5	69,82	69,82	0,00	september 10	august 12
2.	21000003 - Demontáž pouličného svetidla do výšky 8m, likvidácia	ks	15,96	8	127,67	127,67	0,00	september 10	august 12
3.	21000004 - Demontáž pouličného svetidla do výšky 10m, likvidácia	ks	15,96	100	1 595,83	1 595,83	0,00	september 10	august 12
4.	21000010 - Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	17,95	108	1 938,93	1 938,93	0,00	september 10	august 12
5.	21000020 - Demontáž betonových stožiarov do MH=8,0m, likvidácia	ks	229,10	8	1 832,84	1 832,84	0,00	september 10	august 12
6.	21000022 - Demontáž stožiarov do MH=4,0m, likvidácia	ks	75,80	5	379,01	379,01	0,00	september 10	august 12
7.	21000025 - Demontáž stožiarov do MH=10,0m, likvidácia	ks	75,80	2	151,60	151,60	0,00	september 10	august 12
8.	21000027 - Demontáž päťce parkovej plastovej (sklolaminát)	ks	17,95	5	89,77	89,77	0,00	september 10	august 12
9.	21000028 - Demontáž päťce cestnej plastovej (sklolaminát)	ks	21,94	2	43,89	43,89	0,00	september 10	august 12
10.	21000032 - Demontáž svorkovnice	ks	11,97	7	83,78	83,78	0,00	september 10	august 12
11.	21000033 - Demontáž základu stožiara v zeleni do MH=4m, odvoz sutiny na skládku	ks	99,74	5	498,70	498,70	0,00	september 10	august 12
12.	21000036 - Demontáž základu stožiara v chodníkoch - betón, asfalt do MH=10m, odvoz sutiny na skládku	ks	179,53	10	1 795,31	1 795,31	0,00	september 10	august 12
13.	21000045 - Demontáž starého,holého vzdušného vedenia VO	m	1,00	414	412,92	412,92	0,00	september 10	august 12
14.	94600001 - Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 30 cm, Vybúranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, uvedenie do pôvodného stavu.	m	39,50	450	17 775,34	17 775,34	0,00	september 10	august 12

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
15.	94600002 - Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, pokládka novej dlažby, uvedenie do pôvodného stavu	m	43,89	360	15 798,73	15 798,73	0,00	september 10	august 12
16.	94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatlávanie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m	13,96	1241	17 328,73	17 328,73	0,00	september 10	august 12
17.	94600006 - Pretlak do dĺžky 10 m pod komunikáciou, chránička ø100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm	m	66,76	119	7 944,00	7 944,00	0,00	september 10	august 12
18.	94600009 - Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	2,99	2563	7 668,96	7 668,96	0,00	september 10	august 12
19.	94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn ø=10 mm2, vrátane podružného materiálu	m	3,39	97,5	330,64	330,64	0,00	september 10	august 12
20.	94600016 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m	ks	119,69	17	2 034,68	2 034,68	0,00	september 10	august 12
21.	94600017 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	173,80	51	8 863,97	8 863,97	0,00	september 10	august 12
22.	94600019 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 8 m	ks	205,40	4	821,62	821,62	0,00	september 10	august 12
23.	34000002 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 4m, 60/40/3	ks	204,67	17	3 479,31	3 479,31	0,00	september 10	august 12
24.	34000006 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 6m, 60/60/3	ks	287,25	51	14 649,73	14 649,73	0,00	september 10	august 12
25.	34000008 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 8m, 76/80/3	ks	400,15	4	1 600,62	1 600,62	0,00	september 10	august 12

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
26.	34000024 - Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiehnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	71,81	17	1 220,81	1 220,81	0,00	september 10	august 12
27.	34000025 - Montáž stožiara do výšky 6 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiehnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	75,80	51	3 865,90	3 865,90	0,00	september 10	august 12
28.	34000026 - Montáž stožiara do výšky 8 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiehnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	91,76	4	367,04	367,04	0,00	september 10	august 12
29.	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	19,55	72	1 407,52	1 407,52	0,00	september 10	august 12
30.	34000042 - Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	1,80	72	129,26	129,26	0,00	september 10	august 12
31.	34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	5,19	182	943,93	943,93	0,00	september 10	august 12
32.	34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	0,61	72	43,95	43,95	0,00	september 10	august 12
33.	34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	0,39	72	28,15	28,15	0,00	september 10	august 12
34.	34000069 - Stožiarová svorkovnica, 2x10A	ks	38,71	69	2 671,04	2 671,04	0,00	september 10	august 12
35.	34000070 - Stožiarová svorkovnica, 3x10A	ks	50,96	3	152,87	152,87	0,00	september 10	august 12
36.	34000071 - Reflexný pásik - strieborný 3M na betónový stožiar, šírka 5 cm.	ks	5,19	110	570,51	570,51	0,00	september 10	august 12
37.	34500023 - Výložník na betónový stožiar 0,5 m, Zn	ks	25,93	111	2 878,48	2 878,48	0,00	september 10	august 12
38.	34500029 - Montáž výložníkov a konzol do výšky 6 m	ks	19,15	3	57,45	57,45	0,00	september 10	august 12

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
39.	34500031 - Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks	17,95	111	1 992,79	1 992,79	0,00	september 10	august 12
40.	34500058 - Výložník dvojramenný dĺžky 0,5 m, Zn, driek ø60mm, rameno ø60mm,	ks	86,89	3	260,68	260,68	0,00	september 10	august 12
41.	34600001 - Kábel silový medený CYKY J 3x1,5	m	0,88	907	796,08	796,08	0,00	september 10	august 12
42.	34600006 - Kábel silový medený CYKY J 4x10	m	5,59	2688	15 013,58	15 013,58	0,00	september 10	august 12
43.	34600008 - Kábel silový s plastovou izoláciou AYY-J 4x35	m	4,19	40	167,56	167,56	0,00	september 10	august 12
44.	34600014 - Kábel silový medený CYKYz 4x10	m	6,37	413	2 631,37	2 631,37	0,00	september 10	august 12
45.	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	0,62	783	484,20	484,20	0,00	september 10	august 12
46.	34600025 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	0,89	576	514,75	514,75	0,00	september 10	august 12
47.	34600030 - Ocelová chránička ø=32mm zinkovaná	m	10,29	36	370,55	370,55	0,00	september 10	august 12
48.	34600031 - Montáž ocelevej chráničky do ø45mm na betónový stožiar so zatahnutím kábla 4x10mm	m	4,47	36	160,86	160,86	0,00	september 10	august 12
49.	34600070 - Kábel silový medený CYKYz 2x10	m	6,37	1513	9 639,86	9 639,86	0,00	september 10	august 12
50.	34600071 - Ocelová chránička priemer 63mm, dĺžka 3m, zinkovaná	ks	25,13	3	75,40	75,40	0,00	september 10	august 12
51.	34700003 - Svorka káblová izolovaná do 35 mm ² , pre vzdušné vedenie	ks	1,00	3	2,99	2,99	0,00	september 10	august 12
52.	34700009 - Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná; 4-35mm ²	ks	15,16	222	3 365,61	3 365,61	0,00	september 10	august 12
53.	34700019 - Poistka na svietidlo pre vzdušné vedenie (Poistkový spodok D01 1x10A, E14)	ks	14,36	111	1 594,24	1 594,24	0,00	september 10	august 12
54.	34700021 - Montáž svorky vzdušného vedenia	ks	7,98	222	1 771,37	1 771,37	0,00	september 10	august 12

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
55.	34700022 - Univerzálna nosná svorka. Rozsah uchytenia izolovaných vodičov (mm2): 2x16 až 4x120	ks	25,93	110	2 852,55	2 852,55	0,00	september 10	august 12
56.	40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	7,11	185	1 315,38	1 315,38	0,00	september 10	august 12
57.	40000032 - Montáž pouličného svietidla do výšky 6 m	ks	13,96	55	767,99	767,99	0,00	september 10	august 12
58.	40000033 - Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks	13,96	115	1 605,80	1 605,80	0,00	september 10	august 12
59.	40000036 - Montáž parkového svietidla do 6m	ks	13,17	17	223,82	223,82	0,00	september 10	august 12
60.	40000037 - Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzd. vedenia	ks	10,97	111	1 217,82	1 217,82	0,00	september 10	august 12
61.	40000038 - Revízia svietidla	mer.	4,79	186	890,47	0,00	890,47	september 10	august 12
62.	40000098 - Parkové hříbové svietidlo s elektronickým predradníkom pre halogenidovú výbojku 70W, IP 65, na dříek stožára ø60/76 mm.	ks	562,53	17	9 563,02	9 563,02	0,00	september 10	august 12
63.	40000100 - Cestné svietidlo s plochým sklom so stmíavateľným predradníkom, IP 66, s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 60W/728 PGZ12, 6900 lm, 12 000 hod., na výložník/dříek stožára.	ks	438,11	123	53 887,15	53 887,15	0,00	september 10	august 12
64.	40000101 - Cestné svietidlo s plochým sklom so stmíavateľným predradníkom, IP 66, s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 90W/728 PGZ12, 10450 lm, 12 000 hod., na výložník/dříek stožára.	ks	448,93	42	18 855,23	18 855,23	0,00	september 10	august 12

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
65.	40000102 - Cestné svietidlo s plochým sklom so stíemavetelným predradníkom, IP 66, s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 140W/728 PGZ12, 16500 lm, 12 000 hod., na výložník/driek stožiaru.	ks	502,69	4	2 010,75	2 010,75	0,00	september 10	august 12
66.	35100008 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 70 W, 6500 lm, 12 000 hod.číra, E27, 3000 K, keramický horák	ks	54,31	17	923,33	923,33	0,00	september 10	august 12
67.	35200002 - Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	7,90	72	568,75	568,75	0,00	september 10	august 12
68.	35200003 - Počítačová revízia stožiara s jedným svietidlom	x	19,07	178	3 394,49	0,00	3 394,49	september 10	august 12
69.	35200004 - Počítačová revízia stožiara s 2 a viac svietidlami svietidlom	x	21,94	4	87,77	0,00	87,77	september 10	august 12
70.	35300007 - Montáž RVO, základ z betónu, zapojenie vetiev, pripojenie vývodu, revízia, odskúšanie (do 6vývodov)	ks	987,52	4	3 950,08	3 645,26	304,82	september 10	august 12
71.	35300008 - Skrina IPS 3x25A	ks	75,64	14	1 059,02	1 059,02	0,00	september 10	august 12
72.	35300009 - Montáž skrinky IPS, zapojenie	ks	22,34	14	312,78	312,78	0,00	september 10	august 12
73.	35300014 - Pomocné murárske práce pri osadení rozvádzača	hod	47,87	40	1 915,00	0,00	1 915,00	september 10	august 12
74.	35300015 - Demontáž rozvádzača voľne stojaceho, na fasáde	ks	96,78	1	96,78	96,78	0,00	september 10	august 12
75.	35300016 - Demontáž rozvádzača na betónovom stožiaru	ks	59,84	3	179,53	179,53	0,00	september 10	august 12
76.	35300040 - prípojková skriňa SPP 0,na stĺp.3x63A	ks	65,51	1	65,51	65,51	0,00	september 10	august 12
77.	35300041 - Montáž prípojkovkej skrine SPP 0, zapojenie	ks	26,33	1	26,33	26,33	0,00	september 10	august 12
78.	35300063 - RVO do 6 vývodov, s diaľkovým dispečingom - vyhotovenie je špecifikované podľa projektovú dokumentáciu	ks	3 949,68	4	15 798,71	0,00	15 798,71	september 10	august 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
					282 063,26	259 672,00	22 391,26	od	do
Celkom								september 10	august 12
	Intenzita	95,00%							
	NFP	246688,40							