

Zmluva o dielo č. 2014/69965

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
na základe postupu verejného obstarávania podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podprahových zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Sídlo:	Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO:	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	42499500
Bankové spojenie:	Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Č. účtu:	Štátna pokladnica
IBAN:	7000437837/8180
(ďalej len „objednávateľ“)	SK14 8180 0000 0070 0043 7837
a	

na strane druhej:

Obchodné meno:	MATEP, spol. s r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
IČO:	17055369
DIČ:	2020332215
IČ DPH:	SK7020000801
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu:	237 4438 751/0200
IBAN:	SK9402 0000 0000 2374438751
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka č.: 923/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - rekonštrukcia**“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2, 3 a 4 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na pracovisku ŠaRZ Veľký Meder, v rozsahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov tejto zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4
- c) projektovej dokumentácie stavby z novembra 2013 vypracovanej ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, ktorá je prílohou č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „projektová dokumentácia“) a príslušných technických správ,
- d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
- e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,
- f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti, alebo jej osvedčenou kópiou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia na aktuálne poistné obdobie.

Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

4. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
6. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 305 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10-tich kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako

30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	820 268,13 EUR
1.2 sadzba DPH 20% a výška DPH v EUR:	164 053,63 EUR
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	984 321,76 EUR
1.4 HZS vo výške 3 % zo zmluvnej ceny bez DPH v EUR (z riadku 1.1.):	24 608,04 EUR
1.5 sadzba DPH 20% a výška DPH HZS v EUR:	4 921,61 EUR
1.6 HZS spolu s DPH v EUR:	29 529,65 EUR
1.7 celková zmluvná cena bez DPH (vrátane HZS) v EUR:	844 876,17 EUR
1.8 sadzba DPH v % a výška DPH celkovej zmluvnej ceny v EUR:	168 975,23 EUR
1.9 celková zmluvná cena s DPH (vrátane HZS) v EUR:	1 013 851,40 EUR

/slovom : jedenmilióntrinásťtisícosemstopäťdesiatjeden eur a 40 centov/

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch.

Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybudovaných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Súčasťou celkovej zmluvnej ceny je aj položka „HZS“ (hodinová zúčtovacia sadzba), použitie ktorej je viazané na konkrétne činnosti, ktoré objednávatel nemohol pri príprave výkazov výmer z predložených podkladov predpokladať a ktoré bude nutné pre úspešné ukončenie realizácie akcie realizovať. Predmetná položka slúži ako „rozpočtová rezerva“. Čerpanie HZS sa bude nazývať „Finančná špecifikácia použitia HZS“ a je podmienené súhlasom oprávneného zástupcu objednávatela minimálne zápisom v stavebnom denníku, resp. jeho prílohách (napr. zápis z kontrolného dňa). Dokument „Finančná špecifikácia použitia HZS“ môžu podpísať oprávnení zástupcovia zmluvných strán. V takomto prípade sa nejedná o zmenu zmluvy a nevyžaduje sa podpísanie dodatku k nej.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednávatel sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávatela.
2. V prípade, že odborný dozor objednávatela vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávatela, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávatela okrem odborného dozoru objednávatela vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávatela a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi v zastúpení odborným dozorom objednávatela predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávatela podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávatela nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávatela odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávatela, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávatel sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 7. Zhotoviteľ doručí objednávatelovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávatelom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávatel zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávatel oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatelovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (riadok 1.3. bod 1. čl. IV), podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 5 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávatelom,

c) zvyšných 5 % z dohodnutej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi výstavby.

8. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ stavenisko prevezme podľa podmienok uvedených v čl. III. bod 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 1x za týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bodoch 6. a 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácii v povoľovacom konaní.
5. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a je povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si objednávateľ so zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
7. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstať, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty

zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ na vlastné náklady. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
9. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú kalkulované v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
13. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
14. V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, ako aj pre prípad rozkopávky verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu týchto nákladov, vrátane správnych poplatkov, kalkulovaných v rámci rozpočtu. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
16. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.
17. Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác si zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych

sietí u ich správcov na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

18. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska, vrátane dočasného oplatenia a osvetlenia staveniska na vlastné náklady.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
 - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrým výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - c) zápisy projektanta, stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
 - d) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce,
 - f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,

3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 5. prehľad skúšok každého druhu.
- b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
- c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
 2. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 3. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 4. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - f) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - g) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - h) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach,
 - j) protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov a zariadení v jednom vyhotovení,
 - k) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
 - l) pasпорty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
 - m) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa ich umiestnenia v stavbe v jednom vyhotovení.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ

nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 02/4487 1443, alebo prostredníctvom e-mailu: matep@matep.sk. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody v plnom rozsahu spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dohodou o zmluvnej pokute dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakované“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy

prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končnú úpravu povrchov v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku ku zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogram
 - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 2015

Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Príloha č. 2 Závazný harmonogram stavebných prác stavby

Rekonštrukcia ŠRZ Veľký Meder

Vysvetlenie:												
* Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do 365.) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné procesy. Uchádzač neuvádza dátumy.												
** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo.												
*** Uvádzat' pracovné pozície uvedené v uchádzačom predložennom Záväznom opise zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi a strojmi												
**** Uchádzač je povinný uviesť súčet plánovaných hodín za všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na danom technologickom procese.												
***** Uchádzač uvedie celkovú cenu procesu v eurách bez dph uvedenú v uchádzačom predložennom nacenenom výkaze výmer.												
***** Uvádzat' mechanizmy uvedené v uchádzačom predložennom Záväznom opise zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi a strojmi.												
Poznámka: Uchádzač je povinný opraviť všetky požadované informácie v tomto dokumente. V súlade s príslušným ustanovením uvedeným v časti B.1 súťažných podkladov, je uchádzač oprávnený doplniť relevantnú položku (popis) v tomto dokumente nad rámec uvedených položiek, iba v prípade, že ovplyvňuje ním plánovaný záväzný harmonogram stavebných prác, pričom nie je oprávnený meniť v ňom určené položky.												
Kód eZakazky	Kód TSKP	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania v dňoch	Množstvo	Počet pracovníkov **	Pracovná pozícia ***	Počet hodín spolu ****	Celk. Cena procesu [EUR] *****	Mechanizmy *****
1.1.1.	02	SO 02 - Technický pavilón č. 1		0	0	1	1					
1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV		0	0	1	1					
1.1.1.1.1.	2	Zakladanie		0	0	1	1					
1.1.1.1.1.1.	271573001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	2	2	1	5,072	2	murar	16	143,989	malá mechanizácia
1.1.1.1.1.2.	273313521	Beťón základových dosiek, prosýť tr.C 12/15	m3	3	3	1	7,608	4	murar	32	797,204	malá mechanizácia
1.1.1.1.2.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1	1					
1.1.1.1.2.1.	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepé m3		4	4	1	2,19	1	murar	8	265,132	malá mechanizácia
1.1.1.1.2.3.	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov t t		5	5	1	0,053	2	murar	16	62,396	malá mechanizácia
1.1.1.1.2.4.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.150, m2		6	6	1	33,448	4	murar	32	685,918	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1	1					
1.1.1.1.3.1.	612421626	Vnútorná omietka väpenná alebo väpenocementová v podlaži a v s.c m2		32	32	1	52,343	4	murar	32	300,03	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.10.	625250153	Doplepenie vork. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS S1 m2		47	47	1	16	2	murar	16	457,296	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.11.	625253005	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.30 mm, bez omí m2		60	62	3	49	2	murar	48	843,094	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.12.	625253010	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.50 mm, bez omí m2		58	59	2	20,25	2	murar	32	402,428	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.13.	625253040	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.80 mm, bez omí m2		48	57	10	285	4	murar	320	6244,35	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.14.	631312611	Mazanina z beťonu prostého tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	13	13	1	3,145	2	murar	16	428,009	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.16.	631362021	Výsúť mazanín z beťonu (z kameniva) a z ľalkých beťonov zo zväť t		14	14	1	0,153	2	murar	16	256,176	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.17.	632450054	Beťonový poter pripojený do hr.20mm	m2	15	17	3	192,36	6	murar	144	2905,598	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.18.	632450056	Beťonový poter - pripojený hr.37 - 41 mm	m2	18	19	2	50,17	3	murar	48	1262,578	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.19.	632450405R	Cementový poter so zahŕňadením s prídáním Sikalite, hr. 30 mm	m2	20	20	1	26,868	2	murar	16	670,115	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.2.	612421637	Vnútorná omietka väpenná alebo väpenocementová v podlaži a v s.c m2		31	31	1	127,037	8	murar	64	1012,485	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.20.	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hrnô m2		21	21	1	26,868	2	murar	16	131,008	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.21.	632471493	Nivelačná sietka podlaňová max. hrúbky 5mm	m2	22	23	1	275,72	6	murar	96	3337,039	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.3.	612471514	Úprava vnútorných stien omietkou 2x Kerapoc rucným nanášaním a m2		26	29	4	1039,26	8	murar	256	6254,953	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.4.	612471514	Zakladná perferácia pre vnútorné steny dvojnásobná	m2	24	25	2	964,566	4	murar	64	1911,177	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.5.	612481119	Poliatnutie vnútorných stien, sádolceklínou mieškou	m2	30	30	1	74,694	4	murar	32	250,897	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.6.	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 1,8mm	m2	73	73	1	16	2	murar	16	297,952	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.7.	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou m2		68	71	4	392,25	6	murar	192	5182,407	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.8.	622466115	Priprava podkladu, prednástreť, pod omietku vork. stien, zvýšenie príli m2		44	44	1	392,25	6	murar	48	559,741	malá mechanizácia
1.1.1.1.3.9.	622481119	Poliatnutie vonkajších stien, sádolceklínou mieškou	m2	63	63	1	38	2	murar	16	127,642	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0	0	1	1					
1.1.1.1.4.11.	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tenhí pálených, väpenopieskových m3		22	22	1	5,866	3	murar	24	111,213	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.12.	965042131	Búranie podkladov pod diaľby, ľalky, diaľob a mazanin,beťón alebo m3		19	20	2	11,189	4	murar	64	894,639	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.13.	965081712	Búranie diaľob, bez podklad, ľalka z xyolit, alebo keramikých diaľ m2		18	18	1	86,63	4	murar	32	136,789	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.18.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy m2		23	23	1	5,646	2	murar	16	33,023	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.19.	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy m2		24	24	1	37,725	2	murar	16	161,878	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.20.	968062745	Vybúranie drevených stien plyných, zasklených alebo výkladných, -0,1m2		15	15	1	17,04	2	murar	8	23,805	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.21.	968063455	Vybúranie kovových dverových zárudní, -0,06200t m2		14	14	1	45,035	2	murar	16	176,762	malá mechanizácia
1.1.1.1.4.22.	971033651	Vybúranie otvorov v murive tenhí, plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,8 m3		17	17	1	0,88	2	murar	16	34,304	malá mechanizácia

1.1.1.4.23.	9/7059531	Odseskanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych nad 2 m2, -0,1 m2	16	16	1	216,519	4 murar	32	568,579	malá mechanizácie
1.1.1.1.4.3.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad m2	33	34	2	443,864	6 murar	96	813,159	malá mechanizácie
1.1.1.1.4.31.	995700	Demonáž peci saury	13	13	1	2	3 murar	24	49,734	malá mechanizácie
1.1.1.1.4.5.	941941841	Demonáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou m2	82	82	1	443,864	6 murar	48	508,668	malá mechanizácie
1.1.1.1.4.7.	952901111	Vystavenie budov pri výške podlaží do 4m	78	79	2	380,96	6 murar	96	1192,473	malá mechanizácie
1.1.1.1.4.8.	953946124	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, soklový AL základci profilu m	46	46	1	57,881	4 murar	32	275,398	malá mechanizácie
1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	0	0	1	1				
1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0	0	1	1				
1.1.1.2.1.1.	711123131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na plochu m2	7	7	1	65,4	4 izolater	32	925,672	malá mechanizácie
1.1.1.2.1.2.	711123141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na plochu m2	8	8	1	131,3	6 izolater	48	1958,865	malá mechanizácie
1.1.1.2.1.3.	711212551	Jednozlož. hydroizolačná hmota, sietka vonkajšia, zvislá - sokel m2	45	45	1	16	2 izolater	16	273,68	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.	766	Konštrukcie stoličské	0	0	1	1				
1.1.1.2.10.10.	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zamurovanej rámcu ks	2	2	1	17	2 tesar	16	184,484	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.15	7666621131	Montáž a dodávka vnútorného preskl. steny delenej s posuvnými dverami m2	3	3	1	8,589	4 tesar	32	1986,833	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.16.	766671003	Montáž okna strešného výkynného s ventilacnou klapkou a lemovaním ks	43	43	1	4	2 tesar	16	80,348	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.2.	766411122	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smere m2	13	13	1	4,42	1 tesar	8	45,446	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.5.	766411821	Demonáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t m2	4	4	1	87,746	2 tesar	16	384,678	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.6.	766411822	Demonáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t m2	5	5	1	87,746	2 tesar	16	68,793	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.7.	766411821	Demonáž obloženia podlahy stien, palub. doskami, -0,01000t m2	6	6	1	206,523	3 tesar	24	980,365	malá mechanizácie
1.1.1.2.10.8.	766492100	Ostatné - montáž obloženia zábradlia	14	14	1	13,895	3 tesar	24	184,776	malá mechanizácie
1.1.1.2.11.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	0	0	1	1				
1.1.1.2.11.3.	7676311011	Montáž plastových výplní otvorov	30	34	5	172,58	4 murar	160	1541,139	malá mechanizácie
1.1.1.2.12.	771	Podlahy z dlaždíc	0	0	1	1				
1.1.1.2.12.1.	771575208	Montáž podlaží z dlaždíc keram. ukladanie do tmeľu bez povrchovej úpravy m2	4	4	1	19,82	2 podlahar	16	304,336	malá mechanizácie
1.1.1.2.12.5.	771585111	Montáž podlaží z mozaikových lepenec keram. bez povrchovej úpravy m2	5	5	1	5,13	1 podlahar	8	85,702	malá mechanizácie
1.1.1.2.13.	773	Podlahy z liateho teraca			1	1				
1.1.1.2.13.1.	773500910R	Opravy terazzových podlaží - vysušenie a vyspravenie škár	6	7	2	21	1 podlahar	16	124,026	malá mechanizácie
1.1.1.2.14.	776	Podlahy povlakové			1	1				
1.1.1.2.14.1.	776511000	Lepenie povlakových podlaží gumových z pásu m2	8	9	2	275,72	4 podlahar	64	1148,65	malá mechanizácie
1.1.1.2.14.5.	776511820	Odstárenie povlakových podlaží z následnej plochy lepených s podlaží m2	7	7	1	232,72	4 podlahar	32	487,083	malá mechanizácie
1.1.1.2.15.	781	Dokoncovacie práce a obklady			1	1				
1.1.1.2.15.1.	781445018	Montáž obkladov stien z obkladaciek hutných, keramických do tmeľu m2	10	10	1	57,36	4 murar	32	862,752	malá mechanizácie
1.1.1.2.15.4.	781485100	Montáž obkladov vnút. stien z mozaikových zlepenec do tmeľu, keru m2	11	12	2	73,94	4 murar	64	1322,934	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.	783	Dokoncovacie práce - nátery	0	0	1	1				
1.1.1.2.16.1.	783201811	Odstárenie stien náterov z kovových stavebných doplnkových kor m2	8	8	1	315,12	4 murar	32	248,945	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.10.	783671102	Nátery stoličských výrobkov polyuretánové 2x lakovaním m2	16	16	1	138	4 murar	32	894,102	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.11.	783811100	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobne 1x s emaliou m2	22	22	1	288,3	6 murar	48	1332,11	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.12.	783811190	Nátery olejové farby bielej omietok stropov napustením m2	21	21	1	288,3	6 murar	48	455,842	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.13.	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odtrhávačmi kovových konštr m2	10	10	1	315,12	6 murar	48	155,669	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.2.	783222100	Nátery kov stáv doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch m2	18	18	1	9,5	1 murar	8	34,428	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.3.	783226100	Nátery kov stáv doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch m2	17	17	1	9,5	1 murar	8	20,007	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.4.	783271001	Nátery kov stáv doplnk. konštr. polyuretánové farby šedej jednorásob m2	19	19	1	19,12	2 murar	16	179,613	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.5.	783271007	Nátery kov stáv doplnk. konštr. polyuretánové farby šedej základný m2	20	20	1	19,12	2 murar	16	60,228	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.6.	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu so smotice dvojnás m2	1	1	1	286,5	6 murar	48	1094,717	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.7.	783602825r	Ochrusenie a vyšetrenie obkladu stien a stropu saury m2	23	24	2	28,76	2 murar	32	131,088	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.8.	783602826	Odstárenie starých náterov zo stoličských výrobkov opálením s obr m2	9	9	1	52	2 murar	16	258,7	malá mechanizácie
1.1.1.2.16.9.	783671101	Nátery stoličských výrobkov polyuretánové napustením m2	15	15	1	138	4 murar	32	444,222	malá mechanizácie
1.1.1.2.17.	784	Dokoncovacie práce - malby	0	0	1	1				
1.1.1.2.17.1.	784402801	Odstárenie malieb oškrábaním v miestnostach výšky do 3, 80 m m2	11	11	1	964,566	8 murar	64	619,251	malá mechanizácie
1.1.1.2.17.2.	784452271	Malby z malierskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jedn m2	33	33	1	976,78	8 murar	64	1649,781	malá mechanizácie
1.1.1.2.2.1.	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásami stropov, rovným spodkom s úpravou m2	10	9	2	394,163	6 izolater	96	1018,123	malá mechanizácie
1.1.1.2.2.4.	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásami podlaží, jednovrstvová m2	9	9	1	50,72	2 izolater	16	37,634	malá mechanizácie
1.1.1.2.2.6.	713191120	Izolácie tepelné doplnky, podlaží, stropov zvrchu striech prekrytím p m2	12	12	1	232,98	6 izolater	48	541,679	malá mechanizácie
1.1.1.2.2.7.	713300821	Odstárenie tepelnej izolácie telies pásami plích rovných, -0,00220t m2	12	12	1	198,933	4 izolater	32	482,61	malá mechanizácie
1.1.1.2.3.	722	Zdravotechnika	21	56	36	1	4 instalater	1152	18408,241	
1.1.1.2.4.	725	Zdravotechnika - zariadenie prednety	0	0	1	1				
1.1.1.2.4.1.	725110811	Demonáž zachoda splichovacieho s nádržou alebo s tlakovým splaš súb	1	1	1	2	1 instalater	4	10,426	malá mechanizácie

1.1.1.2.4.2.	725130811	Demontáž prísosťového stĺňa 1. dielných, -0,03968t	sub	2	2	1	2	1	2	1	14,142	malá mechanizácia	2
1.1.1.2.4.3.	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umývadiek bez výtokovej armatúry, -0, sub	sub	3	3	1	2	1	2	1	6,882	malá mechanizácia	2
1.1.1.2.4.4.	725900	Montáž a dodávka práškovej hasiacich prístrojov 6 kg	ks	31	31	1	4	1	4	1	141,8	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.4.5	725910	Montáž a dodávka vodných hasiacich prístrojov V9	ks	32	32	1	4	1	4	1	212,304	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.5.	731	Ústredné kúrenie		21	28	8	1	1	1		4223,001		128
1.1.1.2.6.	762	Konštrukcie tesárske		0	0	1	1	1	1	1			
1.1.1.2.6.1.	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím - kontrataly m2	m2	38	40	3	197,082	2	tesar	2	162,198	malá mechanizácia	48
1.1.1.2.6.4.	762841210	Montáž podbiľania stropov a stiech rovných z hoblovaných dosiek ne m2	m2	41	41	1	86	1	2	tesar	210,528	malá mechanizácia	16
1.1.1.2.7	763	Konštrukcie - drevosťavby		0	0	1	1	1					
1.1.1.2.7.1	763135035	SDK kazetový podbiľad RIGIPS 600x600 mm - SKP	m2	25	26	2	102,01	1	4	murar	4078,87	malá mechanizácia	64
1.1.1.2.7.2	763138113	Podbiľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK,strop trámový drevený,upravenie pr m2	m2	27	30	4	205,82	4	murar	4	5846,729	malá mechanizácia	128
1.1.1.2.7.3	763751212R	Montáž podbiľ - drevené podlaňové rošty	m2	34	34	1	14,195	1	murar	1	47,184	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.8.	764	Konštrukcie klamarske				1	1	1					
1.1.1.2.8.1.	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových pokrúkových so sklonom do 30s m	m	35	35	1	25,5	1	1	klamplar	16,218	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.8.10.	764761111	Žlaby poplast, plech podokapné hranať REER veľkosť 100 x100 mm m	m	72	72	1	25	1	2	klamplar	763,475	malá mechanizácia	16
1.1.1.2.8.11.	764761161	Žlaby poplast,plech celo štvorhranné veľkosť 100 mm - 70K,8K	ks	74	74	1	3	1	3	klamplar	51,33	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.8.12.	764761235	Žlaby poplast,plech kotlík k štvorhranným žlabom - 2K	ks	73	73	1	4	1	4	klamplar	159,128	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.8.4.	7643618101	Demontáž strešného okna na krytíne do 30s1, -0,02000t	ks	37	37	1	4	1	4	klamplar	23,624	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.8.5.	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,0021m	m	36	36	1	26	1	2	klamplar	16,536	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.8.6.	764721116	Oplechovanie parapetov poplast,plech s 330 mm	m	63	63	1	30,87	1	2	klamplar	361,488	malá mechanizácia	16
1.1.1.2.8.7.	764711115	Odpadné rúry poplast,plech štvorcové rovné 100 mm - 3K, 6K	ks	64	64	1	28,6	1	2	klamplar	348,548	malá mechanizácia	16
1.1.1.2.8.8	764751133r	Odpadné rúry horné, koleno 100 mm - 4K	ks	75	75	1	3	1	3	klamplar	653,926	malá mechanizácia	16
1.1.1.2.8.9.	764751143	Odpadné rúry poplast, výtokové koleno 100 mm - 5K	ks	77	77	1	4	1	4	klamplar	68,451	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.9.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		0	0	1	1	1			126,582	malá mechanizácia	8
1.1.1.2.9.1.	765901304	Praktické strechy jednoduché fóliou Tyvek VCL - S1,S2	m2	42	42	1	339,126	1	4	strechar	851,885	malá mechanizácia	32
1.1.1.3.	M	Práce a dodávky M		0	0	1	1	1					
1.1.1.3.1.	21-M	Elektronomáže		1	30	30	1	1	1	4	mechanik stave	960	
1.1.1.3.2.	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.		27	30	4	1	1	1	4	instalater	29165,747	
1.1.2.	03	SO 03 - Stravovací pavilón		0	0	1	1	1			3457,25		128
1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV		0	0	1	1	1					
1.1.2.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie		0	0	1	1	1					
1.1.2.1.1.1.	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepé m3	m3	131	131	1	0,758	1	1	murar	91,775	malá mechanizácia	8
1.1.2.1.1.5.	317165303	Nemorsný preklad YTONG šířky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 nks	ks	129	129	1	9	1	2	murar	183,735	malá mechanizácia	16
1.1.2.1.1.6.	317945311	Valcovare nosníky dodatočne osádzavane do pripravených otvorov t1	ks	130	130	1	0,084	1	2	murar	98,901	malá mechanizácia	16
1.1.2.1.1.7.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrstv, malú YTONG hr 150, m2	m2	132	133	2	200,797	2	8	murar	4118,146	malá mechanizácia	128
1.1.2.1.2.	6	Úpravy povrchov, podbiľy, osadenie				1	1	1					
1.1.2.1.2.1.	612421626	Vnútroňá omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v sc m2	m2	146	149	4	721,8	4	6	murar	4138,079	malá mechanizácia	192
1.1.2.1.2.10.	625253005	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr 30 mm, bez omí m2	m2	237	241	5	77,674	5	3	murar	1336,537	malá mechanizácia	120
1.1.2.1.2.11.	625253005	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr 50 mm, bez omí m2	m2	232	236	5	74,24	5	3	murar	1475,446	malá mechanizácia	120
1.1.2.1.2.12.	625253040	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr 80 mm, bez omí m2	m2	218	231	14	619,605	14	6	murar	13576,765	malá mechanizácia	672
1.1.2.1.2.13.	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr nad 50 do 80 mm	m3	163	163	1	14,247	1	7	murar	1939,059	malá mechanizácia	56
1.1.2.1.2.15	631362021	Výstuľ mazanín z betónu (z kamenivej) a z ľalkých betónov zo zväřt	m3	164	164	1	0,692	1	7	murar	1158,794	malá mechanizácia	56
1.1.2.1.2.16.	632450068	Betónový poter - pripojený hr 41 mm	m2	165	167	3	227,93	3	7	murar	5736,542	malá mechanizácia	168
1.1.2.1.2.17.	632450467	Spádový poter, spadová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, oz m2	m2	168	168	6	74,24	6	7	murar	5353,731	malá mechanizácia	56
1.1.2.1.2.18	632477005	Nivelačná stierka podlaňová max. hrúbky 5mm	m2	169	174	6	438,18	6	7	murar	2309,793	malá mechanizácia	336
1.1.2.1.2.19.	612421637	Nivelačná stierka podlaňová Sika Level hrúbky 4mm	m2	175	176	2	74,24	2	7	murar	1049,976	malá mechanizácia	112
1.1.2.1.2.2.	612421637	Vnútroňá omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v sc m2	m2	141	145	5	721,8	5	6	murar	5753,468	malá mechanizácia	240
1.1.2.1.2.20.	612421637	Vnútroňá omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v sc m2	m2	177	177	1	20	1	7	murar	342,28	malá mechanizácia	56
1.1.2.1.2.24.	642944121	Osadenie oceli dvorných zárubní lisov, alebo z uholí s výbeč,prahu, doc ks	ks	178	178	1	4	1	4	murar	88,394	malá mechanizácia	32
1.1.2.1.2.3.	612471493	Úprava vnútorných stien omietkou 2x Kerapapet rucnym nanášaním a m2	m2	135	138	4	985,99	4	6	murar	1145,075	malá mechanizácia	48
1.1.2.1.2.4.	612471514	Základná penetrácia pre vnútorné steny dvojnásobná	m2	134	140	2	577,446	2	6	murar	1372,299	malá mechanizácia	96
1.1.2.1.2.5	612481119	Podbiľnutie vnútorných stien, skloextitlnou mieňžou	m2	139	139	2	408,544	2	6	murar	362,553	malá mechanizácia	16
1.1.2.1.2.6.	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 1,8mm	m2	247	247	1	19,467	1	2	murar	362,553	malá mechanizácia	16
1.1.2.1.2.7.	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zašterovan štruktúrn m2	m2	242	246	5	771,519	5	6	murar	10194,081	malá mechanizácia	240
1.1.2.1.2.8.	622466115	Príprava podkladu, predčistiek, pod omietky vo sk,sten,zvyšenie pri m2	m2	216	216	1	771,519	1	6	murar	1100,958	malá mechanizácia	48
1.1.2.1.2.9.	625250153	Dolepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS S1 m2	m2	217	217	1	19,467	1	2	murar	556,425	malá mechanizácia	16

1.1.2.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	0	1	1	15,224	malá mechanizácia	2	15,224	malá mechanizácia		
1.1.2.1.3.1.	936902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií odfyskáním - pod izoláciu m2	212	212	1	2,56	1	murar	1	murar	64	781,605	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.10.	965081712	Búranie diaľieb, bez podklad. lôžka z výflet., alebo keramických diaľ m2	109	110	2	495	1	murar	4	murar	4	13,16	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.14.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy m2	124	124	1	2,25	1	murar	1	murar	32	201,427	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.15.	968083455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t m2	117	117	1	51,319	1	murar	3	murar	32	110,313	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.16.	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr do 450 mm, -0,0ks	120	120	1	9	1	murar	3	murar	32	21,77	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.17.	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr do 600 mm, -1,8; m3	121	121	1	0,381	1	murar	8	murar	16	63,75	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.18.	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr do 150 mm, -0,2; m2	122	122	1	19,196	1	murar	16	murar	16	32,903	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.19.	971033651	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 4 m2 hr do 600 mm, -1,8; m3	123	123	1	0,844	1	murar	112	murar	16	1547,871	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.20.	978011191	Očistenie omietok vnútorných väpených alebo väpenomocementových m2	103	105	3	690,8	7	murar	168	murar	168	1675,881	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.21.	978059551	Odksekanie a odobratie stien z obkladaciek vnútorných nad 2 m2, -0,0x m2	108	108	1	314,4	4	murar	64	murar	64	825,614	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.22.	978059611	Odksekanie a odobratie stien z obkladaciek vonkajších do 2 m2, -0,0x m2	108	108	1	30	2	murar	16	murar	16	178,44	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.4.	941941841	Demonáž, lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírk; m2	262	263	2	844,908	7	murar	112	murar	112	968,265	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.6	952901111	Vystavenie budov pri výške podlaží do 4m m2	256	258	3	506,44	7	murar	168	murar	168	1586,17	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.7.	96203132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm m2	118	118	1	101,243	4	murar	32	murar	32	216,154	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.8.	962032231	Búranie muriva nadzakladového z tehál pálených, väpenopieškových m3	119	119	1	13,377	4	murar	32	murar	32	253,628	malá mechanizácia
1.1.2.1.3.9.	965042131	Búranie podkladov pod diaľby, ľahých diaľieb a mazaním,pečn. alebo m3	111	116	6	43,713	4	murar	192	murar	192	3495,466	malá mechanizácia
1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	0	0	1	1	1						
1.1.2.2.1.	711	Izolácie profilu vode a vlhkosti	0	0	1	1	1						
1.1.2.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetra m2	150	151	2	226,72	2	izolater	16	izolater	16	35,822	malá mechanizácia
1.1.2.2.1.3.	711123131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploch m2	152	153	2	246,96	6	izolater	96	izolater	96	3495,719	malá mechanizácia
1.1.2.2.1.4.	711123131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode Sikadur 18 na ploch m2	154	155	2	74,24	2	izolater	32	izolater	32	1370,693	malá mechanizácia
1.1.2.2.1.5.	711123141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploch m2	156	158	3	420,86	6	izolater	144	izolater	144	6279,231	malá mechanizácia
1.1.2.2.1.6.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 1m2	159	160	2	226,72	6	izolater	96	izolater	96	364,566	malá mechanizácia
1.1.2.2.10.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	0	0	1	1	1	murar	16	murar	16	103,064	malá mechanizácia
1.1.2.2.10.1.	7676311011	Montáž plastových vyplní otvorov	128	128	1	11,54	2	murar					
1.1.2.2.11.	771	Podlahy z diaľieb			1	1	1						
1.1.2.2.11.1.	771575208	Montáž podláh z diaľieb keram. ukladanie do tmeľu bez povrchovej 1 m2	182	182	1	90,71	4	podlahar	32	podlahar	32	1392,943	malá mechanizácia
1.1.2.2.12.	776	Podlahy povlakové			1	1	1						
1.1.2.2.12.1.	776611000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	183	184	2	469,1	4	podlahar	64	podlahar	64	1954,271	malá mechanizácia
1.1.2.2.12.3.	776611820	Odstranenie povlakových podláh z nášlapej plochy lepených s podl m2	96	96	1	26,8	2	podlahar	16	podlahar	16	56,092	malá mechanizácia
1.1.2.2.13.	777	Podlahy syntetické			1	1	1						
1.1.2.2.13.1.	777511030	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 156 - penetrácia podkladu m2	185	185	1	2,56	1	podlahar	8	podlahar	8	44,966	malá mechanizácia
1.1.2.2.13.2.	777511031	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 390 hr. 2,5 mm vrátane zapre m2	186	186	1	2,56	1	podlahar	8	podlahar	8	108,303	malá mechanizácia
1.1.2.2.14.	781	Dokoncovacie práce a obklady			1	1	1						
1.1.2.2.14.1.	781445018	Montáž obkladov stien z obkladaciek hnutých, keramických do tmeľu m2	187	193	7	420,86	6	murar	336	murar	336	6330,576	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.	783	Dokoncovacie práce - nátery			1	1	1						
1.1.2.2.15.1.	7835201811	Odstranenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových ko m2	98	98	1	451,77	4	murar	32	murar	32	356,898	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.2.	783522000	Nátery klamp, konštr. syntet. farby šedá na vzduchu schnúce dvojná m2	254	255	2	451,77	6	murar	96	murar	96	1726,213	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.3.	783801815	Odstranenie starých náterov zo stoliárskych výrobkov oškrábaním s o m2	97	97	1	101	2	murar	16	murar	16	116,756	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.4.	783671101	Nátery stoliárskych výrobkov polyuretánové lakovaním m2	196	197	2	237	4	murar	64	murar	64	762,903	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.5.	783671102	Nátery stoliárskych výrobkov polyuretánové 2x lakovaním m2	198	199	2	237	6	murar	96	murar	96	1535,76	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.6.	783811100	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emaliou m2	202	204	3	399,365	6	murar	144	murar	144	1983,247	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.7.	783811190	Nátery olejové farby bielej omietok stropov napustením m2	200	201	2	268,3	6	murar	96	murar	96	455,842	malá mechanizácia
1.1.2.2.15.8.	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzovanie kovových koš m2	99	100	2	451,77	6	murar	96	murar	96	223,174	malá mechanizácia
1.1.2.2.16.	784	Dokoncovacie práce - maľby			1	1	1						
1.1.2.2.16.1.	784402801	Odstranenie maľieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2	101	102	2	690,98	6	murar	96	murar	96	443,494	malá mechanizácia
1.1.2.2.16.2.	784452271	Maľby z maľovacíh zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jedn m2	179	181	3	985,99	6	murar	144	murar	144	1866,337	malá mechanizácia
1.1.2.2.17.	791	Zariadenia veľkokuchynské	118	177	60	1	6	instaliater	2880	instaliater	190895,537		
1.1.2.2.2.	713	Izolácie tepelné	0	0	1	1	1						
1.1.2.2.2.1.	713191111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová m2	161	161	1	226,72	4	izolater	32	izolater	32	168,226	malá mechanizácia
1.1.2.2.2.3.	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím p m2	162	162	1	453,44	6	izolater	48	izolater	48	1054,248	malá mechanizácia
1.1.2.2.3.	722	Zdravotechnika	120	145	26	1	4	instaliater	832	instaliater	25592,975		
1.1.2.2.3.1.	D1	ZEMNÉ PRÁCE	0	0	2	1	1						
1.1.2.2.4.	723	Zdravotechnika - plynovod	146	147	2	1	4	instaliater	64	instaliater	64	851,624	
1.1.2.2.4.1.	D7	ZTL-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0	0	1	1	1						

1.1.2.2.5.	731	Ústredné kúrenie	148	158	11	1	4	352	10233,849	
1.1.2.2.6.	762	Konštrukcie tesárske	0	0	1	1				
1.1.2.2.6.1.	762841210	Montáž podbiľajna stropov a striech rovných z hlbokovaných dosiek na m2	205	206	2	136	2 tesar	32	332,928 malá mechanizácie	
1.1.2.2.7.	763	Konštrukcie - drevostavby	0	0	1	1				
1.1.2.2.7.1.	763135035	SDK kazetový podbiľad RIGIPS 600x600 mm - SKP	207	209	3	168,69	6 murar	144	6745,576 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.	764	Konštrukcie kiamprarske	0	0	1	1				
1.1.2.2.8.1.	764171301	Oplechovanie striešky nad vstupom do 30° - K/17	247	247	1	4,65	2 kiampiar	16	168,665 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.10.	764751133	Odpadné rúry horné koleno 100 mm - K/10	251	251	1	4	2 kiampiar	16	91,276 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.11.	764751143	Odpadné rúry poplasti výtokové koleno 100 mm - K/11, K/14	253	253	1	6	2 kiampiar	16	189,9 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.12.	764761111	Žlaby poplasti, plech podkapatné hranaté RER veľkosti 100 x 100 mm m	248	248	1	44,5	4 kiampiar	32	1359,075 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.13.	764761161	Žlabypoplasti,plech celo štvorcitranné veľkosti 100 mm - K/12,K/13	250	250	1	6	2 kiampiar	16	102,672 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.14.	764761235	Žlaby poplasti,plech kotlík k štvorcitranným žlabom - K/8	249	249	1	5	2 kiampiar	16	198,925 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.2.	764352810	Demontáž žlabov podokaparových polkruhových so sklonom do 30s/m	213	213	1	41	2 kiampiar	8	26,076 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.4.	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t m	214	214	1	72,2	2 kiampiar	16	61,587 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.5.	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,0021m	215	215	1	30	1 kiampiar	8	19,08 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.6.	764711115	Oplechovanie parapetov poplasti,plech rš 360 mm m	232	232	1	72,2	4 kiampiar	32	917,373 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.7.	764721116	Oplechovanie balkónovej dosky - K/15	233	233	1	51,5	4 kiampiar	32	627,682 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.8.	764731116	Oplechovanie zvislej steny - K/16	234	234	1	4	2 kiampiar	16	75,668 malá mechanizácie	
1.1.2.2.8.9.	764751113r	Odpadné rúry poplasti,plech štvorcové rovné 100 mm - K/9	252	252	1	38,6	4 kiampiar	32	970,944 malá mechanizácie	
1.1.2.2.9.	766	Konštrukcie stolarske	0	0	1	1				
1.1.2.2.9.1.	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub, doskami, -0,01000t m2	92	93	2	130,7	2 tesar	32	572,989 malá mechanizácie	
1.1.2.2.9.2.	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t m2	94	95	2	130,7	2 tesar	32	102,469 malá mechanizácie	
1.1.2.2.9.3.	766421821	Demontáž obloženia podbiľadu stien, palub doskami, -0,01000t m2	88	89	2	148,4	2 tesar	32	704,455 malá mechanizácie	
1.1.2.2.9.4.	766421822	Demontáž obloženia podbiľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t m2	90	91	2	148,4	2 tesar	32	104,77 malá mechanizácie	
1.1.2.2.9.5.	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého do zamurovanej rámc ks	194	194	1	20	4 tesar	32	217,06 malá mechanizácie	
1.1.2.2.9.8.	766662132	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého do zamurovanej rámc ks	195	195	1	4	2 tesar	16	66,836 malá mechanizácie	
1.1.2.3.	M	Prace a dodávky M	0	0	1	1				
1.1.2.3.1.	21-M	Elektromontáže	88	177	90	1	4	4 mechanik stave	2880	88157,464
1.1.2.3.2.	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	108	157	50	1	6 instalater	2400	50754,751	
1.1.2.3.3.	33-M	Montáže dopr. zariad sklad zar. a vñh	0	0	1	1				
1.1.2.3.3.1.	330030001	Montáž a dodávka nákladného výtlahu, vrátane dokumentácie a skúš, kpl	158	170	13	1	4 mechanik stave	416	12021,675 malá mechanizácie	
1.1.3.	04	SO 04 - Areálová kanalizácia	0	0	1	1				
1.1.3.1.	D1	Práce HSV	0	0	1	1				
1.1.3.1.1.	D2	ZEMNÉ PRÁCE	0	0	1	1				
1.1.3.1.1.10.	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rñh, zárezov alebo okolk M3	293	293	1	378,73	6 murar	48	1196,787 malá mechanizácie	
1.1.3.1.1.11.	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vñdných hornin, 1 až 4 bez prehodenia M3	290	292	3	147,65	6 murar	144	1419,95 malá mechanizácie	
1.1.3.1.1.13.	113107122	Odstřatrenie podkladov s nalož,na dopr.prostriedok plochy do 200m2 M2	268	268	1	9,9	2 murar	16	63,004 malá mechanizácie	
1.1.3.1.1.14.	113107131	Odstřatrenie podkladov s nalož,na dopr.prostriedok plochy do 200m2 M2	267	267	1	9,9	2 murar	16	122,315 malá mechanizácie	
1.1.3.1.1.2.	132201201	Hlbenie rñh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 M3	269	279	11	574,21	4 murar	352	5904,601 malá mechanizácie	
1.1.3.1.1.4.	151101103	Zñadenie paženia a rozopretia stien rñh pre podzemné vedenie prílo, M2	280	284	5	522	4 murar	160	3577,788 malá mechanizácie	
1.1.3.1.1.5.	151201112	Odstřatř paženia a rozopretia stien rñh pre podzemné vedenie s ulož, M2	294	295	2	522	4 murar	64	867,042 malá mechanizácie	
1.1.3.1.2.	D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0	0	1	1				
1.1.3.1.2.1.	451573111	Ležko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z pi, M3	285	285	1	36,65	6	48	1105,511 malá mechanizácie	
1.1.3.1.3.	D4	SPEVNENÉ PLOCHY			1	1				
1.1.3.1.3.1.	565191111	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky do 3 m tr. l, po zhutnení lM2	299	301	3	9,9	2 murar	48	269,953 malá mechanizácie	
1.1.3.1.3.2.	567121115	Podklad z betónu prostého tr B 7,5(zn 0) hr 150mm M2	302	304	3	9,9	2 murar	48	127,472 malá mechanizácie	
1.1.3.1.3.3.	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameñiva dreveného v množstve do 0,04 lM2	305	305	1	9,9	1 murar	4	13,474 malá mechanizácie	
1.1.3.1.4.	D5	RÚROVÉ VEDENIA			1	1				
1.1.3.1.4.1.	871383121	Montáž potrubia kanalizacného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 3 M	286	286	1	222,13	4 instalater	32	336,749 malá mechanizácie	
1.1.3.1.4.2.	899102111	Osadenie poklopov ľalifných a oceľových vrátane rámov hmoñn, na KUS	298	298	1	8	2 instalater	16	135,488 malá mechanizácie	
1.1.3.1.4.3.	882311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	287	287	1	30	2 instalater	16	40,44 malá mechanizácie	
1.1.3.1.4.4.	882351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	288	288	1	75	2 instalater	16	127,8 malá mechanizácie	
1.1.3.1.4.5.	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	289	289	1	118	2 instalater	16	253,228 malá mechanizácie	
1.1.3.1.4.6.	894411111	Zñodovanie šachiet kanaliz, s obloženíim dñra betónom tr-(zn lV) DN, KUS	296	297	2	8	4 instalater	64	2233,88 malá mechanizácie	
1.1.3.1.5.	D6	OSTATNÉ PRÁCE			1	1				
1.1.3.1.5.1.	919735112	Rezanie jestvujúcého žvñcného krytu alebo podkladu hlbky od 50 do M	264	264	1	18	2 murar	16	107,604 malá mechanizácie	
1.1.3.1.5.2.	919731112	Zarovnatie styčnej plochy krytu z betónu prostého hr do 150mm M	266	266	1	18	2 murar	16	65,25 malá mechanizácie	

1.1.3.1.5.3.	919731121	Zarovnanie styrcnej plochy krytu živice hr do 50mm	M	265	265	1	18	1 murar	4	12,096 malá mechanizácie
--------------	-----------	--	---	-----	-----	---	----	---------	---	--------------------------

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Množstvo	Merita jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (C) / s DPH (CC)	820268,132	1,2		984321,76		
1.1.1.	2	SO O2 - Technický pavilón č. 1	186968,38	1	1 m2	186968,38		
1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	53173,42	1	1	53173,42		
1.1.1.1.1.	2	Zakladanie	941,193	1	1	941,193		
1.1.1.1.1.1.	271573001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	28,380	5,072 m3		143,989		
1.1.1.1.1.2.	273313521	Betón základových dosiek, prosýť tr. C 12/15	104,786	7,608 m3		797,204		
1.1.1.1.2.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1024,079	1	1	1024,079		
1.1.1.1.2.1.	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepáliernymi tvárnicami hr. do 400mm	121,065	2,19 m3		265,132		
1.1.1.1.2.2.	317165102	Priebehový rámec YTONG šířky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm - PT1	10,839	1 ks		10,633		
1.1.1.1.2.3.	317944311	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do c.12	1 177,292	0,053 t		62,396		
1.1.1.1.2.4.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.150. P2-500	20,507	33,448 m2		685,918		
1.1.1.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33005,875	1		33005,875		
1.1.1.1.3.1.	612421626	Vnútorná omietka väpenná alebo väpennocementová v podlaži a v schodisku hladká	5,732	52,345 m2		300,03		
1.1.1.1.3.2.	612421637	Vnútorná omietka väpenná alebo väpennocementová v podlaži a v schodisku stien štuková	7,970	127,037 m2		1012,485		
1.1.1.1.3.3.	612471493	Úprava vnútorných stien omietkou 2x Kerapet ručným nanášaním a vyhladením	6,010	1039,26 m2		6245,953		
1.1.1.1.3.4.	612471514	Základná penetrácia pre vnútorné steny dvojnasobná	1,982	964,566 m2		1911,77		
1.1.1.1.3.5.	612481119	Peťahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mrežkou	3,389	74,694 m2		250,897		
1.1.1.1.3.6.	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 1,8mm	16,022	16 m2		297,952		
1.1.1.1.3.7.	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zaštrhanou štruktúrou do hr.zrna 2,00mm	13,212	392,25 m2		5182,407		
1.1.1.1.3.8.	622466115	Priprava podkladu, prednáštriek, pod omietky vonk.stien, zvýšenie príhľadov náterom	1,427	392,25 m2		559,741		
1.1.1.1.3.9.	622481119	Peťahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mrežkou	3,389	38 m2		127,642		
1.1.1.1.3.10.	625250153	Dostavlenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámovo s príkvetením, hr. izolantu 50 mm	28,681	16 m2		457,296		
1.1.1.1.3.11.	625253005	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.30 mm, bez omietky, ostenie	17,206	49 m2		843,094		
1.1.1.1.3.12.	625253010	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.50 mm, bez omietky	19,873	20,25 m2		402,428		
1.1.1.1.3.13.	625253040	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.80 mm, bez omietky	21,910	285 m2		6244,35		
1.1.1.1.3.14.	631312611	Mazanie z betónu prostého tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	138,082	3,145 m3		428,009		
1.1.1.1.3.15.	631319171	Príprava zafstrnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obdĺžok vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	9,311	3,145 m3		29,283		
1.1.1.1.3.16.	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	1 674,368	0,153 t		256,176		
1.1.1.1.3.17.	632450054	Betónový poter, pripojený do hr.20mm	15,105	192,36 m2		2905,598		
1.1.1.1.3.18.	632450058	Betónový poter - pripojený hr.37 - 41 mm	25,166	50,17 m2		1262,578		
1.1.1.1.3.19.	632450058	Cementový poter so zahĺadením s pridaním štrkatie, hr. 30 mm	24,641	26,868 m2		670,115		
1.1.1.1.3.20.	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	4,878	26,868 m2		131,008		
1.1.1.1.3.21.	632477005	Nivelácia štieka podlahová max. hrúbky 5mm	12,103	275,72 m2		3337,039		
1.1.1.1.3.22.	642944121	Osadenie oceľových záruhi lisov alebo z uhli s vybet.práhu, dodatočne s plochou do 2,5 m2	17,112	3 ks		51,336		
1.1.1.1.3.23.	5533300300	Záruhu oceľová ČgU pre požiarne jednokridlové dvere 800x1970	32,846	3 ks		98,688		
1.1.1.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13077,921	1		13077,921		
1.1.1.1.4.1.	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polyetyrénovej dosky hr. 20 mm	4,302	1,8 m2		7,744		
1.1.1.1.4.2.	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	2,001	26,868 m2		53,763		
1.1.1.1.4.3.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	1,692	443,864 m2		813,159		
1.1.1.1.4.4.	941941291	Príprava zaf. prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	1,377	887,728 m2		1222,401		
1.1.1.1.4.5.	941941841	Demonáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	1,146	443,864 m2		508,668		
1.1.1.1.4.6.	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	5,333	380,86 m2		2031,126		
1.1.1.1.4.7.	952901111	Vystavenie budov pri výške podlaží do 4m	3,131	380,86 m2		1192,473		
1.1.1.1.4.8.	953946124	Príslušenstvo k zateplovacielmu systému , soklový AL, základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 80 mm	4,798	57,881 m		275,398		
1.1.1.1.4.9.	953996112	Príslušenstvo k zateplovacielmu systému , dilatčný profil PVC s integrovanou tkaninou 100x100 Typ V - rohový	11,575	13,5 m		156,263		
1.1.1.1.4.10.	962031132	Búranie priekoz z tehál, pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	2,135	57,367 m2		122,479		
1.1.1.1.4.11.	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál, pálených, väpennopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	18,659	5,866 m3		111,213		
1.1.1.1.4.12.	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, ľahkých dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	78,667	11,189 m3		894,639		
1.1.1.1.4.13.	965081712	Búranie diažeľ, bez podklad, ložka z ryolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	1,679	86,53 m2		136,789		
1.1.1.1.4.14.	968061112	Vývesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	0,387	8 ks		3,096		
1.1.1.1.4.15.	968061113	Vývesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	0,665	13 ks		8,515		
1.1.1.1.4.16.	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	0,985	19 ks		10,735		
1.1.1.1.4.17.	968061126	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2	1,010	5 ks		5,05		
1.1.1.1.4.18.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	5,846	5,646 m2		33,023		
1.1.1.1.4.19.	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	4,291	37,725 m2		161,878		
1.1.1.1.4.20.	968062745	Vybúranie drevených stien plyných, zasklených alebo vykládaných, -0,02400t	1,397	17,04 m2		23,805		
1.1.1.1.4.21.	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	3,826	45,035 m2		176,762		

1.1.1.1.4.22.	971039651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm. -1,87500t
1.1.1.1.4.23.	978059531	Odekanie a odobratie stien z obkladiek vnútorných nad 2 m2. -0,06800t
1.1.1.1.4.24.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé podlažie nad alebo pod základným podlažím
1.1.1.1.4.25.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie
1.1.1.1.4.26.	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km
1.1.1.1.4.27.	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
1.1.1.1.4.28.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m
1.1.1.1.4.29.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m
1.1.1.1.4.30.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01.) ostatné
1.1.1.1.4.31.	995700	Demontáž peceí sauny
1.1.1.1.5.	99	Presun hmôt HSV
1.1.1.1.5.1.	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV
1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.2.1.1.	711123131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodotransnej
1.1.1.2.1.2.	711123141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode! AQUAFIN 2K na ploche zvislej
1.1.1.2.1.3.	711212551	jednozoť. hydroizolačná hmota - stierka vonkajšia, zvislá - sokel
1.1.1.2.1.4.	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.2.2.	713	Izolácie tepelné
1.1.1.2.2.1.	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spôsobom s úpravou vzazdrom
1.1.1.2.2.2.	6514153400	Nobasil-Knauf Insulation Unifit 034 hrúbky 60mm. Izolácia zo sklenej minerálnej vlny
1.1.1.2.2.3.	6514153450	Nobasil-Knauf Insulation Unifit 034 hrúbky 150mm. Izolácia zo sklenej minerálnej vlny
1.1.1.2.2.4.	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podlaží, jednovrstvové
1.1.1.2.2.5.	2837650050	Extrudovaný polystyrén - hrúbka 80mm
1.1.1.2.2.6.	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, podlaží, stropov zvrchu striech prekrytým pásom do výšky 100mm PE fóliou
1.1.1.2.2.7.	713300821	Odstárenie tepelnej izolácie telies pásmi proti rovných. -0,00220t
1.1.1.2.2.8.	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m
1.1.1.2.3.	722	Zdravotechnika
1.1.1.2.3.1.	D1	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STÁNEB, KONŠTRUKCIÍ
1.1.1.2.3.1.1.	7131UBOT01	Tepliz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 22x9 pre DN15
1.1.1.2.3.1.2.	713URSA01	Tepliz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN15
1.1.1.2.3.1.3.	713URSA02	Tepliz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN20
1.1.1.2.3.1.4.	713URSA03	Tepliz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN25
1.1.1.2.3.1.5.	713URSA10	Hliníková páska samolepiaca 50mm/50m
1.1.1.2.3.1.6.	713URSA12	Montáž izolácie URSA
1.1.1.2.3.2.	Z1-1.1.2.3.2.	Montáž izolácie URSA
1.1.1.2.3.2.1.	721171107	ZTI-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
1.1.1.2.3.2.2.	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 - odpadné hrdlové D 75x1,8
1.1.1.2.3.2.3.	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 - pripojovacie D 40x1,8
1.1.1.2.3.2.4.	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 - pripojovacie D 50x1,8
1.1.1.2.3.2.5.	721280123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch podľa STN 73 6760 s dymom do DN 300
1.1.1.2.3.2.6.	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
1.1.1.2.3.2.7.	15	Neprevádzané práce
1.1.1.2.3.2.8.	7212pc 01	Demontáž vnútornej kanalizácie
1.1.1.2.3.2.9.	721strum01	Podlažiová vpusť nerezoza s bocným odpadom BLUCHER DN50
1.1.1.2.3.3.	D3	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
1.1.1.2.3.3.1.	722171210	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 nad stredne ťažký z lPE D16/2,0
1.1.1.2.3.3.2.	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 nad stredne ťažký z RPE D 20/2,0
1.1.1.2.3.3.3.	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 nad stredne ťažký z RPE D 25/2,7
1.1.1.2.3.3.4.	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 nad stredne ťažký z RPE D 32/3,4
1.1.1.2.3.3.5.	722290226	Ostatné - tlakové skúšky vodovodného potrubia zavitového do 50
1.1.1.2.3.3.6.	722290234	Ostatné - prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
1.1.1.2.3.3.7.	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m
1.1.1.2.3.3.8.	722131906	Opravy vodovodného potrubia zavitového - medzikusy do zavitového potrubia s dlhým závitom do G 2
1.1.1.2.3.3.9.	722131912	Opravy vodovodného potrubia zavitového - vsadenie odbočky do potrubia DN 20
1.1.1.2.3.3.10.	722Gama03	Gulový kohút GAMMA MVA/VA art.45 1/2"
1.1.1.2.3.3.11.	7222pc 01	Demontáž vnútorného vodovodu
1.1.1.2.3.4.	D4	ZTI-ZARADOVACIE PREDMETY
1.1.1.2.3.4.1.	723810403	Ventily rohové - s pripojovacou rúrkou T 67 G 1/2
1.1.1.2.3.4.2.	998725101	Presun hmôt pre zariadeniace predmety v objektoch výšky do 6 m

30,982	0,88 m3	34,304
2,826	216,519 m2	568,579
7,038	77,178 t	543,179
4,932	77,178 t	380,642
11,481	77,178 t	884,537
0,415	1852,272 t	788,693
7,102	77,178 t	548,118
0,708	77,178 t	61,434
16,711	77,178 t	1289,722
24,887	2 ks	49,734
5124,352	1	5124,352
28,628	192,435 t	5124,352
101171,963	1	101171,963
3241,91	1	3241,91
14,154	65,4 m2	925,672
14,818	131,3 m2	1958,865
17,106	16 m2	273,68
83,683	1	83,693
5634,351	1	5634,351
2,583	394,163 m2	1018,123
3,783	201,024 m2	756,453
9,565	201,024 m2	1922,795
0,742	50,72 m2	37,634
15,407	51,734 m2	797,066
2,325	232,98 m2	541,679
2,427	198,933 m2	482,81
77,761	1	77,791
18408,241	1	18408,241
265,385	1	265,385
0,485	10 m	4,95
2,886	10 m	28,96
3,288	10 m	32,98
3,618	20 m	70,38
8,113	5 ks	45,555
1,651	50 m	82,55
2010,603	1	2010,603
12,486	5 M	62,43
9,971	5 M	47,855
9,421	5 M	47,105
10,446	10 M	104,46
0,080	30 M	20,4
17,657	0,134 t	2,353
0,360	26 HOD	9,1
11,558	20 hod	231,12
247,830	6 KUS	1485,78
904,228	1	904,228
3,832	30 M	108,96
9,883	10 M	98,63
10,135	10 M	101,35
11,982	20 M	239,24
1,151	30 M	34,53
0,783	30 M	22,89
16,008	0,065 t	1,04
10,148	2 KPL	20,298
18,123	2 KPL	36,246
3,082	2 KUS	7,924
11,568	20 hod	231,12
15228,025	1	15228,025
11,034	3 KPL	33,102
18,214	0,275 t	5,009

1.1.1.2.5.4.7.	5.41093E+11
1.1.1.2.5.4.8.	5.41093E+11
1.1.1.2.5.4.9.	735419203
1.1.1.2.5.4.10.	735419204
1.1.1.2.6.	762
1.1.1.2.6.1.	762342210
1.1.1.2.6.2.	6051051500
1.1.1.2.6.3.	762395000
1.1.1.2.6.4.	762841210
1.1.1.2.6.5.	6119168300
1.1.1.2.6.6.	998762202
1.1.1.2.7.	763
1.1.1.2.7.1.	763135035
1.1.1.2.7.2.	763138113
1.1.1.2.7.3.	76375121R
1.1.1.2.7.4.	6149505500
1.1.1.2.7.5.	998763403
1.1.1.2.8.	764
1.1.1.2.8.1.	764352810
1.1.1.2.8.2.	764359810
1.1.1.2.8.3.	7643618101
1.1.1.2.8.4.	764454802
1.1.1.2.8.5.	764711115
1.1.1.2.8.6.	764721116
1.1.1.2.8.7.	764751113r
1.1.1.2.8.8.	764751133
1.1.1.2.8.9.	764751143
1.1.1.2.8.10.	764761111
1.1.1.2.8.11.	764761161
1.1.1.2.8.12.	764761235
1.1.1.2.8.13.	998764202
1.1.1.2.9.	765
1.1.1.2.9.1.	765901304
1.1.1.2.9.2.	998765202
1.1.1.2.10.	766
1.1.1.2.10.1.	766111820R
1.1.1.2.10.2.	766411122
1.1.1.2.10.3.	6119170200
1.1.1.2.10.4.	766411811r
1.1.1.2.10.5.	766411821
1.1.1.2.10.6.	766411822
1.1.1.2.10.7.	766421821
1.1.1.2.10.8.	766492100
1.1.1.2.10.9.	6119165500
1.1.1.2.10.10.	766662112
1.1.1.2.10.11.	6116273100
1.1.1.2.10.12.	6117103106
1.1.1.2.10.13.	6116400800
1.1.1.2.10.14.	6116401700
1.1.1.2.10.15.	7666621131
1.1.1.12.10.16.	766671003
1.1.1.12.10.17.	6113902900
1.1.1.12.10.18.	6113904500
1.1.1.12.10.19.	766702111
1.1.1.12.10.20.	6117103020
1.1.1.12.10.21.	998766202
1.1.1.12.11.	767
1.1.1.12.11.1.	767249000

USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600X600 mm	
USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600X1200 mm	
Nastavý konvektor OKNB 150/60/06	
Nastavý konvektor OKNB 150/60/12	
Konštrukcie tesárske	
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontrolaty rozpon 80-120 cm	
Kontrolaty 50/60	
Spôjovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kľmy - svorky, dosky, kĺnce, pásové oceľ. vrúty	
Montáž podplátenia stropov a striech rovných z hoblovaných dosiek na trzr, vrátane oľššovania škár	
Obloženie palubovka hrúbky 12 cm	
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	
Konštrukcie - drevosťavby	
SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm - SKP	
Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK-strop rátnový drevený, upevnenie priáme	
Montáž podláh - drevené podlahové rošty	
Drevený podlahový protišmykový rošt z masívneho exot.dreva Bangkirai - 4/5 - 9/5	
Presun hmôt pre sádkartonové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššy od 7 do 24 m	
Konštrukcie klamparské	
Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. - rš 330 mm. -0.00330t	
Demontáž kotlika kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0.00110t	
Demontáž strešného okna na krytine do 30st. -0.02000t	
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm. -0.00285t	
Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 330 mm	
Oplechovanie balkónovej dosky - 10/K	
Odpadné rúry poplast.plech štvorcové rovné 100 mm - 3/K, 6/K	
Odpadné rúry horné koleno 100 mm - 4/K	
Odpadné rúry poplast.výtokové koleno 100 mm - 5/K	
Žlaby poplast.plech podokapné hranaté RER veľkostí 100 x 100 mm - 1/K	
Žlabypoplast.plech celú štvorhrannú veľkostí 100 mm - 7/K,8/K	
Žlaby poplast.plech kotlík k štvorhranným žlbom - 2/K	
Presun hmôt pre konštrukcie klamparské v objektoch výšky nad 6 do 12 m	
Konštrukcie - krytiny tvrdé	
Praktkyte strechy jednoduchej fóliou Tyvek VCL - 51,52	
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	
Konštrukcie stolařské	
Demontáž drevenej výplne zabrádla	
Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, šířky nad 60 do 80 mm - sauna	
Obloženie z topolového dreva sauna	
Demontáž zrkadiel	
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami. -0.01000t	
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov. -0.00800t	
Demontáž obloženia podlahu stien, palub.doskami. -0.01000t	
Ostatné - montáž obloženia zabrádla	
Hranený MDF doska hr. 25 mm	
Montáž dverového křídla kompletiz.otvárávho do zamurowanej/rámnej zárubne, jednokřídlové	
Dvere celopokřesklenné bezrámnové do sauny - 2/D	
Dvere vnútorné, plné, javor. š.60, 70, 80, 90cm/STN - 3/D,4/D	
Drevené plné požiarne dvere jednokřídlové, bez zárubne EI 45, EW 30 80x197 cm javor- 5/D	
Drevené plné požiarne dvere jednokřídlové, bez zárubne EI 45, EW 45 80x197 cm - 6/D	
Montáž a dodávka vnútornej preskl, steny delenej s posuvnými dverami 1300/1970 + bocné svetlíky celk.rozmer 4090x2100 mm - 15/O	

61.531	2 ks	123,062
112,896	2 ks	225,672
363,111	2 ks	706,222
363,058	2 ks	726,116
1753,482	1	1753,482
0,823	197,082 m2	162,198
224,641	0,55 m3	123,718
29,223	0,55 m3	16,073
2,448	86 m2	210,528
12,548	92,88 m2	1165,458
75,507	1	75,507
11936,973	1	11936,973
39,866	102,01 m2	4078,87
28,407	205,82 m2	5846,729
3,324	14,195 m2	47,184
125,882	14,479 m2	1822,645
141,545	1	141,545
2641,986	1	2641,986
0,836	25,5 m	16,218
0,852	4 ks	3,408
5,006	4 ks	23,624
0,838	26 m	16,536
11,710	30,87 m	361,488
12,187	28,6 m	348,588
25,151	26 m	653,926
22,617	3 ks	68,451
31,648	4 ks	126,592
30,539	25 m	763,475
17,110	3 ks	51,33
30,782	4 ks	159,128
49,262	1	49,262
903,841	1	903,841
2,612	339,126 m2	851,885
51,956	1	51,956
11148,231	1	11148,231
1,714	7,695 m2	13,189
10,282	4,42 m2	45,446
16,260	4,597 m2	74,747
2,071	29,375 m2	87,273
4,384	87,746 m2	384,678
0,784	87,746 m2	68,793
4,747	206,523 m2	980,365
13,288	13,985 m2	184,776
18,246	14,451 m2	263,817
10,862	17 ks	184,484
343,423	1 ks	343,423
116,978	13 ks	1520,714
322,788	2 ks	645,576
363,024	1 ks	363,024
231,323	8,589 m2	1986,833
20,087	4 ks	80,348
316,859	4 ks	1267,436
62,481	4 ks	249,924
32,783	14 ks	458,962
131,139	14 ks	1835,946
88,477	1	88,477
16059,557	1	16059,557
18,879	1 ks	18,879

1.1.1.2.11.2.	5539153980	Cistiaca rohová Kerwell 1300x850x30 mm z hučevnatej veľmi odolnej gumy
1.1.1.2.11.3.	7676311011	Montáž plastových výpíní otvorov
1.1.1.2.11.4.	6114100500	Plastové okno s izoláciou trojsklom vrátane parapetu
1.1.1.2.11.5.	6114100600	Plastové okno s izoláciou trojsklom a bezpečnostnou mriežkou - 5.1/O
1.1.1.2.11.6.	6114100701	Vonkajšia plastová stena pevná s horným nadsivielkom s pískovým mechanizmom a izolac.trojsklom
1.1.1.2.11.7.	6114100702	Vonkajšia plastová stenaprespelenná izolac.trojsklom s otvornými dverami
1.1.1.2.11.8.	6114100601	Sieťka proti hmyzu
1.1.1.2.11.9.	611410060	Horizontálne žalúzie
1.1.1.2.11.10.	767651210	Montáž vrät otvorených, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2
1.1.1.2.11.11.	5534070800	Dvere kovové vonkajšie dvojkričidlové vrátane ocelevej zárubne bez prahu 1700x2250 mm - 1/O
1.1.1.2.11.12.	9986767202	Presun hŕnôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.2.12.	771	Podlahy z dlaždíc
1.1.1.2.12.1.	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz.. reliéf.
1.1.1.2.12.2.	5976382100	Dlaždice keramické standard
1.1.1.2.12.3.	5976398000	Dlaždice GRESAN Base 200/200 - hr. 7 mm
1.1.1.2.12.4.	7715752081	Montáž podláh z dlaždíc keram. príplatok za škrávanie
1.1.1.2.12.5.	771585111	Montáž podláh z mozaikových lepenčov keram. bez povrchovej úpravy alebo glazovaných kladených do tmelu
1.1.1.2.12.6.	5976498160	Keramická mozaika RAGNO 20/20 - White blue
1.1.1.2.12.7.	998771202	Presun hŕnôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.2.13.	773	Podlahy z láteho teraca
1.1.1.2.13.1.	7735009108	Opary terazových podláh - vystavenie a vypravenie škár
1.1.1.2.13.2.	998773202	Presun hŕnôt pre podlahy terazové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.2.14.	776	Podlahy povlakové
1.1.1.2.14.1.	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov
1.1.1.2.14.2.	2841294000	Podlahovina kaucuková ALTRO VM20 hr. 2 mm vrátane stenového fabiónu
1.1.1.2.14.3.	2841291500	Podlahovina kaucuková ALTRO AQUARIUS hr. 2 mm vrátane stenového fabiónu
1.1.1.2.14.4.	2841291600	Podlahovina kaucuková ALTRO Nuvola Nimbus hr. 2 mm vrátane stenového fabiónu
1.1.1.2.14.5.	776511820	Odstáranie povlakových podláh z následnej plochy lepených s podložkou. -0.00100t
1.1.1.2.14.6.	998776202	Presun hŕnôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.2.15.	781	Dokoncovacie práce a obklady
1.1.1.2.15.1.	781445018	Montáž obkladov stien z obkladaciek hutných, keramických do tmelu
1.1.1.2.15.2.	5976551000	Obkladacky keramické
1.1.1.2.15.3.	7814450181	Montáž obkladov stien z obkladaciek keramických - príplatok za škrávanie
1.1.1.2.15.4.	781485100	Montáž obkladov vnút. stien z mozaikových žiepercov do tmelu, keramické alebo sklené
1.1.1.2.15.5.	5976498160	Keramická mozaika RAGNO 20/20 - White blue
1.1.1.2.15.6.	998781202	Presun hŕnôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.2.16.	783	Dokoncovacie práce - nátery
1.1.1.2.16.1.	783201811	Odstáranie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií odkrábaním
1.1.1.2.16.2.	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
1.1.1.2.16.3.	783228100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný
1.1.1.2.16.4.	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej, jednoštrôbné 2x s emailovaním
1.1.1.2.16.5.	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný
1.1.1.2.16.6.	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou
1.1.1.2.16.7.	7836028257	Obrusenie a vyšetšenie obkladu stien a stropu sauny
1.1.1.2.16.8.	783602826	Odstáranie starých náterov zo stoliarskych výrobkov opalením s obrúsením vonk.zabradlie
1.1.1.2.16.9.	783671101	Nátery stoliarskych výrobkov polyuretánové napustením
1.1.1.2.16.10.	783671102	Nátery stoliarskych výrobkov polyuretánové 2x lakovaním
1.1.1.2.16.11.	783611100	Nátery olejové farby bielej ometiek stropov dvojnásobné 1x s emailovaním
1.1.1.2.16.12.	783811190	Nátery olejové farby bielej ometiek stropov napustením
1.1.1.2.16.13.	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií
1.1.1.2.17.	784	Dokoncovacie práce - malby
1.1.1.2.17.1.	784402801	Odstáranie malieb odkrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m
1.1.1.2.17.2.	784452271	Malby z malierskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednotfarebné dvojnás. výšky do 3,80 m
1.1.1.3.	M	Práce a dodávky M
1.1.1.3.1.	21-M	Elektromontáže
1.1.1.3.1.1.	2101	Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice
1.1.1.3.1.1.1.	21001-0033	Rúrka ohýbná kovová voľne, pod ometkou 23 mm (Kopek)
1.1.1.3.1.1.2.	345 704K03	Rúrka ohýbná kovová KOPEX 3323, pancierová
1.1.1.3.1.1.3.	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia
1.1.1.3.1.1.4.	345 600D01	Škatuľa KP prístrojové 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42

174.981	1 ks	174.981
8.890	172,58 m	1541,139
163.901	29,562 m2	4540,457
166.668	2,142 m2	356,981
212.314	12,84 m2	2726,112
231.875	25,792 m2	5980,52
27.402	5,523 m2	151,341
32.396	2,646 m2	85,717
28.378	1 ks	28,376
280.321	1 ks	280,321
174.733	1	174,733
932.738	1	932,738
15.565	19,82 m2	304,336
13.262	10,206 m2	135,25
16.407	10,605 m2	173,996
1.891	19,82 m2	33,516
16.708	5,13 m2	85,702
30.816	5,387 m2	164,928
35.010	1	35,01
129.112	1	129,112
5.606	21 m2	124,026
5.088	1	5,086
10608.798	1	10608,798
4.168	275,72 m2	1148,65
29.610	173,25 m2	5131,492
31.835	50,72 m2	1614,671
32.365	67,6 m2	2189,902
2.083	232,72 m2	487,083
37.000	1	37
5584.328	1	5584,328
16.041	57,36 m2	862,752
14.010	60,228 m2	843,794
1.006	57,36 m2	57,704
17.882	73,94 m2	1322,934
30.616	77,637 m2	2376,934
120.210	1	120,21
5309.671	1	5309,671
0.760	315,12 m2	248,945
3.824	9,5 m2	34,428
2.108	9,5 m2	20,007
9.364	19,12 m2	179,613
3.160	19,12 m2	60,228
3.821	286,5 m2	1094,717
4.568	28,76 m2	131,088
4.975	52 m2	258,7
3.219	138 m2	444,222
6.479	138 m2	894,102
4.965	268,3 m2	1332,11
1.680	268,3 m2	455,842
0.494	315,12 m2	155,669
2289.032	1	2289,032
0.642	964,566 m2	619,251
1.689	976,78 m2	1649,781
32622.997	1	32622,997
29165.747	1	29165,747
472.156	1	472,156
0.865	3 m	2,685
3.382	3 m	10,146
1.038	49 kus	50,862
0.124	49 kus	6,076

1.1.1.3.11.5.	21001-0321	Škatula KR D68 - rozvodka kruhové, vrátane zapojenia	4,461	21 kus	93,681
1.1.1.3.11.6.	345 620D01	Škatula KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72M42	0,736	21 kus	15,456
1.1.1.3.11.7.	21001-0351	Škatula KR rozvodka IP66, vodice do 4 mm2 (6455-11)	7,751	25 kus	193,775
1.1.1.3.11.8.	345 685D01	Škatula KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4x1 / 4mm2	3,878	25 kus	99,475
1.1.1.3.12.	2102	Oceľové konštrukcie pre vnút. rozvoľy, prístroje a rozvoľne	2305,66	1	2305,66
1.1.1.3.12.1.	21002-0131	Káblıovı rošť šifky do 200 mm, pre uloženie káblıov, prefábrikát	2,219	38 m	84,322
1.1.1.3.12.2.	553 476670	Rošť kábelıovı L25/25/3 - 3000 (D-30) RII - 2	16,217	38 m	692,246
1.1.1.3.12.3.	21002-0132	Káblıovı rošť šifky do 300 mm, pre uloženie káblıov, prefábrikát	2,218	11 m	24,409
1.1.1.3.12.4.	553 476680	Rošť kábelıovı L25/25/3 - 3000 (D-30) RII - 3	22,878	11 m	249,469
1.1.1.3.12.5.	21002-0133	Káblıovı rošť šifky do 400 mm, pre uloženie káblıov, prefábrikát	2,188	6 m	13,128
1.1.1.3.12.6.	553 476690	Rošť kábelıovı L25/25/3 - 3000 (D-30) RII - 4	24,108	6 m	144,656
1.1.1.3.12.7.	21029-0369-02	P / Montáž lıstıy NIEDAX kov, 5820-21	1,781	300 kus	537,3
1.1.1.3.12.8.	345 71K904	Lısta nosná pozink oceľ 5820/21, dierovaná	0,818	300 m	154,8
1.1.1.3.12.9.	21101-0002	Osadıene HMV 8 do tehlıovéhı murıva	0,707	550 kus	388,85
1.1.1.3.12.10.	562 840K03	Hmoždıinka HM 8/1	0,030	550 kus	16,5
1.1.1.3.13.	2108	Vodice, šıurıy, káble medené	2347,276	1	2347,276
1.1.1.3.13.1.	21081-0043	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x4	1,038	85 m	88,23
1.1.1.3.13.2.	341 203M021	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x4	1,104	85 m	93,84
1.1.1.3.13.3.	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	1,038	45 m	46,71
1.1.1.3.13.4.	341 201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	0,449	45 m	20,205
1.1.1.3.13.5.	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	1,038	720 m	747,36
1.1.1.3.13.6.	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	0,449	720 m	323,28
1.1.1.3.13.7.	21081-0049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	1,038	6 m	6,228
1.1.1.3.13.8.	341 201M28a	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Cx1,5	1,027	6 m	6,162
1.1.1.3.13.9.	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	1,038	12 m	12,456
1.1.1.3.13.10.	341 201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	0,886	12 m	8,352
1.1.1.3.13.11.	21081-0042	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x2,5	1,038	25 m	25,95
1.1.1.3.13.12.	341 201M04	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax2,5	0,484	25 m	12,35
1.1.1.3.13.13.	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	1,038	275 m	285,45
1.1.1.3.13.14.	341 201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	0,885	275 m	188,375
1.1.1.3.13.15.	21081-0043	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x4	1,038	16 m	16,608
1.1.1.3.13.16.	341 201M07	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2x4	0,782	16 m	12,672
1.1.1.3.13.17.	21081-0048	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16	1,038	42 m	43,596
1.1.1.3.13.18.	341 201M23	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6	1,546	42 m	64,932
1.1.1.3.13.19.	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	1,038	40 m	43,72
1.1.1.3.13.20.	341 201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	2,282	40 m	91,28
1.1.1.3.13.21.	21081-0057b	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x10	0,782	45 m	35,64
1.1.1.3.13.22.	341 201M48	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10	3,864	45 m	173,88
1.1.1.3.14.	2110	Ukoncıenia vodıcov, subıory pre kábelıy	87,912	1	87,912
1.1.1.3.14.1.	21010-0001	Ukoncıenie vodıcia v rozvıdızacı a zapojıenie do 2,5	0,829	57 kus	35,853
1.1.1.3.14.2.	21010-0002	Ukoncıenie vodıcia v rozvıdızacı a zapojıenie 4-6	0,862	20 kus	13,24
1.1.1.3.14.3.	21010-0003	Ukoncıenie vodıcia v rozvıdızacı a zapojıenie 10-16	0,827	5 kus	4,635
1.1.1.3.14.4.	21010-0004	Ukoncıenie vodıcia v rozvıdızacı a zapojıenie 25	2,054	12 kus	24,648
1.1.1.3.14.5.	21095-0101	Šııtok označovacı na kábelı	0,278	32 kus	8,832
1.1.1.3.14.6.	562 890000	Šııtok na označıenie káblıovéhı vıvodu z PVC	0,022	32 kus	0,704
1.1.1.3.1.5.	2111	Spıınac, zıasuvky ...	310,144	1	310,144
1.1.1.3.1.5.1.	21011-0001	Spıınac nıstıerıy IP20-44, rad.1	3,180	16 kus	50,88
1.1.1.3.1.5.2.	345 350A01	Spıınac rad.1 35S3-01929 B, IP44, plast - na povrch	2,585	16 kus	41,52
1.1.1.3.1.5.3.	21011-0003	Spıınac nıstıerıy IP20-44, rad.5	3,764	4 kus	15,016
1.1.1.3.1.5.4.	345 364A01	Prepıınac rad.5 35S3-05929 B, IP44, plast - na povrch	3,588	4 kus	14,352
1.1.1.3.1.5.5.	21011-0004	Spıınac nıstıerıy IP20-44, rad.6	3,754	4 kus	15,016
1.1.1.3.1.5.6.	345 378A01	Prepıınac rad.6 35S3-06929 B, IP44, plast - na povrch	2,724	4 kus	10,896
1.1.1.3.1.5.7.	21011-0021	Spıınac nıstıerıy, zapustıeny IP55-65, rad.1	4,461	7 kus	31,227
1.1.1.3.1.5.8.	345 350A02	Spıınac rad.1 35S3-01929 S, IP44, plast - na povrch	2,985	7 kus	18,165
1.1.1.3.1.5.9.	21011-1011	Zıasuvka zapustıená IP20, X-nısıobıná 10/16A - 250V, koncová	3,147	6 kus	18,882
1.1.1.3.1.5.10.	345 400A91	Zıasuvka 1-nısı, 5517-2389 B1, Classic	1,913	6 kus	11,478
1.1.1.3.1.5.11.	21011-1031	Zıasuvka nıstı, zapustı IP41-46, X-nısıobıná 10/16A - 250V, koncová	4,814	2 kus	9,628
1.1.1.3.1.5.12.	345 450A02	Zıasuvka 1-nısı, 5518-2929 B, IP44, plast s vıecıom - na povrch	2,882	2 kus	5,924
1.1.1.3.1.5.13.	21011-1012	Zıasuvka zapustıená IP20, X-nısıobıná 10/16A - 250V, prepııbežıná	3,754	10 kus	37,54
1.1.1.3.1.5.14.	345 410A81	Zıasuvka 2-nısı, 5512-2249 B1, Classic trıanrıatı, lısıkıá bıelıe	2,882	10 kus	29,62

1.1.1.3.1.6.	2119	Rozvádzač - rozvodné skrine, svorkovnice ...
1.1.1.3.1.6.1.	21019-0003/c3	P/ Montáž plastovej skrinky s prípojnou pospájaná HPP
1.1.1.3.1.6.2.	21019-0003/c2	P/ Montáž plastových rozvodnic
1.1.1.3.1.7.	2120	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia
1.1.1.3.1.7.1.	21020-1008/24	P/ Svetidlá žiarňkové 2 x 36 W, stropné, nástenné
1.1.1.3.1.7.2.	348 2P0034	Svetidlo stropné žiarňvk. TCS 097/236HP O 2xTL-D36W IP 40
1.1.1.3.1.7.3.	21020-1008/24	P/ Svetidlá žiarňkové 2 x 36 W, stropné, nástenné
1.1.1.3.1.7.4.	348 2P0198	Svetidlo stropné žiarňvk. TCS 214/ 236HF8 DS 2xTL-D36W IP 20
1.1.1.3.1.7.5.	21020-1008/14	P/ Svetidlá žiarňkové 1 x 36 W, stropné, nástenné
1.1.1.3.1.7.6.	348 2P0002	Svetidlo stropné žiarňvk. TCS 097/136IC O 1xTL-D36W IP 40
1.1.1.3.1.7.7.	21020-0005a	Svetidlo žiarňkové stropné do 1x60W, IP20, komp. žiarňky
1.1.1.3.1.7.8.	348 2M0204	Svetidlo žiarňkové DIAMOND 12D DM 38- + 20dppm 1x38 W IP 40
1.1.1.3.1.7.9.	21020-0005	Svetidlo žiarňkové stropné 1x60W, IP20
1.1.1.3.1.7.10.	348 2M0216	Svetidlo žiarňkové R-BOD A1600DM/EP601 R 63 1x60 W IP 20
1.1.1.3.1.7.11.	21020-0005a	Svetidlo žiarňkové stropné do 1x60W, IP20; komp. žiarňky
1.1.1.3.1.7.12.	348 2M0158	Svetidlo žiarňkové OLU 11A2181O11 FLC 2x18 W IP 54
1.1.1.3.1.7.13.	21020-1018/22	Svetidlo halogénové 12V 50W do podlahy, IP4 s traťom SELV
1.1.1.3.1.7.14.	348 ...1013	Svetidlo halogénové 12V 50W zapustené IP4 + traťo SELV
1.1.1.3.1.7.15.	21020-0005a	Svetidlo žiarňkové stropné do 1x60W, IP20, komp. žiarňky
1.1.1.3.1.7.16.	348 2M0164	Svetidlo žiarňkové OLU 15A1181O15 FLC 1x18 W IP 54
1.1.1.3.1.7.17.	21020-0045/02	P/Svetidlo žiarňkové núdzové s akumulátorom
1.1.1.3.1.7.18.	348 BLE032	Svetidlo núdzové žiarňkové LEGRAND G5, 61731; IP42, svet.zdroj:1x8W, 3h
1.1.1.3.1.7.19.	348 BLE051	Obojstranný difúzor pre svetidlo Legrand G5, kat.c: 617 82
1.1.1.3.1.7.20.	348 BLE095	Oznamovacia nálepka pre svetidlo Legrand G5 310x310mm; EXIT
1.1.1.3.1.7.21.	347 5P012	Žiarňka lineár. TL-D SUPER 36W/840
1.1.1.3.1.7.22.	347 9P004	Zapaľovce 5 10 4-65W
1.1.1.3.1.8.	21221	Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie
1.1.1.3.1.8.1.	21022-0301/01	P/ Prípojenie uzemnenia
1.1.1.3.1.8.2.	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - prípojenie
1.1.1.3.1.8.3.	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené
1.1.1.3.1.8.4.	341 050M39	Vodic CVA (H07V-K 6/0) 6 zel/žltý
1.1.1.3.1.8.5.	341 050M54	Vodic CVA (H07V-K 25) 25 zel/žltý
1.1.1.3.1.8.6.	22011-1786a	Ekvipotenciálna zbernica komplet-montáž
1.1.1.3.1.8.7.	354 9030151	Prípojnica potenciálneho vyrovnania 1801 VDE
1.1.1.3.1.8.8.	354 9030154	Skrinka pre prípojnicu potenciálneho vyrovnania 1801/UP
1.1.1.3.1.9.	21dm	Demontáže elektrónštálie - silnoprád
1.1.1.3.1.9.1.	21329-0042	Demontáž elektrónštálie - silnoprád
1.1.1.3.1.9.2.	21329-0040	Demontáž existujúceho rozvádzača OCEP
1.1.1.3.1.9.3.	21329-99051	Demontáž existujúcich saunových pedí s rozvádzačom
1.1.1.3.1.10.	R-HR	Demontáž jstev. elektrónštálie
1.1.1.3.1.10.1.	358 574060	Rozvádzač - atyp - HR
1.1.1.3.1.10.2.	A-9 222-0.	Postižka nožová PN000 63 A gG - 7018
1.1.1.3.1.10.3.	A-9 222-0A	Popisný štítok vývodu
1.1.1.3.1.10.4.	A-9 232-0A	Popisný štítok prístroja
1.1.1.3.1.10.5.	21002-1361a	P/ Dokončevacie práce na rozvádzačoch
1.1.1.3.1.10.6.	B-9 000-1.	Prepojenie pomocných obvodov
1.1.1.3.1.10.7.	B-9 010-1.	TECHNOLOGICKÝ ZLOZITE ZAPOJENIE
1.1.1.3.1.10.8.	UK1 212 7	UK-1 / MALA UPRAVA ROZVADZACA
1.1.1.3.1.11.	RS02	Rozvádzač - atyp - RS 02
1.1.1.3.1.11.1.	357 010702	Rozvodnica 607052 - 2/18 MD, IP40, (Z), dvierne biely plast
1.1.1.3.1.11.2.	358 440143	Výpínač modulový 04350 - 63A/3P/400V~ (3MD)
1.1.1.3.1.11.3.	358 555410	Chránič prúdový s isticom 4-pól. 6KA 08088 - DX™ 32/A/C/O 30/A (4MD)
1.1.1.3.1.11.4.	358 5505106	Istic 3-pólový 03453 - 6KA (2MD) DX™ 25/3/C
1.1.1.3.1.11.5.	358 511152	Istic 1-pólový 03268 - 6KA (2MD) DX-10/1/B
1.1.1.3.1.11.6.	358 511061	Istic 1+N-pólový 06397 - 10KA (2MD) DX-20/1N/C
1.1.1.3.1.11.7.	358 511504	Istic + prúdový chránič 1-pól. 07884 - DX-10/1N/C+0 03/AC (2MD) 6KA
1.1.1.3.1.11.8.	358 511505	Istic + prúdový chránič 1-pól. 07886 - DX-16/1N/C+0 03/AC (2MD) 6KA
1.1.1.3.1.11.9.	358 5521110	Chránič prúdový s isticom 1+N-pól 6KA 08406 - DX™ 40/1N/B/O 03/AC (2MD)
1.1.1.3.1.11.10.	345 724105	Vývodka káblová 98014, závit 16P- plastová, IP55
1.1.1.3.1.11.11.	345 724106	Vývodka káblová 98015, závit 21P- plastová, IP55

38,919	1	38,919
21,806	1 kus	21,806
17,113	1 kus	17,113
5306,538	1	5306,538
8,080	9 kus	80,82
122,185	9 kus	1099,665
8,080	5 kus	44,9
119,121	5 kus	568,605
7,287	8 kus	58,296
57,780	8 kus	462,24
2,465	13 kus	32,045
71,766	13 kus	932,958
3,280	5 kus	16,45
3,284	2 kus	6,49
2,465	2 kus	4,93
51,186	2 kus	102,312
13,249	9 kus	119,241
48,003	9 kus	24,732
2,465	6 kus	14,79
40,916	6 kus	295,89
4,122	6 kus	24,732
121,130	6 kus	726,78
25,846	5 kus	129,73
1,645	5 kus	8,225
3,754	36 kus	135,144
0,508	36 kus	18,288
632,367	1	632,367
8,336	7 kus	58,352
16,594	9 kus	149,346
1,446	140 m	202,44
0,600	90 m	45
2,006	50 m	100,3
36,514	1 kus	35,514
11,549	1 kus	11,549
29,866	1 kus	29,866
5716,12	1	5716,12
10,820	25 nod	270,5
13,282	60 nod	796,92
13,282	350 nod	4648,7
256,956	1	256,956
1,086	3 kus	5,688
1,645	1 kus	1,645
3,114	3 kus	9,342
0,552	3 kus	1,656
33,012	2 kus	66,024
44,340	1 kus	44,34
56,805	1 kus	56,805
36,728	2 kus	71,456
935,576	1	935,576
50,971	1 kus	50,971
26,681	1 kus	26,681
119,562	1 kus	119,562
14,861	1 kus	14,861
3,884	5 kus	19,32
8,907	1 kus	8,907
56,076	5 kus	283,38
54,468	3 kus	163,404
60,902	1 kus	60,902
0,464	15 kus	6,96
0,809	1 kus	0,809

1.1.1.31.11.12.	345 724L07	Vývodka káblová 98016. závit 29P- plastová. IP55	1,822	2 kus	3,644
1.1.1.31.11.13.	345 724L08	Vývodka káblová 98017. závit 36P- plastová. IP55	2,724	2 kus	5,448
1.1.1.31.11.14.	345 724L20	Matica vývodková 98034. D 16P- plastová. upernovacia. IP55	2,815	15 kus	42,225
1.1.1.31.11.15.	345 724L21	Matica vývodková 98035. D 21P- plastová. upernovacia. IP55	0,177	1 kus	0,177
1.1.1.31.11.16.	345 724L22	Matica vývodková 98036. D 29P- plastová. upernovacia. IP55	0,257	2 kus	0,514
1.1.1.31.11.17.	345 724L23	Matica vývodková 98037. D 36P- plastová. upernovacia. IP55	0,506	2 kus	1,01
1.1.1.31.11.18.	345 724L34	Zátka vývodková 98064. B 16P- plastová. IP55	0,188	3 kus	0,507
1.1.1.31.11.19.	A-9 220-0.	Ornacovacia lišta	9,341	1 kus	9,341
1.1.1.31.11.20.	A-9 222-0.	Popisný štítok vývodu	1,646	15 kus	24,675
1.1.1.31.11.21.	A-9 222-0A	Výstražná tabuľka	3,114	1 kus	3,114
1.1.1.31.11.22.	A-9 232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	0,331	4 kus	1,324
1.1.1.31.11.23.	A-9 232-0A	Popisný štítok prístroja	0,552	19 kus	10,488
1.1.1.31.11.24.	B-9 000-1.	Prepojenie pomocných obvodov	44,340	1 kus	44,34
1.1.1.31.11.25.	21002-1361a	P/Dokoncevacie práce na rozvádzačoch	33,012	1 kus	33,012
1.1.1.31.12.	RS022	Rozvodnica Nedbox 01432 - 24x4 MID. IP40. zapustená	439,478	1	439,478
1.1.1.31.12.1.	357 010813	Zámka na kľúč Nedbox 01491	43,427	1 kus	43,427
1.1.1.31.12.2.	357 010863	Výplnec modulový 04345 - 32A/3P/400V~ (ZMD)	7,948	1 kus	7,948
1.1.1.31.12.3.	358 440L42	Istic 1-pólový 03268 - 6kA (1MD) DX-10/1/B	15,788	1 kus	15,788
1.1.1.31.12.4.	358 51L132	Istic 1-pólový 03270 - 6kA (1MD) DX-16/1/B	3,864	6 kus	23,184
1.1.1.31.12.5.	358 51L154	Chránič prúdový s isticom 1+N-pól 6kA 07886 : DX** 16/1N/C/0.03/AC (ZMD)	3,717	1 kus	3,717
1.1.1.31.12.6.	358 552L135	Ornacovacia lišta	53,946	5 kus	269,73
1.1.1.31.12.7.	A-9 220-0.	Popisný štítok vývodu	9,341	1 kus	9,341
1.1.1.31.12.8.	A-9 222-0.	Výstražná tabuľka	1,045	13 kus	21,385
1.1.1.31.12.9.	A-9 222-0A	Nápis farbou za jedno písmeno	3,114	1 kus	3,114
1.1.1.31.12.10.	A-9 232-0.	Popisný štítok prístroja	0,331	5 kus	1,655
1.1.1.31.12.11.	A-9 232-0A	P/Dokoncevacie práce na rozvádzačoch	0,552	13 kus	7,176
1.1.1.31.12.12.	21002-1361a	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	33,012	1 kus	33,012
1.1.1.31.13.	S99	Zariadenie vypnutého stavu	61,778,43	1	61,78,43
1.1.1.31.13.1.	21329-0010	Kompletné skúšky elektro	13,264	25 hod	332,35
1.1.1.31.13.2.	21329-9910	Nepredvídané práce elektro	13,264	200 hod	265,8
1.1.1.31.13.3.	21329-9920	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	13,264	100 hod	1329,4
1.1.1.31.13.4.	21329-99081	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	11,051	120 hod	1326,12
1.1.1.31.13.5.	21329-0060	Sekcie práce pre elektro	13,264	40 hod	531,76
1.1.1.31.14.	X99	Montáže vzduchotechnických zariad.	4138,215	1	4138,215
1.1.1.31.14.1.	97303-1324	Vysok. kapes v murive 1 tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	6,348	69 kus	438,081
1.1.1.31.14.2.	97403-1121	Vyskatie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	2,287	1010 m	2319,97
1.1.1.31.14.3.	97403-1122	Vyskatie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	2,672	59 m	157,648
1.1.1.31.14.4.	97403-1123	Vyskatie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	2,883	68 m	196,724
1.1.1.31.14.5.	97403-1134	Vyskatie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	4,207	127 m	534,289
1.1.1.31.14.6.	97103-3341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV. MVC hr. do 30 cm	4,598	56 kus	254,128
1.1.1.31.14.7.	97103-3441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV. MVC hr. do 30 cm	0,485	25 kus	237,375
1.1.1.32.	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	3457,25	1	3457,25
1.1.1.32.1.	D8	ZARIADENIE C. 1 - VZT REHABILITÁCIA	2539,002	1	2539,002
1.1.1.32.1.1.	Po11	Radialný ventilátor na stenu pre toalety CBF 100 LT s casovým dobbehom 50m3/hod/70 Pa.	55,603	1 ks	55,603
1.1.1.32.1.2.	Po12	Ventilátor do kruhového potrubia s casovým dobbehom KV 125 XL - 200m3/hod/150 Pa.	134,570	1 ks	134,57
1.1.1.32.1.3.	Po13	Ventilátor do kruhového potrubia s casovým dobbehom KV 150 XL - 300m3/hod/150 Pa.	165,515	1 ks	165,515
1.1.1.32.1.4.	Po14	Ventilátor do kruhového potrubia s casovým dobbehom KV 200 XL - 600m3/hod/150 Pa.	204,307	3 ks	612,921
1.1.1.32.1.5.	Po15	Potrubiie SPIRO. Veľkosť : do D 100	6,147	6 m	36,882
1.1.1.32.1.6.	Po16	Potrubiie SPIRO. Veľkosť : do D 125	6,744	4 m	26,976
1.1.1.32.1.7.	Po17	Potrubiie SPIRO. Veľkosť : do D 160	8,172	10 m	81,72
1.1.1.32.1.8.	Po18	Potrubiie SPIRO. Veľkosť : do D 200	10,008	15 m	150,12
1.1.1.32.1.9.	Po19	PRR 160/100 prechod pravouhlý	8,405	2 ks	16,81
1.1.1.32.1.10.	Po10	PRR 200/100 prechod pravouhlý	8,808	5 ks	44,545
1.1.1.32.1.11.	Po11	PRR 125/100 prechod osový	8,405	1 ks	8,405
1.1.1.32.1.12.	Po12	PRR 160/100 prechod osový	8,408	1 ks	8,406
1.1.1.32.1.13.	Po13	OS 90° 100 segmentový oblúk	8,809	3 ks	26,727
1.1.1.32.1.14.	Po14	Plastový tanierový ventill Elektrodesign IT 100M1TT	10,202	17 ks	173,494
1.1.1.32.1.15.	Po15	Jímka pre tanierový ventill 100/75	8,787	12 ks	105,204
1.1.1.32.1.16.	Po16	Rychlouplniaca spona FK 125	12,724	12 ks	152,688
1.1.1.32.1.17.	Po17		8,069	1 ks	8,069

1.1.1.3.2.1.18.	Pol18
1.1.1.3.2.1.19.	Pol19
1.1.1.3.2.1.20.	Pol20
1.1.1.3.2.1.21.	Pol21
1.1.1.3.2.1.22.	Pol22
1.1.1.3.2.1.23.	Pol23
1.1.1.3.2.1.24.	Pol24
1.1.1.3.2.1.25.	Pol25
1.1.1.3.2.1.26.	Pol26
1.1.1.3.2.2.1.	Pol27
1.1.1.3.2.2.2.	Pol22
1.1.1.3.2.2.3.	Pol19
1.1.1.3.2.2.4.	Pol28
1.1.1.3.2.2.5.	Pol29
1.1.1.3.2.2.6.	Pol30
1.1.2.	3
1.1.2.1.	HSV
1.1.2.1.1.	3
1.1.2.1.1.1.	310279841
1.1.2.1.1.2.	317165103
1.1.2.1.1.3.	317165104
1.1.2.1.1.4.	317165106
1.1.2.1.1.5.	317165303
1.1.2.1.1.6.	317944311
1.1.2.1.1.7.	342272104
1.1.2.1.2.	6
1.1.2.1.2.1.	612421626
1.1.2.1.2.2.	612421637
1.1.2.1.2.3.	612471493
1.1.2.1.2.4.	612471514
1.1.2.1.2.5.	612481119
1.1.2.1.2.6.	622462522
1.1.2.1.2.7.	622462573
1.1.2.1.2.8.	622466115
1.1.2.1.2.9.	625250153

Rychloinšpiaci spoma FK 150	
Rychloinšpiaci spoma FK 200	
Samocinná pretlaková žalúzia pre montáž do potrubia VKK 125	
Samocinná pretlaková žalúzia pre montáž do potrubia VKK 160	
Samocinná pretlaková žalúzia pre montáž do potrubia VKK 200	
Dvereová mriežka 425 x 85	
Žávesný . montážny a tesniaci materiál	
Komplexné vyskúšanie a montáž zariadenia	
Posuvné leštenie 2,4m2	
ZARIADENIE C. 2 - Odvetranie posilovne	
Axiálny ventilátor - nastavený AR 200C-K-Sileo - 31W. 0.14 A	
Samocinná pretlaková žalúzia pre montáž do potrubia VKK 200	
Rychloinšpiaci spoma FK 200	
Žávesný . montážny a tesniaci materiál	
Komplexné vyskúšanie a montáž zariadenia	
Posuvné leštenie 2,4m2	
SO 03 - Stravovací pavilón	
Práce a dodávky HSV	
Zvislé a kompletné konštrukcie	
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenýchni tvárnicami hr. do 400mm	
Priekladový trámec YTONG šířky 125 mm. výšky 124 mm. dĺžky 1500 mm	
Priekladový trámec YTONG šířky 125 mm. výšky 124 mm. dĺžky 1750 mm	
Priekladový trámec YTONG šířky 125 mm. výšky 124 mm. dĺžky 2250 mm	
Nemovaný prieklad YTONG šířky 150 mm. výšky 249 mm. dĺžky 1250 mm	
Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hlavy do c.12	
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.150. PZ-500	
Úpravy povrchov. podlahy, osadenie	
Vnútrošná omietka väpenná alebo väpenomocementová v podlaži a v schodišku hladká	
Vnútrošná omietka väpenná alebo väpenomocementová v podlaži a v schodišku stien štuková	
Úprava vonútorných stien omietkou 2x Kerapet nucným nanášaním a vyhladením	
Základná penetrácia pre vonútorné steny dvojvrásobná	
Podlahnutie vonútorných stien. sklotekštilnou mriežkou	
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 1,8mm	
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou do hr.zrna 2,00mm	
Príprava podkladu. prednástriek. pod omietky vokr.stien.zvýšenie priľnavosti náterom	
Doplnenie vokr. konštrukcie. bez povrchovej úpravy. systém XPS STYRODUR 2800 C. lepený rámcovo s prikovením. hr. izolantu 50 mm	

1.1.2.1.2.10.	625253005	Kontaktný zatepiaci systém doskami EPS 70 hr.30 mm. bez omietky, ostenie	17,207	77,674 m2	1336,537
1.1.2.1.2.11.	625253010	Kontaktný zatepiaci systém doskami EPS 70 hr.50 mm. bez omietky	19,874	74,24 m2	1475,446
1.1.2.1.2.12.	625253040	Kontaktný zatepiaci systém doskami EPS 70 hr.80 mm. bez omietky	21,912	619,605 m2	13576,785
1.1.2.1.2.13.	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	138,103	14,247 m3	1939,059
1.1.2.1.2.14.	6313319171	Prípratok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obkľukoch vstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	8,312	14,247 m3	132,668
1.1.2.1.2.15.	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieťí z drôtov typu KARI	1 074,958	0,692 t	1158,794
1.1.2.1.2.16.	632450058	Betónový poter - pripojený hr. 41 mm	25,166	227,93 m2	5736,542
1.1.2.1.2.17.	632450467	Spádový poter . spádová vrstva na balkónoch. lodžiách. terasách. ozn. OB0. hr. 30 mm. - P6	31,786	74,24 m2	2359,793
1.1.2.1.2.18.	632477005	Nivelačná stierka podlahová max. hrúbky 5mm	12,104	438,18 m2	5303,731
1.1.2.1.2.19.	6324770051	Nivelačná stierka podlahová SIKa Level hrúbky 4mm	14,143	74,24 m2	1049,976
1.1.2.1.2.20.	642944121	Osadenie oceli dverných zárubní lisov alebo z uholí s výbet.prahu. dodatočne s plochou do 2,5 m2	17,114	20 ks	342,28
1.1.2.1.2.21.	5533300300	Záruben oceľový CGU pre podlažne jednokridlové dvere 800x1970	32,899	1 ks	32,899
1.1.2.1.2.22.	5533198500	Záruben oceľový CGU 80x197x16cm P	26,471	17 ks	449,786
1.1.2.1.2.23.	5533198100	Záruben oceľový CGU 60x197x16cm P	22,098	2 ks	50,942
1.1.2.1.2.24.	642944221	Osadenie oceli dverných zárubní lisov alebo z uholí s výbet.prahu. dodatočne s plochou nad 2,5 m	33,165	4 ks	88,384
1.1.2.1.2.25.	5533199100	Záruben oceľový CGU 145x197x16cm	30327,598	1 ks	132,66
1.1.2.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,947	2,56 m2	30327,598
1.1.2.1.3.1.	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	1,832	844,908 m2	15,224
1.1.2.1.3.2.	941941041	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlažiami šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	1,377	1689,816 m2	1547,871
1.1.2.1.3.3.	941941291	Prípratok za prvý a každý ďalší / zacerý mesiac použitia leštenia šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	1,146	844,908 m2	2326,877
1.1.2.1.3.4.	941941841	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového a s podlažiami. šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	5,334	506,44 m2	966,265
1.1.2.1.3.5.	941955003	leštenie ľahké pracovné pomocné. s výškou leštenovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	3,132	506,44 m2	2701,351
1.1.2.1.3.6.	952901111	Výcistenie budov pri výške podlaží do 4m			1586,17

9,207	28,707	19,138	9,569	28,707	5,754	248,67	99,468	281,097	619,31	19,138	49,734	29,84	181,088	564042,574	110673,053	4569,19	91,775	24,668	37,612	183,735	98,901	4118,146	65715,02	4138,079	5753,468	5925,8	1145,075	1372,299	362,553	10194,081	1100,958	556,425
1 ks	3 ks	2 ks	1 ks	3 ks	1 ks	1 kpl	1 kpl	1 kpl	2 ks	2 ks	1 kpl	1 kpl	1	1	1	1	1	2 ks	1 ks	2 ks	9 ks	0,084 t	200,797 m2	1	721,8 m2	721,8 m2	985,99 m2	408,544 m2	19,467 m2	771,519 m2	771,519 m2	19,467 m2

1.1.2.1.3.7.	962031132	Búranie precok z tenáľ palených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm. -0.19600t
1.1.2.1.3.8.	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tenáľ palených, vápenopeskových, cementových na maltu. -1.90500t
1.1.2.1.3.9.	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, laťach, dlažieb a mazaŕin betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm. plochy do 4 m2 -2.20000t
1.1.2.1.3.10.	965081712	Búranie diaľieb, bez podklat. ložík z xylolit. alebo keramických diaľdic hr. do 10 mm. -0.02000t
1.1.2.1.3.11.	968061113	Vývesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1. 5 m2
1.1.2.1.3.12.	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2
1.1.2.1.3.13.	968061126	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2
1.1.2.1.3.14.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených. plochy do 2 m2. -0.06300t
1.1.2.1.3.15.	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní. -0.08200t
1.1.2.1.3.17.	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0. 25 m2 hr.do 450 mm. -0.21900t
1.1.2.1.3.16.	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm. -1.87500t
1.1.2.1.3.18.	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm. -0.27000t
1.1.2.1.3.19.	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm. -1.87500t
1.1.2.1.3.20.	978011191	Odkalenie omliek vnútorných vápených alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %. -0.05000t
1.1.2.1.3.21.	978059531	Odkalenie a odobratie stien z obkladaciek vnútorných nad 2 m2. -0.06800t
1.1.2.1.3.22.	978059611	Odkalenie a odobratie stien z obkladaciek vonkajších do 2 m2. -0.08900t
1.1.2.1.3.23.	979011111	Zvisľ doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím
1.1.2.1.3.24.	979011121	Zvisľ doprava sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
1.1.2.1.3.25.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
1.1.2.1.3.26.	979081121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
1.1.2.1.3.27.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
1.1.2.1.3.28.	979082121	Popliok z skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01.) ostatné
1.1.2.1.3.29.	979089012	Prusun hmôt HSV
1.1.2.1.4.	99	Prusun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
1.1.2.1.4.1.	999281111	Práce a dodávky PSV
1.1.2.2.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.2.2.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodotvorná náterom penetračným za studena
1.1.2.2.1.1.	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch
1.1.2.2.1.2.	711123131	Izolácie poť zemnej vlhkosti a povrchovej vode skabond 78 na ploche vodotvorenej
1.1.2.2.1.4.	7111231311	Izolácia poť zemnej vlhkosti a povrchovej vode skabond 78 na ploche vodotvorenej
1.1.2.2.1.5.	711123141	Izolácia poť zemnej vlhkosti a povrchovej vode! AQUAFIN ZK na ploche zvislej
1.1.2.2.1.6.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodotvorná NALP priľavením
1.1.2.2.1.7.	6283310000	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 40
1.1.2.2.1.8.	711212551	Jednotoť. hydroizolačné hmota, sŕienka vonkajšia. zvisľ - sokel
1.1.2.2.1.9.	998711202	Prusun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.2.2.2.	713	Izolácie tepelné
1.1.2.2.2.1.	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podlaží, jednovrstvová
1.1.2.2.2.2.	2837650050	Extrudovaný polystyrén - hrúbka 80mm
1.1.2.2.2.3.	713131120	Izolácie tepelné, doplnky, podlaží, stropov zvrchu striech prekrytým pásom do výšky 100mm PE fóliou
1.1.2.2.2.4.	998713202	Prusun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m
1.1.2.2.3.	722	Zdravotechnika
1.1.2.2.3.1.	D1	ZEMNÉ PRÁČE
1.1.2.2.3.1.1.	130001101	Pripäťok k cenám za sŕazenie výkopu pre všetky triedy
1.1.2.2.3.1.2.	132201201	Hĺbenie rýh šírkou nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3
1.1.2.2.3.1.3.	132201209	Pripäťok k cenám za teplosť horniny 3
1.1.2.2.3.1.4.	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uľadením do 3 m záťažné. hĺbky do 4 m
1.1.2.2.3.1.5.	151201112	Odstřn paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uľadením do 3 m záťažné. hĺbky do 4 m
1.1.2.2.3.1.6.	161101501	Zvisľ premiestnenie výkopu nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4
1.1.2.2.3.1.7.	162401101	Vodotvorné premiestnenie výkopu na suchu. z horniny 1 až 4, na vzdlalenosť nad 1000 do 1500 m
1.1.2.2.3.1.8.	174101101	Zásp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zářezov alebo okolo objektov v týchto výkopských
1.1.2.2.3.1.9.	175101101	Opisť potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodná sypaniny
1.1.2.2.3.1.10.	175101209	Pripäťok k cene za prechodné sypaniny
1.1.2.2.3.1.11.	967031734	Búracie práce - plošné priekatanie muriva z akýchkoľvek palených tehál, na vápennú alebo vápenocementovú maltu, hrúbky do 300 mm
1.1.2.2.3.2.	D2	OSTATNÉ PRÁČE
1.1.2.2.3.2.1.	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu preloženého kameňom -2.200 t
1.1.2.2.3.2.2.	974031126	Vysŕekávanie rýh v murive tehlovom na maltu vybúranú alebo vápenocementovú do hl. 30 mm a ŕ. do 250mm
1.1.2.2.3.3.	D3	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STÁVEB, KONŠTRUKCIÍ
1.1.2.2.3.3.1.	7137001	Tepliz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2

2.136	101,243 m2	216,154
18 880	13,377 m3	293,628
78 884	43,713 m3	3495,466
1 576	495 m2	781,605
0.866	21 ks	0.656
1.010	7 ks	11,865
5 840	2,25 m2	7.07
3 928	51,319 m2	13.16
12,257	9 ks	201,427
57 138	0,381 m3	110,313
3 321	19,196 m2	21,77
38 886	0,844 m3	69,75
2,428	690,8 m2	32,993
2 028	314,4 m2	1675,881
5 848	30 m2	825,614
7 038	229,159 t	178,44
4 832	229,159 t	1613,05
11 482	229,159 t	1130,212
0.415	5499,816 t	2826,62
7.103	229,159 t	2282,424
0.788	229,159 t	1627,716
18 712	229,159 t	182,411
10061,245	1	3829,705
26 631	377,802 t	10061,245
302435,631	1	10061,245
13573,687	1	302435,631
0.168	226,72 m2	35,822
1 387 642	0,068 t	93
14,166	246,96 m2	3495,719
18,483	74,24 m2	1370,693
14 820	420,86 m2	6279,231
1 808	226,72 m2	364,566
4.799	260,728 m2	1251,224
17.106	19,467 m2	333,003
350,419	1	350,419
4852,633	1	4852,633
0.742	226,72 m2	188,226
15,406	231,254 m2	3563,162
2,325	433,44 m2	1054,248
66 987	1	66,997
25592,743	1	25592,743
6337,232	1	6337
13,238	71,04 M3	940,285
12,589	71,04 M3	892,902
0.717	71,04 M3	50,936
7 940	118,4 M2	940,096
1 808	118,4 M2	225,907
28 809	71,04 M3	2032,383
3,465	71,04 M3	248,285
3,186	35,01 M3	110,842
11 818	36,03 M3	429,442
6 052	36,03 M3	218,054
16,540	15 M2	248,1
2430,471	1	2430,471
87,202	35,52 M3	2387,015
2,718	16 M	43,456
1163,349	1	1163,349
0.846	30 m	25,38

1.1.2.2.3.2.	723T01	Tepliz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	0.946	55 m	51,975
1.1.2.2.3.3.	723T02	Tepliz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20	1.194	48 m	57,312
1.1.2.2.3.4.	723T04	Tepliz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	1.492	16 m	23,872
1.1.2.2.3.5.	723T06	Tepliz. potrubia hr.9 mm 60x9 pre DN50	2.088	25 m	52,225
1.1.2.2.3.6	723T07	Montáž tepliz. potrubia	0.047	219 m	141,693
1.1.2.2.3.7.	723TUBOT03	Tepliz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A-35x9 pre DN25	0.086	45 m	40,275
1.1.2.2.3.8.	723UD01	Tepliz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	1.194	30 m	35,52
1.1.2.2.3.9.	723UD01	Tepliz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	1.209	65 m	84,045
1.1.2.2.3.10.	723UD02	Tepliz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20	1.343	48 m	64,464
1.1.2.2.3.11.	723UD04	Tepliz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN32	1.592	16 m	25,472
1.1.2.2.3.12.	723U10	Hliníkové písko samolepiaca 50mm/50m	12.037	6 ks	72,222
1.1.2.2.3.13.	723U12	Montáž izolácie	0.776	229 m	177,704
1.1.2.2.3.14.	723URSA03	Tepliz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN25	3.482	45 m	156,69
1.1.2.2.3.15.	723URSA06	Tepliz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN50	6.168	25 m	154,2
1.1.2.2.3.4.	D4	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	6472,109	1	6472,109
1.1.2.2.3.4.1.	722171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1.8	12.487	31 M	387,097
1.1.2.2.3.4.2.	722171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2.2	13.217	112 M	1480,304
1.1.2.2.3.4.3.	722171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2.8	15.851	99 M	618,189
1.1.2.2.3.4.4.	722171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3.9	18.815	38 M	638,97
1.1.2.2.3.4.5.	722173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 príslušie D 40x1.8	9.672	21 M	201,012
1.1.2.2.3.4.6.	722173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 príslušie D 50x1.8	9.421	46 M	433,366
1.1.2.2.3.4.7.	722173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 príslušie D 63x1.8	10.447	10 M	104,47
1.1.2.2.3.4.8.	722194104	Znádlenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výustiek D 40x1.8	2.042	35 KUS	64,575
1.1.2.2.3.4.9.	722194105	Znádlenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výustiek D 50x1.8	0.737	148 M	20,42
1.1.2.2.3.4.11.	722290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	0.880	159 M	109,076
1.1.2.2.3.4.12.	722290123	Podlahové vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71	28.416	3 KUS	108,12
1.1.2.2.3.4.13.	722H10061	Privzdušňovacia hlavica HL 901 DN75	64.659	6 KUS	79,248
1.1.2.2.3.4.14.	722H10061.1	Privzdušňovacia hlavicaHL900 DN100	67.644	2 KUS	387,954
1.1.2.2.3.4.15.	722H10081	Podlahové vpusť s plastovou mriežou HL 70 proti vzdutí vode	88.594	3 KUS	135,288
1.1.2.2.3.4.16.	722H1141	Podomietkové zápachové uzavriera s prívodom vody HL 40S s nadstavbovou hadicou	48.628	12 KUS	265,602
1.1.2.2.3.4.17.	722H116	Výsk so zápachovou uzavierkou a prídavným útvarom pre suchý stav HL21	22.879	15 KUS	594,348
1.1.2.2.3.4.18.	722H117	Zápachové uzavriera pre drez HL 100	13.807	8 KUS	343,155
1.1.2.2.3.4.19.	722H1192	Zápachové uzavriera nerezové pre umývadlo	55.707	7 KUS	110,936
1.1.2.2.3.5.	D5	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	6711,062	1	6711,062
1.1.2.2.3.5.1.	722130221	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných. STN 42 5710.4 - akost 10 004.0 DN 15	9.443	72 M	679,896
1.1.2.2.3.5.2.	722130222	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných. STN 42 5710.4 - akost 10 004.0 DN 20	9.592	54 M	517,968
1.1.2.2.3.5.3.	722130223	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných. STN 42 5710.4 - akost 10 004.0 DN 25	15.986	82 M	1278,872
1.1.2.2.3.5.4.	722130226	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných. STN 42 5710.4 - akost 10 004.0 DN 50	21.470	50 M	1073,5
1.1.2.2.3.5.5.	722130234	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných zvarovaných akost 11 343.0 DN 32	16.592	31 M	482,112
1.1.2.2.3.5.6.	722190401	Vyvedenie a upevnenie výustiek DN 15	5.306	56 KUS	297,136
1.1.2.2.3.5.7.	722220121	Montáž ermatúr závitových s jedným závitom nástenník pre batériu G 1/2	6.330	3 PÁR	27,99
1.1.2.2.3.5.8.	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	1.151	426 M	490,326
1.1.2.2.3.5.9.	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	0.763	426 M	325,038
1.1.2.2.3.5.10.	722Gena07	Gulový kohút záhradný výškový na hadicu 1/2"	2.547	1 KUS	2,547
1.1.2.2.3.5.11.	722HERZ001	Plastlinikové potrubie v kotúčoch d16x2	1.488	59 m	87,674
1.1.2.2.3.5.12.	722HERZ002	Plastlinikové potrubie v kotúčoch d16x2	1.648	47 m	91,556
1.1.2.2.3.5.13.	722HERZ003	Plastlinikové potrubie v kotúčoch d20x2	3.862	31 m	122,822
1.1.2.2.3.5.14.	722HERZ031	Plastlinikové potrubie v kotúčoch d26x3	1.851	137 m	226,187
1.1.2.2.3.5.15.	722HERZ101	Plastlinikové potrubie montáž	4.853	52 kus	257,556
1.1.2.2.3.5.16.	722VIVAR01	Plastlinikové potrubie HERZ tvarovky a spojky	4.953	4 KUS	19,812
1.1.2.2.3.5.17.	722VIVAR04	Gulový kohút 5/4"	20.704	2 KUS	41,408
1.1.2.2.3.5.18.	722VIVAR06	Gulový kohút 2"	48.341	4 KUS	193,364
1.1.2.2.3.5.19.	722pc04	Požiarany hadicový navijak 25	247.649	2 KPL	495,298
1.1.2.2.3.6.	D6	ZTI-ZÁRADOVACIE PREDMETY	2478,752	1	2478,752
1.1.2.2.3.6.1.	725332320	Výlevka stojatá s mriežkou a zápch uzávierkou DN100	20.704	1 SUB	20,704
1.1.2.2.3.6.2.	725810403	Ventily rohové s príslušnou rúrkou G 1/2	11.035	33 SUB	364,155
1.1.2.2.3.6.3.	725980113	Dvierka kovové lakované 30/30	5.369	4 KUS	21,436
1.1.2.2.3.6.4.	725pc02	Umývadlo biele 60x45 s jedným otvorom s krytom na sifon s príslušenstvom	36.322	1 KPL	36,322
1.1.2.2.3.6.5.	725pc021	Montáž vodovodných batérií	20.989	5 KPL	104,945

1.1.2.2.3.6.6.	725pc022	montáž zariadeníecích predmetov
1.1.2.2.3.6.7.	725pc04	WC- závesná misa a konštrukcia pre zavesenie misy s tláčikom
1.1.2.2.3.6.8.	725pc061	Sprchovací kút 900x900 s akrylát vaničkou. leštený profil prehľad sklo a sietka na sklo so zápch uzáverkou
1.1.2.2.3.6.9.	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom
1.1.2.2.3.6.10.	725pc072	Bateria nástenná jednopáková s predlžovacím ramenom
1.1.2.2.3.6.11.	725pc09	Bateria sprchovacia - sada chrom so spr. hadicou a ručicou
1.1.2.2.4.	723	Zdravotechnika - plynovod
1.1.2.2.4.1.	D7	ZTI-VNUJORNÝ PLYNOVOD
1.1.2.2.4.1.1.	723110203	Porublie z ocelových rúrok závitových ciernych spojených na závit - akost 11 353,0 DN 20
1.1.2.2.4.1.2.	723120202	Porublie z ocelových rúrok závitových ciernych spájaných zvarovaním - akost 11 353,0 DN 15
1.1.2.2.4.1.3.	723150351	Porublie z ocelových rúrok hladkých ciernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 2 DN DN20/15
1.1.2.2.4.1.4.	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m
1.1.2.2.4.1.5.	12	HZS-Revizie plynu
1.1.2.2.4.1.6.	723 GAMMA01	Plyn. guľový kohút 1/2"
1.1.2.2.4.2.	D8	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
1.1.2.2.4.2.1.	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40
1.1.2.2.4.2.2.	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40
1.1.2.2.4.2.3.	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50
1.1.2.2.4.2.4.	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50
1.1.2.2.5.	731	Ústredné kúrenie
1.1.2.2.5.1.	Poi31	KORAD 21. VK 600/800 (Nedefinované)
1.1.2.2.5.2.	Poi32	KORAD 22 VK 600/600 (Nedefinované)
1.1.2.2.5.3.	Poi33	KORAD 22 VK 600/800 (Nedefinované)
1.1.2.2.5.4.	Poi34	KORAD 22 VK 600/1200 (Nedefinované)
1.1.2.2.5.5.	Poi35	Termostatický ventili priamy DN15
1.1.2.2.5.6.	Poi36	Termostatické kvapalinová hlavica T 5000. biela (10/150)
1.1.2.2.5.7.	Poi37	Regulačné štrdoenie DN15
1.1.2.2.5.8.	Poi38	Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku pozinkovaná) 22x1,5 (6 m)
1.1.2.2.5.9.	Poi39	Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku pozinkovaná) 28x1,5 (6 m)
1.1.2.2.5.10.	Poi40	Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku pozinkovaná) 35x1,5 (6 m)
1.1.2.2.5.11.	Poi41	Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku pozinkovaná) 42x1,5 (6 m)
1.1.2.2.5.12.	Poi42	Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku pozinkovaná) 54x1,5 (6 m)
1.1.2.2.5.13.	Poi43	Tvarový IVAR.C-Steel- Press fitting
1.1.2.2.5.14.	Poi44	Izolačia potrubia DN20
1.1.2.2.5.15.	Poi45	Izolačia potrubia DN28
1.1.2.2.5.16.	Poi46	Izolačia potrubia DN35
1.1.2.2.5.17.	Poi47	Izolačia potrubia DN42
1.1.2.2.5.18.	Poi48	Izolačia potrubia DN54
1.1.2.2.5.19.	Poi49	Doplnkový, tesniaci, spojovací materiál
1.1.2.2.5.20.	Poi50	Demontáž existujúcich rozvodov a vykurovacích telies
1.1.2.2.5.21.	Poi51	Ostatné fittingy a armatúry
1.1.2.2.5.22.	Poi52	Závesy potrubí
1.1.2.2.5.23.	Poi53	Komplexné skúšky
1.1.2.2.5.24.	Poi54	Zaregulovanie systému
1.1.2.2.6.	762	Konštrukcie tesárske
1.1.2.2.6.1.	762841210	Montáž podlažnia stropov a striech rovných z hoblovaných dosiek na zraz. vrátane oštievania škár
1.1.2.2.6.2.	6119168300	Obloženie palivovka hrubky 12 cm
1.1.2.2.6.3.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m
1.1.2.2.7.	763	Konštrukcie - drevostavby
1.1.2.2.7.1.	7631335035	SDK kazetový podlahd RIGIPS 600x600 mm - SKP
1.1.2.2.7.2.	998763403	Presun hmôt pre sádkokatónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m
1.1.2.2.8.	764	Konštrukcie klamajarske
1.1.2.2.8.1.	764171301	Oplechovanie strešiny nad vstupom do 30° - K/17
1.1.2.2.8.2.	764352810	Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom 14hu do 30st.. -0.00110t
1.1.2.2.8.3.	764359810	Demontáž kotelňa kónického. so sklonom 14hu do 30st.. -0.00135t
1.1.2.2.8.4.	764410850	Demontáž oplechovania parapetov r/s od 100 do 330 mm. -0.00285t
1.1.2.2.8.5.	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 120 mm.. -0.00285t
1.1.2.2.8.6.	764711115	Oplechovanie parapetov poplast.plech r/s 360 mm
1.1.2.2.8.7.	764721116	Oplechovanie parknovej dosky - K/15
1.1.2.2.8.8.	764731116	Oplechovanie zvyšnej steny - K/16

16.414	5 KPL	82,07
466.300	1 KPL	495,3
466.300	2 KPL	990,6
62.550	1 KPL	82,55
62.550	1 KPL	82,55
60.000	2 KPL	198,12
851,624	1	851,624
527,653	1	527,653
11,048	16 m	176,768
9,072	5 m	45,36
17,511	1 ks	17,511
4,706	1	4,706
50,932	5 HOD	254,66
7,182	4 KUS	28,648
323,971	1	323,971
75,941	1 úsek	75,541
0,223	21 m	4,683
8,728	21 m	204,288
1.879	21 m	39,459
10233,849	1	10233,849
132,044	1 ks	132,044
134.303	1 ks	134,303
157.440	3 ks	472,92
208.468	14 ks	2932,944
15,747	19 ks	299,193
11,788	19 ks	223,592
7,750	19 ks	147,421
3,870	80 m	309,6
5,043	100 m	504,3
6,466	80 m	517,28
7,311	120 m	877,32
10,346	5 m	51,73
1.047,482	1 kpl	1047,482
0,768	80 bm	62,88
0,875	100 bm	87,5
0,975	80 bm	78
1,243	120 bm	149,16
1,552	5 bm	7,76
183.678	1 kpl	193,978
646.584	1 kpl	646,594
256.638	1 kpl	256,638
646.584	1 kpl	646,594
183.678	1 kpl	193,978
256.638	1 kpl	256,638
2274,051	1	2274,051
2,448	136 m2	332,928
12.546	146,88 m2	1843,197
67.626	1	97,926
6826,524	1	6826,524
38.088	168,69 m2	6745,576
80.948	1	80,948
4903,768	1	4903,768
38.272	4,65 m2	168,665
0.638	41 m	26,076
0.653	4 ks	3,412
0.653	72,2 m	61,587
0.638	30 m	19,08
12.706	72,2 m	917,373
12.186	51,5 m	627,662
18.917	4 m	75,668

1.1.2.2.8.9.	764751113f	Odpadné rúry poplast.plech štvorcové rovné 100 mm - K/9	25,154	38,6 m	970,944
1.1.2.2.8.10.	7647511133	Odpadné rúry horné koleno 100 mm - K/10	22,619	4 ks	91,276
1.1.2.2.8.11.	7647511143	Odpadné rúry poplast.výtokové koleno 100 mm - K/11. K/14	31,650	6 ks	189,9
1.1.2.2.8.12.	764761111	Žlaby poplast.plech podokapné hranaté RER veľkost 100 x 100 mm - K/7	30,541	44,5 m	1359,075
1.1.2.2.8.13.	7647611161	Žlabypoplast.plech celo štvorhranné veľkost 100 mm - K/12.K/13	17,112	6 ks	102,672
1.1.2.2.8.14.	764761235	Žlaby poplast.plech kotlík k štvorhranným žlabom - K/8	30,765	5 ks	198,925
1.1.2.2.8.15.	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klamparské v objektoch výšky nad 6 do 12 m	91,433	1	91,433
1.1.2.2.9.	766	Konštrukcie stôlskrske	4928,593	1	4928,593
1.1.2.2.9.1.	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi: palub. doskami: -0.01000t	4,384	130,7 m2	572,999
1.1.2.2.9.2.	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov. -0.00800t	0,784	130,7 m2	102,469
1.1.2.2.9.3.	766421821	Demontáž obloženia podlahu stien, palub.doskami: -0.01000t	4,747	148,4 m2	704,455
1.1.2.2.9.4.	766421822	Demontáž obloženia podlahu stien, podkladových roštov. -0.00800t	0,708	148,4 m2	104,77
1.1.2.2.9.5.	766662112	Montáž dreveného krídla kompletiz.otvárajúho do zamurovanej /rámovej/zárubne. dvojkrídlové	10,653	20 ks	217,06
1.1.2.2.9.6.	61171031061	Dvere vnútorné. piné.biele. š.60. 70. 80. 90cm/STN. - D1-D3	85,202	19 ks	1618,858
1.1.2.2.9.7.	6116400800	Drevené piné podlažne dvere jednokrídlové. bez zárubne EI 30. EW 30 80x197 cm biele - D4	322,814	1 ks	322,814
1.1.2.2.9.8.	766662132	Montáž dreveného krídla kompletiz.otvárajúho do zamurovanej /rámovej/zárubne. dvojkrídlové	16,708	4 ks	66,836
1.1.2.2.9.9.	6116303730	Dvere dvojkrídlové vnútorné piné. biele 1450/1970 mm - D7	216,381	2 ks	432,762
1.1.2.2.9.10.	6116303780	Dvere vnútorné dvojkrídlové s kruhovým presklením biele 1450/1970 mm - D6	373,242	2 ks	746,484
1.1.2.2.9.11.	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stôlskrske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	39,116	1	39,116
1.1.2.2.10.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	768,329	1	768,329
1.1.2.2.10.1.	7676311011	Montáž plastových výplní otvorov	8,931	11,54 m	103,064
1.1.2.2.10.2.	6114100500	Plastové okno s izolačným trojklom vrátane parapetov	163,603	2,25 m2	345,607
1.1.2.2.10.3.	6114100510	Plastové dvere piné s práhom - D5	197,524	1,576 m2	311,298
1.1.2.2.10.4.	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	8,360	1	8,36
1.1.2.2.11.	771	Podlahy z dlaždic	2918,168	1	2918,168
1.1.2.2.11.1.	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz..relief.	15,368	90,71 m2	1392,943
1.1.2.2.11.2.	5976382100	Dlaždice keramické štandard	13,253	95,246 m2	1262,295
1.1.2.2.11.3.	7715752081	Montáž podláh z dlaždíc keram. príplatok za škárovanie	1,691	90,71 m2	153,391
1.1.2.2.11.4.	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	108,539	1	108,539
1.1.2.2.12.	776	Podlahy povlakové	16379,558	1	16379,558
1.1.2.2.12.1.	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	4,166	469,1 m2	1954,271
1.1.2.2.12.2.	2841294000	Podlahovina kaučukové ALTRO VM20 hr. 2 mm vrátane stenového fábionu	29,821	483,173 m2	14312,067
1.1.2.2.12.3.	776511820	Odstárenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou. -0.00100t	2,093	26,8 m2	56,092
1.1.2.2.12.4.	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	57,128	1	57,128
1.1.2.2.13.	777	Podlahy syntetické	154,342	1	154,342
1.1.2.2.13.1.	777511030	Podlahy zo stienky epoxidovej sikaflor 156 - penetrácia podkladu	17,666	2,56 m2	44,966
1.1.2.2.13.2.	777511031	Podlahy zo stienky epoxidovej sikaflor 390 hr. 2,5 mm vrátane zapacateniaThinner C	42,306	2,56 m2	108,303
1.1.2.2.13.3.	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,073	1	1,073
1.1.2.2.14.	781	Dokoncovacie práce a obklady	13230,261	1	13230,261
1.1.2.2.14.1.	781445018	Montáž obkladov stien z obkladaciek hutných. keramických do tmelu	15,042	420,86 m2	6330,576
1.1.2.2.14.2.	5976551000	Obkladaciek keramické	14,011	441,903 m2	6191,503
1.1.2.2.14.3.	7814450181	Montáž obkladov stien z obkladaciek keramických - príplatok za škárovanie	1,008	420,86 m2	423,385
1.1.2.2.14.4.	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	284,797	1	284,797
1.1.2.2.15.	783	Dokoncovacie práce - nátery	7160,793	1	7160,793
1.1.2.2.15.1.	783201811	Odstárenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	0,780	451,77 m2	356,898
1.1.2.2.15.2.	783522000	Nátery klamp. kontr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt.farbou	3,821	451,77 m2	1726,213
1.1.2.2.15.3.	783601815	Odstárenie starých náterov zo stôlskrských výrobkov oškrábaním s obrúsením. zadržadlie	1,168	101 m2	116,756
1.1.2.2.15.4.	783671101	Nátery stôlskrských výrobkov polyuretánové napustením	3,219	237 m2	762,903
1.1.2.2.15.5.	783671102	Nátery stôlskrských výrobkov polyuretánové 2x lakovanim	6,480	237 m2	1535,76
1.1.2.2.15.6.	783811100	Nátery olejové farby bielej omietok stropov napustením	4,868	399,365 m2	1983,247
1.1.2.2.15.7.	783811190	Nátery olejové farby bielej omietok stropov napustením	1,889	268,3 m2	455,842
1.1.2.2.15.8.	783904811	Ostatné práce odmaštenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	0,494	451,77 m2	223,174
1.1.2.2.16.	784	Dokoncovacie práce - malby	2108,831	1	2108,831
1.1.2.2.16.1.	784402801	Odstárenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3. 80 m	0,642	690,8 m2	443,494
1.1.2.2.16.2.	784452271	Malby z mliekských zmesí tekutých Primalex. Superlex. Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3.80 m	1,689	985,99 m2	1665,377
1.1.2.2.17.	791	Zariadenia veľkokuchynské	185677,877	1	185677,877
1.1.2.2.17.1.	D9	1.31 - CHLADENÝ ODPAD	1591,616	1	1591,616
1.1.2.2.17.1.1.	Po155	Celónerezová chladniaca skrinna 700l	1 591 616	1 KS	1591,616
1.1.2.2.17.2.	D10	1.12 - PRÍJEM TOVARU	829,63	1	829,63
1.1.2.2.17.2.1.	Po156	Nerezový pracovný stôl, spodná polica, zadný lem	624,709	1 KS	624,709

1.1.2.2.17.2.2.	Po157	Mosťkové váhna s indikátorom do 150 kg
1.1.2.2.17.3.	D11	1.13 - SKLAD OVOCIA A ZELENINY
1.1.2.2.17.3.1.	Po158	Celonerazová chladniaca skrina na GN. 700l
1.1.2.2.17.3.2.	Po159	Celonerazová mrazniaca skrina na GN. 700l
1.1.2.2.17.3.3.	Po160	Nerezový regál. 4 píne nastaviteľné police
1.1.2.2.17.4.	D12	1.14 - SKLAD KORENOV/EJ ZELENINY A ZEMIAKOV
1.1.2.2.17.4.1.	Po161	Nerezový regál. 4 píne nastaviteľné police
1.1.2.2.17.4.2.	Po162	Drevená paleta
1.1.2.2.17.5.	D13	1.15a - HRUBÁ PRÍRAVA ZELENINY
1.1.2.2.17.5.1.	Po163	Nerezové umývadlo s kolennovým ovládaním
1.1.2.2.17.5.2.	Po164	Nerezový pracovný stôl. spodná police. zadný lem
1.1.2.2.17.6.		1.15b - HRUBÁ PRÍRAVA ZELENINY
1.1.2.2.17.6.1.	Po165	Nerezový pracovný stôl. zadný lem. pravý bocný lem
1.1.2.2.17.6.2.	Po166	Nerezová nádobna na odpad 50l. poliazná
1.1.2.2.17.6.3.	Po167	Škrabka zemiakov. 20 kg
1.1.2.2.17.6.4.	Po168	Podlahová vpusť s roštom. spodná výpusť
1.1.2.2.17.7.	D14	1.16 - VARNA
1.1.2.2.17.7.1.	Po169	Plynová panvica sklípná. motorizovaný zdvih
1.1.2.2.17.7.2.	Po170	Plynový sporák s 1lat. plátkou
1.1.2.2.17.7.3.	Po171	Plynový sporák. štyri polia. el. rúra
1.1.2.2.17.7.4.	Po172	Elektrický sporák. 4 zóny
1.1.2.2.17.7.5.	Po173	Plynový varný kotol 50l
1.1.2.2.17.7.6.	Po174	Elektrický varný kotol 50l
1.1.2.2.17.7.7.	Po175	Elektrický sporák. 4 platne. el. rúra
1.1.2.2.17.7.8.	Po176	Plynová grilovacia platna vrtlikovaná
1.1.2.2.17.7.9.	Po177	Elektrická fritéza. jedna vana 10l
1.1.2.2.17.7.10.	Po178	Nerezový pracovný stôl. spodná police
1.1.2.2.17.7.11.	Po179	Centrálny nerezový digestor. lab. filtr. osvetlenie. regulátor rýchlosti
1.1.2.2.17.7.12.	Po180	Podlahová vpusť s roštom. spodná výpusť
1.1.2.2.17.7.13.	Po181	Podlahová vpusť s roštom. spodná výpusť
1.1.2.2.17.7.14.	Po182	Nerezový pracovný stôl se drezom vpravo. zadný lem. spodná police
1.1.2.2.17.7.15.	Po183	Stojánková batéria drezová
1.1.2.2.17.7.16.	Po184	Chladný stôl. troje dvere. nerezová pracovná plocha. zadný lem. vstavaný agregát
1.1.2.2.17.7.17.	Po185	Nástenná police jednodoplážná. výškovo nastaviteľná. vrátane konzol a konzol pre uchytienie na stenu
1.1.2.2.17.7.18.	Po186	Stojná váha do 6kg
1.1.2.2.17.7.19.	Po187	Krúžiac zeleniny. Sada diskov: plátky 3 mm DF3, rezance 4 mm DQ4, koky 10 mm PS10, struhanie 4 mm DT4
1.1.2.2.17.7.20.	Po166	Nerezová nádobna na odpad 50l. poliazná
1.1.2.2.17.7.21.	Po188	Nerezové umývadlo. kolennové ovládanie
1.1.2.2.17.7.22.	Po189	Chladný stôl. troje dvere. kamenná pracovná plocha. zadný lem. vstavaný agregát
1.1.2.2.17.7.23.	Po190	Nerezový drez. spodné police. zadný lem. ľavý bocný lem
1.1.2.2.17.7.24.	Po191	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo. zadný lem. spodná police
1.1.2.2.17.7.25.	Po192	Planetárny mlyň 20l
1.1.2.2.17.7.26.	Po193	Nerezový pracovný stôl. zadný lem
1.1.2.2.17.7.27.	Po194	Kabínnetová úpravovna vody vrátane filtra mechanických nečistôt
1.1.2.2.17.7.28.	Po195	Konvektomat 10 GN 1/1. level3. vrátane sprícny
1.1.2.2.17.7.29.	Po196	Podstava pod konvektomat ohorená + vsuny na GN
1.1.2.2.17.7.30.	Po197	Digestor nastenný. lab. filter
1.1.2.2.17.7.31.	Po198	Stojný kuter na mäso
1.1.2.2.17.8.	D15	1.17 - STUDENÁ KUCHYNA
1.1.2.2.17.8.1.	Po199	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo. zadný lem. ľavý bocný lem. spodná police
1.1.2.2.17.8.2.	Po1100	Stojánková batéria drezová
1.1.2.2.17.8.3.	Po1101	Chladný stôl. troje dvere. nerezová pracovná plocha. zadný lem. vstavaný agregát
1.1.2.2.17.8.4.	Po185	Nástenná police jednodoplážná. výškovo nastaviteľná. vrátane konzol a konzol pre uchytienie na stenu
1.1.2.2.17.8.5.	Po1102	Nářezový stôl. priemer kotúča 300 mm
1.1.2.2.17.8.6.	Po188	Nerezové umývadlo. kolennové ovládanie
1.1.2.2.17.8.7.	Po166	Nerezová nádobna na odpad 50l. poliazná
1.1.2.2.17.8.8.	Po1103	Manipulačný vozík. tri police
1.1.2.2.17.9.	D16	1.18 - UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU
1.1.2.2.17.9.1.	Po1104	Granulové umývačka na čierny riad
1.1.2.2.17.9.2.	Po1105	Nástenný digestor. lab. filter

204.921	1 KS	204.921
6082,958	1	6082,958
1 991,616	2 KS	3183,232
1 885,070	1 KS	1885,07
507,328	2 KS	1014,656
1014,655	1	1014,655
775,913	1 KS	775,913
119,371	2 KS	238,742
989,786	1	989,786
297,433	1 KS	297,433
692,353	1 KS	692,353
3543,336	1	3543,336
714,238	1 KS	714,238
208,900	1 KS	208,9
2 260,095	1 KS	2260,095
360,103	1 KS	360,103
54375,829	1	54375,829
3 760,193	1 KS	3760,193
1 654,266	1 KS	1654,266
2 387,424	1 KS	2387,424
2 079,046	1 KS	2079,048
4 420,713	1 KS	4420,713
4 145,000	1 KS	4145
2 984,385	1 KS	2964,385
1 143,974	1 KS	1143,974
1 541,878	1 KS	1541,878
611,777	1 KS	611,777
2 825,118	1 KS	2825,118
646,594	1 KS	646,594
835,988	1 KS	835,988
732,143	1 KS	732,143
79,581	3 KS	238,743
2 200,000	2 KS	4400
249,685	3 KS	749,055
149,214	3 KS	447,642
875,389	1 KS	875,389
208,600	2 KS	417,8
297,433	2 KS	594,866
2 471,979	1 KS	2471,979
781,661	1 KS	781,661
916,174	1 KS	916,174
1 233,502	1 KS	1233,502
403,873	1 KS	403,873
363,087	1 KS	363,087
8 590,000	1 KS	8590
607,798	1 KS	607,798
827,640	1 KS	827,64
708,269	1 KS	708,269
5601,494	1	5601,494
803,766	1 KS	803,766
79,581	1 KS	79,581
2 452,083	1 KS	2452,083
249,685	1 KS	249,685
1 181,775	1 KS	1181,775
297,433	1 KS	297,433
208,900	1 KS	208,9
328,271	1 KS	328,271
19855,058	1	19855,058
15 500,000	1 KS	15500
827,640	1 KS	827,64

1.1.2.2.17.9.3.	Po104	Kabinetová úpravovna vody vrátane filtra mechanických nečistôt	363,087	1 KS	363,087
1.1.2.2.17.9.4.	Po106	Drez na čierny riad, zadný lem	1 019,629	1 KS	1019,629
1.1.2.2.17.9.5.	Po107	Tlaková sprcha	520,259	1 KS	520,259
1.1.2.2.17.9.6.	Po106	Nerezová nádobna na odpad SOL, pojazdňá	208,900	1 KS	208,9
1.1.2.2.17.9.7.	Po108	Transportný vozík na GN	401,883	1 KS	401,883
1.1.2.2.17.9.8.	Po188	Nerezové umývadlo, kolennové ovládanie	297,433	1 KS	297,433
1.1.2.2.17.9.9.	Po109	Nerezový regál, 4 roštové nastavitelné police	716,227	1 KS	716,227
1.1.2.2.17.10.	D17	1.236 - SKLAD MIECNYCH VYROBKOV	6352,537	1	6352,537
1.1.2.2.17.10.1.	Po110	Celoneerezová chladniaca skrina na GN, 700l	1 998,483	2 KS	3992,966
1.1.2.2.17.10.2.	Po111	Celoneerezová mraziaca skrina na GN, 700l	2 359,571	1 KS	2359,571
1.1.2.2.17.11.	D18	1.23a - SKLAD MASA	10162,468	4	10162,468
1.1.2.2.17.11.1.	Po112	Celoneerezová chladicí skrin na GN, 700l	1 569,590	4 KS	6386,36
1.1.2.2.17.12.	D19	1.19 - SKLAD POTRAVIN	5678,087	2 KS	3776,108
1.1.2.2.17.12.1.	Po113	Nerezový regál, 4 piné nastaviteľné police	541,148	1	5678,087
1.1.2.2.17.12.2.	Po115	Nerezová skrina na arony a korenie, posuvné dvvere, tri police	1 348,895	8 KS	4329,192
1.1.2.2.17.13.	D20	1.24 - VYLEVKA+SKLAD CISTIACICH PROSTRIEDKOV	664,5	1 KS	1348,895
1.1.2.2.17.13.1.	Po116	Nerezový regál, 4 piné nastaviteľné police	664,5	1	664,5
1.1.2.2.17.14.	D21	1.20 - SKLAD NÁPOJOV A POTRAVIN	664,500	1 KS	664,5
1.1.2.2.17.14.1.	Po114	Nerezový regál, 4 piné nastaviteľné police	1082,298	1	1082,298
1.1.2.2.17.15.	D22	VELKÝ MEDER - 2.NP	541,148	2 KS	1082,298
1.1.2.2.17.15.1.	D23	2.17 - UMÝVANIE RIADU	58860,945	1	58860,945
1.1.2.2.17.15.1.1.	Po117	Prívržiaci stôl k umývaciemu stroju, zadný lem, drez, zhos na odpad	7459,705	1	7459,705
1.1.2.2.17.15.1.2.	Po117	Tlaková sprcha	994,760	1 KS	994,76
1.1.2.2.17.15.1.3.	Po107	Nerezová nádobna na odpad SOL, pojazdňá	520,259	1 KS	520,259
1.1.2.2.17.15.1.3.	Po106	Umývací stroj na stolný riad, koše 500x500 mm, 1224 ta/h, tri programy	208,900	2 KS	417,8
1.1.2.2.17.15.1.4.	Po118	Koncový stôl k umývaciemu stroju	3 248,897	1 KS	3246,897
1.1.2.2.17.15.1.5.	Po119	Kabinetová úpravovna vody vrátane filtra mechanických nečistôt	348,168	1 KS	348,166
1.1.2.2.17.15.1.6.	Po194	Kabinetová úpravovna vody vrátane filtra mechanických nečistôt	363,087	1 KS	363,087
1.1.2.2.17.15.1.7.	Po103	Manipulačný vozík, tri police	328,271	1 KS	328,271
1.1.2.2.17.15.1.8.	Po106	Nerezový pracovný stôl, spodná polícia, zadný lem	624,709	1 KS	624,709
1.1.2.2.17.15.1.9.	Po120	Vlewká s umývadlom	815,796	1 KS	615,756
1.1.2.2.17.15.2.	D24	2.15 - VÝDAJ JEDÁL	51401,24	1	51401,24
1.1.2.2.17.15.2.1.	Po116	Nerezový regál, 4 piné nastaviteľné police	664,500	1 KS	664,5
1.1.2.2.17.15.2.3.	Po121	Nerezový pracovný stôl, spodná polícia, zadný lem	790,834	1 KS	790,834
1.1.2.2.17.15.2.4.	Po122	Celoneerezová chladniaca skrina na GN, 700l	1 596,590	1 KS	1596,59
1.1.2.2.17.15.2.5.	Po194	Kabinetová úpravovna vody vrátane filtra mechanických nečistôt	363,087	1 KS	363,087
1.1.2.2.17.15.2.6.	Po123	Konvektomat 10 GN 1/1, level3, vrátane sprchy	12 140,051	1 KS	12140,051
1.1.2.2.17.15.2.7.	Po124	Podstava pod konvektomat otvorená + vsuny na GN	607,798	1 KS	607,798
1.1.2.2.17.15.2.8.	Po125	Digestor nástenný, lab, filter	827,640	1 KS	827,64
1.1.2.2.17.15.2.9.	Po126	Jedlíenský výdajný vozík s delenou vanou na 4GN	1 031,866	2 KS	2063,132
1.1.2.2.17.15.2.2.	Po188	Nerezové umývadlo, kolennové ovládanie	297,433	1 KS	297,433
1.1.2.2.17.15.2.10.	Po127	Vyhrievaný zásobník na tanieri, dvojtubusový, 2x100 ta,	733,138	2 KS	1466,276
1.1.2.2.17.15.2.11.	Po128	Jedlíenský výdajný vozík s delenou vanou 2GN	683,506	1 KS	663,505
1.1.2.2.17.15.2.12.	Po129	Nerezový parapet - výdajný pult	397,904	1 KS	397,904
1.1.2.2.17.15.2.13.	Po130	Nerezový pracovný stul skrinový, drez, zadný lem	1 418,628	1 KS	1418,528
1.1.2.2.17.15.2.14.	Po131	Nerezový pracovný stôl skrinový, zadný lem	1 078,316	3 KS	3237,945
1.1.2.2.17.15.2.15.	Po132	Nástenná polícia jednopodlažná - výškovo nastaviteľná, vrátane konzol a konzol pro uchytrenie na stenu	208,900	3 KS	626,7
1.1.2.2.17.15.2.16.	Po135	Nerezový umývadlo, kolennové ovládanie	1 608,527	1 KS	1608,527
1.1.2.2.17.15.2.17.	Po188	Celoneerezová chladniaca skrina na GN, 700l	297,433	1 KS	297,433
1.1.2.2.17.15.2.18.	Po110	Manipulačný vozík na podnosy a príbory, 4 GN1/4-150 na príbory, s hygienickou 1/2 plexi ochranou	1 098,483	1 KS	1996,483
1.1.2.2.17.15.2.20.	Po136	Nerezový výdajný stôl, posuvné dvvere, pojazdňá dráha	328,271	1 KS	328,271
1.1.2.2.17.15.2.21.	Po139	Výrobník horúcich nápojov - káva espresso, cappuccino...horúca voda	1 740,830	3 KS	5222,49
1.1.2.2.17.15.2.22.	Po140	Teplý bar	2 702,783	2 KS	5405,526
1.1.2.2.17.15.2.23.	Po141	Studný bar	3 310,961	1 KS	3310,561
1.1.2.2.17.16.	D25	MONTAZE	6 070,026	1 KS	6070,026
1.1.2.2.17.16.1.	Po142	Montáž zariadení	8992,68	1	8992,68
1.1.2.3.	M	Práce a dodávky M	8 692,680	1 KPL	8992,68
1.1.2.3.1.	21-M	Elektromontáže	150933,89	1	150933,89
1.1.2.3.1.1.		Elektroninštalácia	88157,464	1	88157,464
1.1.2.3.1.1.			74620,225	1	74620,225

1.1.2.3.1.1.1.	210881075	Kábel NZXH-O 3x1,5	1,308	147 m	191,982
1.1.2.3.1.1.2.	210881091	Kábel NZXH-O 4x1,5	1,569	220 m	345,18
1.1.2.3.1.1.3.	210881075,1	Kábel NZXH-J 3x1,5	1,308	556 m	726,136
1.1.2.3.1.1.4.	210881076	Kábel NZXH-J 3x2,5	1,691	1720 m	2908,52
1.1.2.3.1.1.5.	210881101	Kábel NZXH-J 5x2,5	2,271	231 m	524,601
1.1.2.3.1.1.6.	210881102	Kábel NZXH-J 5x4	3,249	83 m	269,169
1.1.2.3.1.1.7.	210881103	Kábel NZXH-J 5x6	4,420	64 m	282,88
1.1.2.3.1.1.8.	210881104	Kábel NZXH-J 5x10	7,481	29 m	216,369
1.1.2.3.1.1.9.	210881098	Kábel NZXH-J 5x35	27,983	59 m	1649,817
1.1.2.3.1.1.10.	210881086	Kábel NZXH-J 5x95	88,778	43 m	2957,454
1.1.2.3.1.1.11.	210881332	Kábel NHXH-J 3x1,5	1,765	65 m	114,725
1.1.2.3.1.1.12.	210881056	Kábel NZXH 1x6 zž	1,989	3211 m	5038,059
1.1.2.3.1.1.13.	210881058	Kábel NZXH 1x16 zž	3,121	42 m	131,082
1.1.2.3.1.1.14.	210881059	Kábel NZXH 1x25 zž	4,488	198 m	890,208
1.1.2.3.1.1.15.	210881063	Kábel NZXH 1x95 zž	15,071	84 m	1265,964
1.1.2.3.1.1.16.	210802415	Kábel HO7RN-F 3x1,5	1,428	407 m	580,382
1.1.2.3.1.1.17.	210802416	Kábel HO7RN-F 3x2,5	1,948	54 m	105,192
1.1.2.3.1.1.18.	210802438	Kábel HO7RN-F 5x2,5	2,793	61 m	168,543
1.1.2.3.1.1.19.	210802439	Kábel HO7RN-F 5x4	3,656	48 m	185,088
1.1.2.3.1.1.20.	210802440	Kábel HO7RN-F 5x6	5,167	48 m	248,016
1.1.2.3.1.1.21.	210190003,1	Material na dobrotrenie rozvádčaca HR	1 116,300	1 ks	11,16,3
1.1.2.3.1.1.22.	210190051	Rozvádčac RP1,1	28 164,272	1 ks	28154,272
1.1.2.3.1.1.23.	210190003	Rozvádčac RP2,1	3 450,805	1 ks	3459,805
1.1.2.3.1.1.24.	---	Práce spojené s nápinou rozvádčacov	14,921	132 hod	1969,572
1.1.2.3.1.1.25.	---,1	Hlavná uzemňovacia svorka HUS	59,402	2 ks	116,804
210220438	210220438	Svorka Bernard vršane pásika	4,984	18 ks	89,712
1.1.2.3.1.1.27.	210200050	EL1 - Svietidlo žiarňkové interiérové do podlahu, 4x18W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP21	50,982	20 ks	1017,84
1.1.2.3.1.1.28.	210200014	EL2 - Svietidlo žiarňkové interiérové stropné, 2x58W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP21	61,686	8 ks	493,56
1.1.2.3.1.1.29.	210201004	EL3 - Svietidlo žiarňkové interiérové stropné, 2x56W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP65	58,522	39 ks	2282,358
1.1.2.3.1.1.30.	210200029	EL4 - Svietidlo žiarňkové interiérové stropné, kompaktná žiarňka 2x18W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP21	48,278	6 ks	289,656
1.1.2.3.1.1.31.	210200108	EL5 - Svietidlo nádvorné 230V/11W, 2h autonómnosť, IP65 vrátane svetelného zdroja	78,516	6 ks	471,096
1.1.2.3.1.1.32.	210200029,1	EL6 - Svietidlo žiarňkové exteriérové nástenné, kompaktná žiarňka 2x18W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP54	50,013	4 ks	202,452
210290051	210290051	Škrtič	1,800	174 ks	390,6
1.1.2.3.1.1.33.	210290051,1	Lineárna žiarňka 230V/58W	3,860	16 ks	61,6
1.1.2.3.1.1.34.	210290051,2	Lineárna žiarňka 230V/36W	3,382	78 ks	262,236
1.1.2.3.1.1.35.	210290051,3	Lineárna žiarňka 230V/18W	2,785	80 ks	222,8
1.1.2.3.1.1.37.	210290051,4	Kompaktná žiarňka 230V/28W	9,341	20 ks	186,82
1.1.2.3.1.1.38.	210110041	Jednopolový vypínač, položiapustný, radenie c.1, 230V/10A, IP21 - ABB Tango (3559-A01345 + 3558A-A651B + 3901A-B10 B)	7,142	1 ks	7,142
1.1.2.3.1.1.39.	210110045	Sériový spínač, položiapustný, radenie c.5, 230V/10A, IP21 - ABB Tango (3559-A05345 + 3558A-A652B + 3901A-B10B)	8,943	4 ks	48,822
1.1.2.3.1.1.40.	210110045	Sériový prepínač, položiapustný, radenie c.6, 230V/10A, IP21 - ABB Tango (3559-A25345 + 3558A-A651B + 3901A-B10B)	8,137	6 ks	124,967
1.1.2.3.1.1.41.	210110021	Jednopolový vypínač, nástenný, radenie c.1, 230V/10A, IP44 - ABB (3553-01929 B)	7,351	17 ks	48,822
1.1.2.3.1.1.42.	210110024	Sériový prepínač, nástenný, radenie c.6, 230V/10A, IP44 - ABB (3553-06929 B)	7,719	8 ks	61,752
1.1.2.3.1.1.43.	210110025,1	Sériový prepínač dvojvlíť, nástenný, radenie c.6+6, 230V/10A, IP44, ABB (3553-52929 B)	11,679	2 ks	23,158
1.1.2.3.1.1.44.	210110025	Krízový prepínač, nástenný, radenie c.7, 230V/10A, IP44 - ABB (3553-07929 B)	10,107	4 ks	40,428
1.1.2.3.1.1.45.	210111011	Zásuvka jednoducho položiapustná, 230V/16A, IP44, ABB Tango (5518A-2999 B)	10,176	37 ks	376,512
1.1.2.3.1.1.46.	210111021	Zásuvka jednoducho nástenná, 230V/16A, IP44, ABB (5518A-2929 B)	8,046	33 ks	265,584
1.1.2.3.1.1.47.	210111022	Zásuvka dvojnásobná nástenná 230V/16A, IP44, ABB (5518-2069 B)	12,228	14 ks	171,164
1.1.2.3.1.1.48.	210111062	Trojfázová zásuvka, 400V/16A, IP44	10,306	4 ks	41,224
1.1.2.3.1.1.49.	210111062,1	Trojfázová zásuvka, 400V/32A, IP44	11,072	1 ks	11,072
1.1.2.3.1.1.50.	210110081	Spínač stláčací ABB PRESTO, 3536N-C03252 11, 400V/25A, IP55	28,248	3 ks	87,708
1.1.2.3.1.1.51.	210110081	Spínač stláčací ABB PRESTO, 3536N-C03251 12, 400V/25A, IP55	25,337	5 ks	126,685
1.1.2.3.1.1.52.	Pol143	Večkový spínač SEZ S32	52,185	4 ks	208,74
1.1.2.3.1.1.53.	210110501	Krabica 645S-11P	14,028	68 ks	953,768
1.1.2.3.1.1.54.	210010301	Krabica rozvodná s viečkom	5,691	189 ks	1056,699
1.1.2.3.1.1.55.	210010311	Krabica prístrojová	2,268	60 ks	135,48
1.1.2.3.1.1.56.	210011302	Hmoždinka HNB+skrutka	1,184	1100 ks	1302,4
1.1.2.3.1.1.57.	210020311	Žiab 250/100	18,304	48 m	878,592
1.1.2.3.1.1.58.	Pol144	Veľko žlabu	4,785	48 m	230,16
1.1.2.3.1.1.59.	210020311,1	Koleno	23,357	3 ks	70,071
1.1.2.3.1.1.60.	Pol145	Veľko kolena	5,670	3 ks	17,01

1.1.2.3.1.1.61.	210020311.2	T-kus	23,766	1 ks	23,755
1.1.2.3.1.1.62.	Po1146	Krýt T-kus	8,068	1 ks	8,068
1.1.2.3.1.1.63.	Po1147	Nosník	3,801	51 ks	183,651
1.1.2.3.1.1.64.	Po1148	Spojovací materiál M8	16,712	4 súb	66,848
1.1.2.3.1.1.65.	210271061	Priechoodka PG13,5	1,641	120 ks	196,92
1.1.2.3.1.1.66.	210271062	Priechoodka PG16	1,731	48 ks	83,088
1.1.2.3.1.1.67.	210271064	Priechoodka PG29	2,686	12 ks	31,632
1.1.2.3.1.1.68.	Po1149	Lišta 20x20	0,507	498 m	282,366
1.1.2.3.1.1.69.	Po1150	Lišta 40x40	1,373	360 m	494,28
1.1.2.3.1.1.70.	Po1151	Lišta 80x40	3,382	340 m	1143,08
1.1.2.3.1.1.71.	---	Osadenie plastovej lišty na stenu	2,159	1198 m	2586,482
1.1.2.3.1.1.72.	210010005	Rúrka PPM 40	3,114	120 m	373,68
1.1.2.3.1.1.73.	210950101	Ornamentací štítok na kábel	2,537	200 ks	507,4
1.1.2.3.1.1.74.	210020921	Zhotovenie protipožiarneho prestupu	480,964	2 kg	981,988
1.1.2.3.1.1.75.	Po1152	Podružný materiál 3%	1 856,227	1 kpl	1855,227
1.1.2.3.1.2.	D2	OSTATNÉ PRÁČE	13537,239	1	13537,239
1.1.2.3.1.2.1.	210100001	Ukon. vodičov v rozv. vc. zap. a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	0,647	416 ks	269,152
1.1.2.3.1.2.2.	210100002	Ukon. vodičov v rozv. vc. zap. a vodičovej koncovky do 6 mm2	0,647	164 ks	106,108
1.1.2.3.1.2.3.	210100003	Ukon. vodičov v rozv. vc. zap. a vodičovej koncovky do 10 mm2	1,069	10 ks	19,99
1.1.2.3.1.2.4.	210100005	Ukon. vodičov v rozv. vc. zap. a vodičovej koncovky do 35 mm2	2,129	10 ks	21,29
1.1.2.3.1.2.5.	210100008	Ukon. vodičov v rozv. vc. zap. a vodičovej koncovky do 95 mm2	3,183	10 ks	31,83
1.1.2.3.1.2.6.	210040702	Dražka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysokaním,zamurovaním a zacištením	12,285	512 m	6274,56
1.1.2.3.1.2.7.	971052363.1	Pletaz murivom	40,943	38 ks	1780,034
1.1.2.3.1.2.8.	210040711	Frezovanie otvorov pre krabicky	3,880	249 ks	953,67
1.1.2.3.1.2.9.	---	Revizne skúšky a revízia správa	945,022	1 súb.	945,022
1.1.2.3.1.2.10.	1.1.2.3.1.2.10.	PPV - 6 %	1 447,177	1 €	1447,177
1.1.2.3.1.2.11.	---	Presun - 1 %	241,228	1 €	241,229
1.1.2.3.1.2.12.	---	Doprava - 6 %	1 447,177	1 €	1447,177
1.1.2.3.2.	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadi.	50754,751	1	50754,751
1.1.2.3.2.1.	D26	Zariadenie c. 1 - centrálna vzduchotechnika	32054,957	1	32054,957
1.1.2.3.2.1.1.	Po1153	DUPLEX 5500 Mutli / 10/10 - M,112 EC3 - 57 C - B,LM24A - CHF A - Ke,LM24A - He1,500/500 - He2,355/800 - H11,500/500 - H12,355/800 - RD4 400V-EC / 400V-EC,RD4 - RD4-IO - SW - CP 19 RD	12 444,448	1 kpl	12444,448
1.1.2.3.2.1.2.	Po1154	UE61W U32 - invertorová kondenzačná jednotka, Quke=18,7kW, QcHi=15,7kW, COP=3,05, EER=2,71	3 183,232	1 kpl	3183,232
1.1.2.3.2.1.3.	Po1155	KM113.03 - komunikačný prevodník	812,719	1 kpl	812,719
1.1.2.3.2.1.4.	Po1156	OD-8K1/Z/500/24 prívod	44,864	8 ks	359,152
1.1.2.3.2.1.5.	Po1157	PB-OD8K1/500/24/16-200-PHR	61,247	8 ks	489,976
1.1.2.3.2.1.6.	Po1158	OD-8K1/A/500/24 odvod	31,802	4 ks	127,208
1.1.2.3.2.1.7.	Po1159	PB-OD8K1/500/24/16-200-OHR	47,042	4 ks	188,168
1.1.2.3.2.1.8.	Po1160	THP 710x500 - l=1000 tlmic hluku potrubný, 2x vložka TH10	248,600	3 ks	746,07
1.1.2.3.2.1.9.	Po1161	THP DN630 - kruhový potrubný tlmic hluku l=1000	251,674	2 ks	503,348
1.1.2.3.2.1.10.	Po1162	PZ AL 710x710 protidážďové žalúzie	100,100	1 ks	169,109
1.1.2.3.2.1.11.	Po1163	Výfukové koľeno so sítom DN630MM	43,560	1 ks	43,58
1.1.2.3.2.1.12.	Po1164	OTI - 325x225- RN1 odľucovac tukú pletivový horizontálny - odvod vzduchu potrubím	88,492	7 ks	675,444
1.1.2.3.2.1.13.	Po1165	NOVA A-325x225-R1 výšťa s reguláciou	16,154	15 ks	272,31
1.1.2.3.2.1.14.	Po1166	SONODEC 203	5,004	20 bñm	100,08
1.1.2.3.2.1.15.	Po1167	SR200 / 30% tvarovky	44,764	10 bñm	447,64
1.1.2.3.2.1.16.	Po1168	SR250 / 30% tvarovky	61,188	30 bñm	1835,64
1.1.2.3.2.1.17.	Po1169	SR630 / 30% tvarovky	70,628	6 bñm	423,768
1.1.2.3.2.1.18.	Po1170	RKT-S-315x315 regulácia klapka so servopohonom	206,864	2 ks	419,788
1.1.2.3.2.1.19.	Po1171	RKT-S-400x400 regulácia klapka so servopohonom	248,885	2 ks	499,37
1.1.2.3.2.1.20.	Po1172	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260/ 30% tvarovky	36,209	65 bñm	2353,585
1.1.2.3.2.1.21.	Po1173	Štvorhranné potrubie do obvodu 1420/ 30% tvarovky	39,353	95 bñm	3738,535
1.1.2.3.2.1.22.	Po1174	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600/ 30% tvarovky	46,023	25 bñm	1125,575
1.1.2.3.2.1.23.	Po1175	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000/ 30% tvarovky	52,673	8 bñm	421,384
1.1.2.3.2.1.24.	Po1176	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520/ 30% tvarovky	64,391	6 bñm	386,346
1.1.2.3.2.1.25.	Po1177	Cu potrubie chladiarene - izolované, vrátane komunikačného kábla 10/16	20,643	8 bñm	238,744
1.1.2.3.2.1.26.	Po1178	Kontrola pod vonkajšiu kondenzáciu jednotku	40,738	1 ks	49,738
1.1.2.3.2.2.	D27	Zariadenie c. 2 - vetranie WC. sprch a skladov	1652,378	1	1652,378
1.1.2.3.2.2.1.	Po1179	CK125C	72,657	1 ks	72,657
1.1.2.3.2.2.2.	Po1179	CK125C	72,657	1 ks	72,657

[illegible]

1.1.3.1.4.10.	271 pc002	Skrúž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou
1.1.3.1.4.11.	271 pc003	Skrúž šachtová SR-M 100x1000 s kapsovou stúpačkou
1.1.3.1.4.12.	271 pc05	Poklop betový litinový BEGU B12.5t
1.1.3.1.4.13.	271 pc071	Šachtový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600
1.1.3.1.4.14.	271 pc08	Dno šachtové 800mm DN200 so stúpačkou+ prechodky
1.1.3.1.4.15.	271 pc09	Priestenec vyrovnávací AR-V 625x60
1.1.3.1.4.16.	271 pc10	Priestenec vyrovnávací AR-V 625x80
1.1.3.1.4.17.	271 pc10.1	Priestenec vyrovnávací AR-V 625x100
1.1.3.1.4.18.	271 pc13	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U 200x4 9x3000
1.1.3.1.4.19.	271 pc14	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U 315x7 7x5000
1.1.3.1.5.	D6	OSTATNÉ PRÁCE
1.1.3.1.5.1.	919735112	Rezanie jestvujúceho živčného krytu alebo podkladu hlbky od 50 do 100mm
1.1.3.1.5.2.	919731112	Zarovnanie stenej plochy krytu z betónu prostého hr.do 150mm
1.1.3.1.5.3.	919731121	Zarovnanie stenej plochy krytu živčné hr.do 50mm
1.1.3.1.5.4.	271 pc12	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U160x4 0x1000
1.2.		Lehoty výstavby

48,434	4 SK	
57,073	3 SK	
83,046	8 SK	
96,025	8 SK	
108,734	8 SK	
9,425	15 SK	
9,657	6 SK	
11,535	12 SK	
48,944	75 m	
118,335	118 m	
888,9	1	
5,976	18 M	
3,025	18 M	
0,672	18 M	
23,465	30 ks	
305	1 kalendárny deň	

197,736	
173,019	
664,392	
448,2	
1349,872	
141,375	
57,342	
138,42	
3640,8	
13727,53	
888,9	
107,604	
65,25	
12,096	
703,95	
305	

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1.1. Opis predmetu zákazky

Ide o uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, ktorá tvorí prílohu k týmto súťažným podkladom.

Na základe požiadavky zástupcov ŠaRZ Veľký Meder vyplynula potreba odstrániť súčasný havarijný a nevyhovujúci stav objektov areálu ŠaRZ.

Z dôvodu nevyhnutnej potreby zabezpečovania nepretržitej prevádzky predmetného zariadenia, boli spracované priority nutnosti vykonania rekonštrukčných prác v uvedenom areály. Po vykonanej obhliadke, ako i na základe vyjadrenia vedúceho ŠRZ, vyplynula jednoznačná požiadavka na zabezpečenie rekonštrukcie kuchyne, ktorá sa nachádza v technickom pavilóne. Kuchyňa, v ktorej v minulosti boli vykonané iba drobné stavebné úpravy, je vo veľmi zlom technickom stave. Súčasný stav nevyhovuje a nespĺňa základné hygienické požiadavky. Zároveň, z hygienických dôvodov, budú vykonané rekonštrukčné práce v relaxačnej časti technického pavilónu ako i rekonštrukcia areálovej kanalizácie.

POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU

Existujúci areál ŠRZ sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Veľký Meder, v jeho okrajovej oddychovej časti lesoparku. Areál ŠRZ je prístupný pomocou miestnej príjazdovej obslužnej komunikácie. V priestore areálu hlavnú dominantu tvoria existujúce nadzemné objekty, stravovací pavilón s prístavbami technických pavilónov č. 1 a 2, ubytovacie pavilóny č. 1 a 2, tenisové kurty a futbalové ihrisko. Priestor pred stravovacím pavilónom tvorí spevnená betónová plocha, ktorá priamo nadväzuje na miestnu príjazdovú komunikáciu. Medzi nadzemnými objektmi je realizovaný betónový chodník. Areál ŠRZ je ohraničený pletivovým oplotením, je napojený existujúcou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, splaškovou kanalizačnou prípojkou do existujúcej prečerpávacej jímky a následne verejnej kanalizácie, ktorá je umiestnená mimo areálu ŠRZ. V priestore ŠRZ sú realizované vonkajšie silnoprúdové rozvody medzi nadzemnými objektmi a vonkajšie osvetlenie. Nadzemné objekty sú napojené na existujúci zdroj tepla – plynovú kotolňu v objekte technického pavilónu č. 1. Nadzemné objekty sú napojené na telekomunikačný systém slaboprúdovou prípojkou. Dažďové vody sú zvedené zo striech nadzemných objektov na terén.

Zámer stavebných úprav jednotlivých objektov areálu vychádza z nevyhovujúceho stavu stavebných konštrukcií objektov. Zámerom je skvalitniť podmienky ubytovania a zároveň riešiť stavebno-technické nedostatky objektov vyplývajúce z opotrebovania a morálneho zastarania. V neposlednom rade dôjde k úspore energie a tým k úspore finančných prostriedkov vynakladaných na vykurovanie ako aj celkovému estetickému vzhľadu areálu ako komplexu. Oprava si nevyžiada žiadne vyvolané investície, zlepši sa podstatne životné a pracovné prostredie.

Riešené územie sa nachádza vo Veľkom Mederi v katastrálnom území Veľký Meder na parcelách č. 4330/2, 4340/5, 4340/2, 7340/6.

1.2. Podrobný opis predmetu zákazky a záväzné podmienky realizácie predmetu zákazky

POPIS NAVRHOVANEJ REKONŠTRUKCIE

Cieľom realizácie predmetnej stavby je :

a) komplexná rek. bud. technického pavilónu č. 1, SO 02 – Technický pavilón č. 1

- zmena vnútornej dispozície (šatne, sauny, relaxačný bazénik)
- výmena výplní otvorov v celom rozsahu (okná, dvere, presklenné steny)
- rekonštrukcie podláh
- zateplenie strešnej konštrukcie zo spodnej strany
- nový kontaktný zatepľovací systém obvodových stien

- podhľady 2.NP
- úprava odtokovej časti balkónov
- úprava vnútorných povrchov stien (omietky, obklady, nátery)
- výmena zariaďovacích predmetov v celom rozsahu
- rekonštrukcia vnútorných rozvodov ZTI, ÚK, EL.
- výmena vykurovacích telies

b) rekonštrukcia budovy stravovacieho pavilónu, SO 03 – Stravovací pavilón

- výmena vnútorných výplní otvorov (vnútorné dvere v kuchynskej časti)
- úprava vnútornej dispozície kuchyne (1.NP) a jedálne (2.NP) z dôvodu komplexnej
- rekonštrukcie kuchyne, vrátane celkovej obnovy kuchynského zariadenia
- výmena nákladného výťahu pre prevoz jedla z 1.NP na 2.NP
- náter oceľových častí na fasáde
- oprava a impregnácia drevených častí zábradlia
- nový kontaktný zatepľovací systém obvodových stien
- komplexná výmena dažďových žľabov a zvodov
- rekonštrukcie podláh
- obnova vnútorných povrchov

c) nová areálová kanalizácia SO 04 – Areálová kanalizácia

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY (PS) A STAVEBNÉ OBJEKTY (SO)

Stavebné objekty:

SO.02	Technický pavilón č. 1
SO.03	Stravovací pavilón
SO.04	Areálová kanalizácia

SO.02 Technický pavilón č. 1

Architektonické, a stavebno – technické riešenie :

Rekonštruovaný objekt je charakteru prevádzkovo-oddychového. Z hľadiska stavebných prác nedochádza k zmene účelu ani kapacity objektu.

Technický pavilón č.1 je dvojpodlažný objekt, v súčasnosti je rozdelený na technickú časť(regul. stanica plynu, meranie plynu, centrálna kotolňa, TUV, elektrorozvádzač) a na relaxačnú časť(sauna, bazénová hala, posilňovňa). V súčasnosti nie je využívaný, pretože vnútorné priestory sú v havarijnom stave. Situovaný je juhovýchodne od ubytovacieho pavilónu č.1 a spolu so stravovacím pavilónom a technickým pavilónom č.2 vytvárajú jeden ucelený komplex. Technická časť pavilónu (kotolňa), ktorá je po rekonštrukcii, je na I.NP, orientovaná na severovýchod. Účelom rekonštrukcie relaxačnej časti budovy je potreba zlepšenia hygienických podmienok, splnenia tepelno-technických požiadaviek vnútorného prostredia a vytvorenia nových priestorov (šatňa muži, šatňa ženy). Nový dispozičný návrh vychádza z budúcej funkcie.

- **Búracie práce**, predstavuje búranie nepotrebných priečok, keramických a PVC podláh v plnom rozsahu, keramických obkladov, vybúranie drevenej priečky, búracie práce dreveného obkladu jednej steny za pecami sauny, v celom rozsahu vybúranie drevených okien a parapetov, vonkajších a vnútorných dverí vrátane oceľových zárubní, drevených podhládov a tepelnej izolácie II.NP, drevených obkladov stien II. NP, klampiarskych výrobkov, komplet vnútorných ÚK, ELI, VZT a ZTI rozvodov, ako aj dažďových zvodov.
- **Zvislé konštrukcie** nového zvislého priečkového a výplňového muriva z pórobetónových tvárnic YTONG do lepidla YTONG hrúbky 125, a 375 mm.

- **Nosné konštrukcie** Dverné a okenné nenosné preklady z pórobetónových trámcoŸTONG PT 125/125 mm a podchyťávanie otvorov do pôvodného muríva pre nové výplňové konštrukcie oceľové preklady z oceľových valcovaných profilov U80.
- **Povrchové úpravy** Vnútorne omietky sú vo všetkých priestoroch navrhované ako nové vápenno - cementové štukové a stierkové hladké „KERZAPET“ s konečným dvojnásobným hygienickým náterom. Steny zádveria, chodieb, schodiska, skladu prádla, šatní, posilňovne a odpočinkovej miestnosti sa opatria do výšky 1500 mm, resp. 2100 mm povrchovým umývateľným a neodermým nástrekom DULUX TRADE, SATINWOOD. Z hľadiska pevnosti a odolnosti vlhkosti navrhujeme povrchy omietok pod nástrekom DULUX TRADE, SATINWOOD ošetriť emulznou penetráciou DULUX. V miestnostiach so zvýšenou hygienickou ochranou (predsiene WC a WC) sú navrhované keramické obklady 200/200 mm do výšky 1500 mm. V rehabilitačnej miestnosti (m.č. 1.13) a v sprchách (m.č. 1.15) je ako obklad navrhnutá keramická mozaika „RAGNO“ 20/20, rozmeru 300/300 mm, výšky 2100 mm.
Povrchová úprava stropov I.NP rekonštruovanej časti budovy je navrhnutá vápenno–cementová štuková omietka „KERZAPET“ s konečným dvojnásobným hygienickým náterom (zádverie, sklad prádla, elektrorozvádzač, zavesené kazetové sadrokartónové podhlády „RIGIPS“, hrúbky 12,5 mm. Strop II.NP je zateplený tepelnou izoláciou fy. KNAUF ISULATION „UNIFIT 034“ hrúbky 160 mm medzi krokvy a 60 mm medzi hranoly 50/60 mm. Izolácia je opatrená parotesnou fóliou TYVEK SUPPRO a plošným sadrokartónom RIGIPS RF, hr. 12,5 mm na nosnú podhládovú oceľovú konštrukciu z CD profilov.
Vonkajšia úprava plôch fasády je tvorená kontaktným zatepľovacím systémom na povrchu s tenkovrstvou silikátovou omietkou BAUMIT, s max. veľkosťou zrna 2mm.
- **Konštrukcie podláh** Hrúbka nových podláh je predpokladaná podľa výšky existujúcich podláh. Navrhované nášľapné podlahy sú kaučukové a keramické štandardná keramická dlažba protišmyková 200/200/8 mm a keramická mozaika. Keramická dlažba („GRESAN BASE“ 200/200/7 mm, štandardná keramická dlažba protišmyková 200/200/8 mm, keramická mozaika „RAGNO“ 20/20, rozmeru 300/300 mm – do sprchovacieho kúta. Keramická dlažba „GRESAN BASE“ 200x200 mm hr. 7 mm je navrhnutá na vonkajšie schodisko a do zádveria. Na schodiskové stupne sú navrhnuté keramické schodovky „GRESAN“. Štandardná keramická dlažba je navrhnutá do hygienických priestorov (predsiene WC a WC). Nášľapná vrstva vnútorného schodiska (m.č. 2.01) je navrhnutá kaučuková podlahovina „ALTRO VM20“, hr. 2 mm. V zádverí v podlahe za vstupom do budovy vynechať otvor na čistiacu zónu – veľkoplošná rohož. Podlahy 1.NP v miestnostiach 1.NP budú zateplené tepelnou izoláciou – extrudovaný polystyrén EPS 100 STABIL, o hrúbke 80mm.
- **Výplne okenných a dverných otvorov** Výplne okenných otvorov sú vo väčšine navrhované v pôvodnom tvare. Nové plastové okná sú atypické, trojkridlové 1x otváracé + 2x otváraco-sklopné, rozmerov 3250/1500 mm, trojkridlové 3x sklopné rozmerov 3250/900 mm, dvojkridlové 2x sklopné, rozmerov 2380/900 mm, dvojkridlové 2x sklopné, rozmerov 2380/900 mm s vnútornou bezpečnostnou mrežou, vsadenou medzi sklenenými tabuľami. Jednokridlové okná sú navrhnuté plastové 1x sklopné, rozmerov 1470/900 mm, 1500/900 mm 1400/600 mm, 1x otváraco-sklopné, rozmerov 600/900 mm, 870/900 mm, vrátane horizontálnych žalúzií. Okná budú vybavené sieťkami proti hmyzu, ktoré budú osadené na otváraco-sklopných kridlách okien. Strešné okná sú navrhnuté kyvné s ventilačnou klapkou, typ „GGU 0059 – M8(780/1400)“, fy. VELUX, rozmerov 780/1400 mm. Vonkajšie presklené steny sú navrhnuté plastové, celopresklenné, pevné, rozmerov 1200/2650 a 1200/2700 mm. Vonkajšie vchodové dvere sú navrhnuté plastové celopresklené dvojkridlové 1300/2100 s 2x bočnými pevnými svetlíkmi a 1x pevným nadsvetlíkom, s celkovými rozmermi 2400/2750 a 2400/2900 mm a vonkajšie dvere plastové celopresklené dvojkridlové s nadsvetlíkom, celkových rozmerov 1760/3200 mm. Vonkajšie dvere do miestnosti merania plynu sú navrhnuté oceľové plné, dvojkridlové 1700/2250 mm. Zasklenie vonkajších okien a presklených stien je číre, izolačným trojsklom $U_{OK}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Vnútorne drevené dvere sú jednokridlové plné, s povrchovou úpravou CPL laminát. Požiarna dvere sú navrhnuté jednokridlové otočné plné s povrchovou úpravou CPL laminát, rozmerov 800/1970 mm.
- **Strecha** Drevené časti krovu je bezpodmienečne nutné opatriť ochranným náterom !!! V strešnej konštrukcii je navrhnutá tepelná izolácia v hr. 160 + 60 mm z minerálnej vlny UNIFIT 034, fy. Knaufinsulation, uzavretá zospodu paronepriepustnou zábranou. V spodnej časti je konštrukcia uzavretá plošným sadrokartónom „RIGIPS“, hrúbky 12,50 mm.

- **Doplnkové konštrukcie** Predstavujú stolárske výrobky a čistiace rohože. V zádverí budovy je riešená čistiaca zóna s veľkoplošnou rohožou KARWELL z húževnatej gummy. Stolárske výrobky predstavujú drevenú výplň zábradlia vnútorného schodiska z hranených MDF dosiek a drevené podlahové protišmykové rošty z masívneho exotického dreva „BANGKIRAI“ do vlhkého prostredia.

SO.03 Stravovací pavilón

Architektonické a stavebno – technické riešenie :

Stravovací pavilón je trojpodlažný objekt, v ktorom je zabezpečená príprava (1.NP) a výdaj jedál pre ubytovaných v ŠRZ Veľký Meder (2.NP). Na 3.NP sa nachádzajú 3 učebne + bufet. Objekt je situovaný v strede medzi technickými pavilónmi. V objekte je nákladný výťah pre prevoz materiálu a jedla medzi podlažiami. V súčasnosti je objekt využívaný, avšak gastro a technológia kuchyne vrátane výdajne jedál je v súčasnosti už nevyhovujúca a zastaralá. Účelom rekonštrukcie časti budovy je potreba zlepšenia hygienických a prevádzkových podmienok, splnenia tepelno-technických požiadaviek vnútorného prostredia. Dispozične, kapacitne a prevádzkovo objekt nemení svoju funkciu.

- **Búracie práce**, predstavuje búranie nepotrebných priečok, keramických a PVC podláh vybúranie vonkajších podláh terás a balkónov na 2. a 3.NP, keramických obkladov, v celom rozsahu vybúranie vonkajších parapetov, búranie vnútorných dverí vrátane oceľových zárubní, klampiarskych výrobkov, búranie vnútorných UK, ELI a ZTI rozvodov, ako aj dažďových zvodov.
- **Zvislé konštrukcie** predstavuje priečkové murivo z pórobetónových tvárnic YTONG do lepidla YTONG hrúbky 150 mm a obvodové murivo z pórobetónových tvárnic YTONG, hr.375 mm na zamurovanie dverných otvorov. Murivo z pórobetónových tvárnic plošne opatriť sklolaminátovou armovacou mriežkou do cementového lepidla. Uvažuje sa aj s kontaktným zateplením všetkých obvodových stien(pôvodná časť aj pristavba) s tepelnou izoláciou z fasádneho polystyrénu EPS F, hr. min.80 mm.
- **Povrchové úpravy** Vnútorné omietky sú vo všetkých priestoroch navrhované ako nové vápenno - cementové štukové a stierkové hladké „KERZAPET“ s konečným dvojnásobným hygienickým náterom. Steny zádveria, chodieb, schodiska, skladov, šatní sa opatria do výšky 1500 mm, resp.2000 mm povrchovým umývateľným a neoderným nástrekom DULUX TRADE, SATINWOOD. Z hľadiska pevnosti a odolnosti vlhkosti navrhujeme povrchy omietok pod nástrekom DULUX TRADE, SATINWOOD ošetriť emulznou penetráciou DULUX. V miestnostiach so zvýšenou hygienickou ochranou (varňa, sklad odpadkov, sklady ovocia a zeleniny, sklad odpadu, kuchyňa, varňa, výdaj jedál, atď..) sú navrhované keramické obklady 200/200 mm výšky od 1500 mm až po strop. Pod keramické obklady je navrhnutá jadrová základná omietka na ktorú sa nanesie štuková cementová omietka a následne tekutý hydroizolačný náter SANIFLEX hr.1 mm. Povrchová úprava stropov I.NP rekonštruovanej časti budovy je navrhnutá vápenno– cementová štuková omietka „KERZAPET“ s konečným dvojnásobným hygienickým náterom, resp. zavesené plošné a kazetové sadrokartónové podhlady „RIGIPS“, hrúbky 12,5 mm. Pohlady RIGIPS sa budú kotviť na nosnú podhladovú oceľovú konštrukciu z CD profilov. Pri realizácii parotesnej fólie je nutné zabezpečiť jej celistvosť, kotvenie sponami a spoje parozábrany prelepiť páskou.
- **Strecha** Existujúca strešná konštrukcia nad objektom je sedlová strecha s krytinou z farbeného pozinkovaného plechu. Investor pri tejto rekonštrukcii uvažuje iba s obnovou náteru strešnej krytiny, bez jej väčšej rekonštrukcie a dodatočného zateplenia, keďže samotná sanácia strechy súvisí s rekonštrukciou vnútorných priestorov na 3.NP, ktoré v tejto etape rekonštrukcie nie sú plánované. Uvažuje sa momentálne iba s výmenou klampiarskych výrobkov (oplechovanie balkóna, odkvapný plech, dažďové žlaby a zvodov) a s výmenou podbitia po samotnom zateplení objektu.
- **Konštrukcie podláh** Konštrukcie podláh sú riešené po vybúraní existujúcich keramických a PVC podláh. Hrúbka nových podláh je predpokladaná podľa výšky existujúcich podláh. Navrhované nášlapné podlahy sú kaučukové („ALTRO VM 20“, hr.3,5 mm) a keramické (mrazuvzdorná protišmyková keramická dlažba na vonk.terasu a balkóny, štandardná keramická dlažba protišmyková 200/200/8 mm). Štandardná keramická dlažba je navrhnutá do hygienických priestorov (predsiene WC a WC a do chladeného skladu odpadov). Ostatné rekonštruované priestory sú navrhnuté s nášlapnou vrstvou z kaučukovej podlahoviny „ALTRO VM20“, hr.2 mm. Na vnútornom schodisku hrany stupňov schodiska budú opatrené príloženými rohovými obrubami, zabráňujúcimi roztrhnutiu kaučukovej podlahy. Kaučuková podlaha „ALTRO VM20“, ktorá má vysokú odolnosť voči oteru, je navrhnutá v chodbách,

skladoch, v šatniach vo varni, vo výdajni jedál a v jedálni. Podlahy 1.NP v miestnostiach m.č. 1.10 – 1.31 budú vybúrané do hĺbky 150 mm z dôvodu zateplenia tepelnou izoláciou – stabilizovaný polystyrén EPS 100 STABIL, o hrúbke 80mm.

- **Výplne otvorov** Výplne okenných a dverných otvorov na fasáde objektu sú už vymenené - nové, okrem miestnosti skladu m.č.1.10. Nové plastové jednokridlové okno rozmerov 1500x1500 mm a nové vonkajšie jednokridlové plné dvere 800/1970 mm sú navrhnuté do m.č. 1.10. Ostatné výplne otvorov sú navrhnuté iba do vnútorných rekonštruovaných priestorov. Zasklenie vonkajších okien a presklených stien je číre, izolačným trojsklom UOK=0,9 W/m2.K. Vnútoré drevené dvere sú jednokridlové plné/presklené, s povrchovou úpravou CPL laminát. Požiarna dvere na 1.NP medzi m.č. 1.02 a 1.11 sú navrhnuté jednokridlové otočné plné s povrchovou úpravou CPL laminát, rozmerov 800/1970 mm, s požiarnou odolnosťou EI 30D3 +C.

- **Nákladný výťah**

V objekte je navrhnutý nový nákladný výťah, ktorý bude namontovaný do existujúcej murovanej výťahovej šachty.

Parametre navrhovaného nákladného výťahu:

Nosnosť: 350 kg

Rýchlosť: 0,27 m/s

Zdvih: 7,90 m

Počet staníc: 3/3

El.motor

Prikon: 1,1 kW

SO.04 Areálová kanalizácia

Objekt SO 04 v riešenom priestore bude zabezpečovať odvedenie splaškových vôd z areálu ŠRZ. Zaústenie splaškovej kanalizácie sa zrealizuje do existujúcej revíznej šachty pred prečerpávacou stanicou.

Gastronómia:

Projekt gastronómie rieši komplexnú obnovu kuchyne a výdajne jedál v SO 03 – Stravovací pavilón. Návrh riešenia bol vypracovaný po konzultáciách s vedením prevádzky pričom bolo upresnené zloženie varnej kapacity, spôsob systému výdaja jedál nie však systém objednávok.

VZT

Predmetom riešenia projektu je návrh vzduchotechnických zariadení pre vetranie vnútorných priestorov podľa hygienických požiadaviek.

Centrálna vzduchotechnika:

Na vetranie kuchyne, jedálne a príslušných priestorov je navrhnutá vzduchotechnická jednotka DUPLEX-B-CHF 6500 Multi priamym výparníkom so spätným získavaním tepla, ktorá zabezpečí v priestore kuchyne min. 20-násobnú výmenu vzduchu v priestore kuchyne za hodinu.

Presný rozsah stavebných prác je zřejmý z projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Navrhovaná zmluvná cena – jej špecifikácia musí byť výsledkom ocenenia výkazov výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov. Súčasťou špecifikácie ceny v cenovej ponuke musia byť vyplnené položkovité rozpočty (ocenené výkazy výmer) v cenách v EUR. V ponuke musia byť priložené všetky rozpočty vrátane rekapitulácie a krycieho listu rozpočtu.

Tieto výkazy výmer nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom zmeniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, neocenit' položku, rozšíriť položku, rozčleniť položku, integrovať položku, atď.). V prípade, že uchádzač niektorú položku zahrnie do inej položky, resp. položku ponúkne za nulovú hodnotu, musí takúto položku označiť nulovou hodnotou v EUR. Takto označená položka sa nebude považovať za neocenenú, ale bude sa považovať za zahrnutú do celkovej ponukovej ceny.

Organizácia výstavby

Úspešný uchádzač bude realizovať predmet zákazky na základe vlastného návrhu koncepcie postupu výstavby spracovanej v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Po prevzatí staveniska od stavebníka zabezpečí jeho označenie, aby zabránil vstupu nepovoláných osôb.

Realizácia udržiavacích prác si nevyžaduje skryvku ornice. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Stavenisko ani stavebné objekty sa nenachádzajú v žiadnom ochrannom pásme, nie sú chránenými objektmi ani kultúrnymi pamiatkami. Z týchto dôvodov nevyplývajú žiadne obmedzujúce podmienky výstavby.

Uchádzač ako náležitosť predkladanej ponuky predloží záväzný návrh organizácie výstavby, ktorý musí byť v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, so všetkými požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a v súlade s ponukou uchádzača a ktorý musí obsahovať minimálne:

1. Technická správa

1.1 Identifikačné údaje

1.2 Charakteristika staveniska

1.2.1 Popis miesta výstavby

1.2.2 Vymedzenie obvodu staveniska

1.2.3 Úpravy staveniska

1.3 Charakteristika stavby

1.4 Celkové objemy materiálov určených pre zabudovanie

1.5 Koncepcia postupu výstavby

1.6 Koncepcia zariadenia staveniska

1.6.1 Oplotenie, vstupy, staveniskové komunikácie

1.6.2 Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska

1.6.3 Potreba elektrickej energie

1.6.4 Zásobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadových vôd

1.6.5 Skladovacie plochy

1.7 Ochrana životného prostredia pri výstavbe

1.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1.9 Požiarna ochrana staveniska

1.10 Termínové podmienky realizácie stavby

1.11 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

1.12 Telefónne čísla

Likvidácia zariadenia staveniska sa musí uskutočniť do 10 dní po ukončení stavby, t.j. po odovzdaní stavby zhotoviteľom a jej prevzatí investorom. Počas tejto doby bude prebiehať komplexné vyskúšanie stavby, odstraňovanie zistených závad a realizácia prípadných požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. Plochy využívané počas výstavby pre účely zariadenia staveniska sa pred odovzdaním musia uviesť do pôvodného stavu. Uvedená 10 dňová lehota sa nezapočítava do lehoty výstavby diela, ktorá je určeným kritériom na vyhodnotenie ponúk v tomto postupe zadávania zákazky.

1.3. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky :

Všeobecné kvalitatívne a technické podmienky realizácie stavebných prác:

- Predmet zákazky teda zahŕňa kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnéj dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
- Uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pred začatím stavebných prác si zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou uchádzača (zhotoviteľa) na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady uchádzač (zhotoviteľ). V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane uchádzača (zhotoviteľa), túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač (zhotoviteľ).
- Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- Uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si verejný obstarávateľ (objednávateľ) s uchádzačom (zhotoviteľom) vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- Uchádzač (zhotoviteľ) sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
- V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodným názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň verejný obstarávateľ určuje, že v prípade, kde sa v rámci týchto súťažných podkladov a ich príloh nachádza technická špecifikácia predmetu zákazky, ktorá prípadne odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, výrobný postup, atď., dopĺňa verejný obstarávateľ opis technickej špecifikácie predmetu zákazky slovami „alebo ekvivalentný“. Slová „alebo ekvivalentný“, uvedené v rámci tohto bodu súťažných podkladov, sa teda vzťahujú na celé podklady, vrátane príloh a nahrádzajú ich tam, kde inak musí byť opis technickej špecifikácie predmetu zákazky týmito slovami doplnený podľa § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
- V súvislosti s predchádzajúcim bodom verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcu (uchádzača), že v prípade návrhu ekvivalentného riešenia, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie so súhlasom verejného obstarávateľa zabezpečovať uchádzač so zhotoviteľom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať, v prípade potreby, na stavebnom úrade, resp. s dotknutými orgánmi a organizáciami a na vlastné náklady uchádzača (zhotoviteľa). V prípade potreby realizácie dielenskej dokumentácie zabezpečí túto uchádzač (zhotoviteľ) na vlastné náklady.

- Návrh na ekvivalent uchádzač (zhotoviteľ) predkladá, pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela.
- V prípade, že uchádzač (zhotoviteľ) nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojom návrhu obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v súťažných podkladoch označený obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ v týchto podkladoch.
- Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch. Dôkazy o ekvivalentnosti návrhu (návrhov) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), je uchádzač (zhotoviteľ) povinný predložiť v ponuke a to takým spôsobom, že rozhodujúce parametre ekvivalentu musia byť odsúhlasené zhotoviteľom projektovej dokumentácie ako skutočné ekvivalenty. **Odsúhlasenie ekvivalentnosti zhotoviteľom projektovej dokumentácie musí realizovať uchádzač vo vlastnej rézii pred predložením ponuky!** Konečné posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
- V prípade potreby uchádzač (zhotoviteľ) zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, ako aj pre prípad rozkopávky verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba uchádzač (zhotoviteľ). Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač (zhotoviteľ). Uchádzač (zhotoviteľ) znáša úhradu nákladov, vrátane správnych poplatkov. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane uchádzača (zhotoviteľa), túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač (zhotoviteľ).
- Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
- Uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- Uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- Uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

- Úspešný uchádzač bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
- Uchádzač (zhotoviteľ) zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
- Uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).
- Uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska, vrátane dočasného oplotenia a osvetlenia staveniska. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska budú uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte stavby a budú už súčasťou dohodnutej ceny.
- Uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v zákona č. 260/2007 Z. z. , ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.
- Uchádzač vo svojej ponuke ako jej náležitosť predloží záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi s uvedením ich počtu na jednotlivých pracovných pozíciách zabezpečujúcich celý predmet zákazky podľa uchádzača, s označením profesie každého uvedeného pracovníka s uvedením príslušnej časti predmetu zákazky, ktorú pracovník bude podľa uchádzača zabezpečovať, bez ohľadu na právny vzťah pracovníka k uchádzačovi (pracovno-právny alebo obdobný vzťah, dodávateľsko – odberateľský vzťah, iný vzťah k uchádzačovi), ktorý musí byť uvedený v takom minimálnom rozsahu a štruktúre, ktoré jednoznačne preukážu zabezpečenie odborného plnenia predmetu zákazky v rozsahu, kvalite a za podmienok určených v týchto súťažných podkladoch a podmienok a podľa všetkých ostatných informácií a údajov uvedených v ponuke uchádzača. Pri určení minimálneho rozsahu pracovníkov uchádzač musí vychádzať zo všetkých požiadaviek a podmienok určených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách a z uchádzačom navrhovaných kritérií na vyhodnotenie ponúk určených verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky. Uchádzačom predložený opis musí byť v súlade so všetkými ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie záväzného opisu zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi podľa uvedených požiadaviek verejného obstarávateľa, resp. predloženie opisu zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača bude vyhodnotený ako nesplnenie náležitosti ponuky.
- Uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu stavebných prác, ktorý je uchádzač povinný predložiť vo svojej ponuke, ako náležitosť ponuky, a ktorý musí byť v súlade so všetkými informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach jeho ponuky. Záväzný harmonogram stavebných prác musí byť uvedený v štruktúre a podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov. V prípade nevyhnutnosti doplnenia relevantnej položky z výkazu výmer, ovplyvňujúcej záväzný harmonogram stavebných prác plánovaný uchádzačom, nad rámec položiek uvedených v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov, je uchádzač oprávnený doplniť takúto položku/položky do dokumentu, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov, pričom nie je oprávnený meniť v ňom určené položky. Nepredloženie záväzného harmonogramu stavebných prác, resp. predloženie harmonogramu prác, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie náležitosti ponuky.
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol úspešný uchádzač poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom – platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, alebo jej osvedčenou kópiou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení pistenia na minimálne obdobie vykonania diela, v zmysle zmluvy

o dielo.

- Uchádzač vo svojej ponuke predloží ako náležitosť ponuky zoznam minimálneho strojového vybavenia s uvedením jeho presnej technickej špecifikácie, ktoré je, podľa špecifikácie koncepcie výstavby zvolenej uchádzačom v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nevyhnutné na dodanie predmetu zákazky podľa podmienok a požiadaviek určených v týchto súťažných podkladoch. Predložený zoznam minimálneho strojového vybavenia musí byť v súlade s ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie požadovaného zoznamu minimálneho strojového vybavenia, resp. predloženie zoznamu minimálneho strojového vybavenia, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie náležitosti ponuky. Uchádzač v relevantných prípadoch uvedie pri strojovom vybavení aj plánovanú potrebu elektrickej energie vo vzťahu k zabezpečeniu predmetu zákazky.
- Úspešný uchádzač predloží ku kolaudácii doklad o energetickej certifikácii v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení. Stavba musí byť označená energetickým štítkom v zmysle uvedeného zákona.
- Uchádzač, ako náležitosť ponuky, predloží verejnému obstarávateľovi originál, alebo úradne overenú kópiu originálu nasledovných dokladov:
 - a) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž a údržbu elektrických zariadení vrátane bleskozvodov;
 - b) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na opravy a údržbu VTZ tlakových zariadení;
 - c) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky plynových zariadení;
 - d) certifikát pre systém manažérstva kvality vo zváraní podľa STN EN ISO 3834 Časť 2 pre oceľové zváranie konštrukcie, plynové zariadenia, plynovody, potrubia a potrubné trasy, kotolne vydaný certifikačným orgánom systémov manažérstva.

Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalenty dokladov určených ako náležitosti ponuky v tejto časti súťažných podkladov predložené v ponuke uchádzača za podmienky, že z nich bude jednoznačne vyplývať splnenie všetkých podmienok určených pre získanie príslušného dokumentu uvedeného v tejto časti súťažných podkladov podľa podmienok určených na získanie uvedeného dokumentu.

- Verejný obstarávateľ, v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, požaduje od uchádzačov, aby v predloženej ponuke uviedli podiel zákazky vyjadrený v % z celkovej hodnoty zákazky uvedenej v ponuke uchádzača, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, ako aj:
 - a) identifikáciu navrhovaných subdodávateľov v štruktúre obchodné meno subdodávateľa, adresa sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. meno a priezvisko subdodávateľa, trvalý pobyt subdodávateľa a rodné číslo subdodávateľa,
 - b) predmet/predmety subdodávok u každého uvedeného subdodávateľa,
 - c) čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača, že každý subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.
- Verejný obstarávateľ, v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa,
 - c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,

d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, je úspešný uchádzač povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

- Ďalšie požiadavky a podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Upozornenie: **Realizácia stavebných prác bude prebiehať za neobmedzenej prevádzky úradu.**