

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. 1645/2015/LSR**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Rožňava**  
so sídlom: **Jovická 2, 048 01 Rožňava**  
IČO: 36 038 351  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S  
IČ DPH: SK2020087982  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: 1366968854/0200  
IBAN: SK 11 0200 0000 0013 6696 8854  
konajúci prostredníctvom: **Ing. Štefan Zubriczký, vedúci OZ**  
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Rožňava,  
Jovická 2, 048 01 Rožňava

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **KP building, s.r.o.**  
so sídlom: Danišovce 99, 053 22 Danišovce  
IČO: 45 966 354  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, pod číslom el-580/2014/V  
IČ DPH: SK 2023169038  
bankové spojenie: SLSP  
číslo účtu: 504326517/0900  
konajúci prostredníctvom: Ing. Radoslav Palušák

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 2**  
**VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je **cenová ponuka – položkovitý rozpočet zhotoviteľa** zo dňa 12.12.2014, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **LS Krásnohorské Podhradie - rekonštrukcia**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Krásnohorské Podhradie**
- 2.2.3 Projektant: **Ing. Ľuboslav Pavla - zodpovedný projektant**
- 2.2.4 Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Rožňava – Ing. Ján Pásztor**
- 2.2.5 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

### Článok č. 3

#### PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „: **LS Krásnohorské Podhradie - rekonštrukcia**“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej **Ing. Ľuboslav Pavla AREA DESIGN** pod číslom 03/2014 (ďalej len „projekt“), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
  - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom,
  - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky,
  - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
  - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
  - s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.
- 3.3. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť najneskôr pri prevzatí staveniska. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela dohodnutú v Zmluve.
- 3.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 3.5. Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, realizácia potrebných cestných provizórií, rozkopávkové povolenia, uzávierky, vypracovanie prevádzkového predpisu a pod.).
- 3.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.8. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 17 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

## Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska**.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s **harmonogramom realizácie prác** (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí **neoddeliteľnú prílohu č. 2** tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č. 3 je **108 616,08 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom stoosemtisícšesťstošestnásť 8/100 € bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.8 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
  - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
  - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.8 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávatel'ovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávatel'a. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi, za podmienky že bola objednávatel'om schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávatel' skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávatel' faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávatel' neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávatel' je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednávatel' zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplattenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľ'a v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplattenia dane z predmetnej faktúry objednávatel'ovi zhotoviteľ'om. Objednávatel' je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľ'ovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplattenia dane zhotoviteľ'om.
- Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle tohto ods. 6.2 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávatel'a, a to vznikom prvej zábezpeky podľa tohto odseku 6.2 tohto článku.

- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávatel' je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľ'a v prípade, ak Zhotoviteľ' podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávatel' povinný písomne oznámiť Zhotoviteľ'ovi, pričom Objednávatel' uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ' je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
- 6.5 Objednávatel' je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľ'ovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľ'a voči Objednávatel'ovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ' je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy **zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny diela** uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, a to **najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska** formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávatel'a č.: **SK 20 0200 0000 0013 6696 3551 bankovým prevodom**. Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľ'a vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom dĺžka jej platnosti bude rozdelená na dve časti.
- 6.7 Platnosť zábezpeky vzniknutej podľa ods. 6.6 tohto článku je stanovená nasledovne:
- Prvú polovicu zábezpeky predstavujúcu 5 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy vráti objednávatel' zhotoviteľ'ovi v termíne do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
  - Druhú polovicu zábezpeky predstavujúcu 5 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy vráti objednávatel' zhotoviteľ'ovi v termíne do trinástich mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.

## **Článok č. 7**

### **KONEČNÁ FAKTÚRA**

- 7.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

## **Článok č. 8**

### **PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno považovať už odovzdané dielo v zmysle článku č. 9 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady diela.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.

- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (**kontrolný deň**) sa bude konať vždy v **utorok** týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 8.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.24 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

## Článok č. 9

### ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíša so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.

- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

## **Článok č. 10 VÝROBNÉ PODKLADY**

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.  
10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.  
10.3. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## **Článok č. 11 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.  
11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a platí **36 mesiacov**.  
11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.  
11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) dní po zistení vady.  
11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.  
11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 11.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

## **Článok č. 12 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatelovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.  
12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.  
12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 19, odsek 19.6, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.  
12.4. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 19, odsek 19.6, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 10 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.  
12.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávatelovi.  
12.6. Pri omeškaní objednávatel'a s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.  
12.7. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.  
12.8. Zmluvné pokuty podľa ods. 12.2 až 12.4 tohto článku sa nekumulujú  
12.9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

### Článok č. 13

#### PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 13.1 Prevod / postúpenie práv z tejto zmluvy je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

### Článok č. 14

#### PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: **Peter Rusinko** – projekt manager, tel. č.: **0905/872850** a e-mail: **vyrobakp2@gmail.com**. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 8.19 Zmluvy.
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

### Článok č. 15

#### ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 9.

### Článok č. 16

#### RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

### Článok č. 17

#### ZMENY A DODATKY

- 17.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapisujú do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať vedúci OZ



a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 17.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 17.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

## **Článok č. 18**

### **OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

## **Článok č. 19**

### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 19.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 19.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 19.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 19.4 Prílohou tejto zmluvy je projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
- 19.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom.
- 19.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní o siedmich dňoch odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
  - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
  - c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
  - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
  - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
  - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.
  - g. nezloženie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 6 tejto zmluvy o dielo.
  - h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  - i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 19.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 19.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.

- 19.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 19.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Rožňave dňa

v Danišovciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

Ing. Štefan Zubriczký  
vedúci OZ

---

Ing. Radoslav Palušák  
konateľ

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: LS Krásnohorské Podhradie-rekonštrukcia

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: KP building s.r.o. Danišovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2014

| Kód    | Zákazka                                 | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|--------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|-----|-----|-----|----|
| 263-1  | LS Krásnohorské Podhradie-rekonštrukcia | 108 616,08   | 21 723,22 | 130 339,30 |         |     |     |     |    |
| 3      | SO 01 Hlavný objekt-Kúria               | 65 304,47    | 13 060,89 | 78 365,36  |         |     |     |     |    |
| 1      | SO 02 Oplotenie                         | 5 239,13     | 1 047,83  | 6 286,96   |         |     |     |     |    |
| 2      | SO 03 Spevnené plochy                   | 27 416,01    | 5 483,20  | 32 899,21  |         |     |     |     |    |
| 4      | SO 04 Elektroinštalácia                 | 10 656,47    | 2 131,29  | 12 787,76  |         |     |     |     |    |
| Celkom |                                         | 108616,08    | 21723,22  | 130 339,30 |         |     |     |     |    |


  
**KP building s.r.o.**
  
 Danišovce
   
 IČO: 45973654
   
 DIČ: SK2023169038

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

LS Krásnohorské Podhradie-rekonštrukcia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

KP building s.r.o. Danišovce

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

12. 12. 2014

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                           |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|---------------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 9 815,94            | 8  | Práce nadčas                   |                           |
| 2                        |              | Montáž  | 52 965,61           | 9  | Bez pevnej podl.               |                           |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 22 178,86           | 10 | Kultúrna pamiatka              |                           |
| 4                        |              | Montáž  | 13 106,36           | 11 |                                |                           |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 8 025,43            |    |                                |                           |
| 6                        |              | Montáž  | 2 108,22            |    |                                |                           |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 108 200,41          | 12 | DN (r. 8-11)                   |                           |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť                 |                           |
| Projektant               |              |         |                     |    | 22                             | Ostatné náklady           |
| Dátum a podpis           |              |         |                     |    |                                | 415,67                    |
| Objednávateľ             |              |         |                     |    | D Celkové náklady EUR bez DPH  |                           |
|                          |              |         |                     |    | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22        |
|                          |              |         |                     |    |                                | 108 616,08                |
|                          |              |         |                     |    | 24                             | DP H 20,00 % z 108 616,08 |
|                          |              |         |                     |    |                                | 21 723,22                 |
|                          |              |         |                     |    | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24)     |
|                          |              |         |                     |    |                                | 130 339,30                |
| Dátum a podpis           |              |         |                     |    | E Prípochy a odpočty           |                           |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     |    | 26                             | Dodávky objednávateľa     |
|                          |              |         |                     |    |                                | 0,00                      |
|                          |              |         |                     |    | 27                             | Kľzáva doložka            |
|                          |              |         |                     |    |                                | 0,00                      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     |    | 28                             | Zvýhodnenie               |
|                          |              |         |                     |    |                                | 0,00                      |

**KPbuilding s.r.o.**

Danišovce č. 98, 053 22

IČO: 45 966 354 IČ DPH: SK2023169033

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: LS Krásnohorské Podhradie-rekonštrukcia  
Objekt: SO 01 Hlavný objekt-Kúria

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2014

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

32 702,722 127,016

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

831,383 4,270

|   |            |                                                              |    |        |        |         |       |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 1 | 317121109  | Montáž prekl. Typového keramického pre svetl. otv. do 100 cm | ks | 2,000  | 3,205  | 6,410   | 0,000 |
| 2 | 5934113000 | mm                                                           | ks | 2,000  | 5,369  | 10,738  | 0,028 |
| 3 | 342241175  | Priečky tehlové PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm            | m2 | 8,320  | 17,483 | 145,459 | 0,000 |
| 4 | 342242100  | Priečky tehlové P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm                | m2 | 7,000  | 11,360 | 79,520  | 0,000 |
| 5 | 349234831  | Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných obrúb             | m  | 68,750 | 8,571  | 589,256 | 4,242 |

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 226,278 43,344

|    |            |                                                                                                 |    |         |         |           |        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|--------|
| 6  | 611461115  | Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom               | m2 | 80,420  | 1,074   | 86,371    | 0,044  |
| 7  | 611461137  | Vnútna omietka stropov vápennocementová, vyrovnávací hr.4 mm                                    | m2 | 80,420  | 5,708   | 459,037   | 0,000  |
| 8  | 612403399  | X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh                            | m2 | 3,150   | 6,456   | 20,336    | 0,238  |
| 9  | 612462211  | Podkladový náster vnútorných stien sanačný, porézny s vyľahčujúcimi prísadami                   | m2 | 145,556 | 2,393   | 348,316   | 0,000  |
| 10 | 612462223  | Vnútna omietka stien sanačná, jemná prírodná hladká                                             | m2 | 145,556 | 10,590  | 1 541,438 | 0,000  |
| 11 | 612465115  | Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vnút.stien, zvýšenie priľnavosti náteru             | m2 | 699,725 | 0,543   | 379,951   | 0,371  |
| 12 | 612465137  | Vnútna omietka stien vápennocementová, vyrovnávací hr.4 mm                                      | m2 | 699,725 | 4,590   | 3 211,738 | 0,000  |
| 13 | 622463211  | Podkladový náster vonkajších stien sanačný, porézny s vyľahčujúcimi prísadami                   | m2 | 100,000 | 3,435   | 343,500   | 0,000  |
| 14 | 622463223  | Vonkajšia omietka stien sanačná, jemná prírodná hladká                                          | m2 | 100,000 | 9,327   | 932,700   | 0,000  |
| 15 | 622466115  | Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vonk.stien, zvýšenie priľnavosti náterom            | m2 | 329,110 | 0,895   | 294,553   | 0,174  |
| 16 | 622466137  | Vonkajšia omietka stien vápennocementová, vyrovnávací hr.4 mm                                   | m2 | 329,110 | 5,243   | 1 725,524 | 0,000  |
| 17 | 622466141  | Stierka vonkajších stien vyrovnávací hr.3 mm                                                    | m2 | 43,300  | 5,372   | 232,608   | 0,182  |
| 18 | 622491305  | Náter fasádny tekutý podkladný silikónový                                                       | m2 | 372,410 | 1,852   | 689,703   | 0,056  |
| 19 | 622491306  | Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný                                                     | m2 | 372,410 | 3,954   | 1 472,509 | 0,171  |
| 20 | 631251130  | Osadenie prvkov prevetrávanej podlahy (IGLÚ)                                                    | m2 | 106,828 | 1,950   | 208,315   | 0,000  |
| 21 | 5974460360 | Tvarovky pre odvetranie podlahy IGLU 12                                                         | ks | 110,033 | 12,638  | 1 390,597 | 0,000  |
| 22 | 631312611  | mm                                                                                              | m3 | 9,483   | 83,167  | 788,673   | 20,987 |
| 23 | 631319171  | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3 | 9,483   | 7,436   | 70,516    | 0,000  |
| 24 | 631362021  | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t  | 0,391   | 941,510 | 368,130   | 0,470  |
| 25 | 631571003  | Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                              | m3 | 11,156  | 27,063  | 301,915   | 20,494 |



| Č. | Kód položky | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 648951411   | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm        | m  | 2,700           | 3,185           | 8,600       | 0,016           |
| 27 | 6119000105  | Parapetná doska drevená š. 140mm                                                        | m  | 2,700           | 10,260          | 27,702      | 0,000           |
| 28 | 648952421   | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm | m  | 17,710          | 4,300           | 76,153      | 0,141           |
| 29 | 6119000505  | Parapetná doska drevená š. 360 mm                                                       | m  | 14,490          | 14,520          | 210,395     | 0,000           |
| 30 | 6119000605  | Parapetná doska drevená š. 450mm                                                        | m  | 3,220           | 11,490          | 36,998      | 0,000           |

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 494,172 79,402

|    |            |                                                                                                          |    |         |         |           |        |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|--------|
| 31 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m          | m2 | 384,508 | 1,431   | 550,231   | 9,886  |
| 32 | 941941291  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 384,508 | 1,021   | 392,583   | 0,000  |
| 33 | 941941841  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m       | m2 | 384,508 | 0,914   | 351,440   | 9,886  |
| 34 | 941955004  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                             | m2 | 780,145 | 4,043   | 3 154,126 | 59,252 |
| 35 | 953001001  | Profil okrasný vnútorný na omietku                                                                       | m  | 126,890 | 18,225  | 2 312,570 | 0,332  |
| 36 | 953941212  | Osadenie mreže                                                                                           | ks | 11,000  | 10,350  | 113,850   | 0,047  |
| 37 | 5923011501 | Mreža na okná - remeselné spracovanie                                                                    | ks | 11,000  | 180,750 | 1 988,250 | 0,000  |
| 38 | 962031132  | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                           | m2 | 6,800   | 1,686   | 11,465    | 0,000  |
| 39 | 965082920  | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t                             | m3 | 18,432  | 7,873   | 145,115   | 0,000  |
| 40 | 965082941  | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t                            | m3 | 37,931  | 5,236   | 198,607   | 0,000  |
| 41 | 968061112  | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2                                            | ks | 34,000  | 0,309   | 10,506    | 0,000  |
| 42 | 968061125  | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2                                              | ks | 5,000   | 0,449   | 2,245     | 0,000  |
| 43 | 968062246  | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t                                   | m2 | 30,624  | 1,553   | 47,559    | 0,000  |
| 44 | 968062745  | Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t                                 | m2 | 14,580  | 1,112   | 16,213    | 0,000  |
| 45 | 968063455  | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t                                                          | m2 | 2,800   | 3,121   | 8,739     | 0,000  |
| 46 | 971033171  | Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 750 mm, -0,00300t                         | ks | 14,000  | 4,079   | 57,106    | 0,000  |
| 47 | 974031133  | akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t                                                 | m  | 4,200   | 1,491   | 6,262     | 0,000  |
| 48 | 974031164  | akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t                                                | m  | 18,200  | 3,728   | 67,850    | 0,000  |
| 49 | 976082151  | Vybúranie mreže oceľovej z muriva tehlového, -0,01500t                                                   | ks | 11,000  | 5,520   | 60,720    | 0,000  |
| 50 | 978011191  | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t             | m2 | 145,556 | 1,922   | 279,759   | 0,000  |
| 51 | 978015271  | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t    | m2 | 100,000 | 1,088   | 108,800   | 0,000  |
| 52 | 978059531  | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                                 | m2 | 11,980  | 2,090   | 25,038    | 0,000  |
| 53 | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                        | t  | 98,188  | 8,825   | 866,509   | 0,000  |
| 54 | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                            | t  | 981,880 | 0,315   | 309,292   | 0,000  |
| 55 | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                              | t  | 98,188  | 5,628   | 552,602   | 0,000  |
| 56 | 979082121  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                               | t  | 490,940 | 0,632   | 310,274   | 0,000  |



| Č. | Kód položky | Popis                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 57 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t  | 98,188          | 15,750          | 1 546,461   | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 3 150,889 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |         |        |           |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-------|
| 58 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 148,319 | 21,244 | 3 150,889 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 32 601,743 8,154**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 513,596 0,638**

|    |            |                                                                          |    |         |           |         |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------|-------|
| 59 | 711111001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena  | m2 | 111,561 | 0,125     | 13,945  | 0,000 |
| 60 | 1116315000 | Lak asfaltovýpenetračný v sdoch                                          | t  | 0,033   | 1 054,625 | 34,803  | 0,033 |
| 61 | 711141559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 111,561 | 1,286     | 143,467 | 0,060 |
| 62 | 6283221000 | Pásky ťažké asfaltové                                                    | m2 | 128,295 | 2,396     | 307,395 | 0,545 |
| 63 | 998711202  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m      | %  | 6,660   | 2,100     | 13,986  | 0,000 |

**713 Izolácie tepelné 6 329,106 3,487**

|    |            |                                                                        |    |         |        |           |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 64 | 713111111  | voľne                                                                  | m2 | 526,628 | 0,773  | 407,083   | 0,000 |
| 65 | 6314150610 | Doska z minerálnej vlny hr. 50mm                                       | m2 | 537,161 | 6,292  | 3 379,817 | 3,223 |
| 66 | 713121111  | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová                   | m2 | 111,561 | 0,501  | 55,892    | 0,000 |
| 67 | 2837642203 | Expandovaný podlahový polystyrén EPS 150 ( PSE-S25)                    | m3 | 6,761   | 70,642 | 477,611   | 0,183 |
| 68 | 713191120  | Izolácie tepelné stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm | m2 | 526,628 | 2,858  | 1 505,103 | 0,000 |
| 69 | 2832208000 | Podstrešné fólie D 110 STANDARD                                        | m2 | 289,645 | 0,458  | 132,657   | 0,032 |
| 70 | 2832208026 | Parozábrany AL 100                                                     | m2 | 289,645 | 0,979  | 283,562   | 0,049 |
| 71 | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m     | %  | 83,220  | 1,050  | 87,381    | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 290,915 0,047**

|    |           |                                                                      |   |        |        |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|
| 72 | 721171109 | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 28,400 | 10,137 | 287,891 | 0,047 |
| 73 | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,840  | 0,788  | 3,024   | 0,000 |

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 38,888 0,001**

|    |            |                                                                                                      |    |       |       |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 74 | 722171211  | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0                 | m  | 4,200 | 7,631 | 32,050 | 0,001 |
| 75 | 722220861  | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, - 0,00053t                                     | ks | 1,000 | 0,465 | 0,465  | 0,000 |
| 76 | 722229102  | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 1,000 | 3,606 | 3,606  | 0,000 |
| 77 | 5517400500 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda                                                       | ks | 1,000 | 2,480 | 2,480  | 0,000 |
| 78 | 998722202  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | %  | 0,510 | 0,563 | 0,287  | 0,000 |

**725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 1 025,921 0,062**

|    |           |                                                             |     |       |       |       |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 79 | 725110814 | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t | súb | 2,000 | 3,529 | 7,058 | 0,000 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|



| Č. | Kód položky | Popis                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 80 | 725119215   | Montáž záchodovej misy normálnej zavesenej s použitím silikónového tmelu        | ks  | 2,000           | 18,203          | 36,406      | 0,001           |
| 81 | 6420100770  | Sanitárna keramika WC závesné biele                                             | ks  | 2,000           | 101,250         | 202,500     | 0,030           |
| 82 | 725119721   | Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou                | súb | 2,000           | 23,456          | 46,912      | 0,000           |
| 83 | 6423005464  | KombiFix pre závesné WC                                                         | ks  | 2,000           | 129,548         | 259,096     | 0,014           |
| 84 | 6423005538  | tláčidlo na WC biele 295x 175x 45                                               | ks  | 2,000           | 135,750         | 271,500     | 0,000           |
| 85 | 725210821   | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t          | súb | 1,000           | 2,743           | 2,743       | 0,000           |
| 86 | 725219401   | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | súb | 1,000           | 16,813          | 16,813      | 0,001           |
| 87 | 6421374100  | Umývadlo biele 50cm s dierou                                                    | ks  | 1,000           | 24,933          | 24,933      | 0,015           |
| 88 | 725310942   | Oprava drezu, napojenie batérie na nové potrubie                                | ks  | 1,000           | 4,910           | 4,910       | 0,000           |
| 89 | 725819402   | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2                                     | súb | 2,000           | 4,187           | 8,374       | 0,001           |
| 90 | 5514100500  | Ventil rohový                                                                   | ks  | 2,000           | 2,464           | 4,928       | 0,000           |
| 91 | 725820801   | Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t                                  | súb | 1,000           | 1,988           | 1,988       | 0,000           |
| 92 | 725829600   | pákových                                                                        | ks  | 1,000           | 6,233           | 6,233       | 0,000           |
| 93 | 5514361900  | Umývadlová jednopáková batéria                                                  | ks  | 1,000           | 121,969         | 121,969     | 0,001           |
| 94 | 725989101   | Montáž dvierok                                                                  | ks  | 1,000           | 0,264           | 0,264       | 0,000           |
| 95 | 6420134720  | Dvierka plastové 400x400 biele                                                  | ks  | 1,000           | 6,225           | 6,225       | 0,000           |
| 96 | 998725202   | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m             | %   | 13,640          | 0,225           | 3,069       | 0,000           |

#### 763 Konštrukcie - drevostavby

3 416,510 2,155

|     |            |                                                                                            |    |         |        |           |       |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 97  | 763122131  | SDK stena predsadená hr. 40 mm jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKB tl 12,5 mm              | m2 | 1,968   | 14,225 | 27,995    | 0,029 |
| 98  | 763132110  | SDK podhlád zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm                      | m2 | 164,257 | 16,033 | 2 633,532 | 2,058 |
| 99  | 763132310  | SDK podhlád zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm                      | m2 | 2,870   | 16,835 | 48,316    | 0,041 |
| 100 | 763757112  | Demontáž podláh - rámov obvod.a vnútorných, vankúšov, prierezovej plochy nad 50 do 150 cm2 | m  | 172,360 | 1,700  | 293,012   | 0,000 |
| 101 | 763792101  | Montáž ostatných dielcov lišt, lát, s prierezovou plochou do 25 cm2                        | m  | 77,380  | 0,299  | 23,137    | 0,000 |
| ##  | 6141901000 | Lišta profilová sádrová                                                                    | m  | 78,154  | 3,158  | 246,810   | 0,027 |
| 103 | 998763201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                      | %  | 42,580  | 3,375  | 143,708   | 0,000 |

#### 764 Konštrukcie klampiarske

311,961 0,049

|     |           |                                                                                     |    |        |       |         |       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|-------|
| 104 | 764410250 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš do 330 mm         | m  | 9,300  | 4,954 | 46,072  | 0,017 |
| 105 | 764421260 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš do 400 mm             | m  | 14,200 | 4,354 | 61,827  | 0,031 |
| 106 | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t                    | m  | 20,480 | 0,520 | 10,650  | 0,000 |
| 107 | 764456203 | Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm          | m  | 20,480 | 7,679 | 157,266 | 0,000 |
| 108 | 764456213 | Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm | ks | 4,000  | 6,887 | 27,548  | 0,000 |
| 109 | 764456855 | Demontáž odpadového kolena kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t       | ks | 4,000  | 0,696 | 2,784   | 0,000 |
| 110 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m             | %  | 4,080  | 1,425 | 5,814   | 0,000 |

#### 766 Konštrukcie stolárske

13 789,279 0,042



| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 111 | 766621264   | Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, nad 1,50 m <sup>2</sup>               | ks | 13,000          | 14,320          | 186,160     | 0,026           |
| ##  | 6112750200  | Okno drevené s izolačným dvojsklom otváracé a výklopné 1220x2370mm                                             | ks | 11,000          | 757,500         | 8 332,500   | 0,000           |
| ##  | 6112750230  | Okno drevené s izolačným dvojsklom pevné 2700x2700mm                                                           | ks | 2,000           | 1 635,000       | 3 270,000   | 0,000           |
| 114 | 766661112   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové                | ks | 3,000           | 3,560           | 10,740      | 0,000           |
| ##  | 6116017100  | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm (do pôvodnej oceľ. zárubne)                                 | ks | 1,000           | 51,225          | 51,225      | 0,016           |
| ##  | 6116029800  | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 600x1970 s drevenou skladanou zárubňou                                | ks | 2,000           | 139,500         | 279,000     | 0,000           |
| 117 | 766662132   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkridlové                     | ks | 1,000           | 13,363          | 13,363      | 0,000           |
| 118 | 766662162   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého nadsvetlíkového výšky nad 500 mm                                 | ks | 1,000           | 8,441           | 8,441       | 0,000           |
| ##  | 6116302040  | Vstupné dvere dvojkridlové otváracé s nadsvetlíkom ovládaným pákov, presklenie izolačným dvojsklom 1480x3480mm | ks | 1,000           | 1 417,500       | 1 417,500   | 0,000           |
| 120 | 766669923   | Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného krídla, dverného štítiku a ostatného príslušenstva              | ks | 11,000          | 0,510           | 5,610       | 0,000           |
| ##  | 5496632200  | Dverné štítky s kľúčkami a dózickým zámkom                                                                     | ks | 9,000           | 9,450           | 85,050      | 0,000           |
| ##  | 5496632320  | Dverná vetracia mriežka                                                                                        | ks | 2,000           | 10,125          | 20,250      | 0,000           |
| 123 | 998766202   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                          | %  | 182,400         | 0,600           | 109,440     | 0,000           |

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

47,352 0,000

|     |            |                                                                                       |    |       |       |        |       |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 124 | 767585112  | Montáž doplnkov vzduchotechnická mriežka                                              | ks | 8,000 | 3,155 | 25,240 | 0,000 |
| ##  | 4298600135 | Vetracia mriežka so sieťou proti hmyzu plech 100x100mm                                | ks | 8,000 | 2,700 | 21,600 | 0,000 |
| 126 | 998767202  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 0,620 | 0,825 | 0,512  | 0,000 |

#### 771 Podlahy z dlaždíc

334,770 0,350

|     |            |                                                                                                         |                |        |        |         |       |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|
| 127 | 771445014  | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm             | m              | 11,970 | 1,798  | 21,522  | 0,007 |
| 128 | 771575107  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | m <sup>2</sup> | 13,450 | 8,222  | 110,586 | 0,071 |
| ##  | 5976405000 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 2 la                                            | m <sup>2</sup> | 15,086 | 12,600 | 190,084 | 0,272 |
| 130 | 998771202  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                       | %              | 4,300  | 2,925  | 12,578  | 0,000 |

#### 775 Podlahy vlysové a parketové

3 474,618 0,597

|     |            |                                                                                                |                |         |        |           |       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|-------|
| 131 | 775521800  | Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane líšt -0,01500t               | m <sup>2</sup> | 111,561 | 1,564  | 174,481   | 0,000 |
| 132 | 775552001  | Zhotovenie plávajúcej podlahy, na zámkový "click"                                              | m <sup>2</sup> | 125,940 | 2,563  | 322,784   | 0,000 |
| 133 | 776691001  | Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa | m <sup>2</sup> | 111,560 | 5,379  | 600,081   | 0,597 |
| ##  | 6119800120 | Vinylová podlaha click systém s korkovou podložkou                                             | m <sup>2</sup> | 128,459 | 18,225 | 2 341,165 | 0,000 |
| 135 | 998775202  | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                    | %              | 45,850  | 0,788  | 36,107    | 0,000 |

#### 776 Podlahy povlakové

117,439 0,048

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 136 | 776511810   | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t           | m2 | 111,561         | 0,689           | 76,866      | 0,000           |
| 137 | 776691001   | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa | m2 | 2,660           | 5,379           | 14,308      | 0,014           |
| 138 | 776691091   | Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky, s min. pevnosťou 15 MPa                         | m2 | 18,620          | 1,268           | 23,610      | 0,034           |
| 139 | 776992111   | Penetrácia podkladu s očistením                                                              | m2 | 2,660           | 0,844           | 2,245       | 0,000           |
| 140 | 998776202   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | %  | 1,560           | 0,263           | 0,410       | 0,000           |

**781 Dokončovacie práce a obklady 261,791 0,295**

|     |            |                                                                              |    |        |        |         |       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 141 | 781445018  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm | m2 | 11,808 | 11,806 | 139,405 | 0,039 |
| ##  | 5976574100 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 IIa             | m2 | 12,162 | 9,599  | 116,743 | 0,255 |
| 143 | 998781202  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m            | %  | 3,420  | 1,650  | 5,643   | 0,000 |

**783 Dokončovacie práce - nátery 1 566,756 0,126**

|     |           |                                                                                                           |    |         |       |         |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|
| 144 | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou | m2 | 10,712  | 3,266 | 34,985  | 0,005 |
| 145 | 783602824 | Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, dverí troj a viacvýplňových         | m2 | 117,547 | 4,781 | 561,992 | 0,028 |
| 146 | 783624200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením                   | m2 | 117,547 | 5,944 | 698,699 | 0,038 |
| 147 | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x          | m2 | 167,127 | 1,622 | 271,060 | 0,055 |

**784 Dokončovacie práce - maľby 1 082,841 0,257**

|     |           |                                                                                         |    |         |       |           |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|
| 148 | 784452372 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 m | m2 | 780,145 | 1,388 | 1 082,841 | 0,257 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|

**Celkom 65 304,465 135,170**

**KP** Dan Šovce 99  
 building 073 22 Dan Šovce  
 IČO: 45966354  
 IČ BPH: SK2023103038



# ROZPOČET

Stavba: LS Krásnohorské Podhradie-rekonštrukcia

Objekt: SO 02 Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2014

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

2 918,847 13,602

### 2 Zakladanie

254,832 6,636

|   |           |                                             |    |        |        |         |       |
|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 1 | 216904112 | Očistenie plôch tlakovou vodou              | m2 | 26,873 | 2,822  | 75,836  | 0,001 |
| 2 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 0,509  | 18,485 | 9,409   | 1,052 |
| 3 | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20  | m3 | 2,546  | 66,609 | 169,587 | 5,584 |

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

437,687 6,548

|    |            |                                                                                                             |    |       |         |         |       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|-------|
| 4  | 311101212  | Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 02-0,05 m2        | m  | 0,550 | 2,659   | 1,462   | 0,000 |
| 5  | 2861112800 | PVC-U rúry odpadové hrdlované 110x2,2x 600mm                                                                | ks | 1,000 | 1,778   | 1,778   | 0,001 |
| 6  | 311271301  | Murivo nosné do DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm                                                   | m3 | 2,229 | 111,065 | 247,564 | 4,313 |
| 7  | 311271302  | Murivo nosné do DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm                                                   | m3 | 0,450 | 109,920 | 49,464  | 0,881 |
| 8  | 311361821  | Výstuž nadzákladových múrov 10505                                                                           | t  | 0,069 | 956,640 | 66,008  | 0,070 |
| 9  | 312271195  | Príplatok za zálievku dutín muriva z tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škvarocementových | m3 | 1,607 | 15,802  | 25,394  | 0,691 |
| 10 | 316381216  | Krycie dosky z bet.C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr.do 100 mm                        | m2 | 2,171 | 21,196  | 46,017  | 0,592 |

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 157,954 0,417

|    |           |                                                                                                      |    |        |        |         |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 11 | 622424621 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IV - 65 % opravovanej plochy      | m2 | 7,640  | 10,228 | 78,142  | 0,307 |
| 12 | 622428971 | Príplatok k cene za viacfarebnú omietku                                                              | m2 | 7,640  | 0,636  | 4,859   | 0,003 |
| 13 | 622463231 | Podkladový nástrek vonkajších stien sanačný so schopnosťou viazať soli                               | m2 | 12,564 | 3,194  | 40,129  | 0,000 |
| 14 | 622463241 | Vonkajšia omietka stien pórovitá sanačná                                                             | m2 | 12,564 | 9,789  | 122,989 | 0,000 |
| 15 | 622463223 | Vonkajšia omietka stien sanačná biela vrchná jemná                                                   | m2 | 12,564 | 9,327  | 117,184 | 0,000 |
| 16 | 622464143 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasol silikónová roztriešaná stredoazrná | m2 | 22,709 | 11,060 | 251,162 | 0,081 |
| 17 | 622491305 | Náter fasádny tekutý podkladný silikónový                                                            | m2 | 42,913 | 1,852  | 79,475  | 0,006 |
| 18 | 622491306 | Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný                                                          | m2 | 42,913 | 3,954  | 169,678 | 0,020 |
| 19 | 622463253 | Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií vyspravenie maltou                                | m2 | 14,309 | 20,570 | 294,336 | 0,000 |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

695,266 0,001

|    |           |                                                                                                   |    |       |        |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------|
| 20 | 931961115 | Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky do hr. 30 mm                            | m2 | 1,080 | 3,333  | 3,600   | 0,001 |
| 21 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t                           | m3 | 2,315 | 52,715 | 122,035 | 0,000 |
| 22 | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 4,714 | 14,977 | 70,602  | 0,000 |



| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 976047231   | Vybúranie krycích dosiek, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. do 100 mm, -0,17600t                  | m  | 6,430           | 3,674           | 23,624      | 0,000           |
| 24 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t | m2 | 7,640           | 1,088           | 8,312       | 0,000           |
| 25 | 978023411   | Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár a muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t              | m2 | 12,564          | 1,316           | 16,534      | 0,000           |
| 26 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                     | t  | 16,251          | 8,825           | 143,415     | 0,000           |
| 27 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                         | t  | 162,510         | 0,315           | 51,191      | 0,000           |
| 28 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                    | t  | 16,251          | 15,750          | 255,953     | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 373,108 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |        |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|
| 29 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 17,563 | 21,244 | 373,108 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 2 320,285 0,059**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 42,239 0,008**

|    |            |                                                                          |    |       |           |        |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|-------|
| 30 | 711111001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena  | m2 | 2,111 | 0,125     | 0,264  | 0,000 |
| 31 | 711112001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena     | m2 | 6,535 | 0,154     | 1,006  | 0,000 |
| 32 | 1116315000 | Lak asfaltový                                                            | t  | 0,003 | 1 054,625 | 3,164  | 0,003 |
| 33 | 711141559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2,111 | 1,286     | 2,715  | 0,001 |
| 34 | 711142559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením    | m2 | 6,535 | 1,709     | 11,168 | 0,004 |
| 35 | 6283228200 | Pásky ťažké asfaltované v 60 s 35                                        | m2 | 9,511 | 2,396     | 22,788 | 0,000 |
| 36 | 998711201  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m             | %  | 0,540 | 2,100     | 1,134  | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 553,603 0,000**

|    |           |                                                                                                              |    |        |           |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|-------|
| 37 | 767914120 | Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m                                     | m  | 17,450 | 3,579     | 62,454    | 0,000 |
| 38 | 767914830 | Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t                                | m  | 17,450 | 4,485     | 78,263    | 0,000 |
| 39 | 767920143 | Montáž a dodávka remeselne spracovanej vstupnej brány podľa PD                                               | ks | 1,000  | 1 387,500 | 1 387,500 | 0,000 |
| 40 | 767920840 | Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, s odpílením príslušenstva -0,28500t | ks | 1,000  | 17,705    | 17,705    | 0,000 |
| 41 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                               | %  | 9,310  | 0,825     | 7,681     | 0,000 |

**783 Dokončovacie práce - nátery 724,443 0,051**

|    |           |                                                                                        |    |        |       |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|-------|
| 42 | 783201811 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním   | m2 | 2,400  | 0,630 | 1,512   | 0,000 |
| 43 | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opieskovaním | m2 | 48,860 | 4,203 | 205,359 | 0,015 |
| 44 | 783271001 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné s emailovaním    | m2 | 51,260 | 7,569 | 387,987 | 0,027 |
| 45 | 783271007 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základný                      | m2 | 51,260 | 2,528 | 129,585 | 0,009 |



| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**Celkom**

**5 239,132**

**13,661**

**KP** 22.01.2023 99  
 building 22.01.2023 99  
 IČO: 45600354  
 IČ DPH: SK2023169038

## ROZPOČET

**Stavba:** LS Krásnohorské Podhradie-rekonštrukcia  
**Objekt:** SO 03 Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2014

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

**27 052,824 268,472**

#### 1 Zemné práce

**5 891,167 36,556**

|   |            |                                                                                                    |                |         |        |           |        |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 113106612  | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,15400t             | m <sup>2</sup> | 36,410  | 1,493  | 54,360    | 0,000  |
| 2 | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>                                          | m <sup>3</sup> | 103,711 | 6,112  | 633,882   | 0,000  |
| 3 | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                         | m <sup>3</sup> | 38,355  | 16,088 | 617,055   | 0,000  |
| 4 | 162201102  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                           | m <sup>3</sup> | 142,066 | 1,167  | 165,791   | 0,000  |
| 5 | 162701112  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m                      | m <sup>3</sup> | 142,066 | 5,373  | 763,321   | 0,000  |
| 6 | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                                 | m <sup>3</sup> | 142,066 | 0,602  | 85,524    | 0,000  |
| 7 | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                        | t              | 231,568 | 14,250 | 3 299,844 | 0,000  |
| 8 | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 19,760  | 2,342  | 46,278    | 0,000  |
| 9 | 5833343100 | Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B                                                                      | t              | 36,556  | 6,158  | 225,112   | 36,556 |

#### 2 Zakladanie

**363,324 18,776**

|    |            |                                                                                                     |                |        |       |         |        |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|--------|
| 10 | 211971121  | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m <sup>2</sup> | 26,281 | 0,829 | 21,787  | 0,009  |
| 11 | 6936651300 | Geotextília netkané polypropylénové pp 300                                                          | m <sup>2</sup> | 28,909 | 0,749 | 21,653  | 0,012  |
| 12 | 212752125  | Trativedy z flexodrenážnych rúr DN 100                                                              | m              | 76,000 | 4,209 | 319,884 | 18,755 |

#### 4 Vodorovné konštrukcie

**109,957 0,079**

|    |           |                                                                                                   |                |        |       |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|
| 13 | 451971112 | Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z betón. ocele | m <sup>2</sup> | 35,070 | 2,274 | 79,749 | 0,079 |
| 14 | 1         | Geotextília netkané polypropylénové pp 300                                                        | m <sup>2</sup> | 40,331 | 0,749 | 30,208 | 0,000 |

#### 5 Komunikácie

**12 042,497 195,116**

|    |            |                                                                                                         |                |         |         |           |        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|--------|
| 15 | 564261111  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm         | m <sup>2</sup> | 23,799  | 3,053   | 72,658    | 9,634  |
| 16 | 564811113  | Vrchná vrstva kamenivo okrasné hr. 70m                                                                  | m <sup>2</sup> | 35,070  | 1,699   | 59,584    | 4,719  |
| 17 | 5833406300 | Okrasné kamenivo okruhlíky                                                                              | m <sup>3</sup> | 3,507   | 144,000 | 505,008   | 0,000  |
| 18 | 564851111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm                               | m <sup>2</sup> | 244,000 | 3,056   | 745,664   | 68,305 |
| 19 | 567125115  | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm                                                          | m <sup>2</sup> | 244,000 | 9,003   | 2 196,732 | 80,620 |
| 20 | 631362021  | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI         | t              | 0,854   | 941,510 | 804,050   | 1,027  |
| 21 | 597962124  | Montáž uzavretého líniového žľabu do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 s napojením na kanalizáciu 1,5m | m              | 4,000   | 7,687   | 30,748    | 0,817  |
| 22 | 5922925700 | Odvodňovacie líniové žľaby rozmer: 1000mm                                                               | ks             | 4,000   | 28,808  | 115,232   | 0,000  |
| 23 | 596911212  | Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup>                                        | m <sup>2</sup> | 244,000 | 10,020  | 2 444,880 | 27,328 |



| Č. | Kód položky | Popis                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 5922914700  | Zámková dlažba betónová prírodný vzhľad otlakaná sivá hrúbky 8 cm | m2 | 248,880         | 17,933          | 4 463,165   | 0,000           |
| 25 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2              | m2 | 23,799          | 10,020          | 238,466     | 2,665           |
| 26 | 5922913200  | Zámková dlažba prírodného vzhľadu otlakaná sivá hr. 6cm           | m2 | 24,275          | 15,090          | 366,310     | 0,000           |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 331,488 2,787**

|    |           |                                                                      |    |        |       |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|-------|
| 27 | 622421121 | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá | m2 | 72,000 | 4,604 | 331,488 | 2,787 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|-------|

**8 Rúrové vedenie 144,466 0,028**

|    |           |                                                                            |    |       |        |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------|
| 28 | 895191111 | Drenážna šachta normálna z PE DN300 napojenie na kanalizáciu rúra DN110 1m | ks | 2,000 | 72,233 | 144,466 | 0,028 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------|

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 304,905 15,129**

|    |            |                                                                                                       |    |         |        |         |        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|--------|
| 29 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                 | m  | 143,000 | 3,458  | 494,494 | 14,008 |
| 30 | 5922924500 | Doplňky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                                       | ks | 143,000 | 2,843  | 406,549 | 0,000  |
| 31 | 917461111  | Osadenie kamenného stupňa.do lôžka z betónu prostého C 10/12, 5                                       | m  | 4,600   | 5,159  | 23,731  | 0,629  |
| 32 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka             | m  | 3,000   | 6,103  | 18,309  | 0,492  |
| 33 | 5922924900 | Doplňky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá                                           | ks | 3,000   | 5,415  | 16,245  | 0,000  |
| 34 | 978015271  | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t | m2 | 72,000  | 1,088  | 78,336  | 0,000  |
| 35 | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                     | t  | 9,639   | 8,825  | 85,064  | 0,000  |
| 36 | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                         | t  | 96,390  | 0,315  | 30,363  | 0,000  |
| 37 | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                    | t  | 9,639   | 15,750 | 151,814 | 0,000  |

**99 Presun hmôt HSV 6 865,020 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |         |        |           |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-------|
| 38 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 323,151 | 21,244 | 6 865,020 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 363,186 0,174**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 363,186 0,174**

|    |            |                                                                             |    |        |       |         |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|-------|
| 39 | 711142110  | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou šírka 2 m zvislá | m2 | 72,000 | 1,136 | 81,792  | 0,000 |
| 40 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                       | m2 | 79,200 | 1,643 | 130,126 | 0,119 |
| 41 | 6288000650 | Začist'ovacia okrajová lišta dĺžka 2 m                                      | ks | 37,000 | 3,821 | 141,377 | 0,056 |
| 42 | 998711201  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                | %  | 4,710  | 2,100 | 9,891   | 0,000 |

**Celkom 27 416,010 268,646**

KP Bratislava 99  
22 Bratislava  
IČO: 40589354  
IČD: 512020139039



## ROZPOČET

Stavba: LS Krásnohorské Podhradie-rekonštrukcia

Objekt: SO 04 Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2014

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 10 656,472 0,015**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 107,154 0,000**

|   |           |                                                                                              |    |        |       |        |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 971042151 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm, -0,00100t | ks | 2,000  | 6,552 | 13,104 | 0,000 |
| 2 | 974031122 | akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t                                    | m  | 90,000 | 1,045 | 94,050 | 0,000 |

**21-M Elektromontáže 10 133,650 0,015**

|    |            |                                                                                                  |    |        |         |         |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|-------|
| 3  | 210010122  | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 20,5 mm                           | m  | 80,000 | 1,054   | 84,320  | 0,000 |
| 4  | 3450726300 | Rúrka tuhá PVC 1523                                                                              | m  | 5,120  | 0,964   | 4,936   | 0,000 |
| 5  | 210010301  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                            | ks | 40,000 | 0,832   | 33,280  | 0,000 |
| 6  | 3450916500 | Krabica izolačná typ: KI 68 L/1 111000002                                                        | ks | 40,000 | 1,135   | 45,400  | 0,000 |
| 7  | 210010321  | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová                  | ks | 20,000 | 3,548   | 70,960  | 0,000 |
| 8  | 3450907510 | Krabica KU 68-1903                                                                               | ks | 20,000 | 0,971   | 19,420  | 0,000 |
| 9  | 210100002  | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>      | ks | 36,000 | 0,522   | 18,792  | 0,000 |
| 10 | 210110001  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1    | ks | 5,000  | 2,785   | 13,925  | 0,000 |
| 11 | 3450201320 | Spínač 1 IP20, IP44                                                                              | ks | 5,000  | 1,871   | 9,355   | 0,000 |
| 12 | 210110003  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | ks | 8,000  | 2,978   | 23,824  | 0,000 |
| 13 | 3450201480 | Prepínač 5 IP20, IP44                                                                            | ks | 8,000  | 2,577   | 20,616  | 0,000 |
| 14 | 210110004  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6 | ks | 2,000  | 2,978   | 5,956   | 0,000 |
| 15 | 3450201570 | Prepínač 6 IP20, IP44                                                                            | ks | 2,000  | 2,060   | 4,120   | 0,000 |
| 16 | 210111021  | Domová zásuvka v krabici obych. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z           | ks | 41,000 | 3,877   | 158,957 | 0,000 |
| 17 | 3450329900 | Zásuvka 230V IP20, IP44                                                                          | ks | 41,000 | 5,393   | 221,113 | 0,003 |
| 18 | 210111062  | Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z                                  | ks | 1,000  | 4,602   | 4,602   | 0,000 |
| 19 | 3450321700 | Zásuvka 5042-10 plochá                                                                           | ks | 1,000  | 4,128   | 4,128   | 0,000 |
| 20 | 210120453  | Montáž prístroja v rozvádzači                                                                    | ks | 36,000 | 6,526   | 234,936 | 0,000 |
| 21 | 210190002  | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                    | ks | 1,000  | 7,870   | 7,870   | 0,000 |
| 22 | 3570191033 | Rozvádzač plastový ABB E30                                                                       | ks | 1,000  | 105,977 | 105,977 | 0,000 |
| 23 | 3580760431 | Zvodič prepätí FLP B+C Maxi                                                                      | ks | 1,000  | 142,896 | 142,896 | 0,000 |
| 24 | 3580760379 | Prúdový chránič LF110B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa                            | ks | 9,000  | 47,412  | 426,708 | 0,000 |
| 25 | 3580760380 | Prúdový chránič LF116B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa                            | ks | 12,000 | 44,880  | 538,560 | 0,000 |





# Časový harmonogram postupu prác LS Krasnohorske Podhradie

| Objekt                                                              | Druh práce - konštrukcie                  | termín<br>od do | mesiac |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|                                                                     |                                           |                 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SO 01 Hlavný stav objektu                                           | Búracie práce                             |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | Zvislé konštr. domurovky, priečky         |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | Výplne otvorov                            |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | Sadrokartonové priečky a podhlady         |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | Zdravotechnika - rozvody                  |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | Zdravotechnika - zar. predmety            |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | hrubé podlahy                             |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | obklady                                   |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | dlažby                                    |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | parkety a PVC                             |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | povrchové úpravy stien a stropov, omietky |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | vonk. fasáda                              |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | hydroizolácie                             |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | tepelné izolácie                          |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| SO 02 Oplotenie<br>SO 03 Spevnené plochy<br>SO 04 Elektroinštalácia | vnút. dvere a stolárske výrobky           |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | klampiarske konštr.                       |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     | malby a nátery                            |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                     |                                           |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Vypracoval : Peter Rusinko, KP Building s.r.o.  
 dňa: 30.03.2015

**KPbuilding**  
 s.r.o.  
 Bratislava 8, 890 053 22  
 IČO: 43 986 354 ID DPH: SK2023169030