

**DODATOK Č. 1/ DZ221301200390101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2213012003901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Muráň
sídlo : Muráň 329, 049 01 Muráň
Slovenská republika
konajúci : Ing. Roman Goldschmidt, starosta obce
IČO : 00328537
DIČ : 2020724717
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslika) a kód banky
predfinancovanie a refundácia: 2665084957/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. REDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Premetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Rozpočet projektu k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením
„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.5.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~:
„Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a) a b) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 428 475,61 EUR (slovom štyristodvadsaťosemstisíc štyristosedemdesiatpäť EUR a šesťdesiatjeden centov),
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 428 475,61 EUR (slovom štyristodvadsaťosemstisíc štyristosedemdesiatpäť EUR a šesťdesiatjeden centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 407 051,83 EUR (slovom štyristosedemstisíc päťdesiatjeden EUR a osemdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2213012003901.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

04. 05. 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: ...


Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v *Bratislave*, dňa: *12. 05. 2011*

Podpis: ...

Ing. Roman Goldschmidt, starosta obce Muráň



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

PRÍLOHA Č. 1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia historického objektu - fary a jeho premena na múzeum v obci Muráň	
Kód ITMS	22130120039	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	
Oblasť podpory	3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
58 – ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	100	01-nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK032 Banskobystrický kraj
Okres	Revúca
Obec	Muráň
Ulica	Muráň
Číslo	5

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozšírenie prezentácie regionálneho kultúrneho dedičstva v turisticky atraktívnej lokalite NP Muránska Planina
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie technického stavu NKP fary v pamiatkovej zóne obce Muráň
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb Múzeom Muráň
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie počtu atraktivít cestovného ruchu v regióne

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0	2009	1	2012
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	1	2017
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	400	2017
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	1	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	428 475,61	2012

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2009	428 475,61	2012
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	428 475,61	2012
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	1	2017

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – Rekonštrukcia objektu fary (SO 01, SO 02, SO,03), úprava okolia a obstaranie vybavenia IKT	Stavebné práce ⁴	12/2010	12/2011
	Vybavenie ⁵	07/2010	07/2011
Podporné aktivity ⁶			
B - Projektové a inžinierske práce		01/2009	12/2011
C - Proces verejného obstarávania		01/2010	12/2010
D - Externý manažment projektov		02/2010	05/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			05/2012

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	396 927,89	0,00	396 927,89		
A1 – Rekonštrukcia objektu fary (SO 01, SO 02, SO,03), úprava okolia a obstaranie vybavenia IKT		EUR	394 555,89	0,00	394 555,89	717002	
		EUR	394 555,89	0,00	394 555,89	∑ Stavba	
		EUR	1 865,99	0,00	1 865,99	633002	
		EUR	506,01	0,00	506,01	633013	
		EUR	2 372,00	0,00	2 372,00	∑ vybavenie	
Podporné aktivity		EUR	31 547,72	0,00	31 547,72		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	15 815,00	0,00	15 815,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	3 900,00	0,00	3 900,00	717002
		SPOLU	EUR	19 715,00	0,00	19 715,00	∑ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	1 970,00	0,00	1 970,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	9 862,72	0,00	9 862,72	637005	
Celkovo		EUR	428 475,61	0,00	428 475,61		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

**PRÍLOHA Č. 2 K DODATKU Č. 1 – PRÍLOHA Č. 4 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP - ROZPOČET
PROJEKTU**

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.02.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4,658	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska		0
2		Montáž	96,539	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	95,843	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	128,501	11			0	16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	6,019					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		331,560	12	DN (r. 8-11)		0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D		Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	331,559.57	
				24	19 % 0.00 DPH	0.00	
Objednávateľ		Pečiatka		25	19 % 331,559.63 DPH	62,996.33	
				26	Cena s DPH (r. 23-25)	394,555.90	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa		0
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Klízavá doložka		0
				29	Zvýhodnenie + -		0

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Dátum: 5.8.2010

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 19 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
20100219	Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SO01	Budova múzea 1	0.00	0.00	0.00	0.00
SO01-01	Stavebná časť	154,577.45	0.00	29,369.72	183,947.17
SO01-02	Vykurovanie	6,498.43	0.00	1,234.70	7,733.13
SO01-03	Protipožiariarne zabezpečenie stavby	602.00	0.00	114.38	716.38
SO01-04	Elektročasť	6,676.62	0.00	1,268.56	7,945.18
SO02	Budova múzea 2	0.00	0.00	0.00	0.00
SO02-01	Stavebná časť	100,119.13	0.00	19,022.64	119,141.77
SO02-02	Vykurovanie	30,144.95	0.00	5,727.54	35,872.49
SO02-03	Zdravotechnika	13,740.40	0.00	2,610.68	16,351.08
SO02-04	Elektročasť	7,238.10	0.00	1,375.24	8,613.34
SO02-05	Protipožiariarne zabezpečenie stavby	484.00	0.00	91.96	575.96
SO03	Vonkajšie spevnené plochy	11,478.49	0.00	2,180.91	13,659.40
	<u>Celkom</u>	<u>331,559.57</u>	<u>0.00</u>	<u>62,996.33</u>	<u>394,555.90</u>

SO01 – Budova múzea 1

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Budova múzea 1

Časť: Stavebná časť

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34,038.26	
1	K	011	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20 - žb.pätky na s	m3	0.828	187.72	155.43	19.0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17,609.96	
2	K	014	612421136	Oprava plastickej profilácie kruhového terča	ks	1.000	810.76	810.76	19.0
3	K	011	612421137	Dodávka a montáž plastiky na čelnú stenu objektu	ks	1.000	4,290.79	4,290.79	19.0
4	K	014	612421138	Oprava fabiónovej rímsy	m	17.870	127.15	2,272.19	19.0
5	K	014	612462120	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT SANOVA L,pod omietky stien vnútorných,cer	m2	38.338	4.91	188.28	19.0
6	K	014	612462123	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA L, miešaná strojne,nanášaná ručne,tepelnoc	m2	38.338	17.87	685.02	19.0
7	K	014	622461411	Oprava omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 30 do 40 %	m2	221.600	18.56	4,112.45	19.0
8	K	011	631345721	Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 120 do 240 mm	m3	18.810	219.01	4,119.56	19.0
9	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôti	t	0.384	1,659.68	637.32	19.0
10	K	011	311321816	Príplatok za použitie hydroizolačnej kryštalickej prísady	m3	18.810	26.24	493.59	19.0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14,207.15	
11	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	132.200	3.30	436.39	19.0
12	K	003	949946122	Montáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh celkovej výšky 10-20 m	m	68.000	1.37	93.30	19.0
13	K	003	949946194	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešeňovej konštrukcie k cenán	m	68.000	0.16	10.61	19.0
14	K	003	949946822	Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky do 20 m	m	68.000	1.27	86.50	19.0
15	K	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	8.000	1.22	9.73	19.0
16	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	248.100	3.73	924.92	19.0
17	K	015	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkolvek v. nad 3,5 m	m2	8.000	1.06	8.48	19.0
18	K	211	961065512	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva tvrd. 0,780 t	m3	125.400	58.70	7,360.48	19.0
19	K	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	38.338	4.48	171.64	19.0
20	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	108.375	9.98	1,081.80	19.0
21	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,842.375	0.36	663.26	19.0
22	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	108.375	6.34	687.42	19.0
23	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	325.125	0.69	225.64	19.0
24	K	006	9790931112	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	t	108.375	22.58	2,447.00	19.0
	D		99	Presun hmôt HSV				2,065.73	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky	t	40.768	8.68	353.99	19.0
26	K	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	t	40.768	7.81	318.44	19.0
27	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40.768	27.52	1,121.73	19.0
28	K	014	999281199	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	154.125	1.76	271.57	19.0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				120,539.19	
	D		713	Izolácie tepelné				3,602.49	
29	K	713	713131111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, pribitím na drevenú	m2	617.315	1.89	1,163.64	19.0
30	M	MAT	6314150740	Nobasil PVT hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	119.714	19.67	2,354.42	19.0
31	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1.300	35.18	45.74	19.0
32	K	713	998713294	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0.450	35.18	15.83	19.0
33	K	713	998713299	Izolácie tepelné,prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0.050	457.35	22.87	19.0
	D		762	Konštrukcie tesárske				17,144.20	
34	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	180.720	8.77	1,584.37	19.0
35	M	MAT	6051590000	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 100-175 100x120,140	m3	12.023	299.25	3,597.90	19.0
36	M	MAT	6051691100	Lišty SM/JD akost' II 10cm2 x100-175cm - latovanie	m3	3.210	303.02	972.70	19.0
37	M	MAT	6051691200	Lišty SM/JD akost' II 10cm2 x200-375cm - kontralaty	m3	1.260	299.65	377.56	19.0
38	M	MAT	6051693000	Lišty BO akost' I 10cm2 x50-75cm - foršty hr.35 mm	m3	2.940	152.07	447.09	19.0
39	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 m	m2	301.320	1.24	372.73	19.0
40	K	762	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	m2	130.700	2.42	316.69	19.0
41	K	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	130.700	4.23	552.73	19.0
42	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4.500	158.45	713.01	19.0
43	K	762	998762294	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1.300	158.45	205.98	19.0
44	K	762	998762299	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	%	0.050	158.45	7.92	19.0
45	K	PK	VC 5	Drevená podlaha	m2	117.184	35.31	4,138.00	19.0
46	M	MAT	VC 8	Vonkajšie drevené schodište D+M	ks	1.000	3,857.52	3,857.52	19.0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				9,915.02	
47	K	763	763138115	Podhľad RIGIPSProtipožiarny 1x12, 5-DK,ocelové nosníky,upevnenie priame	m2	248.880	38.12	9,488.05	19.0
48	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4.500	94.88	426.97	19.0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				7,395.03	
49	M	MAT	VIOS 1	Žľab poodkvapový,polkruhový d=160 mm,r.š.330 mm dl.2 m	m	58.500	24.87	1,455.07	19.0
50	M	MAT	VIOS 2	Žľabový kotlík d=160/125	ks	8.000	19.69	157.49	19.0
51	M	MAT	VIOS 3	Žľabový roh polkruhový d=160 mm, r.š.330 mm	ks	6.000	21.42	128.49	19.0
52	M	MAT	VIOS 4	Zvodová rúra d=125 mm	m	26.000	36.14	939.59	19.0
53	M	MAT	VIOS 5	Horné " s " koleno d=125 mm	ks	8.000	14.05	112.43	19.0
54	M	MAT	VIOS 6	Objímka na zvodovú rúru d=125 mm	ks	24.000	4.02	96.36	19.0
55	M	MAT	VIOS 7	Žľabový hák polkruhový d=160 mm	ks	106.000	6.25	662.08	19.0
56	M	MAT	VIOS 8	Žľabové čelo polkruhové d=160 mm	ks	4.000	4.57	18.29	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	M	MAT	VIOS 9	Strešný výlez 550*780 mm	ks	2.000	288.43	576.86	19.0
58	K	764	764221941	Oplechovanie z medeného plechu ríms pod nadríms. žlabom vrátane podkladného ple	m	8.600	87.67	753.94	19.0
59	K	764	764221961	Oplechovanie z medeného plechu ríms pod nadríms. žlabom vrátane podkladného ple	m	11.850	107.57	1,274.65	19.0
60	K	764	764221992	Oplechovanie z medeného plechu, príplatok za sklon nad 45st.	m	20.450	0.94	19.26	19.0
61	K	764	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš	m	60.000	4.17	250.26	19.0
62	K	764	764339220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej kry	m2	4.000	33.47	133.89	19.0
63	K	764	764351891	Demontáž žlabov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	58.500	0.13	7.84	19.0
64	K	764	764359302	Montáž žlabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	58.500	3.07	179.30	19.0
65	K	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30° 0,0032t	ks	8.000	1.99	15.88	19.0
66	K	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	26.000	0.83	21.45	19.0
67	K	764	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s prienerom 120 mm	m	26.000	2.56	66.66	19.0
68	K	764	764762112	Montáž hákov podokapných	ks	106.000	0.83	88.19	19.0
69	K	764	764762113	Montáž čela žlabu podokapného	ks	4.000	1.46	5.84	19.0
70	K	764	764998240	Lapač snehu PLASTIKA hnedý alebo šedý	ks	60.000	6.68	400.98	19.0
71	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.360	48.93	17.62	19.0
72	K	764	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0.360	33.82	12.17	19.0
73	K	764	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	0.360	1.21	0.44	19.0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				35,260.53	
74	K	765	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie	m2	301.320	2.05	618.31	19.0
75	K	765	765321840	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny, príplatok k cene za sklon	m2	301.320	1.21	363.09	19.0
76	K	765	765901301	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	301.320	4.31	1,297.18	19.0
77	K	PK	VC 9	Drevený šindel, dvojité prekrytie, klasický, štiepaný D+M	m2	301.320	98.82	29,776.44	19.0
78	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6.100	320.55	1,955.36	19.0
79	K	765	998765294	Tvrde krytiny, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3.800	320.55	1,218.09	19.0
80	K	765	998765299	Tvrde krytiny, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0.100	320.55	32.06	19.0
	D		766	Konštrukcie stolárske				21,790.73	
81	K	766	766621263	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevn	ks	10.000	23.20	231.99	19.0
82	M	MAT	6112757100	Okno drevené dvojité s izolačnými dvojsklami	ks	10.000	877.01	8,770.08	19.0
83	K	766	766621922	Oprava stolárskych konštrukcií s výmenou čiastkových prvkov	ks	1.000	459.86	459.86	19.0
84	K	766	766622925	Oprava trámového stropu obrútením a opatrením novým náterom	m2	17.400	71.05	1,236.24	19.0
85	M	MAT	6112757101	Vonkajšia drevená brána 395x370 oblúčová	ks	1.000	3,644.13	3,644.13	19.0
86	M	MAT	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150 APEX BB	ks	4.000	149.72	598.86	19.0
87	K	766	766662912	Oprava dverných krídliel z tvrdého dreva s výmenou čiastkových prvkov alebo kovaní	m2	79.151	82.87	6,559.32	19.0
88	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.800	215.01	172.00	19.0
89	K	766	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0.500	215.01	107.50	19.0
90	K	766	998766299	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1	%	0.050	215.01	10.75	19.0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				10,522.83	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	K	767	767198118	Oprava jestvujúcich mreží obrúsením a opatrením novým náterom	ks	2.000	285.87	571.73	19.0
92	K	767	767662110	Dodávka a montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	20.495	485.23	9,944.81	19.0
93	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 dc	%	1.100	5.72	6.29	19.0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				6,563.48	
94	K	775	775524261	Podlahy vlysové pribíjané z vlysov hr. do 21 mm úzkych	m2	132.200	5.99	791.48	19.0
95	K	775	775529331	Príplatok za dodanie vlysov ostatných hr.do 21 mm úzkych I.tr.	m2	132.200	41.31	5,460.92	19.0
96	K	775	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretr	m	28.900	2.65	76.53	19.0
97	M	MAT	6119800921	Lišta soklová STEPP, BASIC, PARKETT PLUS	m	33.235	2.33	77.47	19.0
98	K	775	775552017	Montáž prechodovej lišty pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi	m	11.700	1.63	19.02	19.0
99	M	MAT	6119800956	Lišta prechodová, PR1 skrutkovacia, šírka 28 mm, s ryhovaným povrchomstriebr, zla	m	13.455	10.26	138.06	19.0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				3,787.93	
100	K	783	783601811	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien,	m2	15.000	1.50	22.43	19.0
101	K	783	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí	m2	66.505	1.15	76.41	19.0
102	K	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x l:	m2	267.000	1.81	482.47	19.0
103	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	567.000	3.07	1,738.99	19.0
104	M	MAT	2534812000	Bochemit QB	kg	161.393	4.95	799.22	19.0
105	K	783	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	130.700	1.33	173.31	19.0
106	K	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	262.655	1.89	495.11	19.0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				4,556.95	
107	K	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,8	m2	627.030	1.96	1,230.86	19.0
108	K	784	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnos	m2	250.800	1.97	495.08	19.0
109	M	MAT	VC 2	Penetračný náter na steny	m2	627.030	2.57	1,608.33	19.0
110	M	MAT	5812473000	Nater maliarsky Primalex POLAR 15 kg plech	t	0.553	1,366.08	755.44	19.0
111	K	784	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo	m2	250.800	1.86	467.24	19.0
				Celkom				154,577.45	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Budova múzea 1

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1,118.45	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				418.24	
1	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	16.060	26.04	418.24	19.0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				700.22	
2	K	013	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm -0,003 t	m	160.600	4.36	700.22	19.0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5,379.98	
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				400.42	
3	M	MAT	01	Tubolit DG hr.13 mm, d = 20 mm	m	42.000	1.11	46.54	19.0
4	M	MAT	02	Tubolit DG hr.30 mm, d = 18 m	m	118.600	0.96	114.33	19.0
5	M	MAT	05	Pomocný materiál	m	100.400	0.40	39.96	19.0
6	M	MAT	06	Montáž izolácie	m	100.400	1.99	199.60	19.0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				493.73	
7	M	MAT	40	Termostat.hlavica Thera - 3 s kvapal.snímačom s nulovou polohou	ks	14.000	14.40	201.54	19.0
8	M	MAT	41	Montáž termostatickej hlavice	ks	14.000	1.33	18.55	19.0
9	M	MAT	42	UNI - KOMBIBLOK priamy VK, Rp 1/2 "	ks	14.000	14.00	195.99	19.0
10	M	MAT	43	Montáž hlavice	ks	14.000	4.82	67.47	19.0
11	M	MAT	44	Presun hmôt	%	13.818	0.74	10.18	19.0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2,081.58	
12	M	MAT	46	KORAD 22 VKP 600/700	ks	0.737	114.81	84.61	19.0
13	M	MAT	48	KORAD 33 VKP 600/400	ks	1.474	101.72	149.94	19.0
14	M	MAT	49	KORAD 33 VKP 600/600	ks	5.158	110.65	570.74	19.0
15	M	MAT	51	KORAD 33 VKP 600/1500	ks	2.947	157.21	463.31	19.0
16	M	MAT	52	Príslušenstvo k vykurovacím telesám	ks	10.316	4.82	49.71	19.0
17	M	MAT	53	Montáž vykurovacích telies	ks	10.316	24.09	248.55	19.0
18	M	MAT	54	Tlaková skúška	ks	14.000	4.76	66.63	19.0
19	M	MAT	55	Presun hmôt	%	62.379	0.74	45.97	19.0
20	M	MAT	56	Vykurovacie skúšky	hod	53.053	7.23	383.47	19.0
21	M	MAT	57	Revízie a uvedenie do prevádzky	kpl	0.737	25.30	18.65	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		736	Ústredné kúrenie, regulácie				2,404.25	
22	M	MAT 14		Rúrka UNIVENTA ALPERTSOL (VT) 16*2,0 (200 m)	m	118.600	1.40	165.68	19.0
23	M	MAT 15		Rúrka UNIVENTA ALPERTSOL (VT) 20*2,0 (100m)	m	42.000	2.28	95.63	19.0
24	M	MAT 17		Koleno 90 st. 16*2,0/16*2,0	ks	78.000	5.40	420.97	19.0
25	M	MAT 18		Koleno 90 st. 20*2,0/20*2,0	ks	28.000	6.08	170.35	19.0
26	M	MAT 20		Koleno s pripojovacou rúrkou 16*2,00/15/ 300 mm	ks	2.000	11.43	22.87	19.0
27	M	MAT 21		Koleno s pripojovacou rúrkou 20*2,0 /15/ 300 mm	ks	24.000	15.16	363.72	19.0
28	M	MAT 22		Mechanický spoj priamy R 3/4" / R 3/4"	ks	18.000	2.33	41.85	19.0
29	M	MAT 23		Pripájacie skrutkovanie 16*2,0 / Rp 3/4"	ks	30.000	3.16	94.68	19.0
30	M	MAT 24		Pripojovací skrutkový spoj spoj s mäkkým tesnením G3/4 - 15 (pár)	ks	14.000	12.31	172.37	19.0
31	M	MAT 25		Redukovaná spojka 26*3,0 / 16*2,0	ks	2.000	4.96	9.93	19.0
32	M	MAT 28		T - kus rovnoramenný 16*2,0/16*2,0/16*2,0	ks	8.000	8.72	69.78	19.0
33	M	MAT 29		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20*2,0/16*2,0/16*2,0	ks	2.000	9.24	18.48	19.0
34	M	MAT 30		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20*2,0 / 16*2,0 / 20*2,0	ks	4.000	9.52	38.07	19.0
35	M	MAT 31		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20*2,0 / 20*2,0 / 16*2,0	ks	2.000	9.52	19.03	19.0
36	M	MAT 33		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26*3,0 / 16*2,0 / 26*3,0	ks	4.000	13.04	52.14	19.0
37	M	MAT 35		Krycia rozeta plastová dvojitá, rozostup 50 mm	ks	14.000	2.88	40.31	19.0
38	M	MAT 36		Montáž potrubia	m	100.400	4.70	471.68	19.0
39	M	MAT 37		Tlaková skúška potrubia	m	100.400	0.36	36.24	19.0
40	M	MAT 38		Presun hmôt	%	100.472	1.00	100.47	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>6,498.43</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Budova múzea 1

Časť: Protipožiarne zabezpečenie stavby

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				236.00	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				236.00	
1	K	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do	kg	4.000	7.00	28.00	19.0
2	M	MAT	5539610401	Hasiaci prístroj ABC6kg	ks	4.000	52.00	208.00	19.0
	D		M	Práce a dodávky M				366.00	
	D		22-M	Ostatné práce				366.00	
3	K	922	220330381	Revízia protipožiarnych zariadení	ks	1.000	366.00	366.00	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>602.00</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Budova múzea 1

Časť: Elektročasť

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				720.48	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				346.65	
1	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	16.800	20.63	346.65	19.0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				373.83	
2	K	013	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm -0,003 t	m	168.000	1.15	193.54	19.0
3	K	013	974082116	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. nad 50 mm -0,005 t	m	68.000	1.32	89.49	19.0
4	K	013	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm -0,002 t	m	46.000	1.97	90.80	19.0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5,574.33	
	D		740	Siloprúd				5,315.34	
5	K	740	743210001	Vodiče izolované pod omietku CYY 1, 5, CYY 2,5, CYY 4, CYY 6, CYY 10, CYY 16	m	1,131.000	0.70	793.96	19.0
6	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	433.733	0.42	181.73	19.0
7	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	303.796	0.63	189.87	19.0
8	K	740	743260567	Vodiče izolované, pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CY 6	m	86.000	1.98	169.85	19.0
9	M	MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	12.000	2.50	29.98	19.0
10	M	MAT	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	12.000	0.53	6.30	19.0
11	K	740	744111011	Montáž svetidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúru 1 zdroj	ks	24.000	3.20	76.68	19.0
12	M	MAT	3480106500	Svietidlo do 100W svetlé	ks	24.000	75.08	1,801.99	19.0
13	M	MAT	3470012180	Svetelné zdroje PHILIPS žiarovka do 75W E27 230V A60 CL	ks	24.000	0.31	7.34	19.0
14	K	740	747110001	Spínač nástenný jedнопólový pre prostredie obyčajné	ks	19.000	3.09	58.75	19.0
15	M	MAT	3450202420	Pl. spínač jedнопólový IP44, 1S,1So 3558-21602 B biely	ks	19.000	5.44	103.40	19.0
16	K	740	748110002	Montáž celoplechovej rozvodnice RS1 s príslušenstvom	ks	1.000	1,418.44	1,418.44	19.0
17	K	740	748812578	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis. štítku pre	ks	36.000	2.52	90.79	19.0
18	M	MAT	3450662400	Svorkovnica S-66	ks	36.000	0.90	32.47	19.0
19	K	740	748812581	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. z jednej strany AL SV 200	ks	5.000	2.48	12.38	19.0
20	M	MAT	3450662500	Svorkovnica nulová	ks	5.000	1.35	6.73	19.0
21	M	MAT	3450206015	Krabica odbočná 3937-03423 B1 75 mm	ks	54.000	4.75	256.39	19.0
22	M	MAT	3450206020	Krabica odbočná 3937-03433 B1 110 mm	ks	16.000	4.89	78.29	19.0
	D		750	Slaboprúd				258.99	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	750	757590023	Montáž zásuvky na omietku	ks	20.000	4.35	86.96	19.0
24	M	MAT	3450364030	Dvozásuvka kompletná 5512-2249 B2 matná biela	ks	20.000	2.74	54.72	19.0
25	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	65.000	0.02	1.30	19.0
26	M	MAT	3114273200	Vrut oceľový zápusťný s krížovou drážkou Hobau/CETRIS 4,2 x 35 mm (OP)	ks	65.000	0.02	1.50	19.0
27	M	MAT	5854125400	sádra biela 30 kg bal.	t	0.060	231.36	13.88	19.0
28	M	MAT	3145332400	Dodávka a montáž bleskozvodu	m	42.000	2.40	100.63	19.0
	D	M		Práce a dodávky M				381.81	
	D	21-M		Elektromontáže				381.81	
29	K	921	210061232	Revízia elektrických zariadení	ks	1.000	381.81	381.81	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>6,676.62</u>	

SO02 – Budova múzea 2

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS
Objekt: Budova múzea 2
Časť: Stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň
Zhotoviteľ:
Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				30,286.84	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				9,061.78	
1	K	011	312272219	Murivo výplňové z tvárníc PORFIX na MC-5 a tenkovrst.maltu PORFIX hr.500 mm P3-	m3	0.833	171.18	142.59	19.0
2	K	PK	314272125	Komín SCHIEDEL o 200 mm	m	8.000	420.29	3,362.32	19.0
3	K	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	24.000	6.20	148.70	19.0
4	M	MAT	5953172700	Preklad nenosný YTONG 1250x249x150 sv.1010	ks	18.180	21.15	384.47	19.0
5	M	MAT	5953173000	Preklad nenosný YTONG 1750x249x150 sv.1450	ks	6.060	29.66	179.73	19.0
6	K	011	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	1.800	137.80	248.04	19.0
7	K	011	342272104	Priečky z tvárníc PORFIX na MC-5 hr.150,P3-550	m2	80.330	26.64	2,139.67	19.0
8	K	011	388381114	Kanály voľné betónové, základnéhodoska,debnenie,omietka vnút.stien,vnút.prierez do	m	13.300	184.68	2,456.26	19.0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12,859.52	
9	K	011	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	18.778	136.48	2,562.75	19.0
10	K	011	612421626	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	269.189	9.57	2,575.60	19.0
11	K	011	311321816	Príplatok za použitie hydroizolačnej kryštalickej prísady	m3	18.778	26.11	490.37	19.0
12	K	011	612481115	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, pletivom rabciovým s prichytením	m2	484.439	5.63	2,726.91	19.0
13	K	014	622463151	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT SANOVA W, pod omietky stien vonkajších,ce	m2	215.250	3.40	731.20	19.0
14	K	014	622463162	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne,nanášaná ručne hr.3 c	m2	215.250	16.28	3,505.13	19.0
15	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôti	t	0.162	1,651.62	267.56	19.0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3,406.37	
16	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	117.700	3.29	386.65	19.0
17	K	003	949946122	Montáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh celkovej výšky do 10 m	m	61.500	1.37	83.95	19.0
18	K	003	949946194	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešeňovej konštrukcie k cenán	m	61.500	0.16	9.53	19.0
19	K	003	949946822	Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky do 20 m	m	61.500	1.27	77.80	19.0
20	K	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	12.000	1.21	14.52	19.0
21	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	117.600	3.73	439.00	19.0
22	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	4.516	59.61	269.18	19.0
23	K	013	978036171	Otlčenie omietok v vápennocementových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	484.439	1.43	693.72	19.0
24	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33.336	11.10	370.16	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	566.712	0.40	227.25	19.0
26	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33.336	7.06	235.22	19.0
27	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	100.008	0.69	69.11	19.0
28	K	006	9790931112	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	t	22.630	23.43	530.29	19.0
	D	99		Presun hmôt HSV				4,959.17	
29	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky	t	101.090	8.64	873.52	19.0
30	K	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500	t	101.090	7.77	785.77	19.0
31	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	101.090	27.38	2,767.95	19.0
32	K	014	999281199	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	303.270	1.75	531.94	19.0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				69,832.29	
	D	713		Izolácie tepelné				2,973.61	
33	K	713	713131111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prítitím na drevenú l	m2	119.600	1.88	224.37	19.0
34	M	MAT	6314152120	Nobasil LSP 50 kg/m3 hrúbky 100 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	13.300	10.47	139.25	19.0
35	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1.300	29.21	37.97	19.0
36	M	MAT	6314150310	Nobasil MPS hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	119.600	14.27	1,706.33	19.0
37	M	MAT	6314150260	Nobasil MPS hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	119.600	7.12	851.07	19.0
38	K	713	998713294	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0.450	29.21	13.15	19.0
39	K	713	998713299	Izolácie tepelné,prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0.050	29.21	1.46	19.0
	D	762		Konštrukcie tesárske				3,811.59	
40	M	MAT	6051691100	Lišty SM/JD akosť II 10cm2 x100-175cm - latovanie	m3	2.960	301.55	892.58	19.0
41	M	MAT	6051691200	Lišty SM/JD akosť II 10cm2 x200-375cm - kontralaty	m3	0.970	298.20	289.25	19.0
42	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 m	m2	227.000	1.85	419.27	19.0
43	K	762	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hoblívaných dosiek na zraz, včítane oli	m2	36.900	2.32	85.68	19.0
44	M	MAT	6051746500	Tatranský profil hr.15mm	m3	10.595	180.67	1,914.16	19.0
45	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4.500	36.01	162.04	19.0
46	K	762	998762294	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 r	%	1.300	36.01	46.81	19.0
47	K	762	998762299	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 100	%	0.050	36.01	1.80	19.0
	D	763		Konštrukcie - drevostavby				4,741.57	
48	K	763	763138115	Podhľad RIGIPSProtipožiarny 1x12, 5-DK, oceľové nosníky,upevnenie priame	m2	119.600	37.94	4,537.39	19.0
49	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4.500	45.37	204.18	19.0
	D	764		Konštrukcie klampiarske				3,317.22	
50	M	MAT	VIOS 1	Žlab poodkvapový,polkruhový d=160 mm,r.š.330 mm dl.2 m	m	51.000	24.75	1,262.35	19.0
51	M	MAT	VIOS 2	Žlabový kotlík d=160/125	ks	4.000	19.59	78.36	19.0
52	M	MAT	VIOS 3	Žlabový roh polkruhový d=160 mm, r.š.330 mm	ks	2.000	21.31	42.62	19.0
53	M	MAT	VIOS 4	Zvodová rúra d=125 mm	m	14.000	35.96	503.47	19.0
54	M	MAT	VIOS 5	Horné " s " koleno d=125 mm	ks	8.000	13.99	111.88	19.0
55	M	MAT	VIOS 6	Objímka na zvodovú rúru d=125 mm	ks	12.000	4.00	47.95	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	M	MAT	VIOS 7	Žľabový hák polkruhový d=160 mm	ks	46.000	6.22	285.94	19.0
57	M	MAT	VIOS 8	Žľabové čelo polkruhové d=160 mm	ks	4.000	4.55	18.20	19.0
58	M	MAT	VIOS 9	Strešný výlez 550*780 mm	ks	1.000	287.03	287.03	19.0
59	K	764	764351891	Demontáž žľabov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	58.500	0.13	7.78	19.0
60	K	764	764359302	Montáž žľabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	58.500	3.05	178.43	19.0
61	K	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30° 0,0032t	ks	8.000	1.98	15.81	19.0
62	K	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	26.000	0.82	21.35	19.0
63	K	764	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	26.000	2.55	66.35	19.0
64	K	764	764762112	Montáž hákov podokapných	ks	106.000	0.83	87.77	19.0
65	K	764	764762113	Montáž čela žľabu podokapného	ks	4.000	1.45	5.82	19.0
66	K	764	764998240	Lapač snehu PLASTIKA hnedý alebo šedý	ks	40.000	6.65	266.04	19.0
67	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.360	48.69	17.53	19.0
68	K	764	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0.360	33.65	12.12	19.0
69	K	764	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	0.360	1.20	0.43	19.0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				26,434.74	
70	K	765	765321811	Demontáž pôvodnej krytiny do sutiny na latovanie 0,01300 t	m2	227.000	2.04	463.53	19.0
71	K	765	765321840	Demontáž pôvodnej krytiny do sutiny, príplatok k cene za sklon nad 30 do 75°	m2	227.000	1.20	272.17	19.0
72	K	765	765901301	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	227.000	4.28	972.47	19.0
73	K	PK	VC 9	Drevený šindel, dvojité prekrytie, klasický, štiepaný D+M	m2	227.000	98.34	22,323.41	19.0
74	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6.100	240.32	1,465.93	19.0
75	K	765	998765294	Tvrdé krytiny, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3.800	240.32	913.20	19.0
76	K	765	998765299	Tvrdé krytiny, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0.100	240.32	24.03	19.0
	D		766	Konštrukcie stolárske				11,780.14	
77	K	766	766621263	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevne	ks	9.000	23.09	207.78	19.0
78	M	MAT	6112758300	Okno drevené jednokridlové DOS-S1A 60x60 cm prefa	ks	6.000	348.85	2,093.12	19.0
79	K	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	3.000	48.39	145.18	19.0
80	M	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	4.000	209.78	839.12	19.0
81	M	MAT	6116018600	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	2.000	231.98	463.95	19.0
82	M	MAT	VC 10	Zárubeň obložková D +M	ks	4.000	154.28	617.13	19.0
83	M	MAT	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150 APEX BB	ks	11.000	148.99	1,638.86	19.0
84	M	MAT	5534065300	Dvere vchodové drevené jednokridlové 800/1970 mm	ks	2.000	1,398.52	2,797.05	19.0
85	M	MAT	5534065500	Dvere vchodové drevené jednokridlové 1100/2100 mm	ks	1.000	1,583.90	1,583.90	19.0
86	M	MAT	6112765100	Okno drevené jednokridlové DOS-OS1A 900x1600 cm prefa	ks	1.000	472.83	472.83	19.0
87	M	MAT	6112757500	Okno drevené jednokridlové DOS-S1A 500x700 mm prefa	ks	2.000	382.15	764.30	19.0
88	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.800	116.23	92.99	19.0
89	K	766	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0.500	116.23	58.12	19.0
90	K	766	998766299	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1000 m	%	0.050	116.23	5.81	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		771	Podlahy z dlaždíc				2,504.41	
91	K	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výšl	m	9.901	4.56	45.11	19.0
92	M	MAT	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	10.000	19.76	197.57	19.0
93	M	MAT	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 500 APEX BB	ks	4.000	163.54	654.14	19.0
94	K	771	771569792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	42.800	1.98	84.57	19.0
95	K	771	771569795	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	42.800	1.28	54.61	19.0
96	K	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty	m2	32.800	19.60	642.95	19.0
97	M	MAT	5976498050	Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300	m2	32.800	20.14	660.53	19.0
98	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3.900	23.40	91.24	19.0
99	K	771	998771294	Podlahy z dlaždíc,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100	%	3.000	23.40	70.19	19.0
100	K	771	998771299	Podlahy z dlaždíc,prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0.150	23.40	3.51	19.0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				9,066.43	
101	K	771	781441013	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ.	m2	170.404	22.94	3,908.56	19.0
102	M	MAT	5978189000	Obkladačky pórovinové dvojfarebné hladké glazúra bežná A 200x100 la	m2	170.404	12.13	2,066.15	19.0
103	K	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	170.404	6.68	1,138.98	19.0
104	K	771	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	170.404	1.82	310.14	19.0
105	K	771	781731030	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 29l	m2	31.000	23.08	715.57	19.0
106	M	MAT	VC 1	Obklad vonkajší z prírodného kameňa	m2	31.000	18.79	582.52	19.0
107	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2.200	87.22	191.88	19.0
108	K	771	998781294	Obklady keramické,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1.650	87.22	143.91	19.0
109	K	771	998781299	Obklady keramické,prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	%	0.100	87.22	8.72	19.0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				2,094.03	
110	K	783	783601811	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien,	m2	15.000	1.49	22.31	19.0
111	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	244.300	3.05	745.60	19.0
112	M	MAT	2534812000	Bochemit QB	kg	250.000	4.93	1,232.00	19.0
113	K	783	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	71.300	1.32	94.12	19.0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				3,108.56	
114	K	784	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	250.800	1.17	292.18	19.0
115	K	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkováním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,8	m2	490.000	1.95	956.97	19.0
116	M	MAT	VC 2	Penetračný náter na steny	m2	490.000	2.55	1,250.97	19.0
117	M	MAT	5812473000	Nater maliarsky Primalex POLAR 15 kg plech	t	0.288	1,359.44	391.52	19.0
118	K	784	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo	m2	117.000	1.85	216.92	19.0
				Celkom				100,119.13	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Budova múzea 2

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2,611.57	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2,280.91	
1	K	011	314295015	Komínové teleso SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový Dn 20cm výšky 3, 00m	súb	1.000	946.99	946.99	19.0
2	K	011	314295055	Komínové teleso SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový Dn 20cm, príplatok ZKD 1,00m cez 3,00m výšky	m	7.000	190.56	1,333.92	19.0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				123.62	
3	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	5.400	22.89	123.62	19.0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				207.04	
4	K	013	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm -0,003 t	m	54.000	3.83	207.04	19.0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				23,022.00	
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				20,137.13	
5	M	MAT	08	Flexcon C (35 - 80 l) 50	ks	1.000	56.88	56.88	19.0
6	M	MAT	09	Kotol Herz 40kW vrátane dopravníka štiepky	ks	1.000	18,831.47	18,831.47	19.0
7	M	MAT	10	Montáž kotla	sub	1.000	317.71	317.71	19.0
8	M	MAT	11	Pripojovacia sada Ladomat 21 Laddigspaket	sada	1.000	416.39	416.39	19.0
9	M	MAT	12	Amatúry pre dopojenie kotla a expanzomatu	kpl	1.000	174.74	174.74	19.0
10	M	MAT	13	Presun hmôt	%	339.945	1.00	339.95	19.0
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				309.56	
11	M	MAT	01	Tubolit DG hr.13 mm, d = 20 mm	m	16.800	0.97	16.36	19.0
12	M	MAT	02	Tubolit DG hr.30 mm, d = 18 mm	m	22.600	0.85	19.14	19.0
13	M	MAT	03	Tubolit DG hr.30 mm, d = 28 mm	m	53.390	1.14	61.08	19.0
14	M	MAT	04	Tubolit DG hr.5 mm, d = 12 mm	m	0.820	0.45	0.37	19.0
15	M	MAT	05	Pomocný materiál	m	92.790	0.35	32.38	19.0
16	M	MAT	06	Montáž izolácie	m	92.790	1.75	162.10	19.0
17	M	MAT	07	Presun hmôt	%	18.120	1.00	18.12	19.0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				155.01	
18	M	MAT	40	Termostat.hlavica Thera - 3 s kvapal.snímačom s nulovou polohou	ks	5.000	12.66	63.28	19.0
19	M	MAT	41	Montáž termostatickej hlavice	ks	5.000	1.17	5.83	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	M	MAT 42		UNI - KOMBIBLOK priamy VK, Rp 1/2 "	ks	5.000	12.31	61.53	19.0
21	M	MAT 43		Montáž hlavice	ks	5.000	4.24	21.18	19.0
22	M	MAT 44		Presun hmôt	%	12.147	0.26	3.20	19.0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				903.57	
23	M	MAT 45		KORAD 11 VKP 600/600	ks	2.000	60.20	120.39	19.0
24	M	MAT 47		KORAD 22 VKP 600/1500	ks	1.000	129.53	129.53	19.0
25	M	MAT 50		KORAD 33 VKP 600/1000	ks	2.000	131.69	263.38	19.0
26	M	MAT 52		Príslušenstvo k vykurovacím telesám	ks	5.000	4.24	21.18	19.0
27	M	MAT 53		Montáž vykurovacích telies	ks	5.000	21.18	105.90	19.0
28	M	MAT 54		Tlaková skúška	ks	5.000	4.18	20.92	19.0
29	M	MAT 55		Presun hmôt	%	54.836	1.00	54.84	19.0
30	M	MAT 56		Vykurovacie skúšky	hod	26.000	6.35	165.20	19.0
31	M	MAT 57		Revízie a uvedenie do prevádzky	kpl	1.000	22.24	22.24	19.0
	D		736	Ústredné kúrenie, regulácie				1,516.74	
32	M	MAT 14		Rúrka UNIVENTA ALPERTSOL (VT) 16*2,0 (200 m)	m	22.600	1.23	27.75	19.0
33	M	MAT 15		Rúrka UNIVENTA ALPERTSOL (VT) 20*2,0 (100m)	m	16.800	2.00	33.63	19.0
34	M	MAT 16		Rúrka UNIVENTA ALPERTSOL (VT) 263*3,0 (50 m)	m	53.390	4.50	240.31	19.0
35	M	MAT 17		Koleno 90 st. 16*2,0/16*2,0	ks	36.000	4.74	170.78	19.0
36	M	MAT 18		Koleno 90 st. 20*2,0/20*2,0	ks	4.000	5.35	21.39	19.0
37	M	MAT 19		Koleno 90 st. 26*3,0/26*3,0	ks	12.000	7.67	92.00	19.0
38	M	MAT 21		Koleno s pripojovacou rúrkou 20*2,0 /15/ 300 mm	ks	12.000	13.32	159.86	19.0
39	M	MAT 23		Pripájacie skrutkovanie 16*2,0 / Rp 3/4"	ks	6.000	2.78	16.65	19.0
40	M	MAT 24		Pripojovací skrutkový spoj spoj s mäkkým tesnením G3/4 - 15 (pár)	ks	5.000	10.82	54.12	19.0
41	M	MAT 25		Redukovaná spojka 26*3,0 / 16*2,0	ks	2.000	4.36	8.73	19.0
42	M	MAT 26		Spojka 20*2,0/20*2,0	ks	1.000	4.36	4.36	19.0
43	M	MAT 27		Spojka 26*3,0/26*3,0	ks	2.000	4.55	9.11	19.0
44	M	MAT 28		T - kus rovnoramenný 16*2,0/16*2,0/16*2,0	ks	6.000	7.67	46.00	19.0
45	M	MAT 29		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20*2,0/16*2,0/16*2,0	ks	2.000	8.12	16.25	19.0
46	M	MAT 30		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20*2,0 / 16*2,0 / 20*2,0	ks	4.000	8.37	33.46	19.0
47	M	MAT 32		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20*2,0 / 26*3,0 / 20*2,0	ks	2.000	11.46	22.92	19.0
48	M	MAT 33		T - kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26*3,0 / 16*2,0 / 26*3,0	ks	2.000	11.46	22.92	19.0
49	M	MAT 35		Krycia rozeta plastová dvojité,rozostup 50 mm	ks	14.000	2.53	35.43	19.0
50	M	MAT 36		Montáž potrubia	m	92.790	4.13	383.22	19.0
51	M	MAT 37		Tlaková skúška potrubia	m	92.790	0.32	29.51	19.0
52	M	MAT 38		Presun hmôt	%	88.322	1.00	88.32	19.0
	D	M		Práce a dodávky M				4,511.38	
	D		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				4,511.38	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	K	933	330080010	Zásobník kruhový na ľahké sypké hmoty (dodávka vcelku) max. D 3000 obsah 20 m3	ks	1.000	4,511.38	4,511.38	19.0
								<u>Celkom</u>	<u>30,144.95</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS
Objekt: Budova múzea 2
Časť: Zdravotechnika
JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň
Zhotoviteľ:
Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				6,791.60	
	D		1	Zemné práce				1,686.15	
1	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	12.320	10.28	126.65	19.0
2	K	001	133101101	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	12.500	17.30	216.25	19.0
3	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	26.390	28.34	747.95	19.0
4	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	26.390	3.13	82.47	19.0
5	K	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20.000	18.23	364.56	19.0
6	K	001	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	20.000	7.41	148.28	19.0
	D		2	Zakladanie				1,078.27	
7	K	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	5.424	36.69	199.02	19.0
8	K	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	21.016	10.58	222.43	19.0
9	K	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	21.016	3.28	68.83	19.0
10	K	011	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2.462	135.51	333.62	19.0
11	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0.155	1,641.10	254.37	19.0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				778.28	
12	K	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	2.462	134.57	331.31	19.0
13	K	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0.266	1,680.32	446.96	19.0
	D		8	Rúrové vedenie				3,248.90	
14	K	271	893851002	Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 10000 l	ks	1.000	11.73	11.73	19.0
15	M	MAT	2866112216	Žumpy plastové kruhového pôdorysu pre obetónovanie D 2540x2000 10000 l Plastp	ks	1.000	2,692.59	2,692.59	19.0
16	K	271	899623141	Obetónovanie potrubia,žumpy, alebo muríva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, b	m3	4.785	113.81	544.59	19.0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				6,948.80	
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2,813.17	
17	K	721	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	6.000	14.20	85.17	19.0
18	K	001	133101101P	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3 - žumpa	m3	10.000	17.30	173.00	19.0
19	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 - ležatá	m	10.000	14.65	146.46	19.0
20	K	721	721171109P	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 - zvislá	m	9.000	14.65	131.86	19.0
21	K	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	25.000	16.69	417.20	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2.000	2.99	5.97	19.0
23	K	721	721211205	Podlahový vpust,odvodnenie podláh bez zápachovej uzávierky-diel CN 13 z kameniny	ks	1.000	40.35	40.35	19.0
24	K	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2.000	37.68	75.36	19.0
25	M	MAT	721274104	Čistiaci kus D 110	ks	5.000	11.35	56.76	19.0
26	M	MAT	721274105	Čistiaci kus D 125	ks	5.000	15.47	77.37	19.0
27	M	MAT	721274106	Kovové doplnkové konštrukcie	kpl	1.000	1,102.06	1,102.06	19.0
28	M	MAT	721274107	Montáž prečerpávacieho zariadenia	ks	4.000	20.94	83.76	19.0
29	M	MAT	KESON 1	Kanalizačná šachta plastová	sub	1.000	328.41	328.41	19.0
30	K	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	50.000	0.67	33.60	19.0
31	M	MAT	4220050000	Kľúč ku kohútom y 1034 s11	ks	2.000	0.78	1.56	19.0
32	K	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1.050	25.86	27.15	19.0
33	K	721	998721294	Vnútorná kanalizácia,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	1.000	25.86	25.86	19.0
34	K	721	998721299	Vnútorná kanalizácia,prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0.050	25.86	1.29	19.0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3,188.99	
35	K	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,	m	80.000	15.00	1,199.92	19.0
36	K	721	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 - IZOFLEX	m	80.000	1.17	93.44	19.0
37	M	MAT	722181000	Pomocný materiál	m	80.000	0.36	29.12	19.0
38	M	MAT	722181001	Montáž izolácie	m	80.000	2.02	161.36	19.0
39	M	MAT	722181002	Montáž vodov.armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	5.000	5.41	27.06	19.0
40	M	MAT	722181003	Montáž vodovod.armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	4.000	4.79	19.18	19.0
41	M	MAT	722181004	Kohút guľový DN 32	ks	2.000	14.70	29.40	19.0
42	M	MAT	722181005	Kohút guľový DN 25	ks	10.000	10.32	103.15	19.0
43	M	MAT	722181006	Hydrant DN 25/32 - dodávka + montáž + zablonbovanie	ks	4.000	343.84	1,375.37	19.0
44	M	MAT	722181007	Tlakové skúšky vodovod.potrubia plastového	m	80.000	0.44	35.28	19.0
45	M	MAT	722181008	Preplachovanie a dezinfekcia potrubia	m	80.000	0.84	67.04	19.0
46	K	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.750	31.40	23.55	19.0
47	K	721	998722294	Vodovod,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	0.750	31.40	23.55	19.0
48	K	721	998722299	Vodovod,Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0.050	31.40	1.57	19.0
	D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				946.64	
49	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	2.000	26.63	53.25	19.0
50	M	MAT	6423003500	WC kombi 32236 Manhat I.A zadný rovný odpad	ks	2.000	122.75	245.50	19.0
51	K	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2.000	2.12	4.23	19.0
52	K	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2.000	22.81	45.61	19.0
53	M	MAT	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	2.000	34.83	69.65	19.0
54	K	721	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného s ventilom	súb	1.000	355.51	355.51	19.0
55	K	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	2.000	3.98	7.97	19.0
56	M	MAT	5514015000	Ventil výtokový šikmý TE 200 1/2"x80 mm	ks	2.000	0.00	0.00	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57	K	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2.000	6.14	12.27	19.0	
58	M	MAT	5514313200	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom T 507 V 1/2"x 150 mm	ks	2.000	26.97	53.95	19.0	
59	K	721	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	4.000	2.99	11.98	19.0	
60	M	MAT	5516025100	Ventil odpadový umyvadlový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou	ks	4.000	20.15	80.61	19.0	
61	K	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.300	9.41	2.82	19.0	
62	K	721	998725294	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť d	%	0.300	9.41	2.82	19.0	
63	K	721	998725299	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	0.050	9.41	0.47	19.0	
								<u>Celkom</u>	<u>13,740.40</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Budova múzea 2

Časť: Elektročasť

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3,629.76	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3,402.88	
1	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	160.000	21.27	3,402.88	19.0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				226.88	
2	K	013	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm -0,003 t	m	94.000	1.19	111.58	19.0
3	K	013	974082116	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. nad 50 mm -0,005 t	m	28.000	1.36	37.97	19.0
4	K	013	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm -0,002 t	m	38.000	2.04	77.33	19.0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3,214.88	
	D		740	Silnoprúd				3,172.25	
5	K	740	743210001	Vodiče izolované pod omietku CYY 1, 5, CYY 2,5, CYY 4, CYY 6, CYY 10, CYY 16	m	369.000	0.72	267.16	19.0
6	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	147.000	0.43	63.50	19.0
7	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	86.000	0.64	55.38	19.0
8	K	740	743260567	Vodiče izolované, pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CY 6	m	42.000	2.04	85.51	19.0
9	M	MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	48.000	2.58	123.60	19.0
10	M	MAT	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	46.000	0.54	24.89	19.0
11	K	740	744111011	Montáž svetidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 zdroj	ks	11.000	3.29	36.22	19.0
12	M	MAT	3480106500	Svietidlo do 100W svetlé	ks	11.000	81.27	894.01	19.0
13	M	MAT	3470012180	Svetelné zdroje PHILIPS žiarovka do 75W E27 230V A60 CL	ks	11.000	0.32	3.47	19.0
14	K	740	747110001	Spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné	ks	12.000	3.19	38.24	19.0
15	M	MAT	3450202420	Pl. spínač jednopólový IP44, 1S,1So 3558-21602 B biely	ks	12.000	5.61	67.31	19.0
16	K	740	748110001	Montáž celoplechovej rozvodnice RS2 s príslušenstvom	ks	1.000	1,245.75	1,245.75	19.0
17	K	740	748812578	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis. štítku pre	ks	18.000	2.60	46.78	19.0
18	M	MAT	3450662400	Svorkovnica S-66	ks	18.000	0.93	16.74	19.0
19	K	740	748812581	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. z jednej strany AL SV 200	ks	3.000	2.55	7.65	19.0
20	M	MAT	3450662500	Svorkovnica nulová	ks	3.000	1.39	4.16	19.0
21	M	MAT	3450206015	Kraba odbočná 3937-03423 B1 75 mm	ks	32.000	4.89	156.58	19.0
22	M	MAT	3450206020	Kraba odbočná 3937-03433 B1 110 mm	ks	7.000	5.04	35.30	19.0
	D		750	Slaboprúd				42.63	
23	K	750	757590023	Montáž zásuvky na omietku	ks	5.000	4.48	22.41	19.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	M	MAT	3450364030	Dvojzásuvka kompletná 5512-2249 B2 matná biela	ks	5.000	2.82	14.10	19.0
25	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	30.000	0.02	0.63	19.0
26	M	MAT	3114273200	Vrut oceľový zápusťný s križovou drážkou Hobau/CETRIS 4,2 x 35 mm (OP)	ks	30.000	0.02	0.72	19.0
27	M	MAT	5854125400	sádra biela 30 kg bal.	t	0.020	238.46	4.77	19.0
	D		M	Práce a dodávky M				393.46	
	D		21-M	Elektromontáže				393.46	
28	K	921	210061232	Revízia elektrických zariadení	ks	1.000	393.46	393.46	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>7,238.10</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Budova múzea 2

Časť: Protipožiarne zabezpečenie stavby

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				118.00	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				118.00	
1	K	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do	kg	2.000	7.00	14.00	19.0
2	M	MAT	5539610401	Hasiaci prístroj ABC6kg	ks	2.000	52.00	104.00	19.0
	D		M	Práce a dodávky M				366.00	
	D		22-M	Ostatné práce				366.00	
3	K	922	220330381	Revízia protipožiarnych zariadení	ks	1.000	366.00	366.00	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>484.00</u>	

SO03 – Vonk. spevnené plochy

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia historického objektu fary - ADVIS

Objekt: Vonkajšie spevnené plochy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Muráň

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				11,478.49	
	D		1	Zemné práce				3,743.17	
1	K	001	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	16.840	1.66	27.94	19.0
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16.840	1.90	31.91	19.0
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	16.840	4.83	81.32	19.0
4	K	231	180402113	Založenie trávniká parkového výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	337.900	1.89	639.98	19.0
5	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	69.607	11.50	800.13	19.0
6	K	231	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na sva	m2	337.900	2.33	785.96	19.0
7	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	337.900	0.18	59.81	19.0
8	K	231	183403332	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	337.900	3.39	1,145.82	19.0
9	K	231	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	337.900	0.40	133.81	19.0
10	K	231	185803111	Ošetrovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	337.900	0.11	36.49	19.0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				3,756.67	
11	K	321	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameň	m2	84.200	44.62	3,756.67	19.0
	D		5	Komunikácie				712.25	
12	K	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení	m2	84.200	4.89	411.82	19.0
13	K	221	564811111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	84.200	3.57	300.43	19.0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2,187.09	
14	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 d	m	119.300	9.34	1,114.26	19.0
15	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový záhradný dl.1000	ks	120.493	4.73	570.17	19.0
16	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12	m3	4.772	105.33	502.65	19.0
	D		99	Presun hmôt HSV				1,079.31	
17	K	221	998222094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	t	129.694	1.41	182.22	19.0
18	K	221	998222095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	518.776	1.19	617.34	19.0
19	K	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akékoľvek	t	129.694	2.16	279.75	19.0
				Celkom				11,478.49	

IKT vybavenie

Vybavenie IKT

Skupina výdavkov 633002

Názov	počet	cena/ks	cena spolu bez Dph	cena spolu s Dph
Agem Ambition 4200 Windows 7 Home Premium Sk	2	660.50	1,321.00	1,571.99
Tlačiareň HP LaserJet P1005	2	123.53	247.06	294.00
	Spolu	bez Dph		1,568.06
		s Dph		1,865.99

Skupina výdavkov 633013

Názov	počet	cena/ks	cena spolu bez Dph	cena spolu s Dph
Microsoft OFFICE BASIC 2007 W32 OEM	2	173.11	346.22	412.00
ESET NOD32 Antivirus 1 PC + 1-ročný update	2	39.50	79.00	94.01
	Spolu	bez Dph		425.22
		s Dph		506.01