

**DODATOK Č. 1/DZ221201200440101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2212012004401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26  
Slovenská republika  
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Mesto Bojnice  
sídlo : Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice  
Slovenská republika  
konajúci : František Tám, primátor mesta Bojnice  
IČO : 00318001  
DIČ : 2021162638  
banka : VÚB Banka

predfinancovanie a refundácia: 2044192453/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.06.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~:
- „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 393 363,12 EUR (slovom tristodevät'desiattritisíc tristošesť'desiattri EUR a dvanásť centov),
  - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 375 840,28 EUR (slovom tristosedemdesiatpäťtisíc osemstoštyridsať EUR a dvadsaťosem centov),
  - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 357 048,27 EUR (slovom tristopäť'desiat'sedemtisíc štyridsaťosem EUR a dvadsať'sedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2212012004401.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

04. 05. 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

[Redacted signature]

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR




Za Prijímateľa v *Bojniciach*, dňa: *11. 05. 2011* .....

[Redacted signature]

Podpis:

František Tám, primátor mesta Bojnice



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP- **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

## 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                            |                                                                                                                                                             |                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov Projektu                                             | Rekonštrukcia a rozšírenie Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice                                                                                |                       |
| Kód ITMS                                                   | 22120120044                                                                                                                                                 |                       |
| Operačný program                                           | Regionálny operačný program                                                                                                                                 |                       |
| Spolufinancovaný z                                         | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                                                                                                     |                       |
| Prioritná os                                               | 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately                                                                           |                       |
| Opatrenie                                                  | 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov |                       |
| Oblasť podpory                                             | 2.1a - Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov                                                                                |                       |
| Prioritná téma                                             | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                                        | Forma financovania    |
| 79 – Iná sociálna infraštruktúra                           | 100                                                                                                                                                         | 01 – Nenávratná pomoc |
| Hospodárska činnosť                                        | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                                  | Územná oblasť         |
| 20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby | 100                                                                                                                                                         | 01 - Mestská          |

## 2. Miesto realizácie Projektu <sup>1</sup>

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Trenčiansky kraj         |
| Okres    | Prievidza                |
| Obec     | Bojnice                  |
| Ulica    | Janka Kráľa              |
| Číslo    | 574/17                   |

## 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Skvalitnenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadení prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia a obstarania interiérového vybavenia.     |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Obnova nevyhnutných častí vnútorného vybavenia a dovybavenie zariadenia o nové, vrátane IKT vybavenia.                                                     |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Pripraviť, realizovať a monitorovať projekt kvalitne a efektívne prostredníctvom kvalitnej projektovej dokumentácie a externého manažmentu projektu.       |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zníženie energetickej náročnosti zariadenia soc. služieb o 16,02 % prostredníctvom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností objektu zariadenia soc. služieb. |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Zvýšenie kapacity zariadenia soc. služieb o 18 lôžok prostredníctvom rekonštrukcie dvoch pavilónov objektu.                                                |

<sup>1</sup> tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                      | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | počet technicky zhodnotených zariadení sociálnych služieb                                             | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | počet technicky zhodnotených objektov                                                                 | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | celková plocha technicky zhodnotených objektov                                                        | m <sup>2</sup> | 0                    | 2009 | 1804,5            | 2012 |
|          | maximálny počet používateľov (kapacita) zariadenia                                                    | počet          | 23                   | 2009 | 41                | 2012 |
| dopad    | počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom | počet          | 0                    | 2009 | 3                 | 2017 |
|          | počet používateľov nových alebo inovovaných služieb                                                   | počet          | 0                    | 2009 | 164               | 2017 |

#### Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

| Typ      | Názov indikátora                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
| dopad    | hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti         | EUR            | 0                    | 2011 | 393 363,12        | 2017 |

| Typ      | Názov indikátora                                                         | Merná jednotka     | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením | %                  | 0                    | 2009 | 16,02             | 2012 |
|          |                                                                          | kWh/m <sup>2</sup> | 169,42               | 2009 | 142,26            | 2012 |
|          | zateplená plocha                                                         | m <sup>2</sup>     | 0                    | 2009 | 1066,41           | 2012 |
|          | počet novovytvorených pracovných miest                                   | počet              | 0                    | 2009 | 5                 | 2012 |
| dopad    | úspora energie                                                           | GJ/rok             | 1090                 | 2009 | 915,38            | 2017 |

| Typ      | Názov indikátora                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                | EUR            | 0                    | 2009 | 393 363,12        | 2012 |
|          | počet debarierizovaných zariadení                                                                   | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                       | EUR            | 0                    | 2009 | 393 363,12        | 2012 |
|          | počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi                                             | počet          | 0                    | 2009 | 2                 | 2012 |
|          | počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami                                            | počet          | 0                    | 2009 | 3                 | 2012 |

## 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu <sup>2</sup>

| Názov aktivity <sup>3</sup>           |                             | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A 1 Rekonštrukcia a rozšírenie ZpS    | Stavebné práce <sup>4</sup> | 03/2011                                | 02/2012                                 |
|                                       | Vybavenie <sup>5</sup>      | 10/2010                                | 09/2011                                 |
| Podporné aktivity <sup>6</sup>        |                             |                                        |                                         |
| B Projektové a inžinierske práce      |                             | 06/2009                                | 03/2010                                 |
| C Proces verejného obstarávania       |                             | 11/2010                                | 03/2011                                 |
| D Externý manažment projektov         |                             | 06/2010                                | 06/2012                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu |                             |                                        | 06/2012                                 |

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita                          |                                |                            | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |             |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| Hlavné aktivity                   |                                |                            | EUR               | 355 807,53          | 17 522,84                | 373 330,37       |             |
| A1 Rekonštrukcia a rozšírenie ZpS |                                |                            | EUR               | 336 492,71          | 17 522,84                | 354 015,55       | 717002      |
|                                   |                                |                            | EUR               | 336 492,71          | 17 522,84                | 354 015,55       | Σ Stavba    |
|                                   |                                |                            | EUR               | 17 877,30           | 0,00                     | 17 877,30        | 713001      |
|                                   |                                |                            | EUR               | 1 437,52            | 0,00                     | 1 437,52         | 713006      |
|                                   |                                |                            | EUR               | 19 314,82           | 0,00                     | 19 314,82        | Σ vybavenie |
| Podporné aktivity                 |                                |                            | EUR               | 20 032,75           | 0,00                     | 20 032,75        |             |
| B                                 | Projektové a inžinierske práce | B1 projektová dokumentácia | EUR               | 11 900,00           | 0,00                     | 11 900,00        | 716         |
|                                   |                                | SPOLU                      | EUR               | 11 900,00           | 0,00                     | 11 900,00        | Σ B         |
| C                                 | Verejné obstarávanie           |                            | EUR               | 1 457,75            | 0,00                     | 1 457,75         | 637002      |
| D                                 | Externý manažment projektu     |                            | EUR               | 6 675,00            | 0,00                     | 6 675,00         | 637005      |
| Celkovo                           |                                |                            | EUR               | 375 840,28          | 17 522,84                | 393 363,12       |             |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

<sup>2</sup> niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

<sup>3</sup> schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

<sup>4</sup> relevantné v prípade investičných projektov

<sup>5</sup> relevantné v prípade investičných projektov

<sup>6</sup> pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

## REKAPITULÁCIA v EUR

### OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

| Skupina výdavkov | Stavebný objekt/popis          | Suma v EUR         |                  |                    |                   | Spolu s DPH       |
|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                | bez DPH            | s DPH            | bez DPH            | s DPH             |                   |
|                  |                                | základ pre 19% DPH | 19%              | základ pre 20% DPH | 20%               |                   |
| 717002           | Rekonštrukcia a rozšírenie ZpS | 0,00               | 0,00             | 280 410,59         | 336 492,71        | 336 492,71        |
|                  | <b>Stavba spolu</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>280 410,59</b>  | <b>336 492,71</b> | <b>336 492,71</b> |
| 713001           | Interiérové vybavenie          | 15 022,94          | 17 877,30        | 0,00               | 0,00              | 17 877,30         |
| 713006           | Komunikačná infraštruktúra     | 1 208,00           | 1 437,52         | 0,00               | 0,00              | 1 437,52          |
|                  | <b>Vybavenie spolu</b>         | <b>16 230,94</b>   | <b>19 314,82</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>19 314,82</b>  |
|                  | <b>SPOLU</b>                   | <b>16 230,94</b>   | <b>19 314,82</b> | <b>280 410,59</b>  | <b>336 492,71</b> | <b>355 807,53</b> |

### NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

| Skupina výdavkov | Stavebný objekt                | Suma v EUR         |             |                    |                  | Spolu s DPH      |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|                  |                                | bez DPH            | s DPH       | bez DPH            | s DPH            |                  |
|                  |                                | základ pre 19% DPH | 19%         | základ pre 20% DPH | 20%              |                  |
| 717002           | Rekonštrukcia a rozšírenie ZpS | 0,00               | 0,00        | 14 602,37          | 17 522,84        | 17 522,84        |
|                  | <b>Stavba spolu</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>14 602,37</b>   | <b>17 522,84</b> | <b>17 522,84</b> |

**717002**

## Rekapitulácia stavby - Oprávnené výdavky

**Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE Zps-DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE**

Objednávateľ: Mesto Bojnice

| Kód                  | Zákazka                                         | Cena bez<br>DPH<br>EUR   | 20% DPH<br>EUR          | Cena s DPH<br>EUR        | ZRN<br>EUR               |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                    | SO-01-A1.1.01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ | 59 899,30                | 11 979,86               | 71 879,16                | 59 899,30                |
| 2                    | SO-01-A1.1.03 - BLESKOZVOD                      | 4 813,89                 | 962,78                  | 5 776,67                 | 4 813,89                 |
| 3                    | SO-01-A1.2.01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ | 112 750,08               | 22 550,02               | 135 300,10               | 112 750,08               |
| 4                    | SO-01-A1.2.03 - ZDRAVOTECHNIKA                  | 35 881,60                | 7 176,32                | 43 057,92                | 35 881,60                |
| 5                    | SO-01-A1.2.04 - VYKUROVANIE                     | 19 458,30                | 3 891,66                | 23 349,96                | 19 458,30                |
| 6                    | SO-01-A1.2.05 ELEKTROINŠTALÁCIA                 | 37 423,37                | 7 484,67                | 44 908,04                | 37 423,37                |
| 7                    | SO-01-A1.2.06 - VZDUCHOTECHNIKA                 | 10 184,06                | 2 036,81                | 12 220,87                | 10 184,06                |
| <b><u>Celkom</u></b> |                                                 | <b><u>280 410,60</u></b> | <b><u>56 082,12</u></b> | <b><u>336 492,71</u></b> | <b><u>280 410,60</u></b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                              |     |            |              |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DŮCHODCOV BOJNICE |     |            |              |  |
| Názov objektu  | SO-01-A1.1.01,02 - ARCH. STAV. ČASŤ + STATIKA                                |     | EČO        |              |  |
| Názov časti    |                                                                              |     | Miesto     |              |  |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                                |     | IČO        | IČ DPH       |  |
| Projektant     |                                                                              |     |            |              |  |
| Zhotoviteľ     |                                                                              |     | 31 580 637 | SK2020467449 |  |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                    | Dňa |            |              |  |
|                |                                                                              |     |            |              |  |

| Merné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| Rozpočtové náklady EUR |                        |         |           |                   |                   |      |                              |                              |                  |      |
|------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| A                      | Základné rozp. náklady |         | B         | Doplnkové náklady |                   | C    | Vedľajšie rozpočtové náklady |                              |                  |      |
| 1                      | HSV                    | Dodávky | 0,00      | 8                 | Práca nadčas      | 0,00 | 13                           | Zariad. staveniska           | 0,00%            | 0,00 |
| 2                      |                        | Montáž  | 50 867,18 | 9                 | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                           | Mimostav. doprava            | 0,00%            | 0,00 |
| 3                      | PSV                    | Dodávky | 1 527,88  | 10                | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                           | Územné vplyvy                | 0,00%            | 0,00 |
| 4                      |                        | Montáž  | 7 504,24  | 11                |                   | 0,00 | 16                           | Prevádzkové vplyvy           | 0,00%            | 0,00 |
| 5                      | "M"                    | Dodávky | 0,00      |                   |                   |      | 17                           | Ostatné                      | 0,00%            | 0,00 |
| 6                      |                        | Montáž  | 0,00      |                   |                   |      | 18                           | VRN z rozpočtu               |                  | 0,00 |
| 7                      | ZRN (r. 1-6)           |         | 59 899,30 | 12                | DN (r. 8-11)      |      | 19                           | VRN (r. 13-18)               |                  | 0,00 |
| 20                     | HZS                    |         | 0,00      | 21                | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                           | Ostatné náklady              |                  | 0,00 |
| <b>Projektant</b>      |                        |         |           |                   |                   |      | <b>D Celkové náklady</b>     |                              |                  |      |
| Dátum a podpis         |                        |         | Pečiatka  |                   |                   |      | 23                           | Súčet 7, 12, 19-22           | 59 899,30        |      |
| <b>Objednávateľ</b>    |                        |         |           |                   |                   |      | 24                           | DPH 20,00 % z 59 899,30      | 11 979,86        |      |
| Dátum a podpis         |                        |         | Pečiatka  |                   |                   |      | 25                           | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>71 879,16</b> |      |
| <b>Zhotoviteľ</b>      |                        |         |           |                   |                   |      | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                              |                  |      |
| Dátum a podpis         |                        |         | Pečiatka  |                   |                   |      | 26                           | Dodávky objednávateľa        | 0,00             |      |
|                        |                        |         |           |                   |                   |      | 27                           | Kľzavá doložka               | 0,00             |      |
|                        |                        |         |           |                   |                   |      | 28                           | Zvýhodnenie + -              | 0,00             |      |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.1.01,02 - ARCH. STAV. ČASŤ + STATIKA

| Kód        | Popis                               | Dodávka                | Montáž                  | Cena celkom             | Hmotnosť celkom      | Suť celkom         |
|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2                                   | 3                      | 4                       | 5                       | 6                    | 7                  |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>0,00</b>            | <b>50 867,18</b>        | <b>50 867,18</b>        | <b>121,66</b>        | <b>2,29</b>        |
| 3          | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 0,00                   | 811,59                  | 811,59                  | 101,25               | 0,00               |
| 6          | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 0,00                   | 43 528,39               | 43 528,39               | 20,35                | 0,00               |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00                   | 6 527,20                | 6 527,20                | 0,06                 | 2,29               |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>1 527,88</b>        | <b>7 504,24</b>         | <b>9 032,12</b>         | <b>0,83</b>          | <b>0,99</b>        |
| 764        | Konštrukcie klampiarske             | 1 527,88               | 4 399,91                | 5 927,79                | 0,74                 | 0,99               |
| 767        | Konštrukcie doplnkové kovové        | 0,00                   | 1 261,33                | 1 261,33                | 0,00                 | 0,00               |
| 783        | Dokončovacie práce - nátery         | 0,00                   | 1 843,00                | 1 843,00                | 0,09                 | 0,00               |
|            | <u><b>Celkom</b></u>                | <u><b>1 527,88</b></u> | <u><b>58 371,42</b></u> | <u><b>59 899,30</b></u> | <u><b>122,50</b></u> | <u><b>3,28</b></u> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.1.01,02 - ARCH. STAV. ČASŤ + STATIKA

| P.Č           | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                                  | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                         |     |                 |                 | <b>50 867,18</b> | <b>121,66</b>   |
| <b>3</b>      |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                              |     |                 |                 | <b>811,59</b>    | <b>101,25</b>   |
| 1             | 317321311   | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20                                                  | m3  | 0,198           | 125,00          | 24,75            | 0,48            |
| 2             | 3173618211  | Nosnikove preklady                                                                                 | kg  | 99,600          | 7,90            | 786,84           | 100,77          |
| <b>6</b>      |             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                          |     |                 |                 | <b>43 528,39</b> | <b>20,35</b>    |
| 3             | 610991111   | Zakrývanie výplní okenných otvorov                                                                 | m2  | 322,220         | 1,02            | 328,66           | 0,03            |
| 4             | 622491301   | Náter fasádny silikátový dvojnásobný                                                               | m2  | 17,400          | 8,20            | 142,68           | 0,01            |
| 5             | 625991040   | Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm                                    | m2  | 289,310         | 31,00           | 8 968,61         | 3,58            |
| 6             | 625991080   | Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka hr. 8cm                                    | m2  | 1 061,710       | 32,00           | 33 974,72        | 14,42           |
| 7             | 631313511   | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm                                          | m3  | 0,972           | 117,00          | 113,72           | 2,31            |
| <b>9</b>      |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-buranie</b>                                                         |     |                 |                 | <b>6 527,20</b>  | <b>0,06</b>     |
| 8             | 941941041   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m   | m2  | 385,000         | 1,56            | 600,60           | 0,00            |
| 9             | 941941841   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2  | 358,000         | 0,79            | 282,82           | 0,00            |
| 10            | 953945106   | Profil soklový hliníkový SI 8                                                                      | m   | 325,400         | 3,92            | 1 275,57         | 0,00            |
| 11            | 953945111   | Lišta rohová                                                                                       | m   | 791,300         | 1,84            | 1 455,99         | 0,00            |
| 12            | 953945112   | Profil okenný, dverový dilatačný                                                                   | m   | 367,560         | 1,65            | 606,47           | 0,00            |
| 13            | 9539451121  | M+D Plastová odvetravacia mriežka vč demontaž starej                                               | kpl | 1,000           | 250,00          | 250,00           | 0,00            |
| 14            | 962032231   | Búranie muriva nadzákladového                                                                      | m3  | 1,200           | 18,81           | 22,57            | 0,06            |
| 15            | 9680000R    | Demontaž a následná montáž polykarbonátových prístreškov vč opravy kotvenia                        | kpl | 1,000           | 680,00          | 680,00           | 0,00            |
| 16            | 9680000R1   | Uprava elektrických vedení na fasade                                                               | kpl | 1,000           | 110,00          | 110,00           | 0,00            |
| 17            | 9680000R2   | Oprava terás v blízkosti obvodového muriva                                                         | kpl | 1,000           | 410,00          | 410,00           | 0,00            |
| 18            | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | t   | 1,450           | 9,85            | 14,28            | 0,00            |
| 19            | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | t   | 29,000          | 0,32            | 9,28             | 0,00            |
| 20            | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                        | t   | 1,450           | 8,25            | 11,96            | 0,00            |
| 21            | poplatok    | poplatok za skládku                                                                                | t   | 1,450           | 30,00           | 43,50            | 0,00            |
| 22            | 998011001   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m         | t   | 121,639         | 6,20            | 754,16           | 0,00            |
| <b>PSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                         |     |                 |                 | <b>9 032,12</b>  | <b>0,83</b>     |
| <b>764</b>    |             | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                     |     |                 |                 | <b>5 927,79</b>  | <b>0,74</b>     |
| 23            | 764323221   | Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách                                | m   | 366,000         | 8,00            | 2 928,00         | 0,64            |
| 24            | 764331830   | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st.                       | m   | 366,000         | 0,44            | 161,04           | 0,00            |
| 25            | 764410850   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t                                       | m   | 180,900         | 0,93            | 168,24           | 0,00            |
| 26            | 764411192   | Montáž oplechovania parapetov cez rs 250 mm                                                        | m   | 180,900         | 6,30            | 1 139,67         | 0,01            |
| 27            | 5624900350  | Parapet vonkajší                                                                                   | m   | 186,327         | 8,20            | 1 527,88         | 0,09            |
| 28            | 998764201   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                   | %   | 1,850           | 1,60            | 2,96             | 0,00            |
| <b>767</b>    |             | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                |     |                 |                 | <b>1 261,33</b>  | <b>0,00</b>     |
| 29            | 767631101.1 | Montáž + dodávka plast okna                                                                        | ks  | 2,000           | 630,00          | 1 260,00         | 0,00            |
| 30            | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m              | %   | 1,100           | 1,21            | 1,33             | 0,00            |
| <b>783</b>    |             | <b>Dokončovacie práce - natery</b>                                                                 |     |                 |                 | <b>1 843,00</b>  | <b>0,09</b>     |
| 31            | 783225100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.          | m2  | 225,000         | 5,55            | 1 248,75         | 0,07            |
| 32            | 783226100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný                        | m2  | 225,000         | 1,93            | 434,25           | 0,02            |
| 33            | 783626200   | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním                              | sub | 1,000           | 160,00          | 160,00           | 0,00            |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                    |     |                 |                 | <b>59 899,30</b> | <b>122,50</b>   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                    |  |            |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DČ JKSO |  | EČO        |              |
| Názov objektu  | SO-01-A1.1.03 - BLESKOZVOD                                         |  | Miesto     |              |
| Názov časti    |                                                                    |  | IČO        | IČ DPH       |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                      |  |            |              |
| Projektant     | S.A.B.A. spol. s r.o.                                              |  |            |              |
| Zhotoviteľ     | GLOBÁL, spol. s r.o. Bojnice                                       |  | 31 580 637 | SK2020467449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                          |  | Dňa        |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady 'EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|--|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska             |  | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 463,43   | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Územné vplyvy                  |  | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Mimostav. doprava              |  | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzk. vplyvy               |  | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 1 464,83 |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        |  | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 2 885,63 |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 |  | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 4 813,89 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)                 |  | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         |          | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                |  | 0,00 |  |

|                |  |          |    |                        |                       |          |
|----------------|--|----------|----|------------------------|-----------------------|----------|
| Projektant     |  | Pečiatka | D  |                        | Celkové náklady       |          |
| Dátum a podpis |  |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 4 813,89              |          |
|                |  |          | 24 | DPH 20,00 % z 4 813,89 | 962,78                |          |
| Objednávateľ   |  | Pečiatka | 25 |                        | Cena s DPH (r. 23-24) | 5 776,67 |
| Dátum a podpis |  |          | E  |                        | Prípochty a odpočty   |          |
|                |  |          |    |                        |                       |          |
| Zhotoviteľ     |  | Pečiatka | 26 | Dodávky objednávateľa  |                       | 0,00     |
|                |  |          | 27 | Kízavá doložka         |                       | 0,00     |
| Dátum a podpis |  |          | 28 | Zvýhodnenie + -        |                       | 0,00     |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.1.03 - BLESKOZVOD

| Kód  | Popis                               | Dodávka         | Montáž          | Cena celkom     | Hmotnosť celkom | Suť celkom  |
|------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2                                   | 3               | 4               | 5               | 6               | 7           |
| HSV  | HSV                                 | 0,00            | 463,43          | 463,43          | 0,12            | 0,72        |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00            | 310,97          | 310,97          | 0,12            | 0,72        |
| M    | M                                   | 1 464,83        | 2 885,63        | 4 350,46        | 0,00            | 0,00        |
| 21-M | Elektromontáže                      | 1 464,83        | 2 885,63        | 4 350,46        | 0,00            | 0,00        |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>1 464,83</u> | <u>3 349,06</u> | <u>4 813,89</u> | <u>0,12</u>     | <u>0,72</u> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.1.03 - BLESKOZVOD

| P.Č.          | Kód položky                                | Popis                                                                                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Hmotnosť celkom |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1             | 2                                          | 3                                                                                                 | 4   | 5               | 6               | 7               | 8               |
| <b>HSV</b>    |                                            | <b>HSV</b>                                                                                        |     |                 |                 | <b>463,43</b>   | <b>0,12</b>     |
| <b>9</b>      | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                   |     |                 |                 | <b>463,43</b>   | <b>0,12</b>     |
| 1             | 973032619                                  | Vysekávanie káps pre klátky a krabice v murive z dutých tehál alebo tvárnic vef. do 150x150x100mm | KUS | 17,000          | 2,29            | 38,93           | 0,00            |
| 2             | 974031823                                  | Vysekávanie rýh v podhlade stropov z tvárnic do hĺ.30 mm a š. do 100 mm -0,006 t                  | M   | 115,000         | 3,55            | 408,25          | 0,12            |
| 3             | 979011111                                  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím         | T   | 0,724           | 9,39            | 6,80            | 0,00            |
| 4             | 979081111                                  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                 | T   | 0,724           | 9,85            | 7,13            | 0,00            |
| 5             | 979081121                                  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                     | T   | 7,240           | 0,32            | 2,32            | 0,00            |
| <b>M</b>      | <b>M</b>                                   |                                                                                                   |     |                 |                 | <b>4 350,46</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>21-M</b>   | <b>Elektromontáže</b>                      |                                                                                                   |     |                 |                 | <b>4 350,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 6             | 210010313                                  | Skatula odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                                       | KUS | 17,000          | 2,35            | 39,95           | 0,00            |
| 7             | 3450913000                                 | Krabica KO-125                                                                                    | ks  | 17,000          | 1,60            | 27,20           | 0,00            |
| 8             | 210220021                                  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2              | M   | 125,000         | 0,79            | 98,75           | 0,00            |
| 9             | 210220111                                  | Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm                                   | M   | 125,000         | 4,79            | 598,75          | 0,00            |
| 10            | 210220302                                  | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                    | KUS | 51,000          | 3,59            | 183,09          | 0,00            |
| 11            | 35404083001                                | HR-Svorka SZ                                                                                      | ks  | 17,000          | 1,90            | 32,30           | 0,00            |
| 12            | 354040620                                  | HR-Svorka SO                                                                                      | ks  | 17,000          | 0,80            | 13,60           | 0,00            |
| 13            | 210220391                                  | Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom,obojsran.                                               | KUS | 20,000          | 6,20            | 124,00          | 0,00            |
| 14            | 210220401                                  | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot                                               | KUS | 17,000          | 1,82            | 30,94           | 0,00            |
| 15            | 548951100                                  | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                            | kus | 17,000          | 3,19            | 54,23           | 0,00            |
| 16            | 210220463                                  | Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m výšky na 1 zvide                                  | KUS | 17,000          | 13,00           | 221,00          | 0,00            |
| 17            | HZS-001                                    | Revízie                                                                                           | hod | 45,000          | 10,00           | 450,00          | 0,00            |
| 18            | M21-MV                                     | Murárske výpomoci                                                                                 | %   | 8,100           | 37,86           | 306,67          | 0,00            |
| 19            | M21-PM                                     | Podružný materiál                                                                                 | %   | 4,050           | 37,86           | 153,33          | 0,00            |
| 20            | M21-PPV                                    | Podiel pridružených výkonov                                                                       | %   | 15,000          | 37,86           | 567,90          | 0,00            |
| 21            | 210010004                                  | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm                              | M   | 125,000         | 0,89            | 111,25          | 0,00            |
| 22            | 1-1                                        | Trubka KPEX                                                                                       | m   | 125,000         | 1,50            | 187,50          | 0,00            |
| 23            | 25                                         | Demontáž a spätná montáž zberacieho vedenia vedeného po atiky objektu vrátane svoriek v DL 500 m  | m   | 500,000         | 2,30            | 1 150,00        | 0,00            |
| <b>Celkom</b> |                                            |                                                                                                   |     |                 |                 | <b>4 813,89</b> | <b>0,12</b>     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                              |            |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE |            |              |
| Názov objektu  | SO-01-A1.2.01,02 ARCH. STAV. ČASŤ, STATIKA                                   | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                                              | Miesto     |              |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                                | IČO        | IČ DPH       |
| Projektant     |                                                                              | S.         |              |
| Zhotoviteľ     |                                                                              | 31 580 637 | SK2020467449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                    | Dňa        |              |
|                |                                                                              |            |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |            | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 2 542,45   | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 42 565,86  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 14 110,97  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 53 530,80  | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 112 750,08 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |

|                |          |    |                          |            |
|----------------|----------|----|--------------------------|------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady          |            |
|                |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 112 750,08 |
|                |          | 24 | DPH 20,00 % z 112 750,08 | 22 550,02  |
| Dátum a podpis | Pečiatka |    |                          |            |
| Objednávateľ   |          | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 135 300,10 |
|                |          | E  | Prípochty a odpočty      |            |
|                |          |    |                          |            |
| Dátum a podpis | Pečiatka |    |                          |            |
| Zhotoviteľ     |          | 26 | Dodávky objednávateľa    | 0,00       |
|                |          | 27 | Kízavá doložka           | 0,00       |
|                |          | 28 | Zvýhodnenie + -          | 0,00       |
| Dátum a podpis | Pečiatka |    |                          |            |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.01,02 ARCH. STAV. ČASŤ, STATIKA

| Kód        | Popis                               | Dodávka                 | Montáž                  | Cena celkom              | Hmotnosť celkom      | Suť celkom          |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1          | 2                                   | 3                       | 4                       | 5                        | 6                    | 7                   |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>2 542,45</b>         | <b>42 565,86</b>        | <b>45 108,31</b>         | <b>284,84</b>        | <b>73,02</b>        |
| 3          | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 247,45                  | 11 409,77               | 11 657,22                | 207,01               | 0,00                |
| 4          | Vodorovné konštrukcie               | 0,00                    | 2 091,60                | 2 091,60                 | 6,69                 | 0,00                |
| 6          | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 2 295,00                | 17 972,67               | 20 267,67                | 70,74                | 0,00                |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00                    | 9 639,16                | 9 639,16                 | 0,39                 | 73,02               |
| 99         | Presun hmôt HSV                     | 0,00                    | 1 452,66                | 1 452,66                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>14 110,97</b>        | <b>53 530,80</b>        | <b>67 641,77</b>         | <b>24,29</b>         | <b>0,00</b>         |
| 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 0,00                    | 2 903,95                | 2 903,95                 | 0,00                 | 0,00                |
| 766        | Konštrukcie stolárske               | 0,00                    | 10 421,19               | 10 421,19                | 0,00                 | 0,00                |
| 767        | Konštrukcie doplnkové kovové        | 0,00                    | 11 981,32               | 11 981,32                | 0,00                 | 0,00                |
| 771        | Podlahy z dlaždíc                   | 4 593,80                | 4 133,46                | 8 727,26                 | 8,69                 | 0,00                |
| 775        | Podlahy vlysové a parketové         | 0,00                    | 9 393,41                | 9 393,41                 | 0,42                 | 0,00                |
| 776        | Podlahy povlakové                   | 586,08                  | 240,88                  | 826,96                   | 0,18                 | 0,00                |
| 781        | Dokončovacie práce a obklady        | 8 931,09                | 8 474,15                | 17 405,24                | 14,41                | 0,00                |
| 783        | Dokončovacie práce - nátery         | 0,00                    | 2 384,91                | 2 384,91                 | 0,21                 | 0,00                |
| 784        | Dokončovacie práce - maľby          | 0,00                    | 3 597,53                | 3 597,53                 | 0,38                 | 0,00                |
|            | <b><u>Celkom</u></b>                | <b><u>16 653,42</u></b> | <b><u>96 096,66</u></b> | <b><u>112 750,08</u></b> | <b><u>309,12</u></b> | <b><u>73,02</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DŮCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.01,02 ARCH. STAV. ČASŤ, STATIKA

| P.Č.       | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 2           | 3                                                                                               | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                      |     |                 |                 | <b>45 108,31</b> | <b>284,84</b>   |
| <b>3</b>   |             | <b>Zvislé a kompletne konstrukcie</b>                                                           |     |                 |                 | <b>11 657,22</b> | <b>207,01</b>   |
| 1          | 310279841   | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tvárniciami hr. do 300mm             | m3  | 7,392           | 137,00          | 1 012,70         | 12,29           |
| 2          | 317121110   | Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm                                                 | ks  | 98,000          | 5,90            | 578,20           | 2,37            |
| 3          | 5934078700  | Preklad YTONG                                                                                   | ks  | 98,980          | 2,50            | 247,45           | 5,64            |
| 4          | 317321311   | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20                                               | m3  | 0,297           | 125,00          | 37,13            | 0,72            |
| 5          | 3173618211  | Nosnikove preklady                                                                              | kg  | 117,800         | 2,80            | 329,84           | 119,19          |
| 6          | 342272104   | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550                         | m2  | 410,952         | 23,00           | 9 451,90         | 66,80           |
| <b>4</b>   |             | <b>Vodorovné konstrukcie</b>                                                                    |     |                 |                 | <b>2 091,60</b>  | <b>6,69</b>     |
| 7          | 4110000R    | Vytvorenie medzistropu                                                                          | sub | 1,000           | 1 800,00        | 1 800,00         | 2,52            |
| 8          | 411321313   | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škupín, nosníkov, železový tr.C 16/20             | m3  | 1,630           | 118,00          | 192,34           | 3,94            |
| 9          | 417351115   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                            | m2  | 12,300          | 6,00            | 73,80            | 0,23            |
| 10         | 417351116   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                           | m2  | 12,300          | 2,07            | 25,46            | 0,00            |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                       |     |                 |                 | <b>20 267,67</b> | <b>70,74</b>    |
| 11         | 612465136   | Vnútorná omietka stien ,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm              | m2  | 36,500          | 7,45            | 271,93           | 0,69            |
| 12         | 612473181   | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká                  | m2  | 1 461,300       | 8,55            | 12 494,12        | 44,37           |
| 13         | 612481119   | Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou          | m2  | 821,904         | 2,84            | 2 334,21         | 1,61            |
| 14         | 631315511   | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm                                      | m3  | 0,348           | 115,00          | 40,02            | 0,83            |
| 15         | 631319111   | Príplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu pre rozvody a pod. š x v=do 200x100 mm | m   | 4,325           | 3,81            | 16,48            | 0,00            |
| 16         | 632451021   | Samonivelačný poter                                                                             | m2  | 419,040         | 5,30            | 2 220,91         | 20,88           |
| 17         | 642942111   | Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                        | ks  | 85,000          | 7,00            | 595,00           | 1,60            |
| 18         | 5533190000  | Zárubňa ocelová CGU 60x197                                                                      | ks  | 25,000          | 27,00           | 675,00           | 0,21            |
| 19         | 5533190400  | Zárubňa ocelová CGU 80x197                                                                      | ks  | 20,000          | 27,00           | 540,00           | 0,18            |
| 20         | 5533190600  | Zárubňa ocelová CGU 90x197                                                                      | ks  | 40,000          | 27,00           | 1 080,00         | 0,37            |
| <b>9</b>   |             | <b>Ostatné konstrukcie a práce-búranie</b>                                                      |     |                 |                 | <b>9 639,16</b>  | <b>0,39</b>     |
| 21         | 766111820   | Demontáž drevených stien plných                                                                 | m2  | 7,800           | 1,55            | 12,09            | 0,00            |
| 22         | 766111820.1 | Demontáž stien sklobetonových                                                                   | m2  | 119,880         | 10,00           | 1 198,80         | 0,00            |
| 23         | 766111820.2 | Demontáž kuchynskej linky                                                                       | m2  | 2,000           | 33,00           | 66,00            | 0,00            |
| 24         | 766825821   | Demontáž nábytku vstavaného,skrňa                                                               | ks  | 1,000           | 8,70            | 8,70             | 0,00            |
| 25         | 7668258231  | Demontáž dreveného obkladu                                                                      | m2  | 42,000          | 3,40            | 142,80           | 0,00            |
| 26         | 767996801.1 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb - strojovna vytahu                                          | ks  | 1,000           | 34,97           | 34,97            | 0,00            |
| 27         | 776401800.1 | Rezanie do podlahy nášlapnej vrstvy                                                             | m   | 82,360          | 4,00            | 329,44           | 0,00            |
| 28         | 962031132   | Búranie priečok hr. do 150 mm -0,196 t                                                          | m2  | 122,700         | 3,15            | 386,51           | 0,08            |
| 29         | 962052211   | Búranie muriva parapetneho, sprch. kuta, bet. vaničky                                           | m3  | 2,360           | 104,00          | 245,44           | 0,13            |
| 30         | 965081712   | Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy                                                            | m2  | 735,853         | 2,43            | 1 788,12         | 0,00            |
| 31         | 968061113   | Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2                        | ks  | 3,000           | 0,41            | 1,23             | 0,00            |
| 32         | 968061125   | Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2                           | ks  | 49,000          | 0,37            | 18,13            | 0,00            |
| 33         | 968062245   | Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t                  | m2  | 6,900           | 3,20            | 22,08            | 0,01            |
| 34         | 968062455   | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t                                      | m2  | 90,650          | 4,98            | 451,44           | 0,10            |
| 35         | 968062745   | Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených -0,024 t                                | m2  | 43,580          | 2,07            | 90,21            | 0,02            |
| 36         | 9680627451  | Vybúranie atypickej priečky                                                                     | m2  | 82,200          | 15,00           | 1 233,00         | 0,04            |
| 37         | 978021191   | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien                                                   | m2  | 50,000          | 5,85            | 292,50           | 0,00            |

| P.Č.       | Kód položky                           | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 2                                     | 3                                                                                                   | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| 38         | 978059511                             | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t                               | m2  | 19,370          | 6,55            | 126,87           | 0,00            |
| 39         | 978059531                             | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t                              | m2  | 98,713          | 2,85            | 281,33           | 0,00            |
| 40         | 979081111                             | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                   | t   | 46,300          | 9,85            | 456,06           | 0,00            |
| 41         | 979081121                             | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                       | t   | 926,000         | 0,32            | 296,32           | 0,00            |
| 42         | 979082111                             | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                         | t   | 46,300          | 8,25            | 381,98           | 0,00            |
| 43         | 979082121                             | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                          | t   | 92,600          | 0,92            | 85,19            | 0,00            |
| 44         | poplatok                              | Poplatok za skládku                                                                                 | t   | 46,300          | 36,50           | 1 689,95         | 0,00            |
| <b>99</b>  | <b>Presun hmôt HSV</b>                |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>1 452,66</b>  | <b>0,00</b>     |
| 45         | 998011002                             | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m          | t   | 284,835         | 5,10            | 1 452,66         | 0,00            |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>            |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>67 641,77</b> | <b>24,29</b>    |
| <b>711</b> | <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>2 903,95</b>  |                 |
| 46         | 711111211                             | Liata hydroizolácia                                                                                 | m2  | 289,600         | 10,00           | 2 896,00         | 0,00            |
| 47         | 998711202                             | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %   | 2,650           | 3,00            | 7,95             | 0,00            |
| <b>766</b> | <b>Konstrukcie stolárske</b>          |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>10 421,19</b> | <b>0,00</b>     |
| 48         | 766211100                             | Montáž + dodávka madiel schodiskových drevených                                                     | ks  | 1,000           | 2,39            | 2,39             | 0,00            |
| 49         | 7662111001                            | Montáž + dodávka madiel                                                                             | M   | 46,800          | 10,00           | 468,00           | 0,00            |
| 50         | 7662111001R                           | Atypicke ukončenie priečky                                                                          | ks  | 4,000           | 35,00           | 140,00           | 0,00            |
| 51         | 766661112                             | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 600/1970 - p.č. 1/L                                              | ks  | 12,000          | 60,00           | 720,00           | 0,00            |
| 52         | 7666611121.1                          | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 600/1970 - p.č. 2/P                                              | ks  | 13,000          | 60,00           | 780,00           | 0,00            |
| 53         | 7666611121.2                          | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 800/1970 - p.č. 3/L                                              | ks  | 12,000          | 60,00           | 720,00           | 0,00            |
| 54         | 7666611121.3                          | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 800/1970 - p.č. 4/P                                              | ks  | 8,000           | 60,00           | 480,00           | 0,00            |
| 55         | 7666611121.4                          | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 900/1970 - p.č. 5P/L                                             | ks  | 2,000           | 200,00          | 400,00           | 0,00            |
| 56         | 7666611121.41                         | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 900/1970 - p.č. 8P/P                                             | ks  | 2,000           | 55,00           | 110,00           | 0,00            |
| 57         | 7666611121.51                         | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 900/1970 - p.č. 5IW/L                                            | ks  | 3,000           | 150,00          | 450,00           | 0,00            |
| 58         | 7666611121.52                         | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 900/1970 - p.č. 6IW/P                                            | ks  | 5,000           | 150,00          | 750,00           | 0,00            |
| 59         | 7666611121.53                         | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 900/1970 - p.č. 5I/L                                             | ks  | 13,000          | 150,00          | 1 950,00         | 0,00            |
| 60         | 7666611121.54                         | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 900/1970 - p.č. 6I/P                                             | ks  | 15,000          | 150,00          | 2 250,00         | 0,00            |
| 61         | 7666611121.6                          | Montáž + dodávka dvere vč. kovania 900/1970 - p.č. 7/P                                              | ks  | 2,000           | 150,00          | 300,00           | 0,00            |
| 62         | 7668121111                            | Montáž + dodávka kuchynskej linky -imobilný                                                         | ks  | 2,000           | 450,00          | 900,00           | 0,00            |
| 63         | 998766202                             | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %   | 0,800           | 1,00            | 0,80             | 0,00            |
| <b>767</b> | <b>Konstrukcie doplnkové kovové</b>   |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>11 981,32</b> | <b>0,00</b>     |
| 64         | 767631101.1                           | Montáž + dodávka plastové dvere 1500x2070 p.č.1                                                     | ks  | 1,000           | 1 450,00        | 1 450,00         | 0,00            |
| 65         | 76799000R                             | Montáž + dodávka zdvihacia plošina vč stavebnej pripravenosti                                       | ks  | 1,000           | 10 130,00       | 10 130,00        | 0,00            |
| 66         | 76799000R1                            | Montáž + dodávka madiel pre imobilných                                                              | sub | 1,000           | 400,00          | 400,00           | 0,00            |
| 67         | 998767202                             | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m               | %   | 1,100           | 1,20            | 1,32             | 0,00            |
| <b>771</b> | <b>Podlahy z dlaždíc</b>              |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>8 727,26</b>  | <b>8,69</b>     |
| 68         | 771575109                             | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | m2  | 317,220         | 12,80           | 4 060,42         | 1,56            |
| 69         | 5976411800                            | Dlaždice keramické                                                                                  | m2  | 338,600         | 13,00           | 4 401,80         | 6,77            |
| 70         | 771589795                             | Priplatok k cene za skarovanie                                                                      | m2  | 317,220         | 0,17            | 53,93            | 0,20            |
| 71         | 5858400120                            | Sparovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vrece                                                     | ks  | 32,000          | 6,00            | 192,00           | 0,16            |
| 72         | 998771202                             | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | %   | 3,900           | 4,90            | 19,11            | 0,00            |

| P.Č.       | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 2           | 3                                                                                         | 4  | 5               | 6               | 7                 | 8               |
| <b>775</b> |             | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                        |    |                 |                 | <b>9 393,41</b>   | <b>0,42</b>     |
| 73         | 775551212   | M+D laminatovej podlahy                                                                   | m2 | 375,270         | 25,00           | 9 381,75          | 0,42            |
| 74         | 998775102   | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m               | t  | 0,424           | 27,50           | 11,66             | 0,00            |
| <b>776</b> |             | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                  |    |                 |                 | <b>826,96</b>     | <b>0,18</b>     |
| 75         | 776521100   | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                             | m2 | 43,770          | 5,50            | 240,74            | 0,02            |
| 76         | 2841291500  | Podlahovina z PVC                                                                         | m2 | 45,083          | 13,00           | 586,08            | 0,16            |
| 77         | 998776202   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %  | 0,350           | 0,40            | 0,14              | 0,00            |
| <b>781</b> |             | <b>Dokončovacie práce a obklady</b>                                                       |    |                 |                 | <b>17 405,24</b>  | <b>14,41</b>    |
| 78         | 781445018   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm     | m2 | 554,957         | 15,00           | 8 324,36          | 1,63            |
| 79         | 5976566600  | Obkladačky keramické                                                                      | m2 | 571,606         | 15,00           | 8 574,09          | 12,00           |
| 80         | 781449704   | Priplátok za skarovanie                                                                   | m2 | 554,957         | 0,26            | 144,29            | 0,52            |
| 81         | 5858400130  | Sparovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vreče                                           | ks | 51,000          | 7,00            | 357,00            | 0,26            |
| 82         | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %  | 2,200           | 2,50            | 5,50              | 0,00            |
| <b>783</b> |             | <b>Dokončovacie práce - natery</b>                                                        |    |                 |                 | <b>2 384,91</b>   | <b>0,21</b>     |
| 83         | 783225100   | Natery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 171,500         | 5,55            | 951,83            | 0,05            |
| 84         | 783226100   | Natery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný               | m2 | 171,500         | 1,93            | 331,00            | 0,01            |
| 85         | 783812110   | Natery olejové farby omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.                     | m2 | 134,400         | 8,20            | 1 102,08          | 0,14            |
| <b>784</b> |             | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                         |    |                 |                 | <b>3 597,53</b>   | <b>0,38</b>     |
| 86         | 784402801   | Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m                             | m2 | 1 103,600       | 1,01            | 1 114,64          | 0,00            |
| 87         | 784452271   | Maľby z maliarskych zmesí tekutých                                                        | m2 | 1 909,916       | 1,30            | 2 482,89          | 0,38            |
|            |             | <b>Celkom</b>                                                                             |    |                 |                 | <b>112 750,08</b> | <b>309,12</b>   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                              |            |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE |            |              |
| Názov objektu  | SO-01-A1.2.03 - ZDRAVOTECHNIKA                                               | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                                              | Miesto     | BOJNICE      |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                                | IČO        |              |
| Projektant     |                                                                              | IČ DPH     |              |
| Zhotoviteľ     |                                                                              | 31 580 637 | SK2020467449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                    | Dňa        |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady · EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 173,00  | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 1 730,00  | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Územné vplyvy      |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 9 437,10  | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Mimostav. doprava  |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 23 541,50 | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzk. vplyvy   |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 35 881,60 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |  | 0,00 |

|                     |  |  |  |                               |                         |  |           |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| <b>Projektant</b>   |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>      |                         |  |           |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 23                            | Súčet 7, 12, 19-22      |  | 35 881,60 |
| Pečiatka            |  |  |  | 24                            | DPH 20,00 % z 35 881,60 |  | 7 176,32  |
| <b>Objednávateľ</b> |  |  |  | 25                            | Cena s DPH (r. 23-24)   |  | 43 057,92 |
| Dátum a podpis      |  |  |  | <b>E Prípochty a odpochty</b> |                         |  |           |
| Pečiatka            |  |  |  | 26                            | Dodávky objednávateľa   |  | 0,00      |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  |  |  | 27                            | Kízavá doložka          |  | 0,00      |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 28                            | Zvýhodnenie + -         |  | 0,00      |
| Pečiatka            |  |  |  |                               |                         |  |           |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.03 - ZDRAVOTECHNIKA

| Kód        | Popis                               | Dodávka                 | Montáž                  | Cena celkom             | Hmotnosť celkom     | Suť celkom         |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1          | 2                                   | 3                       | 4                       | 5                       | 6                   | 7                  |
| <b>HSV</b> | <b>HSV</b>                          | <b>1 173,00</b>         | <b>1 730,00</b>         | <b>2 903,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 730,00                | 1 730,00                | 3 460,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>PSV</b> | <b>PSV</b>                          | <b>9 437,10</b>         | <b>23 541,50</b>        | <b>32 978,60</b>        | <b>11,09</b>        | <b>0,00</b>        |
| 721        | Zdravotech. vnútorná kanalizácia    | 0,00                    | 3 209,71                | 3 209,71                | 1,97                | 0,00               |
| 722        | Zdravotechnika - vnútorný vodovod   | 2 295,50                | 14 370,56               | 16 666,06               | 7,83                | 0,00               |
| 725        | Zdravotechnika - zariad'. predmety  | 7 141,60                | 5 961,23                | 13 102,83               | 1,29                | 0,00               |
|            | <b><u>Celkom</u></b>                | <b><u>10 610,10</u></b> | <b><u>25 271,50</u></b> | <b><u>35 881,60</u></b> | <b><u>11,09</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DŮCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.03 - ZDRAVOTECHNIKA

| P.Č        | Kód položky                                | Popis                                                                                        | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 2                                          | 3                                                                                            | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b> |                                            | <b>HSV</b>                                                                                   |     |                 |                 | <b>2 903,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>9</b>   | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                              |     |                 |                 | <b>2 903,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 1          | 01                                         | SEKACIE PRACE NA ZRIADENIE KANALIZACIE, VODOVODU VČ ODSTRANENIE ZARIAD. PREDMETOV            | sub | 1,000           | 630,00          | 630,00           | 0,00            |
| 2          | 03                                         | ODVOZ ASANOVANÉHO MATERIALU NA SKLADKU, USKLADNENIE ( za stavbu )                            | kg  | 230,000         | 5,10            | 1 173,00         | 0,00            |
| 3          | 02                                         | vyspravenie po sekacích prácach                                                              | sub | 1,000           | 1 100,00        | 1 100,00         | 0,00            |
| <b>PSV</b> |                                            | <b>PSV</b>                                                                                   |     |                 |                 | <b>32 978,60</b> | <b>11,09</b>    |
| <b>721</b> | <b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>    |                                                                                              |     |                 |                 | <b>3 209,71</b>  | <b>1,97</b>     |
| 4          | 20                                         | DOPOJENIE NA EXIST. KANALIZACIU D+M                                                          | ks  | 12,000          | 28,00           | 336,00           | 0,00            |
| 5          | 721171109                                  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2                          | M   | 85,000          | 14,00           | 1 190,00         | 1,81            |
| 6          | 721173204                                  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8                                 | M   | 62,000          | 8,85            | 548,70           | 0,06            |
| 7          | 721173205                                  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8                                 | M   | 35,000          | 9,25            | 323,75           | 0,04            |
| 8          | 721173206                                  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8                                 | M   | 50,000          | 10,10           | 505,00           | 0,07            |
| 9          | 721194104                                  | Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8             | KUS | 31,000          | 1,85            | 57,35            | 0,00            |
| 10         | 721194105                                  | Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8             | KUS | 15,000          | 2,04            | 30,60            | 0,00            |
| 11         | 721194109                                  | Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3            | KUS | 27,000          | 3,06            | 82,62            | 0,00            |
| 12         | 721290111                                  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                            | M   | 232,000         | 0,58            | 134,56           | 0,00            |
| 13         | 998721202                                  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %   | 1,116           | 1,01            | 1,13             | 0,00            |
| <b>722</b> | <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>   |                                                                                              |     |                 |                 | <b>16 666,06</b> | <b>7,83</b>     |
| 14         | 722130211                                  | Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | M   | 510,000         | 10,20           | 5 202,00         | 3,30            |
| 15         | 722130212                                  | Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | M   | 420,000         | 10,30           | 4 326,00         | 2,36            |
| 16         | 722130213                                  | Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | M   | 138,000         | 15,70           | 2 166,60         | 1,78            |
| 17         | 722181111                                  | Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20                                                    | M   | 930,000         | 0,94            | 874,20           | 0,12            |
| 18         | 722181113                                  | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25                                                       | M   | 138,000         | 1,15            | 158,70           | 0,02            |
| 19         | 722190401                                  | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15                                                        | KUS | 21,000          | 5,50            | 115,50           | 0,00            |
| 20         | 722220111                                  | Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2               | KUS | 21,000          | 5,80            | 121,80           | 0,02            |
| 21         | 722220121                                  | Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2                       | PAR | 52,000          | 11,70           | 608,40           | 0,10            |
| 22         | 722239103                                  | Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1                                  | KUS | 5,000           | 3,84            | 19,20            | 0,00            |
| 23         | 100                                        | Filter                                                                                       | ks  | 5,000           | 50,00           | 250,00           | 0,00            |
| 24         | 101                                        | Gulový kohút DN25,DN20,DN15 D+M                                                              | ks  | 50,000          | 9,50            | 475,00           | 0,00            |
| 25         | 102                                        | Gulový kohút DN20 VYPUST                                                                     | ks  | 10,000          | 11,00           | 110,00           | 0,00            |
| 26         | 103                                        | Prechodka                                                                                    | ks  | 105,000         | 3,30            | 346,50           | 0,00            |
| 27         | 130                                        | OSTATNE FITINGY PODLA PD                                                                     | ks  | 135,000         | 5,00            | 675,00           | 0,00            |
| 28         | 722290226                                  | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50                              | M   | 648,000         | 1,20            | 777,60           | 0,12            |

| P.Č | Kód položky | Popis                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3                                                                | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |
| 29  | 998722202   | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 0,797           | 0,70            | 0,56        | 0,00            |
| 30  | 125         | REG. VENTILY STROMAX                                             | ks | 10,000          | 43,90           | 439,00      | 0,00            |

**725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety**
**13 102,83**
**1,29**

|    |            |                                                                                                      |     |        |        |          |      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|------|
| 31 | 725119107  | Montáž splachovacej nádržky bez rohového ventilu nízko položených                                    | KUS | 21,000 | 9,80   | 205,80   | 0,00 |
| 32 | 725119305  | Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných                                              | SUB | 21,000 | 28,50  | 598,50   | 0,04 |
| 33 | 725219201  | Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo | SUB | 31,000 | 27,00  | 837,00   | 0,07 |
| 34 | 725224138  | Vane bez výtokových armatúr plastové so zápachovou uzávierkou dl. 1700 mm D+M                        | SUB | 3,000  | 270,00 | 810,00   | 0,16 |
| 35 | 725244112  | Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu B 900 /misa/ D+M                              | SUB | 3,000  | 115,00 | 345,00   | 0,05 |
| 36 | 725249101  | Montáž sprchových kabín a mís z oceľového smaltovaného plechu sprchových kabín D                     | SUB | 7,000  | 65,00  | 455,00   | 0,00 |
| 37 | 5522211200 | Kab sprch                                                                                            | kus | 6,000  | 250,00 | 1 500,00 | 0,54 |
| 38 | 1          | sprch vanička                                                                                        | kus | 3,000  | 74,00  | 222,00   | 0,27 |
| 39 | 725319101  | Montáž drezov jednoduchých bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou       | SUB | 2,000  | 23,00  | 46,00    | 0,00 |
| 40 | 6428121100 | Drez                                                                                                 | kus | 2,000  | 40,00  | 80,00    | 0,04 |
| 41 | 725332320  | Montáž výleVKy bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová                             | SUB | 6,000  | 34,50  | 207,00   | 0,00 |
| 42 | 725819401  | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                 | SUB | 90,000 | 4,57   | 411,30   | 0,03 |
| 43 | 725821229  | Batérie umývadlové T 507 G 1/2                                                                       | SUB | 31,000 | 25,80  | 799,80   | 0,04 |
| 44 | 725829203  | Montáž batérií umývadlových a drezových termostatických                                              | KUS | 2,000  | 8,75   | 17,50    | 0,00 |
| 45 | 5514320200 | Bateria umyvadlová                                                                                   | kus | 2,000  | 33,80  | 67,60    | 0,00 |
| 46 | 725829301  | Montáž batérií umývadlových                                                                          | KUS | 31,000 | 6,05   | 187,55   | 0,00 |
| 47 | 725839203  | Montáž a dodávka batérií vaňových nástenných G 1/2                                                   | SUB | 3,000  | 64,00  | 192,00   | 0,00 |
| 48 | 725840202  | Batérie sprchové nástenné TE 1326 G 1/2                                                              | SUB | 10,000 | 44,00  | 440,00   | 0,03 |
| 49 | 725860108  | Zápachové uzávierky pre zariadenia predmety umývadlové T 1015C priemer 40                            | KUS | 31,000 | 12,70  | 393,70   | 0,02 |
| 50 | 725860125  | Zápachové uzávierky pre zariadenia predmety drezové jednodielne T 710C priemer 50                    | KUS | 2,000  | 7,50   | 15,00    | 0,00 |
| 51 | 2021       | WC                                                                                                   | ks  | 21,000 | 84,00  | 1 764,00 | 0,00 |
| 52 | 2024       | M+D vane vč obmurovky                                                                                | ks  | 2,000  | 260,00 | 520,00   | 0,00 |
| 53 | 203        | UMYVADLO                                                                                             | ks  | 31,000 | 22,00  | 682,00   | 0,00 |
| 54 | 210        | Ventil rohový t66 1/2 a 3/4 + vršok                                                                  | ks  | 90,000 | 7,00   | 630,00   | 0,00 |
| 55 | 213-1      | Bateria výleVKova D+M                                                                                | ks  | 6,000  | 36,00  | 216,00   | 0,00 |
| 56 | 998725202  | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                  | %   | 0,319  | 0,26   | 0,08     | 0,00 |
| 57 | 220        | D+M VYLEVKY                                                                                          | ks  | 6,000  | 99,00  | 594,00   | 0,00 |
| 58 | 301        | PODRUŽNÝ MATERIAL                                                                                    | ks  | 1,000  | 476,00 | 476,00   | 0,00 |
| 59 | 600        | SADROKARTON+ZAKUST. IZOLACIA D+M                                                                     | m2  | 15,000 | 26,00  | 390,00   | 0,00 |

**Celkom**
**35 881,60**
**11,09**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                              |            |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE |            |              |
| Názov objektu  | SO-01-A1.2.04 - VYKUROVANIE                                                  | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                                              | Miesto     | BOJNICE      |
|                |                                                                              | IČO        | IČ DPH       |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                                |            |              |
| Projektant     |                                                                              |            |              |
| Zhotoviteľ     |                                                                              | 31 580 637 | SK2020467449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                    | Dňa        |              |
|                |                                                                              |            |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                         |  |           |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 220,00    | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska      |  | 0,00      |
| 2                        |              | Montáž  | 1 571,83  | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Územné vplyvy           |  | 0,00      |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 10 751,80 | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Mimostav. doprava       |  | 0,00      |
| 4                        |              | Montáž  | 6 914,67  | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzk. vplyvy        |  | 0,00      |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné                 |  | 0,00      |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu          |  | 0,00      |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 19 458,30 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)          |  | 0,00      |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady         |  | 0,00      |
| Projektant               |              |         |           |                     |                   |  |      | D Celkové náklady              |                         |  |           |
| Dátum a podpis           |              |         |           | Pečiatka            |                   |  |      | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22      |  | 19 458,30 |
| Objednávateľ             |              |         |           |                     |                   |  |      | 24                             | DPH 20,00 % z 19 458,30 |  | 3 891,66  |
| Dátum a podpis           |              |         |           | Pečiatka            |                   |  |      | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24)   |  | 23 349,96 |
| Zhotoviteľ               |              |         |           |                     |                   |  |      | E Prípochty a odpochty         |                         |  |           |
| Dátum a podpis           |              |         |           | Pečiatka            |                   |  |      | 26                             | Dodávky objednávateľa   |  | 0,00      |
|                          |              |         |           |                     |                   |  |      | 27                             | Kízavá doložka          |  | 0,00      |
|                          |              |         |           |                     |                   |  |      | 28                             | Zvýhodnenie + -         |  | 0,00      |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.04 - VYKUROVANIE

| Kód        | Popis                               | Dodávka                 | Montáž                 | Cena celkom             | Hmotnosť celkom    | Suť celkom         |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2                                   | 3                       | 4                      | 5                       | 6                  | 7                  |
| <b>HSV</b> | <b>HSV</b>                          | <b>220,00</b>           | <b>1 571,83</b>        | <b>1 791,83</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,13</b>        |
| 739        | Skuška a prehliadka                 | 220,00                  | 720,00                 | 940,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00                    | 851,83                 | 851,83                  | 0,00               | 0,13               |
| <b>PSV</b> | <b>PSV</b>                          | <b>10 751,80</b>        | <b>6 914,67</b>        | <b>17 666,47</b>        | <b>3,99</b>        | <b>0,00</b>        |
| 733        | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 0,00                    | 5 806,38               | 5 806,38                | 3,94               | 0,00               |
| 734        | Ústredné kúrenie, armatúry.         | 4 772,00                | 737,61                 | 5 509,61                | 0,05               | 0,00               |
| 735        | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 5 979,80                | 370,68                 | 6 350,48                | 0,00               | 0,00               |
|            | <u><b>Celkom</b></u>                | <u><b>10 971,80</b></u> | <u><b>8 486,50</b></u> | <u><b>19 458,30</b></u> | <u><b>3,99</b></u> | <u><b>0,13</b></u> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.04 - VYKUROVANIE

| P.Č        | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 2           | 3                                                                                         | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b> |             | <b>HSV</b>                                                                                |     |                 |                 | <b>1 791,83</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>739</b> |             | <b>Skuška a prehliadka</b>                                                                |     |                 |                 | <b>940,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 1          | 739         | Vykurovacia skúška                                                                        | hod | 72,000          | 10,00           | 720,00           | 0,00            |
| 2          | 7391        | Osadenie príslušenstva pre reguláciu z pohľadu UK                                         | súb | 1,000           | 220,00          | 220,00           | 0,00            |
| <b>9</b>   |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                |     |                 |                 | <b>851,83</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3          | 962031132-1 | BURACIE PRACE PRI ZASEKAVANÍ POTRUBIA                                                     | sub | 1,000           | 810,00          | 810,00           | 0,00            |
| 4          | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | T   | 2,500           | 9,40            | 23,50            | 0,00            |
| 5          | 979011121   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                          | T   | 2,500           | 5,70            | 14,25            | 0,00            |
| 6          | 979011141   | Príplatok za každých ďalších 3.5 m                                                        | t   | 0,131           | 0,63            | 0,08             | 0,00            |
| 7          | 979081111   | km                                                                                        | T   | 0,131           | 9,85            | 1,29             | 0,00            |
| 8          | 979081121   | Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | T   | 1,310           | 0,32            | 0,42             | 0,00            |
| 9          | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | T   | 0,131           | 8,25            | 1,08             | 0,00            |
| 10         | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                | T   | 1,310           | 0,92            | 1,21             | 0,00            |
| <b>PSV</b> |             | <b>PSV</b>                                                                                |     |                 |                 | <b>17 666,47</b> | <b>3,99</b>     |
| <b>733</b> |             | <b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>                                                |     |                 |                 | <b>5 806,38</b>  | <b>3,94</b>     |
| 11         | 401         | IZOFLEX 22x10, 25x15.32x15                                                                | m   | 610,000         | 2,20            | 1 342,00         | 0,00            |
| 12         | 733111103   | D25x4,D32x4                                                                               | M   | 610,000         | 4,30            | 2 623,00         | 3,93            |
| 13         | 733190107   | Tlaková skúška potrubia                                                                   | M   | 610,000         | 0,80            | 488,00           | 0,00            |
| 14         | 998733203   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                          | %   | 1,875           | 1,80            | 3,38             | 0,00            |
| 15         | 733111118   | Ostatná rurovina                                                                          | sub | 1,000           | 1 350,00        | 1 350,00         | 0,01            |
| <b>734</b> |             | <b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>                                                        |     |                 |                 | <b>5 509,61</b>  | <b>0,05</b>     |
| 16         | 734209112   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                            | KUS | 46,000          | 2,14            | 98,44            | 0,00            |
| 17         | 734211111   | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8                                | KUS | 70,000          | 2,11            | 147,70           | 0,01            |
| 18         | 734291113   | Ostatné armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2           | KUS | 70,000          | 6,40            | 448,00           | 0,03            |
| 19         | 734494214   | Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4             | KUS | 7,000           | 6,20            | 43,40            | 0,00            |
| 20         | 501         | A+P HERZ RL-5 1/2" vonk G                                                                 | ks  | 66,000          | 8,50            | 561,00           | 0,00            |
| 21         | 502         | A+P GK DN 15                                                                              | ks  | 66,000          | 2,20            | 145,20           | 0,00            |
| 22         | 504         | OSTATNE ARMATURY                                                                          | ks  | 140,000         | 15,00           | 2 100,00         | 0,00            |
| 23         | 505         | A+P GK DN 15                                                                              | ks  | 66,000          | 2,30            | 151,80           | 0,00            |
| 24         | 998734203   | do 24 m                                                                                   | %   | 0,375           | 0,19            | 0,07             | 0,00            |
| 25         | 503         | A+P TS-90 V DN 15 R                                                                       | ks  | 66,000          | 25,00           | 1 650,00         | 0,00            |
| 26         | 510         | Dopojenie na existujúci rozvod UK 2                                                       | ks  | 2,000           | 82,00           | 164,00           | 0,00            |
| <b>735</b> |             | <b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>                                                  |     |                 |                 | <b>6 350,48</b>  | <b>0,00</b>     |
| 27         | 735158120   | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového           | KUS | 66,000          | 5,55            | 366,30           | 0,00            |
| 28         | 602         | Vykurovacie teleso 500/600                                                                | ks  | 21,000          | 75,00           | 1 575,00         | 0,00            |
| 29         | 602.1       | Vykurovacie teleso 800/600                                                                | ks  | 11,000          | 72,00           | 792,00           | 0,00            |
| 30         | 602.2       | Vykurovacie teleso 1000/600                                                               | ks  | 2,000           | 93,00           | 186,00           | 0,00            |
| 31         | 602.3       | Vykurovacie teleso 1200/600                                                               | ks  | 15,000          | 18,00           | 270,00           | 0,00            |

| P.Č | Kód položky | Popis                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3                                                                  | 4   | 5               | 6               | 7           | 8               |
| 32  | 602.4       | Vykurovacie teleso 1400/600                                        | ks  | 4,000           | 130,00          | 520,00      | 0,00            |
| 33  | 602.5       | Vykurovacie teleso 900/600                                         | ks  | 2,000           | 92,00           | 184,00      | 0,00            |
| 34  | 602.6       | Vykurovacie teleso 600/600                                         | ks  | 4,000           | 125,00          | 500,00      | 0,00            |
| 35  | 602.7       | Vykurovacie teleso 1000/600                                        | ks  | 1,000           | 145,00          | 145,00      | 0,00            |
| 36  | 602.8       | Vykurovacie teleso 1200/600                                        | ks  | 3,000           | 185,00          | 555,00      | 0,00            |
| 37  | 602.9       | Vykurovacie teleso 1400/600                                        | ks  | 2,000           | 195,00          | 390,00      | 0,00            |
| 38  | 602.10      | Vykurovacie teleso 900/900                                         | ks  | 1,000           | 145,00          | 145,00      | 0,00            |
| 39  | 998735202   | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %   | 1,753           | 2,50            | 4,38        | 0,00            |
| 40  | 613         | OVZ. ventil / teleso/                                              | ks  | 66,000          | 0,65            | 42,90       | 0,00            |
| 41  | 614         | Vypušt. vnetil /teleso/                                            | ks  | 66,000          | 2,65            | 174,90      | 0,00            |
| 42  | 650         | VYMEŇA VYKUR. TELIES, DEMONTAZ, SKLADKA, ODVOZ, SEPARACIA          | sub | 1,000           | 500,00          | 500,00      | 0,00            |

**Celkom**

**19 458,30**

**3,99**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                              |            |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE |            |              |
| Názov objektu  | SO-01-A1.2.05 ELEKTROINŠTALÁCIA -oprávnené náklady                           | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                                              | Miesto     | BOJNICE      |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                                | IČO        |              |
| Projektant     |                                                                              | IČ DPH     |              |
| Zhotoviteľ     |                                                                              | 31 580 637 | SK2020467449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                    | Dňa        |              |
|                |                                                                              |            |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      |  | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|--|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 6 115,00  | 8  | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13 | Zariad. staveniska           |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 1 537,57  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14 | Územné vplyvy                |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15 | Mimostav. doprava            |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 |  | 16 | Prevádzk. vplyvy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 21 510,39 |    |                   |      |  | 17 | Ostatné                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 8 260,41  |    |                   |      |  | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 37 423,37 | 12 | DN (r. 8-11)      |      |  | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

|                     |  |  |  |                               |                         |  |           |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| <b>Projektant</b>   |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>      |                         |  |           |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 23                            | Súčet 7, 12, 19-22      |  | 37 423,37 |
| Pečiatka            |  |  |  | 24                            | DPH 20,00 % z 37 423,37 |  | 7 484,67  |
| <b>Objednávateľ</b> |  |  |  | 25                            | Cena s DPH (r. 23-24)   |  | 44 908,04 |
| Dátum a podpis      |  |  |  | <b>E Prípochty a odpochty</b> |                         |  |           |
| Pečiatka            |  |  |  | 26                            | Dodávky objednávateľa   |  | 0,00      |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  |  |  | 27                            | Kízavá doložka          |  | 0,00      |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 28                            | Zvýhodnenie + -         |  | 0,00      |
| Pečiatka            |  |  |  |                               |                         |  |           |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.05 ELEKTROINŠTALÁCIA - oprávnené náklady

| Kód  | Popis                               | Dodávka          | Montáž          | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom  |
|------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2                                   | 3                | 4               | 5                | 6               | 7           |
| HSV  | HSV                                 | 6 115,00         | 1 537,57        | 7 652,57         | 0,61            | 4,16        |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00             | 1 537,57        | 1 537,57         | 0,61            | 4,16        |
| RO   | Rozvádzače                          | 6 115,00         | 0,00            | 6 115,00         | 0,00            | 0,00        |
| M    | M                                   | 21 510,39        | 8 260,41        | 29 770,80        | 0,00            | 0,00        |
| 21-M | Elektromontáže                      | 21 510,39        | 8 260,41        | 29 770,80        | 0,00            | 0,00        |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>27 625,39</u> | <u>9 797,98</u> | <u>37 423,37</u> | <u>0,61</u>     | <u>4,16</u> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DŮCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.05 ELEKTROINŠTALÁCIA - oprávnené náklady

| P.Č         | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1           | 2           | 3                                                                                                  | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>  |             | <b>HSV</b>                                                                                         |     |                 |                 | <b>7 652,57</b>  | <b>0,61</b>     |
| <b>9</b>    |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                         |     |                 |                 | <b>1 537,57</b>  | <b>0,61</b>     |
| 1           | 971081621   | Vybúranie otvorov v priečkach, plochy do 4 m2, hr. do 100 mm                                       | M2  | 8,500           | 2,61            | 22,22            | 0,00            |
| 2           | 973032616   | Vysekávanie káps pre klátky a krabice v murive z dutých tehál alebo tvárnic veľ. do 100x100x50 mm  | KUS | 345,000         | 0,69            | 236,81           | 0,05            |
| 3           | 974031823   | Vysekávanie rýh v podhlade stropov z tvárnic do hl.30 mm a š. do 100 mm -0,006 t                   | M   | 250,000         | 1,98            | 495,00           | 0,26            |
| 4           | 974032121   | Vysekávanie rýh v stenách alebo priečkach z dutých tehál alebo tvárnic hl. 30 mm a š. do 30 mm     | M   | 350,000         | 1,12            | 392,32           | 0,18            |
| 5           | 974032123   | Vysekávanie rýh v stenách alebo priečkach z dutých tehál alebo tvárnic do hl. 30 mm a š. do 100 mm | M   | 250,000         | 1,28            | 319,55           | 0,13            |
| 6           | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím          | T   | 4,156           | 5,05            | 21,00            | 0,00            |
| 7           | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | T   | 4,156           | 8,84            | 36,72            | 0,00            |
| 8           | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | T   | 41,560          | 0,34            | 13,95            | 0,00            |
| <b>RO</b>   |             | <b>Rozvádzače</b>                                                                                  |     |                 |                 | <b>6 115,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 9           | RO HR       | Rozvádzač HR-uprava                                                                                | ks  | 1,000           | 1 165,00        | 1 165,00         | 0,00            |
| 10          | BR5         | PR1                                                                                                | ks  | 1,000           | 1 820,00        | 1 820,00         | 0,00            |
| 11          | RT          | PR2                                                                                                | ks  | 1,000           | 1 810,00        | 1 810,00         | 0,00            |
| 13          | PR2.1       | PR2                                                                                                | ks  | 1,000           | 1 320,00        | 1 320,00         | 0,00            |
| <b>M</b>    |             | <b>M</b>                                                                                           |     |                 |                 | <b>29 770,80</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>21-M</b> |             | <b>Elektromontáže</b>                                                                              |     |                 |                 | <b>29 770,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 14          | 210010004   | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm                               | M   | 510,000         | 0,46            | 232,25           | 0,00            |
| 15          | 210010311   | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová                                     | KUS | 350,000         | 1,26            | 440,83           | 0,00            |
| 16          | 210010313   | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                                        | KUS | 25,000          | 1,22            | 30,53            | 0,00            |
| 17          | 210010321   | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová                        | KUS | 410,000         | 2,05            | 842,02           | 0,00            |
| 18          | 210010322   | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová                              | KUS | 125,000         | 2,11            | 264,00           | 0,00            |
| 19          | 210010352   | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2 | KUS | 15,000          | 4,45            | 66,69            | 0,00            |
| 20          | 210010502   | Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4                                                   | KUS | 205,000         | 0,61            | 125,83           | 0,00            |
| 21          | 210010522   | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky                                         | KUS | 760,000         | 0,11            | 84,44            | 0,00            |
| 22          | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                       | KUS | 1 700,000       | 0,30            | 512,38           | 0,00            |
| 23          | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                         | KUS | 150,000         | 0,30            | 44,72            | 0,00            |
| 24          | 210100003   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                        | KUS | 35,000          | 0,54            | 19,02            | 0,00            |
| 25          | 210100004   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2                        | KUS | 25,000          | 0,94            | 23,60            | 0,00            |
| 26          | 210110023   | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5     | KUS | 4,000           | 2,16            | 8,66             | 0,00            |

| P.Č | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3                                                                                               | 4   | 5               | 6               | 7           | 8               |
| 27  | 210110024   | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6  | KUS | 12,000          | 2,37            | 28,39       | 0,00            |
| 28  | 210110025   | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia krížový prepínač- radenie 7 | KUS | 10,000          | 2,91            | 29,12       | 0,00            |
| 29  | 210110041   | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1                           | KUS | 14,000          | 0,78            | 10,92       | 0,00            |
| 30  | 210110043   | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A                | KUS | 35,000          | 0,89            | 31,19       | 0,00            |
| 31  | 210110044   | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B                | KUS | 12,000          | 1,94            | 23,27       | 0,00            |
| 32  | 3450202950  | Prístroj prepínača 3558-A52340 5B                                                               | ks  | 12,000          | 7,16            | 85,88       | 0,00            |
| 33  | 210110045   | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6                           | KUS | 40,000          | 0,89            | 35,64       | 0,00            |
| 34  | 210110046   | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7                          | KUS | 24,000          | 1,12            | 26,77       | 0,00            |
| 35  | 210110061   | Spínač špeciálny vč. zapojenia,schodis. automat SA 10/220                                       | KUS | 10,000          | 1,44            | 14,43       | 0,00            |
| 36  | 210111021   | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z               | KUS | 120,000         | 2,24            | 269,15      | 0,00            |
| 37  | 210111022   | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie                                    | KUS | 31,000          | 2,55            | 79,15       | 0,00            |
| 38  | 210111042   | zásuvky slaboprúdové PC, TEL, TVA                                                               | KUS | 31,000          | 6,95            | 215,44      | 0,00            |
| 39  | 210190001   | Montáž oceľolechovej rozvodnice                                                                 | KUS | 5,000           | 6,68            | 33,42       | 0,00            |
| 40  | 210200004   | Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné                                            | KUS | 81,000          | 1,67            | 134,90      | 0,00            |
| 41  | 210200029   | Svietidlo žiarovkové - typ 213 03 02 - 40 W, nástenné obj. E 14                                 | KUS | 29,000          | 1,94            | 56,24       | 0,00            |
| 42  | 210200044   | Svietidlo , núdzové a orient., zelený pruh                                                      | KUS | 25,000          | 2,89            | 72,16       | 0,00            |
| 43  | 210201019   | Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W,stropné s krytom                                | KUS | 66,000          | 3,89            | 256,42      | 0,00            |
| 44  | 210220002   | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)                           | M   | 350,000         | 0,94            | 330,33      | 0,00            |
| 45  | 210220301   | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)                                                 | KUS | 85,000          | 1,33            | 112,76      | 0,00            |
| 46  | 210220451   | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2        | M   | 350,000         | 0,30            | 104,34      | 0,00            |
| 47  | 210800003   | Vodič uložený pod omietkou CYY 4                                                                | M   | 350,000         | 0,27            | 93,94       | 0,00            |
| 48  | 210800005   | Vodič uložený pod omietkou CYY 6                                                                | M   | 210,000         | 0,27            | 56,36       | 0,00            |
| 49  | 210800005-1 | Vodič uložený pod omietkou CYY 10                                                               | M   | 210,000         | 0,27            | 56,36       | 0,00            |
| 50  | 210800101   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5                                                         | M   | 850,000         | 0,30            | 253,39      | 0,00            |
| 51  | 210800105   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                                                         | M   | 2 150,000       | 0,30            | 640,92      | 0,00            |
| 52  | 210800106   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5                                                         | M   | 3 850,000       | 0,30            | 1 147,69    | 0,00            |
| 53  | 210800109   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5                                                         | M   | 850,000         | 0,30            | 253,39      | 0,00            |
| 54  | 210800112   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6                                                           | M   | 310,000         | 0,31            | 96,16       | 0,00            |
| 55  | 210800113   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10                                                          | M   | 205,000         | 0,45            | 92,91       | 0,00            |
| 56  | 210800114   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 25                                                          | M   | 85,000          | 0,49            | 41,23       | 0,00            |
| 57  | 210800114-1 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 16                                                          | M   | 65,000          | 0,39            | 25,03       | 0,00            |
| 58  | 210800116   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5                                                         | M   | 350,000         | 0,31            | 108,57      | 0,00            |
| 59  | cp2-2       | Pripojenie spotrebica el. /ventilator, techn/                                                   | ks  | 125,000         | 6,68            | 835,45      | 0,00            |
| 60  | cp3-1       | Ukotvenie svorky                                                                                | ks  | 1 150,000       | 1,26            | 1 453,60    | 0,00            |
| 61  | 1-1         | Trubka KPEX                                                                                     | m   | 510,000         | 1,63            | 831,81      | 0,00            |
| 62  | 1-3         | SKATULA 125                                                                                     | ks  | 25,000          | 2,73            | 68,30       | 0,00            |
| 63  | 1-4         | SKATULA KR 68+vencek+krytka                                                                     | ks  | 410,000         | 2,23            | 914,71      | 0,00            |
| 64  | 1-5         | Skatula 97+viecko+vencek                                                                        | ks  | 125,000         | 3,45            | 431,75      | 0,00            |
| 65  | 1-6         | ASD70                                                                                           | ks  | 350,000         | 1,63            | 569,80      | 0,00            |
| 66  | 1-61        | KRABICA ACDUR                                                                                   | ks  | 15,000          | 6,87            | 103,05      | 0,00            |
| 67  | 1-7         | SVORKA LUSTROVA                                                                                 | ks  | 205,000         | 0,61            | 124,44      | 0,00            |
| 68  | 2-4         | Spínač R1                                                                                       | ks  | 14,000          | 3,54            | 49,57       | 0,00            |
| 69  | 2-31        | Spínač R5-IP44                                                                                  | ks  | 4,000           | 4,80            | 19,18       | 0,00            |
| 70  | 2-32        | Spínač R6-IP44                                                                                  | ks  | 12,000          | 5,65            | 67,74       | 0,00            |

| P.Č           | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                                    | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| 71            | 2-33        | Spínač R7-IP44                                                                                       | ks  | 10,000          | 5,90            | 58,95            | 0,00            |
| 72            | 2-5         | Spínač R5                                                                                            | ks  | 35,000          | 5,50            | 192,50           | 0,00            |
| 73            | 2-7         | Spínač R6                                                                                            | ks  | 40,000          | 5,61            | 224,40           | 0,00            |
| 74            | 2-8         | Spínač R7                                                                                            | ks  | 24,000          | 5,69            | 136,49           | 0,00            |
| 75            | 2-9         | Nosný materiál, žlaby, rošty                                                                         | ks  | 1,000           | 1 154,00        | 1 154,00         | 0,00            |
| 76            | 2-93        | Dopojenie ventilátorov, vykurovania                                                                  | ks  | 125,000         | 5,83            | 728,75           | 0,00            |
| 77            | 3-2         | Zasuvka dvojita                                                                                      | ks  | 31,000          | 4,96            | 153,72           | 0,00            |
| 78            | 3-3         | Zasuvka jednonasobna                                                                                 | ks  | 120,000         | 6,67            | 799,92           | 0,00            |
| 79            | 4-1         | Svietidlo Dx                                                                                         | ks  | 81,000          | 31,16           | 2 524,20         | 0,00            |
| 80            | 4-2         | Svietidlo Bx                                                                                         | ks  | 29,000          | 36,56           | 1 060,36         | 0,00            |
| 81            | 4-3         | Svietidlo nudzove                                                                                    | ks  | 25,000          | 65,59           | 1 639,83         | 0,00            |
| 82            | 4-4         | Svietidlo E1,5,7,2 2x36 ( 58 ) W IP 65                                                               | ks  | 66,000          | 66,50           | 4 389,00         | 0,00            |
| 83            | 5-1         | UZEMENENIE EL. KOPL vrátane EQP po pavilonocho+ukončenia a zapojenia                                 | sub | 1,000           | 480,00          | 480,00           | 0,00            |
| 84            | 6-1         | CYY 4 mm                                                                                             | m   | 350,000         | 0,58            | 204,05           | 0,00            |
| 85            | 6-2         | CYY 6                                                                                                | m   | 210,000         | 0,74            | 154,77           | 0,00            |
| 86            | 6-21        | CYY 10                                                                                               | m   | 210,000         | 1,52            | 319,47           | 0,00            |
| 87            | 6-3         | CYKY 2x1,5                                                                                           | m   | 850,000         | 0,28            | 241,23           | 0,00            |
| 88            | 6-4         | CYKY 3x1,5                                                                                           | m   | 290,000         | 0,58            | 169,07           | 0,00            |
| 89            | 6-5         | CYKY 3c2,5                                                                                           | m   | 3 850,000       | 0,56            | 2 159,85         | 0,00            |
| 90            | 6-6         | CYKY 5C 6                                                                                            | m   | 310,000         | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 91            | 6-5-1       | CYKY 4C 1,5                                                                                          | m   | 850,000         | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 92            | 6-7         | CYKY 5x16                                                                                            | m   | 65,000          | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 93            | 6-71        | CYKY 5C 10                                                                                           | m   | 205,000         | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 94            | 6-72        | CYKY 5C 25                                                                                           | m   | 85,000          | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 95            | 6-74        | CYKY 5x2,5                                                                                           | m   | 350,000         | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 96            | 6-9         | TLACIDLO                                                                                             | ks  | 10,000          | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 97            | 7-4         | UCHYTKY                                                                                              | ks  | 1 150,000       | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 98            | 10-1        | OP a OS                                                                                              | hod | 35,000          | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 99            | 10-3        | POdružny material/hmoždina. skrutka,sadra, a pod/                                                    | %   | 200,000         | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 100           | 15-5        | Dpojenie na el. sieť rozvodu slaboprúdu, EZS, EPS+dodávka EPS a TEL,USTREDNE+rozvody+PC sieť+dom tel | sub | 1,000           | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 101           | 20-1        | Zásuvka silová D+M 400V/16A                                                                          | sub | 1,000           | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 102           | 20-2        | El.sporák 10 kW+DIGESTOR RECIRK                                                                      | sub | 2,000           | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 103           | 20-4        | El. konvektor 1250 W                                                                                 | ks  | 2,000           | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>37 423,37</b> | <b>0,61</b>     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                              |            |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE |            |              |
| Názov objektu  | SO-01-A1.2.06 - VZDUCHOTECHNIKA                                              | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                                              | Miesto     | BOJNICE      |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                                | IČO        |              |
| Projektant     |                                                                              | IČ DPH     |              |
| Zhotoviteľ     |                                                                              | 31 580 637 | SK2020467449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                    | Dňa        |              |
|                |                                                                              |            |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 641,08    | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Územné vplyvy      |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Mimostav. doprava  |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzk. vplyvy   |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 8 073,00  |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 1 469,98  |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 10 184,06 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |  | 0,00 |

|                     |  |  |  |                              |                         |  |           |
|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| <b>Projektant</b>   |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>     |                         |  |           |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 23                           | Súčet 7, 12, 19-22      |  | 10 184,06 |
| Pečiatka            |  |  |  | 24                           | DPH 20,00 % z 10 184,06 |  | 2 036,81  |
| <b>Objednávateľ</b> |  |  |  | 25                           | Cena s DPH (r. 23-24)   |  | 12 220,87 |
| Dátum a podpis      |  |  |  | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                         |  |           |
| Pečiatka            |  |  |  | 26                           | Dodávky objednávateľa   |  | 0,00      |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  |  |  | 27                           | Kľzavá doložka          |  | 0,00      |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 28                           | Zvýhodnenie + -         |  | 0,00      |
| Pečiatka            |  |  |  |                              |                         |  |           |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.06 - VZDUCHOTECHNIKA

| Kód        | Popis                               | Dodávka         | Montáž          | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom  |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1          | 2                                   | 3               | 4               | 5                | 6               | 7           |
| <b>HSV</b> | <b>HSV</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>641,08</b>   | <b>641,08</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,46</b> |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00            | 654,78          | 654,78           | 0,00            | 0,46        |
| <b>M</b>   | <b>M</b>                            | <b>8 073,00</b> | <b>1 469,98</b> | <b>9 542,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21-M       | Elektromontáže                      | 646,00          | 0,00            | 646,00           | 0,00            | 0,00        |
| 24-M       | Montáže vzduchotechnických zariad.  | 7 427,00        | 1 469,98        | 8 896,98         | 0,00            | 0,00        |
|            | <u>Celkom</u>                       | <u>8 073,00</u> | <u>2 111,06</u> | <u>10 184,06</u> | <u>0,00</u>     | <u>0,46</u> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.06 - VZDUCHOTECHNIKA

| P.Č           | Kód položky | Popis                                                                                   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                       | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>    |             | <b>HSV</b>                                                                              |     |                 |                 | <b>641,08</b>    | <b>0,00</b>     |
| 9             |             | Ostatné konštrukcie a práce-buranie                                                     |     |                 |                 | <b>641,08</b>    | <b>0,00</b>     |
| 1             | 971052241   | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t | KUS | 17,000          | 13,90           | 236,30           | 0,00            |
| 2             | 971052241-1 | Ostatné stavebé prierazy, upravy, vyspravenia, utesnenia , D+M                          | sub | 10,000          | 38,00           | 380,00           | 0,00            |
| 3             | 979017111   | Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m   | T   | 0,459           | 13,50           | 6,20             | 0,00            |
| 4             | 979017191   | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky                              | T   | 1,377           | 5,65            | 7,78             | 0,00            |
| 5             | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                       | T   | 0,459           | 10,54           | 4,84             | 0,00            |
| 6             | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                           | T   | 0,230           | 0,28            | 0,06             | 0,00            |
| 7             | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                             | T   | 0,459           | 8,25            | 3,79             | 0,00            |
| 8             | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m              | T   | 2,295           | 0,92            | 2,11             | 0,00            |
| <b>M</b>      |             | <b>M</b>                                                                                |     |                 |                 | <b>9 542,98</b>  | <b>0,00</b>     |
| 21-M          |             | Elektromontáže                                                                          |     |                 |                 | <b>646,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 9             | 19-1        | PRÁCE SPOJENE S OSADENÍM VENTILÁTOROV                                                   | sub | 17,000          | 38,00           | 646,00           | 0,00            |
| <b>24-M</b>   |             | <b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>                                               |     |                 |                 | <b>8 896,98</b>  | <b>0,00</b>     |
| 10            | 240010001   | Dodávka a montaz potrubných rozvodov, DN100                                             | m   | 35,000          | 11,50           | 402,50           | 0,00            |
| 11            | 240010001-2 | Dodávka a montaz potrubných rozvodov, DN150                                             | m   | 10,000          | 13,80           | 138,00           | 0,00            |
| 12            | 240010001-6 | AKUSTICKÁ IZOLÁCIA POTRUBIA - D+M, KOMPLET                                              | sub | 1,000           | 160,00          | 160,00           | 0,00            |
| 13            | 240010001-8 | Dodávka a montaz potrubných rozvodov FLEXA DN 100+páska                                 | m   | 20,000          | 28,00           | 560,00           | 0,00            |
| 14            | M24-MV      | Murárske výpomoci                                                                       | %   | 1,300           | 99,75           | 129,68           | 0,00            |
| 15            | M24-PPV     | Podiel pridružených výkonov                                                             | %   | 0,800           | 99,75           | 79,80            | 0,00            |
| 16            | 40          | Montáž ventilátorov                                                                     | ks  | 17,000          | 19,00           | 323,00           | 0,00            |
| 17            | 43          | Ventilátor 100- V1, V2 - ELEKTRODESIGN+DEBEH                                            | ks  | 17,000          | 135,00          | 2 295,00         | 0,00            |
| 18            | 47          | ODVOD KONZDENZATU/ VZT POTRUBIE )                                                       | sub | 17,000          | 38,00           | 646,00           | 0,00            |
| 19            | 48          | PRISL VZT ( REDUKCIA, TVAROVKA, OBLUK T-KUS +PASKA, KD) D+M                             | ks  | 34,000          | 68,00           | 2 312,00         | 0,00            |
| 20            | 49d         | Spätná klapka b.j.                                                                      | ks  | 17,000          | 36,00           | 612,00           | 0,00            |
| 21            | 51          | UKONČENIA, MREZKY, SIETKY, HLAVICE/ ELEKTRODESIGN / KOMPET NA CELU VZT                  | sub | 17,000          | 27,00           | 459,00           | 0,00            |
| 22            | 56          | D+M NOSNÁ SVORKA LARF KOMPET                                                            | sub | 1,000           | 260,00          | 260,00           | 0,00            |
| 23            | 60          | IZOLÁCIA POTRUBIA / TEPELNA + PUR PENA/                                                 | m2  | 10,000          | 16,00           | 160,00           | 0,00            |
| 24            | 102         | PODRUŽNÝ MATERIÁL SVORKY, FOLIA UPCHAVKY, pásky                                         | sub | 1,000           | 180,00          | 180,00           | 0,00            |
| 25            | 103         | PREHLIADKA A OŽIVENIE                                                                   | sub | 1,000           | 180,00          | 180,00           | 0,00            |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                         |     |                 |                 | <b>10 184,06</b> | <b>0,00</b>     |

## **Vybavenie**

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Názov objektu SO-01-A1.3 - NÁKUP INTERIÉROVÉHO VYBAVENIA

EČO

Názov časti 713001 - NÁKUP INTERIÉROVÉHO VYBAVENIA

Miesto

BOJNICE

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Bojnice

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklad EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |      | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                    | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |           |
|----|--------------|------------------------|------|----|-------------------|-------------------|--|----|--------------------|------------------------------|--|-----------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00 | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariad. staveniska |                              |  | 0,00      |
| 2  |              | Montáž                 | 0,00 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Územné vplyvy      |                              |  | 0,00      |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Mimostav. doprava  |                              |  | 0,00      |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00 | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzk. vplyvy   |                              |  | 0,00      |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00 |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné            |                              |  | 15 022,94 |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00 |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu     |                              |  | 0,00      |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |  | 19 | VRN (r. 13-18)     |                              |  | 15 022,94 |
| 20 | HZS          |                        | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady    |                              |  | 0,00      |

|                   |  |  |                            |  |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| <b>Projektant</b> |  |  | <b>D Celkové náklady</b>   |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |  |  |
| Objednávateľ      |  |  | 24 DPH 19,00 % z 15 022,94 |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |  |  |
| Zhotoviteľ        |  |  | E Prípochty a odpočty      |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  | 26 Dodávky objednávateľa   |  |  |
|                   |  |  | 27 Kľúčová doložka         |  |  |
|                   |  |  | 28 Zvýhodnenie + -         |  |  |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.3 - NÁKUP INTERIÉROVÉHO VYBAVENIA

| P.Č.<br>. | Kód<br>položky | Popis | MJ | Množstvo<br>celkom | Cena<br>jednotková | Cena celkom |
|-----------|----------------|-------|----|--------------------|--------------------|-------------|
| 1         | 2              | 3     | 4  | 5                  | 6                  | 7           |

**OST    Ostatné**

**15 022,94**

|   |         |                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | ost 001 | Polohovateľná posteľ- Plocha na ležanie: 900 x 2000 mm, Výška tejto plochy: 400 -800 mm, Nosnosť 145 kg, (+ hrazda s hrazdičkou, + matrac antidekubitný s poťahom SAFR) | ks | 18,000 | 644,12 | 11 594,12 |
| 2 | ost 002 | Dvojdielna skriňa 900 x 2000 x 600 mm                                                                                                                                   | ks | 18,000 | 116,82 | 2 102,76  |
| 3 | ost 003 | Stôl s drevenou stolovou platňou a oceľovými nohami 700 x 1100 mm                                                                                                       | ks | 12,000 | 73,95  | 887,40    |
| 4 | ost 004 | Stolička s dreveným sedákom a oceľovými nohami                                                                                                                          | ks | 18,000 | 24,37  | 438,66    |

**Celkom**

**859,258**

**15 022,94**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Názov objektu SO-01-A1.4.A - NÁKUP KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

EČO

Názov časti 713006 - NÁKUP KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Miesto

BOJNICE

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Bojnice

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |      | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |          |  |
|----|--------------|------------------------|------|----|-------------------|-------------------|----|--------------------|--|------------------------------|----------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00 | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariad. staveniska |  |                              | 0,00     |  |
| 2  |              | Montáž                 | 0,00 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Územné vplyvy      |  |                              | 0,00     |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Mimostav. doprava  |  |                              | 0,00     |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00 | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzk. vplyvy   |  |                              | 0,00     |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00 |    |                   |                   | 17 | Ostatné            |  |                              | 1 208,00 |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00 |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu     |  |                              | 0,00     |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 19 | VRN (r. 13-18)     |  |                              | 1 208,00 |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady    |  |                              | 0,00     |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                        |  |          |
|----|------------------------|--|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22     |  | 1 208,00 |
| 24 | DPH 19,00 % z 1 208,00 |  | 229,52   |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  |  | 1 437,52 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |  |      |
|----|-----------------------|--|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa |  | 0,00 |
| 27 | Kízavá doložka        |  | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       |  | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.4.A - NÁKUP KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

**OST      Ostatné      1 208,000**

**O01      Ostatné      1 208,000**

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |         |           |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|
| 1 | OST 03 | Počítačová zostava, min. parametre: Základná doska ALIVENF6G-GLAN, CPU ATHLON64 X2 5600+ BOX, soket AM2, Operačná pamäť DDRAM2 2GB 667Mhz, Pevný disk HDD 160GB 7200 8MB SATAII, Grafická karta VGA NX7600GT 512MB DDR2 AGP, Optická mechanika DVD RW SH-S222A, Skrinka MiddleTower 630 černo-stříbrný (black-silver), ATX 400W P4, 4x 5.25", 1+6x 3.5", 2x USB/ Audio Klávesnica USB čierna SK Myš MOUSE Netscroll 110 USB Black Monitor LCD 17" LM17V 8ms, operačný systém Linux | ks | 4,000 | 302,000 | 1 208,000 |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|

**Celkom**

**1 208,000**

## **NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                              |            |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE |            |              |
| Názov objektu  | SO-01-A1.2.05 ELEKTROINŠTALÁCIA -neoprávnené náklady                         | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                                              | Miesto     | BOJNICE      |
| Objednávateľ   | Mesto Bojnice                                                                | IČO        |              |
| Projektant     |                                                                              | IČ DPH     |              |
| Zhotoviteľ     |                                                                              | 31 580 637 | SK2020467449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                    | Dňa        |              |
|                |                                                                              |            |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m. | Počet | Náklady / 1 m.j | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|----------------|-------|-----------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00           | 0     | 0,00            | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |  |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|--|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 1 510,00  | 8  | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 0,00      | 9  | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Územné vplyvy                |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Mimostav. doprava            |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzk. vplyvy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 13 092,37 |    |                   |  |      | 17 | Ostatné                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 14 602,37 | 12 | DN (r. 8-11)      |  |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

|                     |  |  |  |                             |                         |  |           |
|---------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|--|-----------|
| <b>Projektant</b>   |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>    |                         |  |           |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 23                          | Súčet 7, 12, 19-22      |  | 14 602,37 |
| Pečiatka            |  |  |  | 24                          | DPH 20,00 % z 14 602,37 |  | 2 920,47  |
| <b>Objednávateľ</b> |  |  |  | 25                          | Cena s DPH (r. 23-24)   |  | 17 522,84 |
| Dátum a podpis      |  |  |  | <b>E Prípochy a odpochy</b> |                         |  |           |
| Pečiatka            |  |  |  | 26                          | Dodávky objednávateľa   |  | 0,00      |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  |  |  | 27                          | Kľzavá določka          |  | 0,00      |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 28                          | Zvýhodnenie + -         |  | 0,00      |
| Pečiatka            |  |  |  |                             |                         |  |           |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE

Objekt: SO-01-A1.2.05 ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: -neoprávnené náklady

| Kód        | Popis                               | Dodávka                 | Montáž             | Cena celkom             | Hmotnosť celkom    | Suť celkom         |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2                                   | 3                       | 4                  | 5                       | 6                  | 7                  |
| <b>HSV</b> | <b>HSV</b>                          | <b>1 510,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 510,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               |
| RO         | Rozvádzače                          | 1 510,00                | 0,00               | 1 510,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>M</b>   | <b>M</b>                            | <b>13 092,37</b>        | <b>0,00</b>        | <b>13 092,37</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 21-M       | Elektromontáže                      | 13 092,37               | 0,00               | 13 092,37               | 0,00               | 0,00               |
|            | <u><b>Celkom</b></u>                | <u><b>14 602,37</b></u> | <u><b>0,00</b></u> | <u><b>14 602,37</b></u> | <u><b>0,00</b></u> | <u><b>0,00</b></u> |

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV - DOMOV DŮCHODCOV BOJNICE  
 Objekt: SO-01-A1.2.05 ELEKTROINŠTALÁCIA -neoprávnené náklady

| P.Č           | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                                     | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>    |             | <b>HSV</b>                                                                                            |     |                 |                 | <b>1 510,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>RO</b>     |             | <b>Rozvádzače</b>                                                                                     |     |                 |                 | <b>1 510,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 12            | RK          | RKuch                                                                                                 | ks  | 1,000           | 1 510,00        | 1 510,00         | 0,00            |
| <b>M</b>      |             | <b>M</b>                                                                                              |     |                 |                 | <b>13 092,37</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>21-M</b>   |             | <b>Elektromontáže</b>                                                                                 |     |                 |                 | <b>13 092,37</b> | <b>0,00</b>     |
| 88            | 6-4         | CYKY 3x1,5                                                                                            | m   | 1 860,000       | 0,58            | 1 084,38         | 0,00            |
| 90            | 6-6         | CYKY 5C 6                                                                                             | m   | 310,000         | 2,61            | 808,17           | 0,00            |
| 91            | 6-5-1       | CYKY 4C 1,5                                                                                           | m   | 850,000         | 1,06            | 904,15           | 0,00            |
| 92            | 6-7         | CYKY 5x16                                                                                             | m   | 65,000          | 5,73            | 372,44           | 0,00            |
| 93            | 6-71        | CYKY 5C 10                                                                                            | m   | 205,000         | 4,12            | 844,19           | 0,00            |
| 94            | 6-72        | CYKY 5C 25                                                                                            | m   | 85,000          | 8,19            | 695,83           | 0,00            |
| 95            | 6-74        | CYKY 5x2,5                                                                                            | m   | 350,000         | 1,74            | 610,23           | 0,00            |
| 96            | 6-9         | TLACIDLO                                                                                              | ks  | 10,000          | 2,92            | 29,25            | 0,00            |
| 97            | 7-4         | UCHYTKY                                                                                               | ks  | 1 150,000       | 0,51            | 581,90           | 0,00            |
| 98            | 10-1        | OP a OS                                                                                               | hod | 35,000          | 9,10            | 318,50           | 0,00            |
| 99            | 10-3        | POdružný materiál/hmoždina, skrutka, sadra, a pod/                                                    | %   | 200,000         | 3,30            | 660,00           | 0,00            |
| 100           | 15-5        | Dpovenie na el. sieť rozvodu slaboprúdu, EZS, EPS+dodávka EPS a TEL, USTREDNE+rozvody+PC sieť+dom tel | sub | 1,000           | 5 528,00        | 5 528,00         | 0,00            |
| 101           | 20-1        | Zásuvka silová D+M 400V/16A                                                                           | sub | 1,000           | 24,77           | 24,77            | 0,00            |
| 102           | 20-2        | El.sporák 10 kW+DIGESTOR RECIRK                                                                       | sub | 2,000           | 266,00          | 532,00           | 0,00            |
| 103           | 20-4        | El. konvektor 1250 W                                                                                  | ks  | 2,000           | 49,28           | 98,56            | 0,00            |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                       |     |                 |                 | <b>14 602,37</b> | <b>0,00</b>     |