

**DODATOK Č.1 DZ221301200350101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2213012003501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Prešov
sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov
Slovenská republika
konajúci : JUDr. Pavel Hagyari
IČO : 00327646
DIČ : 2021225679
banka : Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie a refundácia: 4011650920/7500

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Rozpočet projektu k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. mája 2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 452 757,05 EUR (slovom štyristopäťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatšesť EUR a päť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 435 079,21 EUR (slovom štyristotridsaťpäťtisíc sedemdesiatdeväť EUR a dvadsaťjeden centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 413 325,25 EUR (slovom štyristotrinásťtisíc trisdvadsaťpäť EUR a dvadsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2213012003501**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Prešov – Caraffova väznica, NKP	
Kód ITMS	22130120035	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	
Oblasť podpory	3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
58 – ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	100	01 – Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	01 – Mestské

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Východné slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Prešov
Obec	Prešov
Ulica	Jarková
Číslo	28/A

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zabezpečiť trvalé využívanie NKP Caraffovej väznice na prezentáciu kultúrneho dedičstva regiónu, realizácia kultúrno-spoločenských aktivít a osvetové účely s prínosom k rozvoju kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
Špecifický cieľ projektu 1	Stavebno-technická obnova objektu NKP-Caraffovej väznice, vybavenie objektu interiérovým zariadením a IKT technikou.
Špecifický cieľ projektu 2	Spracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie transparentného verejného obstarávania, riadenia a implementácie projektu.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0	2009	1	2012
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	5	2017
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	5000	2017
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	3	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	452 757,05	2012

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2009	452 757,05	2012
dopad	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2017
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	2	2017

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 - Stavebno-technická obnova NKP, obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia	Stavebné práce ⁴	11/2010	11/2011
	Vybavenie ⁵	08/2011	10/2011
Podporné aktivity ⁶			
B - Projektové a inžinierske práce		05/2007	09/2007
C - Proces verejného obstarávania		01/2010	07/2010
D - Externý manažment projektov		10/2009	05/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			05/2012

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	418 576,93	17 677,84	436 254,77	
A1 - Stavebno-technická obnova NKP, obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia			EUR	365 179,03	17 677,84	382 856,87	717002
			EUR	365 179,03	17 677,84	382 856,87	Σ Stavba
			EUR	23 315,52	0,00	23 315,52	713001
			EUR	6 821,00	0,00	6 821,00	713002
			EUR	23 261,38	0,00	23 261,38	713004
			EUR	53 397,90	0,00	53 397,90	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	16 502,28	0,00	16 502,28	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	3 916,88	0,00	3 916,88	716
		SPOLU	EUR	3 916,88	0,00	3 916,88	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 094,40	0,00	2 094,40	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	10 491,00	0,00	10 491,00	637005
Celkovo			EUR	435 079,21	17 677,84	452 757,05	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Príloha č.2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Rekapitulácia

OBJEKT	cena bez DPH	cena s DPH	výdavková skupina
SO 01 Vlastný objekt - oprávnené výdavky	198 317,00 €	235 997,23 €	717002
SO 01.1 Vlastný objekt - statické zabezpečenie - OV	40 380,51 €	48 052,81 €	717002
SO 01.1 Vlastný objekt - statické zabezpečenie - NV	14 855,33 €	17 677,84 €	717002
SO 01.2 Vlastný objekt - ZTI + PLYN	5 754,10 €	6 847,38 €	717002
SO 01.3 Vlastný objekt - ústredné vykurovanie	15 145,08 €	18 022,65 €	717002
Elektroinštalácia - umelé osvetlenie	24 366,43 €	28 996,05 €	717002
PSN - poplachový systém narušenia	2 101,20 €	2 500,43 €	717002
SO 02 Vodovodná prípojka	5 147,49 €	6 125,51 €	717002
SO 03 Kanalizačná prípojka	9 601,63 €	11 425,94 €	717002
SO 04 Plynová prípojka	6 059,69 €	7 211,03 €	717002
Interiérové vybavenie	19 592,87 €	23 315,52 €	713001
IKT vybavenie - výpočtová technika	5 731,94 €	6 821,00 €	713002
IKT vybavenie - prevádzkové stroje	19 547,38 €	23 261,38 €	713004
Spolu	366 600,65 €	436 254,77 €	

Rekapitulácia - stavebná časť

oprávnené výdavky

výdavková skupina 717002	cena bez DPH	cena s DPH
SO 01 Vlastný objekt - oprávnené výdavky	198 317,00 €	235 997,23 €
SO 01.1 Vlastný objekt - statické zabezpečenie - OV	40 380,51 €	48 052,81 €
SO 01.1 Vlastný objekt - statické zabezpečenie - NV	14 855,33 €	17 677,84 €
SO 01.2 Vlastný objekt - ZTI + PLYN	5 754,10 €	6 847,38 €
SO 01.3 Vlastný objekt - ústredné vykurovanie	15 145,08 €	18 022,65 €
Elektroinštalácia - umelé osvetlenie	24 366,43 €	28 996,05 €
PSN - poplachový systém narušenia	2 101,20 €	2 500,43 €
SO 02 Vodovodná prípojka	5 147,49 €	6 125,51 €
SO 03 Kanalizačná prípojka	9 601,63 €	11 425,94 €
SO 04 Plynová prípojka	6 059,69 €	7 211,03 €
Spolu	321 728,46 €	382 856,87 €

Rekapitulácia - stavebná časť

oprávnené výdavky

výdavková skupina 717002	cena bez DPH	cena s DPH
SO 01 Vlastný objekt - oprávnené výdavky	198 317,00 €	235 997,23 €
SO 01.1 Vlastný objekt - statické zabezpečenie - OV	40 380,51 €	48 052,81 €
SO 01.2 Vlastný objekt - ZTI + PLYN	5 754,10 €	6 847,38 €
SO 01.3 Vlastný objekt - ústredné vykurovanie	15 145,08 €	18 022,65 €
Elektroinštalácia - umelé osvetlenie	24 366,43 €	28 996,05 €
PSN - poplachový systém narušenia	2 101,20 €	2 500,43 €
SO 02 Vodovodná prípojka	5 147,49 €	6 125,51 €
SO 03 Kanalizačná prípojka	9 601,63 €	11 425,94 €
SO 04 Plynová prípojka	6 059,69 €	7 211,03 €
Spolu	306 873,13 €	365 179,03 €

Stavba :PREŠOV - KARAFOVA VAZNICA, NKP MESTSKÁ GALÉRIA,CÚ 2009

Objekt :SO-01 VLASTNÝ OBJEKT

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	24,754	m3	57,160	1 414,94
2	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	24,754	m3	7,027	173,95
3	001	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	49,508	m3	6,163	305,12
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	24,754	m3	6,933	171,62
5	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	371,310	m3	0,444	164,86
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	24,754	m3	1,004	24,85
7	001	17120-1207	Poplatok za skládku zeminy	24,754	m3	16,657	412,33

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 667,66

2 - ZÁKLADY

8	002	21690-3111	Otrieskanie stien a rubu klenieb pieskom	36,099	m2	21,442	774,03
9	002	21690-4391	Priplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou	36,099	m2	5,381	194,25
10	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	2,970	m3	37,177	110,42
11	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	1,683	m3	138,809	233,62
12	011	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	16,500	m2	11,579	191,05
13	011	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	16,500	m2	3,618	59,70
14	002	28537-/p	Statické zabezpečenie	1,000	subor	0,000	0,00

2 - ZÁKLADY spolu :

1 563,07

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15	014	31023-9411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akejkol'vek hr. na maltu MC	1,031	m3	216,361	223,07
16	014	31023-9411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akejkol'vek hr. na maltu MC	0,473	m3	216,361	102,34
17	014	34023-8212	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	0,840	m2	37,189	31,24
18	011	34131-1611	Steny nosné z betónu prostého tr. B 20	1,472	m3	142,124	209,21
19	011	34135-1105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	29,440	m2	19,201	565,28
20	011	34135-1106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	29,440	m2	4,879	143,64
21	011	34290-1112	Osadenie drevených alebo oceľových stien s dverami	15,741	m2	17,462	274,87

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

1 549,64

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

22	011	41124-4272	Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 rozp. do 2 m hr. 140 mm	0,660	m2	56,740	37,45
23	011	43423-2122	Stupne z tehál KLINKER	6,600	m	22,925	151,31
24	011	43431-1113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	6,000	m	9,186	55,12
25	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	2,682	m2	12,011	32,21
26	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,682	m2	2,766	7,42

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

283,50

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

27	014	61142-1431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	489,838	m2	9,175	4 494,26
28	014	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	318,699	m2	7,167	2 284,12
29	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	10,140	m2	8,428	85,46
30	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	34,773	m2	16,283	566,21
31	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	54,947	m2	7,681	422,05
32	011	61247-6116	Postrek vnút. stien sanačný Bayosan SV61 hr. 4mm	154,924	m2	3,467	537,12
33	011	61247-6616	Omietka vnút. stien sanačná štuková Bayosan SP64G,SP64F hr. 30 mm	154,924	m2	24,874	3 853,58
34	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	64,497	m2	3,467	223,61
35	011	62241-1121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosti	607,798	m2	24,419	14 841,82
36	011	62242-1193	Omietka vonk. stien vápenná česaná zlož. I až II	2,600	m2	14,987	38,97
37	014	62242-2331	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 driapaných 30%	607,798	m2	5,463	3 320,40
38	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	0,635	m3	151,124	95,96
39	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	14,715	m3	146,887	2 161,44

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
40	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	22,584	m3	40,469	913,95
41	011	63224-6311	Dlažba z tehál KLINKER 26 cm dl. malta MVC2.5 na plocho záhrad. červ. tmavá	124,920	m2	41,858	5 228,90
42	011	63245-1131	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm	152,810	m2	7,027	1 073,80
43	011	63245-1135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm	35,830	m2	8,614	308,64
44	011	64195-2611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	26,000	kus	44,554	1 158,40
45	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	36,278	36,28
46	011	64295-2610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	13,000	kus	42,885	557,51
47	011	64295-2720	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	45,079	45,08
48	MAT	553 319840	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	1,000	kus	28,598	28,60
49	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	33,800	m	5,381	181,88

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

42 458,03

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

50	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	873,990	m2	2,965	2 591,38
51	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	4 369,950	m2	1,728	7 551,27
52	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	873,990	m2	1,599	1 397,51
53	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	290,720	m2	2,428	705,87
54	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	898,800	m2	2,521	2 265,87
55	014	95394-1110	Osadenie zábradlia	8,360	m	10,704	89,49
56	014	95394-1210	Osadenie kov. poklopov do 1 m2	1,000	kus	13,750	13,75
57	MAT	553 401700	Poklop oceľový ľahký KA 12 60x60	1,000	kus	104,352	104,35
58	013	96303-1432	Búranie tehlových klenieb na maltu MV, MVC hr. do 15 cm	0,660	m2	4,050	2,67
59	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	14,155	m3	90,415	1 279,82
60	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	17,880	m3	77,599	1 387,47
61	013	96504-9111	Prípl. k búr. bet. mazať so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	14,155	m3	11,462	162,24
62	013	96504-9112	Prípl. k búr. bet. mazať so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	17,880	m3	9,875	176,57
63	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	6,440	m2	12,886	82,99
64	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	13,743	m2	8,311	114,22
65	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	25,908	m2	6,140	159,08
66	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,724	m2	5,918	22,04
67	013	97103-5531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	0,840	m2	7,552	6,34
68	013	97103-5541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	0,108	m3	33,033	3,57
69	013	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	0,853	m3	21,746	18,55
70	013	97104-2651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	4,703	m3	133,498	627,84
71	013	97203-3371	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v klenbách z tehál hr. do 45 cm	0,356	kus	10,459	3,72
72	013	97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	489,838	m2	0,782	383,05
73	013	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	318,699	m2	0,630	200,78
74	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	74,123	m2	1,366	101,25
75	013	97801-5241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	607,798	m2	0,455	276,55
76	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	2,600	m2	1,471	3,82
77	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	10,550	m2	6,933	73,14
78	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	113,438	t	9,817	1 113,62
79	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	113,438	t	12,279	1 392,91
80	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 722,512	t	0,479	1 304,08
81	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	113,438	t	7,716	875,29
82	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	226,876	t	0,805	182,64
83	013	97913-1414	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	113,438	t	40,340	4 576,09
84	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	199,870	t	8,964	1 791,63

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

31 041,47

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

79 563,37

PRÁCE A DODÁVKY PSV**71 - IZOLÁCIE****711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**

85	711	71100-00011	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Vysekánie ryh pre osadenie kladnej elektrody	206,400	m	5,124	1 057,59
86	711	71100-00012	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Kladna elektroda	206,400	m	174,112	35 936,72

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
87	711	71100-00013	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Osadenie kladnej elektrody do vodiacej malty	206,400	m	4,366	901,14
88	711	71100-00014	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Vytvorenie lozka,vyvrtanie dier pre tyčové elektrody	190,800	m	3,980	759,38
89	711	71100-00015	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Zapoma elektroda	190,800	m	88,116	16 812,53
90	711	71100-00016	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Osadenie zapornej elektrody do ryh a tycových elektrod do dier do vodiacej malty	190,800	m	4,459	850,78
91	711	71100-00017	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Riadiaci system	2,000	ks	1 232,289	2 464,58
92	711	71100-00018	VYSUŠOVACÍ SYSTÉM KEROSAN-Vrtanie prestupov stien pre prepoiovacie kable, prepojenie elektrod,osadenie riadiacich skriniek,oyivienie systemu ' 7.62% z sumy 56 358,61'	390,000	m	14,761	5 756,79

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

64 539,51

713 - Izolácie tepelné

93	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	314,400	m2	1,016	319,43
94	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	188,640	m2	2,895	546,11
95	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	152,810	m2	0,805	123,01
96	MAT	283 220280	Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,5 S1300	192,413	m2	6,070	1 167,95
97	MAT	283 758310	Doska z ľahčeného POLYST 1000x500x60 17,5kg	311,732	kus	2,918	909,63
98	MAT	631 412080	Doska čadičová NOBASIL 75kg/m3 hr. 10cm	320,688	m2	6,070	1 946,58
99	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	50,127	%	1,400	70,18

713 - Izolácie tepelné spolu :

5 082,89

71 - IZOLÁCIE spolu :

69 622,41

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

100	721	72000-02	ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE + VNUT. PLYN	1,000	sub	0,000	0,00
-----	-----	----------	---	-------	-----	-------	------

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

0,00

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

101	731	73000-04	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	1,000	sub	0,000	0,00
-----	-----	----------	----------------------	-------	-----	-------	------

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :

0,00

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

102	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	35,000	m	1,576	55,16
103	762	76233-1813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	9,200	m	1,903	17,51
104	762	76233-1814	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2	25,000	m	2,218	55,45
105	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	35,000	m	6,630	232,05
106	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	9,200	m	9,233	84,94
107	762	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	25,000	m	10,225	255,63
108	762	76234-1610	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	3,000	m2	8,194	24,58
109	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	27,000	m2	3,117	84,16
110	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	27,000	m2	0,712	19,22
111	762	76234-3811	Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm	3,000	m2	1,494	4,48
112	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,819	m3	36,255	65,95
113	MAT	605 000005	Rezivo SM/JD akost I	2,001	m3	262,631	525,52
114	MAT	611 917430	Obloženie palubové CSM hr. 20 S101	158,922	m2	13,937	2 214,90
115	MAT	614 180100	Lišta smreková 20x30 trojstranne opracovaná	143,160	m	3,735	534,70
116	MAT	614 180143	Lišta úžitková 60x60	153,446	m	3,385	519,41
117	762	76252-2811	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm	26,980	m2	2,124	57,31
118	762	76252-4104	Polozenie podláh z dosiek hobľovaných na pero a drážku	147,150	m2	4,482	659,53
119	762	76252-6110	Polozenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	291,960	m2	3,280	957,63
120	762	76252-6210	Montáž podlahových líšt	142,080	m	0,490	69,62
121	762	76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	4,076	m3	5,066	20,65
122	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	64,584	%	4,500	290,63

762 - Konštrukcie tesárske spolu :

6 749,03

763 - Konštrukcie - drevostavby

123	763	76311-1111/p	Priečky sadrokartónové hr 65 mm	18,483	m2	31,212	576,89
124	763	76311-1111/p1	Priečky sadrokartónové hr 80 mm	27,019	m2	32,881	888,41
125	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	14,653	%	4,500	65,94

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :

1 531,24

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

764 - Konštrukcie klampiarske

126	764	76421-1203	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúl 1000 mm nad 45 st.	0,660	m2	86,330	56,98
127	764	76423-1260	Klamp. Cu pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 660	6,000	m	43,001	258,01
128	764	76451-0250	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	33,800	m	30,570	1 033,27
129	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	13,483	%	1,900	25,62

764 - Konštrukcie klampiarske spolu :

1 373,87

765 - Krytiny tvrdé

130	765	76531-6131	Zastreš. PREJZY 380x200mm do malty	27,000	m2	37,165	1 003,46
131	765	76531-6191	Zastreš. PREJZY prípl. za sklon do 60st.	27,000	m2	5,521	149,07
132	765	76531-6863	Demontáž k ďalšiemu použitiu prejzy so zvetranou maltou	27,000	m2	4,190	113,13
133	765	76531-6897	Demontáž k ďal. použitiu prejzy prípl. za sklon do 60st.	4,500	m2	0,747	3,36
134	765	76531-8537	Hrebene z PREJZY do malty	6,000	m	16,365	98,19
135	765	76531-8868	Demontáž k ďal. použitiu hrebeňov so zvetr. maltou, prejzy	4,500	m	1,494	6,72
136	765	76531-8891	Demontáž do sute hrebeňov prípl. za sklon do 60st.	4,500	m	0,607	2,73
137	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	13,767	%	6,100	83,98

765 - Krytiny tvrdé spolu :

1 460,64

766 - Konštrukcie stolárske

138	66	76600-0505	M+D Výlez do pôjda	1,000	sub	251,741	251,74
139	MAT	611 000004	Parapetna doska smrekova s do 250mm	35,152	m	40,037	1 407,38
140	MAT	611 000017	Obklad schodov dubový masív	5,138	m2	693,697	3 564,22
141	MAT	611 10-011	Okno EURO atyp 1450x1250	2,000	kus	471,569	943,14
142	MAT	611 10-012	Okno EURO atyp 1420x1100	2,000	kus	421,377	842,75
143	MAT	611 10-013	Okno EURO atyp 1150x1250	1,000	kus	428,381	428,38
144	MAT	611 10-014	Okno EURO atyp 550x650	1,000	kus	165,750	165,75
145	MAT	611 10-015	Okno EURO atyp 600x600	8,000	kus	176,255	1 410,04
146	MAT	611 10-016	Okno EURO atyp 1000x400	4,000	kus	110,889	443,56
147	MAT	611 10-017	Okno EURO atyp 700x700	1,000	kus	192,596	192,60
148	MAT	611 10-018	Okno EURO atyp 1400x1200	2,000	kus	454,060	908,12
149	MAT	611 10-019	Okno EURO atyp 1220x900	2,000	kus	358,346	716,69
150	MAT	611 10-020	Okno EURO atyp 600x800	1,000	kus	134,234	134,23
151	MAT	611 10-021	Okno EURO atyp 800x760	1,000	kus	204,269	204,27
152	MAT	611 10-022	Okno EURO atyp 600x600	1,000	kus	88,711	88,71
153	MAT	611 10-023	Dvere EURO atyp 2050x2100	1,000	kus	1 914,290	1 914,29
154	MAT	611 10-024	Dvere EURO atyp 1000x1940	1,000	kus	1 225,728	1 225,73
155	MAT	611 10-025	Dvere EURO atyp 800x2000	1,000	kus	490,245	490,25
156	MAT	611 10-026	Dvere EURO atyp 800x2140	1,000	kus	560,280	560,28
157	MAT	611 10-027	Dvere EURO atyp 900x1900	1,000	kus	562,615	562,62
158	MAT	611 10-028	Dvere EURO atyp 600x1970, kazetové	1,000	kus	455,228	455,23
159	MAT	611 10-029	Dvere EURO atyp 800x1970, kazetové	3,000	kus	490,245	1 470,74
160	MAT	611 10-030	Stena EURO atyp 2530x3470 s dverami	2,000	kus	1 389,028	2 778,06
161	MAT	611 10-031	Stena EURO atyp 2680x3000 s dverami	1,000	kus	1 400,700	1 400,70
162	MAT	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	1,000	kus	455,228	455,23
163	MAT	611 617221	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	3,000	kus	490,245	1 470,74
164	MAT	611 872010	Prah dubový dĺžka 102 šírka 15	1,000	kus	3,969	3,97
165	MAT	611 872615	Prah dubový dĺžka 205 šírka 15	1,000	kus	7,120	7,12
166	766	76612-3510	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 2,75m	15,741	m2	5,930	93,34
167	766	76649-2100	Montáž obloženia sch. stupnou	4,940	m2	14,229	70,29
168	766	76662-2221	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. do 0,40m2	14,000	kus	3,350	46,90
169	766	76662-2222	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. do 0,81m2	3,000	kus	3,455	10,37
170	766	76662-2233	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 2-kríd. do 1,45m2	2,000	kus	4,050	8,10
171	766	76662-2234	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 2-kríd. do 2,10m2	7,000	kus	4,225	29,58
172	766	76666-2312	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 1-kr. do 0,8m	11,000	kus	5,906	64,97
173	766	76666-2322	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 1-kr. nad 0,8m	4,000	kus	6,583	26,33
174	766	76666-2341	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 2-kr. nad 1,45m	2,000	kus	11,357	22,71
175	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	1,000	kus	3,128	3,13
176	766	76669-5232	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm	1,000	kus	4,237	4,24
177	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	248,765	%	0,800	199,01

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

766 - Konštrukcie stolárske spolu :

25 075,47

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

178	767	76721-1113	Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. do muríva	500,000	kg	1,903	951,50
179	767	76722-1110	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muríva, do 15 kg	8,350	m	3,350	27,97
180	767	76751-0111	Montáž kanálových krytov, osadenie	874,000	kg	1,424	1 244,58
181	767	76764-1110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokríd.	1,000	kus	13,272	13,27
182	MAT	553 /P89	Medeny rost na kanalik	1,000	kus	45,990	45,99
183	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	95,680	kg	1,226	117,30
184	MAT	553 000011	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	580,000	kg	1,226	711,08
185	MAT	553 000014	Oceľové zabradlie z rúrok	27,780	kg	1,868	51,89
186	MAT	553 000017	Oceľové zabradlie	2,350	m	63,732	149,77
187	MAT	553 000076	Oceľové dvere atyp 1050x2000+770	1,000	kus	822,911	822,91
188	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	95,680	kg	4,856	464,62
189	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	46,009	%	1,100	50,61

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

4 651,50

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

40 841,74

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

190	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	35,830	m2	13,330	477,61
191	771	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	8,890	m2	1,447	12,86
192	771	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	7,147	m2	1,914	13,68
193	MAT	597 638030	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	36,547	m2	19,026	695,34
194	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	11,995	%	3,900	46,78

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

1 246,28

776 - Podlahy povlakové

195	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	122,200	m	0,327	39,96
196	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	142,140	m2	2,393	340,14

776 - Podlahy povlakové spolu :

380,10

77 - PODLAHY spolu :

1 626,38

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE**781 - Obklady z obkladačiek a dosiek**

197	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	56,959	m2	16,423	935,44
198	771	78141-9701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. pórov.	18,510	m2	4,179	77,35
199	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	56,959	m2	0,175	9,97
200	771	78141-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	22,430	m2	2,883	64,67
201	MAT	597 814100	Obkl. pórovínové maľba 150x150 l	58,098	m2	18,443	1 071,50
202	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	21,589	%	2,200	47,50

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

2 206,42

782 - Obklady z kameňa

203	782	78211-1140	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné lice hr. 25-30mm	10,800	m2	26,100	281,88
204	MAT	583 852810	Doska obkladová brúsená 2602,2701 hr.4 3/2	11,920	m2	77,039	918,30
205	782	99878-2202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	12,002	%	2,450	29,40

782 - Obklady z kameňa spolu :

1 229,59

783 - Nátery

206	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	76,290	m2	4,984	380,23
207	783	78390-2811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	18,438	m2	6,046	111,48
208	783	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	18,438	m2	0,560	10,33

783 - Nátery spolu :

502,03

784 - Maľby

209	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	810,777	m2	0,665	539,17
210	784	78445-2471	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	810,777	m2	2,696	2 185,85

784 - Maľby spolu :

2 725,02

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

6 663,06

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

118 753,59

PRÁCE A DODÁVKY M**M21 - 155 Elektromontáže**

211	002	21000-65	ELI - UMELE OSVETLENIE	1,000	sub	0,000	0,00
212	002	21000-66	ROZVADZAČ	1,000	sub	0,000	0,00
213	002	21000-72	PSN - POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA	1,000	sub	0,000	0,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

0,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

0,00

Rozpočet celkom :

198 316,96

Stavba :PREŠOV - KARAFOVA VAZNICA, NKP MESTKÁ GALÉRIA

Objekt :SO - 01

Časť :Statické zabezpečenie - oprávnené výdavky

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------------	---------------------------	-------------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4	012	38994-101R	Kovové stav. doplnkové konštr. pre otvor v klenbe - zhotovenie	362,000	kg	2,416	72,784	874,59	0,00	874,59
---	-----	------------	--	---------	----	-------	--------	--------	------	--------

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

874,59

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5	013	97501-1431	Podporná výdrevá zákl. muríva v. do 1 m hr. 90 cm dl. do 3 m	139,000	m	71,850	2 164,553	9 987,15	0,00	9 987,15
6	013	97502-2441	Podchyt. nadzákl. muríva v. do 3 m hr. do 90 cm dl. do 3 m	42,700	m	193,426	5 827,152	8 259,29	0,00	8 259,29
7	013	97502-2461	Podchyt. nadzákl. muríva v. do 3 m hr. do 90 cm dl. nad 3 m	90,600	m	230,523	6 944,736	20 885,38	0,00	20 885,38
9	013	97504-3111	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	19,600	m	12,393	373,352	242,90	0,00	242,90
11	013	97506-3131	Podchyt. schodov, podest obojstr. rov. do 3,5 m do 800 kg/m	5,880	m2	22,312	672,171	131,19	0,00	131,19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

39 505,92

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

40 380,51

Rozpočet celkom :

40 380,51

ROZPOČET

Stavba: Prešov-Caraffová väznica,NKP Mestská galéria
 Objekt: SO-01 VLASTNÝ OBJEKT
 Časť: ZTI+PLYN

Objednávateľ: Mesto Prešov

Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o.

Dátum: 26. 3. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

948,95

1	721	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	5,000	14,681	73,41
2	721	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	25,000	16,098	402,45
3	721	721171111	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	2,000	18,270	36,54
4	721	721171112	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	5,000	19,676	98,38
5	721	721173303	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v laboratórnych stoloch D 32x1,8	m	1,000	9,222	9,22
6	721	721173304	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v laboratórnych stoloch D 40x1,8	m	3,000	12,475	37,43
7	721	721173305	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v laboratórnych stoloch D 50x1,8	m	5,000	17,318	86,59
8	721	721173306	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v laboratórnych stoloch D 63x1,8	m	4,000	22,916	91,66
9	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	2,000	1,916	3,83
10	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,000	2,137	4,27
11	721	721223418	Zápachová uzávierka podlahová T 1023	ks	2,000	14,554	29,11
12	721	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	1,000	20,396	20,40
13	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,592	4,14
14	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	5,000	0,755	3,78
15	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	38,000	0,709	26,94
16	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,753	19,560	14,73
17	721	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,753	8,061	6,07

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 300,86

18	721	722171211	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0(15)	m	36,000	10,407	374,65
19	721	722171212	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7(20)	m	24,000	10,663	255,91
20	721	722171213	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4(25)	m	10,000	12,161	121,61
21	721	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20(15)	m	36,000	0,836	30,10
22	721	722172302	Lepenie plastového potrubia DN 25(20)	m	24,000	1,011	24,26
23	721	722172303	Lepenie plastového potrubia DN 32(25)	m	10,000	1,173	11,73
24	721	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20(15)-inf.	ks	60,000	1,243	74,58

25	721	722173002	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 25(20)-inf.	ks	30,000	1,382	41,46
26	721	722173003	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 32(25)-inf.	ks	20,000	1,591	31,82
27	721	722181111	20	m	60,000	1,707	102,42
28	721	722181113	Izolácia plast.a oceľ.potrubia MIRELONOM DN 25	m	7,000	2,137	14,96
29	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	5,076	10,15
30	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	4,809	9,62
31	721	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	6,000	3,066	18,40
32	721	722229103	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	3,000	3,229	9,69
33	551	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1",GK-25	kus	1,000	8,479	8,48
34	551	5512154600	Ventil parný šikmý mosadz. VE 5083 1/2",GK-15	kus	2,000	3,949	7,90
35	551	5512153600	Ventil parný spätný zvislý mosadz. VE 3038 1/2",ZK-15	kus	1,000	5,691	5,69
36	551	5512147000	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 1"-ZK-25	kus	1,000	7,085	7,09
37	551	5511085200	Ventil Výtokový K3d-15	kus	1,000	3,601	3,60
38	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	70,000	1,138	79,66
39	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	70,000	0,790	55,30
40	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,072	16,970	1,22
41	721	998722192	Vodovod,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,072	7,910	0,57

723

Zdravotechnika - plynovod

884,47

42	721	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	5,500	9,699	53,34
43	721	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,500	12,649	44,27
44	721	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním-akosť 11353.0 DN32	m	10,000	16,830	168,30
45	721	723130205	Potrubie z oceľových rúrok závitových bralenových spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 32	m	2,000	13,229	26,46
46	721	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9	m	2,200	11,429	25,14
47	721	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	sub	1,000	41,396	41,40
48	721	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 5/4	sub	1,000	11,243	11,24
49	721	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	2,000	31,779	63,56
50	721	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	sub	2,000	2,683	5,37
51	551	5513442600	Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 800 1/2",ozn.K1	kus	1,000	4,065	4,07
52	551	5513446600	Kohút pre plyn. inštal. s nátr. K 806 1/2",GK-15	kus	1,000	4,553	4,55

53	721	723234101	Montáž a dodávka RTP typ Alz-6U/A,B	sub	1,000	260,350	260,35
54	422	4224351000	Skrinka pre RTP+plynomer	kus	1,000	100,354	100,35
55	721	723239105	Montáž a dodávka konzol	ks	6,000	11,464	68,78
56	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,292	17,097	4,99
57	721	998723192	Plynovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,292	7,852	2,29

724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

459,00

58	721	724221151	Montáž cirk.čerpáda	sub	1,000	17,039	17,04
59	426	4268121500	Obeh.čerpadlo TÚV WILO-STAR Z15A,1-230V-R1,P1=27-31W,P2=2W,n=2600ot.Q=0,05l/s,H=0,625m	kus	1,000	281,083	281,08
60	721	724231151	Montáž príslušenstva-meracie, teplomer priamy	sub	1,000	11,429	11,43
61	388	3883215200	Teplomer T3z 0-200 st.C na zásob.ohr.TÚV	kus	1,000	8,014	8,01
62	388	3884115000	Manometer deformačný kruhový typ 03313	kus	1,000	19,629	19,63
63	388	3885001390	Tlakomer prema 03388 0-6kPa,(ozn.M)	ks	1,000	69,458	69,46
64	551	5512753200	Ventil poistný P13-217-616,otv.pretlak 0,55MPa.,DN25	kus	1,000	39,956	39,96
65	551	5512113900	Ventil poist.odvzduš.V 4310-15,VK-15	kus	1,000	11,847	11,85
66	721	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	31,883	0,38
67	721	998724192	Strojné vybavenie, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,012	13,717	0,16

725

predmety

2 111,38

68	721	7251191060	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo nízko položených	ks	3,000	38,527	115,58
69	551	55106729000	Nádržka T 2431-01	kus	3,000	21,372	64,12
70	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	3,000	2,172	6,52
71	642	6423003300	Wc kombi 32194 Bermuda odpad spodný	kus	3,000	189,909	569,73
72	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	2,000	31,837	63,67
73	642	6421374100	Umývadlo biele výber s dierou 10371	kus	2,000	46,228	92,46
74	551	5514352700	Batéria umýv.a drezová mosadzná s jedným otvorom TU 8100 XV - 1/2"x 100	kus	3,000	48,318	144,95
75	551	5514023100	Ventil výtokový T210-15	kus	2,000	13,822	27,64
76	721	725249102	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchových mís	sub	1,000	138,091	138,09
77	552	55223371000	Sanit.technika Vagnerplast Sprchové vaničky-tr.Štandard (nožičky, sífón)URAN 90x90x12 alebo 18 NO	ks	1,000	185,027	185,03
78	552	5523400000	Výlevka č.231	kus	1,000	192,577	192,58
79	721	725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže,liatinová	sub	1,000	17,097	17,10
80	721	725619101	Montáž plynového sporáka bez regulátora tlaku,svietiplynový,metánový	ks	1,000	28,004	28,00
81	541	5413100100	Plyn.šporák Mora 1101-I.C.	Kus	1,000	278,760	278,76
82	721	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	3,000	6,237	18,71
83	551	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	1,000	98,263	98,26
84	721	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	6,284	6,28
85	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	2,000	3,461	6,92

86	551	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	2,000	4,530	9,06
87	721	725869214	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,drezová dvojdielna D 50	ks	1,000	7,178	7,18
88	551	5516170300	Uzávierka zápachová drezová D 50 mm	kus	1,000	9,176	9,18
89	721	725949120	Montáž EUV	sub	1,000	3,798	3,80
90	551	5516274100	EUV 25D	KUS	1,000	4,878	4,88
91	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	1,092	2,18
92	551	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm	kus	2,000	8,827	17,65
93	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,118	19,409	2,29
94	721	998725192	Zariadenie predmety,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,118	6,400	0,76

783 Dokončovacie práce - nátery

49,44

95	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	19,000	1,882	35,76
96	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	19,000	0,720	13,68

OST Ostatné

0,00

97	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,005	0,000	0,00
----	---	------	----------------------------	-----	--------	-------	------

Celkom

5 754,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia NKP-Prešov-Caraffova väznica-mestská galéria

Objekt: SO-01 Vlastný objekt

Objednávateľ: Mesto Prešov

Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 26. 3. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
PSV Práce a dodávky PSV						
713 Izolácie tepelné						
1	713030004	Izolácia potrubia DN25, TUBOLIT DG-A, HR.9mm, 28x9mm	BM	7,000	0,63	4,41
2	713030045	Lepidlo IZOTHERM 520, konvica 0,5 litra/30 bm	KUS	1,000	14,18	14,18
3	713030046	Izolačná páska PVC-šedá, 50mmx20m	KUS	1,000	2,66	2,66
4	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	7,000	3,36	23,52
5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	0,49	0,69
731 Ústredné kúrenie, kotolne						
6	K376150	Zostava -kotol kondenzačný, typ ecoTEC plus VC INT 376/3-5, Q=12-37kW+ohrievač VIH-R150	KUS	1,000	2430,03	2 430,03
7	7095340	Neutralizačné zariadenie Neutakon	kpl	1,000	256,52	256,52
8	7095350	Náplň do neutralizačného zariadenia Neutakon	kpl	1,000	163,23	163,23
9	303200	Zvislý dymovod 1,53, so strešným nástavcom DN80/125mm	ks	1,000	91,57	91,57
10	303203	Kondenzačný dymovod 80/125 mm -predĺženie 1m	ks	2,000	44,34	88,68
11	303205	Kondenzačný dymovod zvislý 80/125 mm - predĺženie 2m	ks	2,000	72,45	144,90
12	303211	Kondenzačný dymovod zvislý 80/125 mm - koleno 2x45st.	ks	1,000	48,16	48,16
13	3030020028518	Ekviterický regulátor typ calorMATIC 430	ks	1,000	145,86	145,86
14	306790	Základová doska s krytom VR 55	ks	1,000	11,31	11,31
15	731249211	Montáž rýchlvyhrievacieho agregáta plynového bez prípravy TUV	SUB	1,000	110,36	110,36
16	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 m do 12 m	%	3,750	2,50	9,38
732 Ústredné kúrenie, strojovne						
17	4360001125	Úprava vody nerladený prístroj EZV 25	kus	1,000	305,08	305,08
18	732070018	Montáž elektromagnetickej upravy vody typu EZVxx DOM	KPL	1,000	97,80	97,80
19	732199100	Montáž orientačného štítka	SUB	2,000	2,81	5,62
20	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	sub	1,000	42,58	42,58
21	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150	4,98	5,73
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
22	136800-050	Plastová rúrka REHAU, typ RAUTHERM S 17x2, v ochrannej rúrke	m	172,000	3,59	617,48
23	136810-050	Plastová rúrka REHAU, typ RAUTHERM S 20x2, v ochrannej rúrke	m	78,000	4,02	313,56
24	136770-120	Plastová rúrka REHAU, typ RAUTHERM S 25x2,3mm	m	47,000	4,15	195,05
25	136900-050	Plastová rúrka REHAU, typ RAUTHERM S 32x2,9mm	m	8,000	6,85	54,80
26	137160-025	Ochranná rúrka REHAU, pre rúrku DN25mm	m	47,000	1,68	78,96
27	137170-025	Ochranná rúrka REHAU, pre rúrku DN32mm	m	7,000	2,35	16,45
28	250297-002	Násuvná objímka pre rúrku RAUTHERM S DN17mm	ks	108,000	1,07	115,56
29	250307-002	Násuvná objímka pre rúrku RAUTHERM S DN20mm	ks	44,000	1,30	57,20
30	259197-002	Násuvná objímka pre rúrku RAUTHERM S DN25mm	ks	18,000	1,74	31,32
31	259139582-001	Násuvná objímka pre rúrku RAUTHERM S DN32mm	ks	10,000	2,98	29,80
32	240527-001	Pripojovacia garnitúra rad. pre RAUTHERM S 17, L17/250 so strmeňom	pár	23,000	10,94	251,62
33	250297-002	T-kus pre rúrku RAUTHERM S, odbočka 17x17x17mm	ks	8,000	9,15	73,20
34	253529-002	T-kus pre rúrku RAUTHERM S, odbočka 25x25x25mm	ks	2,000	12,85	25,70
35	258867-002	T-kus pre rúrku RAUTHERM S, odbočka redukovaná 20x17x20mm	ks	10,000	9,98	99,80
36	258857-002	T-kus pre rúrku RAUTHERM S, odbočka a prietok redukovaný 20x17x17mm	ks	8,000	9,98	79,84

37	253549-002	T-kus pre rúrku RAUTHERM S, odbočka a prietok redukovaný 25x17x20mm	ks	8,000	12,22	97,76
38	261083-001	T-kus pre rúrku RAUTHERM S, odbočka a prietok redukovaný 32x25x25mm	ks	2,000	19,89	39,78
39	253261163-001	T-kus pre rúrku RAUTHERM S, odbočka redukovaná 32x20x32mm	ks	4,000	19,98	79,92
40	257388-002	Hmoždinkový hák pre 2 rúrky	ks	71,000	0,49	34,79
41	258408-002	Vodiaci oblúk 90st, rozmer 17	ks	46,000	1,18	54,28
42	253439-002	Prechod 25-R 1-L18	ks	2,000	13,88	27,76
43	261143-001	Prechod 32-R 1	ks	2,000	16,17	32,34
44	253259469-002	Spojka-prechod-redukovaná 20-17	ks	4,000	7,60	30,40
45	261173-001	Pripojovacie šrúbenie k radiátorom G 3/4-13-15	pár	23,000	7,50	172,50
46	733139162	Montáž potrubia REHAU 20% z dodávky	kpl	1,000	760,06	760,06
47	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	7,000	28,13	196,91
48	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	7,000	0,56	3,92
49	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	305,000	0,13	39,65
50	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	4,64	6,96

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

51	5517300770	Armatúry HEIMEIER, termostatická hlavica K, o.č.6002-00,500	ks	21,000	40,11	842,31
52	5517300771	Armatúry HEIMEIER, termostatická hlavica K, o.č.7300-00,500	ks	2,000	30,08	60,16
53	5517301070	Armatúry HEIMEIER, hydrolux 3/4" s prip.šrobením o.č.5503-03,000	ks	1,000	51,06	51,06
54	5517302300	Armatúry HEIMEIER, VEKOLUX -dvojtrubkový systém R, o.č.0531.50,000	ks	23,000	19,48	448,04
55	5517301031	Armatúry HEIMEIER, Globo H kohút 1" o.č.0600-04.000	ks	4,000	22,72	90,88
56	5517302590	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER TA STAD DN 25 bez vyp.	ks	2,000	107,95	215,90
57	734020001	Ventil poistný závit. rohový DUCO 1/2" x 1/2" K, alfa=0,444, o.p.=0,18MPa	KUS	1,000	22,25	22,25
58	4848905860	Odvzdušňovací ventil s ručným koliečkom, tesnený, chróm, 1/4"	ks	23,000	0,64	14,72
59	734163412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	sub	1,000	28,78	28,78
60	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	KUS	47,000	0,90	42,30
61	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KUS	23,000	2,67	61,41
62	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	KUS	1,000	3,25	3,25
63	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KUS	7,000	3,55	24,85
64	734294104	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	KUS	2,000	0,70	1,40
65	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	2,94	0,88

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

66	4845390150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500	ks	1,000	83,64	83,64
67	4845397700	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 300x1400	ks	10,000	146,03	1 460,30
68	4845397800	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 300x1600	ks	3,000	156,68	470,04
69	4845400300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0500	ks	1,000	109,02	109,02
70	4845400400	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0700	ks	2,000	131,26	262,52
71	4845400450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA	ks	1,000	141,26	141,26
72	4845400550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA	ks	4,000	162,40	649,60
73	4845404400	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1000	ks	1,000	215,28	215,28
74	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	23,000	3,91	89,93
75	735027903	Závesná konzola K90+opierka D90	KPL	23,000	3,79	87,17
76	735027901	Zaslepovacia zátka "Z" G 1/2" pre teleso Korad P90	KUS	23,000	1,54	35,42
77	735040003	AL - reflexná doska	m2	23,000	2,44	56,12
78	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	SUB	1,000	20,28	20,28
79	735159523	Montáž vykurovacieho telesa P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	SUB	9,000	23,31	209,79
80	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	SUB	13,000	24,87	323,31
81	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	18,40	30,36

82	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	1,000	2,66	2,66
----	-----------	---	----	-------	------	------

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

83	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	KG	1,000	34,50	34,50
84	230050033	Zhotovenie doplnkových konštrukcií	KG	1,000	20,70	20,70
85	1323101800	Uholník rovnoramenný 113/73 25x25x3	t	0,001	22,08	0,02
86	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	M	312,000	0,82	255,84
87	M23-MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	9,75	58,50
88	M23-MV	Murárske výpomoci	%	1,000	9,75	9,75
89	M23-PD	Presun dodávok	%	1,000	9,75	9,75
90	M23-PM	Podružný materiál	%	3,000	9,75	29,25
91	M23-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	9,75	9,75

OST Ostatné

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

92	HZS1	Vykurovací skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	HOD.	18,000	13,00	234,00
93	HZS3	Vykurovací skúška prirážka 14% za dobu od 14 do 20 hodiny	HOD.	4,500	13,00	58,50
94	HZS4	Vykurovací skúška prirážka 28% za dobu od 20 do 06 hodiny	HOD.	7,500	16,00	120,00
95	HZS5	Zaregulovanie systému	HOD.	18,000	20,00	360,00
96	HZS12	Dovoz a napustenie upravenej vody do systému	hod.	5,000	20,00	100,00
97	HZS8	Odborná prehliadka kotolne	kpl.	1,000	70,00	70,00

Celkom

15 145,08

Stavba: PREŠOV - KARAFFOVÁ VEZNICA MKP, MESTSKÁ GALÉRIA
 Objekt: SO 01- VLASTNÝ OBJEKT - Elektroinštalácia
 Objednávateľ: Mesto Prešov

		Materiál	Materiál SVIETIDLA	Montáž; práce	Práce v HZS	Spolu EUR,-
ELI- UMELE OSVETLENIE		7 865,26	6 293,97	9587,103	620,10	24366,43
Spolu bez DPH						24366,43

OBJEKT: ELEKTROINŠTALÁCIA - UMELE OSVETLENIE

I. Materiál	Názov materiálu	MJ	Množstvo	JC	Spolu
	CYKY 3Cx1,5	M	350,000	0,58	203,00
	CYKY 5Cx1,5	M	130,000	0,86	111,80
	CYKY 2Ax1,5	M	50,000	0,40	20,00
	CYKY 3Cx2,5	M	500,000	0,81	405,00
	CYKY 5Cx2,5	M	70,000	1,39	97,30
	CYKY 3Ax1,5	M	150,000	0,58	87,00
	VODIC CYY 6MM2 ZELENOZLTÝ	M	100,000	0,63	63,00
	VODIC CYY 25MM2 ZELENOZLTÝ	M	50,000	3,16	158,00
	SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-A01340	KUS	12,000	5,57	66,84
	SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-A05340	KUS	2,000	7,29	14,58
	SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-A06340	KUS	22,000	6,05	133,10
	SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-A07340	KUS	1,000	6,90	6,90
	SPORAKOVÁ PRÍPOJKA 3F	KUS	3,000	14,25	42,75
	ZASUVKA IP20,230V/16A-ZAPUSTENA	KUS	60,000	5,34	320,40
	ROZVODKA KRABICOVA KR68	KUS	80,000	2,12	169,60
	ROZVODKA KRABICOVA KP68	KUS	100,000	0,20	20,00
	RURKA OHYBNA PVC D 29MM TYP 2329	M	1400,000	0,59	826,00
	SVORKOVNICA HUS, S KRYTOM	KUS	1,000	9,11	9,11
	ROZVADZAC HR (rozpol. nižšie)	KUS	1,000	2219,00	2219,00
	BRILUX ESTRA TS-LIŠT 2m	KUS	25,000	71,87	1796,75
	BRILUX ESTRA WI-SPOJKA	KUS	40,000	3,98	159,20
	BRILUX ESTRA WHI-KONCOVKA	KUS	10,000	6,03	60,30
Spolu					6989,63
	Podružný materiál	%	3,000		209,69
	SPOLU				7199,32
	PPV	%	6,000		431,96
	GZS	%	3,250		233,98
Materiál spolu					7865,26

I. Materiál SVIETIDLA	Názov materiálu	MJ	Množstvo	JC	Spolu
A	BRILUX, NEON 2x36 W-FABIA 236	KUS	4,000	99,98	399,92
B	BRILUX, REFLEKTOR ESTRA A11,E27, 50W	KUS	51,000	83,20	4243,20
C	BRILUX, NASTRENNÉ SVIETIDLO,ASTA,E27,60W	KUS	23,000	20,45	470,35
D	BRILUX, VONKAJŠIE SVIETIDLO,EL-490DN,E27,100W	KUS	2,000	50,23	100,46
E	BRILUX, BODOVE,BLAX 20,50W,G9	KUS	4,000	24,80	99,20
N	BRILUX, NUDZ, AWB-SD, 8W, 2hod	KUS	12,000	47,80	573,60
	ZIAROVKA 100W	KUS	76,000	2,56	194,56
	ZIARIVKA 36W DLT	KUS	8,000	3,10	24,80
	ŠTARTER 20 W	KUS	8,000	0,57	4,56
Spolu					6110,65
	Podružný materiál 3%	%	3,000		183,32
Materiál SVIETIDLA spolu					6293,97

III. Montáž materiálu						
ČP	Popis položky		MJ	Množstvo	JC	Spolu
	Montazne a demontazne prace					
210 010522	ODVIECKOVANIE KRABICE NA SKRUTKU		KUS	80,000	0,19	15,20
210 020331	MONTÁŽ LIŠTY, ZÁVESU		M	58,000	3,32	192,56
210 810001	KABEL CYKY 2AX1,5 VOLNE ULOZENY		M	30,000	0,55	16,50
210 810005	KABEL CYKY 3CX1,5 VOLNE ULOZENY		M	350,000	0,60	210,00
210 810015	KABEL CYKY 5CX1,5 VOLNE ULOZENY		M	130,000	0,67	87,10
210 810006	KABEL CYKY 3CX2,5 VOLNE ULOZENY		M	500,000	0,63	315,00
210 810016	KABEL CYKY 5CX2,5 VOLNE ULOZENY		M	70,000	0,67	46,90
210 810005	KABEL CYKY 3AX1,5 VOLNE ULOZENY		M	150,000	0,60	90,00
210 100102	UKONC,A ZAPOJ,VODICA 16 MM2 VCITANE OKA		KUS	72,000	0,78	56,16
210 100251	UKONC,KAB,CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK		KUS	21,000	2,93	61,53
210 220002	OCHRANNE POSPOJOVANIE CU16-25VOLNE		M	150,000	2,65	397,50
210 110041	VYPINAC JEDNOPOLOVY -1		KUS	12,000	2,73	32,76
210 110043	PREPINAC SERIOVY -5		KUS	2,000	3,50	7,00
210 110045	PREPINAC STRIERDAVÝ -6		KUS	22,000	3,59	78,98
210 110046	PREPINAC KRIZOVY -7		KUS	1,000	3,34	3,34
747 131200	ZAPOJENIE EL SPOTREBIČA		KUS	20,000	8,50	170,00
210 111021	ZASUVKA 10/16A 250V 2P+Z ,		KUS	60,000	3,62	217,20
210 200116	SVIETIDLO MONTÁŽ		KUS	96,000	13,85	1329,60
210 190003	MONTAZ OCELOPLECH,ROZVODNICE DO 100KG		KUS	1,000	17,85	17,85
210000000	REZANIE DRAŽKY PRE VODIČ DO 29 mm		M	400,000	8,75	3500,00
210 010004	TRUBKA OHYBNA PVC 29MM		M	1400,000	0,80	1120,00
210010311	MONTÁŽ KRABICE KP 68		KS	100	2,63	263,00
210010321	MONTÁŽ KRABICE KR 68		M	80	6,84	547,20
Spolu	Montazne a demontazne prace					8775,38
	PPV		%	6,000		526,52
	GZS		%	3,250		285,20
Spolu montážne a stavebné práce						9587,10

IV. Práce v HZS						
ČP	Popis položky		MJ	Množstvo	JC	Spolu
	HZS - DEMONTÁŽNE PRÁCE		HOD	20,000	6,00	120,00
	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE		HOD	30,000	16,67	500,10
Spolu						620,10

I.HR						
	ROZVÁDZAČ HR		MJ	Množstvo	JC	Spolu
	ROZVÁDZAČ OCEP 600x900x250		KUS	1,000	179,50	179,50
	ISTIČ LSN 16B/3		KUS	3,000	17,50	52,50
	ISTIČ DO 16B/1		KUS	7,000	5,16	36,12
	PRUD. CHRÁNIČ FI-16/1/033/B		KUS	14,000	75,10	1051,40
	SVORKA RADOVÁ RS2,5		KUS	50,000	0,39	19,50
	NILOVA PŘÍPOJNICA AL 40/5		KUS	2,000	13,29	26,58
	ISTIČ BA 511.37- 100A		KUS	1,000	151,22	151,22
	PREPOJOVACIA LIŠTA		KUS	1,000	4,70	4,70
	ELEKTROMER PRIAMY ET423 120A		KUS	1,000	185,40	185,40
Spolu						1706,92
MONTÁŽ 30%			%	30,000		512,08
ROZVÁDZAČ HR SPOLU						2219,00

Názov stavby: Prešov – Caraffova
 väznica, NKP
 Objekt: SO-01 vlastný objekt
 Časť: PSN – Poplachový systém
 narušenia

Názov časti	Dodávka	Montáž	%	€
Montáž zariadenia EZS	-	545,5	-	545,5
Dodávka zariadenia EZS	1555,7	-	-	1555,7
Spolu:	1555,7	545,5	-	2101,20
ZRN spolu:				2101,20

Cena spolu bez DPH (€)	2101,20
DPH 19%	399,23
Cena spolu s DPH (€)	2500,43

Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotk. cena € (Sk)	Náklady spolu (montáž) € (Sk)
ODIS C22M/2006	Montáž zariadenia PSN:				
220.32 – 1703	Montáž ústredne PSN 16 slučkovej	ks	1	124	124
220.32-1723	Montáž klávesnice	ks	2	21,5	43
220.32-1751	Montáž infrapasívneho snímača	ks	12	19,8	237,6
	Záverečné odskúšanie zariadenia PSN 1 ústredňa				
220.32-1761		ks	1	72,4	72,4
220.32-1766	Montáž vývodu spätnej signalizácie	ks	1	23,5	23,5
220.32-1771	Revízia zariadenia PSN, 1 ústredňa	ks	1	45	45
	SPOLU:				545,5

Číslo položky cenníka	Skrácený popis	M.j.	Množstvo	Jednotk. cena € (Sk)	Náklady spolu (dodávka) € (Sk)
	Dodávka zariadenia PSN:				
PW 8/16	POWERWAVE 8/16, 16 slučková ústredňa, deliteľná na tri podskupiny, s komunikátorom	ks	1	132,4	132,4
FW RCW8F	Modul rádiový prijímač pre ústredňu PW 8/16 série FREEWAVE	ks	1	14,5	14,5
DM 6V/7,2Ah	Akumulátor bezúdržbový	ks	1	21,6	21,6
EXIM UNI	GSM brána zabezpečuje prenos hlasových a dátových správ na PCO	ks	1	224,4	224,4
FW-KP	Bezdrôtová klávesnica, 4 užívateľské kódy, signalizácia stavu batérie	ks	2	112	224
FW 200	Snímač PIR, dosah 18m 105° s pohľadom pre ústredne PW 8/16 série FREEWAVE	ks	12	72,5	870
FW RMT4F	Dial'kový ovládač FREEWAVE	ks	1	36	36
PVC-PC03	Plastová skrinka s transformátorom a tamperom pre PW 8/16	ks	1	32,8	32,8
	SPOLU:				1555,7

ROZPOČET

Stavba: Prešov-Caraffová väznica,NKP Mestská galéria
 Objekt: SO-02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
 Časť: IS-VP

Objednávateľ: Mesto Prešov
 Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o.
 Dátum: 26. 3. 2010
 JKSO: 827 13111

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikácie							533,82
1	221	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	m2	30,000	8,061	241,83
2	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 30 mm	m2	30,000	2,520	75,60
3	221	591111111	Kladenie dlažby z kociek z kameniva ťaženého	m2	30,000	7,213	216,39

HSV Práce a dodávky HSV							4 935,61
1 Zemné práce							2 855,65

4	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu -kociek	m2	30,000	4,019	120,57
5	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	30,000	15,053	451,59
6	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	16,000	3,066	49,06
7	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,000	2,753	5,51
8	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,300	12,626	496,20
9	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	39,300	0,418	16,43
10	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	78,600	5,436	427,27
11	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	78,600	2,753	216,39
12	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	m3	17,685	27,713	490,10
13	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	14,250	1,893	26,98
14	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,250	4,890	69,68
15	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	14,250	0,999	14,24
16	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,050	12,591	315,40
17	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	25,050	6,237	156,24

4 Vodorovné konštrukcie							523,29
18	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,250	36,722	523,29

8 Rúrové vedenie							259,33
19	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	30,000	0,279	8,37
20	286	2861117900	Rúrka novodurová ťahaná RPE 25x4,2 mm	kg	50,852	2,555	129,93
21	286	2864202700	Prechodka tlaková RPE Dxg D 25/3/4"	s	2,000	0,929	1,86
22	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	11,917	11,92
23	271	891163111	Montáž vod.armatúry na potrubí ventil hlavný,spojky 286,R40/25,vsuvky pre prípojky DN 25	ks	4,000	3,543	14,17

24	271	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25-prechodky	ks	7,000	0,801	5,61
25	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	30,000	2,300	69,00
26	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,407	12,21
27	422	42221080-0504	Vodič CY 1,5 (AYKY 12,5mm)	m	30,000	0,209	6,27

99 Presun hmôt HSV

763,52

28	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	45,491	16,784	763,52
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	--------

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

722

211,88

29	721	722130213	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	19,107	38,21
30	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	2,927	11,71
31	551	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1"	s	1,000	9,060	9,06
32	141	1411097100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 28 hr. 2,6 mm	m	2,000	2,555	5,11
33	551	5511128800	Ventil priamy priechodný KE 125 T 1"	s	1,000	8,595	8,60
34	551	5512147000	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 1"	ku s	1,000	7,085	7,09
35	551	5512437200	Filter Big 10	s	1,000	33,103	33,10
36	721	722263415	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	1,000	10,291	10,29
37	388	3882122500	Vodomer M-N Qn2,5 (max 5,0 m3)	s	1,000	88,158	88,16
38	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	16,970	0,56

OST Ostatné

0,00

39	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EU R	-0,001	0,000	0,00
----	---	------	----------------------------	------	--------	-------	------

Celkom

5 147,49

ROZPOČET

Stavba: Prešov-Caraffová väznica,NKP Mestská galéria
 Objekt: SO-03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
 Časť: IS-KP

Objednávateľ: Mesto Prešov
 Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o.
 Dátum: 26. 3. 2010
 JKSO: 827 2111

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikácie 240,71

1	221	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	m2	6,600	8,061	53,20
2	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 30 mm	m2	6,600	2,520	16,63
3	221	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.60 mm	m2	6,600	25,890	170,87

HSV Práce a dodávky HSV 9 601,63

1 Zemné práce 4 707,38

4	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	6,600	4,019	26,53
5	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	6,600	15,053	99,35
6	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	6,600	4,460	29,44
7	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	24,000	3,066	73,58
8	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	3,000	2,753	8,26
9	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m3	m3	84,297	12,626	1 064,33
10	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	84,297	0,418	35,24
11	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 (Š1-2)	m3	13,480	25,251	340,38
12	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	13,480	1,882	25,37
13	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	147,640	5,436	802,57
14	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	147,640	2,753	406,45
15	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	m3	51,414	27,711	1 424,73
16	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,632	1,893	6,88
17	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,632	4,890	17,76
18	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	3,632	0,999	3,63
19	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,211	12,591	229,29
20	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	18,211	6,237	113,58

4 Vodorovné konštrukcie 1 121,99

21	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	28,380	36,727	1 042,31
22	271	452365113	Výstuž podkladových dosiek,blokov,podvalov v otvorenom výkope,z betonárskej ocele 10 335	t	0,004	1 533,470	6,13

23	271	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.B 7,5 pod poklopy a mreže,výška do 100 mm	ks	4,000	18,387	73,55
8 Rúrové vedenie							2 407,87
24	271	817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 150	ks	2,000	25,762	51,52
25	271	822371111	Montáž BG štandardných žľabov,svetlá šírka 150-I.C.	m	3,000	7,829	23,49
26	592	592BG-1	BG štand.žľab V 150/0,L=3,0m	kus	3,030	23,114	70,04
27	593	593BG-2	Vpust' BGštand.0,50m	kus	1,010	95,127	96,08
28	593	593BG-3	Mriežkový rošt BG,tr.BL=1,0m	kus	3,030	42,743	129,51
29	593	593BG-4	Spojovací materiál k mriežkovému roštu	kus	3,030	10,337	31,32
30	593	593BG-5	Čelný kus BG	kus	1,010	8,363	8,45
31	593	593BG-6	Kalový kôš vpuste	kus	1,010	23,346	23,58
32	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	43,000	0,941	40,46
33	286	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	kus	8,729	24,740	215,96
34	286	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	kus	2,030	3,136	6,37
35	286	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	kus	2,030	3,368	6,84
36	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	2,000	1,893	3,79
37	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,060	22,010	133,38
38	592	5922470140	Kanalizačné šachtové dno ŠD 1400/110	ks	2,020	198,036	400,03
39	271	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	2,000	274,316	548,63
40	592	5922435000	Prefabrikát betónový-rovná skruž TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	2,020	26,598	53,73
41	592	5922432000	Prefabrikát betónový-prechodová skruž TBS 2-60 Ms 60/100	kus	2,020	49,015	99,01
42	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	25,309	50,62
43	552	5524333000	Poklop kruhový 600	kus	2,020	149,369	301,73
44	271	899501411	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	4,000	9,362	37,45
45	271	899502411	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	2,000	21,174	42,35
46	552	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	4,040	3,485	14,08
47	552	5524378500	Stupadlo šachtové kapsové	kus	2,020	9,640	19,47
99 Presun hmôt HSV							1 123,69
48	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	66,950	16,784	1 123,69
OST Ostatné							0,00
49	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,010	0,000	0,00

Celkom

9 601,63

ROZPOČET

Stavba: Prešov-Caraffová väznica,NKP Mestská galéria
 Objekt: SO-04 PLYNOVÁ PRÍPOJKA
 Časť: IS-PP

Objednávateľ: Mesto Prešov
 Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o.
 Dátum: 26. 3. 2010
 JKSO: 827 521

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikácie

364,71

1	221	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	m2	10,000	8,061	80,61
2	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 30 mm	m2	10,000	2,520	25,20
3	221	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.60 mm	m2	10,000	25,890	258,90

HSV Práce a dodávky HSV

4 989,65

1 Zemné práce

3 061,67

4	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	10,000	4,019	40,19
5	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	10,000	15,053	150,53
6	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	10,000	4,460	44,60
7	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	40,000	3,066	122,64
8	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	5,000	2,753	13,77
9	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,800	12,626	666,65
10	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,800	0,418	22,07
11	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	105,600	5,436	574,04
12	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	105,600	2,753	290,72
13	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	m3	23,760	27,713	658,46
14	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	21,416	1,893	40,54
15	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,416	4,890	104,72
16	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	21,416	0,999	21,39
17	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	14,123	3,217	45,43
18	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,123	12,591	177,82
19	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,123	6,237	88,09

4 Vodorovné konštrukcie

786,52

20	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,416	36,726	786,52
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	--------

99		Presun hmôt HSV					776,75
21	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,279	16,784	776,75

23-M		Montáže potrubia					1 070,04
22	923	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	usek	1,000	81,781	81,78
23	923	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	44,000	0,244	10,74
24	923	230180084	Medený signalizačný vodič CQ1,5mm	m	44,000	1,127	49,59
25	923	230180111	C 46-M Fólia z PVC š=33,0cm	m	44,000	1,475	64,90
26	923	230200003	Montáž plynovodných prípojkov zváraním DN 1" (25)	m	0,500	11,069	5,53
27	141	1414122000	Rúrka závitová normálna 11353.0 1"	m	0,500	5,691	2,85
28	286	2861659200	FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/5/4",32/1"	kus	1,000	48,086	48,09
29	286	2861636100	FRIALEN Guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90st KHP PE 100 SDR 11 DN 32	kus	1,015	116,751	118,50
30	286	2861635100	FRIALEN Teleskopická zemná súprava pre DAV BS,hĺbka v m 0,8-1,2	kus	1,015	38,446	39,02
31	286	2861623200	FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 40/25	kus	1,015	33,219	33,72
32	286	2861613200	FRIALEN Elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 32/25	kus	1,015	7,434	7,55
33	286	2861600200	FRIALEN Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 25	kus	1,015	4,298	4,36
34	422	4229120000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 do D 40 mm	kus	1,010	22,185	22,41
35	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	1,010	23,927	24,17
36	286	2862010300	Ochranné PVC potrubieD60	m	1,500	4,414	6,62
37	286	2861119200	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 32(25) x 3.0 nav	bm	19,793	1,045	20,68
38	286	2861119300	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 40(32)x 3.7 nav	bm	27,913	1,626	45,39
39	923	230202102	Montáž plyn. prípojk z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami,dĺžka prípojky do 30 m. D32(25) mm	m	19,793	4,727	93,56
40	923	230202103	elektrotvarovkami,dĺžka príp. do 30 m. D40mm	m	27,913	4,913	137,14
41	923	230203245	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navŕtavacej s predĺženou odbočkou D 90(80)/32(25)	ks	1,000	6,284	6,28
42	923	230203361	Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	3,786	3,79
43	923	230203592	vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/5/4",D32(1")	ks	2,000	3,775	7,55
44	923	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	1,000	14,426	14,43
45	923	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	3,740	3,74
46	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 50-2x prevedená	m	88,000	2,253	198,26
47	923	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	44,000	0,441	19,40

OST		Ostatné					0,00
48	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,001	0,000	0,00

Celkom

6 059,69

Rozpočet - Interiérové vybavenie "Prešov - Caraffova väznica, NKP"

Kód	Názov	Suma v EUR bez DPH	Suma v EUR s DPH
713001	Nákup Interiérového vyb./Materiál	19 592,87	23 315,52
Celkom		19 592,87	23 315,52

Prešov - Caraffova väznica, NKP

Rozpočet - Interiérové vybavenie		počet	cena bez DPH EUR/ks	cena s DPH EUR/ks	spolu bez DPH v EUR	spolu vrátane DPH v EUR
Interiérové vybavenie						
Atypické prvky interiéru	závesný systém na obrazy	70,801	12,61	15,00	892,45	1 062,02
	sklenená vitrína s podstavcom	11	236,55	281,50	2 602,10	3 096,50
	polica komunikačného pultu	1	273,95	326,00	273,95	326,00
	kvetináč - vysoký	1	136,97	163,00	136,97	163,00
	kvetináč - nízky	1	95,80	114,00	95,80	114,00
	kožená sedačka	5	190,76	227,00	953,78	1 135,00
	komunikačný pult	1	1 593,28	1 896,00	1 593,28	1 896,00
	stolík - klubový	6	194,96	232,00	1 169,75	1 392,00
Typové prvky interiéru	stolička - obtiahnutá kožou	12	361,34	430,00	4 336,13	5 160,00
	stolička - drevená	3	138,66	165,00	415,97	495,00
	vešiak stojanový	3	134,45	160,00	403,36	480,00
	pracovný stôl so zásuvkami	2	279,83	333,00	559,66	666,00
	pracovný stôl bez zásuviek	1	182,35	217,00	182,35	217,00
	skriňa vysoká	1	500,84	596,00	500,84	596,00
	skriňa nízka	2	225,21	268,00	450,42	536,00
	skrinka nízka	1	197,48	235,00	197,48	235,00
	polica	3	26,89	32,00	80,67	96,00
	konferenčný stolík 700mm	1	166,39	198,00	166,39	198,00
	kreslo čalúnené, kožené	2	300,00	357,00	600,00	714,00
	regál drevený	1	194,12	231,00	194,12	231,00
	regál drevený, typ 2	1	139,50	166,00	139,50	166,00
	stolná lampa	9	32,77	39,00	294,96	351,00
	stojanový reflektor	3	95,80	114,00	287,39	342,00
	koberiec 1,4 x 2,0 m	1	82,35	98,00	82,35	98,00
Zariadenie prípravné	kuchynská linka, upravená	1	783,19	932,00	783,19	932,00
	pracovný stôl, dvojzásuvkový	3	276,47	329,00	829,41	987,00
	umývačka riadu	1	335,29	399,00	335,29	399,00
	chladiača skriňa	1	798,32	950,00	798,32	950,00
	digestor	1	125,21	149,00	125,21	149,00
	mikrovlná rúra	1	83,19	99,00	83,19	99,00
	rýchlovarná konvica	1	28,57	34,00	28,57	34,00
Cena spolu vrátane DPH / podľa položiek rozpočtu					19 592,85	23 315,52

Rozpočet - vybavenie IKT "Prešov - Caraffova väznica, NKP"

výdavková skupina	Názov	Suma v EUR bez DPH	Suma v EUR s DPH
713002	Výpočtová technika/Materiál	5 731,94	6 821,00
Celkom		5 731,94	6 821,00

Prešov - Caraffova väznica, NKP

Rozpočet - IKT vybavenie		počet	cena bez DPH EUR/ks	cena s DPH EUR/ks	spolu bez DPH v EUR	spolu vrátane DPH v EUR
IKT vybavenie						
1	Multimediálny počítač (minimálne skóre 129 bodov podľa benchmarku SYSmark 2007 Preview)	3	821,85	978,00	2 465,55	2 934,00
2	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet	2	409,24	487,00	818,48	973,99
3	Notebook (minimálne skóre 119 bodov podľa benchmarku SYSmark 2007 Preview)	3	815,97	971,00	2 447,91	2 913,01
Cena spolu vrátane DPH / podľa položiek rozpočtu					5 731,94	6 821,00

Rozpočet - vybavenie IKT "Prešov - Caraffova väznica, NKP"

výdavková skupina	Názov	Suma v EUR bez DPH	Suma v EUR s DPH
713004	Prev.stroje, prístr.a zar./Materiál	19 547,38	23 261,38
Celkom		19 547,38	23 261,38

Prešov - Caraffova väznica, NKP

Rozpočet - IKT vybavenie		počet	cena bez DPH EUR/ks	cena s DPH EUR/ks	spolu bez DPH v EUR	spolu vrátane DPH v EUR
IKT vybavenie						
1	Projektor Epson	2	580,00	690,20	1 160,00	1 380,40
2	Plátno Avers Tripod (1x plátno na trojnožke)	1	89,00	105,91	89,00	105,91
3	Plátno Vertx JKS manual screen (1x plátno závesné na strop)	1	89,00	105,91	89,00	105,91
4	Pokladňa Euro 200TE	1	550,00	654,50	550,00	654,50
5	Osobný prenosný trezor	2	121,85	145,00	243,70	290,00
6	Mikrosystém s reproduktormi Philips	1	414,00	492,66	414,00	492,66
7	Automatické presso KRUPS	1	331,93	395,00	331,93	395,00
8	Televízor LG LCD TV Full HD	2	1 612,61	1 919,01	3 225,22	3 838,01
9	Ozvučováca zostava BOSE	1	13 444,53	15 998,99	13 444,53	15 998,99
Cena spolu vrátane DPH / podľa položiek rozpočtu					19 547,38	23 261,38

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rekapitulácia - stavebná časť

neoprávnené výdavky

výdavková skupina 717002	cena bez DPH	cena s DPH
SO 01.1 Vlastný objekt - statické zabezpečenie - NV	14 855,33 €	17 677,84 €
Spolu	14 855,33 €	17 677,84 €

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba :PREŠOV - KARAFOVA VAZNICA, NKP MESTKÁ GALÉRIA

Objekt :SO - 01

Časť :Statické zabezpečenie - neoprávnené výdavky

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
------------	-------------	-------------	---	--------------------	----------------	----------------	----------------	------------------------	---------------------------	-------------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	34136-1221	Výstuž stien 10216	0,150	t	1 767,478	53 247,042	265,12	0,00	265,12
2	011	34136-2021	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI	0,053	t	1 739,839	52 414,390	92,21	0,00	92,21
3	012	38994-101D	Kovové stav. doplnkové konštr. pre otvor v klenbe - odstranenie	362,000	kg	0,558	16,810	202,00	0,00	202,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

559,33

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	013	97503-2351	Podchytenie priečok výška do 3 m hr. do 30 cm dl. do 5 m	24,000	m	45,194	1 361,514	1 084,66	0,00	1 084,66
10	013	97505-3141	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 1500 kg/m	737,500	m	12,846	386,999	9 473,93	0,00	9 473,93
12	013	97507-3111	Jednostr. podchyť. streš. väzníkov v. do 3,5 m do 1000 kg/m	69,200	m	11,452	345,003	792,48	0,00	792,48
13	013	97507-3R01	Podchytenie a priest. struženie krovu pri postupnej demontáži a výmene	430,108	m3	4,274	128,759	1 838,28	0,00	1 838,28
14	006	99898-1123	Presun hmôt pre demolácie a rekonštrukcie postupným rozoberaním objektu	57,813	t	19,142	576,672	1 106,66	0,00	1 106,66

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

14 296,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

14 855,33

Rozpočet celkom :

14 855,33