

Výkaz výmer

Stavba: Oprava vysokoškolského internátu JLF UK Martin

Objekt: Oprawa chodieb

Objednávateľ: JLF UK Martin

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Miesto: Martin

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Dátum: 04.05.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 051,39

1 384,34

3 435,72

2,972

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 051,39

1 384,34

3 435,72

2,972

11	011	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poteroz Baumit Grund (jednonásobný)	m2	279,100	2,550		711,71	711,71	0,042
12	011	632450350	Položenie samonivelizačnej podlahovej stierky Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 10 mm	m2	279,100	2,410		672,63	672,63	0,000
13	585	5859331301	Samonivelizačná stierka Nivello 10 č.70688 BAUMIT	kg	2 930,550	0,700	2 051,39		2 051,39	2,931

Spotreba: 1.5 kg/m²/mm

PSV Práce a dodávky PSV

3 001,27

4 812,58

7 813,85

18,661

771 Podlahy z dlaždíc

3 001,27

4 602,98

7 604,24

18,661

1	771	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	29,656	12,500		370,70	370,70	0,111
2	597	5976498050	Dlaždice keramické Cersaint schodisková - 300x300	m2	34,104	8,750	298,41		298,41	0,409
3	771	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 100 mm	m	290,572	2,280		662,50	662,50	1,932
4	597	59764980502	Dlaždice keramické Cersaint - 300x300	m2	30,510	8,500	259,34		259,34	0,366
5	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 300 x 300 mm	m2	279,100	12,000		3 349,20	3 349,20	12,392
6	597	5976498050	Dlaždice keramické Cersaint - 300x300	m2	287,473	8,500	2 443,52		2 443,52	3,450
7	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	18,661	11,820		220,57	220,57	0,000

776 Podlahy povlakové

0,00

209,61

209,61

0,000

9	775	776200810	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky -0,00050t	m	49,500	0,750		37,13	37,13	0,000
8	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	297,380	0,580		172,48	172,48	0,000

Celkom

5 052,65

6 196,92

11 249,57

21,633