

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia suterénu a sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne
Objekt: Rekonštrukcia suterénu v hlavnom pavilóne - navyše práce

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica Hronovce

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Miesto: Hronovce

Spracoval:

Dátum: 03.07.15

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1	R	274313711,2	Betónový základ bet. tr.C 25/30 XF2 -Cl , 0,2 - Dmax 22-S1	m3	0,152		
---	---	-------------	--	----	-------	--	--

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

6	R	342272101	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75	m2	9,773		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

4

Vodorovné konštrukcie

7	R	416251104	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK,upevnenie na závesoch	m2	94,359		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11	011	612465132	Vnútna omietka stien vápennocementová hr. 10mm, vystužená armovacou mriežkou	m2	170,140		
14	R	R pol	Cementová omietka obklady	m2	16,987		
15	011	632451136	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm	m2	219,024		
16	011	632440/R	Penetračný náter pod potery	m2	219,024		
17	011	6324770/R	Liaty samonivelačný poter hr.25 mm	m2	4,211		
18	011	6324770061	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5 mm	m2	21,735		
19	011	632440032	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baunit SuperGrund (jednonásobný)	m2	25,946		
20	011	631315411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,884		
21	011	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	6,884		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	31,000		
23	R	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,170		
24	013	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárníc, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	1,400		
25	R	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	16,388		
26	013	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	8,050		
27	013	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01600t	m	16,350		
28	013	974049154	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,03300t	m	6,800		

30	R	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %,	m2	410,596		
31	R	Rpol_doplnená	Búranie presklenej steny B8- 1pp	ks	2,000		
32	R	77651-1810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	181,139		
34	R	9650421/R	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,600		
36	R	971036010 r	Prieraz stenou pre UK a ZT vrátane spätnej úpravy	ks	33,000		
37	R	971036010/R	Prieraz stenou pre VZT vrátane spätnej úpravy	ks	4,000		
38	R	971056018r	Prieraz stropom 120/120 vrátane spätnej úpravy po montáži	ks	11,000		
39	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	49,865		
40	R	9790000	Poplatok za skládku	t	49,865		
41	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	49,865		
42	R	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	149,595		
43	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,865		
44	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,865		
45	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	249,325		

99 Presun hmôt HSV

46	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	48,730		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

47	711	711123/R	Zhotovenie hydroizolačného náteru 1K na ploche zvislej	m2	30,440		
48	711	711123/R1	Zhotovenie hydroizolačného náteru 1K na ploche vodorovnej	m2	27,161		
49	235	2353203/R	Izolačný náter tekutou fóliou 1K	kg	86,402		
50	R	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

57	R	781471107	Montáž obkladov vnút. stien z dlaždíc keramických do lep., rezných hladkých	m2	16,987		
58	597	5976640500	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké	m2	17,836		
59	R	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,323		

784 Dokončovacie práce - maľby

60	R	784452372	Maľby stropov z maliar. zmesi tekutých Primalex, jednofar. dvojnás. v miest. výšky do 3,80 m	m2	343,356		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

62	HZS	HZS000118	Práce náročné - odborné, tvorivé v rozsahu viac ako 8 hodín - technická výpomoc	hod	7,736		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom