

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia suterénu a sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne
Objekt: Rekonštrukcia suterénu v hlavnom pavilóne - naviac práce
Časť: ZT - Zdravotechnika - naviac práce

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica Hronovce

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Miesto: Hronovce

Spracoval:

Dátum: 03.07.15

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedokv hornine 1 až 4	m3	5,280		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	R	9790000	Poplatok za skládku	t	6,804		
3	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,804		
4	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	6,804		
5	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,804		
6	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,804		
7	R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,020		

45

Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. Stavieb

8	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,991		
9	583	5834134100	Kamenivo drevené drobné 0-4 a	t	3,584		

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

10	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,900		
11	271	2712901323	Kaučukova tepelná izolácia K-FLEX ST, do teploty +116°C, L=2m rozmer 25/13	m	1,900		
12	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,001		
13	R	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,001		

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

14	721	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	2,000		
15	721	721140906	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	4,000		
16	721	721140908	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 200	ks	1,000		
17	R	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	31,270		
18	R	721171110	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x3, 2	m	4,520		

19	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	35,790		
20	R	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,096		
21	R	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,096		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

22	R	722130211	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	5,700		
23	721	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	1,900		
24	R	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,300		
25	721	722131916	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	súb	11,000		
26	R	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	4,000		
27	551	5518100229	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 1/2", č. 8364R004 IVAR	ks	3,000		
28	721	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	7,000		
29	389	3899002441	Guľový kohút 2"	ks	2,000		
30	551	55182001201	Filter závitový 2"	ks	1,000		
31	319	3199661645	Nátrubok redukčný 2"x6/4" liatinový závitový pozinkovaný	ks	2,000		
32	389	3899001631	Vodomer mokrobežný 6/4" na studenú vodu, Q10L	ks	1,000		
33	389	3899001091	1 pár šraubenia pre vodomer 6/4"	ks	1,000		
34	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	234,320		
35	R	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,216		
36	R	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,216		

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

37	721	724149102	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000		
----	-----	-----------	------------------------------	----	-------	--	--

725 Zdravotechnika - zriaďovacie predmety

38	R	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb	2,000		
39	642	6420136050	LYRA NEW WC kombi 2423.6 zadný rovný	ks	2,000		
40	642	6420133250	JIKA LYRA sedátko 9272.0 biele	ks	2,000		
41	551	5516661301	Rúrka odpadová pre WC HL 201. HUTTERER & LECHNER	ks	2,000		
42	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000		
43	551	55166613/R	D+M Rrúrka odpadová pre výlevku	ks	1,000		
44	R	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
45	551	5513006641	Umývadlová nástenná batéria rozteč 150mm	ks	1,000		
46	R	998725102	Presun hmôt pre zriaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002		
47	R	998725192	Zriaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,002		

OST Ostatné

HZ Hodinové zúčtovacie sadzby

48	R	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zdravotechnických zariadení	hod	25,000		
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--

Celkom