

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia suterénu a sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne
Objekt: Rekonštrukcia suterénu v hlavnom pavilóne - navyše práce
Časť: ÚK - Ústredné kúrenie - navyše práce 2

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica Hronovce

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Miesto: Hronovce

Spracoval:

Dátum: 03.07.15

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	5,680		
2	271	2712901922	Kaučuková tepelná izolácia K-FLEX ST, do teploty +116°C, L=2m rozmer 22/19	m	1,060		
3	271	2712901928	Kaučuková tepelná izolácia K-FLEX ST, do teploty +116°C, L=2m rozmer 28/19	m	2,600		
4	271	2712901935	Kaučuková tepelná izolácia K-FLEX ST, do teploty +116°C, L=2m rozmer 35/19	m	2,020		
5	R	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	32,540		
6	271	2712903242	Kaučuková tepelná izolácia K-FLEX ST, do teploty +116°C, L=2m rozmer 42/32	m	31,040		
8	271	2712903260	Kaučuková tepelná izolácia K-FLEX ST, do teploty +116°C, L=2m rozmer 60/32	m	1,500		
9	R	713482144	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 102-130	m	1,100		
10	271	27129032108	Kaučuková tepelná izolácia K-FLEX ST, do teploty +116°C, L=2m rozmer 108/32	m	1,100		
11	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,320		
12	R	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,320		

733

Ústredné vykurovanie - potrubie

13	731	733111216	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 32	m	17,200		
14	R	733111218	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 50	m	0,500		
15	731	733111218/R	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 100	m	5,100		
16	731	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 25	ks	1,000		
17	731	733113116	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 32	ks	2,000		
18	R	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocel'ových rúrok do priem. 89/5	m	1,100		
19	R	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	2,718		
20	R	998733193	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	2,718		

734

Ústredné vykurovanie - armatúry

21	551	5518100281	Guľový uzáver voda 1", č. 5125150100 IVAR	ks	2,000		
22	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	13,000		

23	R	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000		
24	R	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000		
25	R	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000		
26	484	4849210116	<i>Regulačné a poistné armatúry - Hygrokopický automatický odvzdušňovací ventil 1/2" IVAR č.508041</i>	ks	12,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

27	R	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm	m	37,340		
28	R	783425151	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	1,100		

M Práce a dodávky M

923 Montáž potrubia

29	R	230120015	Odmasťovanie potrubia DN 32	m	17,200		
30	R	230120017	Odmasťovanie potrubia DN 50	m	1,500		
31	R	230120020	Odmasťovanie potrubia DN 100	m	1,100		
32	R	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	1,500		
33	923	230120046	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	5,100		

Celkom