

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia suterénu a sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne
Objekt: Rekonštrukcia suterénu v hlavnom pavilóne - navyše práce
Časť: Elektroinštalácia - navyše práce

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica Hronovce

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Miesto: Hronovce

Spracoval:

Dátum: 03.07.15

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

1	R	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	73,000		
2	345	3450726400	Trubka tuhá PVC 1529	m	73,000		
3	R	210010311	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	kus	8,000		
4	345	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	8,000		
5	R	2100103/R	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová, do železobetónu	kus	11,000		
6	R	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	kus	5,000		
7	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	5,000		
8	R	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	2,000		
9	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	2,000		
10	R	210040/R	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním do železobetónu, zamurovaním a začistením	m	38,000		
11	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	kus	2,000		
12	R	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A 6	kus	2,000		
13	345	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 5	ks	2,000		
14	R	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	8,000		
15	345	3450317700	Zásuvka 1 fazova zapustena4FN 15037 BM jedn.	ks	8,000		
16	R	2101110/R	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z, do železobetónu	kus	11,000		
17	R	210800108	Kábel uložený pod omietkou CYKY do 5x6	m	60,000		
18	341	34114011001	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5	m	60,000		
19	R	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	58,000		
20	341	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	58,000		
21	358	35807600081	Istič - 604805 - LR 16A/C/1P - 6kA	ks	2,000		
22	922	2202607341	Žľab PVC pevne uložený	m	7,000		
23	345	34513074018	Žľab PVC - LV 40x40 HD - biely	m	7,000		
24	245	2450600012	Sadra na elektroinštalčné práce ELEKTROFIX, balenie: 2 kg (kc.A25000001)	kg	7,000		
25	245	2450600014	Sadra	kg	0,500		
26	R		PPV 6%	%			

Celkom