

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava voliéry pre dravé vtáky

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.05.2015

Objednávateľ:
UVLF v Košiciach, Komenského 73

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MT STABIL s.r.o.

IČO: 471412913
IČO DPH: 2023760002

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Martin Tomčej

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 825,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	32 825,44

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	32 225,44	6 565,09

Cena s DPH	v EUR	39 390,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava voliéry pre dravé vtáky

Miesto:

Dátum:

15.05.2015

Objednávateľ:

UVLF v Košiciach, Komenského 73

Projektant:

Zhotoviteľ:

MT STABIL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Martin Tomčej

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

32 825,44

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konštrukcie tesárske

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

783 - Dokončovacie práce - nátery

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 825,44

ROZPOČET

Stavba: Oprava voliéry pre dravé vtáky

Miesto: Dátum: 15.05.2015
Objednávateľ: UVLF v Košiciach, Komenského 73 Projektant:
Zhotoviteľ: MT STABIL s.r.o. Spracovateľ: Ing.Martin Tomčej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 825,439

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	59,777		
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	59,777		
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 5000m	m3	59,777		
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	59,777		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,777		

2 - Zakladanie

6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	293,940		
7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,148		
8	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,870		
9	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	21,250		
10	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	21,250		
11	M	592275840	Žlabovka TBM 20-80 50x90x10	ks	85,850		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	59,629		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

9 - Ostatné konštrukcie a práce

13	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,675		
14	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	191,500		
15	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	303,375		
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,980		
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,900		
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,980		
19	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,960		
20	K	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach, - ostatný odpad	t	15,980		
21	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	59,777		
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	128,272		

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konštrukcie tesárske

23	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	320,000		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	144,300		
25	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	320,000		
26	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	144,300		
27	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,268		
28	M	6051522000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I L=400-650cmxh. 120mmxB=120-180mm	m3	10,268		
29	K	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB 3 ,skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	106,320		
30	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	106,320		
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	94,551		

764 - Konštrukcie klampiarske

32	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm	m	40,500		
33	K	76435921p	Kotlík žľabový Ruukki, priemer 150 mm	ks	5,000		
34	K	764359251	Priplatok k cene za prívarenie háku pododkvapového	ks	81,000		
35	K	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a pripojky ku	m	15,000		
36	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,906		

766 - Konštrukcie stolárske

37	K	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	166,870		
38	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,553		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

39	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených zvaráním, v dvoch radoch	m2	315,715		
40	M	313275040	Pletivo drôt.poplast. 4 hranné oko 50mm, priem.drôtu 2,5mm, výška 200cm	m	161,800		
41	K	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete zvaraných, -0,01700t	m2	315,712		
42	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	67,958		

783 - Dokončovacie práce - nátery

43	K	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stien	m2	506,488		
44	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným	m2	212,640		
45	K	783624920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	506,488		
46	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií Difusit S	m2	506,488		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

47	K	21100000	Elektromontáže	kpl	1,000		
48	M	34547301p	Dodávka	kpl	1,000		

OST - Ostatné

49	K	999999	D+M tieniaca sieť na v.2m ,dl.40bm + doplnky	m2	80,000		
----	---	--------	--	----	--------	--	--