

Zmluva o dielo č. ASM-685/2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK05 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : HSH izol, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania : Trnavská 920, 926 01 Sered'
V zastúpení : Róbert HUBINÁK - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických : Róbert HUBINÁK
IČO : 36353604
IČ DPH : SK 2022172834
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a e-mail : 0904/858 449, info@hshizol.sk
Register : Obch. reg. Os Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18414/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach
- zmluvných:
Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru, ☎ 0960 322 829
- technických:
Ing. PhDr. Peter ĎURČO - vedúci Strediska prevádzky objektov Bratislava, Za kasárňou 3,
832 47 Bratislava (ďalej len „SPO Bratislava“), ☎ 0960 317 111, mob. 0903 820 237,
Ján PANÁK ☎ 0960/ 329 407.
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: oprava izolácie striech a klampiarskych konštrukcií, podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).
- 2.2** Názov diela : **„Viničné, budova č. 3, 12, 14, 15 a 46 – oprava izolácie striech a klampiarskych konštrukcií“- RŠÚ.**

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.

Čl. III. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
Dielo bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim SPO Bratislava na základe jednorazového povolenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa, alebo z objektívnych dôvodov, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť (nepriaznivé počasie – búrka, mráz, sneh). V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti zo strany objednávateľa.
- 3.3 Miesto vykonania diela: budova č. 3, 12, 14, 15 a 46, Viničné.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa stanovená v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce a materiál, podľa technologického postupu prác.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:
- | | |
|-------------------|-------------|
| Cena bez DPH | 13 840,25 € |
| DPH 20% | 2 768,05 € |
| Cena celkom s DPH | 16 608,20 € |
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a jej neoddeliteľnej Prílohy č. 1, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou za práce navyše formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve, resp. iný návrh zmeny ceny, predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za riadne vykonané dielo až po vykonaní všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa riadneho vykonania diela v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po vykonaní diela v celom rozsahu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Stredisko prevádzky objektov Bratislava uvedenú v bode 1.3. tejto zmluvy.

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním a realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami s odbornou starostlivosťou, riadne a včas splniť predmet tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v Článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru, v ktorom bude dielo vykonávané, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Bratislava, týkajúcu sa refundácie odberu elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: Štefan Gacko.

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s platnými slovenskými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.3 Záručná doba riadne vykonaného diela je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.4 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na diele má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
- 7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7 Materiály použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne podľa bodu 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela, bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 26.6.2015

V Seredi, dňa 24.6.2015

.....
Za objednávateľa
Ing. Jozef DROZD
generálny riaditeľ
a národný riaditeľ pre infraštruktúru

.....
Za zhotoviteľa

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. ASM-685/2015

Špecifikácia prác:	Množstvo v merných jednotkách	Cena v € bez DPH
Budova č. 3 TOV		
1. Príprava strechy pre zhotovenie novej hydroizolácie – vyčistenie strechy	383,52 m ²	115,056
2. Lokálne vyspravenie strechy v miestach odstránenej hydroizolácie v ploche 10 %	38,40 m ²	71,04
3. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,0 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s jemným posypom	44,16 m ²	158,976
4. Zhotovenie penetračného náteru na ploche vodorovnej a ploche zvislej do výšky 300 mm	474,00 m ²	94,80
5. Náter penetračný - materiál	172,20 kg	206,64
6. Zhotovenie povl. krytiny, hydroizolácie z asfaltových pásov celoplošne natavených k podkladu na ploche vodorovnej	474,00 m ²	1 161,30
7. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,2 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s hrubým posypom	545,10 m ²	1 962,36
8. Ukončenie hydroizolácie na zvislej ploche omietkovou lištou z Pz plechu rš. 150 mm vrátane vytmelenia	65,00 m	338,00
9. Kontrola odvodňovacieho systému s vyčistením od náletovej zelene	1 súbor	80,00
10. Výmena poškodených a nefunkčných prvkov odvodňovacieho systému	1 súbor	20,00
11. Kotviaci a spojovací materiál – skrutky, tmel, nity	1 súbor	55,00
12. Presun hmôt, odvoz a likvidácia odpadu	1 súbor	50,00
Budova č. 12 sklad		
13. Vyčistenie medzistrešného žľabu od nečistôt a náletovej zelene	67,00 bm	167,50
14. Kontrola spojov medzistrešného žľabu	67,00 bm	167,50
15. Demontáž existujúcej kanalizácie	1 súbor	10,00
16. Zhotovenie novej kanalizácie z PE potrubia DN 110 mm, vrátane dodávky kanalizačných rúr a príslušenstva	1 súbor	25,00
17. Zhotovenie napojenia medzistrešného žľabu do novej kanalizácie pomocou sanačných vpustov	1 súbor	25,00
18. Ochrana existujúceho kanalizačného potrubia v interiéri oceľovou konštrukciou do výšky 1,00 m	1 súbor	200,00
19. Preizolovanie medzistrešného žľabu v mieste napojenia na novú kanalizáciu náterovou izoláciou	5,00 m ²	60,00
20. Kotviaci a spojovací materiál – skrutky, tmel, nity	1 súbor	35,00
21. Presun hmôt, odvoz a likvidácia odpadu	1 súbor	40,00
Budova č. 14		
22. Príprava strechy pre zhotovenie novej hydroizolácie – vyčistenie strechy	283,80 m ²	85,14
23. Lokálne vyspravenie strechy v miestach odstránenej hydroizolácie v ploche 10 %	30,00 m ²	55,50
24. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,0 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s jemným posypom	34,50 m ²	124,20
25. Zhotovenie penetračného náteru na ploche strechy v oblúku (16,5x17,2 m ²)	283,80 m ²	56,76
26. Náter penetračný – materiál	85,14 kg	102,168
27. Zhotovenie povl. krytiny, hydroizolácie z asfaltových pásov celoplošne natavených k podkladu na ploche oblúkovej	283,80 m ²	695,31
28. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,2 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s hrubým posypom	326,37 m ²	1 174,932
29. Kontrola odvodňovacieho systému s vyčistením od náletovej zelene	1 súbor	100,00
30. Výmena poškodených a nefunkčných prvkov odvodňovacieho systému	1 súbor	20,00
31. Kotviaci a spojovací materiál – skrutky, tmel, nity	1 súbor	20,00
32. Presun hmôt, odvoz a likvidácia odpadu	1 súbor	30,00

Budova č. 15 sklad		
33. Príprava strechy pre zhotovenie novej hydroizolácie – vyčistenie strechy	200,00 m ²	60,00
34. Lokálne vyspravenie strechy v miestach odstránenej hydroizolácie v ploche 10 %	20,00 m ²	37,00
35. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,0 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s jemným posypom	23,00 m ²	82,80
36. Zhotovenie penetračného náteru na ploche šikmej (10x20 m ²)	200,00 m ²	40,00
37. Náter penetračný – materiál	60,00 kg	72,00
38. Zhotovenie povl. krytiny, hydroizolácie z asfaltových pásov celoplošne natavených k podkladu na ploche šikmej	200,00 m ²	490,00
39. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,2 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s hrubým posypom	230,00 m ²	828,00
40. Kontrola odvodňovacieho systému s vyčistením od náletovej zelene	1 súbor	100,00
41. Výmena poškodených a nefunkčných prvkov odvodňovacieho systému	1 súbor	20,00
42. Kotviaci a spojovací materiál – skrutky, tmel, nity	1 súbor	20,00
43. Presun hmôt, odvoz a likvidácia odpadu	1 súbor	40,00
Budova č. 46 monoblok		
44. Príprava strechy pre zhotovenie novej hydroizolácie – vyčistenie strechy	420,75 m ²	126,225
45. Lokálne vyspravenie strechy v miestach odstránenej hydroizolácie v ploche 10 %	42,00 m ²	77,70
46. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,0 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s jemným posypom	48,30 m ²	173,88
47. Zhotovenie penetračného náteru na ploche vodorovnej a zvislej do výšky 500 mm	462,75 m ²	92,55
48. Náter penetračný – materiál	138,83 kg	166,596
49. Zhotovenie povl. krytiny, hydroizolácie z asfaltových pásov celoplošne natavených k podkladu na ploche vodorovnej	462,75 m ²	1 133,737
50. Materiál: modifikovaný asfaltový SBS pás hr. 4,2 mm, nosná vložka polyesterová rohož + sklená tkanina s hrubým posypom	532,16 m ²	1 915,776
51. Ukončenie hydroizolácie na zvislej ploche omietkovou lištou z Pz plechu rš. 150 mm vrátane vytmelenia	84,00 bm	436,80
52. Kontrola odvodňovacieho systému vrátane dodávky a montáže sanačných strešných vpustov DN 110 mm	2 ks	70,00
53. Kotviaci a spojovací materiál – skrutky, tmel, nity	1 súbor	50,00
54. Presun hmôt, odvoz a likvidácia odpadu	1 súbor	300,00
<u>Poznámka:</u> Do ceny sú zahrnuté aj všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.)		
Spolu cena bez DPH		13 840,25

Cena bez DPH	13 840,25 €
DPH 20 %	2 768,05 €
Cena spolu s DPH	16 608,30 €

V Sereďi, dňa 24.6.2015

podpis zhotoviteľa