

Zmluva o dielo č. AOS-II/8/2015

uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., rektor
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
 zmluvných: JUDr. Ing. Peter Hopko, kvestor, tel.: 0960/423003
 technických: prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., projektový manažér, tel.: 0960/426239
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ pre DPH: SK2021872083
Číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0036 0948
Tel./Fax: +421960423600
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 455/2004 Z. z.

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BTB GROUP s.r.o.
Sídlo: Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Zastúpený: Peter Gandi, konateľ
IČO: 46288198
IČ pre DPH: SK2023319639
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
 - zmluvných: Peter Gandi
 - realizačných: Ing. Silvester Chylík
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK30 1100 0000 0029 2686 6421

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 75071/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Účel zmluvy, predmet zmluvy a jeho rozsah

1. Účelom tejto zmluvy je dohodnúť podmienky zhotovenia stavebného diela „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS II etapa“ zhotoviteľom, na pozemkoch:
 - k.ú. Demänová : parc.č. 352/4, 352/5, 352/6, 352/7, 3582/8, 352/9, 352/10, 352/11, 352/20
 - k.ú. Ploštín : parc.č.981/8, 981/14, ako aj podmienky zaplataenia diela objednávateľom.
2. Predmetom zmluvy je zateplenie obvodových stien kontaktným zatepl'ovacím systémom, kompletná výmena pôvodných hliníkových okien, vonkajších dverí a presklených stien za plastové/hliníkové a zhotovenie pasívnej a aktívnej časti informačno-komunikačných technológií v budovách SO 02 Katedra „B“ a SO 05 Aula. Výmena pôvodných hliníkových okien, vonkajších dverí a presklených stien za plastové/hliníkové bude realizovaná aj pre objekt SO 04 Materské učebne a pre interierové dvere v objekte SO 03 Študijné centrum. Sociálne zariadenia budú zrekonštruované v budove Auly v 1.PP a v 1.NP, v budove Študijného centra v 1. a 2. NP a v budove Katedry „B“ na 1. NP a 2. NP. Súčasťou stavebných prác je aj úprava bleskozvodu po demontáži pred zatepl'ovaním a úprava ochranných mreží a vetracích žalúzií (predsunutie o hrúbku zateplenia).
3. Stavebné dielo (ďalej len „dielo“) bude zhotoviteľom zhotovené v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve podľa:
 - 3.1 realizačnej projektovej dokumentácie stavby „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS II etapa“, vypracovanej v auguste 2013 RTC projekt, s.r.o., Nábřežie Janka Kráľa 4359,03101 Liptovský Mikuláš, ktorá tvorí **prílohu č. 1** k tejto zmluve,
 - 3.2 Stavebné povolenie MO SR, Vojenský stavebný úrad, Banská Bystrica, dňa 29.mája 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29. mája 2015.
 - 3.3 cenovej ponuky zhotoviteľa, vypracovanej podľa výkazov výmer stavieb. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako **príloha č. 2**.
 - 3.4 Zoznam subdodávateľov je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako **príloha č. 3**

Čl. III.

Cena diela a jej zmeny

1. Cena diela je dohodnutá zmluvnými stranami podľa cenovej ponuky (príloha č.2) ako cena maximálna v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na sumu:

1 469 163,10 EUR bez DPH (slovom: jedenmilión štyristošesťdesiatdeväťtisíc stošesťdesiattri eur, desať centov)

DPH 20 %: 293 832,62 EUR

cena spolu: 1 762 995,72 EUR s DPH (slovom: .jedenmilión sedemstošesťdesiatdva tisíc deväťstodeväťdesiatpäť eur, sedemdesiatdva centov)

- 1.1 Cena diela je podľa podmienok súťaže „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS II etapa“ uvedená v „návrhu uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií“, v časti ponuky s označením „Kritériá“.
- 1.2 Cena diela bude vložená do textu zmluvy po skončení verejnej súťaže.
2. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavok.
3. V cene diela sú obsiahnuté všetky činnosti vykonávané na strane zhotoviteľa, potrebné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do riadneho užívania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke (príloha č. 2) sú platné ako maximálne a sú platné počas celej doby trvania zmluvy.
5. Cenu celkom je možné meniť iba v prípade:
 - 5.1 zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy,
 - 5.2 nevykonania niektorých častí predmetu zákazky zhotoviteľom s písomným súhlasom objednávateľa, uvedených v položkovitom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. V tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkovitého rozpočtu,
 - 5.3 ak bol uzavretý písomný dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu diela alebo jeho časti, schválený Radou ÚVO v súlade s § 10 a) ods. 4 a 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV.

Doba zhotovenia diela a prerušenie zhotovovania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobný „Časový a vecný plán výstavby“, predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy, je možné upravovať iba vzájomnou dohodou.
3. Termíny zhotovovania diela:
 - 3.1 začiatok zhotovovania diela: do **10 dní** odo dňa prevzatia staveniska,
 - 3.2 dokončenie diela (odovzdanie zhotoveného diela a jeho prevzatie objednávateľom: do 30.11.2015

Čl. V.

Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a oprávnených na komunikáciu

1. Osoby zhotoviteľa zodpovedné za riadenie stavebných prác:
 - 1.1 Vedúci projektu: Ing. Silvester Chylík
 - 1.2 Stavbyvedúci: Michal Paterek
2. Za objednávateľa sú na komunikáciu so zhotoviteľom oprávnení:
 - 2.1 vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Peter Hopko

2.2 vo veciach technických :

prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.

2.3 a vykonávateľ stavebného dozoru:

Čl. VI.

Spolupôsobenie zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu tak, aby bolo dielo riadne a včas zhotovené. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť a/alebo urobiť rozhodnutia v zmysle tejto zmluvy v lehote najneskôr troch pracovných dní od dňa oznámenia žiadosti.
2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela najmä nasledovným spôsobom:
 - 2.1 Odovzdať stavenisko zodpovedným zástupcom zhotoviteľa uvedeným v čl. V ods. 1 najneskoršie do piatich dní od podpisu tejto zmluvy.
3. V prípade zistenia nejasností alebo rozporov v obsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, povolenia alebo vyjadrení orgánov štátnej správy je rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
 - 4.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia stavebného dozoru objednávateľa a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku.
 - 4.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa kontrolných porád o vývoji stavby, ktoré zvoláva objednávateľ zápisom do stavebného denníka tri pracovné dni vopred.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť fotodokumentáciu postupu realizácie prác, ktorú odovzdá objednávateľovi v elektronickej forme za príslušné fakturačné obdobie. Fotodokumentácia bude dokumentovať predovšetkým tie časti stavby, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a nebudú už neskôr dostupné pre kontrolu.
6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na ním zistené prípadné chyby alebo rozpory v podkladoch a pokynoch pre realizáciu diela, ktoré by sa mohli týkať riadneho zmluvného plnenia.

Čl. VII.

Podmienky zhotovenia a dodania diela

1. Ochrana bezpečnosti a zdravia, požiarna ochrana a ochrana životného prostredia

- 1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZP a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 1.2.1 vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia osôb, ktoré sa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy budú nachádzať na území staveniska aj na území dotknutom zhotovovaním diela mimo staveniska,
 - 1.2.2 odstrániť z územia staveniska zbytočné prekážky a tým zabrániť ohrozeniu osôb na stavenisku.

1.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela v súlade s ustanoveniami zák. NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a tiež zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác, v súlade s ustanoveniami zák. NR SR č. 124/2006 Z. z., nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a tiež podľa požiadaviek vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z..

1.4 Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na to, aby sa počas zhotovovania diela chránilo životné prostredie v území staveniska aj v území mimo staveniska, dotknutom zhotovením.

2. Zodpovednosť za škodu a poistenie:

2.1 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a nebezpečenstvo jeho náhodného zničenia, vrátane škody spôsobenej živelnými udalosťami a prípadnými krádežami na stavenisku a zhotovovanom diele a ďalšie škody vzniknuté v dôsledku stavebných činností, znáša zhotoviteľ až do momentu jeho riadneho a úplného zápisničného prevzatia objednávatelom v súlade s čl. IX. tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú platnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení, ktorú bude udržiavať v platnosti po celú dobu zhotovovania diela pre prípad, že pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy alebo v súvislosti s ním zavinil škodu na majetku objednávatel'a, či tretích osôb. Náklady spojené s takýmto poistením znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ súčasne vyhlasuje, že poistná suma sa rovná minimálne 50 % z dohodnutej ceny diela podľa čl. III tejto zmluvy. Túto zmluvu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na jeho požiadanie.

2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska, jeho majetku a majetku objednávatel'a nachádzajúceho sa na území staveniska v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, po dobu vykonávania diela až do vypratania staveniska.

3. Stavenisko:

3.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať poriadok a čistotu na prevzatom pracovisku a prílohých komunikáciách, určených na dopravu materiálu. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác.

3.2 Zhotoviteľ je povinný realizovať stavebné práce tak, že v priebehu prác nedôjde k obmedzeniu riadneho a bezpečného užívania tých častí objektu, ktoré nie sú zahrnuté do projektovej dokumentácie stavebných prác.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác uviesť okolie staveniska do pôvodného stavu.

3.4 Zhotoviteľ vyprace stavenisko, vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do desiatich pracovných dní od odovzdania diela a prevzatia diela objednávatel'om, ak sa strany nedohodnú inak.

4. Stavebný dozor

4.1 Stavebný dozor zabezpečí na stavbe objednávatel'. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru objednávatel'a je uvedená v čl. V ods. 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a alebo iný zodpovedný zástupca objednávatel'a

a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených väd, nedostatkov a odchýlok od projektu.

5. Stavebný denník.

- 5.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác.
- 5.2 Okrem výkonného stavbyvedúceho zhotoviteľa môžu robiť potrebné zápisy v denníku zodpovední zástupcovia vo veciach zmluvných a technických zhotoviteľa, stavebný dozor objednávateľa, vykonávateľ autorského dozoru a geodet. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa zápisom do stavebného denníka do troch pracovných dní.
- 5.3 V prípade, ak objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca (stavebný dozor) zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, záväzné technické predpisy alebo hrubým spôsobom porušuje predpisy BOZP a PO, má právo zápisom v stavebnom denníku upozorniť zhotoviteľa na zistené nedostatky a stanoviť mu lehotu na ich odstránenie.

6. Kontrola prác v ďalšom pracovnom postupe zakrytých:

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku príp. v dohodnutých termínoch, vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
- 6.2 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadne ďalšie následky s tým spojené, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené znáša zhotoviteľ.

7. Iné dohody:

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.
- 7.2 V prípade, že v priebehu výstavby objednávateľ dá pokyn na prerušenie prác, resp. predĺženie doby výstavby, prerušuje sa, resp. predlžuje sa aj plynutie zmluvných lehôt o dobu prerušenia prác.
- 7.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela účasťou svojich zástupcov na kontrolných poradách o vývoji stavby a účasťou zodpovedných osôb na operatívnych poradách stavby organizovaných objednávateľom.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak sa na plnení zákazky budú podieľať subdodávatelia v celkovej sume viac ako 50 % z hodnoty plnenia (ceny diela), predloží objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom (subdodávateľmi) údaje o subdodávateľovi v rozsahu: obchodné meno, sídlo, podiel na realizácii zmluvy a činnosti, ktoré bude subdodávateľ ako tretia osoba vykonávať. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tretie osoby (subdodávatelia) spĺňajú podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII.

Platobné podmienky

1. Cena diela bude fakturovaná nasledovným spôsobom:
 - 1.1 priebežnými faktúrami (daňovými dokladmi), ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi do desiatich pracovných dní po skončení obdobia za ktoré sa fakturuje,
 - 1.2 záverečnou faktúrou za celý predmet plnenia zmluvy.
2. Faktúry bude zhotoviteľ vystavovať v dvoch vyhotoveniach a bude ich doručovať na adresu sídla verejného obstarávateľa
3. Podkladom na vystavenie priebežnej faktúry a jej prílohou je:
 - 3.1 objednávateľom písomne odsúhlasený „Súpis prác a dodávok“, ktoré bude zhotoviteľ fakturovať. Údaje v „Súpise prác a dodávok“ sa musia zhodovať s rozsahom vykonanej časti diela, vrátane dodávok stavebných materiálov a výrobkov potrebných pre zrealizovanie fakturovaného rozsahu vykonanej časti diela. Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr sedem pracovných dní pred dňom vystavenia faktúry. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k „Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok“, predloženému zhotoviteľom, do piatich pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom,
 - 3.2 zhotoviteľom vykonaná fotodokumentácia postupu zhotovovania časti diela za fakturované obdobie.
4. Zádržné:
 - 4.1 Zádržné tvorí 5% z ceny za dielo (bez DPH). Zádržné bude vytvorené tak, že objednávateľ odpočíta pred úhradou (zadrží) 5 % fakturovanej čiastky z každej faktúry bez DPH. Zádržné vo výške 100 % hodnoty zádržného bude uhradené zhotoviteľovi po tom, čo zhotoviteľ preukáže splnenie kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní diela,
5. Za splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje zrealizovanie diela podľa podmienok tejto zmluvy a odstránenie všetkých väd a nedostatkov uvedených v „Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“.
6. Záverečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. IX. tejto zmluvy.
7. Prílohu záverečnej faktúry bude tvoriť objednávateľom potvrdený „Protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“, vrátane objednávateľom potvrdeného súpisu väd a nedostatkov, ktoré nebránia začatiu riadneho užívania dokončeného diela.
8. Splatnosti faktúr:
 - 8.1 splatnosť faktúr je maximálne 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi,
 - 8.2 za deň zaplatenia faktúr (daňových dokladov) sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela, vlastníctvo

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najmenej desať pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
2. Na odovzdanie a prevzatie dokončeného diela pripraví zhotoviteľ na vlastné náklady tieto doklady:
 - 2.1 projekt skutočného vyhotovenia stavby zhotovený na vlastné náklady, so zakreslenými zmenami potvrdenými zhotoviteľom, v dvoch vyhotoveniach,
 - 2.2 zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach častí stavby a skúškach použitých materiálov,
 - 2.3 osvedčenia alebo iné doklady o kvalite akosti použitých konštrukcií,
 - 2.4 jednu kópiu stavebných denníkov,
 - 2.5 certifikáty materiálov a výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii,
 - 2.6 ďalšie doklady, ktoré vyžaduje zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vyhl. MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach a stavebný zákon,
 - 2.7 plán užívania diela. Súčasťou plánu užívania diela musí byť aj Prevádzkový poriadok.
3. Dokladom o splnení – odovzdaní diela zhotoviteľom je „Protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán. V „Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ zhotoviteľ vyhlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ vyhlási, že dielo preberá. „Protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedostatkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
4. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
5. Drobné odchýlky od projektu pre realizáciu, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté počas výstavby písomnou formou a nie sú uvedené v súpise väd a nedostatkov v „Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia, ktoré zhotoviteľ odovzdá v 3 vytlačенých vyhotoveniach.
6. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Vlastníctvo všetkých materiálov, zariadenia, výrobkov a ostatných vecí, resp. vstupov, ktoré zhotoviteľ alebo subdodávateľia na realizáciu diela zabezpečili a do diela zabudovali, prechádza na objednávateľa automaticky v okamihu každého takéhoto zabudovania do diela alebo jeho niektorej časti.

Čl. X.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na kvalitu diela za dielo v trvaní 60 (šesťdesiat) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela v súlade s čl. IX. tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác svojich subdodávateľov a nimi dodaných materiálov, komponentov a zariadení.
3. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne - e-mailom, faxom a následne doporučené poštou adresované reklamačnému oddeleniu zhotoviteľa: <FIXME> Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa nedostatok nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
4. Vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou podľa ods. 3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do siedmich pracovných dní po jej doručení a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne uskutočniť všetky opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd vzniknutých, vznikajúcich alebo reálne hroziacich vzniknúť v dôsledku vád diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú a ním uznanú vadu odstráni spôsobom a v termíne písomne dohodnutom s objednávateľom.
6. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (t. j. reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

Čl. XI.

Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku podľa čl. IV ods. 3 bod 3.2 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania odovzdania diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z hodnôt jednotlivých faktúr (daňových dokladov), znížených o hodnotu zádržného, za každý aj začatý deň omeškania po splatnosti faktúry.
3. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sa nezapočítavajú do náhrady škody.
4. V prípade, že zhotoviteľ dielo podľa tejto zmluvy nedokončí, okrem dôvodov uvedených v čl. XII tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľovi vystaviť faktúru za predmet plnenia zmluvy, ako bol zhotoviteľom zhotovený a vykonaný do okamihu odstúpenia od tejto zmluvy.

5. V prípade, že zhotoviteľ dielo podľa tejto zmluvy nedokončí, okrem dôvodov uvedených v čl. XII tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta sa rovná výške zádržného z hodnoty uhradených faktúr.
6. Pre faktúru podľa čl. XI ods. 4 tejto zmluvy platia podmienky uvedené v čl. VIII. ods. 1 bod 1.1 a ods. 3 a ods. 4 tejto zmluvy.

Čl. XII.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu tejto zmluvy sa považujú najmä nasledovné prípady:
 - 2.1 omeškanie objednávateľa s plnením si svojich zmluvných povinností podľa tejto zmluvy o dielo,
 - 2.2 zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie zodpovednosť zhotoviteľ (napr. zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk),
 - 2.3 zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp. v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi verejnej správy, resp. súdom Slovenskej republiky.
3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle objednávateľa a bráni mu v splnení povinnosti, a to najmä:
 - 3.1 nezaplatenie faktúr v lehote splatnosti, resp. po lehote splatnosti z titulu vyššej moci, na ktorých objednávateľ nenesie zodpovednosť (napr. zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk),
 - 3.2 zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp. v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi verejnej správy, resp. súdom Slovenskej republiky.

Čl. XIII.

Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - 2.1 ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude v omeškaní so zhotovením diela podľa tejto zmluvy, o viac ako 30 (tridsať) dní.
 - 2.2 ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce chybné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami alebo projektom pre realizáciu diela. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovovania diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto

upozorneníu neodstránil v lehote primeranej charakteru vád poskytnutej k tomuto účelu objednávateľom.

- 2.3 ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude preukázateľne nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane nebude dodržaný.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. Dodatok ku zmluve, ktorý by zvyšoval cenu tovaru podľa tejto zmluvy je možné uzatvoriť len podľa § 10a ods. 4 a ods. 5 a súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve podpísaných štatutárnymi orgánmi zmluvných strán.
3. Ak sú v tejto zmluve uvedené lehoty v dňoch, rozumejú sa kalendárne dni, ak nie je v zmluve uvedené inak.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárných orgánov.
5. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporu v súvislosti s plnením tejto zmluvy sa zmluvné strany pokúsia dosiahnuť v prvom rade zmier vzájomnou dohodou. V prípade, že zmluvné strany nebudú schopné vyriešiť vzniknutý spor vzájomnou dohodou, zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy súdnou cestou s príslušnosťou súdov Slovenskej republiky podľa Občianskeho súdneho poriadku.
6. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodného zákonníka v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Ak poskytovateľ použije na čiastkové plnenia predmetu zmluvy subdodávateľov, zoznam týchto subdodávateľov tvorí **prílohu č. 3** k zmluve. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpísania zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo subdodávateľov počas realizácie zmluvy, musí byť tento subdodávateľ odsúhlasený zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
9. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

10. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overenia súvisiaceho s dodaním diela a jeho úhradou zo strany objednávateľa z prostriedkov EÚ. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
- a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a nimi poverené osoby;
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
12. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
13. Táto zmluva je zhotovená v šiestich rovnopisoch, pre zhotoviteľa jedno vyhotovenie, a pre objednávateľa päť vyhotovení, z ktorých každé má platnosť originálu.
14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú **prílohy**:
- 14.1 príloha č. 1 – realizačná projektová dokumentácia stavby „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS II etapa“, vypracovanej v auguste 2013 RTC projekt, s.r.o., Nábrežie Janka Kráľa 4359,03101 Liptovský Mikuláš
 - 14.2 príloha č. 2 - cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná podľa výkazov výmer stavieb uvedených v čl. II ods. 3 bodoch 3.1, 3.2 a 3.3 .
 - 14.3 príloha 3 – zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....
Peter Gandi
konateľ spoločnosti
BTB GROUP s.r.o.

.....
Brig.gen.doc. Ing. Boris Ďurkech PhD.
rektor

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa				Miesto: Demánová 393, AOS	
				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Peter Gandi	
				Dňa: 13.10.2014	
Odberteľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN					
1	HSV:	695 629,55	2 490,88	698 120,43	
2	PSV:	150 448,66	567 191,73	717 640,39	
3	MCE:	17 005,04	6 309,16	23 314,20	
4	iné:				
5	Súčet:	863 083,25	575 991,77	1 439 075,02	
B IN - Individuálne náklady					
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Sučet riadkov 6 až 9:				
C NUS - náklady umiestnenia stavby					
11	Zariadenie staveniska	2,10%	30 088,08		
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Sučet riadkov 11 až 14:		30 088,08		
D ON - ostatné náklady					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Sučet riadkov 16 až 19:				
E Celkové náklady					
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				1 469 163,10
22	DPH 20 %	1 469 163,10		293 832,62	
23	DPH 0 %				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				1 762 995,72
F					
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:		podpis:			
dátum:		dátum:			
pečiatka:		pečiatka:			
Duálne oceňovanie - SKK:					
Bez DPH: 44 260 007,55					
S DPH: 53 112 009,06					

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt : SO 02 - Katedra B - b.č. V	1 009 746,93	0,00	1 009 746,93	21 137,87	0,00	0,00	1 030 884,80	206 176,96	1 237 061,76
Spolu za Objekt : SO 02 - Katedra B - b.č. V :	1 009 746,93	0,00	1 009 746,93	21 137,87	0,00	0,00	1 030 884,80	206 176,96	1 237 061,76
....Objekt : SO 03 - Študijné centrum - b.č. VII	74 551,79	0,00	74 551,79	1 499,91	0,00	0,00	76 051,70	15 210,34	91 262,04
Spolu za Objekt : SO 03 - Študijné centrum - b.č. VII :	74 551,79	0,00	74 551,79	1 499,91	0,00	0,00	76 051,70	15 210,34	91 262,04
....Objekt : SO 04 - Materské učebne - b.č. VIII	79 592,79	0,00	79 592,79	1 671,45	0,00	0,00	81 264,24	16 252,85	97 517,09
Spolu za Objekt : SO 04 - Materské učebne - b.č. VIII :	79 592,79	0,00	79 592,79	1 671,45	0,00	0,00	81 264,24	16 252,85	97 517,09
....Objekt : SO 05 -Aula - b.č. III	275 183,51	0,00	275 183,51	5 778,85	0,00	0,00	280 962,36	56 192,47	337 154,83
Spolu za Objekt : SO 05 -Aula - b.č. III :	275 183,51	0,00	275 183,51	5 778,85	0,00	0,00	280 962,36	56 192,47	337 154,83
Stavba spolu :	1 439 075,02	0,00	1 439 075,02	30 088,08	0,00	0,00	1 469 163,10	293 832,62	1 762 995,72

17

28

AOS - AULA - BLESKOZVOD

výkaz výmer

					dodávka	montáž	spolu
1	Montážne práce				182,26	851,44	1033,70
2							
3							
4							
5	PVPP z pol.1	%	6	51			51,00
6							
7	Doprava z pol.2	%	3,6	6,56			6,56
8	Presun z pol.2	%	1	10,34			10,34
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH			67,9			1101,60
10	GZS z pol.9m	%	4,5				
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7				
12	Odborná prehliadka	h	8,0				
13	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH			1101,6			

MONTÁŽNE PRÁCE

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž				materiál			spolu
			mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.	nákl.	
		cenník 921M								
1	210220001	Demontáž zvodov FeZn d8mm	m	88	1,45	127,60	0,00		0,00	
2		Demontáž podpier PV01	ks	76	1,20	91,20	0,00		0,00	
3	210220372	Demontáž OU	ks	6	4,50	27,00	0,00		0,00	
4	210220302	Demontáž SZ	ks	6	1,83	10,98	0,00		0,00	
5	210220001	Montáž zvodového vodiča FeZn d8	m	88	2,78	244,64	88,00	1,10	96,80	
6		Montáž podpier PV03	ks	76	3,40	258,40	76,00	0,65	49,40	
7	210220372	Montáž OU	ks	6	9,00	54,00	6,00	4,53	27,18	
8	210220302	Montáž SZ	ks	6	3,66	21,96	6,0	1,11	6,66	
9	210220302	Montáž SS	ks	6	2,61	15,66	6,00	0,37	2,22	
						0,00			0,00	
						0,00			0,00	
						0,00			0,00	
						0,00			0,00	
						0,00			0,00	
9		Podružný materiál	%	3		0,00			0,00	
						851,44			182,26	
10		SPOLU							1101,60	

V Bratislave, dňa 13.10.2014

Vypracoval : Peter Gardi



AOS - AULA SENZORY

VÝKAZ VÝMER

				dodávka	montáž	spolu
1	Montážne práce				118,40	118,40
2	Dodávka			3812,49		3812,49
3						
4						
5	PVPP z pol.1	%	6		7,10	7,10
6						
7	Doprava z pol.2	%	3,6	137,25		137,25
8	Presun z pol.2	%	1	38,12		38,12
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH					4113,36
10	GZS z pol.9m	%	4,5			
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7			
12	Odborná prehliadka	h	1,0			
13	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH					

MONTÁŽNE PRÁCE

			montáž			materiál				
P.č.	Pol.č.	Popis	mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.	nákl.	spolu
		cenník 921M								
1	.01010101001	Rúrka PXP D32	m	8	0,60	4,80	8,00	0,65	5,20	
2	.01140101002	Wago svorka 2sv	ks	4	0,25	1,00	4,00	0,45	1,80	
3	.01140101002	Wago svorka 3sv	ks	10	0,30	3,00	10,00	0,45	4,50	
4	210810001	Kabel CYKY-O 2x1,0mm2 vol. ul.	m	18	0,60	10,80	18,90	0,50	9,45	
5	210810002	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol. ul.	m	30	0,60	18,00	31,50	0,60	18,90	
6	10010703001	Ukonc. vod. v rozv. do 2,5mm2	ks	4	2,40	9,60	4,00			
7	210191058	Senzor pisoárový Aquasenzor	ks	10	5,50	55,00	10,00	358,00	3580,00	
8	211150401	Napájač pre senzory	ks	2	5,50	11,00	2,0	36,00	72,00	
9	210120401	Istič LPN/1/B/10A do RS	ks	2	2,60	5,20	2,00	4,80	9,60	
10		Podružný materiál	%	3					111,04	
11		SPOLU				118,40			3812,49	

V Bratislave, dňa 13.10.2014

Vypracoval : Peter Gand



17.



AOS - KATEDRA "B" - BLESKOZVOD

VÝKAZ VÝMER


					dodávka	montáž	spolu
1	Montážne práce				752,88	3586,32	4339,20
2							
3							
4							
5	PVPP z pol.1	%	6			215,18	215,18
6							
7	Doprava z pol.2	%	3,6		27,10		27,10
8	Presun z pol.2	%	1	43,39			43,39
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						4624,87
10	GZS z pol.9m	%	4,5				
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7				
12	Odborná prehliadka	h	8,0				
13	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						

MONTÁŽNE PRÁCE

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž				materiál			spolu
			mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.	nákl.	
	cenník 921M									
1	210220001	Demontáž zvodov FeZn d8mm	m	384	1,45	556,80				
2		Demontáž podpier PV01	ks	342	1,20	410,40				
3	210220372	Demontáž OU	ks	18	4,50	81,00				
4	210220302	Demontáž SZ	ks	18	1,83	32,94				
5	210220001	Montáž zvodového vodiča FeZn d8	m	384	2,78	1067,52	384,00	1,10	422,40	
6		Montáž podpier PV03	ks	342	3,40	1162,80	342,00	0,65	222,30	
7	210220372	Montáž OU	ks	18	9,00	162,00	18,00	4,53	81,54	
8	210220302	Montáž SZ	ks	18	3,66	65,88	18,0	1,11	19,98	
9	210220302	Montáž SS	ks	18	2,61	46,98	18,00	0,37	6,66	
10		Podružný materiál	%	3						
11		SPOLU				3586,32			752,88	

V Bratislave, dňa 13.10.2014

Vypracoval : Peter Gandi



VÝKAZ VÝMER

1	Montážne práce				
2	Dodávka RZ				
3					
4					
5	PVPP z pol.1	%	6		
6					
7	Doprava z pol.2	%	3,6		
8	Presun z pol.2	%	1		
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH				1068,00
10	GZS z pol.9m	%	4,5		
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7		
12	Odborná prehliadka	h	16,0	á	
13	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH				

MONTÁŽNE PRÁCE

ROZVÁDZAČ RZ

ROZVÁDZAČ RZ		montáž			materiál				
Pol.č.	Popis	mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.	nákl.	spolu
1	Skriňa 105 modulov na omietku	ks	1	20,00	20,00	1,00	96,00	96,00	
2	Istič 1.pólový,16A	ks	40	2,50	100,00	40,00	5,70	228,00	
3	Prúdový chránič 40/04/003	ks	5	5,50	27,50	5,00	58,00	290,00	
4	Vypínač Schrack/125A 3.pólový	ks	1	4,50	4,50	1,00	63,00	63,00	
5	Prepojovací systém	ks	5	2,50	12,50	5,00	2,00	10,00	
6	Koncová krytka	ks	10	0,50	5,00	10,00	0,50	5,00	
7	Prepáľová ochrana Tracon	ks	1	5,50	5,50	1,00	89,00	89,00	
8	Svorky RS2,5-4	ks	140	0,50	70,00	140,0	0,30	42,00	
9	Podr.mat.	%	3						
10	SPOLU ZA ROZVÁDZAČ RZ				245			823,00	1068,00

V Bratislave, dňa 13.10.2014

Vypracoval : Peter Gandi

Sandi



AOS - ŠTUD.CENTRUM - SENZORY

VÝKAZ VÝMER

					dodávka	montáž	spolu
1	Montážne práce				2705,27	101,00	2806,27
2	Dodávka RS						
3							
4							
5	PVPP z pol.1	%	6			6,06	6,06
6							
7	Doprava z pol.2	%	3,6		97,39		97,39
8	Presun z pol.2	%	1		27,05		27,05
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						2936,77
10	GZS z pol.9m	%	4,5				
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7				
12	Odborná prehliadka	h	1,0	á			
13	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						

MONTÁŽNE PRÁCE

			montáž			materiál				
P.č.	Pol.č.	Popis	mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.	nákl.	spolu
		cenník 921M								
1	.01010101001	Rúrka FXP D32	m	6	0,60	3,60	6,00	0,65	3,90	
2	.01140101002	Wago svorka 2sv	ks	4	0,25	1,00	4,00	0,45	1,80	
3	.01140101002	Wago svorka 3sv	ks	7	0,30	2,10	7,00	0,45	3,15	
4	210810001	Kabel CYKY-O 2x1,0mm2 vol.ul.	m	14	0,60	8,40	14,70	0,50	7,35	
5	210810002	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	36	0,60	21,60	37,80	0,60	22,68	
6	10010703001	Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	4	2,40	9,60	4,00			
7	210191058	Senzor pisoárový Aquasenzor	ks	7	5,50	38,50	7,00	358,00	2506,00	
8	211150401	Napájač pre senzory	ks	2	5,50	11,00	2,0	36,00	72,00	
9	210120401	Istič LPN/1B/10A do RS	ks	2	2,60	5,20	2,00	4,80	9,60	
10		Podružný materiál	%	3					78,79	
11		SPOLU				101,00			2705,27	2806,27

V Bratislave, dňa 13.10.2014

Vypracoval : Peter Gandi



AOS - ŠTUD.CENTRUM - OSVETLENIE

VÝKAZ VÝMER


						dodávka	montáž	spolu
1	Montážne práce							
2	Dodávka RS							
3								
4								
5	PVPP z pol.1	%	6					
6								
7	Doprava z pol.2	%	3,6					
8	Presun z pol.2	%	1					
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH							
10	GZS z pol.9m	%	4,5					
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7					
12	Odborná prehliadka	h	6,0	á				
13	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH							

MONTÁŽNE PRÁCE

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž				materiál			spolu
			mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.	nákl.	
		cenník 921M								
1	210962032	Demontáž sviet.strop.s 2 zdrojmi	ks	12	3,49	41,88	12,00			
2	210962034	Demontáž žiariv.sviet.so 4 zdrojmi	ks	29	4,23	122,67	29,00			
3	210962040	Demontáž žiariv.sviet.s 2 zdrojmi	ks	22	2,49	54,78	22,00			
4	210200006	Montáž sviet.211 14 01	ks	8	5,67	45,36	8,00			
5	210201021	Montáž sviet.231 33 04	ks	12	7,63	91,56	12,00			
6	210201029	Montáž sviet.231 44 50	ks	29	8,94	259,26	29,00			
7	210203301	Montáž sviet.Pokrok OT 001	ks	4	4,23	16,92	4,00			
8		Svietidlo AP 3 nástenné	ks	22			22,0	36,50	803,00	
9		Trubice TL/D36/840 Super 80	ks	12			24,00	1,85	44,40	
10		Svietidlo TCS 058-236 DO	ks	12			12,0	38,50	462,00	
11		Trubica TL/D Super 80	ks	140			116,0	1,85	214,60	
12		Štartér Sylvan 4-80W	ks	140			116,0	0,47	54,52	
13		Svietidlo PAR 85 4x36W	ks	29			29,0	48,00	1392,00	
14		Podružný materiál	%	3						
15		SPOLU				632,43			2970,52	3602,95

V Bratislave, dňa 13.10.2014

Vypracoval : Peter Gandi



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa				Miesto:																															
Objekt : SO 02 - Katedra B - b.č. V				JKSO :																															
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Peter Gandi																															
				Dňa: 13.10.2014																															
Odberateľ:				IČO:																															
				DIČ:																															
Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava				IČO:																															
				DIČ:																															
Projektant:				IČO:																															
				DIČ:																															
1 M3 OP		1 237 062		1 M																															
1 M2 ZP		1 237 062																																	
1 M2 UP		1 237 062																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">A</th> <th style="width:25%;">ZRN</th> <th style="width:25%;">konštrukcie a práce</th> <th style="width:25%;">materiál</th> <th style="width:20%;">spolu ZRN</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>562 271,57</td> <td>751,75</td> <td>563 023,32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>75 877,39</td> <td>359 443,54</td> <td>435 320,93</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>8 220,88</td> <td>3 181,80</td> <td>11 402,68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>646 369,84</td> <td>363 377,09</td> <td>1 009 746,93</td> </tr> </table>						A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	1	HSV:	562 271,57	751,75	563 023,32	2	PSV:	75 877,39	359 443,54	435 320,93	3	MCE:	8 220,88	3 181,80	11 402,68	4	iné:				5	Súčet:	646 369,84	363 377,09	1 009 746,93
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN																															
1	HSV:	562 271,57	751,75	563 023,32																															
2	PSV:	75 877,39	359 443,54	435 320,93																															
3	MCE:	8 220,88	3 181,80	11 402,68																															
4	iné:																																		
5	Súčet:	646 369,84	363 377,09	1 009 746,93																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">B</th> <th style="width:95%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>						B	IN - Individuálne náklady	6	Práce nadčas	7	Murárske výpomocce	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:																		
B	IN - Individuálne náklady																																		
6	Práce nadčas																																		
7	Murárske výpomocce																																		
8	Bez pevnej podlahy																																		
9																																			
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">C</th> <th style="width:95%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie : 2,10% 21 137,87</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14: 21 137,87</td> </tr> </table>						C	NUS - náklady umiestnenia stavby	11	Zariadenie : 2,10% 21 137,87	12	Prevádzkové vplyvy	13	Sťažené podmienky	14		15	Súčet riadkov 11 až 14: 21 137,87																		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																		
11	Zariadenie : 2,10% 21 137,87																																		
12	Prevádzkové vplyvy																																		
13	Sťažené podmienky																																		
14																																			
15	Súčet riadkov 11 až 14: 21 137,87																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">D</th> <th style="width:95%;">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </table>						D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19		20	Súčet riadkov 16 až 19:																		
D	ON - ostatné náklady																																		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																		
17	Inžinierska činnosť																																		
18	Projektové práce																																		
19																																			
20	Súčet riadkov 16 až 19:																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">E</th> <th style="width:95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 030 884,80</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z: 1 030 884,80 206 176,96</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23: 1 237 061,76</td> </tr> </table>						E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 030 884,80	22	DPH 20% z: 1 030 884,80 206 176,96	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 237 061,76																				
E	Celkové náklady																																		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 030 884,80																																		
22	DPH 20% z: 1 030 884,80 206 176,96																																		
23	DPH 0% z:																																		
24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 237 061,76																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">F</th> <th style="width:95%;">Odpočet - prípočet</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						F	Odpočet - prípočet																												
F	Odpočet - prípočet																																		
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum: pečiatka: pečiatka:			odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:																																

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi
 JKSO :
 Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa
 Objekt : SO 02 - Katedra B - b.č. V

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 563,14	0,00	2 563,14	7,48665	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	344 797,98	751,75	345 549,73	158,92472	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	214 910,45	0,00	214 910,45	16,94293	662,971
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	562 271,57	751,75	563 023,32	183,35430	662,971
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	262,79	505,02	767,81	0,42382	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	863,07	0,00	863,07	0,05643	0,081
722 - Vnútorný vodovod	683,79	0,00	683,79	0,10392	0,000
725 - Zariadenie predmety	2 340,68	9 013,92	11 354,60	0,63333	1,088
764 - Konštrukcie klampiarske	45 479,26	0,00	45 479,26	3,93029	4,083
766 - Konštrukcie stolárske	2 941,51	2 191,64	5 133,15	0,58984	14,341
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	9 141,70	337 591,42	346 733,12	144,11946	2,817
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 861,32	1 886,21	3 747,53	2,10033	0,000
776 - Podlahy povlakové	1 368,54	1 027,86	2 396,40	0,62836	0,115
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	8 380,05	7 227,47	15 607,52	16,87344	0,000
783 - Nátery	1 174,68	0,00	1 174,68	0,02691	0,000
784 - Maľby	1 380,00	0,00	1 380,00	0,12375	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	75 877,39	359 443,54	435 320,93	169,60989	22,525
M21 - 155 Elektromontáže	8 220,88	3 181,80	11 402,68	0,07800	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 220,88	3 181,80	11 402,68	0,07800	0,000
Za rozpočet celkom	646 369,84	363 377,09	1 009 746,93	353,04219	685,496

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi
 JKSO :
 Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa
 Objekt : SO 02 - Katedra B - b.č. V

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34227-2148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm na MC-5 a tenkonrst. maltu, 600kg/m3	28,520	m2	17,50	499,10	20
2	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm na MC-5 a tenkonrst. maltu, 550kg/m3, m.č.141, 242	55,810	m2	27,11	1 513,01	20
3	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm na MC-5 a tenkonrst. maltu, 500kg/m3, m.č.154	18,150	m2	30,36	551,03	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 563,14			2 563,14	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou akejkoľvek šírky	8,400	m2	12,39	104,08	20
5	011	61242-1615	Omiетка vnút. stien vápenná hrubá zatretá v podlaží a v schodisku	399,540	m2	9,00	3 595,86	20
6	011	61242-1637	Omiетка vnút. stien vápenná štuková v podlaží a v schodisku	345,540	m2	14,02	4 844,47	20
7	014	61242-5931	Omiетка vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	437,485	m2	19,57	8 561,58	20
8	011	62246-4234	Vonkajšia omiетка stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm	5 159,561	m2	15,22	78 528,52	20
9	011	62246-4244	Vonk. omiетка stien BAUMIT tenkovrst. minerálna ušľachtilá, škrabaná hr.3 mm	122,564	m2	14,76	1 809,04	20
10	011	62249-1306	Náter fasádny tekutý Terranova silikónový dvojnásobný	731,115	m2	10,65	7 786,37	20
11	011	62345-1131	Omiетка vonk. stĺpov rovných cementová hladká zlož. I až II	25,200	m2	22,34	562,97	20
12	011	62525-2413	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omiетки hr. 30 mm	693,118	m2	23,45	16 253,62	20
13	011	62525-24200	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omiетки hr. 100 mm	3 212,395	m2	35,01	112 465,95	20
14	011	62525-6113	Zateplovací systém STYRODUR hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omiетки	180,222	m2	40,97	7 383,70	20
15	011	62599-1410	Zatepl. systém lep. stierka a doska min. vlna / Orsil NF a pod. / hr. 100 mm bez om.	1 254,049	m2	80,80	101 327,16	20
16	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	65,660	m2	13,33	875,25	20
17	014	63290-2211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	81,000	m2	1,34	108,54	20
18	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	23,000	kus	25,69	590,87	20
19	MAT	553 319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm L	22,000	kus	32,51	715,22	20
20	MAT	553 3230200	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm L	1,000	kus	36,53	36,53	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				345 549,73			345 549,73	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
21	003	94194-1042	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	7 094,883	m2	2,71	19 227,13	20
22	003	94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1042	21 284,649	m2	1,77	37 673,83	20
23	003	94194-1842	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	7 094,883	m2	1,70	12 061,30	20
24	003	94195-5001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	72,000	m2	3,33	239,76	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	72,000	m2	1,05	75,60	20
26	003	94494-4101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	7 094,883	m2	5,63	39 944,19	20
27	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 905,600	m2	3,29	6 269,42	20
28	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2, m.č.134, 135, 153	78,900	m2	4,09	322,70	20
29	013	96105-5111	Búranie bet. chodíšťa m.č. 154	1,490	m3	256,65	382,41	20
30	013	96504-2121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	8,799	m3	169,79	1 493,98	20
31	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	6,724	m3	126,45	850,25	20
32	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	87,600	m2	3,73	326,75	20
33	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	564,000	kus	0,61	344,04	20
34	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2, m.č.134,135,136	55,000	kus	0,58	31,90	20
35	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m2	2 188,600	m2	5,43	11 884,10	20
36	013	96806-2455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní	37,500	m2	7,67	287,63	20
37	013	97303-1324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	24,000	kus	8,69	208,56	20
38	013	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	72,000	m	1,67	120,24	20
39	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	213,000	m2	7,08	1 508,04	20
40	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	5 355,886	m2	5,74	30 742,79	20
41	013	97807-1221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	210,000	m2	6,64	1 394,40	20
42	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	659,784	t	14,55	9 599,86	20
43	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	659,784	t	15,17	10 008,92	20
44	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6 597,840	t	0,47	3 100,98	20
45	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	659,784	t	12,75	8 412,25	20
46	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3 298,920	t	1,45	4 783,43	20
47	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	354,663	t	19,03	6 749,24	20
48	014	99928-1212	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 36 m	280,047	t	22,33	6 253,45	20
49	014	99928-1293	Priplatok za zväčšený presun von. plášťov do 1000 m	280,047	t	2,19	613,30	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				214 910,45			214 910,45	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				563 023,320			563 023,32	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
50	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	81,000	m2	0,27	21,87	20
51	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,030	t	2 550,95	76,53	20
52	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	81,000	m2	2,74	221,94	20
53	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	93,150	m2	4,60	428,49	20
54	711	99871-1103	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	0,440	t	43,13	18,98	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				767,81			767,81	
721 - Vnúťorná kanalizácia								
55	721	72117-0905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	21,000	kus	10,15	213,15	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
56	721	72117-0935	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D 50	27,000	kus	1,31	35,37	20
57	721	72117-0939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 114	15,000	kus	2,02	30,30	20
58	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	15,000	m	13,83	207,45	20
59	721	72121-0812	Demontáž vpustov z kyselínovzd. kameniny DN 70	3,000	kus	5,39	16,17	20
60	721	72121-2303	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	3,000	kus	63,57	190,71	20
61	721	72130-0932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	24,000	m	7,08	169,92	20
			721 - Vnútná kanalizácia spolu:	863,07			863,07	
			722 - Vnútný vodovod					
62	721	72213-0901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	57,000	kus	1,16	66,12	20
63	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	27,000	kus	22,54	608,58	20
64	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	3,000	kus	3,03	9,09	20
			722 - Vnútný vodovod spolu:	683,79			683,79	
			725 - Zariadenie predmety					
65	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	10,000	súbor	7,94	79,40	20
66	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	10,000	súbor	44,11	441,10	20
67	MAT	642 334480	Misa záchodová 32236 biela kompl. vonk. rovný odp.	10,000	kus	124,56	1 245,60	20
68	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	10,000	kus	5,42	54,20	20
69	721	72512-9201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker.(ditur.) bez splach. nádr.	11,000	súbor	38,07	418,77	20
70	MAT	642 5211500	Pisoár biely 4406 V	11,000	kus	141,06	1 551,66	20
71	MAT	642 5D0202	Aut. splachovač pisoarový senzor	11,000	kus	346,94	3 816,34	20
72	721	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	12,000	súbor	10,75	129,00	20
73	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	15,000	súbor	5,25	78,75	20
74	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	12,000	súbor	34,47	413,64	20
75	MAT	642 137500	Umývadlo Bermud I.A 55 cm 1503 bez diery	12,000	kus	60,41	724,92	20
76	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	10,35	10,35	20
77	721	72571-9101	Montáž výleviek z kameniny a podobných materiálov	1,000	súbor	171,64	171,64	20
78	MAT	597 439090	Sanitárna keramika výlevka JIKA MIRA 5104.6	1,000	kus	172,31	172,31	20
79	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	3,000	kus	1,60	4,80	20
80	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	34,000	súbor	7,05	239,70	20
81	MAT	422 3K0701	Ventil guľový rohový 1/2"x3/8" + hadička	34,000	kus	11,42	388,28	20
82	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	15,000	súbor	3,10	46,50	20
83	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	13,000	kus	11,00	143,00	20
84	MAT	551 440650	Batéria umývadlová ABTU 8105 AV	13,000	kus	75,61	982,93	20
85	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	15,000	kus	0,53	7,95	20
86	721	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	12,000	kus	5,84	70,08	20
87	MAT	551 613110	Uzávierka zápach. umýv. T T 7105 s ventil.AKV	12,000	kus	10,99	131,88	20
88	721	72599-1812	Demontáž zdvojených konzol	12,000	kus	2,65	31,80	20
			725 - Zariadenie predmety spolu:	11 354,60			11 354,60	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
89	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	136,800	m	1,46	199,73	20
90	764	76441-0880	Klomp. demont. parapetov rš 600	822,800	m	1,60	1 316,48	20
91	764	76471-1116	Oplechovanie parapetov poplast. plech rš 400	136,800	m	21,06	2 881,01	20
92	764	76471-1192	Montáž oplechovanie parapetov cez rš 250	136,800	m	8,83	1 207,94	20
93	764	76473-11140	Lemovanie atikového múru z aluxovaného plechu	767,000	m	40,39	30 979,13	20
94	764	76433-4850	Klomp. demont. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. 500	767,000	m	1,05	805,35	20
95	764	76473-11150	Lemovanie atikového múru z aluxovaného plechu	200,000	m	40,39	8 078,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
96	764	99876-4204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	2,892	%	2,74	7,92	20
97	764	99876-4294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	2,024	%	1,83	3,70	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				45 479,26			45 479,26	
766 - Konštrukcie stolárske								
98	766	76611-2820	Demontáž stien zasklených	16,500	m2	1,70	28,05	20
99	766	76641-1131	Montáž obloženia stien do 1m2 palub. červ. smrek š. do 60mm	29,400	m2	26,18	769,69	20
100	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.18 š-65/80mm nad 2m	30,576	m2	15,95	487,69	20
101	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	23,000	kus	9,82	225,86	20
102	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa + kovanie	22,000	kus	73,82	1 624,04	20
103	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa + kovanie	1,000	kus	79,91	79,91	20
104	766	76666-28110	Demontáž dver. kridla, dokovanie prahov dvier 1-kridlových	22,000	kus	2,50	55,00	20
105	766	76682-5811	Demontáž vstavaného nábytku	159,720	kus	11,38	1 817,61	20
106	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,627	t	41,44	25,98	20
107	766	99876-6192	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,627	t	30,81	19,32	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				5 133,15			5 133,15	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
108	MAT	611 4118001	Hliníkový výklad plast 5500/3000 mm vrát. vonk. a vnút. parapet.	1,000	kus	15 596,70	15 596,70	20
109	MAT	611 4118002	Plastové dvere 5500/3000 mm pri kaplnke	1,000	kus	4 540,13	4 540,13	20
110	MAT	611 4118003	Plastové dvere 2100/2800 mm	7,000	kus	1 366,76	9 567,32	20
111	MAT	611 4118004	Plastové dvere 2400/3000 mm pri výtahoh (pri wc kaplnky)	1,000	kus	1 598,10	1 598,10	20
112	MAT	611 4118005	Plastové dvere 5500/3450 mm - átrium	1,000	kus	5 053,04	5 053,04	20
113	MAT	611 4118006	Plastové dvere 1500/3000 mm	1,000	kus	1 321,10	1 321,10	20
114	MAT	611 4118007	Plastové dvere 5500/3450 mm - átrium	1,000	kus	5 053,04	5 053,04	20
115	MAT	611 4118008	Plastové dvere 3500/3300 mm - SC 1.NP SCHODISKO	1,000	kus	2 777,65	2 777,65	20
116	MAT	611 4118009	Plastové dvere 3650/3300 mm SC 2.NP SCHODISKO	1,000	kus	2 853,75	2 853,75	20
117	MAT	611 4118010	Plastové dvere 2900/3300 mm SC 2.NP CHODBA	1,000	kus	2 413,89	2 413,89	20
118	MAT	611 4118011	Plastové dvere 5600/2400 mm	1,000	kus	4 489,90	4 489,90	20
119	MAT	611 4118012	Plastové dvere 5000/3350 mm - átrium	1,000	kus	4 642,10	4 642,10	20
120	MAT	611 4118013	Plastové okno presklenné 2400/2200 mm vrát. vonk. a vnút. parapet	222,000	kus	652,94	144 952,68	20
121	MAT	611 4118014	Plastové okno presklenné 1500/2200 mm vrát. vonk. a vnút. parapet	4,000	kus	380,50	1 522,00	20
122	MAT	611 4118015	Plastové okno presklenné 2100/3000 mm vrát. vonk. a vnút. parapet	8,000	kus	961,90	7 695,20	20
123	MAT	611 4118016	Hliníkový výklad plast 1500/3000 mm vrát. vonk. a vnút. parapet.	19,000	kus	977,89	18 579,91	20
124	MAT	611 4118017	Hliníkový výklad plast 600/3250 mm vrát. vonk. a vnút. Parapet.	17,000	kus	505,30	8 590,10	20
125	MAT	611 4118018	Hliníkový výklad plast 600/3250 (4800)mm vrát. vonk. a vnút. parapet	4,000	kus	654,46	2 617,84	20
126	MAT	611 4118019	Hliníkový výklad plast 5000/3800 mm vrát. vonk. a vnút. parapet.	4,000	kus	4 390,97	17 563,88	20
127	MAT	611 4118020	Hliníkový výklad plast 3600/2400 mm vrát. vonk. a vnút. parapet.	1,000	kus	1 789,87	1 789,87	20
128	MAT	611 4118021	Hliníkový výklad plast 5500/3300 mm vrát. vonk. a vnút. parapet.	5,000	kus	4 479,25	22 396,25	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
129	MAT	611 4118022	Plastové okno presklenné 1450/2200 mm vrát. vonk. a vnút. parapet	3,000	kus	375,93	1 127,79	20
130	MAT	611 4118023	Plastové okno presklenné 2400/1500 mm vrát. vonk. a vnút. parapet	18,000	kus	458,12	8 246,16	20
131	MAT	611 4118024	Plastové okno presklenné 2400/900 mm vrát. vonk. a vnút. parapet	14,000	kus	351,58	4 922,12	20
132	MAT	611 4118025	Plastové okno presklenné 2100/2400 mm vrát. vonk. a vnút. parapet	1,000	kus	692,51	692,51	20
133	MAT	611 4118026	Plastové okno presklenné 600/2200 mm vrát. vonk. a vnút. parapet. Medziokenná vložka	111,000	kus	147,63	16 386,93	20
134	MAT	611 4118027	Plastové okno presklenné 600/1500 mm vrát. vonk. a vnút. parapet. Medziokenná vložka	9,000	kus	103,50	931,50	20
135	MAT	611 4118028	Plastové okno presklenné 600/2200 mm vrát. vonk. a vnút. parapet. Medziokenná vložka	92,000	kus	147,63	13 581,96	20
136	MAT	611 4118029	Plastové okno presklenné 600/900 mm vrát. vonk. a vnút. parapet. Medziokenná vložka	8,000	kus	83,71	669,68	20
137	MAT	611 4118030	Plastové okno presklenné 1150/2200 mm vrát. vonk. a vnút. parapet. Medziokenná vložka fareb.	8,000	kus	677,29	5 418,32	20
138	767	76711-2812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zváraných	68,310	m2	14,55	993,91	20
139	767	76713-2812	Demontáž priečok z plechu zváraných	31,240	m2	14,55	454,54	20
140	767	76742-1700	Demontáž kotevných prvkov slnolamov	704,900	m	1,99	1 402,75	20
141	767	76763-1700	Demontáž mreží pevných zváraním	117,000	m2	2,95	345,15	20
142	767	76766-2120	Montáž mreží pevných zváraním	117,000	m2	16,97	1 985,49	20
143	767	99876-7204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	2 163,856	%	1,83	3 959,86	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				346 733,12			346 733,12	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
144	771	77157-5218	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 300x300 do tmelu	81,000	m2	21,31	1 726,11	20
145	MAT	597 641200	Dlaž. hl. povrch A 300x300x10 3 3A	82,620	m2	22,83	1 886,21	20
146	771	77157-9792	Pripl. za práce v obmedz. priestore	24,000	m2	2,72	65,28	20
147	771	77158-9795	Pripl. za škárovanie bielym cementom	81,000	m2	0,26	21,06	20
148	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	2,100	t	23,27	48,87	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				3 747,53			3 747,53	
776 - Podlahy povlakové								
149	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	114,590	m	0,44	50,42	20
150	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	94,590	m	0,90	85,13	20
151	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	115,000	m2	3,38	388,70	20
152	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov bez podkladu	154,000	m2	5,10	785,40	20
153	MAT	284 129150	Podlahovina SLOVIPLAST VP-1P hr. 2	158,620	m2	6,48	1 027,86	20
154	775	77658-3110	Voľné polozenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	154,000	m2	0,30	46,20	20
155	775	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,667	t	19,03	12,69	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				2 396,40			2 396,40	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
156	771	78141-9704	Pripl. za škárovanie bielym cementom	213,000	m2	0,12	25,56	20
157	771	78144-1017	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do malty z tvaroviek plytkých veľ. 300 x 150 mm	213,000	m2	24,64	5 248,32	20
158	MAT	597 670300	Obkl. keram. glazované hladké B 300x300 trieda oteruvzdornosti IV IIa	219,000	m2	23,59	5 166,21	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
159	771	78176-4111	Montáž obkladov vonkajších stien z dlaždíc	76,000	m2	27,24	2 070,24	20
160	MAT	597 658300	Obkl. keram. gres 200x200mm	77,520	m2	26,59	2 061,26	20
161	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	16,509	t	22,33	368,65	20
162	771	99878-1204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 36 m	95,326	%	4,41	420,39	20
163	771	99878-1294	Obklady keramické, pripl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr.vzdial. do 1000m	95,326	%	2,59	246,89	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				15 607,52			15 607,52	
783 - Nátery								
164	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	117,000	m2	1,49	174,33	20
165	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	117,000	m2	8,55	1 000,35	20
783 - Nátery spolu:				1 174,68			1 174,68	
784 - Maľby								
166	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	375,000	m2	0,64	240,00	20
167	784	78445-2941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	375,000	m2	3,04	1 140,00	20
784 - Maľby spolu:				1 380,00			1 380,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				435 320,930			435 320,93	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
168	921	21000-	Demontáž starej elektroinštalácie	1,000	kpl	750,00	750,00	20
169	921	21001-	D+M ELI, bleskozvodu	4 624,870	EUR	1,00	4 624,87	20
170	921	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez škatúl, do š.20mm	750,000	m	1,75	1 312,50	20
171	MAT	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H, biela	750,000	m	0,56	420,00	20
172	921	21001-0321	Montáž škatule KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	40,000	kus	4,02	160,80	20
173	MAT	345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	40,000	kus	1,44	57,60	20
174	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	45,000	kus	0,60	27,00	20
175	MAT	345 410A201	Dvojzásuvka 5514-2235	180,000	kus	4,79	862,20	20
176	921	21020-0008	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 03 - 100 + 10 W, stropné	12,000	kus	4,23	50,76	20
177	MAT	348 100100	Svietidlo nástenné	4,000	ks	11,00	44,00	
178	MAT	348 100101	Svietidlo žiarovkové stropné	8,000	ks	26,00	208,00	
179	921	21080-0024	Montáž, kábel Cu uložený pod omietku CYKYLs 3x2,5	600,000	m	0,53	318,00	20
180	MAT	341 235M133	Kábel plochý, oválny Cu 750V : CYKYL0-J 3x2,5	600,000	m	0,87	522,00	20
181	921	21329-1000	Revízie	50,000	hod	11,98	599,00	20
182	MAT	357 0166700	Rozvádzače RZ	1,000	kus	1 068,00	1 068,00	20
183	921	21328-0030	Murárska výpomoc	56,499	%	5,00	282,50	20
184	921	21328-0010	Podružný materiál	31,818	%	3,00	95,45	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				11 402,68			11 402,68	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				11 402,68			11 402,68	
Za rozpočet celkom				1 009 746,93			1 009 746,93	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa				Miesto:																																											
Objekt : SO 03 - Študijné centrum - b.č. VII				JKSO :																																											
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Peter Gandi																																											
				Dňa: 13.10.2014																																											
Odberateľ:				IČO:																																											
				DIČ:																																											
Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava				IČO:																																											
				DIČ:																																											
Projektant:				IČO:																																											
				DIČ:																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 20%;">ZRN</th> <th style="width: 25%;">konštrukcie a práce</th> <th style="width: 20%;">materiál</th> <th style="width: 20%;">spolu ZRN</th> <th style="width: 10%;">B</th> <th style="width: 20%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>10 901,95</td> <td>1 009,22</td> <td>11 911,17</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>24 106,75</td> <td>31 837,31</td> <td>55 944,06</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>3 569,20</td> <td>3 127,36</td> <td>6 696,56</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>38 577,90</td> <td>35 973,89</td> <td>74 551,79</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>						A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	10 901,95	1 009,22	11 911,17	6	Práce nadčas	2	PSV:	24 106,75	31 837,31	55 944,06	7	Murárske výpomocy	3	MCE:	3 569,20	3 127,36	6 696,56	8	Bez pevnej podlahy	4	iné:				9		5	Súčet:	38 577,90	35 973,89	74 551,79	10	Súčet riadkov 6 až 9:
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																									
1	HSV:	10 901,95	1 009,22	11 911,17	6	Práce nadčas																																									
2	PSV:	24 106,75	31 837,31	55 944,06	7	Murárske výpomocy																																									
3	MCE:	3 569,20	3 127,36	6 696,56	8	Bez pevnej podlahy																																									
4	iné:				9																																										
5	Súčet:	38 577,90	35 973,89	74 551,79	10	Súčet riadkov 6 až 9:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 20%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> <th style="width: 20%;">D</th> <th style="width: 20%;">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> <td>2,10%</td> <td>1 499,91</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> <td>1 499,91</td> </tr> </table>					C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady	11	Zariadenie :	2,10%	1 499,91	12	Prevádzkové vplyvy			13	Sťažené podmienky			14				15	Súčet riadkov 11 až 14:		1 499,91	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 20%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z: 76 051,70</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th style="width: 20%;">Odpočet - pripočít</th> </tr> </table>		E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	22	DPH 20% z: 76 051,70	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23:	F	Odpočet - pripočít					
C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady																																												
11	Zariadenie :	2,10%	1 499,91																																												
12	Prevádzkové vplyvy																																														
13	Sťažené podmienky																																														
14																																															
15	Súčet riadkov 11 až 14:		1 499,91																																												
E	Celkové náklady																																														
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:																																														
22	DPH 20% z: 76 051,70																																														
23	DPH 0% z:																																														
24	Súčet riadkov 21 až 23:																																														
F	Odpočet - pripočít																																														
projektant, rozpočtár cenár pečiatka: podpis: dátum: odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:				dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka: 76 051,70 15 210,34 91 262,04																																											

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi

JKSO :

Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa

Objekt : SO 03 - Študijné centrum - b.č. VII

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Šuť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	340,77	0,00	340,77	0,98825	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4 064,88	1 009,22	5 074,10	23,36197	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 496,30	0,00	6 496,30	0,13181	33,147
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 901,95	1 009,22	11 911,17	24,48203	33,147
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	265,71	510,15	775,86	0,42854	0,000
721 - Vnútorňá kanalizácia	1 916,78	399,68	2 316,46	0,20588	0,108
722 - Vnúťorný vodovod	366,34	0,00	366,34	0,03987	0,000
725 - Zariadenie predmety	2 838,21	9 346,14	12 184,35	0,50751	1,150
36 - Konštrukcie stolárske	391,24	2 250,56	2 641,80	0,44747	0,029
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	57,10	8 249,24	8 306,34	0,01610	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	10 169,60	11 081,54	21 251,14	33,18444	0,000
783 - Nátery	414,51	0,00	414,51	0,01998	0,000
784 - Maľby	734,49	0,00	734,49	0,04349	0,000
786 - Čalunnicke úpravy	6 952,77	0,00	6 952,77	0,11738	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	24 106,75	31 837,31	55 944,06	35,01065	1,287
M21 - 155 Elektromontáže	3 569,20	3 127,36	6 696,56	0,04220	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 569,20	3 127,36	6 696,56	0,04220	0,000
Za rozpočet celkom	38 577,90	35 973,89	74 551,79	59,53489	34,434

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi
 JKSO :
 Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa
 Objekt : SO 03 - Študijné centrum - b.č. VII

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34227-2336	Priečky z tvárimc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.100, P2-500	12,570	m2	27,11	340,77	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				340,77			340,77	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	014	61240-3399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky	3,200	m2	12,39	39,65	20
3	011	61245-1111	Vnúťorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva	263,340	m2	8,17	2 151,49	20
4	MAT	589 125500	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC	0,141	m3	151,93	21,42	20
5	011	63245-1236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	81,970	m2	13,77	1 128,73	20
6	014	64294-4121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,	29,000	kus	25,69	745,01	20
7	MAT	553 3192100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm P	9,000	kus	31,96	287,64	20
8	MAT	553 3229800	Zárubňa oceľová CGU 60x197x9,5cm L	16,000	kus	35,77	572,32	20
9	MAT	553 3229801	Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm L	4,000	kus	31,96	127,84	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 074,10			5 074,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	81,970	m2	3,29	269,68	20
11	013	96203-1135	Búranie priečok z tvárimc alebo priečkových hr. do150 mm -0,115	3,310	m2	3,26	10,79	20
12	013	96504-2120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych diažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	4,100	m3	169,79	696,14	20
13	013	96508-1712	Búranie diažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických	81,970	m2	3,73	305,75	20
14	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla 2	29,000	kus	0,58	16,82	20
15	013	96806-2455	Vybúranie drevených a kovových dverných zárubní -0,082 t	41,600	m2	7,67	319,07	20
16	013	97303-1324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	18,000	kus	8,69	156,42	20
17	013	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	138,000	m	1,67	230,46	20
18	013	97805-9531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	263,340	m2	4,43	1 166,60	20
19	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	34,228	t	14,55	498,02	20
20	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	34,228	t	15,17	519,24	20
21	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	342,280	t	0,47	160,87	20
22	013	97908-2111	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	34,228	t	12,75	436,41	20
23	013	97908-2121	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	171,140	t	1,45	248,15	20
24	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád. -hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	34,228	t	19,03	651,36	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	014	99928-1112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	21,448	t	37,79	810,52	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 496,30			6 496,30	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 911,170			11 911,17	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
26	711	71111-1001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	81,970	m2	0,27	22,13	20
27	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	0,030	t	2 550,95	76,53	20
28	711	71114-1559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	81,970	m2	2,74	224,60	20
29	MAT	628 322810	Pásky ťažké asfaltované Hydrobít v 60 s 35	94,266	m2	4,60	433,62	20
30	711	99871-1103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	0,440	t	43,13	18,98	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				775,86			775,86	
721 - Vnútna kanalizácia								
31	721	72117-0902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	4,000	kus	8,58	34,32	20
32	721	72117-0905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 50	10,000	kus	10,15	101,50	20
33	721	72117-0906	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 63	7,000	kus	13,26	92,82	20
34	721	72117-0935	Oprava odpadového potrubia novodurového zhotovenie lemu na potrubí D 50	17,000	kus	1,31	22,27	20
35	721	72117-0939	Oprava odpadového potrubia novodurového zhotovenie lemu na potrubí nad 75 do D 114	17,000	kus	2,02	34,34	20
36	721	72117-0955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	17,000	kus	47,93	814,81	20
37	721	72117-3206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	9,000	m	15,33	137,97	20
38	721	72121-0812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	4,000	kus	5,39	21,56	20
39	721	72121-1912	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	4,000	kus	5,48	21,92	20
40	721	72121-2303	Podlahový vpust pracovni s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	4,000	kus	63,57	254,28	20
41	MAT	286 6100011	GEBERIT PE podlahová vpusť VARINO, d 75 381x 321x 199 obj.č. 365.630.16.1	2,000	kus	199,84	399,68	20
42	721	72130-0912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	6,000	kus	14,43	86,58	20
43	721	72130-0922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	31,000	m	7,67	237,77	20
44	721	72130-0932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	8,000	m	7,08	56,64	20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				2 316,46			2 316,46	
722 - Vnútny vodovod								
45	721	72213-0213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	8,000	m	24,99	199,92	20
46	721	72213-0901	Opr. vodov. oceľ. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	17,000	kus	1,16	19,72	20
47	721	72219-0901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	4,000	kus	3,03	12,12	20
48	721	72222-0111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	3,000	kus	8,92	26,76	20
49	721	72222-0121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	6,000	pár	17,97	107,82	20
722 - Vnútny vodovod spolu:				366,34			366,34	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
725 - Zariadenie predmety								
50	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	17,000	súbor	7,94	134,98	20
51	721	72511-9305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	17,000	súbor	44,11	749,87	20
52	MAT	642 309530	Wc kombi 32236 biele výber vonkajší rovný odpad	17,000	kus	164,18	2 791,06	20
53	721	72511-9309	Montáž zariadenia záchoda, prípatok za použitie silikónového tmelu	17,000	kus	5,42	92,14	20
54	721	72512-9201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	10,000	súbor	38,07	380,70	20
55	MAT	642 5211500	Pisoár biely 4406 V	10,000	kus	141,06	1 410,60	20
56	MAT	642 5B0502	Splachovač pisoára SLP 02K - 1022	10,000	kus	346,94	3 469,40	20
57	721	72513-0811	Demontáž pisoárového státi 1 dielných 0,03968t	14,000	súbor	10,75	150,50	20
58	721	72521-0821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	10,000	súbor	5,25	52,50	20
59	721	72521-9401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	10,000	súbor	34,47	344,70	20
60	MAT	642 152030	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	10,000	kus	55,57	555,70	20
61	721	72524-9101	Montáž a dodávka sprchový kút CLASSIC - CR 2/900rozmer 865-890cm	1,000	súbor	561,83	561,83	20
62	721	72581-9401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	17,000	súbor	7,05	119,85	20
63	MAT	551 410400	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	17,000	kus	9,39	159,63	20
64	721	72582-0801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	11,000	súbor	3,10	34,10	20
65	721	72582-9201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	11,000	kus	11,00	121,00	20
66	MAT	551 431750	Batéria umyvadlová mosadzná ABTU 8105 AV	11,000	kus	75,61	831,71	20
67	721	72586-0811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,jednoduchá 0.00085 t	10,000	kus	0,53	5,30	20
68	721	72586-9101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umyvadlová do D 40	11,000	kus	5,84	64,24	20
69	MAT	541 2D9005	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	11,000	kus	11,64	128,04	20
70	721	72599-1812	Demontáž konzoly dvojitej 0.00800 t	10,000	kus	2,65	26,50	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				12 184,35			12 184,35	
766 - Konštrukcie stolárske								
71	766	76666-1112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokridlové	29,000	kus	9,82	284,78	20
72	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	25,000	kus	73,60	1 840,00	20
73	MAT	611 601862	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH 80x197cm prefa	4,000	kus	82,19	328,76	20
74	766	76666-2811	Demontáž dverového kridla, dokovanie prahu dveri jednokridlových, -0,00100t	29,000	kus	2,53	73,37	20
75	MAT	611 873600	Prah bukový dĺžka 62 šírka 10cm	25,000	kus	3,04	76,00	20
76	MAT	611 874100	Prah bukový dĺžka 82 šírka 5cm	4,000	kus	1,45	5,80	20
77	766	99876-6102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,458	t	41,44	18,98	20
78	766	99876-6192	Konštrukcie stolárske,prísl. za presun nad najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	0,458	t	30,81	14,11	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				2 641,80			2 641,80	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
79	MAT	611 4118000-5	Plast. dvere vstupné 1750/3000 mm	1,000	kus	2 275,39	2 275,39	20
80	MAT	611 4118000-6	Plast. dvere vstupné 5500/3000 mm	1,000	kus	5 973,85	5 973,85	20
81	767	76766-2120-1	Demontáž mreží pevných zvaráním	5,000	m2	11,42	57,10	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				8 306,34			8 306,34	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
82	771	78144-1109	Montáž obkl. vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do maľby, škar. biel. cementom 300 x 300 mm	316,000	m2	24,75	7 821,00	20
83	MAT	597 658550	Obkladačky keramické glazované hladké B 400x300	332,005	m2	28,16	9 349,26	20
84	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	22,360	t	22,33	499,30	20
85	771	77157-5218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do trmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300	81,970	m2	21,31	1 746,78	20
86	MAT	597 6457100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 Ila	86,226	m2	20,09	1 732,28	20
87	771	77157-9792	Priplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	8,000	m2	2,72	21,76	20
88	771	77158-9795	Priplatok k cene za škárovanie bielym cementom	81,970	m2	0,26	21,31	20
89	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	2,555	t	23,27	59,45	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				21 251,14			21 251,14	
783 - Nátery								
90	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email, farba šedá	20,170	m2	8,55	172,45	20
91	783	78331-2320	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov čiánkových farby slonovej kosti dvojnás. 2x email	26,000	m2	9,31	242,06	20
783 - Nátery spolu:				414,51			414,51	
784 - Maľby								
92	784	78445-2941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	241,610	m2	3,04	734,49	20
784 - Maľby spolu:				734,49			734,49	
786 - Čalunnicke úpravy								
93	786	78661-22000	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín s el. pohonom	94,660	m2	4,96	469,51	20
94	786	78664-1111	Vertikálne textilné žalúzie	94,660	m2	68,49	6 483,26	20
786 - Čalunnicke úpravy spolu:				6 952,77			6 952,77	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				55 944,060			55 944,06	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
95	921	21011-0001	Elektromontáže	2 936,770	súb.	1,00	2 936,77	20
96	MAT	348 100100	Svietidlo AP 3 nástenné	22,000	kus	36,50	803,00	
97	921	21020-0006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	8,000	kus	5,67	45,36	20
98	MAT	347 100003	žiarovka 40W E27 PHILIPS	16,000	kus	1,35	21,60	20
99	MAT	348 2E0018	Svietidlo 2111401(12703)	8,000	kus	15,34	122,72	20
100	921	21020-1021	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, stropné s krytom	12,000	kus	7,63	91,56	20
101	MAT	347 5P0009	Trubice TL/D36/840 Super 80	24,000	kus	1,85	44,40	20
102	MAT	348 2P00157	Svietidlo TCS 058-236 DO	12,000	kus	38,50	462,00	20
103	MAT	347 9P002	Štartér SYLVAN.4-80W	24,000	kus	0,47	11,28	20
104	921	21020-1029	Svietidlo žiarivkové - typ 231 44 50 - 4 x 40 W, stropné s mriežkou	29,000	kus	8,94	259,26	20
105	MAT	348 2B01412	Svietidlo PAR 85 4x36W/4600/	29,000	kus	48,00	1 392,00	20
106	MAT	347 5P0009	Trubice TL/D36/840 Super 80	116,000	kus	1,85	214,60	20
107	MAT	347 9P004	Štartér OSRAM 4-80W	116,000	kus	0,47	54,52	20
108	921	21020-3301	Svietidlo žiarovkové Pokrok Žilina typ OT 001 - 2x60 W, nástenné	4,000	kus	4,23	16,92	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
109	MAT	347 100004	Žiarovka klasická CLAS A CL 60W 230V E27	4,000	kus	0,31	1,24	20
110	921	21096-2032	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	12,000	kus	3,49	41,88	20
111	921	21096-2034	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 4 zdroje s krytom	29,000	kus	4,23	122,67	20
112	921	21096-2040	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj	22,000	kus	2,49	54,78	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				6 696,56			6 696,56	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				6 696,56			6 696,56	
Za rozpočet celkom				74 551,79			74 551,79	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa		Miesto:
Objekt : SO 04 - Materské učebne - b.č. VIII		JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Peter Gandi Dňa: 13.10.2014
Odberteľ:	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	
A	ZRN	konštrukcie a práce materiál spolu ZRN
1	HSV:	2 508,10 2 508,10
2	PSV:	1 494,58 75 590,11 77 084,69
3	MCE:	
4	iné:	
5	Súčet:	4 002,68 75 590,11 79 592,79
B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomocce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	2,10% 1 671,45
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	1 671,45
D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár pečiatka:		
podpis:		
dátum:		
E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	81 264,24
22	DPH 20% z:	81 264,24 16 252,88
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	97 517,09
F	Odpočet - pripočet	
odberateľ, obstarávateľ		
podpis:		
dátum:		
pečiatka:		
dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		
dátum:	13.10.2014	
pečiatka:		



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi
JKSO :
Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa
Objekt : SO 04 - Materské učebne - b.č. VIII

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	861,08	0,00	861,08	2,52164	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 647,02	0,00	1 647,02	0,25392	14,207
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 508,10	0,00	2 508,10	2,77556	14,207
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 360,82	75 590,11	76 950,93	0,12780	0,000
784 - Maľby	133,76	0,00	133,76	0,00792	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 494,58	75 590,11	77 084,69	0,13572	0,000
Na rozpočet celkom	4 002,68	75 590,11	79 592,79	2,91128	14,207

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi
 JKSO :
 Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa
 Objekt : SO 04 - Materské učebne - b.č. VIII

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61242-5931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	44,000	m2	19,57	861,08	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				861,08			861,08	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla nad 2 m2	6,000	kus	0,94	5,64	20
3	013	96806-2357	Vyburanie drev. A kov. Rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2	302,280	m2	5,43	1 641,38	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 647,02			1 647,02	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 508,100			2 508,10	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
4	MAT	611 4118000-5	Hliníkový výklad 6700/3250	1,000	kus	4 900,84	4 900,84	20
5	MAT	611 4118000-6	Hliníkový výklad 5500/3000	6,000	kus	3 788,26	22 729,56	20
6	MAT	611 4118000-7	Hliníkový výklad 5500/3000	8,000	kus	3 754,77	30 038,16	20
7	MAT	611 4118000-8	Plastové dvere vstupné 5500/3000	3,000	kus	5 973,85	17 921,55	20
8	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	496,650	%	1,83	908,87	20
9	767	99876-7294	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	496,650	%	0,91	451,95	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				76 950,93			76 950,93	
784 - Maľby								
10	784	78445-2941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	44,000	m2	3,04	133,76	20
784 - Maľby spolu:				133,76			133,76	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				77 084,69			77 084,69	
Za rozpočet celkom				79 592,79			79 592,79	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa						Miesto:	
Objekt : SO 05 -Aula - b.č. III						JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Peter Gandi		Dňa: 13.10.2014	
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	119 947,93	729,91	120 677,84	6	Práce nadčas	
2	PSV:	48 969,94	100 320,77	149 290,71	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:	5 214,96		5 214,96	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčť:	174 132,83	101 050,68	275 183,51	10	Súčť riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		2,10%	5 778,85	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčť riadkov 11 až 14:	5 778,85	20	Súčť riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	E Celkové náklady		
podpis:					21	Súčť riadkov 5, 10, 15 a 20:	280 962,36
dátum:					22	DPH 20% z:	280 962,36 56 192,47
					23	DPH 0% z:	
					24	Súčť riadkov 21 až 23:	337 154,83
					F Odpočet - pripočť		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi
 JKSO :
 Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa
 Objekt : SO 05 -Aula - b.č. III

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	586,60	0,00	586,60	1,55801	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	76 106,22	729,91	76 836,13	41,70035	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	43 255,11	0,00	43 255,11	2,75214	137,190
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	119 947,93	729,91	120 677,84	46,01050	137,190
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	239,86	460,34	700,20	0,38679	0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia	2 501,98	0,00	2 501,98	0,30087	0,054
722 - Vnúťorný vodovod	613,67	0,00	613,67	0,08062	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	2 107,84	8 859,42	10 967,26	0,71877	0,914
34 - Konštrukcie klampiarske	9 814,71	0,00	9 814,71	1,04627	0,665
766 - Konštrukcie stolárske	231,29	1 574,58	1 805,87	0,29860	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	974,11	81 016,04	81 990,15	0,11360	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 682,73	2 253,53	3 936,26	1,96606	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 416,51	6 156,86	12 573,37	16,06224	0,000
783 - Nátery	42,97	0,00	42,97	0,00098	0,000
784 - Maľby	656,64	0,00	656,64	0,03888	0,000
786 - Čalunnicke úpravy	23 687,63	0,00	23 687,63	0,39990	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	48 969,94	100 320,77	149 290,71	21,41358	1,633
M21 - 155 Elektromontáže	5 214,96	0,00	5 214,96	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	5 214,96	0,00	5 214,96	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	174 132,83	101 050,68	275 183,51	67,42408	138,823

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: BTB GROUP s.r.o., Hraničná 12, 82105 Bratislava

Spracoval: Peter Gandi
JKSO :
Dátum: 13.10.2014

Stavba : Budovanie infraštruktúry a moder. AOS gen.M.R.Štefánika-II. etapa
Objekt : SO 05 -Aula - b.č. III

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34227-2148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm na MC-5 a tenkonrst. maltu, P4-600kg/m3	33,520	m2	17,50	586,60	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				586,60			586,60	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	014	61240-3399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	2,100	m2	12,39	26,02	20
3	014	61242-5931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	76,600	m2	19,57	1 499,06	20
4	011	61245-1111	Vnútorná cementová omiетка v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	146,070	m2	8,17	1 193,39	20
5	011	62246-4232	Vonkajšia omiетка stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	1 286,910	m2	16,27	20 938,03	20
6	011	62246-4244	Vonkajšia omiетка stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omiетка, škrabaná hr.3 mm	80,920	m2	14,76	1 194,38	20
7	011	62525-2412	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omiетки hr.20 mm	78,460	m2	22,18	1 740,24	20
8	011	62525-2420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omiетки hr. 100 mm	1 194,042	m2	35,92	42 889,99	20
9	011	62525-6113	Zateplovací systém STYRODUR hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omiетки	122,413	m2	40,97	5 015,26	20
10	MAT	589 125500	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC	0,141	m3	151,93	21,42	20
11	011	63245-1236	Poter pieskocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	74,000	m2	13,77	1 018,98	20
12	014	64294-4121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	23,000	kus	25,69	590,87	20
13	MAT	553 3192000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm L	3,000	kus	31,96	95,88	20
14	MAT	553 3192100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x8cm P	9,000	kus	31,96	287,64	20
15	MAT	553 3229800	Zárubeň oceľová CgU 95 60x197x9,5 I 202	4,000	kus	35,77	143,08	20
16	MAT	553 3229900	Zárubeň oceľová CgU 95 60x197x9,5 p 201	1,000	kus	35,77	35,77	20
17	MAT	553 3230200	Zárubeň oceľová CgU 95 80x197x9,5 I 206	2,000	kus	36,53	73,06	20
18	MAT	553 3230300	Zárubeň oceľová CgU 95 80x197x9,5 p 206	2,000	kus	36,53	73,06	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				76 836,13			76 836,13	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	1 674,835	m2	2,71	4 538,80	20
20	003	94194-1292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1042	3 349,670	m2	1,77	5 928,92	20
21	003	94194-1842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	1 674,835	m2	1,70	2 847,22	20
22	003	94494-4101	Záchytná sieť umiestnená max.6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ drôtov	1 674,835	m2	5,63	9 429,32	20
23	011	95290-1111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	74,000	m2	3,29	243,46	20
24	011	95290-1111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	21,140	m2	3,29	69,55	20
25	011	95290-1114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	120,000	m2	3,77	452,40	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	013	96504-2141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	3,700	m3	123,95	458,62	20
27	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	74,000	m2	2,97	219,78	20
28	013	96203-1136	Búranie priečok z tváric alebo priečkoviek hr. do150 mm -0,115 t	61,180	m2	3,85	235,54	20
29	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	4,000	kus	0,61	2,44	20
30	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	19,000	kus	0,58	11,02	20
31	013	96806-2357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	305,500	m2	5,43	1 658,87	20
32	013	96806-2455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	38,000	m2	7,67	291,46	20
33	013	97303-1324	Vysekánie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	30,000	kus	8,69	260,70	20
34	013	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	55,000	m	1,67	91,85	20
35	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	404,936	m2	2,72	1 101,43	20
36	013	97805-9531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	194,590	m2	4,43	862,03	20
37	013	97805-9631	Odsekanie a odobranie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 - 0,089 t	730,633	m2	5,74	4 193,83	20
38	013	97901-1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	138,958	t	14,55	2 021,84	20
39	013	97908-1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	138,958	t	15,17	2 107,99	20
40	013	97908-1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 389,580	t	0,47	653,10	20
41	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	138,958	t	12,75	1 771,71	20
42	013	97908-2121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	694,790	t	1,45	1 007,45	20
43	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	138,958	t	19,03	2 644,37	20
44	014	99928-1112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	2,211	t	37,79	83,55	20
45	014	99928-1211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	3,207	t	21,16	67,86	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				43 255,11			43 255,11	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				120 677,840			120 677,84	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
46	711	71111-1001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	74,000	m2	0,27	19,98	20
47	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	0,027	t	2 550,95	68,88	20
48	711	71114-1559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	74,000	m2	2,74	202,76	20
49	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	85,100	m2	4,60	391,46	20
50	711	99871-1103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	0,397	t	43,13	17,12	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				700,20			700,20	
721 - Vnútna kanalizácia								
51	721	72114-0902	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	10,000	kus	116,95	1 169,50	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
52	721	72114-0912	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	10,000	kus	18,98	189,80	20
53	721	72117-0905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	10,000	kus	10,15	101,50	20
54	721	72117-0935	Oprava odpadového potrubia novodurového zhotovenie lemu na potrubí D 50	9,000	kus	1,31	11,79	20
55	721	72117-0939	Oprava odpadového potrubia novodurového zhotovenie lemu na potrubí nad 75 do D 114	5,000	kus	2,02	10,10	20
56	721	72117-0955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	11,000	kus	47,93	527,23	20
57	721	72117-0965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	11,000	kus	17,29	190,19	20
58	721	72117-3206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	7,000	m	15,33	107,31	20
59	721	72121-0812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	2,000	kus	5,39	10,78	20
60	721	72121-2303	Podlahový vpust pracovni s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	2,000	kus	63,57	127,14	20
61	721	72130-0932	61 721 721300932 Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	8,000	m	7,08	56,64	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				2 501,98			2 501,98	
722 - Vnútorný vodovod								
62	721	72213-0213	Potrubie z ocele rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	11,000	m	24,99	274,89	20
63	721	72213-0901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	19,000	kus	1,16	22,04	20
64	721	72217-0911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	9,000	kus	22,54	202,86	20
65	721	72219-0901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	3,03	6,06	20
66	721	72222-0121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	6,000	pár	17,97	107,82	20
722 - Vnútorný vodovod spolu:				613,67			613,67	
725 - Zariadenie predmety								
67	721	72511-0811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	15,000	súbor	7,94	119,10	20
68	721	72511-9305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	15,000	súbor	44,11	661,65	20
69	MAT	642 327920	Wc kombi 32236 biele výber vonkajší rovný odpad	15,000	kus	164,18	2 462,70	20
70	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	15,000	kus	5,42	81,30	20
71	721	72512-9201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	10,000	súbor	38,07	380,70	20
72	MAT	642 5211500	Pisoár biely 4406 V	10,000	kus	141,06	1 410,60	20
73	MAT	642 5D0202	Aut. splachovač pisoarový senzor SLP 02/K	10,000	kus	346,94	3 469,40	20
74	721	72513-0811	Demontáž pisoarového stánia s nádržkou 1 dielne	10,000	súbor	10,75	107,50	20
75	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	6,000	súbor	5,25	31,50	20
76	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	7,000	súbor	34,47	241,29	20
77	MAT	642 137500	Umývadlo Bermud I.A 55 cm 1503 bez diery	7,000	kus	60,41	422,87	20
78	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	2,000	súbor	10,35	20,70	20
79	721	72571-9101	Montáž výleviek z kameniny a podobných materiálov	1,000	súbor	171,64	171,64	20
80	MAT	597 439090	Sanitárna keramika výlevka JIKA MIRA 5104.6	1,000	kus	193,98	193,98	20
81	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	14,000	súbor	7,05	98,70	20
82	MAT	551 410400	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	14,000	kus	9,39	131,46	20
83	721	72582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	9,000	súbor	3,10	27,90	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
84	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	9,000	kus	11,00	99,00	20
85	MAT	551 440650	Batéria umývadlová ABTU 8105 AV	9,000	kus	75,61	680,49	20
86	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	8,000	kus	0,53	4,24	20
87	721	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	8,000	kus	5,84	46,72	20
88	MAT	551 613110	Uzávierka zápach. umýv. T T 7105 s ventil.AKV	8,000	kus	10,99	87,92	20
89	721	72599-1812	Demontáž konzoly dvojitej 0.00800 t	6,000	kus	2,65	15,90	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				10 967,26			10 967,26	
764 - Konštrukcie klampiarske								
90	764	76473-11140	Lemovanie atikového múru z aluxovaného plechu	40,000	m	40,39	1 615,60	20
91	764	76433-4850	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	155,000	m	1,05	162,75	20
92	764	76473-11150	Lemovanie atikového múru z aluxovaného plechu	155,000	m	40,39	6 260,45	20
93	764	76473-11170	Oplechovanie predsadenej hornej hrany výkladov z alux. plechu rš 750	44,000	m	35,01	1 540,44	20
94	764	76441-0880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, - 0,00287t	40,000	m	1,60	64,00	20
95	764	76442-2810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	40,000	m	1,60	64,00	20
96	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	41,496	%	2,59	107,47	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				9 814,71			9 814,71	
766 - Konštrukcie stolárske								
97	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	21,000	kus	9,82	206,22	20
98	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa + kovanie	17,000	kus	73,82	1 254,94	20
99	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa + kovanie	4,000	kus	79,91	319,64	20
100	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,347	t	41,44	14,38	20
101	766	99876-6192	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,347	t	30,81	10,69	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 805,87			1 805,87	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
102	MAT	611 4118000-1	Plast. okno 5000/1500 z dvoch častí vrátane vonk. a vnút. parapetu	1,000	kus	1 082,14	1 082,14	20
103	MAT	611 4118000-2	Hliníkový výklad 5000/5000 vrátane vonk. a vnút. parapetov	8,000	kus	6 947,93	55 583,44	20
104	MAT	611 4118000-3	Hliníkový výklad 5500/3000 vrátane vonk. a vnút. parapetov	5,000	kus	3 754,77	18 773,85	20
105	MAT	611 4118000-4	Hliníkový výklad 4200/3000 vrátane vonk. a vnút. parapetov	1,000	kus	3 173,37	3 173,37	20
106	MAT	611 4118000-5	Hliníkový výklad 3200/3000 vrátane vonk. a vnút. parapetov	1,000	kus	2 403,24	2 403,24	20
107	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	532,300	%	1,83	974,11	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				81 990,15			81 990,15	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
108	771	77157-5218	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 300x300 do tmelu	74,000	m2	21,31	1 576,94	20
109	MAT	597 64048	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 150x150x11 3 lla	77,842	m2	28,95	2 253,53	20
110	771	77157-9792	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	15,000	m2	2,72	40,80	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
111	771	77158-9795	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	74,000	m2	0,26	19,24	20
112	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	1,966	t	23,27	45,75	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				3 936,26			3 936,26	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
113	771	78144-1017	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do malty	220,000	m2	24,64	5 420,80	20
114	MAT	597 670300	Obkl. keram. glazované hladké B400/300	231,113	m2	23,59	5 451,96	20
115	771	78176-4111	Montáž keramických obkladov vonkajších stien	25,298	m2	27,24	689,12	20
116	MAT	597 658300	Obkl. keram. gres 200x200 OT3 1A	26,510	m2	26,59	704,90	20
117	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	80,471	%	3,81	306,59	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				12 573,37			12 573,37	
783 - Nátery								
118	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	4,280	m2	1,49	6,38	20
119	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	4,280	m2	8,55	36,59	20
783 - Nátery spolu:				42,97			42,97	
784 - Maľby								
120	784	78445-2941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrábaním do 3,80 m	216,000	m2	3,04	656,64	20
784 - Maľby spolu:				656,64			656,64	
786 - Čalunnicke úpravy								
121	786	78661-22000	Montáž zatieňujúcich roliet z textílií alebo umelých tkanín s el. ovládaním	322,500	m2	4,96	1 599,60	20
122	786	78664-1111	Vertikálna textilná žalúzia	322,500	m2	68,49	22 088,03	20
786 - Čalunnicke úpravy spolu:				23 687,63			23 687,63	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				149 290,710			149 290,71	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
123	921	210-1-	Dodávka + montáž bleskozvodu- samostatný rozpočet	1,000	kpl	1 101,60	1 101,60	20
124	921	21011-0001	Elektromontáže- samostatný rozpočet	1,000	kus	4 113,36	4 113,36	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				5 214,96			5 214,96	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 214,96			5 214,96	
Za rozpočet celkom				275 183,51			275 183,51	

48.

Príloha 3
k Zmluve o dielo č.: AOS-II/8/2015

Zoznam subdodávateľov na stavebné dielo:

„Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS - II. etapa“

- MEDVE LM s.r.o., M.Pišuta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Noves okná s.r.o., Radlinského 24, 052 01 Spišská Nová Ves
- Okno-team spol. s.r.o., Hlavná 95, 900 31 Stupava
- INVYTRADE s.r.o., Gelnická 29, Košice
- Glasko spol. s r.o., Pod Táborom 32/A, 080 01 Prešov