

Zmluva o dielo

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u kupujúceho: 158/NLC/2011-VO
Číslo zmluvy u predávajúceho: 6012/2011

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: *Národné lesnícke centrum / ďalej len NLC /*
Sídlo: T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Zastúpený Ing. Milanom Lalkovičom, generálnym riaditeľom
Predkladateľ zmluvy: Ing. Vladimír Slančík
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000241498/8180
IČO : 42001315
DIČ: 2022091027
IČ DPH: SK 2022091027
Telefón, fax: 045/5202 405, 0902 923 285

a

2. Zhotoviteľ : *SimKor s.r.o.*
Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma : s.r.o.
Zastúpený : Ing. Milan Korgo – konateľ, Miloš Šimek - konateľ
Označenie registra a číslo zápisu : odd. Sro. Vl. č. 3980/S
IČO : 36 014 354
IČ DPH : SK 2020066180
Bankové spojenie : VÚB Banka
Číslo účtu : 1811293059/0200
Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických : Ing. Milan Korgo – konateľ, Miloš Šimek - konateľ
- vo veciach zmluvných : Ing. Milan Korgo – konateľ, Miloš Šimek - konateľ
Telefón : 045/6949111 - 120
Fax : 045/6949115

I

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto zmluve uvedeného ako objednávateľ) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného zákazkou s nízkou hodnotou, v zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čl.2 ods.14 – kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetkú potrebnú súčinnosť.

II. Predmet zmluvy

1. Na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, uskutočnenom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu „**SKLENÍK**“, ako výsledok cenovej ponuky víťazného uchádzača.
2. Stavba bude realizovaná v rozsahu, ktorý bol verejným obstarávateľom – objednávateľom vydaný ako súťažný podklad vo verejnom obstarávaní.
3. Dielo zhotovené podľa bodu 1 tohto článku bude mať akostné a technické parametre uvedené v súťažných podkladoch verejného obstarávania.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III. Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
 - termín začatia prác: **do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy**
 - termín ukončenia realizácie diela: **do 30.07.2011**
2. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov).
4. V prípade omeškania zhotoviteľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy.
5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom objednávateľa.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

IV. Cena diela

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena bez DPH	32 289,12 €
DPH 20%	6 457,82 €

cena celkom s DPH 38 746,94 €
Slovom: (tridsaťosem tisíc sedemsto štyridsaťšesť euro,94centov)

Čena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená použitou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2 x u objednávateľa a 2 x u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet tvorí **prílohu č.1** k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Na predmet zmluvy je viazanosť ceny určená do 31.12.2011.
V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie navyše prác, ktoré v pôvodnom obstarávaní neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny.
4. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu.
5. Objednané navyše práce, menej práce, termín vykonania navyše prác a cenu (\pm) sú zmluvné strany povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo formou dodatku k Zmluve o dielo. Rovnako sú povinné dodatočovať aj zmenu ceny z dôvodov časových sklzov na strane objednávateľa na čas po termíne ukončenia prác.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúkanej cene, pri dodržaní všetkých STN.

V.

Fakturácia a platenie

1. Fakturácia bude realizovaná po zrealizovaní diela na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom podľa cenovej kalkulácie, po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky so zisťovacím protokolom.
2. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a budú podkladom pre fakturáciu po odsúhlasení objednávateľom a formou dodatku k Zmluve o dielo.
3. Splatnosť faktúry je 100 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane. Dňom úhrady je deň pripísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
4. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi :
 - označenie, že ide o faktúru
 - IČO oboch zmluvných strán
 - náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
 - číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
 - deň vystavenia faktúry
 - deň odoslania faktúry
 - termín splatnosti faktúry
 - konštantný symbol
 - formu úhrady
 - výšku plnenia celkom
 - sumu k úhrade
 - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
 - pečiatku vystavovateľa faktúry
 - miesto výkonu prác
 - zisťovací protokol + položkovitý súpis prác
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 6. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

- ✓ prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
 8. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody a ak sa zmluvné strany na možnosti postúpenia dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a uhradiť ju priamo.
 9. Faktúra musí byť vystavená v origináli v šiestich vyhotoveniach.
 10. V prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby nebude zhotoviteľ fakturovať vôbec.

VI.

Stavenisko

1. Stavenisko sa nachádza v oplotenom areále NLC v Banskej Štiavnici, na ulici Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.

VII.

Stavebný denník

1. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1 x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle Stavebného zákona.

VIII.

Vykonávanie prác, odovzdanie diela

1. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou.
3. Zhotoviteľ bude realizovať dielo v pracovných dňoch a počas pracovnej doby objednávateľa, v prípade potreby aj mimo pracovných dní.
4. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník **p. Ľubomíra Búciho tel. č.:0914 320 284**. Stavbyvedúceho tiež poveruje zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
5. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenie zdržiavajú v priestore staveniska a za zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
6. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom.
9. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
10. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom, začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
14. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, najmä :
 - a) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode
 - b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií ostatné doklady podľa príslušných STN
 - d) stavebný denník
 - e) potvrdenia o uložení odpadov
 - h) konečnú faktúru
15. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
16. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
17. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.
18. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

IX.

Zodpovednosť za vady, záruka, škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.
3. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol

dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste.

4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.
5. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
6. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácií musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.
8. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
9. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu – firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.

X.

Miesto dodania predmetu obstarávania

1. Miestom dodania predmetu obstarávania – zmluvy je NLC v Banskej Štiavnici, na ulici Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica.

XI.

Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác

1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zaviniť zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

XII.

Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým spôsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy.

XIII.

Ukončenie platnosti zmluvy

Platnosť zmluvy je možné ukončiť na základe:-

- vzájomne uzavretej písomnej dohody
- odstúpením – pri podstatnom porušení zmluvy jednou zo zmluvných strán
- výpoveďou s 30 dennou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka .
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela podľa čl. II. zmluvy
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.
6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :
 - atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela
8. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
9. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
 - zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
 - súpis odovzdávaných dokladov
 - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
 - záruku a dĺžku jej trvania
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov
 - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade
10. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

- časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
- prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.
- finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom.

XV.

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny časti nezrealizovaného diela s DPH za každý deň omeškania.
2. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. V prípade, že objednávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa dodatkom k zmluve začiatok stavby a ukončenie stavby.
3. Táto zmluva je dôverná. Jej účastníci sa zaväzujú nezverejňovať ani iným spôsobom nesprístupniť skutočnosti, ktoré sa pri jej uzatváraní alebo plnení dozvedia o druhej zmluvnej strane a to minimálne po čas 5 rokov odo dňa ukončenia diela.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
5. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce Obchodným zákonníkom.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
7. V tejto zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtním.
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1: rozpočet, predložený vo verejnom obstarávaní a príloha č.2 : technická špecifikácia .
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s vykonávaním prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o partnerstve s agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).
- 9.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, a preto sa Zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho dodaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek do **30.11.2016** a poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania všetku potrebnú súčinnosť. Do termínu uvedeného v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s vyhotovením diela podľa tejto zmluvy.
- 9.2. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
 - a) Ministerstvo školstva SR, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a nimi poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, certifikačný orgán (Ministerstvo financií SR) a nimi poverené osoby,

- c) Orgán auditu (Ministerstvo financií SR), jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Osoby oprávnené na výkon kontroly uvedené v čl. IX bod 5. sú v rámci kontroly/audit/overovania oprávnené najmä, nie však výlučne:



- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
 - b) požadovať od zhotoviteľa a/alebo objednávateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s realizáciou diela v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste;
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste. Ak to nebude z technického hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Zhotoviteľ je povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté;
 - e) pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby.
10. V súlade s § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
11. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode informácií / v znení neskorších predpisov.
12. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Vo Zvolene, dňa: 30.5. 2011

V Banskej Štiavnici, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Milan Lalkovič
generálny riaditeľ

Ing. Milan Korgo
konateľ

SIMKOR

S. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica

Príloha č. 1 Rozpočet stavebných prác predložený vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 2 Technická špecifikácia

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Skleník

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

Národné lesnícke centrum Zvolen

IČO

IČ DPH

Projektant

42001315

2022091027

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

36014354

SK 2020066180

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 642,95	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montáž 7 551,70	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 6 309,87	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 15 601,19	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 658,67		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 423,69		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 32 188,08	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 101,04	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22

32 289,12

24 DPH 20,00 % z 32 289,12

6 457,82

Objednávateľ


25 Cena s DPH (r. 23-24)

38 746,94

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ



SIMKOR

s. r. o.

Trate Mládeže 9/A



Pečiatka 969 00 Banská Štiavnica

Dátum a podpis

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Kapitulácia objektov stavby

Stavba: Skleník
Objednávateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
6012	Skleník	32 289,12	6 457,82	38 746,94
SO01	Stavebná príprava pre umiestnenie OK skleníka	7 504,77	1 500,95	9 005,72
SO01b	OK prístrešku skleníka	13 526,86	2 705,37	16 232,23
SO01c	Závlaha a chladenie	2 467,84	493,57	2 961,41
SO01d	Klietky s opláštením	5 503,09	1 100,62	6 603,71
SO02	Prípojka vody	2 103,16	420,63	2 523,79
SO03	Prípojka elektro	1 183,40	236,68	1 420,08
	Celkom	32 289,12	6 457,82	38 746,94


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Skleník	JKSO	
Názov objektu	Stavebná príprava pre umiestnenie OK skleníka	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Národné lesnícke centrum Zvolen	IČO	IČ DPH
Projektant		42001315	2022091027
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK 2020066180
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ferdinandová	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 877,47	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 6 214,03	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV	Dodávky 204,87	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 208,40	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	7 504,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 7 504,77
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 7 504,77 1 500,95
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 9 005,72
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		 S. r. o. Trate Mládeže 9/A 269 00 Banská Štiavnica		27	Kázavá doložka 0,00
				28	Zvyhodnenie + - 0,00

POČET

Stavba: Skleník

Objekt: Stavebná príprava pre umiestnenie OK skleníka

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ferdinandová

Dátum: 26.1.2011

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

PO	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						7 091,497
1	Zemné práce					290,905
1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	16,447	14,468	237,955
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,251	1,177	1,472
3	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1,251	1,582	1,979
4	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	15,196	1,344	20,423
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	69,560	0,418	29,076
2	Zakladanie					257,211
6	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	39,500	5,654	223,333
7	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	0,324	104,563	33,878
4	Vodorovné konštrukcie					1 116,561
8	433121121	X Osadenie železobetónovej schodnice	ks	2,000	30,258	60,516
9	5937306000	Rameno schodiskové železobetónové	ks	2,020	285,000	575,700
10	5937306001	Podesta schodisková železobetónová	ks	1,010	165,000	166,650
11	434121418	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice drsných	m	6,300	19,532	123,052
12	5838523100	Dosky schodiskové stupne žebel.	m2	1,909	62,993	120,254
13	451538111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm	m	39,500	1,782	70,389
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					3 649,038
14	622463241	Vonkajšia omietka stien Terranova-Terradry, sanačná, s vyľahčujúcimi prísadami, hr.3 cm, kód P719	m2	28,980	31,065	900,264
15	622463252	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií vyspravenie reprofilačnou maltou	m2	12,420	22,813	283,337
16	622463256	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií ochranný náter povrchu	m2	28,980	6,051	175,358
17	622463260	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií - zvýšenie priľnavosti - penetračný náter	m2	41,400	1,743	72,160
18	622481112	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom keramickým	m2	41,400	9,696	401,414
19	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,760	129,737	747,285
20	631319163	Priplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	5,760	15,821	91,129
21	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,760	3,977	22,908
22	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,760	7,454	42,935
23	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,192	1 524,659	292,735
24	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,869	39,619	192,905
25	632921932	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm na sucho, so zasypáním škár pieskom	m2	21,560	19,787	426,608
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 777,782
26	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy do pripravených otvorov, za každé zaliatie	ks	144,000	3,134	451,296

1	2	3	4	5	6	7
Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	956901111	Osadenie schodiskového zábradlia v bet. stupňoch	ks	6,000	3,808	22,848
28	5534666900	Zábradlie schodiskové s uzavretých profilov	m	3,600	84,000	302,400
30	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	96,000	1,690	162,240
31	971042241	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm, -0,01500t	ks	2,000	7,782	15,564
32	976074141	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu, -0,00900t	ks	12,000	6,666	79,992
33	978021191	Otlčenie cementových omietok vonk. stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	41,400	5,154	213,376
34	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,733	11,196	86,579
35	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,665	0,397	15,350
36	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,733	7,235	55,948
37	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	77,330	0,813	62,869
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,733	40,000	309,320

PSV Práce a dodávky PSV 413,268

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 407,142

39	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	37,990	5,058	192,153
40	6288000630	Fondaline Plus nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	44,068	2,249	99,109
41	6288000650	Fondaline začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m	ks	20,700	5,109	105,756
42	998711201	m	%	3,970	2,550	10,124

783 Dokončovacie práce - nátery 6,126

43	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1,170	3,353	3,923
44	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,170	1,883	2,203

Celkom 7 504,768

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Skleník	JKSO	
Názov objektu	OK prístrešku skleníka	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Národné lesnícke centrum Zvolen	IČO	IČ DPH
Projektant		42001315	2022091027
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK 2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 6 105,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 7 421,86	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 526,86	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant		Objednávateľ		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 13 526,86
Objednávateľ		Zhotoviteľ		24	DPH 20,00 % z 13 526,86 2 705,37
Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 16 232,23
Zhotoviteľ		Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kázavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

SIMKOR

s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
069 00 Banská Štiavnica

POČET

Objavba: Skleník
Objekt: OK prístrešku skleníka

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 13 526,861

767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 512,246

1	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 850,000	2,355	4 356,750
6	1338053000	Tyč oceľová tvaru I 11373 označ.prierezu 16	kg	1 850,000	3,300	6 105,000
7	1353071600	Oceľ široká 11373 š.300xhr.8 mm		0,000	0,000	0,000
8	1351491200	Oceľ široká 11373 š.200xhr.6.mm		0,000	0,000	0,000
12	5487908510	Kotva do betónu HILTY		0,000	0,000	0,000
9	1351492000	Oceľ široká 11373 š.200xhr.10 mm		0,000	0,000	0,000
10	1458081500	Profil štvorcový uzavretý 80x80x4 mm		0,000	0,000	0,000
14	1458081530	Profil štvorcový uzavretý 100x100x4 mm		0,000	0,000	0,000
13	1458081520	Profil obdĺžnikový uzavretý 80x40x3 mm		0,000	0,000	0,000
18	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,850	27,295	50,496

783 Dokončovacie práce - nátery 1 210,825

16	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	231,250	3,353	775,381
17	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	231,250	1,883	435,444

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 1 803,790

19	787340330	Zasklievanie strešných konštr. sklom umelým LEXAN Thermoclear s podtmel. na lišty hr. 6-8 mm	m2	92,400	19,252	1 778,885
0	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	17,789	1,400	24,905

13 526,861

Celkom

Názov stavby **Skleník**
 Názov objektu **Závlaha a chladenie**

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ **Národné lesnícke centrum Zvolen**
 Projektant
 Zhotoviteľ **SimKor s.r.o. Banská Štiavnica**

IČO IČ DPH
 42001315 2022091027
 36014354 SK 2020066180

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 2 467,84	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 467,84	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
10 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant
 dátum a podpis
 Objednávateľ
 dátum a podpis
 zhotoviteľ
 dátum a podpis

Pečiatka

 s. r. o.
 Trate Mládeže 9/A
 Pečiatka 00 Banská Štiavnica

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 467,84
24	DPH 20,00 % z 2 467,84	493,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 961,41

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KOZPOČET

Stavba: Skleník
Objekt: Závlaha a chladenie

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 26.1.2011

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV Práce a dodávky PSV						2 467,844
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						477,844
1	722171212	Potrubie z plastických hmôt z rúrok z rPE D 25/2, 7	m	22,000	9,115	200,530
2	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok D 32/3, - chránička	m	22,000	10,396	228,712
3	722229104	Montáž ventilu vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	1,000	48,602	48,602
725 Zdravotechnika - zariad. predmety						1 990,000
4	7259391R1	Montáž a dodávka závlahového a chladiaceho zariadenia skleníka	súb	1,000	1 990,000	1 990,000
Celkom						2 467,844

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Skleník

JKSO

Názov objektu

Klietky s opláštením

EČO

Miesto

Objednávateľ

Národné lesnícke centrum Zvolen

IČO

IČ DPH

42001315

2022091027

Projektant

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

36014354

SK 2020066180

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00% 0,00
4	Montáž 5 503,09	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	5 503,09	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

SIMKOR

s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 503,09

24 DPH 20,00 % z 5 503,09 1 100,62

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **6 603,71**

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

POČET

Stavba: Skleník

Objekt: Klietky s opláštením

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				5 503,086
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 503,086
0	767896110	Montáž a dodávka klietky 2,0x1,8x1,8 zocefových profilov 25/25 mm so sieťou proti hmyzu	ks	6,000	909,000	5 454,000
1	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	54,540	0,900	49,086
		Celkom				5 503,086

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Skleník

JKSO

Názov objektu

Prípojka vody

EČO

Miesto

Objednávateľ

Národné lesnícke centrum Zvolen

IČO

IČ DPH

42001315

2022091027

Projektant

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

36014354

SK 2020066180

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 765,48	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montáž 1 337,67	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 2 103,16	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	2 103,16
24 DPH 20,00 % z 2 103,16	420,63
25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 523,79

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

SIMKOR

s. r. o.
Trate Mládeže 9/A ©
969 00 Banská Štiavnica

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba: Skleník
Objekt: Prípojka vody

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						2 103,156
1 Zemné práce						1 079,268
3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	24,517	25,697	630,013
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	9,637	1,177	11,343
5	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	9,637	1,508	14,533
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,880	2,799	41,649
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,160	16,689	186,249
8	5833787000	Štrkopiesok drevený 0-22a	t	14,508	13,474	195,481
4 Vodorovné konštrukcie						4,740
10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,169	28,047	4,740
8 Rúrové vedenie						636,412
14	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	31,000	0,089	2,759
15	2861130700	rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	31,620	1,023	32,347
11	893810111	Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	32,140	32,140
12	2861191655	Šachta laminátová štvorcová	ks	1,000	417,656	417,656
13	894201111	Dno šachiet armatúrnych hr. 200 mm z prostého betónu tr. C 8/10	m3	0,242	105,913	25,631
16	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	5,879	5,879
17	5524303000	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm, TOPlast	ks	1,000	120,000	120,000
99 Presun hmôt HSV						382,736
18	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,845	24,155	382,736
Celkom						2 103,156

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Skleník

JKSO

Názov objektu

Prípojka elektro

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Národné lesnícke centrum Zvolen

42001315

2022091027

Projektant

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

36014354

SK 2020066180

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	0,00		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	658,67		13 Zariad. staveniska	0,00%
6	Montáž	423,69		14 Mimostav. doprava	0,00%
7 ZRN (r. 1-6)		1 082,36		15 Územné vplyvy	0,00%
20 HZS		101,04		16 Prevádzkové vplyvy	0,00%
				17 Ostatné	0,00%
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00
				12 DN (r. 8-11)	0,00
				21 Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 183,40
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 183,40	236,68
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 420,08
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa	0,00
				27 Kľzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica

POČET

stavba: Skleník

Objekt: Prípojka elektro

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen

Spracoval:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 1 082,360

21-M Elektromontáže 880,235

1	210020521	Káblový žľab vrátane veka a podpierok (ZPA) 40 x 40 úzky	m	8,000	3,698	29,584
2	3451307000	Žľab 40/40	m	8,000	1,474	11,792
3	210020661	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru	kg	25,000	1,475	36,875
4	1323102800	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3mm	kg	25,000	1,100	27,500
5	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	12,000	0,509	6,108
6	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	12,000	0,184	2,208
7	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	3,142	3,142
8	3580522300	Istič SEZ 16B/3	ks	1,000	16,240	16,240
9	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	7,798	7,798
22	357010880.0	Rozvádzač -ovládacia skriňa so zásuvkami a vývodmi na svetlo RO1	ks	1,000	205,816	205,816
10	210192722	Označovaci štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	6,000	0,230	1,380
23	21019272R	Označovanie - popis vodičov v rozvádzači	ks	11,000	0,345	3,795
11	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	42,000	1,111	46,662
12	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	25,872	1,433	37,075
13	3540406800	HR-Svorka SS	ks	3,000	0,536	1,608
14	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	50,000	0,479	23,950
15	3410109400	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	50,000	5,120	256,000
16	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	60,000	0,536	32,160
17	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	60,000	0,019	1,140
24	MV	Murárske výpomoci	%	7,508	1,000	7,508
25	OP	Obstarávacia prírážka	%	7,508	5,000	37,540
26	PM	Podružný materiál	%	5,594	3,000	16,782
27	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,508	6,000	45,048
28	stratné	Stratné	%	7,508	3,000	22,524

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 194,739

18	460200004	Hĺbenie káblovej ryhy 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	40,000	3,002	120,080
19	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	43,000	0,311	13,373
20	2830002000	Fólia červená v m	m	43,000	0,522	22,446
21	460560004	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	40,000	0,971	38,840

95-M Revízie 7,386

30	950105001	Východisková revízia	hod	3,000	2,462	7,386
----	-----------	----------------------	-----	-------	-------	-------

OST Ostatné 101,038

29	HZS000314	Vypracovanie projektu	hod	7,000	14,434	101,038
----	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	---------

Celkom

1 183,398



Príloha č. 2

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Kovová konštrukcia (s povrchovým náterom proti vode) rozmeru minimálne 12m x 4,4m s prekrytím priehľadným plastovým materiálom, tak aby chránila pred nepriazňou počasia 6 kliebok. Každá kliebka rozmeru 2m x 1m x 1m, pevne ukotvená v zemi. Kliebka kovová s priemerom profilu 25mm x 25mm s povrchovou úpravou zabraňujúcou korózii. Bočné výplne z plastu, odnímateľné – výplň sieťka proti hmyzu, dokonalé utesnenie proti vniknutiu hmyzu rozmeru veľkosti 1 mm. Prívod vody a automatická mikro-závlaha do každej zo šiestich kliebok samostatne, kliebky samostatne min. 15 kvapkovačov (spodná závlaha) + 2 rosiace trysky (vrchná závlaha) + príprava závlahy vrátane regulácie trysiek a kvapkovačov do ďalších šiestich kliebok (vid' príloha). Automatická regulácia mikrozávlahy pre každú kliebku samostatne. Objekt vybavený prípojkou vody a elektriny vrátane jednoduchého osvetlenia.