

ZMLUVA O DIELO

č. ÚVTOS a ÚVV 23-16/32-2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi
zmluvnými stranami

Objednávateľom :

Adresa sídla:
Korešpondenčná adresa:
štatutárny orgán:

IČO:

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IBAN:

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:

- vykonávať technický dozor:

**Slovenská republika - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
a Ústav na výkon väzby**

rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená
zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-183/40-2001 zo dňa
31.01.2001 v znení neskorších dodatkov

Mierové námestie 1, 019 17 Ilava

Mierové námestie 1, priechodok 41, 019 17 Ilava 1

plk. JUDr. PhDr. Marián Nosál, PhD. – riaditeľ ústavu

00738344

2020608975

Štátna pokladnica

007000163928/8180

SK83 8180 0000 0070 0016 3928

pplk. Ing. Milan Sloboda

npor. Ing. Peter Fürstenzeller, mjr. Ing. Jozef Toman,

kpt. Ing. Emil Kováčik

npor. Ing. Peter Fürstenzeller, npor. Marián Lehocký,

npor. Martin Žáčik

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

F K L a brat, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 21

956 11 Ludanice

štatutárny orgán:

IČO:

31104266

IČ DPH :

SK2020419104

Bankové spojenie:

IBAN/BIC:

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 127/N

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:
- stavbyvedúci :

František Krchňavý

František Krchňavý

Peter Forner

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I. Predmet zmluvy

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.3. Predmetom tejto zmluvy je dielo - realizácia stavby: „**Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava**“ v nasledovnom členení:
 - 1.3.1. **Rekonštrukcia objektu č. 4 – stavebná časť,**
 - 1.3.2. **Systém signálno-bezpečnostnej techniky** – je predmetom utajenia v zmysle Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam č. ÚVTOS a ÚVV-5-50/11-2015
- 1.4. Súčasťou predmetu zmluvy sú nasledovné výkony:
 - 1.4.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení v rozsahu podľa tejto zmluvy.
 - 1.4.2. Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom v rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov v troch vyhotoveniach.
 - 1.4.3. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 1.5. Súčasťou predmetu zmluvy nie sú nasledovné výkony: inžinierska činnosť v stavebnom konaní, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, inžinierska činnosť počas realizácie, inžinierska činnosť v kolaudačnom konaní, autorský dozor.

Čl. II. Rozsah predmetu zmluvy

- 2.1. Predmet zmluvy stanovený v článku I. zmluvy (ďalej aj „dielo“) bude realizovaný v rozsahu a v súlade s podkladmi objednávateľa a ponukou zhotoviteľa.
- 2.2. Podkladmi objednávateľa sú:
 - 2.2.1. Projektová dokumentácia stavby v stupni realizačný projekt, vypracoval SYTELI s.r.o. Michalovce, (hlavný inžinier projektu – Ing. Jozef Gonos, autorizovaný stavebný inžinier – komplexné architektonické a inžinierske stavby, č. 0130*Z*A1) v členení:
 - a) Stavba Rekonštrukcia objektu č. 4, v členení:
 - A. Sprievodná správa
 - B. Súhrnná technická správa
 - B1. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
 - B2. Plán užívania verejnej práce
 - C. Situácie
 - D. Dokumentácia stavebných objektov
 - ASR architektonicko – stavebné riešenie
 - ST – statika
 - OEZ – odberné elektrické zariadenie
 - ZTI – zdravotníctvo
 - VZT – vzduchotechnika
 - ÚVK – ústredné kúrenie
 - E. Projekt organizácie výstavby
 - b) Systém signálno-bezpečnostnej techniky.
- 2.3. Ponukou zhotoviteľa je cenová ponuka zo dňa 29.07.2015 a ostatné dokumenty, ktoré predložil objednávateľovi v rámci rokovania pred uzatvorením zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich odsúhlasenia objednávateľom a projektantom.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať prípadné práce a dodávky nad rozsah stanovený touto zmluvou na základe návrhu objednávateľa (resp. zhotoviteľa po odsúhlasení objednávateľom a projektantom) z

dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy alebo práce, ktoré neboli zachytené v projektovej dokumentácii a ich uskutočnenie je nutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, resp. práce, ktoré vznikli ako rozdiel výmer projektovej dokumentácie a ktoré zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa projektovej dokumentácie nemohol zistiť.

- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že nakoľko bola projektová dokumentácia dodaná treťou stranou, tak zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť objednávateľa s vadami projektovej dokumentácie, ktoré zistí pri zhotovovaní diela, nie je však povinný preskúmať projektovú dokumentáciu z hľadiska jej správnosti.

Čl. III.

Kvalita predmetu zmluvy

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, slovenskými a európskymi technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
- 3.2.1. Projektovou dokumentáciou stavby v podrobnostiach realizačného projektu stavby,
- 3.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela (Príloha č. 1 ZoD – Rozpočet stavby – „Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión) v ÚVTOS a ÚVV Ilava“, a Časť – Rozpočet stavby – „Systém signálno-bezpečnostnej techniky“, ktorá je predmetom utajenia v zmysle Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam č. ÚVTOS a ÚVV-5-50/11-2015 bola odovzdaná samostatne a musí sa s ňou manipulovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov a ostatných legislatívnych noriem vydaných Národným bezpečnostným úradom (ďalej len „Časť-Rozpočet stavby – „Systém signálno-bezpečnostnej techniky“), ktorá je stanovená na základe výkazu výmer predloženého objednávateľom a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy,
- 3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami,
- 3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy a realizáciu rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.5. Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 10 % z celkovej ceny diela objednávateľom až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych podmienok pri odovzdávaní a preberaní diela a do odstránenia všetkých chýb, nedorobkov a nedostatkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Čl. IV.

Čas a miesto plnenia zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto zmluvy v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržať nasledovné lehoty plnenia predmetu zmluvy:
- 4.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do **21 kalendárnych týždňov odo dňa odovzdania staveniska.**
- 4.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podľa bodu 4.1.1 nebude dodržaná z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa, ktoré budú brániť postupu prác, plynutie lehoty sa preruší na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany záznamom v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ stavby nie je v omeškaní v plnení

- predmetu zmluvy a dohodnuté termíny ukončenia jednotlivých prác ako aj odovzdania zhotoveného diela sa predlžujú o súčet všetkých prerušení.
- 4.1.3. Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce v členení podľa stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť **do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska** a dodržiavať ho počas celej realizácie diela.
 - 4.1.4. Harmonogram výstavby - podrobný harmonogram realizácie prác v členení podľa stavebných objektov je v prílohe č. 2 ZoD a zhotoviteľ je povinný dodržiavať ho počas celej realizácie diela.
 - 4.1.5. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rovnakom termíne ako v bode 4.1.1.
 - 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, ktoré je špecifikované v čl. VII tejto Zmluvy pre dodržanie dohodnutých termínov.
 - 4.3. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.
 - 4.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu výstavby z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 21 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom písomne neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
 - 4.5. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v termínoch, má objednávateľ právo žiadať zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
 - 4.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
 - 4.7. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie č. 1, Ilava.

Čl. V. Cena predmetu zmluvy

- 5.1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vo výške:

Cena bez DPH	520 934,91 EUR
DPH 20%	104 186,98 EUR
Cena s DPH	625 121,89 EUR

slovom: šesťstodvadsaťpäťjednostodvadsaťjeden EUR a osemdesiatdeväť centov.

Cena bola stanovená na základe oceneného výkazu výmer predloženého objednávateľom dňa 29.07.2015.

- 5.2. V cene diela sú obsiahnuté nasledovné činnosti zhotoviteľa:
 - 5.2.1. výkon funkcie zodpovedného geodeta zhotoviteľa,
 - 5.2.2. odvoz a poplatky za prebytok materiálu, zemin, stavebnej sute,
 - 5.2.3. opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
 - 5.2.4. colné a dovozné poplatky,
 - 5.2.5. spotrebované energie v realizácii diela (elektrická energia, vodné, stočné, naklady na vykurovanie),
 - 5.2.6. používanie telefónu,
 - 5.2.7. vodné, stočné pri realizácii diela,
 - 5.2.8. prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, v sviatkoch a v nadčasoch,
 - 5.2.9. vlastná vodorovná a vertikálna doprava,

- 5.2.10. dôsledky obmedzených priestorov staveniska,
- 5.2.11. práce vykonávané v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v zlom počasí.
- 5.3. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena.
- 5.4. Dohodnutá cena predmetu zmluvy je platná do ukončenia zmluvného vzťahu.
- 5.5. Objednávateľ má právo na zľavu z ceny diela alebo finančnú úhradu v prípade, že z titulu spolupôsobenia sa podieľal na čiastkovom plnení diela. Zľava bude dohodou zmluvných strán vyčíslená v závislosti od rozsahu a charakteru spolupôsobenia za použitia čl. 15.5. zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ 1x mesačne zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok za predchádzajúce obdobie, ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Rozpočet stavby – „Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión)“ a v Časti – Rozpočet stavby – „Systém signálno-bezpečnostnej techniky“. K súpisu stavebných prác a dodávok sa vyjadrí technický dozor objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predložennom súpise, resp. ak má súpis chyby, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním chýb do piatich pracovných dní.
- 6.2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky na základe súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok odsúhlaseného objednávateľom, ktorý bude tvoriť prílohy faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z fakturovanej sumy s DPH. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou.
- 6.5. Objednávateľ z každej vystavenej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy ako kolaudačnú ratu. Kolaudačná rata bude vyplatená zhotoviteľovi po odstránení prípadných drobných chýb a nedostatkov diela, resp. jeho samostatnej časti uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela

- 7.1. Stavenisko:
 - 7.1.1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno – montážne práce, súvisiace so zhotovením diela. Stavenisko je zbavené práv tretích osôb s výnimkou činnosti kontrolných orgánov objednávateľa.
 - 7.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisom zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a v termínoch podľa harmonogramu zbavené práv tretích osôb po podpise zmluvy spolu s právoplatným stavebným povolením. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
 - 7.1.3. Objednávateľ zabezpečí prístupové komunikácie a plochy podľa POV (Projekt organizácie výstavby), ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu Diela, resp. vjazd, výjazd na stavenisko.
 - 7.1.4. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 - 7.1.5. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska a jeho riadne oplotenie.
- 7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
 - 7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.

- 7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický dozor objednávateľa obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní. Inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil chyby vzniknuté chybným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.4. Zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných štátnym rozpočtom.
- 7.2.5. Objednávateľ je povinný oboznámiť zhotoviteľa stavby s osobitnými bezpečnostnými opatreniami vydaných v súvislosti s realizáciou stavby Ústavom na výkon trestu odňatia slobody a Ústavom na výkon väzby Ilava v rozsahu potrebnom pre zhotoviteľa stavby do termínu odovzdania staveniska a realizovať preškolenie zamestnancov zhotoviteľa stavby o ich dodržiavaní.
- 7.3. Povinnosti zhotoviteľa:
 - 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
 - 7.3.2. Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
 - 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
 - 7.3.4. Objednávateľ zvoláva v priebehu realizácie diela kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa a zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto kontrolných poradách.
 - 7.3.5. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo chyby vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.
 - 7.3.6. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
 - 7.3.7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 - 7.3.8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých plochách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.
 - 7.3.9. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov zo strany jeho zamestnancov alebo ním poverených pracovníkov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.)
 - 7.3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorou je „Zoznam subdodávateľov“.
 - 7.3.11. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa). Objednávateľ zašle písomné stanovisko k zmene subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bezodkladne.
 - 7.3.12. Zmenu subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k zmluve, ale oprávnenie na zmenu subdodávateľa vzniká zhotoviteľovi na základe aktualizovaného „Zoznamu subdodávateľov“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súhlasné stanovisko objednávateľa.
 - 7.3.13. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať pri realizácii predmetu zmluvy osobitné bezpečnostné opatrenia vydané v súvislosti s realizáciou stavby Ústavom na výkon trestu odňatia slobody a Ústavom na výkon väzby Ilava v rozsahu potrebnom pre realizáciu stavby.

7.4. Stavebný denník

7.4.1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku ako podklad k čiastkovej faktúre.

7.4.2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- 7.4.2.1. základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,
- 7.4.2.2. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- 7.4.2.3. zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- 7.4.2.4. prehľad skúšok každého druhu.

7.4.3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

7.4.4. Okrem výkonného stavbyvedúceho zhotoviteľa môžu robiť potrebné zápisy v denníku zodpovední zástupcovia vo veciach zmluvných a realizačných zhotoviteľa a stavebný dozor objednávateľa. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa písomne do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

7.4.5. V prípade, ak objednávateľ alebo jeho zástupca (stavebný dozor) zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a záväzné STN alebo hrubým spôsobom porušuje predpisy BOZ a PO, má právo zápisom v stavebnom denníku upozorniť zhotoviteľa na zistené nedostatky a stanoviť mu lehotu na ich odstránenie.

7.4.6. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmeny projektového riešenia, zmeny materiálu, zmena cien atď.).

7.5. Kontrola prác v ďalšom pracovnom postupe zakrytých:

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch, vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

7.5.2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadne ďalšie náklady s tým spojené, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené znáša zhotoviteľ.

Čl. VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním jednotlivých častí diela podľa harmonogramu objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

8.2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce resp. jej časti“ v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu.

8.3. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný k dátumu ukončenia realizácie prác objednávateľovi predložiť:

- 8.3.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 8.3.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 - 8.3.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
 - 8.3.4. revízne správy,
 - 8.3.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,
 - 8.3.6. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v .dwg, textové časti .doc, resp. .xls),
 - 8.3.7. návrh prevádzkového poriadku,
 - 8.3.8. doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov,
 - 8.3.9. potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v zmluve o finančnom vysporiadaní ich pohľadávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávateľskými zmluvami o dielo uzatvorenými medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi.
- V opačnom prípade má dielo chyby brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávatel dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do desať pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
 - 8.5. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
 - 8.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - 8.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 8.5.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú chyby, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
 - 8.5.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb.
 - 8.6. Ak pri preberaní diela objednávatel zistí, že dielo má chyby brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených chýb, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto chýb. Po dobu odstraňovania chýb zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
 - 8.7. Ostatné drobné chyby a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu zahájenia kolaudačného konania.

Čl. IX. Sankcie

- 9.1. Objednávatel má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
 - 9.1.1. 0,03 % z ceny diela podľa čl. V. bodu 5.1 za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,
 - 9.1.2. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním chýb podľa čl. X. bodu 10. 5.
 - 9.1.3. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.2. Objednávatel má právo na skrátenie zadržiavanej čiastky – kolaudačnej raty o sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokuty.
- 9.3. Zhotoviteľ má právo uplatniť si u objednávatela úrok z omeškania vo výške podľa § 369 a) Obchodného zákonníka.
- 9.4. Zhotoviteľ má právo uplatniť u objednávatela zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z nezaplatennej splatnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti Objednávatela, t.j. v prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách.
- 10.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 60 mesiacov, s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, minimálne však 24 mesiacov. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 10.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu chyby diela uplatní písomne najneskôr do 7 kalendárnych dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním chýb diela do troch pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a chyby odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 10.6. Ak nie je odstránenie chýb diela možné, objednávateľ má právo od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

Čl. XI.

Zodpovednosť za škodu

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika (ďalej len zmluva o zodpovednosti) pri realizácii predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti. Zhotoviteľ predloží kópiu zmluvy o zodpovednosti pri podpise ZoD.

Čl. XII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bodu 5.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.
- 12.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIII.

Ďalšie zmluvné dojednania

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak.
- 13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu zmluvy budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom.
- 13.3. Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Čl. XIV.

Odstúpenie od zmluvy

- 14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela.
- 14.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 14.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovedty uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostávaným dielom aj:
 - 14.4.1. 2 x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej forme a 2x v elektronickej forme,
 - 14.4.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
 - 14.4.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
 - 14.4.4. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.
- 14.5. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
 - 14.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
 - 14.5.2. súpis odovzdávaných dokladov,
 - 14.5.3. častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - 14.5.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
 - 14.5.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 14.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - 14.6.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - 14.6.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy s tým, že Zhotoviteľovi zostáva zachovaný nárok na vyplatenie zadrživanej kolaudačnej raty a objednávateľ má právo započítať voči tejto nevyplatennej kolaudačnej rate svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi z titulu náhrady škody spôsobenej odstúpením od zmluvy.

Čl. XV.

Záverečné ustanovenia

- 15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 15.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 3:
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby – „Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión)“ – ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – Harmonogram stavby
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov.
- 15.3. Časť – Rozpočet stavby – „Systém signálno-bezpečnostnej techniky“ je predmetom utajenia v zmysle Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam č. ÚVTOS a ÚVV-5-50/11-2015
- 15.4. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 15.5. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou.
- 15.7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 15.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

15.9. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.

Za objednávateľa:

V Ilave dňa 21.08.2015

.....
plk. JUDr. PhDr. Marián Nosál, PhD.
riaditeľ ÚVTOS a ÚVV

Za zhotoviteľa:

V Ilave dňa 21.08.2015

František Krchňavý
konateľ spoločnosti
F K L a brat, spol. s r.o.

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚVTOS a ÚVV 23-16/32-2015

**Rozpočet stavby – „Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión) v ÚVTOS a ÚVV Ilava“
ocenený výkaz výmer**

ROZPOČET STAVBY

STAVBA: Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
 OBJEDNÁVATEĽ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 ZHOTOVITEĽ: F K L a brat, spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Rekonštrukcia objektu č. 4 - ASR	262 798,23	52 559,65	315 357,88
Búracie práce	21 134,66	4 226,93	25 361,59
Navrhované konštrukcie	234 577,89	46 915,58	281 493,47
Statika	7 085,68	1 417,14	8 502,82
ELI Elektroinštalácia	20 407,30	4 081,46	24 488,76
ÚVK Ústredné vykurovanie	20 988,13	4 197,63	25 185,76
ZTI Zdravotechnika	24 878,17	4 975,63	29 853,80
VZT Vzduchotechnika	4 284,42	856,88	5 141,31
SBT - signálno-bezpečnostná technika	187 578,66	37 515,73	225 094,39
S P O L U	520 934,91	104 186,98	625 121,89

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Búracie práce

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

16 212,23

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 212,23

83 013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t (31,63)	m3	24,250	23,77	576,42
15 013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár -0,01600t (stena bastiónu + ostatné obvodové steny)	m2	501,280	0,45	225,58
16 005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	501,280	3,75	1 879,80
26 013	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t (12,13)	m3	0,690	79,11	54,59
28 013	964025111	Búranie kamenných pásov akéhokoľvek prierezu, -2,50000t - sokel bastiónu (70)	m3	3,920	29,20	114,46
32 211	966077141	Odstránenie doplnkových ocelov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 500 kg, -0,81800t (16,22)	ks	3,000	32,42	97,26
33 211	966077151	Odstránenie doplnkových ocelov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 1000 kg, -2,00000t (42)	ks	3,000	66,25	198,75
45 013	968072876	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy nad 2 m2, -0,00200t (10)	m2	2,730	2,20	6,01
46 925	250020001	Čistenie ocelovou kefou pred povrchovou úpravou - mreže (23)	m2	24,080	1,98	47,68
56 003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	500,000	1,69	845,00
57 003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	500,000	1,26	630,00
58 003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	500,000	1,06	530,00
59 003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	sub	1,000	2 454,74	2 454,74
60 003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	500,000	1,41	705,00
84 321	979086112	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	86,990	4,01	348,83
85 014	989281352	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 400 do 900 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	86,990	7,11	618,50

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Búracie práce

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,990	3,24	281,85
87	013	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	5,000	450,00	2 250,00
88	321	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m - Dubnica nad Váhom	t	86,990	3,56	309,68
89	321	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m - Dubnica nad Váhom	t	608,930	0,18	109,61
90	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, drevo, sklo (17 01), ostatné	t	86,990	45,16	3 928,47

PSV

Práce a dodávky PSV

497,32

762

Konštrukcie tesárske

42,11

67	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t (61)	m2	80,980	0,52	42,11
----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------

764

Konštrukcie klampiarske

36,12

68	764	764352820	Demontáž zvodných rúr a žlabov pododkvapových polkruhových rš do 500 mm, -0,00445t (60)	m	43,000	0,84	36,12
----	-----	-----------	---	---	--------	------	-------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

395,12

69	767	767392803	Demontáž krytín striech z plechov pristrelených, -0,00700t (12,13,61)	m2	85,310	2,53	215,83
70	767	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t (8)	m2	12,900	1,09	14,06
71	767	767912120a	Demontáž oplozenia z ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m (K)	sub	1,000	165,23	165,23

769

Montáž vzduchotechnických zariadení

23,97

72	769	769081600	Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť do 560 (48)	ks	1,000	22,89	22,89
74	769	769083380	Demontáž samotáhovej hlavice priemeru 160-200 mm (62)	ks	1,000	1,08	1,08

M

Práce a dodávky M

2 692,51

33-M

Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

2 692,51

78	933	330510144	Opravy dielov výťahu, demontáž kabíny (47)	ks	1,000	665,61	665,61
79	933	330530205	Demontáž výťahového stroja (motora) nosnosti do 500 kg (47)	ks	1,000	1 201,36	1 201,36
80	933	330530298	Demontáž šachtových dverí dvojkrídlových - všetky typy výťahov (10,38)	ks	3,000	275,18	825,54

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Búracie práce

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					1 732,60
81	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - pridružené práce pri búraní	hod	60,000	11,37	682,20
82	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pridružené práce pri búraní	hod	80,000	13,13	1 050,40

Celkom

21 134,66

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
 Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
 Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

154 234,44

1

Zemné práce

96,66

1 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (P12)	m3	31,180	3,10	96,66
-------	-----------	--	----	--------	------	-------

2

Zakladanie

6 638,34

2 011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm (P3,P4,P5,P6,P7)	m3	7,450	106,48	793,28
3 011	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 (P3,P4,P12)	m3	13,710	80,38	1 102,01
4 221	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,790	1,57	98,58
5 011	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm + 10% presahy (P3,P4)	m2	96,770	5,93	573,85
6 011	632477001	Liaty samonivelačný poter,kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.30 mm (P8,P9,P10)	m2	239,070	11,29	2 699,10
7 011	6324770011	Liaty samonivelačný poter,kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.40 mm (P11)	m2	102,200	13,42	1 371,52

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

26 713,93

8 015	317321017	Rímasy múrov a valov z betónu železového (dolné rímasy bastionu, fasádne rímasy - komplet vrátane debnenia, vystuženia, ukotvenia a povrchovej úpravy)	m3	2,240	109,70	245,73
9 014	340239225	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tehál hr. nad 300 mm	m2	11,060	44,64	493,72
10 011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	68,650	20,82	1 429,29
11 011	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	16,79	167,90
12 011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	411,490	26,18	10 772,81
13 011	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	22,77	364,32
14 011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	251,360	7,63	1 917,88

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15 011		317166154	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm (dvere v podkrovi - 11)	ks	1,000	25,90	25,90
16 005		PC29	Sanačný systém proti vzliňajúcej spodnej vode - systém OXSAL - aplikácia sanačných hmôt	m	110,230	51,24	5 648,19
17 005		PC30	Sanačný systém proti vzliňajúcej spodnej vode - systém OXSAL - injekáže do hĺbky 60 cm	m	110,230	51,24	5 648,19

4 Vodorovné konštrukcie

1 085,89

18 012		411398112	Oddelovacie vrstvy medzi jednotlivými stropnými doskami vložkami z tenkého, trapezového plechu (S2,S3,S4)	m2	206,200	4,06	837,17
19 011		430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 (schodisko v miestnosti 0.11)	m3	2,020	101,24	204,50
20 011		434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,970	11,91	35,37
21 011		434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,970	2,98	8,85

5 Komunikácie

295,81

22 221		564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm (P12)	m2	19,490	4,11	80,10
23 221		998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,200	2,28	16,42
24 221		577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm (P12)	m2	19,490	9,98	194,51
25 221		998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,400	1,99	4,78

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

111 309,79

26 011		611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov, regulátor nasiakavosti-2x	m2	880,980	1,43	1 259,80
27 011		611461135	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, jadrová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	440,490	7,80	3 435,82
28 011		611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	440,490	10,40	4 581,10
29 011		611461136	Vnútorná omietka stropov-lepidlo brániace prieniku vodých pár , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. do 8 mm (P10)	m2	13,820	8,25	114,02

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
 Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
 Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30 005		612462452	Úprava vnútorných suterénových stien sanačnou stierkou v rozsahu :špárovanie,neutral.impregnačným roztokom,hydroizolačná stierka voči vode,sanačný adhézný podklad,jadrová omietka,sanačná omietka, sanačný štuk, elastický polymérový nástrek, maľba (M1)	m2	220,460	10,15	2 237,67
31 011		612465114	Príprava vnútorného podkladu stien-regulátor nasiakavosti (penetračný náter 2x-steny jestvujúce obvodové a steny nové)	m2	3949,460	0,70	2 764,62
32 011		612465135	Vnútorná omietka stien,vápennocementová, jadrová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 20 mm (steny jestvujúce obvodové)	m2	1049,500	7,66	8 039,17
33 011		612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová,strojné nanášanie,hr. 6 mm (steny nové)	m2	925,230	6,71	6 208,29
34 011		612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (jestvujúce obvodové steny a steny nové)	m2	1974,730	7,01	13 842,86
35 011		612465143	Vnútorná omietka stien štuková,strojné miešanie, ručné nanášanie,hr. 4 mm (steny jestvujúce obvodové a steny nové)	m2	1781,960	19,68	35 068,97
36 011		612481112	Potiahnutie vnútorných stien, pletivom KARI (K)	m2	149,850	10,36	1 552,45
37 011		622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien,regulátor nasiakavosti-2x	m2	1002,560	1,19	1 193,05
38 005		216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb (sokol bastiónu) (C)	m2	54,650	3,75	204,94
39 005		216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami (sokol bastiónu) (C)	m2	54,650	5,48	299,48
40 005		622462407	Vonkajšia sanačná omietka stien,strojné nanášanie, krytie 100% (sokol bastiónu) (C)	m2	54,650	7,88	430,64
41 011		622466135	Vonkajšia omietka stien,vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	501,280	12,59	6 311,12
42 011		622466144	Vonkajšia omietka stien štuková,strojné miešanie, ručné nanášanie,hr. 4 mm	m2	501,280	10,16	5 093,00
43 011		622491405	Fasádny náter	m2	501,280	7,28	3 649,32
44 011		625250581	Zvislá izolácia - hydroizolačná stierka voči vzliňajúcej a tlakovej vode (stena výkopu)	m2	30,300	16,99	514,80
45 011		641952211	Osadenie dreveného okna s izolačným dvojsklom plochy do 2,5 m2	ks	24,000	59,36	1 424,64
46 PC	PC13		Drevené okno s izol. dvojsklom, otváracosklopné, sklo číre - 950x1450 mm (101)	ks	6,000	557,29	3 343,74
47 PC	PC14		Drevené okno s izol. dvojsklom, otváracosklopné, sklo číre - 1000x1200 mm (102)	ks	5,000	539,78	2 698,90

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Spracoval:

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	PC	PC15	Drevené okno s izol. dvojsklom, sklopné, sklo číre - 1350x1000 mm (103)	ks	1,000	459,97	459,97
49	PC	PC16	Drevené okno s izol. dvojsklom, otvárací-sklpné, sklo číre - 1000x1500 mm (104)	ks	5,000	529,07	2 645,35
50	PC	PC17	Drevené okno s izol. dvojsklom, otvárací-sklpné, sklo číre - 1350x1450 mm (105)	ks	2,000	615,01	1 230,02
51	PC	PC18	Drevené okno s izol. dvojsklom, otvárací-sklpné, sklo číre - 1000x700 mm (106)	ks	5,000	312,01	1 560,05
52	011	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	37,000	9,97	368,89
53	553	5533190600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L	ks	2,000	20,76	41,52
54	553	5533190700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P	ks	1,000	21,08	21,08
55	553	5533190400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L	ks	9,000	19,99	179,91
56	553	5533190500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm P	ks	9,000	19,98	179,82
57	553	5533190000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L	ks	4,000	18,28	73,12
58	553	5533190100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm P	ks	3,000	18,03	54,09
59	553	5533190200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm L	ks	4,000	19,06	76,24
60	553	5533190300	Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm P	ks	4,000	18,98	75,92
61	011	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	12,72	25,44
62	553	5533191100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x6cm	ks	1,000	24,72	24,72
63	553	55331911001	Zárubňa oceľová CgU 150x197x6cm	ks	1,000	25,25	25,25

8

Rúrové vedenie

784,47

64	271	894201116	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 16/20 (Š1,Š2)	m3	2,710	99,28	269,05
65	271	894502102	Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné (Š1,Š2)	m2	7,060	10,36	73,14
66	271	894302125	Stropy šacht hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 16/20 (Š1,Š2)	m3	0,880	94,19	82,89
67	271	894503121	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šacht kanalizačných akýchkoľvek rozmerov (Š1, Š2)	m2	4,400	10,14	44,62
68	014	953941220	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2 (Š1,Š2)	ks	2,000	16,69	33,38
69	552	5524311100	Poklop ťažký A-typ 1000x1200 mm (Š1)	ks	1,000	136,82	136,82
70	552	55243111001	Poklop ťažký A-typ 1150x1350 mm (Š2)	ks	1,000	144,57	144,57

99

Presun hmôt HSV

7 309,55

71	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	251,360	29,08	7 309,55
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
 Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
 Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

77 602,65

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

979,25

72	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením (P3,P4)	m2	87,970	3,22	283,26
73	628	6283310000	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 40	m2	101,170	4,36	441,10
74	711	711211001	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne použitie, vodorová (P4,P9,P11)	m2	35,260	6,80	239,77
75	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,560	27,00	15,12

712

Izolácie striech

181,37

76	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy a stropy ploché a šikmé do 45° (S2,S3,S4)	m2	160,860	0,61	98,12
77	283	2832990190	Parozábrana	m2	184,990	0,45	83,25

713

Izolácie tepelné

9 186,20

78	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom (S3,S4)	m2	160,860	3,00	482,58
79	631	6313670611	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	164,080	14,64	2 402,13
80	631	6313670614	Kamenná vlna hrúbka 150 mm	m2	164,080	23,40	3 839,47
81	713	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných, spodkom prilepením (P10)	m2	13,820	4,46	61,64
82	631	6313670560	Tepelná izolácia hrúbka 120 mm	m2	14,100	7,32	103,21
83	713	713122111	polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve (P3,P4,P11)	m2	190,170	0,73	138,82
84	283	2837650010	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm (P11)	m2	104,240	6,83	711,96
85	283	2837650030a	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm (P3,P4)	m2	89,730	8,86	795,01
86	713	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením (stena výkopu)	m2	30,300	4,77	144,53
87	283	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	30,910	11,19	345,88
88	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,650	28,49	160,97

715

Izolácie proti chemickým vplyvom

298,94

89	715	715191001	Zhotovenie izolácie kanálov a šácht dilat. škár v konštr. betónoch fóliami plôch vodorovných (Š1,Š2)	m2	4,400	12,89	56,72
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	715	715191002	Zhotovenie izolácie kanálov a šácht dilat. škár v konštr. betónoch fóliami plôch zvislých (Š1,Š2)	m2	7,060	12,89	91,00
91	283	2832202000	Fólia hrúbka 1,1 mm (+15 % presahy)	m2	13,180	2,57	33,87
92	715	715189003	Priplatok pri rozsahu práce do 30 m2 pôdorysnej plochy kanálov, šácht	m2	11,460	6,71	76,90
93	715	715189001	Priplatok k cene za sťažnú montáž pri vykonávaní izolácii kanálov, šácht na členitých plochách	m2	11,460	3,53	40,45

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

86,23

94	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo sedej liatiny DN 125 (K13)	ks	1,000	86,23	86,23
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

762 Konštrukcie tesárske

939,57

95	762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, z dosiek na zraz pre sklon do 60° (S1,S3)	m2	21,590	3,19	68,87
96	605	6051011400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.18-22mm (S1)	m3	0,500	182,49	91,25
97	605	6051015400a	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm (S3)	m3	0,980	224,23	219,75
98	762	762341014	Montáž debnenia zložitých striech, z dosiek na zraz pre sklon do 60° (S2)	m2	45,340	3,66	165,94
99	605	6051015400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm (S2)	m3	1,810	176,47	319,41
100	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,810	41,08	74,35

763 Konštrukcie - drevostavby

3 367,10

101	763	763133810	Montáž zavesenej nosnej konštrukcia z ocelových profilov SDK podhľad (S2,S3,S4 a miestnosti suterénu)	m2	153,000	8,94	1 367,82
102	763	763133830	Montáž dosiek dvojitého opláštenia SDK podhľad zavesená nosnej kca z ocelových profilov (S2,S3,S4)	m2	109,620	4,87	533,85
103	763	7631338301	Montáž dosiek jednoduchého opláštenia SDK podhľad zavesená nosnej kca z ocelových profilov (miestnosti suterénu)	m2	43,380	3,86	167,45
104	590	5903001400	sadrokartónová doska GKB hr.15,0 mm	m2	100,590	3,32	333,96
105	590	5903002600	sadrokartónová doska GKB-I hr.15,0 mm	m2	14,510	3,50	50,79
106	590	5903001800	sadrokartónová doska GKF hr.12,5mm	m2	160,650	2,78	446,61
107	763	763168226	SDK obklady drevených stĺpov prierezu 15x15 cm dosky GKF hr. 15+18+12,5 mm (S)	m	12,000	29,11	349,32
108	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,340	35,12	117,30

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

764		Konštrukcie klampiarske				11 182,21	
109	764	764211201	Krytiny hladké z poplastovaného plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30° (S1,S3)	m2	44,870	67,78	3 041,29
110	764	7642112011	Krytiny hladké z poplastovaného plechu, so zvitkov, sklon do 30° (S2)	m2	45,340	28,57	1 295,36
111	764	764252223	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 240 mm (K1)	m	15,000	34,24	513,60
112	764	764252906	Žľaby z poplastovaného plechu, hák polkruhový rš 250 mm (K1)	ks	15,000	9,46	141,90
113	764	764252907	Žľaby z poplastovaného plechu, čelo polkruhové rš 250 mm (K1)	ks	2,000	4,10	8,20
114	764	764252225	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 280 mm (K8)	m	30,000	39,56	1 186,80
115	764	764252916	Žľaby z poplastovaného plechu, hák polkruhový rš do 330 mm (K8)	ks	30,000	10,40	312,00
116	764	764252917	Žľaby z poplastovaného plechu, čelo polkruhové rš do 330 mm (K8)	ks	2,000	4,56	9,12
117	764	764259910	Žľaby z poplastovaného plechu doplnky žľabov, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st. (K2)	ks	1,000	30,98	30,98
118	764	7642599101	Žľaby z poplastovaného plechu doplnky žľabov, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st. (K9)	ks	2,000	32,16	64,32
119	764	764554253	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm (K3)	m	6,500	34,75	225,88
120	764	764554254	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 125 mm (K7)	m	30,000	42,06	1 261,80
121	764	764459142	Montáž objímky skrutkovacej z poplastovaného plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 80 - 150 mm (K3,K7)	ks	20,000	2,08	41,60
122	553	5534418480	odkvpové systémy - poplast, objímka lisovaná, D 100 mm, 200 mm šrobovací hrot	ks	20,000	3,67	73,40
123	764	764556933	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, odbočka dĺžky do 1 m, s priemerom zo 125 na 125 mm (K10)	ks	1,000	33,62	33,62
124	764	764556943	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, koleno horné dvojité zo štyroch dielov, s priemerom 125 mm (K12)	ks	1,000	36,85	36,85
125	764	764556952	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 100 mm (K4)	ks	1,000	17,75	17,75
126	764	764556953	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 125 mm (K5)	ks	2,000	20,65	41,30

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Spracoval:

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
127	764	7645569531	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 125 mm (K11)	ks	1,000	19,86	19,86
128	764	764556963	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, odskok, s priemerom 125 mm (K6)	ks	2,000	21,08	42,16
129	764	764221921	Oplechovanie z poplastovaného plechu ríms vrátane základ. plechu do 30° rš do 500 mm (K13, K14)	m	53,500	40,88	2 187,08
130	764	764221923	Oplechovanie z poplastovaného plechu ríms vrátane základ. plechu nad 45° rš do 500 mm (K15)	m	13,000	41,45	538,85
131	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,120	52,22	58,49

766

Konštrukcie stolárske

11 383,72

132	766	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	31,27	31,27
133	612	6123909470	Stropné sklápacie schody, zateplené, prírodná doska, s požiarovou odolnosťou, 70x120 cm (PS1)	ks	1,000	107,00	107,00
134	766	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	36,000	0,60	21,60
135	PC	PC3	Dvere vnútorné, jednokrídlové, plné, bezpečnostné, so samozatváračom, 900x1970 mm (03)	ks	2,000	598,00	1 196,00
136	PC	PC4	Dvere vnútorné, jednokrídlové, plné, bezpečnostné, so samozatváračom, 800x1970 mm (04)	ks	1,000	625,00	625,00
137	PC	PC5	HPL dvere vnútorné, jednokrídlové, plné - zámok vložkový, 700x1970 mm (05)	ks	8,000	102,66	821,28
138	PC	PC6	HPL dvere vnútorné, jednokrídlové, plné - zámok vložkový, 800x1970 mm (06)	ks	3,000	102,66	307,98
139	PC	PC6a	HPL dvere vnútorné, jednokrídlové, plné - zámok vložkový, zo samozatváračom, 800x1970 mm (06a)	ks	3,000	137,56	412,68
140	PC	PC7	HPL dvere vnútorné, jednokrídlové, plné - zámok vložkový, 700x1970 mm (07)	ks	7,000	98,65	690,55
141	PC	PC8	Dvere vnútorné, jednokrídlové, plné, bezpečnostné, so samozatváračom - elektronické zamykanie, 800x1970 mm (08)	ks	1,000	606,15	606,15
142	PC	PC9	Dvere vnútorné, jednokrídlové, plné, bezpečnostné, so samozatváračom, 800x1970 mm (09)	ks	8,000	706,56	5 652,48
143	PC	PC10	Dvere vnútorné, jednokrídlové, plné - elektronické zamykanie, 800x1970 mm (10)	ks	2,000	188,74	377,48

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
144	PC	PC12	Dvere vonkajšie, jednokrídlové, plné, izolované - elektronické zamykanie, 900x1970 mm (12)	ks	1,000	221,56	221,56
145	766	766660012	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m ²	ks	1,000	1,09	1,09
146	PC	PC11	Dvere vnútorné, dvojkridlové, plné - zámok vložkový, 1500x1970 mm (11)	ks	1,000	285,45	285,45
147	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,870	30,06	26,15

767		Konštrukcie doplnkové kovové					10 269,66
148	767	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	4,700	2,65	12,46
149	145	145806750011	Profil oceľový tenkostenný uzavretý kruhový, hr. steny do 3 mm (2CHS)	t	0,020	2890,45	57,81
150	767	767221210	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	97,000	4,08	395,76
151	145	14580675001	Profil oceľový tenkostenný uzavretý kruhový, hr. steny do 3 mm (1CHS,4CHS)	t	0,180	2789,56	502,12
152	767	767225110	Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	ks	26,000	3,52	91,52
153	145	1458067500	Profil oceľový, tenkostenný uzavretý obdĺžnikový, hr. steny do 3 mm (3SHS,7SHS)	t	0,140	1130,60	158,28
154	936	360020522	Zhotovenie a montáž konštrukčného dielu z oceľového plechu hrúbky 5 mm do 0,05 m ²	kg	8,600	12,31	105,87
155	136	1361041800	Plech oceľový hrubý 5 mm (5)	t	0,010	829,36	8,29
156	921	210020711	Konštrukcia oceľová, ochranný kryt z pletiva v rámoch - montáž	m ²	8,000	6,10	48,80
157	313	3139553031	KARI pletivo veľkosť oka 100x100 mm, D drôtu 6/6mm (6)	m ²	8,000	3,90	31,20
158	767	PC1a	Montáž oceľových dverí vonkajších, dvojkridlových, do oceľovej zárubne (01)	ks	1,000	33,18	33,18
159	PC	PC1b	Oceľové dvere vonkajšie, dvojkridlové, gátrové, plné, bezpečnostné, izolované, 1250x1970 mm (01)	ks	1,000	1856,54	1 856,54
160	767	PC2a	Montáž oceľových dverí vonkajších, jednokridlových, do oceľovej zárubne (02)	ks	1,000	18,78	18,78
161	PC	PC2b	Oceľové dvere vonkajšie, jednokridlové, gátrové, plné, bezpečnostné, izolované s otvárací-sklopným oknom, vrátane mreže - elektronické zamykanie, 1000x2100 mm (02)	ks	1,000	1656,54	1 656,54

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	767	767316304	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad 1,5 do 2 m2 (P)	ks	4,000	55,74	222,96
163	283	2838008080	Dutinková doska z polykarbonátu, hr.do 10,0mm	m2	7,760	17,43	135,26
164	283	2838003540	polykarbonátový uzatvárací profil U	m	22,800	0,71	16,19
165	283	2838003550	polykarbonátový spojovací profil H	m	5,000	2,43	12,15
166	283	2838003551	Kotevný profil Z	ks	16,000	4,56	72,96
167	283	2838003580	skrutka samovrtná s podložkou EPDM 5,5x25mm ROBELIT	su b.	1,000	45,16	45,16
168	767	767662120	Montáž mreží pevných s dverným otvorom, mechanickým prikotvením (M1,M2,M3)	m2	17,180	9,98	171,46
169	PC	PC18	Pevná bezpečnostná oceľová mreža s dverným otvorom,mechanicky kotvená, osadená do klemby, 2350x2490 mm (M1)	ks	1,000	564,15	564,15
170	PC	PC20	Pevná bezpečnostná oceľová mreža s dverným otvorom,mechanicky kotvená, osadená do steny, 1200x3010 mm (M2)	ks	2,000	506,45	1 012,90
171	PC	PC21	Pevná bezpečnostná oceľová mreža s dverným otvorom,mechanicky kotvená, osadená do steny, 1000x2050 mm (M3)	ks	2,000	456,45	912,90
172	767	7676621201	Montáž mreží pevných, okenných, mechanickým prikotvením (M4-M17)	m2	15,630	12,85	200,85
173	PC	PC22	Pevná bezpečnostná oceľová mreža, okenná,mechanicky kotvená, osadená do steny, 950x1450 mm (M4)	ks	4,000	93,71	374,84
174	PC	PC23	Pevná bezpečnostná oceľová mreža, okenná,mechanicky kotvená, osadená do steny, 1350x1000 mm (M5)	ks	1,000	91,84	91,84
175	PC	PC24	Pevná bezpečnostná oceľová mreža, okenná,mechanicky kotvená, osadená do steny, 1000x1200 mm (M6)	ks	1,000	81,64	81,64
176	PC	PC25	Pevná bezpečnostná oceľová mreža, okenná,mechanicky kotvená, osadená do steny, 1350x1450 mm (M7)	ks	2,000	133,17	266,34
177	PC	PC26	Pevná bezpečnostná oceľová mreža, okenná,mechanicky kotvená, osadená do steny, 1000x1450 mm (M8)	ks	2,000	98,64	197,28
178	PC	PC27	Pevná bezpečnostná oceľová mreža, okenná,mechanicky kotvená, osadená do steny, 1000x750 mm (M9)	ks	1,000	68,03	68,03
179	PC	PC28	Pevná bezpečnostná oceľová zábrana z pásovej ocele, mechanicky kotvená do vyfrézovaných rýh (M17)	ks	1,000	71,23	71,23
180	PC	PC29	Skrutka hrubá M10 8.8 x100 mm (1)	ks	34,000	0,23	7,82
181	PC	PC30	Chemická kotviaca zmes M10 (1)	ks	34,000	2,78	94,52

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
182	763	763761201	Montáž otvorových výplní dverí, poklopov (RD)	ks	1,000	10,08	10,08
183	551	5516757500	Dvierka krycie 50x80 cm A-TYP (RD)	ks	1,000	9,60	9,60
184	767	998767101	doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	12,230	34,26	419,00
185	767	998767192	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	12,230	19,08	233,35

771 Podlahy z dlaždíc

19 140,67

186	771	771275305	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu (P1)	m2	4,560	15,52	70,77
187	597	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca, mrazuvzdorné + 10 % stratné (P1,P10)	m2	20,220	17,65	356,88
188	771	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného (P2, P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11)	m2	530,280	17,69	9 380,65
189	597	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca + 10% stratné (P2,P4,P5,P7,P9,P11)	m2	232,280	15,05	3 495,81
190	597	5976391100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca + 10% stratné (P3,P6,P8)	m2	335,830	16,58	5 568,06
191	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,020	16,76	268,50

781 Dokončovacie práce a obklady

6 082,73

192	771	781445051	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, vrátane škárovania škárovacou hmotou	m2	192,770	16,45	3 171,07
193	597	5976551000	Obkladačky keramické glazované hladké +10 % stratné	m2	212,050	13,32	2 824,51
194	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,200	16,76	87,15

783 Dokončovacie práce - nátery

149,00

195	783	783124720	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm (zábradlie schodiska, existujúce mreže M10-M16)	m2	37,250	1,24	46,19
196	783	783124120	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm (zábradlie schodiska, existujúce mreže M10-M16)	m2	37,250	2,76	102,81

784 Dokončovacie práce - maľby

4 356,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Podčasť: Navrhované konštrukcie

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
197	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný (steny jestvujúce obvodové, steny nové a stropy)	m2	4444,900	0,98	4 356,00

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 740,80

198	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (nepredvídané okolnosti pri výstavbe)	hod	80,000	9,76	780,80
199	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (nepredvídané okolnosti pri výstavbe)	hod	80,000	11,37	909,60
200	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (nepredvídané okolnosti pri výstavbe)	hod	80,000	13,13	1 050,40

Celkom

234 577,89

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
 Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
 Časť: Statika

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

6 855,75

767

Konštrukcie doplnkové kovové

6 778,12

1	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (RHS-1,4,5,6,9,10, SHS-2,7)	kg	57,750	5,38	310,70
2	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg (U180-2,3, L-1, PL-3)	kg	162,730	1,40	227,82
3	923	230020391	Príplatok za zhotovenie oblúkov zvaraných dvojdielných	ks	10,000	20,15	201,50
4	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg (U180-1, PL-2)	kg	182,990	1,26	230,57
5	145	1457075500	Profil ocelový zvaraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový (RHS-1,4,5,6,9,10)	t	0,040	3 753,00	150,12
6	145	1457435500	Profil ocelový zvaraný tenkostenný uzavretý štvorcový (SHS-2,7)	t	0,020	3 568,00	71,36
7	154	1542163000	Profil ocelový hr. steny do 2,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn. S235 JR (U180-1,2,3)	t	0,270	2 966,00	800,82
8	154	1541713500	Profil ocelový hr. steny 8,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L rovnoramenný ozn. S235 JR (L-1)	t	0,070	3 105,00	217,35
9	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg (existujúce ťahla, PL-3,8)	kg	43,740	2,90	126,85
10	136	1361042400	Plech ocelový hrubý, hr. steny 8,0 mm ozn. S235 JR (PL-2,3, PL-3,8)	t	0,040	8 452,56	338,10
11	763	763793111	Montáž ostatných dielcov ocelov. spojovacích prostriedkov kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahiel	ks	58,000	1,20	69,60
12	309	3090102500	Skrutka hrubá 16x 220 mm (4)	ks	10,000	0,16	1,60
13	309	3090121200	Skrutka hrubá M20x100 mm (5)	ks	40,000	0,29	11,60
14	309	3090095200	Skrutka hrubá 16x 110 mm (6)	ks	8,000	0,25	2,00
15	309	3090096000	Skrutka hrubá 16x 120 mm (11)	ks	8,000	0,25	2,00
16	767	767315151	Montáž svetlíkov pultových so zasklením (dodávka a montáž sklenenej krytiny hr. 10 mm)	m2	2,620	13,25	34,72
17	767	998767101	doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	20,460	75,63	1 547,39
18	767	998767192	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	20,460	19,08	390,38
19	014	989281363	Vodorovné a zvislé premiestnenie ručne nosením - ocelových materiálov hmotnosti 60 kg/ks	t	0,380	5 378,00	2 043,64

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 - vrátane svojpomocných prác
Objekt: Objekt č. 4 - práčovňa
Časť: Statika

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.ó.

Spracoval:

Miesto: Mierové námestie č.1, 019 17 ILAVA

Dátum: 29.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

783	Dokončovacie práce - nátery	77,63
------------	------------------------------------	--------------

			Nátery ocel'.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm (statické úpravy podkrovia, zosilnenie klemby v suteréne, konštrukcie prestrešenia)	m2	24,260	1,24	30,08
20	783	783124720					
21	783	783124120	Nátery ocel'.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm (konštrukcie prestrešenia)	m2	17,230	2,76	47,55

HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	229,93
------------	-----------------------------------	---------------

			Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (nepredvídané okolnosti pri zosilnení klemby)	hod	9,000	13,13	118,17
22	HZS	HZS000113					
23	HZS	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín (úpravy jestv.drevených stĺpov a pomúrnic pre osadenie U-profilov a tiahla)	hod	8,000	13,97	111,76

Celkom

7 085,68

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 (Bastión) v ústave na výkon väzby Ilava

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Miesto: Ilava

Spracoval:

Dátum: 29.7.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 330,32 0,024

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 330,32 0,024

1	912421109.R	Utesnenie vodiča voči zatekaniu	ks	1,000	9,66	9,66	0,002
2	912421110.R	Vyspravenie nik okolo rozvádzačov	ks	6,000	36,45	218,70	0,012
3	971036002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	1 900,000	0,31	589,00	0,000
4	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	121,000	0,96	116,16	0,000
5	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00100t	m	1 070,000	2,24	2 396,80	0,010

M Práce a dodávky M 16 827,86 0,522

21-M Elektromontáže 16 713,46 0,522

6	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	67,000	1,04	69,68	0,000
7	3410300414	Krabica prístrojová	ks	67,000	0,28	18,76	0,002
8	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	54,000	4,44	239,76	0,000
9	34509075101	Inštalácia škatuľa pod omietku s 5 pólovou svorkovnicou, IP20	ks	54,000	3,65	197,10	0,000
10	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	630,000	0,65	409,50	0,000
11	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	630,000	0,22	138,60	0,000
12	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	46,000	0,93	42,78	0,000
13	3452106200	G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L	ks	46,000	0,32	14,72	0,000
14	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	20,000	1,68	33,60	0,000
15	3450230600	Vypínač jednopólový pod omietku 10A, 250V AC, IP20	ks	19,000	2,44	46,36	0,001
16	3450230601	Vypínač jednopólový pod omietku 10A, 250V AC, IP44	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
17	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	16,000	1,92	30,72	0,000
18	3450230200	Vypínač sériový pod omietku 10A, 250V AC, IP20	ks	16,000	3,96	63,36	0,001
19	2101100931.R	Vyrábať tlačidlový montáž	ks	33,000	1,18	38,94	0,000
20	3411245897	Bezpečnostné tlačidlo pod skličkom s dvoma rozpínacími kontaktmi + kladívko, montáž pod omietku IP40	ks	2,000	36,25	72,50	0,000
21	3411245899	Ovládač zapínací so signalkou pod omietku 10A, 250V AC, IP20	ks	23,000	6,26	143,98	0,000
22	3411245898	Ovládač zapínací pod omietku 10A, 250V AC, IP20	ks	8,000	4,87	38,96	0,000
23	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	3,12	28,08	0,000
24	3450317700	Zásuvka jednonásobná pod omietku 16A, 250V, IP20	ks	9,000	1,74	15,66	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	23,000	3,72	85,56	0,000
26	3450318300	Zásuvka dvojnásobná pod omietku 16A, 250V, IP20	ks	10,000	2,26	22,60	0,001
27	3450318302	Zásuvka dvojnásobná pod omietku s prepäťovou ochranou 16A, 250V, IP20	ks	13,000	34,37	446,81	0,001
28	210150013	Relé multifunkčné	ks	2,000	6,68	13,36	0,000
29	3850008351	Multifunkčné relé do inštal. škatule s oneskoreným návratom, BZ 326328, KOH4, 230V	ks	2,000	28,56	57,12	0,000
30	210190002	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	20,55	41,10	0,000
31	RIS4	Rozvodná skriňa RIS 4	ks	1,000	2 542,23	2 542,23	0,000
32	RIS4 NZ	Rozvodná skriňa RIS 4 NZ	ks	1,000	1 985,68	1 985,68	0,000
33	210190004-D	Demontáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	4,000	27,97	111,88	0,000
34	210190005	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	71,29	71,29	0,000
35	RH4	Rozvádzač RH 4	ks	1,000	155,65	155,65	0,000
36	RS4.1	Rozvádzač RS 4.1	ks	1,000	163,25	163,25	0,000
37	RS4.2	Rozvádzač RS 4.2	ks	1,000	166,47	166,47	0,000
38	RS4.3	Rozvádzač RS 4.3	ks	1,000	142,15	142,15	0,000
39	210190023-D	Demontáž skrine RIS do váhy 300 kg	ks	4,000	44,28	177,12	0,000
40	210191037	Montáž štítka do priečeli jednotiek	ks	2,000	1,18	2,36	0,000
41	54895110001	Štítok výstražný s nápisom: Zákaz približovania sa k zvodom počas búrky, alebo blížiacej sa búrky	ks	2,000	2,65	5,30	0,000
42	210200005	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové	ks	14,000	3,15	44,10	0,000
43	3480714180	Nástenné svietidlo LED 11,5 W, 24VAC, IP56	ks	5,000	35,85	179,25	0,009
44	3480714181	Nástenné svietidlo LED 11,5 W, 24VAC, IP20	ks	9,000	29,68	267,12	0,016
45	3480728420	Žiarovka LED 11,5W	ks	14,000	7,56	105,84	0,002
46	210200014	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové	ks	18,000	3,26	58,68	0,000
47	3480110101	Žiarivkové svietidlo stropné 2x28W T5, IP20	ks	18,000	56,16	1 010,88	0,000
48	3480728240	Žiarivka 28W	ks	36,000	5,82	209,52	0,006
49	210200018	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP20 jednožiarivkové	ks	48,000	3,22	154,56	0,000
50	3480715040	Žiarivkové svietidlo stropné 1x28W T5, IP20	ks	31,000	44,67	1 384,77	0,112
51	3480715039	Žiarivkové svietidlo stropné 1x13W T5, IP20	ks	17,000	38,65	657,05	0,061
52	3480728240	Žiarivka 28W	ks	31,000	5,82	180,42	0,006
53	3480728220	Žiarivka 13W	ks	17,000	3,85	65,45	0,003
54	210200024	Svietidlo interierové žiarivkové nástenné, IP 40, 1x žiarivka	ks	18,000	3,22	57,96	0,000
55	3480714411	Žiarivkové svietidlo nástenné 1x22W, IP40	ks	18,000	34,65	623,70	0,030
56	3480728230	Žiarivka 22W	ks	18,000	5,18	93,24	0,003
57	210200112	Núdzové svietidlá nástenné 1x4 W, trvalý režim, IP 22	ks	13,000	2,85	37,05	0,000
58	3480723680	Orientačné svietidlo LED 4 W, 24VAC, IP20	ks	13,000	16,63	216,19	0,032
59	3480728320	Žiarovka LED 4W	ks	13,000	4,85	63,05	0,002
60	210200114	Svietidlá žiarivkové nástenné, 1x11W, núdzový režim, IP 65	ks	13,000	2,85	37,05	0,000
61	3480724550	Núdzové svietidlo netrvalé nástenné s piktogramom 11W, IP20	ks	13,000	39,91	518,83	0,027
62	3480728330	Žiarivka 11W	ks	13,000	2,87	37,31	0,001
63	210201069	Svetlomety výbojkové 150W, HPS, IP 43/54, na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	1,000	9,94	9,94	0,000
64	34807226701	Svetlomet 1x150W MH, IP65	ks	1,000	65,15	65,15	0,006
65	34807286801	Vysokotlaková metalhalogénová výbojka 150W	ks	1,000	10,90	10,90	0,000
66	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	10,000	0,28	2,80	0,000
67	3544224100	Zemniaci vodič FeZn 8 mm ²	kg	4,200	1,16	4,87	0,004
68	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	1,63	3,26	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	35442195001	Svorka SS	ks	2,000	2,89	5,78	0,000
70	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm ²	m	15,000	0,83	12,45	0,000
71	3410350195	CY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	15,750	1,49	23,47	0,003
72	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	200,000	0,54	108,00	0,000
73	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	210,000	0,34	71,40	0,025
74	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	545,000	0,58	316,10	0,000
75	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	572,250	0,44	251,79	0,080
76	210800146pc	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	40,000	0,49	19,60	0,000
77	3410350085pc	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	40,000	0,60	24,00	0,080
78	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	280,000	0,65	182,00	0,000
79	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	294,000	0,69	202,86	0,056
80	210800157	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	20,000	0,94	18,80	0,000
81	3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	21,000	5,68	119,28	0,019
82	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	25,000	0,75	18,75	0,000
83	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	26,250	2,77	72,71	0,013
84	MV	Murárske výpomoci	%	127,241	3,14	399,54	0,000
85	PM	Podružný materiál	%	99,180	2,65	262,83	0,000
86	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	127,241	5,25	668,02	0,000

95-M Revízie 114,40 0,000

85	950106010	Meranie odporu nulových slučiek	mer	20,000	5,72	114,40	0,000
----	-----------	---------------------------------	-----	--------	------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 249,12 0,000

86	HZS000214	Odborná skúška	hod	16,000	15,57	249,12	0,000
----	-----------	----------------	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom 20 407,30 0,546

Odberateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 Projektant:
 Dodávateľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.7.2015

Stavba :ILAVA-Rek.objektu č.4 (Bastión) v ústave na výkon trestu odňatia slobody a v ústave na výkon
 Objekt :Objekt č. 4 Práčovňa
 Diel :ÚVK

ALNICO s.r.o., Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
96 - Búranie konštrukcií								
1	713	71340-0843	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. bez konštr. s povrch. úpravou	35,980	m2	2,25	80,96	
2	731	73312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	46,000	m	2,05	94,30	
3	731	73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	2,000	kus	6,26	12,52	
4	241	97909-4211	Nakladanie alebo prekladanie sute	1,094	t	5,88	6,43	
5	241	97909-1211	Vodorovné premiestnenie sute do 7 km	1,094	t	6,97	7,63	
6	241	97909-1221	Vodorovné premiestnenie sute ďalší 1 km	5,470	t	0,12	0,66	
7	013	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	0,648	t	128,25	83,11	
8	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,446	t	78,56	35,04	
96 - Búranie konštrukcií spolu :							320,65	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							320,65	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
1	MAT	283 771AAA204	Tep. izol. napr. ARMACELL TUBOLIT TL-15/13-DG	175,000	m	0,19	33,25	
2	MAT	283 771AAA205	Tep. izol. napr. ARMACELL TUBOLIT TL-18/13-DG	57,000	m	0,62	35,34	
3	MAT	283 771AAA206	Tep. izol. napr. ARMACELL TUBOLIT TL-22/13-DG	65,000	m	0,67	43,55	
4	MAT	283 771AAA207	Tep. izol. napr. ARMACELL TUBOLIT TL-28/13-DG	66,000	m	0,70	46,20	
5	MAT	283 771AAA209	Tep. izol. napr. ARMACELL TUBOLIT TL-35/13-DG	52,000	m	1,07	55,64	
6	MAT	283 771AAA36	Tep. izol. napr. ARMACELL TUBOLIT TL-42/20-DG	55,000	m	1,16	63,80	
7	MAT	283 771AAA410	Tep. izol. napr. ARMACELL TUBOLIT TL-89/30-DG	10,000	m	2,40	24,00	
8	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	4,668	%	4,85	22,64	
713 - Izolácie tepelné spolu :							324,42	
732 - Strojovne								
1	MAT	426 1A1311	Čerpadlo napr. MAGNA1 32-60 - 97924163	1,000	kus	525,00	525,00	
2	731	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 32	1,000	súbor	9,38	9,38	
3	731	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	4,000	súbor	1,72	6,88	
4	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	5,142	%	6,88	35,38	
732 - Strojovne spolu :							576,64	
733 - Rozvod potrubia								
1	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	10,000	m	33,31	333,10	
2	731	73312-2201	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15x1,2	175,000	m	6,68	1 169,00	
3	731	73312-2203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 18x1,2	57,000	m	7,01	399,57	
4	731	73312-2204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 22x1,5	65,000	m	7,65	497,25	
5	731	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 28x1,5	66,000	m	7,89	520,74	
6	731	73312-2206	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 35x1,5	52,000	m	8,23	427,96	
7	731	73312-2207	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 42x1,5	55,000	m	9,85	541,75	
8	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	494,000	m	0,34	167,96	
9	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	71,485	%	2,69	192,29	
733 - Rozvod potrubia spolu :							4 249,62	
734 - Armatúry								
1	MAT	551 2D1752	Ventil napr. HERZ-TS-90-V, priamy 1/2"	2,000	kus	13,40	26,80	
2	MAT	551 2D1762	Ventil napr. HERZ-TS-90-V, rohový 1/2"	38,000	kus	15,88	603,44	
3	MAT	551 2D2152	Ventil spätočkový napr. HERZ-RL-1, priamy 1/2"	2,000	kus	6,89	13,78	
4	MAT	551 2D2162	Ventil spätočkový napr. HERZ-RL-1, rohový 1/2"	38,000	kus	8,99	341,62	
5	MAT	551 2D0511	Hlavica termostatická napr. HERZ "MINI"	6,000	kus	12,68	76,08	
6	MAT	422 1D0162	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	6,000	kus	5,98	35,88	
7	MAT	422 3K0422	Kohút guľový vypúšťací s páčkou 1/2"	4,000	kus	5,98	23,92	
8	MAT	422 3K0105a	Uzáver guľový voda napr. PERFECTA, FF páčka 6/4"	4,000	kus	24,16	96,64	
9	MAT	436 1P1507	Filter závitový 6/4"	1,000	kus	66,00	66,00	
10	MAT	426 1DDBD07	Spätná klapka DN 40, závitová	1,000	kus	52,54	52,54	
11	MAT	388 3D0101	Teplomer axiálny D63/L50 mm	2,000	kus	4,98	9,96	
12	MAT	426 1EA0612	Trojcestný zmiešavač napr. ESBE VRG 131, DN32, Kvs=16, závitový	1,000	kus	53,05	53,05	
13	MAT	426 1EA2503	Servopohon trojcestného zmiešavača, typ napr. ARA 661, 230V, 6Nm	1,000	kus	88,25	88,25	
14	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	18,000	kus	0,77	13,86	
16	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	80,000	kus	0,80	64,00	
17	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	6,000	kus	0,87	5,22	
18	731	73420-9126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	1,000	kus	0,90	0,90	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
19	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	14,211	%	2,38	33,82	
			734 - Armatúry spolu :				1 605,76	
			735 - Vykurovacie telesá					
1	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	40,000	kus	2,28	91,20	
2	731	73511-1353	Vykur. telesá liat. článkové napr. Kalor-3 500/160 so zákl. náter.	37,990	m2	44,22	1 679,92	
			131 článkov					
3	731	73511-1373	Vykur. telesá liat. článkové napr. Kalor-3 900/70 so zákl. náterom	107,280	m2	40,16	4 308,36	
			447 článkov					
4	MAT	422 1D0192	Ventil odvzdušňovací ručný 3/8"	28,000	kus	2,25	63,00	
5	731	73511-8110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	145,270	m2	1,12	162,70	
6	731	73511-9140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	145,270	m2	3,75	544,76	
7	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	101,037	%	6,68	674,93	
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	10 336,09			7 524,87	
			783 - Nátery					
1	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	5,000	m2	1,89	9,45	
2	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	5,000	m2	2,87	14,35	
3	783	78342-5250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl	10,000	m	14,52	145,20	
4	783	78332-4140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	145,270	m2	7,72	1 121,48	
			783 - Nátery spolu :				1 290,48	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				15 571,79	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M23 - 157 Montáž potrubia					
1	MAT	286 3Qa100	Predizolované oceľové potrubie napr. NRG Flex DN80/160	60,000	m	22,56	1 353,60	
2	MAT	286 3Qa101	Predizolované koleno 90°C, DN80/160	21,000	ks	77,16	1 620,36	
3	MAT	286 3Qa102	Príslušenstvo, doprava	1,000	kpl	388,16	388,16	
4	923	23001-1057	Montáž predizolovaného potrubia DN80	60,000	m	17,56	1 053,60	
5	923	23012-0045	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80	60,000	m	1,96	117,60	
6	923	23017-0002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	1,000	sada	108,53	108,53	
7	923	23017-0012	Skúška tesnosti potrubia DN 80	60,000	m	0,49	29,40	
9	731	73319-0225a	Tlaková skúška predizolovaného potrubia DN80	60,000	m	0,77	46,20	
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu :				4 717,45	
			HZS - VYKUROVACIA SKÚŠKA					
1	731	M9970-1	Vykurovací skúška podľa STN EN 12 828, 1 pracovník	72,000	hod	4,56	328,32	
2	731	M9970-2	- príplatok v dobe od 14 - 20 hod, 14%	18,000	hod	0,64	11,52	
3	731	M9970-3	- príplatok v dobe od 20 - 6 hod, 28%	30,000	hod	1,28	38,40	
			HZS - VYKUROVACIA SKÚŠKA spolu :				378,24	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				5 095,69	
			Rozpočet celkom :				20 988,13	

Stavba: Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby Ilava

Objekt: Objekt č. 4 Práčovňa - zdravotníka

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE								
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,000	13,64	109,12	0,000	0,000
2	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,500	0,77	1,93	0,000	0,000
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,500	12,72	19,08	0,000	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	3,10	12,40	0,000	0,000
5	5833734300	Štrkopiesok 8-32 a	t	6,000	34,25	205,50	6,000	0,000
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,500	1,52	5,32	0,000	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,500	0,76	2,66	0,000	0,000
8	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,301	20,76	255,36	0,000	0,000
9	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	15,450	36,62	565,78	15,450	0,000
ZEMNÉ PRÁCE								
						1 177,15	21,450	0,000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvor. výkope z piesku	m3	3,627	26,37	95,64	6,857	0,000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
						95,64	6,860	0,000
SPEVNENÉ PLOCHY								
11	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	3,200	15,61	49,95	5,397	0,000
12	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	8,000	8,29	66,32	0,820	0,000
SPEVNENÉ PLOCHY								
						116,27	6,220	0,000
POTRUBNÉ ROZVODY								
13	871211121	Montáž potrubia z tlak. rúrok z PE- vonk. priemeru 63 mm	m	10,000	0,26	2,60	0,000	0,000
14	2861129500	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	11,000	2,41	26,51	0,008	0,000
15	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	70,000	2,45	171,50	0,000	0,000
16	892241111	Ostatné práce - tlakové skúšky vodov. potrubia DN do 80	m	70,000	0,53	37,10	0,000	0,000
POTRUBNÉ ROZVODY								
						237,71	0,010	0,000
OSTATNÉ PRÁCE								
17	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	20,000	19,69	393,80	0,098	0,000
18	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	16,000	8,05	128,80	0,000	3,760
19	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,000	16,87	269,92	0,000	3,600
20	979091111	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	0,140	30,96	4,35	0,000	0,000
21	972056007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	600,000	1,32	792,00	0,006	0,072
22	972056011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	160,000	1,99	318,40	0,002	0,043
23	972056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	360,000	0,99	356,40	0,004	0,025
OSTATNÉ PRÁCE								
						2 263,67	0,110	7,500
PRESUNY HMÔT								
24	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	34,642	0,94	32,56	0,000	0,000
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené, z rúr z plastu alebo sklolaminátu v otvor. výkope	t	34,642	25,47	882,33	0,000	0,000
PRESUNY HMÔT								
						914,89	0,000	0,000
Práce HSV								
						4 805,33	34,650	7,500
Práce PSV								

Stavba: Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby ľava

Objekt: Objekt č. 4 Práčovňa - zdravotníka

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
26	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	120,000	2,06	247,20	0,050	0,000
27	tub00006	Izolácia 22/ 9 1/2 PE obyčajná 0-102°C	m	53,000	0,31	16,43	0,000	0,000
28	tub00009	Izolácia 25/ 9 PE obyčajná 0-102°C	m	55,000	0,56	30,80	0,000	0,000
29	tub00018	Izolácia 32/ 9 3/4 PE obyčajná 0-102°C	m	12,000	1,32	15,84	0,000	0,000
30	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	54,000	2,33	125,82	0,023	0,000
31	tub00026	Izolácia 40/ 9 1 PE obyčajná 0-102°C	m	29,000	1,65	47,85	0,000	0,000
32	tub00038	Izolácia 50/ 9 PE obyčajná 0-102°C	m	16,000	1,85	29,60	0,000	0,000
33	tub00050	Izolácia 64/ 9 PE obyčajná 0-102°C	m	9,000	1,98	17,82	0,000	0,000
34	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	201,000	2,20	442,20	0,086	0,000
35	tub00001	Izolácia 22/15 1/2 PE obyčajná 0-102°C	m	100,000	0,27	27,00	0,000	0,000
36	tub00007	Izolácia 25/13 PE obyčajná 0-102°C	m	55,000	0,35	19,25	0,000	0,000
37	tub00016	Izolácia 32/13 3/4 PE obyčajná 0-102°C	m	46,000	0,56	25,76	0,000	0,000
38	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	51,000	2,45	124,95	0,022	0,000
39	tub00025	Izolácia 40/13 PE obyčajná 0-102°C	m	15,000	1,12	16,80	0,000	0,000
40	tub00037	Izolácia 50/13 PE obyčajná 0-102°C	m	6,000	1,45	8,70	0,000	0,000
41	tub00049	Izolácia 64/13 PE obyčajná 0-102°C	m	30,000	1,87	56,10	0,000	0,000
42	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,180	28,49	5,14	0,000	0,000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						1 257,26	0,180	0,000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
43	721171502	Potrubie kanal. z rúr PE-HD 40/3 odpadné	m	10,000	12,38	123,80	0,005	0,000
44	721171503	Potrubie kanaliz. z rúr PE-HD 50/3 odpadné	m	25,000	12,65	316,25	0,014	0,000
45	721171406	Potrubie kanal. z rúr PE-HD 75/3 odpadné	m	37,000	18,00	666,00	0,057	0,000
46	721171408	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné	m	58,000	23,42	1 358,36	0,144	0,000
47	721171409	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 odpadné	m	18,000	26,28	473,04	0,055	0,000
48	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	18,000	41,78	752,04	0,027	0,000
49	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	13,000	44,89	583,57	0,026	0,000
50	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	m	16,000	48,54	776,64	0,052	0,000
51	721194104	Vyvedenie a upevnenie odpad. výpustiek D 40x1, 8	ks	17,000	2,08	35,36	0,000	0,000
52	721194105	Vyvedenie a upevnenie odpad. výpustiek D 50x1, 8	ks	12,000	2,30	27,60	0,000	0,000
53	721194109	Vyvedenie a upevnenie odpad. výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,41	27,28	0,000	0,000
54	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	179,000	0,64	114,56	0,000	0,000
55	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	16,000	0,83	13,28	0,000	0,000
56	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,380	19,54	7,43	0,000	0,000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						5 275,21	0,380	0,000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD								
57	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	5,000	2,18	10,90	0,000	0,000
58	722131913	Oprava vod. potrubia závit.- vsadenie odbočky do potr. DN 25	ks	1,000	17,66	17,66	0,010	0,000
59	722131916	Oprava vod. potrubia závit.- vsadenie odbočky do potr. DN 50	ks	1,000	20,05	20,05	0,015	0,000
60	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, - 0,00670t	m	46,000	2,49	114,54	0,000	0,308
61	722172622	Potrubie vodov. z rúr plast-hliník D 20,0x2,8	m	153,000	0,98	149,94	0,123	0,000
62	722172623	Potrubie vodov. z rúr plast-hliník D 25,0x3,5	m	110,000	1,98	217,80	0,103	0,000
63	722172624	Potrubie vodov. z rúr plast-hliník D 32,0x4,4	m	58,000	3,18	184,44	0,074	0,000
64	722172631	Potrubie vodov. z rúr plast-hliník D 40,0x5,5	m	44,000	4,85	213,40	0,072	0,000
65	722172632	Potrubie vodov. z rúr plast-hliník D 50,0x6,9	m	23,000	5,35	123,05	0,050	0,000
66	722172633	Potrubie vodov. z rúr plast-hliník D 63,0x8,6	m	39,000	6,48	252,72	0,116	0,000
67	862181102	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C horúcovod, uloží.podzemné, DN 40 mm, izolácia tr.B zosilnená	m	30,000	15,39	461,70	0,063	0,000
68	pc3	potrubie plastové predizolované na TV DN 40(D50)	m	30,000	16,68	500,40	0,000	0,000
69	ko1	koleno predizolované na TV DN 40	ks	11,000	33,16	364,76	0,000	0,000
70	862211102	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C horúcovod, uloží.podzemné, DN 50 mm, izolácia tr.B zosilnená	m	30,000	16,08	482,40	0,080	0,000

Stavba: Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby ľava

Objekt: Objekt č. 4 Práčovňa - zdravotníka

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
71	pc2	potrubie plastové predizolované na TV DN 50 (D63)	m	30,000	22,36	670,80	0,000	0,000
72	ko2	koleno predizolované na TV DN 50	ks	11,000	55,26	607,86	0,000	0,000
73	do	montážny materiál a doprava pre predizolované potrubie	klp	1,000	388,28	388,28	0,000	0,000
74	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	37,000	5,96	220,52	0,000	0,000
75	722220111	Montáž nástenky pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	4,23	59,22	0,009	0,000
76	722220121	Montáž nástenky pre batériu G 1/2	pár	23,000	8,44	194,12	0,036	0,000
77	2864810100	PPR /polypropylén/ nástenka D20	ks	37,000	1,88	69,56	0,002	0,000
78	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného G 1/2	ks	4,000	2,29	9,16	0,000	0,000
79	sl0007	Ventil uzatvárací 1/2 s odvodnením	ks	4,000	8,85	35,40	0,000	0,000
80	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného G 3/4	ks	4,000	2,85	11,40	0,000	0,000
81	sl0008	Ventil uzatvárací 3/4 s odvodnením	ks	4,000	9,16	36,64	0,000	0,000
82	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného G 1	ks	3,000	3,10	9,30	0,000	0,000
83	iv0038	Ventil uzatvárací 1	ks	1,000	16,65	16,65	0,000	0,000
84	sl0009	Ventil uzatvárací 1 s odvodnením	ks	2,000	18,44	36,88	0,000	0,000
85	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného G 5/4	ks	4,000	3,69	14,76	0,000	0,000
86	iv0039	Ventil uzatvárací 5/4	ks	1,000	20,18	20,18	0,000	0,000
87	sl0010	Ventil uzatvárací 5/4 s odvodnením	ks	3,000	21,62	64,86	0,000	0,000
88	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného G 6/4	ks	1,000	4,77	4,77	0,000	0,000
89	sl0011	Ventil uzatvárací 6/4 s odvodnením	ks	1,000	37,56	37,56	0,000	0,000
90	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného G 2	ks	8,000	5,73	45,84	0,000	0,000
91	iv0041	Ventil uzatvárací 2	ks	4,000	44,16	176,64	0,000	0,000
92	sl0012	Ventil uzatvárací 2 s odvodnením	ks	3,000	46,29	138,87	0,000	0,000
93	sl0054	Spätný ventil Standard 2	ks	1,000	3,48	3,48	0,000	0,000
94	722241134	Montáž hadicového zariadenia	ks	2,000	18,59	37,18	0,003	0,000
95	fs025	Hadicové zariadenie DN 25 mm-30m hadica-, plné dvierka	ks	2,000	278,00	556,00	0,000	0,000
96	722263414	Montáž vodomeru závitového	ks	3,000	9,86	29,58	0,006	0,000
97	3882210600	Vodomer DN 15	ks	1,000	16,80	16,80	0,000	0,000
98	3882212200	Vodomer DN 20	ks	1,000	20,25	20,25	0,000	0,000
99	3882212500	Vodomer DN 25	ks	1,000	24,82	24,82	0,000	0,000
100	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	427,000	1,24	529,48	0,080	0,000
101	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,842	17,84	15,02	0,000	0,000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						7 215,64	0,840	0,310
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
102	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	8,000	28,63	229,04	0,016	0,000
103	6420139410	WC kombi	ks	8,000	172,19	1 377,52	0,120	0,000
104	6424310153	WC sedadlo	ks	8,000	11,80	94,40	0,008	0,000
105	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	8,000	4,85	38,80	0,002	0,000
106	5518300006	Gulový rohový ventil DN 15	ks	8,000	15,68	125,44	0,007	0,000
107	5518300014	Sanitárna flexi-ohybná hadica 50 cm	ks	8,000	4,83	38,64	0,003	0,000
108	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	6,000	13,84	83,04	0,022	0,000
109	6420134250	pisoár so zápachovým uzáverom	ks	6,000	52,85	317,10	0,048	0,000
110	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	6,000	11,10	66,60	0,010	0,000
111	6424310580	Tlakový splachovač	ks	6,000	64,64	387,84	0,090	0,000
112	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	16,000	26,30	420,80	0,036	0,000
113	6420138490	Umývadlo 50cm	ks	16,000	51,25	820,00	0,176	0,000
114	725329102	Montáž 2-dielnych kuchynských drezov bez výtok. armatúr	súb	1,000	14,37	14,37	0,000	0,000
115	5523134900	Drez antikorový dvojdzrez	ks	1,000	115,08	115,08	0,007	0,000
116	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej	ks	17,000	6,72	114,24	0,002	0,000
117	5517545450	Batéria umývadlová nástenná	ks	16,000	28,69	459,04	0,032	0,000
118	5514671080	Batéria drezová nástenná	ks	1,000	26,15	26,15	0,002	0,000
119	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	6,000	38,12	228,72	0,083	0,000

Stavba: Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby Iľava

Objekt: Objekt č. 4 Práčovňa - zdravotníka

Výkaz výmer

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
120	6429385200	Vanička sprchová 90x90 cm	ks	6,000	134,10	804,60	0,060	0,000
121	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	2,65	15,90	0,001	0,000
122	5514360700	Sprchová batéria so sprch,súpravou	ks	6,000	45,16	270,96	0,007	0,000
123	725849205	Montáž - držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy alebo hlavice	ks	6,000	2,28	13,68	0,000	0,000
124	5514644500	Držiak sprchy	ks	6,000	23,15	138,90	0,002	0,000
125	725989101	Montáž dvierok krycích	ks	12,000	0,36	4,32	0,000	0,000
126	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	1,000	9,60	9,60	0,001	0,000
127	240070841	Dvierka krycie 15x15 cm komaxit	ks	1,000	7,84	7,84	0,000	0,000
128	dvi	Dvierka krycie 15x30 cm komaxit	ks	10,000	8,72	87,20	0,000	0,000
129	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,737	20,22	14,91	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				6 324,73	0,740	0,000
		Práce PSV				20 072,84	2,140	0,310
				 Celkom		24 878,17	38,790	7,310

Stavba: **Rekonštrukcia objektu č.4 (Bastión) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava**
Objekt č.4 Práčovňa, časť VZT - Vzduchotechnika

Por. číslo	Číslo položky	Číslo cenníka	Odbor	Skrátený text	Jednotlive			Merná jedn.	Množstvo	Celkom		
					Cena EUR	váha kg	dodávka EUR			montáž EUR	váha kg	
1	2	3	4	Výpis a výpočty výmer a cien	5	6	7	8	9	10	11	
Podtlakové vetranie hygienických zariadení - odvod vzduchu												
1	Cenník.cena Klimavex s.r.o.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Micro 100 IT - 80 m3/h - el. príkon 20 W, 230 V, 50 Hz, 0,16 A	90,10	1,93	ks	2	180,20	26,16	3,86			
2	Cenník.cena	Gravitačná mriežka GGR 120 / 125	6,85	0,30	ks	5	34,25	12,35	1,50			
3	Cenník.cena Systemair	Radiálny stenový ventilátor LVDX 200 T premier - 90 a 100 m3/h - el. príkon 42 W, 12 V, 50 Hz, IPX5, 50 dB(A)	202,88	2,15	ks	4	811,52	75,24	8,60			
4	Cenník.cena Klimavex s.r.o.	Axiálny potrubný ventilátor Punto Ghost MG 150/6" LL - 180 a 220 m3/h - el. príkon 30 W, 230 V, 50 Hz, 0,18 A, IPX4, 48 dB(A), 50°C	83,15	0,80	ks	4	332,60	10,60	3,20			
5	Cenník.cena Multi Vac	Kruhová mriežka pre prívod aj odvod vzduchu CB-420-160	50,50	0,86	ks	4	202,00	3,48	3,44			
6	Cenník.cena	Potrúbie kruhové SPIRO										
		Rúra spiro SR 160 - 3000	26,15	6,06	ks	12	313,80	33,48	72,72			
		Rúra spiro SR 100 - 3000	16,89	3,81	ks	3	50,67	8,37	11,43			
		Koleno spiro - KS 90 - 160	7,54	1,10	ks	4	30,16	3,48	4,40			
		Spojka na spiro - SS - 160	2,90	0,25	ks	6	17,40	5,22	1,50			
		Výfuková hlavica na spiro - VH - 160	7,80	2,64	ks	4	31,20	3,48	10,56			
		Výfuková hlavica na spiro - VH - 100	6,95	1,10	ks	1	6,95	0,87	1,10			
Pomocný materiál a práce												
7	Orient.cena	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov vrtaním a sekaním v stenách			celok	1		185,00				
8	Orient.cena	Izolácia odsávacieho potrubia v stene - Izoflex 15 zo samolepom	8,18		m2	3	24,54	11,25				
9	Orient.cena	Izolácia potrubia v strešnom priestore Nobasil s požiarovou odolnosťou EI30	21,85		m2	18	393,30	38,70				

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.4 (Bastión) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
Objekt č.4 Práčovňa, časť VZT - Vzduchotechnika

Por. číslo položky	Číslo položky	Číslo cenníka položky	Odbor	Jednotlive		Merná jedn.	Množstvo	Celkom	
				Cena EUR	váha kg			dodávka EUR	montáž EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		Cenník.cena	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	5,66		ks	3	16,97	2,61
11		Cenník.cena	Závesné tyče d 6 mm - 1 m	2,85		ks	10	28,50	8,70
12		Orient.cena	Držiak potrubia IMOS - DPK 100, 160	0,38		ks	14	5,33	12,18
13		Orient.cena	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia - L 25 x 3	6,85	14,52 2,42	bm	6	41,10	12,90
14		Orient.cena	Spojovací, kotviaci a tesiací materiál			kg	5		5,00
			Presun zo zoznamu strojov a zariadení						141,83
			Doprava			5,00%			147,25
			Zaregulovanie VZT			8,00%			115,00
			Presun materiálu			1,00%			15,65
			PPV			2,80%			150,00
			Súčet					2 520,49	881,97
								+	3 402,46
								ZRN	4 284,42 EUR
								Konverz.kurz	30,126
								ZRN	129 072,50 SKK

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby
Ilava

Objekt: SBT - objekt č. 4 Pracovňa

Miesto: Ilava

Dátum:

Objednávateľ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Projektant:

Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							187 578,66
			OST - Ostatné				187 578,66
			001 - Ostatné				187 578,66
1	M	M002	SBT komplet dodávka a montáž	sub	1,000	187 578,66	187 578,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU STAVBY


STAVBA: Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
 OBJEDNÁVATEĽ: ÚVT odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 ZHOTOVITEĽ: F K L a brat, spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Rekonštrukcia objektu č. 4 - ASR	262 798,23	52 559,65	315 357,88
Búracie práce	21 134,66	4 226,93	25 361,59
Navrhované konštrukcie	234 577,89	46 915,58	281 493,47
Statika	7 085,68	1 417,14	8 502,82
ELI Elektroinštalácia	20 407,30	4 081,46	24 488,76
ÚVK Ústredné vykurovanie	20 988,13	4 197,63	25 185,76
ZTI Zdravotechnika	24 878,17	4 975,63	29 853,80
VZT Vzduchotechnika	4 284,42	856,88	5 141,31
SBT - signálno-bezpečnostná technika	187 578,66	37 515,73	225 094,39
S P O L U	520 934,91	104 186,98	625 121,89

V Ilave, 21.8.2015

V Ilave, 21.08.2015

.....
 Za objednávateľa
 plk. JUDr. PhDr. Marián Nosál,
 PhD.
 riaditeľ ÚVTOS a ÚVV

za zhotoviteľa 
 František Krchňavý
 konateľ spoločnosti
 F K L a brat, spol. s r.o.

Harmonogram stavby

Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión) v ÚVTOS a ÚVV Ilava

Rekonštrukcia objektu č.4 Práčovňa	Popis	2015												2016									
		September				Október				November				December									
		Týždeň	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
01 - Búracie práce																							
Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmiess. na akukolvek maltu, -2,38500t (31,63)																							
Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár -0,01600t (stena bastiónu + ostatné obvodové steny)																							
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t (12,13)																							
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m																							
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m																							
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m																							
Demontáž latovania stiech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0,00500t (61)																							
Demontáž zvodných rúr a žlabov pododkarpových polkruhových rš do 500 mm, -0,00445t (60)																							
Demontáž krytín stiech z plechov pristrelených, -0,00700t (12,13,61)																							
Demontáž podhládov roštov -0,00200t (8)																							
Demontáž oplatenia z ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m (K)																							
Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť do 560 (48)																							
Opravy dielov výťahu, demontáž kabíny (47)																							
Demontáž výťahového stroja (motora) nosnosti do 500 kg (47)																							
Demontáž šachtových dverí dvojkridlových - všetky typy výťahov (10,38)																							
02 - Búracie práce																							
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne (15,26,27,28,68)																							
Odstránenie škvarového násypu ručne (54)																							
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t (65)																							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																							
Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -2,30000t (52,71)																							
Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t (1,50,58)																							
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t (1,5,50)																							
Vyviesenie dreveného okenného kridla do súti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t (20,30,36,43,49,51)																							
Odstránenie konštrukcii zábradlia, madlá, -0,00500t (7,32,46)																							
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t (6,F)																							
Búranie kamenných pásov -parapety bastiónu (17) - parapety na schodisku (51)																							
Búranie železobetónových schodisk monolitických, -0,39200t (4,11,16)																							
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t (44)																							
Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 200 mm, -0,19600t (37)																							
Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmiess. na akukolvek maltu, -2,38500t (31,63)																							
Demontáž železnej rohože s rámom vnútornej s plochou do 1,0 m2 (3)																							
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t (31,E)																							
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t (45,55)																							
Demontáž umývadiel alebo umývadliok, -0,01946t (45,55)																							
Demontáž jestvujúcich rozvodov kúrenia (G)																							
Demontáž radiátora stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t (41)																							
Demontáž jestvujúceho strešného výlezu (74)																							
Demontáž svietidiel stropných a nástenných vrátane vysekania elektroinštalácie (B)																							
Demontáž skríňového rozvádzača (18,19,33)																							
3 Búracie práce																							

	2015												2016											
	September						Október						November				December				Január			
	Týždeň	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4		
Popis																								
Montáž dosiek dvojitého opláštenia SDK podhlád zavesená nosnej kca z ocelových profilov (S2,S3,S4)																								
Montáž jednoduchého opláštenia SDK podhlád zavesená nosnej kca z ocelových profilov (miestnosti suterénu)																								
SDK obklady drevených sílpov prierezu 15x15 cm dosky GKF hr. 15+18+12,5 mm (S)																								
Krytiny hladké z poplastovaného plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30° (S1,S3)																								
Žľaby z poplastovaného plechu, čelo polkruhové rš do 330 mm (K8)																								
Žľaby z poplastovaného plechu doplnky žľabov, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st. (K2)																								
Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 125 mm (K7)																								
Odpadové rúry z poplastovaného plechu, obočka dĺžky do 1 m, s priemerom zo 125 na 125 mm (K10)																								
Oplechovanie z poplastovaného plechu rúms vrátane podklad, plechu do 30° rš do 500 mm (K13, K14)																								
Montáž síroponých sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru																								
Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg																								
Montáž ocelových dverí vonkajších, dvojkrídlových, do ocelevej zárubne (O1)																								
Montáž ocelových dverí vonkajších, jednokrídlových, do ocelevej zárubne (O2)																								
Montáž svetlila polycarbonátového (dodávka v špecifikácii) pri priechoch svetla nad 1,5 do 2 m2 (P)																								
Montáž mrieží pevných s dvorným otvorom, mechanickým prikotvením (M1,M2,M3)																								
Montáž mrieží pevných, okenných, mechanickým prikotvením (M4-M17)																								
Montáž otvorových výplní dverí, poklopov (RD)																								
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu (P1)																								
Montáž podláh z dlaždic keramických do tmelu flexibilného (P2, P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11)																								
Montáž obkladov stien z obkladacích hutných, keramických do tmelu, vrátane škárovania škárovacou hmotou																								
Nátery oceľ.konstr. stredných B a ploštených D (zábradlie schodiska, existujúce mrieže M10-M16)																								
Maľby dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný (steny jestvujúce obvodové, steny nové a stropy)																								
Nátery oceľ.konstr. (statické úpravy podkrovia, zosilnenie kľemby v suteréne, konštrukcie prestrešenia)																								
Nátery oceľ.konstr. stredných B a ploštených D syntetické dvojnásobné - 70µm (konštrukcie prestrešenia)																								
Elektroinštalácie																								
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t																								
Vysekanie kapsy pre kátičky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t																								
Vyrežanie rýh frézovaním v muríve z dierovaných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00100t																								
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)																								
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová																								
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2																								
Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A																								
Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie																								
Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 50 kg																								
Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 200 kg																								
Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednožiariarkové																								
Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové																								
Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP20 jednožiariarkové																								
Svietidlo interierové žiarivkové nástenné, IP 40, 1x žiarivka																								
Núdzové svietidlá nástenné 1x4 W, trvalý režim, IP 22																								
Svietidlá žiarivkové nástenné, 1x11W, núdzový režim, IP 65																								
Svietlomety výbojkové 150W, HPS, IP 43/54, na osvetlenie vedľajších komunikácií																								
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn																								
Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2																								
Kábel medený uložený pevne CYY 450/750 V 2x1,5																								
Kábel medený uložený pevne CYY 450/750 V 3x1,5																								

	2015																												2016			
	September							Október							November							December							Január			
	Týždeň																															
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4											
Popis																																
Kábel medený uložený pevne ČYKY 450/750 V 4x1,5																																
Kábel medený uložený pevne ČYKY 450/750 V 3x2,5																																
Kábel medený uložený pevne ČYKY 450/750 V 4x16																																
Kábel medený uložený pevne ČYKY 450/750 V 5x6																																
Odborná skúška																																
Ústredné vykurovanie																																
Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89																																
Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100																																
Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 32																																
733 - Rozvod potrubia																																
Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6																																
Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2																																
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav																																
Montáž vykurovacích telies liat. článkových																																
783 - Nátery																																
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné																																
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email																																
Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl																																
Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email																																
Montáž predizolovaného potrubia DN80																																
Skúška tesnosti potrubia DN 80																																
Tlaková skúška predizolovaného potrubia DN80																																
Vykurovacia skúška podľa STN EN 12 828, 1 pracovník																																
ZTI - Zdravotechnika																																
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3																																
Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3																																
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny																																
Montáž potrubia z tlak. rúrok z PE- vonk. priemeru 63 mm																																
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70																																
Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm																																
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t																																
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t																																
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t																																
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70																																
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125																																
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200																																
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t																																
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C horúcovod, uložen. podzemné, DN 40 mm, izolácia tr.B zosilnená																																
Montáž hadicového zariadenia																																
Montáž vodomeru závitového																																
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50																																
Montáž záchoďovej misy kombinovanej																																
Montáž písôarového záchoďku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže																																
Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry																																
Montáž 2-dielnych kuchynských drezov bez výtok. armatúr																																
Montáž - vanačka sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm																																
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej																																

	2015																								2016								
	September							Október							November							December							Január				
	Týždeň	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4											
Popis																																	
Montáž dvierok krycích																																	
Vzduchotechnika																																	
SBT - signálno-bezpečnostná technika																																	

V l'ave, 21.8.2015

.....
 Za objednávateľa
 plk. JUDr. PhDr. Marián Nosál, PhD.
 riaditeľ ÚVTOS a ÚVW

V l'ave, 21.8.2015

za zhotoviteľa
 František Kráňhavy
 konateľ spoločnosti
 FK a brat, spol. s r.o.

Zoznam subdodávateľov

Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión) v ÚVTOS a ÚVV Ilava

Zoznam subdodávateľov

Rekonštrukcia objektu č. 4 (bastión) v ÚVTOS a ÚVV Ilava

Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO)	Predmet subdodávky
Adifex, a. s. Družstevná 26/2, Bziny 026 01 IČO: 46 715 894	elektroinštalácie
KLIMAVENT s.r.o. Kragujevská 398, Žilina 010 01 IČO: 36 609 820	vzduchotechnika
PROFITING, s.r.o. J. Martáka 5229/22, Martin 036 08 IČO: 47 870 583	zdravotechnika, vykurovanie, búracie práce, navrhované konštrukcie, statika
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra 949 05 IČO: 36 528 170	signálno-bezpečnostná technika

V Ilave, 21.8.2015

.....
Za objednávateľa
plk. JUDr. PhDr. Marián Nosál, PhD.
riaditeľ ÚVTOS a ÚVV

V Ilave, 21.8.2015

za zhotoviteľa
František Krchňavý
konateľ spoločnosti
F K L a brat, spol. s r.o.