Krycí list stavby

Stavba:	PPP Centrum Vranov n.T.	KS:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Centrum pedagogicko-psychologického por.a prevenc.	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	ArtCorp s.r.o.	IČO a DIČ:	47613181 2024011638
Zákazka:		Miesto:	

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	4 049,66	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH		5 184,95
	Dodávky	1 247,22	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	5 184,95	1 036,99
	Celkom	5 184,95	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00			
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00	**Cena celkom**		**6 221,94**
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00			
MNT	Montáž	0,00	**VRN celkom**	**0,00**			
	Materiál	0,00		0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
ZRN		**5 184,95**					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Odberateľ: CPPPaP
Projektant:
Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.
Stavba Stavebné úpravy kancelárií
Objekt: Vlastný

Spracoval: Mgr. Ľubomír Artim
Ks:
Dátum: 11.8.2015

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	7,200	0,85		6,12	0,000	0,000
11/A 1	612463141	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová roztieraná extrajemná - prehladenie	m2	94,755	4,55		431,14	0,000	0,000
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm alebo ekvivalent	m2	30,257	9,11		275,64	0,000	0,000
14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	94,755	5,14		487,04	0,000	0,000
R/RE	612420001	Penetrácia pod omietku	m2	94,755	1,50		142,13	0,000	0,000
R/RE	612420002	Sieťka + lepidlo	m2	94,755	3,50		331,64	0,000	0,000
R/RE	612420005	Montáž a dodávka rohových líšt	m	18,000	2,50		45,00	0,000	0,000
R/RE	625251310	Kazetový podhľad minerálna kazeta OWA SIRIUS 60x60 cm alebo ekvivalent	m2	30,257	24,19		731,92	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			**2 450,63**	**0,00**	**2 450,63**	**0,000**	**0,000**
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	94,755	1,20		113,71	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			**113,71**	**0,00**	**113,71**	**0,000**	**0,000**
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,777	22,46		84,83	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT			**84,83**	**0,00**	**84,83**	**0,000**	**0,000**
		Práce HSV			**2 649,17**	**0,00**	**2 649,17**	**0,000**	**0,000**
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713131111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	30,970	1,55		48,00	0,000	0,000
713/A 1	713141121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová prilepením bodovo	m2	28,933	2,21		63,94	0,000	0,000
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,051	8,1000		0,4100	0,000	0,000
S/S90	6314144200	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 6cm alebo ekvivalent	m2	29,512	16,48		486,36	0,000	0,000
S/S90	6314150050	Nobasil MPN hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny alebo ekvivalent	m2	31,589	6,75		213,23	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			**112,35**	**699,59**	**811,94**	**0,000**	**0,000**
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,020	2,0000		0,0400	0,000	0,000
766/B 1	766421821	Demontáž obloženia obkladu stien, palub.doskami	m2	51,830	3,94		204,21	0,000	0,569
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			**204,25**	**0,00**	**204,25**	**0,000**	**0,570**
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 1	775413129	Plastové soklíkové lišty	m	31,340	1,36		42,62	0,000	0,000
775/A 1	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm	m2	30,257	9,00		272,31	0,000	0,000
775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,038	7,9000		0,3000	0,000	0,000
S/S90	6119800100	Laminátové parkety ALPINA FLOOR De Luxe 810x130x12,3 mm, odolnosť voči oteru AC5(33), farba af. dub, štruktúra Natural Wood, nosná doska HDF 9000 kg/m3, tlmiaca podložka, syst. mech. zámkov alebo ekvivalent	m2	30,257	14,40		435,70	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			**315,23**	**435,70**	**750,93**	**0,000**	**0,000**
		NÁTERY							
783/B 1	783101811	Obrúsenie zárubní kovových	ks	2,000	10,00		20,00	0,000	0,000
783/C 1	783215900	Náter syntetický 2x zárubne kovovej	ks	2,000	14,20		28,40	0,000	0,000
		NÁTERY			**48,40**	**0,00**	**48,40**	**0,000**	**0,000**
		MAĽBY							
784/C 1	784451911	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. bez pačokovania jednofar. s obrúsením výšky do 3,80 m	m2	94,755	2,13		201,83	0,024	0,000
		MAĽBY			**201,83**	**0,00**	**201,83**	**0,020**	**0,000**
		Práce PSV			**882,06**	**1 135,29**	**2 017,35**	**0,020**	**0,570**
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,50		2,50	0,000	0,000
921/M21	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	3,50		42,00	0,000	0,000
921/M21	210201002	Svietidlo žiarivkové - typ 231 21 01- 4x40 W, stropné	ks	10,000	11,20		112,00	0,000	0,000
921/M21	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	40,000	0,50		20,00	0,000	0,000
R/RE	3480187100	Svietidlo žiarivkové 2312101 - 4 x 40 W, stropné	s	10,000	23,00		230,00	0,000	0,000
S/S30	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	42,000	1,15		48,30	0,000	0,000
S/S30	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklá biela	ks	1,000	1,23		1,23	0,000	0,000
S/S30	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	12,000	5,20		62,40	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			**518,43**	**111,93**	**518,43**	**0,000**	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce			518,43	111,93	518,43	0,000	0,000
Vlastný				Celkom	4 049,66	1 247,22	5 184,95	0,020	0,570

HARMONOGRAM PLNENIA ZLMLUVY:

Obstarávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou
Predmet zákazky: „Stavebné úpravy kancelárií“
Uchádzač: ArtCorp s.r.o.
Kamenná Poruba 55, 093 03 Vranov nad Topľou

Názov objektu	Dobra realizácie v týždňoch			
	1.	2.	3.	
Stavebné úpravy kancelárií	x	x	x	