

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

číslo: ZoD:2011/002

Článok I**Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať
- Vo veciach zmluvných
- Vo veciach technických
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Telefón:
Fax:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ

Ing. Jozef Udič
Ing. Radimír Siklienka
Štátna pokladnica
7000390899/8180
17058520
2021526188
SK2021526188
048/4722026
048/4722036

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Zložené z členov združenia

Združenie „VM CHKO Nitra“**1. Vedúci člen združenia**

Obchodné meno:
Sídlo:
Statutárny zástupca:

VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biela 9, 949 01 NITRA
Ing. Peter Oremus, PhD. – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zapísaný:

Ing. Peter Oremus, PhD.
Ing. Zita Oremusová
UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancova 1/A,
Bratislava pobočka Nitra
6627743008/1111
35974940
2022126403
SK2022126403
v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo
17601/N

2. Člen združenia

Obchodné meno:
Sídlo:
Statutárny zástupca:

METROSTAV SK a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
Ing. Miroslav Zobaník, MBA, člen predstavenstva
Ing. Robert Pátek, PhD., člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
Vo veciach zmluvných:

Ing. Peter Oremus, PhD. – na základe plnej moci

Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	25041183/7500
IČO:	35 721 278
DIČ:	2020250243
IČ pre DPH:	SK2020250243
Zapísaný:	v OR Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sa, vložka číslo 1439/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – užšiu súťaž – podlimitná zákazka.

Článok II Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – „Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie“, spolufinancované Európskou úniou z operačného programu: Životné prostredie, Prioritná os: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“), za podmienok stanovených v tejto zmluve, projektovej dokumentácii – realizačnom projekte vypracovanom v marci 2009 zodpovednou projektantkou autorizovanou stavebnou inžinierkou Ing. Alicou Režnou, Nitra, Narcisová 29 a stavebným povolením číslo SP8551/2009-003-Ing. Va vydaným dňa 23.04.2009 Mestom Nitra na pozemku parc. č. 115 katastrálne územie Nitra.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku IV. podľa platných podmienok upravených v článku V. tejto zmluvy o dielo a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu stavebných prác (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými objednávateľom.
- 2.4 Závazok zhotoviteľa k zhotoveniu stavby zahŕňa jeho povinnosť vykonať v rámci dohodnutej ceny aj práce navyše, ktoré nebolo možné v čase výberu zhotoviteľa predvídať, ale ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu zmluvy (okrem prác zapríčinených chybami alebo chýbajúcimi podkladmi).
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
- 2.6 Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa zmluvy s výnimkou chýbajúcich

podkladov odovzdaných objednávateľom (t.j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Článok III Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň od podpísania zmluvy
 - začatie stavebných prác..... 1 týždeň od podpísania zmluvy
 - ukončenie prác najneskôr do 7 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo
 - uvoľnenie staveniska do 30 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi
- 3.1 Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
- 3.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa
- 3.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 3.2 Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- 3.3 Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

Článok IV Zmluvná cena

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby prác, okrem prípadov uvedených v ods. 4.1.

Uvedená cena je v zmysle ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom ako súčasť ponuky v súťaži realizovanej postupom užšej súťaže na uskutočnenie prác vyhlásenej objednávateľom v súlade s § 91 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vrátane možného navýšenia do výšky 5% nákladov na nepredvídateľné práce nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom. V prípade preukázania objektívnej potreby vykonania takýchto prác, budú tieto samostatne spísané podľa jednotlivých položiek a ocenené spôsobom ako v ponukovom rozpočte.

Cena je uvedená v členení:

- | | |
|---|--------------|
| • Cena diela bez DPH | 412.100,00 € |
| • Nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 5% z ceny bez DPH (rezerva) | 20.605,00 € |

- Cena bez DPH + rezerva bez DPH 432.705,00 €
- Sadzba DPH 20% a výška DPH (z ceny a rezevy) 86.541,00 €
- Cena diela spolu s DPH 519.246,00 €

Cena diela celkom slovom: **=Päťstodevätnásťtisícdivestoštyridsaťšesť EUR a nula centov=**

Cena diela vyjadrená s presnosťou na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer vyjadreného s presnosťou na dve desatinné miesta a projektovej dokumentácie stavby tým, že všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.

Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neoceníl, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.

V cene diela je zahrnutá príprava staveniska, jeho vybudovanie a zariadenie, dodávka a osadenie informačnej tabule, 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby, náklady na nakladanie s odpadom, poistenie stavby po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu.

Objektívizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela bude počas realizácie diela len v prípade dôvodov na strane objednávateľa podľa platných indexov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrtého roku kedy bola uzatvorená Zmluva o dielo. Úprava ceny pomocou indexu vývoja cien bude možná len vo vzťahu k prácam realizovaným po uplynutí 6 mesiacov od začatia prác, a to po štvrtého roku, v ktorom boli tieto práce realizované

- 4.1 K zmene ceny môže dôjsť:
 - 4.1.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, písomne schváleným štatutárnym orgánom objednávateľa
 - 4.1.2 pri zmene technického riešenia, písomne schválenej štatutárnym orgánom objednávateľa
 - 4.1.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH
- 4.2 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.3 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia zmluvy o dielo bude nasledovný:
 - 4.3.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a inými účastníkmi výstavby.
 - 4.3.2 V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu
 - položkovitý odpočet ceny menej prác zaokrúhlený s presnosťou na dve desatinné miesta
 - sprievodnú správu
 - kópiu zápisu zo stavebného denníka
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.

- 4.3.3 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny z pôvodného oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich stavebnému dozoru a objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
- s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov
 - s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
- 4.3.4 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v zmluve o dielo.
- 4.3.5 V prílohe dodatku k zmluve o dielo zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov a cenu spolu.
- 4.3.6 Objednávateľom potvrdený dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúci sa ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatneniu ceny naviac prác vo faktúre.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
- 4.5 Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri splnení svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- 4.6 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez dopredu daného písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa. V prípade takejto realizácie prác nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

Článok V

Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami doloženými zisťovacími protokolmi (súpismi vykonaných prác). Faktúry budú uhradené po odkontrolovaní vykonaných prác oprávnenými zástupcami objednávateľa a oprávnenými zástupcami Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky najneskôr do 5 dní od pripísania finančných prostriedkov ňou poskytnutých.
- 5.2 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude mesačne vyhotovený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela, a to v písomnej aj elektronickej forme (Microsoft Excel). Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- 5.3 Faktúry budú predkladané v 6 vyhotoveniach vždy do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Stavebný dozor faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie do 5 dní.
- 5.4 Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Konečná suma vo faktúre bude uvedená s presnosťou na dve desatinné miesta.

- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“.
- 5.6 Maximálna lehota splatnosti faktúry je 120 dní od jej doručenia na adresu : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody a krajiny v Nitre, Samova 3, 949 01 NITRA.
- 5.7 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Objednávateľ bude viazať čiastku 10% z ceny diela na odstránenie vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní, z ktorej bude 8% viazaných na odstránenie vád z preberacieho konania a 2% z kolaudačného konania.

Článok VI

Dodacie podmienky

- 6.1 Odovzdanie staveniska
- 6.1.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického a stavebného dozoru Ing. Mariána Mokráňa, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Zitu Oremusovú.
- 6.1.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi tri vyhotovenia projektovej dokumentácie na účely rekonštrukcie, ďalšie dve vyhotovenia odovzdá zhotoviteľovi pred ukončením stavby na spracovanie projektu skutočného vyhotovenia.
- 6.1.3 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb.
- 6.1.4 Pred začatím stavebných prác objednávateľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.
- 6.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska.
- 6.1.6 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
- 6.1.7 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.1.8 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia na rozkopávky.
- 6.2 Realizácia
- 6.2.1 Do 30 dni od podpisu zmluvy o dielo zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie stavebnému dozoru harmonogram rekonštrukcie, časový plán a finančný plán. Tieto dokumenty bude zhotoviteľ štvrťročne aktualizovať.
- 6.2.2 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zabezpečí a dá na odsúhlasenie príslušným úradom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- 6.2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce, nutné pre vykonanie predmetu zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ ako súčasť dodávky diela.

- 6.2.4 Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 6.2.5 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v zmluve o dielo.
- 6.2.6 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný alebo komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- 6.2.7 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť, v prípade potreby ho oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- 6.2.8 Pri odovzdaní dodávky diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 6.2.9 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby musí zhotoviteľ v lehote do 30 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady.
- 6.2.10 V miestach sústredenia výstavby zhotoviteľ zabezpečí pre stavebný dozor priestor (napr. kancelária, UNIMO bunka) pre výhradné používanie stavebným dozorom.
- 6.2.11 Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifiká, technické a právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 6.2.12 Objávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom podľa § 17 Obchodného zákonníka ako jeho obchodné tajomstvo musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.2.13 Stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s dodávateľom nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny materiálov, výrobkov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotoviteľ je povinný:
- a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve
 - b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác
 - d) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela
 - e) zmeniť postup, termín vykonania diela alebo ich časti.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy o dielo a budú ocenené podľa tejto zmluvy. Pokiaľ stavebný dozor nariadi práce nevykonané zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 6.2.14 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.

- 6.2.15 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené naviac náklady tieto potom znáša objednávateľ. Ak takého práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- 6.2.16 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb.
- 6.2.17 Objednávateľ, ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie pre použitie alebo pre spoločné používanie:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu
 - b) vybudované príjazdové komunikácie
 - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade ich spoločného užívania alikvotnou časťou.
- 6.2.18 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- 6.2.19 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 6.2.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenie na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 6.2.21 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 6.2.22 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 6.2.23 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie prípadných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 6.2.24 Zhotoviteľ určí skládku odpadu a spôsob nakladania s odpadmi spolu so súhlasom prevádzkovateľa skládky a zmluvný vzťah oznámi objednávateľovi.
- 6.3 Stavebný denník:
- 6.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu si odoberie objednávateľ, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky

- skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 6.3.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby.
- 6.3.3 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 6.3.4 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy o dielo zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 6.3.5 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 6.3.6 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.3.7 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4. Odovzdanie stavby:
- 6.4.1 Dielo sa považuje za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté.
- 6.4.2 Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 6.4.3 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia.
- 6.4.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- 6.4.5 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlači a 1 x na CD
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením
 - zápisnice z osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (tlakové skúšky), dezinfekcia potrubia
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác
 - doklady o vykonaných komplexných skúškach
 - doklad o skúške vodotesnosti stôk
 - správu o východiskovej prehliadke odbornej skúške elektrických zariadení
 - doklad o nakladaní s odpadom a prebytočnou zeminou
 - atesty, certifikáty a návod na obsluhu od zabudovaných technologických zariadení v slovenskom jazyku
 - záznam o poučení obsluhy

- stavebné denníky
- vytýčenie stavby pred výkopovými prácami
- všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
- zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- 6.4.6 Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD.
- 6.4.7 Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 6.4.8 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- 6.4.9 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestami. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom a objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 6.5.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými, bezpečnostnými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými platnými v Slovenskej republike.
- 6.5.3 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montáže i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinou neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy o ochrane zdravia, bezpečnostné a hygienické predpisy, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.5.4 Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. ktoré svojím technickým stavom (najmä pohonom a stavom brzd) nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 6.5.5 Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť podľa platných noriem a predpisov, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávateľom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa.

6.6 Osobitné požiadavky na kvalitu:

- 6.6.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť vhodnosť technických vlastností diela podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom.
- 6.6.2 Objednávateľ požaduje vykonať overenie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukázanými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

Článok VII

Zodpovednosť za spôsobené škody

- 7.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 7.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, popřípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

Článok VIII

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektové, technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 8.2 Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdávaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto vád.
- 8.3 Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.
- 8.4 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 8.5 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

Článok IX

Zmluvné pokuty

- 9.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Objávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s cenou diela.
- 9.2 Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- 9.3 Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád v termíne určenom objednávateľom je 150 eur (slovom: Stopäťdesiat EUR) jednotlivo za každú vadu a za každý deň

- omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
- 9.4 Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 15 eur (slovom: Pätnásť EUR) za každý deň omeškania.
- 9.5 Úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote si môže zhotoviteľ uplatniť vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.6 Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

Článok X

Riešenie sporov

- 10.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
- a) zmluva o dielo
 - b) súťažná ponuka (vrátane návrhu ceny)
 - c) technické špecifikácie prác.
- 10.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 10.3 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 10.4 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

Článok XI

Ostatné povinnosti

- 11.1 Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre zamestnancov, ktorí priamo riadia dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri koordinácii činnosti a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca Jozefa Morvaya, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny svojho podzhotoviteľa, túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam podzhotoviteľov je prílohou tejto zmluvy.
- 11.4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 11.5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný poistiť stavbu po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.

- 11.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
- 11.8. Zhotovené dielo je od počiatku vo vlastníctve objednávateľa, nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
- 11.9. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- 11.10. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XII

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 12.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných podmienok a dodávok.
- 12.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 12.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynú dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 12.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým
- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než 2 týždne
 - nekvalitné vykonanie prác
 - nekvalitné dodávky výrobkov
 - nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany
 - opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u zamestnancov zhotoviteľa.
- 12.6. Pre pokračovanie prác si môže zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody.
- 12.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dostatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 12.8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 12.9. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 12.10. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručení dňom, kedy bola

uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Článok XIII Záverečné ustanovenia

- 13.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 13.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 13.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4. Zmluva vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán a celým jej obsahom.
- 13.5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- 13.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 13.7. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
 - Ocenený výkaz výmer zo dňa 31.05.2011
 - Finančný a časový harmonogram prác.

V Banskej Bystrici dňa: 15.6.2011

Za objednávateľa:

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 283
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 1163224 DIČ: SK20127673

V Nitre dňa: 15.6.2011

Za zhotoviteľa:
za VESTAM COMPANY, s.r.o.

Ing. Peter Oremus, PhD.
konateľ spoločnosti

za METROSTAV SK a.s.

Ing. Peter Oremus, PhD.
na základe plnej moci

VESTAM COMPANY
VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biele 9, 949 01 NITRA
IČO: 35974940 DIČ: 2022126403

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Článok II Účel združenia

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: **Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie**

Miesto stavby: Nitra, Samova ul. č. 3

Na pozemku: parc. č. 115 CKN v katastrálnom území Nitra

Druh stavby: Rekonštrukcia existujúceho objektu

Investor: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Tajovského 28B

2. Základné údaje o objekte

Objekt Správy Chránenej krajiny oblasti Ponitrie leží v západnej časti katastrálneho územia mesta Nitra v časti Podhradie na Samovej ulici č. 3. Na pozemok je prístup zo Župného námestia cez jestvujúci podchod. Predmetom tejto stavby je rekonštrukcia objektu pre potreby Správy a vybudovanie priestorov informačného strediska NATURA 2000 v podkroví. Objekt má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Vykonané budú nasledovné stavebné práce:

Zateplenie podkrovia vrátane zateplenia stropu nad 1. NP a vytvorenie zdvojenej podlahy v podkroví, osadenie strešných okien v podkroví, oprava strešnej krytiny z medených šablón s doplnením poistnej izolácie pod krytinu a nové klampiarske výrobky. Výmena okien a vstupných dverí výmena interiérových dverí so zárubňami v hygienických zariadeniach. Vyspravenie omietok v interiéroch v rozsahu 30% a nové maľby v plnom rozsahu, výmena nášľapných vrstiev podláh v celom objekte. Vybúranie stropu pre schodisko a vybudovanie nového schodiska, búracie práce spojené s dispozičnými úpravami na 1. NP. Rekonštruovaná bude kotolňa s novým kotlom, nové vykurovacie telesá v rekonštruovanom podkroví, nová plynoinštalácia s novým hlavným uzáverom plynomerom. Nový bude vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia v objekte s novými zariadeniami predmetmi v nových sociálnych zariadeniach. Nová bude zásuvková a svetelná elektroinštalácia vrátane nových podružných rozvádzačov, osvetľovacích telies a bleskozvod. Súčasťou rekonštrukcie objektu je vybudovanie vzduchotechnických zariadení na teplovzdušné vetranie podkrovného priestoru a odvetranie sociálnych zariadení a ostatných priestorov bez prirodzeného vetrania. Práce zahŕňajú aj úpravu spevnenej plochy novým krytom z betónovej dlažby.

Práce budú vykonané na základe realizačného projektu vypracovaného v marci 2009 zodpovednou projektantkou autorizovanou stavebnou inžinierkou Ing. Alicou Režnou, Nitra, Narcisová 29, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Poznámka:

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení špecifikovaných v projektovej dokumentácii alebo v týchto súťažných podkladoch verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie za predpokladu rovnakých technických parametrov.

V Nitre dňa

Za VESTAM COMPANY s.r.o.
Ing. Peter Oremus, PHD.
konateľ spoločnosti



Za METROSTAV SK a.s.
Ing. Peter Oremus, PhD.
na základe plnej moci

Súhrnný list stavby

Názov stavby:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Pontrie

JKSO :

Miesto stavby:

Nitra, Samova ul. 3

Odberateľ:

ŠOP SR Banská Bystrica

IČO:

17058520

Adresa:

DRČ:

2021526188

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	412 100,00
6		z toho: základné náklady	393 681,83	0,00	393 681,83	0,00	393 681,83
7		HZS a dopl. náklady	18 418,17	0,00	18 418,17	0,00	18 418,17
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Nepredvídateľné práce 5% zo ZRN+ORN	20 605,00	0,00	20 605,00	0,00	20 605,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	432 705,00	0,00	432 705,00	0,00	432 705,00
18		DPH	20%	z čiastky	432 705,00		86 541,00
19		Cena celkom s DPH					519 246,00

Spracoval: VESTAM COMPANY s.r.o.

Projektant:

Odberateľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa:

Biela 9

949 01 Nitra

Adresa:

Adresa:



VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biela 9, 949 01 NITRA
IČO: 35974940 DIČ: 2022126403

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Sumár rozpočtových nákladov v Eur

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka			spolu		spolu
Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Pontrie							
Objekt :1.1-2 Architektonicko-stavebná časť a statika	235 971,63	110 624,58	0,00	346 596,21	346 596,21	69 319,24	415 915,45
Objekt :Elektroinštalácia	3 561,00	0,00	14 473,24	18 034,24	18 034,24	3 606,85	21 641,09
Objekt :Rekonštrukcia objektu							
Časť :Zdravotechnika	9 038,69	273,78	0,00	9 312,47	9 312,47	1 862,49	11 174,96
Objekt :SO 01							
Časť :Plyn	4 213,91	1 208,09	992,63	6 414,63	6 414,63	1 282,93	7 697,56
Časť :vykurovanie	9 515,54	8 311,28	2 952,30	20 779,12	20 779,12	4 155,82	24 934,94
Časť :Vzduchotechnika	10 963,33	0,00	0,00	10 963,33	10 963,33	2 192,67	13 156,00
Spolu:	273 264,10	120 417,73	18 418,17	412 100,00	412 100,00	82 420,00	494 520,00

V Nitre, dňa




VESTAM COMPANY, s.r.o.
 Biela 9, 949 01 NITRA
 IČO: 35974940 DIČ: 2022126403

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie				Miesto: Nitra, Samova ul.3			
Objekt :1.1-2 Architektonicko-stavebná časť a statika				Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.			
Dňa:							
Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica				IČO: 17058520		DIČ: 2021526188	
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.				IČO: 35974940		DIČ: 2022126403	
Projektant:				IČO:		DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	64 994,76	2 492,28	67 487,04	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	170 976,87	108 132,30	279 109,17	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	235 971,63	110 624,58	346 596,21	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár	dodávateľ, zhotoviteľ	D	ON - ostatné náklady
dátum:	dátum:	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:	podpis:	17	Inžinierska činnosť
	pečiatka:	18	Projektové práce
		19	
		20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ	E	Celkové náklady
dátum:	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:	22	DPH 20% z:
	23	
	24	Súčet riadkov 21 až 23:
	F	Odpočít - prípočet



VESTAM COMPANY, s.r.o.
 Biela 9, 949 01 NITRA
 IČO: 35974940 DIČ: 2022126403

Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie
Objekt :1.1-2 Architektonicko-stavebná časť a statika

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 397,34	0,00	3 397,34	0,00000	40,562
2 - ZÁKLADY	143,21	0,00	143,21	2,87661	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 467,42	0,00	11 467,42	6,96257	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 249,49	0,00	11 249,49	0,28195	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	808,95	2 220,12	3 029,07	35,98471	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	30 744,08	0,00	30 744,08	97,43911	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 184,27	272,16	7 456,43	9,97185	26,416
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	64 994,76	2 492,28	67 487,04	153,51679	66,978
713 - Izolácie tepelné	1 969,48	20 208,86	22 178,34	3,71791	0,000
761 - Konštrukcie sklobetónové	128,66	0,00	128,66	0,07156	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	275,16	0,00	275,16	0,00672	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	84 782,50	0,00	84 782,50	6,63361	0,040
766 - Konštrukcie stolárske	12 150,64	70 989,43	83 140,07	1,86055	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	24 269,88	1 694,93	25 964,81	0,37289	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 129,65	3 370,93	6 500,58	17,75124	0,000
775 - Podlahy vlnové a parketové	6 578,28	10 252,77	16 831,05	12,60328	0,000
776 - Podlahy povlakové	1 136,54	1 615,38	2 751,92	0,65858	0,347
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	5 743,76	0,00	5 743,76	1,21632	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 270,81	0,00	3 270,81	10,07020	0,000
783 - Nátery	4 210,60	0,00	4 210,60	0,11787	0,000
784 - Maľby	4 544,85	0,00	4 544,85	0,59305	0,000
787 - Zasklievanie	18 786,06	0,00	18 786,06	0,04700	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	170 976,87	108 132,30	279 109,17	55,72079	0,387
Za rozpočet celkom	235 971,63	110 624,58	346 596,21	209,23758	67,365



VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biela 9, 949 01 NITRA
IČO: 35974940 DIČ: 2022126403

Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie

Objekt :1.1-2 Architektonicko-stavebná časť a statika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	11310-7111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm 0,160 t	57,000	m2	1,89	107,73		107,73			0,160	9,120
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	57,000	m2	14,90	849,30		849,30			0,225	12,825
3	221	11310-7132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	1,210	m2	25,01	30,26		30,26			0,500	0,605
4	221	11310-7143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	57,000	m2	7,56	430,92		430,92			0,316	18,012
5	001	13030-1001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	1,210	m3	33,60	40,66		40,66				
6	272	13220-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	8,000	m3	19,09	152,72		152,72				
7	272	13220-1209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	2,400	m3	0,81	1,94		1,94				
8	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	1,210	m3	1,08	1,31		1,31				
9	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	9,210	m3	3,54	32,60		32,60				
10	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	18,420	m3	0,51	9,39		9,39				
11	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	9,210	m3	0,61	5,62		5,62				
12	272	97908-2213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	61,924	t	1,26	78,02		78,02				
13	272	97908-2219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	247,695	t	0,25	61,92		61,92				
14	221	97908-CHP2	Poplatok za uskladnenie asfaltu	18,010	T	27,86	501,76		501,76				
15	221	97908-CHP3	Poplatok za uskladnenie sute	43,900	T	22,07	968,87		968,87				
16	221	97908-CHP4	Poplatok za uskladnenie zeminy	14,800	T	8,40	124,32		124,32				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 397,34			3 397,34	0,00	3 397,34		0,00000		40,562
2 - ZÁKLADY													
17	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % a nesúdržných	57,000	m2	0,24	13,68		13,68				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
18	011	27231-3521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	1,210	m3	107,05	129,53		129,53	2,37736	2,87661		
2 - ZÁKLADY spolu:				143,21			143,21	0,00	143,21		2,87661		0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
19	011	31223-1294	Murivo výplňové tehlové CDm dl. 240mm P 10-20 MVC 2,5	1,410	m3	163,38	230,37		230,37	1,71564	2,41905		
20	011	34224-2100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	20,400	m2	18,08	368,83		368,83	0,08764	1,78786		
21	011	34227-2104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	17,300	m2	23,49	406,38		406,38	0,11772	2,03656		
22	763	34225-1320	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	200,400	m2	39,82	7 979,93		7 979,93	0,00338	0,67735		
23	763	34225-13a	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 160mm	57,200	m2	43,39	2 481,91		2 481,91	0,00073	0,04176		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 467,42			11 467,42	0,00	11 467,42		6,96257		0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
24	763	41625-10a	Podhľad RIGIPS RBI 25mm,strop	356,900	m2	31,52	11 249,49		11 249,49	0,00079	0,28195		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 249,49			11 249,49	0,00	11 249,49		0,28195		0,000
5 - KOMUNIKÁCIE													
25	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	47,000	m2	6,22	292,34		292,34	0,37080	17,42760		
26	MAT	592 291	Dlažba vonkajšia v zmysle PD dodávka a montáž	47,000	m2	42,88		2 015,36	2 015,36	0,01600	0,75200		
27	221	56712-2112	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 130mm	47,000	m2	10,21	479,87		479,87	0,33195	15,60165		
28	221	59796-2124	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C25/30	2,800	m	13,12	36,74		36,74	0,45195	1,26546		
29	MAT	592 294	Odvodňovacie žľaby BG100 s doplnkami a liat.roštom a napojením do UV	2,800	m	73,13		204,76	204,76	0,33500	0,93800		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 029,07			808,95	2 220,12	3 029,07		35,98471		0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
30	011	31429-	Úprava komína - vrchná časť s okap. nosom 2ks	1,000	kpl	132,80	132,80		132,80	1,83501	1,83501		
31	011	61142-1133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	64,200	m2	12,05	773,61		773,61	0,05126	3,29089		
32	011	61242-1637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	244,800	m2	9,45	2 313,36		2 313,36	0,05538	13,55702		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
33	011	61246-51a	Stierka vnútorných stien a stropov vyrovnávacía STEMAL, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 5mm	1 315,200	m2	6,14	8 075,33		8 075,33	0,05538	72,83578		
34	011	62246-11a	Vonkajšia omietka - úprava fasády v zmysle PD vo dvore (steny a strop)	283,400	m2	14,60	4 137,64		4 137,64	0,00680	1,92712		
35	014	62246-11k	Vonkajšia omietka - úprava povrchu kominov	26,100	m2	15,78	411,86		411,86	0,00936	0,24430		
36	014	62246-11UF	Vonkajšia omietka a úprava uličnej fasády v zmysle PD vyjadrenia KPÚ	114,400	m2	57,79	6 611,18		6 611,18	0,00936	1,07078		
37	014	62246-11UFs	Vonkajšia sanačná omietka sokla - úprava uličnej fasády v zmysle PD a vyjadrenia KPÚ	82,200	m2	35,46	2 916,46		2 916,46	0,01872	1,53878		
38	011	6224o-zd	Realizácia suprafenestier - štuk.deail vo fasáde v zmysle PD a vyjadrenia KPÚ	4,000	ks	610,11	2 440,44		2 440,44				
39	762	62525-1220	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm, doska RB 15,0 mm	11,200	m2	15,58	174,50		174,50				
40	011	63247-70	Nivelačná stierka cemtop NI 50 Murexin	247,700	m2	11,13	2 756,90		2 756,90	0,00460	1,13942		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	30 744,08			30 744,08	0,00	30 744,08		97,43911		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
41	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C10/12,5 do lôžka	36,000	m	7,46	268,56		268,56	0,13553	4,87908		
42	MAT	592 1745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	36,000	ks	7,56		272,16	272,16	0,09900	3,56400		
43	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 a výšky do 10m	446,000	m2	1,75	780,50		780,50				
44	003	94194-1391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1051	446,000	m2	1,24	553,04		553,04	0,00073	0,32558		
45	003	94194-4851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m avýšky do 10m	446,000	m2	0,63	280,98		280,98				
46	003	94195-5002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	694,000	m2	3,23	2 241,62		2 241,62	0,00166	1,15204		
47	011	95290-1111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	694,000	m2	2,19	1 519,86		1 519,86	0,00002	0,01388		
48	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	19,800	m2	3,18	62,96		62,96	0,00068	0,01346	0,261	5,168
49	013	96203-2231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905t	2,930	m3	19,09	55,93		55,93	0,00131	0,00384	1,800	5,274
50	013	96301-3530	Búranie stropov s keramikou výplňou akýchkoľvek hr. -1,700 t	4,060	m3	81,69	331,66		331,66	0,00273	0,01108	1,700	6,902
51	013	96806-2455a	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 tvrátené zvesenia a uloženia na skládku	7,400	m2	8,15	60,31		60,31	0,00120	0,00888	0,088	0,651

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
52	013	97801-1141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	268,200	m2	1,03	276,25		276,25			0,010	2,682
53	013	97801-a	Otlčenie keramických obkladov	84,400	m2	1,10	92,84		92,84			0,068	5,739
54	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	134,644	t	4,90	659,76		659,76				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 456,43			7 184,27	272,16	7 456,43		9,97185		26,416
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				67 487,040			64 994,76	2 492,28	67 487,04		153,51679		66,978
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
713 - Izolácie tepelné													
55	713	71312-1111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,díelcami,doskami podláh, jednovrstvová	267,400	m2	0,66	176,48		176,48	0,00003	0,00802		
56	713	71312-1121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,díelcami,doskami podláh, dvojvrstvová	316,500	m2	1,15	363,98		363,98				
57	713	71313-112a	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,díelcami,doskami stien dvojvrstvová	108,300	m2	4,50	487,35		487,35				
58	784	78449-9901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	694,000	m2	1,21	839,74		839,74				
59	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	3,697	t	27,57	101,93		101,93				
60	MAT	283 7621800	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x100 22,5	1 266,000	ks	5,41		6 849,06	6 849,06	0,00113	1,43058		
61	MAT	283 7635500	Doska z polystyrénu 1200x500x80 27.5	898,000	ks	7,76		6 968,48	6 968,48	0,00132	1,18536		
62	MAT	283 7635700	Doska z polystyrénu 1200x500x100 27.5	445,700	ks	9,64		4 296,55	4 296,55	0,00165	0,73541		
63	MAT	283 7635700	Doska z polystyrénu 1200x500x100 27.5	217,300	ks	9,64		2 094,77	2 094,77	0,00165	0,35855		
713 - Izolácie tepelné spolu:				22 178,34			1 969,48	20 208,86	22 178,34		3,71791		0,000
761 - Konštrukcie sklobetónové													
64	761	76111-1000	Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek č.12 bezfarebných veľ. 240x51x35 mm	0,600	m2	214,43	128,66		128,66	0,11927	0,07156		
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu:				128,66			128,66	0,00	128,66		0,07156		0,000
762 - Konštrukcie tesárske													
65	762	76222-	Demontáž exter.zábradlia	12,000	m	3,94	47,28		47,28	0,00028	0,00336		
66	762	76222-21	Exteriérové zábradlie dodávka a montáž vrát. povrch úpravy	12,000	m	18,69	224,28		224,28	0,00028	0,00336		
67	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,081	t	44,42	3,60		3,60				
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				275,16			275,16	0,00	275,16		0,00672		0,000

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
764 - Konštrukcie klampiarske														
68	721	72114-1107	Potrubié z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 150	3,000	m		88,83		266,49		0,02615		0,07845	
69	764	76421-OP	Oprava a výmena medenej krytiny- šablón v rozsahu podľa zhodnotenia skutkového stavu vr. uloženia na skládku	782,500	m2		101,09		79 102,93		0,00788		6,16610	
70	764	76425-1203	Žľaby z Cu plechu pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	71,100	m		37,78		2 686,16		0,00341		0,24245	
71	764	76435-	Vetraci atyp. klampiarsky prvok z med.plechu tvar ako pôvodný	2,000	ks		84,81		169,62		0,00364		0,00728	
72	764	76436-	Demontáž strešných okien, príplatok za sklon nad 30° do 45°	2,000	m2		25,74		51,48				0,020	0,040
73	765	76590-10	Pokrytie strechy poistnou fóliou	819,600	m2		2,44		1 999,82		0,00017		0,13933	
74	764	99876-4102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	10,433	t		48,50		506,00					
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				84 782,50				84 782,50	0,00	84 782,50		6,63361		0,040
766 - Konštrukcie stolárske														
75	766	76641-1112	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 60 do 80 mm	43,100	m2		10,73		462,46		0,00003		0,00129	
76	MAT	611 414a	Okno drevené dvojité otváracé 1100x2000 s izolač.dvojsklom v zmysle pol.7 PD-dodávka a montáž	9,000	ks		2 559,09		23 031,81	23 031,81	0,02750		0,24750	
77	MAT	611 414b	Okno drevené dvojité otváracé 650x2000 s izolač.dvojsklom v zmysle pol.8 PD-dodávka a montáž	2,000	ks		2 101,63		4 203,26	4 203,26				
78	MAT	611 414c	Okno drevené dvojité otváracé 1350x1500 s izolač.dvojsklom v zmysle pol.9 PD- dodávka a montáž	5,000	ks		2 304,94		11 524,70	11 524,70				
79	MAT	611 414d	Okno drevené dvojité otváracé 1300x1500 s izolač.dvojsklom v zmysle pol.10 PD-dodávka a montáž	2,000	ks		2 253,88		4 507,76	4 507,76				
80	MAT	611 416a	Vnútorňé kridlo existujúcich drev.dverí v zmysle pol.11 vrátane kovania 1650x2400 - dodávka a montáž	1,000	ks		1 491,32		1 491,32	1 491,32	0,04800		0,04800	
81	MAT	611 416b	Vnútorňé kridlo existujúcich drev.dverí v zmysle pol.12 vrátane kovania 1500x2400 - dodávka a montáž	2,000	ks		1 406,50		2 813,00	2 813,00	0,04100		0,08200	
82	MAT	611 416c	Vnútorňé kridlo existujúcich drev.dverí v zmysle pol.13 vrátane kovania 1450x2400 - dodávka a montáž	2,000	ks		1 355,72		2 711,44	2 711,44	0,04100		0,08200	
83	MAT	611 416d	Vnútorňé kridlo existujúcich drev.dverí v zmysle pol.14 vrátane kovania 1400x2400 - dodávka a montáž	1,000	ks		1 288,22		1 288,22	1 288,22	0,04100		0,04100	
84	MAT	611 416V	Drevená vstupná brána 2130x3200 pol.19 dodávka a montáž vr. kovania a zámku v zmysle PD	1,000	ks		5 254,81		5 254,81	5 254,81	0,10500		0,10500	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
85	MAT	611 602a	Dvere vnútorné drevené dýhované jednokridlové otočné s drev.zárubňou 600/1970/100 plné - vrát. Montáže	11,000	ks	323,18		3 554,98	3 554,98	0,01380	0,15180		
86	MAT	611 603b	Dvere vnútorné drevené dýhované jednokridlové otočné s drev.zárubňou 600/1970/100 plné pol.1 a v PD vrát. montáže	8,000	ks	324,20		2 593,60	2 593,60	0,01380	0,11040		
87	MAT	611 603c	Dvere vnútorné drevené dýhované jednokridlové otočné s drev.zárubňou 800/1970/300 plné pol.2 v PD vrát. montáže	1,000	ks	455,92		455,92	455,92	0,01600	0,01600		
88	MAT	611 603d	Dvere vnútorné drevené dýhované jednokridlové otočné s drev. zárubňou 800/1970/100 plné pol.3 v PD vrát. montáže	4,000	ks	425,29		1 701,16	1 701,16	0,01600	0,06400		
89	MAT	611 603e	Dvere vnútorné drevené dýhované jednokridlové otočné s drev.zárubňou 800/1970/150 plné pol. 4 v PD vrát. montáže	1,000	ks	435,50		435,50	435,50	0,01600	0,01600		
90	MAT	611 603f	Dvere vnútorné drevené dýhované jednokridlové otočné do oceľ.zárubnej 800/1970 plné pol.5 v PD vrát. montáže	4,000	ks	435,50		1 742,00	1 742,00	0,01600	0,06400		
91	MAT	611 9166500	Obloženie palubovka SM hr 12 š-45	43,100	m2	8,83		380,57	380,57	0,00588	0,25343		
92	766	76662-D	Demontáž pôvodnej vstupnej brány s uloží. na skládku	1,000	ks	74,59	74,59		74,59				
93	766	76667-1003	Montáž okna strešného výkynného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	7,000	ks	16,65	116,55		116,55	0,04459	0,31213		
94	MAT	611 39024	Strešné okno VELUX 720/1400 vrátane lemovania a zatieň.rolety	7,000	ks	471,34		3 299,38	3 299,38	0,03800	0,26600		
95	766	76681-	Kuchynská linka pol.18 horné a spodné skrinky v rozsahu uvedenej v PD list č.5 dodávka a montáž	1,000	kpl	3 898,36	3 898,36		3 898,36				
96	766	76681-a	Kuchynská nábytok pol.17 spodné skrinky v rozsahu uvedenej v PD list č.5 dodávka a montáž	1,000	kpl	1 525,43	1 525,43		1 525,43				
97	766	76681-b	Kuchynská nábytok pol.16 spodné skrinky v rozsahu uvedenej v PD list č.5 dodávka a montáž	1,000	kpl	85,26	85,26		85,26				
98	766	76681-c	Kuchynská linka pol.15 horné a spodné skrinky v rozsahu uvedenej v PD list č.4 dodávka a montáž	1,000	kpl	3 965,45	3 965,45		3 965,45				
99	766	76681-krb	Krb s vložkou v tvare L vrátane sadrokart. obkladu sokla vrchu a lemovania kameňom - dodávka a montáž	1,000	kpl	1 966,30	1 966,30		1 966,30				
100	766	99876-6102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,967	t	28,59	56,24		56,24				
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				83 140,07			12 150,64	70 989,43	83 140,07		1,86055		0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
101	MAT	553 46	Madlo vonkajšie dodávka a montáž vrát.povrch.úpravy	12,030	m	43,27		520,54	520,54	0,00073	0,00878		
102	MAT	553 46661	Zábradlie schodiskové interier z trubiek d20 dodávka a montáž vrát.povrch.úpravy	9,200	m	110,28		1 014,58	1 014,58	0,03600	0,33120		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
103	767	76713-	Demontáž podlahu zo sadrokartonových dosiek do sútny 0,012t vrátane tep izolačné	43,100	m2	3,91	168,52		168,52	0,00005		0,00216	
104	767	76725-	Oceľový nosník a stlp 2xU140 dodávka, montáž	598,000	kg	1,89	1 130,22		1 130,22	0,00005		0,02990	
105	MAT	429 710	Vetracia mriežka hliníková 900x200 dodávka a montáž	1,000	ks	86,54		86,54	86,54	0,00040		0,00040	
106	MAT	429 711	Vetracia mriežka hliníková 700x200 dodávka a montáž	1,000	kus	73,27		73,27	73,27	0,00040		0,00040	
107	767	76725-od	Oceľové dvvere vo fasáde v rozsahu PD- dodávka, montáž vrátane povrch úpravy	1,000	kpl	1 304,83	1 304,83		1 304,83		1 304,83		
108	767	76725-sch	Oceľové schodišisko so zbradilím s kotvením v rozsahu PD- dodávka, montáž vrátane povrch úpravy	1,000	kpl	2 825,29	2 825,29		2 825,29	0,00005		0,00005	
109	767	76759-11	Zdvojená podlaha - výška 370 až 375mm dodávka a montáž	245,300	m2	76,69	18 812,06		18 812,06		18 812,06		
110	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12m	0,799	t	36,25	28,96		28,96		28,96		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				25 964,81			24 269,88	1 694,93	25 964,81		0,37289		0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
111	771	77144-10	Montáž soklikov z obkladačiek hnutých alebo dlaždíc keram. kladených do malých rovných 300x80 mm	131,700	m	1,75	230,48		230,48	0,000512		0,67430	
112	771	77157-61a	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmeľu flexibil. s povrch. úpravou neglaz. s pružným špárovaním 300x300 mm	190,000	m2	14,90	2 831,00		2 831,00	0,05023		9,54370	
113	MAT	597 6498310	Dlaždice keramické Taunus 66 - gres SAVANA 300x300 vr. stranneho	119,400	m2	17,25		2 059,65	2 059,65	0,03900		4,65660	
114	MAT	597 6498310a	Dlaždice keramické Taunus 06 - light grey 200x200/9 vr. stranneho	70,600	m2	17,76		1 253,86	1 253,86	0,03900		2,75340	
115	MAT	597 6498310c	Dlaždice keramické Taunus 66 - gres SAVANA 300x80 -sokeľ vr. stranneho	3,160	m2	18,17		57,42	57,42	0,03900		0,12324	
116	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	4,450	t	15,32	68,17		68,17		68,17		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				6 500,58			3 129,65	3 370,93	6 500,58		17,75124		0,000
775 - Podlahy výšové a parketové													
117	775	77552-a	Drevený obklad stúpnov schodišťa hr. 50mm dodávka a montáž	15,000	m2	52,28	784,20		784,20	0,01692		0,25380	
118	775	77553-ost	Montáž podláh z OSB dosiek	270,400	m2	8,18	2 211,87		2 211,87	0,01720		4,65088	
119	MAT	611 980	OSB doska hrubka 15mm - dodávka	204,900	m2	9,40		1 926,06	1 926,06				
120	MAT	611 980a	OSB doska hrubka 20mm - dodávka	65,500	m2	11,24		736,22	736,22				
121	775	77555-1210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou laminované tabule 1286x194 mm	327,600	m2	10,45	3 423,42		3 423,42	0,01720		5,63472	

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu	Suť v tonách jednotková	Spolu
122	MAT	611 98005a	Laminátové parkety KRONOSPAN buk Orlando 1285x191x7 (alit. borovica dekor 37372) vrát. Straneho	327,600 m2		23,17		7 590,49	7 590,49	0,00630	2,06388		
123	775	99877-5102	Presun hmôt pre podlahy výsove a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	5,655 t		28,08	158,79		158,79				
			775 - Podlahy výsove a parketové spolu:	16 831,05			6 578,28	10 252,77	16 831,05		12,60328		0,000
776 - Podlahy povlakové													
124	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt gumových	298,400 m		0,62	185,01		185,01	0,00002	0,00597		
125	MAT	776 41a	Lišta PVC na Tarkett 30/30/5 vrát stierky	298,400 m		0,94		280,50	280,50				
126	775	77651-1820	Odstranenie povlakových podláh z našľapnej plochy lepených s podložkou	173,600 m2		2,23	387,13		387,13			0,001	0,174
127	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	164,800 m2		3,33	548,78		548,78	0,00036	0,05933		
128	MAT	284 12915	Podlahovina z PVC zvukovoizol. Tarkett hr. 3mm	164,800 m2		8,10		1 334,88	1 334,88	0,00360	0,59328		
129	775	77655-18	Stiahnutie voľne položených kobercov	173,600 m2		0,09	15,62		15,62			0,001	0,174
			776 - Podlahy povlakové spolu:	2 751,92			1 136,54	1 615,38	2 751,92		0,65858		0,347
777 - Podlahy zo syntetických hmôt													
130	773	71112-31a	Zhotovenie izolácie - tekutej folie Murexin s páskou	262,900 m2		11,95	3 141,66		3 141,66	0,00225	0,59153		
131	773	77755-1932	Opravy podláh sietkovou silikátovou s disperziou vrstvou hr. 2 mm vč. vyhladenia Teraltom R	161,800 m2		2,76	446,57		446,57	0,00225	0,36405		
132	773	77764-19	Penetračný náter podláh D1 Murexin	188,400 m2		2,87	540,71		540,71	0,00045	0,08478		
133	773	77769-51	Penetračný náter podláh betonových - superzákad D4 Murexin	138,800 m2		5,53	767,56		767,56	0,00052	0,07218		
134	773	77769-5a	Penetračný náter podláh hlbk zákad Murexin	199,600 m2		4,19	836,32		836,32	0,00052	0,10379		
135	773	99877-7102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,649 t		16,85	10,94		10,94				
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	5 743,76			5 743,76	0,00	5 743,76		1,21632		0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
136	771	78144-10a	Montáž obkladov vnútr. lep.hmotou a pruž. škárovani.meť. 250 x 200 mm	185,900 m2		16,74	3 111,97		3 111,97	0,05417	10,07020		
137	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	10,368 t		15,32	158,84		158,84				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	3 270,81			3 270,81	0,00	3 270,81		10,07020		0,000

783 - Nátery

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
138	783	78372-6200	Nátery palubovky syntetické na vzduchu suchúce s prebrúsením a lazurovacím lakov 2x lakovaním	210,300	m2	1,89	397,47		397,47	0,00022		0,04627	
139	783	78378-2403	Nátery lesáckych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom	1 790,200	m2	2,13	3 813,13		3 813,13	0,00004		0,07161	
			Nátery spolu:	4 210,60			4 210,60	0,00	4 210,60			0,11787	0,000
			783 - Nátery spolu:										
			784 - Maľby										
140	784	78440-2801	Odstáranie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m steny a stropy	1 340,700	m2	1,00	1 340,70		1 340,70				
141	784	78441-13	Penetrácia stien a stropov v miestnostiach výšky do 3,80 m	1 871,100	m2	0,25	467,78		467,78	0,00008		0,14969	
142	784	78445-14	Maľby z maľatyských zmesí dvojínas. výšky do 3,80 m	1 871,100	m2	1,01	1 889,81		1 889,81	0,00018		0,33680	
143	784	78445-14sdc	Maľby z maľatyských zmesí sadrokratón stien a stropov vrátane penetrácie	592,000	m2	1,43	846,56		846,56	0,00018		0,10656	
			784 - Maľby spolu:	4 544,85			4 544,85	0,00	4 544,85			0,59305	0,000
			787 - Zasklievanie										
144	787	78779-	Presklenie výkladov, zhotovenie výstavnej výtriny, barového pultu a sklenených okladov vrátane svedidiel dodávka a montáž	1,000	kpl	14 247,27	14 247,27		14 247,27	0,02350		0,02350	
145	787	78779-BP	Kamený barový pult v zmysle PD dodávka a montáž	1,000	kpl	3 662,69	3 662,69		3 662,69	0,02350		0,02350	
146	787	78779-BPnk	Nerez.konštrukcia pod kamený pult v zmysle PD dodávka a montáž	1,000	kpl	876,10	876,10		876,10				
			787 - Zasklievanie spolu:	18 786,06			18 786,06	0,00	18 786,06			0,04700	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	279 109,17			170 976,87	108 132,30	279 109,17			55,72079	0,387
			Za rozpočet celkom	346 596,21			235 971,63	110 624,58	346 596,21			209,23758	67,365

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Pontrie			Miesto: Nitra, Samova ul.3		
Objekt: Elektronštalácia			Spracoval: STAVAR Za. s.r.o.		
			Dňa: Zmluva č.:		
Odberteľ: ŠOP SR Banská Bystrica			IČO: 17056520 DIČ: 2021526188		
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.			IČO: 35974940 DIČ: 2022126403		
Projektant:			IČO: DIČ:		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	3 561,00		3 561,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	ine:				9		14	
5	Súčet:	3 561,00		3 561,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečaťka:		pečaťka:	

odberateľ, obstarávateľ		VESTAM COMPANY	
dátum:	podpis:	VESTAM COMPANY, s.r.o.	
pečaťka:		Gleba S. 949 01 NITRA	
		IČO: 35974940 DIČ: 2022126403	

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:
18	Projektové práce	23	
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočít - prípočet
	14 473,24		21 641,09

Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTIAM COMPANYY s.r.o.

Spracovali: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie
Objekt : Elektroinštalácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00000		0,000	
OSTATNÉ spolu :	2 000,13	12 473,11	14 473,24	12,44576		0,000	
Rozpočet celkom :	5 561,13	12 473,11	18 034,24	12,44576		0,000	


VESTIAM COMPANYY, s.r.o.
Biele 9, 949 01 NITRA
IČO: 35974940 DIČ: 2022125408

Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Z1, s.r.o.

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie

Objekt : Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21001-0301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	96,000	kus	0,82	78,72		78,72				
2	921	21001-0311	Škatuľa odbočná s viečkorn, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	8,000	kus	1,68	13,44		13,44				
3	921	21001-0322	Škatuľa odbočná s viečkorn, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	76,000	kus	3,27	248,52		248,52				
4	921	21080-0004	Vodič uložený pod omietkou CYKY 6	35,000	m	0,42	14,70		14,70				
5	921	21080-0101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	80,000	m	0,51	40,80		40,80				
6	921	21080-0105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	120,000	m	0,51	61,20		61,20				
7	921	21080-0105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	520,000	m	0,51	265,20		265,20				
8	921	21080-0106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	860,000	m	0,51	438,60		438,60				
9	921	21080-0112	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 6	18,000	m	0,49	8,82		8,82				
10	921	21080-0115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	150,000	m	0,50	75,00		75,00				
11	921	21080-0116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	42,000	m	0,52	21,84		21,84				
12	921	21002-0303	Kábelový žlab Mats, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a podp.	32,000	m	4,70	150,40		150,40				
13	921	21011-0041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	20,000	kus	1,20	24,00		24,00				
14	921	21011-0042	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	10,000	kus	1,36	13,60		13,60				
15	921	21011-0044	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia dvojitý prep. stried. - radenie 5 B	6,000	kus	2,73	16,38		16,38				
16	921	21011-0045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	6,000	kus	1,37	8,22		8,22				
17	921	21011-0082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustie nů montáž vč. lteľivky	2,000	kus	3,58	7,16		7,16				
18	921	21011-1012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	50,000	kus	2,91	145,50		145,50				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

19 921 21011-1021 Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlika, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 2,000 kus 3,46 6,92

20 921 21012-0453 Istič vzduchový vč. zapojenia trojpolový do 25 A v skriní 2,000 kus 5,83 11,66
21 921 21022-0101 Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm 160,000 m 4,43 708,80

22 921 21022-0401 Označenie zvodov šítkami smaltované, z umelej hmoty 4,000 kus 1,60 6,40
23 921 21010-0101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm² 186,000 kus 0,61 113,46

24 921 21020-101 B-Svietidlo žiarňkové - 2x36W/840, IP66 +zdroj /OMS/ 75,000 kus 6,98 523,50
25 921 21020-102 A-Svietidlo žiarňkové PLC - 2x18W/840, IP20 +zdroj /OMS/ 3,000 ks 5,80 17,40

26 921 21020-103 D+G -Svietidlo žiarňkové nást. -60W , IP20 +zdroj /OMS/ 13,000 ks 5,53 71,89

27 921 21020-104 E-Svietidlo žiarňkové podtlad -4x18W ,EP, IP20 +zdroj /OMS/ 19,000 ks 7,28 138,32

28 921 21020-106 H-Svietidlo žiarňkové strop. . -60W , IP20 +zdroj /OMS/ 5,000 ks 5,53 27,65
29 921 21020-111 J-Svietidlo žiarňkové downlight .PLC 2x18W , IP20 +zdroj /OMS/ 14,000 ks 6,32 88,48

30 921 21020-112 F-Svietidlo žiarňkové núdza-trvale 1h,PLC 11W , IP20 +zdroj /OMS/ 2,000 ks 6,08 12,16

31 921 21020-115 K-Svietidlo žiarňkové núdza-netrvale 1h,PLC 11W , IP20 +zdroj /OMS/ 2,000 ks 6,08 12,16

32 921 21019-0003 Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 100 kg 2,000 kus 16,50 33,00
33 921 21022-0302 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 26,000 kus 3,15 81,90

34 921 21022-0463 Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m výšky na 1 zvode 4,000 kus 18,80 75,20

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 3 561,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 3 561,00

OSTATNÉ


35 NAD 21000-01 PPV 3,000 % 51,68 155,04
36 NAD 21000-017 Revízia 45,000 hod 13,21 594,45
37 NAD 21000-019 Demontáž svetiel 40,000 hod 11,58 463,20

38 NAD 21000-092 HZS-sekanie a prietazy 68,000 hod 11,58 787,44

39 MAT 156 1522500 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8,00mm 70,000 kg 0,99

40 MAT 341 0103000 Kábel silový medený CYKY 2A×01,5 80,000 m 0,37

41 MAT 341 0104300 Kábel silový medený CYKY 3A×01,5 120,000 m 0,46



Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

42	MAT	341 0106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	520,000	m	0,46		239,20	239,20	0,00501	2,60520		
43	MAT	341 0106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	860,000	m	0,55		473,00	473,00	0,00501	4,30860		
44	MAT	341 0109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	150,000	m	0,59		88,50	88,50	0,00501	0,75150		
45	MAT	341 0109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	42,000	m	0,81		34,02	34,02	0,00501	0,21042		
46	MAT	341 0109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	18,000	m	1,93		34,74	34,74	0,00501	0,09018		
47	MAT	341 0426400	Vodič medený CYV 6,0 zelenožltý	35,000	m	0,41		14,35	14,35	0,00501	0,17535		
48	MAT	345 0202870	Spinač R1 Tango komplet	20,000	kus	2,14		42,80	42,80	0,00501	0,10020		
49	MAT	345 0202880	Spinač R5 komplet Tango	10,000	kus	6,48		64,80	64,80	0,00501	0,05010		
50	MAT	345 0202910	Spinač R6 Tango kom piet	6,000	kus	6,03		36,18	36,18	0,00501	0,03006		
51	MAT	345 0230400	Spinač Tango R6-6 kompl.	6,000	kus	6,63		39,78	39,78	0,00501	0,03006		
52	MAT	345 0323100	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnasobná	50,000	kus	4,80		240,00	240,00	0,00501	0,25050		
53	MAT	345 0329900	Zásuvka 5517-2610	2,000	kus	6,89		13,78	13,78	0,00023	0,00046		
54	MAT	345 0663620	Šporákové pripojka 39563-23 do steny	2,000	kus	13,88		27,76	27,76	0,00501	0,01002		
55	MAT	345 0906510	Krabica KU 68-1901	96,000	kus	0,11		10,56	10,56	0,00501	0,48096		
56	MAT	345 0907010	Krabica KU 68-1902	8,000	kus	0,20		1,60	1,60	0,00501	0,04008		
57	MAT	345 0911000	Krabica KR-97	76,000	kus	1,67		126,92	126,92	0,00501	0,38076		
58	MAT	345 1316500	Žlab káblový pozinkovaný 62/50 komplet	32,000	m	5,28		168,96	168,96	0,00501	0,16032		
59	MAT	348 0131100	B-Svietidlo žiarňové - 2x36W/840, IP66 -zdroj /OMS/	75,000	kus	60,21		4 515,75	4 515,75	0,00501	0,37575		
60	MAT	348 0131102	A-Svietidlo žiarňové PL-C - 2x18W/840, IP20 +zdroj /OMS/	3,000	kus	49,32		147,96	147,96	0,00501	0,01503		
61	MAT	348 0131103	D+G -Svietidlo žiarňové nástenn.-60W , IP20 +zdroj /OMS/	13,000	kus	13,80		179,40	179,40	0,00501	0,06513		
62	MAT	348 0131104	E-Svietidlo žiarňové podhlad.-4x18W ,EP, IP20 +zdroj /OMS/	19,000	kus	61,44		1 167,36	1 167,36	0,00501	0,09519		
63	MAT	348 0131106	H-Svietidlo žiarňové strop. - 60W , IP20 +zdroj /OMS/	5,000	kus	14,62		73,10	73,10	0,00501	0,02505		
64	MAT	348 0131111	J-Svietidlo žiarňové downlight ,PLC 2x18W , IP20 +zdroj /OMS/	14,000	kus	42,58		596,12	596,12	0,00501	0,07014		
65	MAT	348 0131112	F-Svietidlo žiarňové núdza-trvalé 1h,PLC 11W , IP20 +zdroj /OMS/	2,000	kus	61,05		122,10	122,10	0,00501	0,01002		
66	MAT	348 0131115	K-Svietidlo žiarňové núdza-netrvalé 1h,PLC 11W , IP20 +zdroj /OMS/	2,000	kus	47,79		95,58	95,58	0,00501	0,01002		
67	MAT	348 013181	El.šporák el.rúra a skloker.vania doska	2,000	kus	570,81		1 141,62	1 141,62	0,00501	0,01002		
68	MAT	348 013185	Rozvádzač RP21 s naplnou	1,000	kus	776,96		776,96	776,96	0,00501	0,00501		
69	MAT	348 013188	Rozvádzač RP11 s naplnou	1,000	kus	1 088,27		1 088,27	1 088,27	0,00501	0,00501		
70	MAT	354 0402900	HR-Podpera PV xx	120,000	kus	2,40		288,00	288,00	0,00501	0,60120		
71	MAT	354 0406100	HR-Svorka SK	6,000	kus	0,98		5,88	5,88	0,00501	0,03006		
72	MAT	354 0406200	HR-Svorka SO	4,000	kus	0,86		3,44	3,44	0,00501	0,02004		



Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
73	MAT	354 0406800	HR-Svorka SS	12,000	kus	0,57		6,84	6,84	0,00501	0,06012		
74	MAT	354 0408300	HR-Svorka SZ	4,000	kus	1,62		6,48	6,48	0,00501	0,02004		
75	MAT	358 0541900	Istič PL7 B32/3	2,000	kus	20,93		41,86	41,86	0,00023	0,00046		
76	MAT	548 9511000	Štítok označ.	4,000	kus	0,55		2,20	2,20				
77	MAT	999 000001	Podružný materiál	3,000	%	104,44		313,32	313,32				
78	MAT	999 9000000	Dopravné,presun	3,000	%	29,94		89,82	89,82				
OSTATNÉ spolu :				14 473,24			2 000,13	12 473,11	14 473,24		12,44576		
Rozpočet celkom :				18 034,24			5 561,13	12 473,11	18 034,24		12,44576		


VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biele G. 949 01 NITRA
IČO: 35974940 DIČ: 2022126403

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie			Miesto: Nitra, Samova ul. 3		
Objekt : Rekonštrukcia objektu			Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.		
Časť : Zdravotechnika			Dňa:		
Odberaťel: ŠOP SR Banská Bystrica			IČO: 17056520 DIČ: 2021526188		
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.			IČO: 35974940 DIČ: 2022126403		
Projektant:			IČO: DIČ:		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	9 038,69	273,78	9 312,47	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahty	13	Sťaženie podnikienky
4	ine:				9		14	
5	Súčet:	9 038,69	273,78	9 312,47	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:		pečiatka:	



VESTAM COMPANY s.r.o.
Biela 9, 849 01 NITRA
IČO: 35974940 DIČ: 2022126403

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9 312,47
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z: 9 312,47 1 862,49
18	Projektové práce	23	
19		24	Súčet riadkov 21 až 23: 11 174,96
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
F		Odpočet - prípočet	

Odberteľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Pontrie
Objekt : Rekonštrukcia objektu
Časť : Zdravotechnika

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
				Spolu		Spolu	
713 - Izolácie tepelné spolu :	150,01	273,78	423,79	0,75020		0,000	
71 - IZOLÁCIE spolu :	150,01	273,78	423,79	0,75020		0,000	
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	2 241,47	0,00	2 241,47	0,27687		0,000	
722 - Vnútorný vodovod spolu :	3 677,03	0,00	3 677,03	0,30493		0,000	
724 - Strojné vybavenie spolu :	179,55	0,00	179,55	0,00348		0,000	
725 - Zariadenie predmety spolu :	2 790,63	0,00	2 790,63	0,38514		0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	8 888,68	0,00	8 888,68	0,97042		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 038,69	273,78	9 312,47	1,72062		0,000	
OSTATNÉ spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000		0,000	
Rozpočet celkom :	9 038,69	273,78	9 312,47	1,72062		0,000	


VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biele Z, 949 01 NITRA
IČO: 358741940 DIČ: 2022129403

Odberteľ: ŠOP SR Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Pontrie

Objekt :Rekonštrukcia objektu

Časť :Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výner	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súv v tonách	
				výmera						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
713 - Izolácie tepelné													
1	713	71349-2951	MT2 Tepelno-izolačných trubiek hr. 10 mm, DN 10-80	230,000 m		0,61	140,30		140,30	0,00227	0,52210		
2	MAT	283 7712951	Izofolex hr. 9 mm, na izolačiu potrubia	230,000 m		1,05		241,50	241,50	0,00083	0,19090		
3	713	71349-2952	MT2 Tepelno-izolačných trubiek hr. 20 mm, DN 15-100	12,000 m		0,80	9,60		9,60	0,00227	0,02724		
4	MAT	283 7712952	Izofolex hr. 19 mm, na izolačiu potrubia	12,000 m		2,69		32,28	32,28	0,00083	0,00996		
5	713	99871-3103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	0,004 t		28,34	0,11		0,11				
713 - Izolácie tepelné spolu :				423,79			150,01	273,78	423,79		0,75020		
71 - IZOLÁCIE spolu :				423,79			150,01	273,78	423,79		0,75020		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE													
721 - Vnútorná kanalizácia													
6	721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	25,000 m		3,70	92,50		92,50	0,00149	0,03725		
7	721	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	30,000 m		5,28	158,40		158,40	0,00149	0,04470		
8	721	72117-1002	PVC rúry kanal. pod objekt. vrátane výkopu a pieskového lôžka DN110	6,000 m		55,46	332,76		332,76	0,00149	0,00894		
9	721	72117-1003	PVC rúry kanal. pod objekt. vrátane výkopu a pieskového lôžka DN140	5,000 m		61,27	306,35		306,35	0,00149	0,00745		
10	721	72117-1107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	18,000 m		12,64	227,52		227,52	0,00161	0,02898		
11	721	72117-1109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	46,000 m		11,76	540,96		540,96	0,00203	0,09338		
12	721	72117-3204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripojacie D 40x1,8	2,000 m		7,46	14,92		14,92	0,00038	0,00076		
13	721	72117-3205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripojacie D 50x1,8	14,000 m		7,90	110,60		110,60	0,00040	0,00560		



VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biele 9, 943 01 NIHA
IČD: 35394940 DIČ: 2022126403

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
14	721	72117-3206	* Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	12,000	m	8,69	104,28		104,28		0,00078	0,00936		
15	721	72119-4104	* Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusť D 40x1,8	1,000	ks	1,62	1,62		1,62					
16	721	72119-4105	* Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusť D 50x1,8	11,000	ks	1,79	19,69		19,69					
17	721	72119-4106	* Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusť D 63x1,8	1,000	ks	2,13	2,13		2,13					
18	721	72119-4107	* Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusť D 75x1,9	2,000	ks	2,17	4,34		4,34					
19	721	72119-4109	* Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusť D 110x2,3	8,000	ks	2,69	21,52		21,52					
20	721	72127-3144	* Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 75/600	2,000	kus	12,97	25,94		25,94		0,00471	0,00942		
21	721	72127-3145	* Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	2,000	ks	14,37	28,74		28,74		0,00471	0,00942		
22	721	72127-3148	* Prívzdušňovací ventili HL900N DN75	1,000	kus	37,91	37,91		37,91		0,00471	0,00471		
23	721	72127-3149	* Prívzdušňovací ventili HL900N DN110	1,000	kus	37,91	37,91		37,91					
24	721	72117-1112	* Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	4,800	m	17,55	84,24		84,24		0,00352	0,01690		
25	721	72129-0111	* Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	27,000	m	0,51	13,77		13,77					
26	721	72129-0123	* Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	76,000	m	0,61	46,36		46,36					
27	721	99872-1103	* Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1,653	t	17,55	29,01		29,01					
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :				2 241,47			2 241,47		2 241,47			0,27687		
28	721	72213-0801	* Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	45,000	m	1,58	71,10		71,10		0,00163	0,07335		
29	721	72213-0802	* Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	40,000	m	1,84	73,60		73,60		0,00032	0,01280		
30	721	72222-0862	* Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	20,000	ks	0,70	14,00		14,00		0,00176	0,03520		
31	721	72217-2241	* Potrubie z plastických rúrok PPR D20x3,4 polyfúznym zväzanim (DN15)	42,000	m	5,35	224,70		224,70		0,00062	0,02604		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
32	721	72217-2242	↳ Potrubie z plastických rúrok PPR D25x4,2 polyfúznym zväzanim (DN20)	70,000 m		6,93	485,10		485,10	0,00021	0,01470		
33	721	72217-2243	↳ Potrubie z plastických rúrok PPR D32x5,4 polyfúznym zväzanim (DN25)	26,000 m		8,24	214,24		214,24	0,00021	0,00546		
34	721	72217-2244	* Potrubie z plastických rúrok PPR D40x6,7 polyfúznym zväzanim (DN32)	24,000 m		10,44	250,56		250,56	0,00021	0,00504		
35	721	72217-2253	↳ Prechodka PPR na oceľ dČk D40-5/4"	1,000 ks		7,81	7,81		7,81	0,00021	0,00021		
36	721	72213-0215	↳ Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 40	80,000 m		18,34	1 467,20		1 467,20	0,00021	0,01680		
37	721	72222-0111	↳ Montáž armatúr závitovej s jedným závitom,násienka pre výtokový ventil G 1/2	35,000 ks		4,12	144,20		144,20	0,00176	0,06160		
38	721	72222-0121	↳ Montáž armatúr závitovej s jedným závitom,násienka pre batériu G 1/2	1,000 pár		10,27	10,27		10,27	0,00176	0,00176		
39	721	72223-1052	↳ Armatúry závit. s dvoma závitmi ventily šikmé HERZ 4115 AW DN20	3,000 ks		14,30	42,90		42,90	0,00176	0,00528		
40	721	72223-1054	* Armatúry závit. s dvoma závitmi ventily šikmé HERZ 4115 AW DN32	5,000 kus		31,94	159,70		159,70	0,00057	0,00285		
41	721	72223-1062	↳ Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4	1,000 kus		7,41	7,41		7,41	0,00036	0,00036		
42	721	72223-1064	↳ Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 5/4	1,000 kus		10,05	10,05		10,05	0,00036	0,00036		
43	721	72223-1164	↳ Ventily poisťné pružinové ON 13 7030 IV 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 5/4	1,000 kus		42,12	42,12		42,12	0,00102	0,00102		
44	721	72229-0226	↳ Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	242,000 m		1,02	246,84		246,84	0,00017	0,04114		
45	721	72229-0234	↳ Prepächnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	242,000 m		0,67	162,14		162,14				
46	721	72117-3205	↳ Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	2,400 m		7,90	18,96		18,96	0,00040	0,00096		
47	721	99872-2103	↳ Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1,511 t		15,97	24,13		24,13				
722 - Vnútorný vodovod spolu :				3 677,03			3 677,03		3 677,03		0,30493		
724 - Strojné vybavenie													
48	721	72414-9204	↳ Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 20-45 N	1,000 kus		142,76	142,76		142,76	0,00174	0,00174		
49	721	72423-1125	↳ Príslušenstvo domových vodárni meracie manometer priemer 100 /do 1,0 MPa/ typ 03382	1,000 sub		36,61	36,61		36,61	0,00174	0,00174		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách				Súč v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
50	721	99872-4103	* Presun hmotí pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,006 t		30,10	0,18		0,18						
724 - Strojné vybavenie spolu :				179,55			179,55		179,55						
725 - Zariadenie predmety															
51	721	72511-0811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	2,000 sub		5,05	10,10		10,10	0,01500	0,03000				
52	721	72521-0821	Demontáž umývadiel alebo umývadieok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	4,000 sub		3,47	13,88		13,88	0,01500	0,06000				
53	721	72531-0823	Demontáž drezu jednodelneho bez výtokovej armatúry vsťavanej v kuchynskej zostave 0,00920 t	1,000 sub		4,26	4,26		4,26	0,01500	0,01500				
54	721	72582-0801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	7,000 sub		2,10	14,70		14,70	0,00106	0,00742				
55	721	72586-0811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,jednoduchá 0,00085 t	5,000 ks		0,43	2,15		2,15	0,00106	0,00530				
56	721	72511-2372	Kombi. záchod s nádržkou, odpad šikmý L YRA 2423,4	8,000 kus		99,12	792,96		792,96	0,00100	0,00800				
57	721	72511-2384	Umývadlo L YRA 1427,2 s jedným otvorom pre batériu 600 x 490	5,000 kus		35,54	177,70		177,70	0,01500	0,07500				
58	721	72511-2412	Umývadlo kruhové, priemer 600 mm	4,000 kus		52,21	208,84		208,84	0,01500	0,06000				
59	721	72524-4202	Sprchová vanička ARIES 800x800	1,000 kus		108,37	108,37		108,37	0,01500	0,01500				
60	721	72524-4232	Sprchový kút CR2800, Polysystem	1,000 kus		285,54	285,54		285,54	0,01710	0,01710				
61	721	72531-4210	Drezy jednoduché bez výtokových armatúr oceľové smaltované	1,000 sub		31,41	31,41		31,41	0,00404	0,00404				
62	721	72531-4211	Dvojdrezy jednoduché bez výtokových armatúr oceľové smaltované	1,000 sub		49,05	49,05		49,05	0,00404	0,00404				
63	721	72533-3351	Výleky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže liatinové, 232	2,000 sub		55,19	110,38		110,38	0,00404	0,00808				
64	721	72581-0301	Venili nástenný TGP 217 G 1/2"	4,000 kus		11,50	46,00		46,00	0,00404	0,01616				
65	721	72581-0302	Predĺženie T 216 G 1/2x100, hadica	4,000 kus		4,11	16,44		16,44	0,00100	0,00400				
66	721	72581-0401	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	30,000 sub		8,04	241,20		241,20	0,00100	0,03000				
67	721	72582-9521	Umývadlová páková batéria stojanková LOGO MIX 382810575 KLUDI	9,000 kus		50,51	454,59		454,59	0,00100	0,00900				
68	721	72582-9523	Sprchová páková batéria nástenná LOGO MIX 388410575 KLUDI	1,000 kus		46,23	46,23		46,23	0,00100	0,00100				
69	721	72582-9524	Drezová páková batéria stojanková LOGO MIX 389130575 KLUDI	2,000 kus		49,74	99,48		99,48	0,00100	0,00200				
70	721	72582-9606	Výtokový ventil pre pračku 300230515 KLUDI	1,000 kus		12,88	12,88		12,88	0,00100	0,00100				
71	721	72586-0201	Umývadlová zápachová uzávierka P-957A	9,000 kus		4,04	36,36		36,36	0,00100	0,00900				
72	721	72586-0301	Drezová zápachová uzávierka T-705	1,000 kus		4,44	4,44		4,44	0,00100	0,00100				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
73	721	72586-0302	• Drezová zápachová uzávierka dvojíla T-722	1,000	kus	6,05	6,05		6,05	0,00100	0,00100			
74	721	72586-0401	• Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky T-1440	1,000	kus	4,18	4,18		4,18	0,00100	0,00100			
75	721	72586-0611	* Špeciálna zápachová uzávierka pre pračku T-750	1,000	kus	5,32	5,32		5,32	0,00100	0,00100			
76	721	99872-5103	• Presun hmôt pre zaťažovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,444	t	18,28	8,12		8,12					
725 - Zariadenovacie predmety spolu :				2 790,63			2 790,63		2 790,63		0,38514			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				8 888,68			8 888,68		8 888,68		0,97042			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				9 312,47			9 038,69	273,78	9 312,47		1,72062			
OSTATNÉ														
Vplyv konverzie SKK na EUR									-0,007 EUR					
OSTATNÉ spolu :														
Rozpočet celkom :				9 312,47			9 038,69	273,78	9 312,47				1,72062	
77	NAD	EURO -												


VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biela 91, 949 01 NITRA
IČO: 38974940 DIČ: 2022123403

Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie
Objekt : SO 01
Časť : Plyn

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	
723 - Vnútorný plynovod spolu :	2 437,25	1 020,03	3 457,28	0,82359	0,82359	0,000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	2 437,25	1 020,03	3 457,28	0,82359	0,82359	0,000	0,000
733 - Rozvod potrubia spolu :	366,49	0,00	366,49	0,02481	0,02481	0,665	0,665
734 - Armatúry spolu :	1 007,42	115,23	1 122,65	0,02937	0,02937	0,073	0,073
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 373,91	115,23	1 489,14	0,05418	0,05418	0,738	0,738
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	149,00	72,83	221,83	0,01610	0,01610	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	149,00	72,83	221,83	0,01610	0,01610	0,000	0,000
783 - Nátery spolu :	253,75	0,00	253,75	0,01435	0,01435	0,000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	253,75	0,00	253,75	0,01435	0,01435	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 213,91	1 208,09	5 422,00	0,90822	0,90822	0,738	0,738
OSTATNÉ spolu :	992,63	0,00	992,63	0,00000	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom :	5 206,54	1 208,09	6 414,63	0,90822	0,90822	0,738	0,738


VESTAM COMPANY, s.r.o.
Gleba 9, 843 01 NITRA
IČO: 35974640 DIČ: 2022126403

Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie

Objekt :SO 01
Časť :Plyn

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
723 - Vnútný plynovod														
1	721	72312-0202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15		5,000 m		9,83	49,15		49,15	0,00148	0,00740		
2	721	72312-0203	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20		5,000 m		12,99	64,95		64,95	0,00199	0,00995		
3	721	72312-0204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25		10,000 m		14,39	143,90		143,90	0,00289	0,02890		
4	721	72312-0205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32		25,000 m		16,23	405,75		405,75	0,00368	0,09200		
5	721	72312-0206	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40		5,000 m		15,71	78,55		78,55	0,00455	0,02275		
6	721	72315-0314	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 D 89/3,6		60,000 m		24,57	1 474,20		1 474,20	0,01018	0,61080		
7	721	72315-0365	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6		1,000 m		8,20	8,20		8,20	0,00257	0,00257		
8	721	72315-0367	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9		1,000 m		11,50	11,50		11,50	0,00431	0,00431		
9	721	72315-0371	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 108/4		2,000 m		23,25	46,50		46,50	0,01120	0,02240		
10	721	72319-0202	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15		1,000 sub		29,83	29,83		29,83	0,00323	0,00323		
11	721	72319-0207	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50		1,000 sub		102,67	102,67		102,67	0,01772	0,01772		
12	721	72322-9101	Montáž armatúry závit,sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8		9,000 sub		2,45	22,05		22,05	0,00004	0,00036		
13	MAT	551 0000000	Gulovy kohut DN 10-plyn		3,000 ks		2,54		7,62					
14	MAT	551 0000002	Gulovy kohut DN 20-plyn		3,000 ks		4,43		13,29					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
15	MAT	551 0000003	Gulovy kohut DN 25-plyn	2,000	ks	20,15		40,30	40,30				
16	MAT	551 0000005	Gulovy kohut DN 40-plyn	1,000	ks	45,67		45,67	45,67				
17	MAT	551 0000006	Gulovy kohut DN 50-plyn	2,000	ks	10,27		20,54	20,54				
18	MAT	551 0000130	Skrina pre plynomer 1600x1400x350	1,000	ks	728,36		728,36	728,36				
19	MAT	551 0000131	MTZ-Skrina pre plynomer 1600x1400x350	1,000	ks	93,94		93,94	93,94				
20	MAT	551 0000132	Izolačný spoj DN 50	1,000	ks	39,31		39,31	39,31				
21	MAT	551 00002	Gulovy kohut DN 151	5,000	ks	2,63		13,15	13,15				
22	MAT	551 3442400	Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 800 3/8"	5,000	ks	3,57		17,85	17,85	0,00024	0,00120		
				3 457,28			2 437,25	1 020,03	3 457,28		0,82359		
				3 457,28			2 437,25	1 020,03	3 457,28		0,82359		
72 - Vnútrošľachový plynovod spolu :													
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :													
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE													
733 - Rozvod potrubia													
23	731	73311-0803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	10,000	m	0,66	6,60		6,60	0,00002	0,00020	0,001	0,010
24	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	5,000	m	0,73	3,65		3,65	0,00003	0,00015	0,003	0,015
25	731	73311-0808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	5,000	m	1,58	7,90		7,90	0,00007	0,00035	0,005	0,025
26	731	73311-0810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80	60,000	m	2,16	129,60		129,60	0,00012	0,00720	0,008	0,480
27	731	73312-4115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 25	1,000	ks	20,62	20,62		20,62	0,00155	0,00155		
28	731	73312-41210	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/ 32	1,000	ks	18,43	18,43		18,43	0,00322	0,00322		
29	731	73312-4122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/ 50	2,000	ks	43,00	86,00		86,00	0,00322	0,00644		
30	731	73312-4123	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/ 40	1,000	ks	53,09	53,09		53,09	0,00395	0,00395		
31	731	73314-0811	Demontáž odvzdušňovacej nádoby a dýzy, odrezanie	5,000	ks	1,32	6,60		6,60	0,00005	0,00025	0,007	0,035
32	731	73319-0801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	100,000	ks	0,10	10,00		10,00				
33	731	73319-1816	Odrezanie stierového držiaka do priem. 44.5	100,000	ks	0,07	7,00		7,00				
34	731	73319-3810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	50,000	ks	0,34	17,00		17,00	0,00003	0,00150	0,002	0,100
				366,49			366,49		366,49		0,02481		0,665
				733 - Rozvod potrubia spolu :									
				734 - Armatúry									



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
										Jednotková	Spolu
35	731	73410-0811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	2,000 ks		4,78	9,56		9,56	0,014	0,028
36	731	73416-3414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	1,000 sub		93,89	93,89		93,89	0,01578	0,01578
37	731	73420-0822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	15,000 ks		3,63	54,45		54,45	0,00017	0,001
38	731	73420-0823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	15,000 ks		4,91	73,65		73,65	0,00023	0,002
39	731	73439-1124	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná súlička na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	11,000 ks		4,80	52,80		52,80	0,00018	0,00198
40	MAT	388 5000300	Kohút tlakomerový 3 cestný	1,000 ks		11,71		11,71	11,71		
41	MAT	388 5001260	Tlaková smýčka zahnutá na privarenie	2,000 ks		9,33		18,66	18,66		
42	MAT	388 5001380	Tlakomer 03388 0-4kPa	2,000 ks		42,43		84,86	84,86		
43	731	73441-1111	Teplomer technický s ochranným puzdrom - priamy typ 160 prev. "A"	1,000 ks		16,23	16,23		16,23	0,00064	0,00064
44	731	73442-1150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	2,000 ks		57,91	115,82		115,82	0,00142	0,00284
45	731	73449-4121	Navarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	3,000 ks		17,55	52,65		52,65	0,00056	0,00168
46	731	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	3,000 ks		3,66	10,98		10,98	0,00015	0,00045
47	731	73489-0803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmot armatúr do 24m	15,000 t		35,10	526,50		526,50		
48	731	99873-4103	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0,039 t		22,81	0,89		0,89		
734 - Armatúry spolu :											
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :											
76 - KONŠTRUKCIE											
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
49	767	76710-0000	Dodávka ko. stav. konštr. doplnkových	100,000 kg		1,49	149,00		149,00	0,00015	0,01500
50	MAT	553 3190002	Atypická konštrukcia doplnková kovová	0,100 t		728,32		72,83	72,83	0,01100	0,00110
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :											
76 - KONŠTRUKCIE spolu :											
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
51	783	78322-5100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	5,000 m2		4,83	24,15		24,15	0,00023	0,00115
52	783	78322-6100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	5,000 m2		1,68	8,40		8,40	0,00008	0,00040



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
53	783	78342-4340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojínás. 1x email a základný náter	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojínás. 1x email a základný náter	50,000	m	1,45	72,50		72,50	0,00007	0,00350		
54	783	78342-4740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	50,000	m	0,37	18,50		18,50	0,00003	0,00150		
55	783	78342-5350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojínás. 1x email a základný náter	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojínás. 1x email a základný náter	60,000	m	1,80	108,00		108,00	0,00009	0,00540		
56	783	78342-5750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	60,000	m	0,37	22,20		22,20	0,00004	0,00240		
783 - Nátery spolu :														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
OSTATNÉ														
57	OST	HZS-0-04	Nešpecifikované práce		15,000	hod	9,08	136,20		136,20				
58	OST	HZS-0-07	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka		50,000	hod	8,71	435,50		435,50				
59	OST	HZS-0-08	Práce na prepojení		20,000	hod	11,71	234,20		234,20				
60	OST	HZS-0-09	Porealizačné zameranie		10,000	hod	1,18	11,80		11,80				
61	OST	HZS-0-13	Revízná správa		1,000	kpl	174,93	174,93		174,93				
OSTATNÉ spolu :														
Rozpočet celkom :														
										1 208,09	0,90822	0,90822		0,738
										5 206,54		6 414,63		



VESTAM COMPANY, s.r.o.
 Biela 9, 949 01 NITRA
 IČO: 35974940 DIČ: 2022125403


Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie
Objekt :SO 01
Časť :vykurovanie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	
713 - Izolácie tepelné spolu :	44,65	2 144,20	2 188,85	0,57850	0,57850	0,000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	44,65	2 144,20	2 188,85	0,57850	0,57850	0,000	0,000
731 - Kotle spolu :	118,34	3 588,00	3 706,34	0,01252	0,01252	0,000	0,000
732 - Strojovne spolu :	34,09	29,52	63,61	0,04008	0,04008	0,000	0,000
733 - Rozvod potrubia spolu :	7 354,01	0,00	7 354,01	1,82862	1,82862	0,000	0,000
734 - Armatúry spolu :	453,09	456,53	909,62	0,08116	0,08116	0,000	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	161,42	1 983,80	2 145,22	0,10800	0,10800	0,000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	8 120,95	6 057,85	14 178,80	2,07038	2,07038	0,000	0,000
764 - Konštrukcie kľampiarske spolu :	288,09	0,00	288,09	0,01296	0,01296	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	184,50	109,23	293,73	0,00810	0,00810	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	472,59	109,23	581,82	0,02106	0,02106	0,000	0,000
783 - Nátery spolu :	877,35	0,00	877,35	0,06960	0,06960	0,000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	877,35	0,00	877,35	0,06960	0,06960	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 515,54	8 311,28	17 826,82	2,73954	2,73954	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu :	2 952,30	0,00	2 952,30	10,53040	10,53040	0,000	0,000
Rozpočet celkom :	12 467,84	8 311,28	20 779,12	13,26994	13,26994	0,000	0,000



Odberteľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie

Objekt : SO 01

Časť : vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
713 - Izolácie tepelné													
1	713	71348-2111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	20,000 m		2,18	43,60		43,60				
2	MAT	283 7713001	Spona	200,000 ks		0,04		8,00			0,00035	8,00	0,07000
3	MAT	283 7713003	Páska	100,000 ks		0,53		53,00			0,00035	53,00	0,03500
4	MAT	283 7713004	Iepidlo	10,000 ks		24,47		244,70			0,00035	244,70	0,00350
5	MAT	283 7713013	Izolácia -páska PVC biela	100,000 ks		6,57		657,00			0,00035	657,00	0,03500
6	MAT	283 7713014	Izolácia -nity biely	100,000 ks		6,66		666,00			0,00035	666,00	0,03500
7	MAT	283 7714001	Izolácia - TL 22x13 DG /20/	475,000 ks		0,58		275,50			0,00056	275,50	0,26600
8	MAT	283 7714002	Izolácia - TL 25x13 DG /25/	155,000 m		0,84		130,20			0,00035	130,20	0,05425
9	MAT	283 7714003	Izolácia - TL 28x13 DG /32/	50,000 m		0,86		43,00			0,00035	43,00	0,01750
10	MAT	283 7714004	Izolácia - TL 32x13 DG /40/	35,000 m		0,78		27,30			0,00035	27,30	0,01225
11	MAT	631 4266400	Rohože čadičové s pozinkovaným drôtom 80kg/m3 hr 3cm	10,000 m2		3,95		39,50			0,00500	39,50	0,05000
12	713	99871-3103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	0,045 t		23,25	1,05		1,05				
713 - Izolácie tepelné spolu :													
71 - IZOLÁCIE spolu :													
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE													
731 - Kotle													
13	731	73119-1945	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 50 do 100 m2	1,000 sub		22,70	22,70		22,70		0,00414	0,00414	
14	731	73124-9124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynnej palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	1,000 sub		62,04	62,04		62,04		0,00313	0,00313	
15	MAT	484 75717572	Kotol výkon 24 kW	1,000 ks		1 675,00		1 675,00	1 675,00				
16	MAT	484 75717573	sada gul. ventilov pre pripojenie UK	1,000 ks		25,87		25,87	25,87				
17	MAT	484 75717574	plynový protipož. ventil	1,000 ks		23,29		23,29	23,29				
18	MAT	484 75717575	prepoj. sada kotol-zásobník	1,000 ks		64,07		64,07	64,07				



VESTAM COMPANY, s.r.o.
Gigla 9, 949 01 NITRA
IČO: 36374940 DIČ: 2022126403

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Jednotková	Spolu	Suť v tonách
19	MAT	484 75717576	mont. doska	1,000	ks	28,50		28,50	28,50			28,50	
20	MAT	484 75717577	Zásobník 70l	1,000	ks	640,87		640,87	640,87			640,87	
21	MAT	484 75717578	ekvitermický regulátor	1,000	ks	122,45		122,45	122,45			122,45	
22	MAT	484 75717579	modul zmiešavania	1,000	ks	121,83		121,83	121,83			121,83	
23	MAT	484 75717580	modul výhybníky	1,000	ks	121,74		121,74	121,74			121,74	
24	MAT	484 75717581	snímač vonkajšej teploty FA	1,000	ks	8,61		8,61	8,61			8,61	
25	MAT	484 75717582	- snímač teploty v exteriore zásobníku	1,000	ks	17,97		17,97	17,97			17,97	
26	MAT	484 75717583	sada s mixom	1,000	ks	306,70		306,70	306,70			306,70	
27	MAT	484 75717584	sada - HS20	1,000	ks	189,22		189,22	189,22			189,22	
28	MAT	484 75717585	zberač; anuloid	1,000	ks	189,22		189,22	189,22			189,22	
29	MAT	484 75717586	Vykurovací technika - konzola	1,000	ks	37,91		37,91	37,91			37,91	
30	MAT	484 75717587	Vykurovací technika - levík so sifonom	1,000	ks	14,75		14,75	14,75			14,75	
31	731	73134-1160	Hadica napúšťacia polyetylénová	15,000	m	2,24	33,60		33,60	0,00035		0,00525	
			731 - Kotle spojuj :	3 706,34			118,34	3 588,00	3 706,34			0,01252	
32	731	73219-9100	732 - Strojovne Montáž orientačného štítku	8,000	sub	1,75	14,00		14,00			14,00	
33	MAT	345 5110595	T 601 - prázdný stĺtok	8,000	kus	3,69		29,52	29,52	0,00501		0,04008	
34	731	73221-9301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	1,000	sub	20,09	20,09		20,09			20,09	
			732 - Strojovne spojuj :	63,61			34,09	29,52	63,61			0,04008	
35	731	73311-00001	733 - Rozvod potrubia Potrubie PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami	160,000	m	3,33	532,80		532,80	0,00101		0,16160	
36	731	73311-0001	Potrúbie PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami	50,000	m	6,93	346,50		346,50	0,00101		0,05050	
37	731	73311-0003	Potrúbie PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami	40,000	m	5,18	207,20		207,20	0,00101		0,04040	
38	731	73311-0050	MTZ	250,000	m	1,40	350,00		350,00	0,00101		0,25250	
39	731	73311-1103	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	195,000	m	7,77	1 515,15		1 515,15	0,00145		0,28275	
40	731	73311-1104	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	80,000	m	8,38	670,40		670,40	0,00187		0,14960	
41	731	73311-1105	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	105,000	m	11,14	1 169,70		1 169,70	0,00283		0,29715	
42	731	73311-1106	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	50,000	m	13,60	680,00		680,00	0,00382		0,19100	
43	731	73311-1107	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	35,000	m	10,97	383,95		383,95	0,00382		0,13370	
44	731	73311-1113	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	10,000	m	6,58	65,80		65,80	0,00382		0,03820	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
45	731	73311-1115	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	10,000 m		8,47	84,70		84,70	0,00382	0,03820			
46	731	73311-1116	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32	30,000 m		11,85	355,50		355,50	0,00382	0,11460			
47	731	73311-1117	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 40	10,000 m		13,60	136,00		136,00	0,00382	0,03820			
48	731	73311-1118	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 50	10,000 m		16,28	162,80		162,80	0,00382	0,03820			
49	731	73311-3113	Potrubié z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	22,000 ks		2,44	53,68		53,68					
50	731	73312-41123	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/25	4,000 ks		8,13	32,52		32,52					
51	731	73312-41140	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/ 20	2,000 ks		10,27	20,54		20,54					
52	731	73312-41150	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 32	2,000 ks		9,01	18,02		18,02					
53	731	73312-41192	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/ 40	1,000 ks		14,23	14,23		14,23					
54	731	73314-1102	Odvzdušňovacia nádob z rúrok oceľových akost' 11 533.0 do DN 50	2,000 ks		11,32	22,64		22,64	0,00101	0,00202			
55	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	795,000 m		0,24	190,80		190,80					
56	731	73319-1111	Manžeta priestupová pre rúčky DN 20	20,000 ks		3,75	75,00		75,00					
57	731	73319-1112	Manžeta priestupová pre rúčky nad 20 do DN 32	14,000 ks		4,63	64,82		64,82					
58	731	73319-1113	Manžeta priestupová pre rúčky nad 32 do DN 50	10,000 ks		4,93	49,30		49,30					
59	731	99873-3104	Presun hmot' pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	6,790 t		22,38	151,96		151,96					
733 - Rozvod potrubia spolu :									7 354,01		1,82862			
734 - Armatúry														
60	731	73400-0121	Gulový ventil SSC GV 15	4,000 ks		3,33	13,32		13,32					
61	731	73400-0123	Gulový ventil SSC GV 25	5,000 ks		5,84	29,20		29,20	0,00451	0,02255			
62	731	73400-0124	Gulový ventil SSC GV 32	4,000 ks		7,41	29,64		29,64	0,00451	0,01804			
63	731	73420-9104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	24,000 ks		0,53	12,72		12,72					
64	731	73420-9112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	44,000 ks		1,40	61,60		61,60					
65	MAT	551 2731503	RADIATOROVA SPOJKA DN 15	2,000 kus		5,70		11,40	11,40	0,00024	0,00048			
66	MAT	551 2731507	RADIATOROVY VENTIL PRIAMY DN 15	2,000 kus		8,84		17,68	17,68	0,00024	0,00048			
67	MAT	551 2731511	RUCNA HLAVICA	3,000 kus		2,69		8,07	8,07	0,00024	0,00072			
68	MAT	551 2731513	Radiátorová spojka rohová DN 15	1,000 kus		8,86		8,86	8,86	0,00024	0,00024			



VESTAM COMPANY, s.r.o.
 Biela S. 949 01 NITRA
 IČO: 35974940 DIČ: 2022125003

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
69	MAT	551 27315130	Pripájací diel - rohový Rp 1/2	8,000 kus		11,14		89,12	89,12	0,00024	0,00192		
70	MAT	551 27315131	Termostatická hlavica "H" Herz-Desing	5,000 kus		10,59		52,95	52,95	0,00024	0,00120		
71	MAT	551 27315132	Termostatická hlavica -mini	3,000 kus		11,41		34,23	34,23	0,00024	0,00072		
72	MAT	551 27315133	Spodné pripojenie horizont HM	8,000 kus		28,17		225,36	225,36	0,00024	0,00192		
73	MAT	551 2731517	Radiátorový ventil rohový DN15	1,000 kus		8,86		8,86	8,86	0,00024	0,00024		
74	731	73421-1111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	11,000 ks		1,37	15,07		15,07				
75	731	73424-1214	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4	2,000 ks		5,09	10,18		10,18	0,00451	0,00902		
76	731	73429-1215	Ostatné armatúry,filter závitový "PICAL"	1,000 ks		7,46	7,46		7,46	0,00451	0,00451		
77	731	73429-1216	Ostatné armatúry,filter závitový "PICAL"	2,000 ks		10,58	21,16		21,16				
78	731	73429-4104	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	20,000 ks		0,39	7,80		7,80	0,00038	0,00760		
79	731	73441-1111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	4,000 ks		10,92	43,68		43,68	0,00043	0,00172		
80	731	73442-1130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	4,000 ks		31,98	127,92		127,92	0,00043	0,00172		
81	731	73449-4111	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416. 1 M 12x1,5 dlž. do 220 mm	8,000 ks		3,28	26,24		26,24	0,00043	0,00344		
82	731	73449-4214	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353,0 G 3/4	8,000 ks		2,15	17,20		17,20	0,00043	0,00344		
83	731	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	8,000 kus		3,66	29,28		29,28	0,00015	0,00120		
84	731	99873-4104	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	0,036 t		17,11	0,62		0,62				
734 - Armatúry spolu :													
85	731	73515-8110	735 - Vykurovacie telesá Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	909,62		453,09	453,09	456,53	909,62		0,08116		
86	731	73515-8120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	4,000 ks		2,46	9,84		9,84				
87	MAT	484 5366611	Vykurovacie telesá doskové K11 HM 514/500	1,000 ks		128,25		128,25	128,25	0,00900	0,00900		
88	MAT	484 5366612	Vykurovacie telesá doskové K11 HM 514/600	1,000 ks		144,95		144,95	144,95	0,00900	0,00900		
89	MAT	484 5366613	Vykurovacie telesá doskové K11 VM 900/366	2,000 kus		146,56		293,12	293,12	0,00900	0,01800		
90	MAT	484 5366614	Vykurovacie telesá doskové K21 HM 366/1600	3,000 ks		276,81		830,43	830,43	0,00900	0,02700		
91	MAT	484 5366615	Vykurovacie telesá doskové K21 HM 588/1000	1,000 ks		273,47		273,47	273,47	0,00900	0,00900		
92	MAT	484 5375100	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1500	1,000 ks		88,19		88,19	88,19	0,00900	0,00900		
93	MAT	484 5380850	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1600 AAA	1,000 ks		111,67		111,67	111,67	0,00900	0,00900		
94	MAT	484 5501260	Vykurovacie rebriky 450/1850	1,000 ks		88,93		88,93	88,93	0,00900	0,00900		
95	MAT	484 5501261	MTZ Vykurovacie rebriky	1,000 ks		24,79		24,79	24,79	0,00900	0,00900		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
96	731	73515-9514	Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	3,000 sub		10,35	31,05		31,05				
97	731	73515-9524	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	7,000 sub		12,46	87,22		87,22				
98	762	99873-5103	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,220 t		18,60	4,09		4,09				
735 - Vykurovacie telesá spolu :													
73 - ÚSTREDNIE VYKUROVANIE spolu :													
76 - KONŠTRUKCIE													
764 - Konštrukcie klampiarske													
99	764	764-2-0	Montáž dymovodu	1,000 kpl		39,61	39,61		39,61	0,00216		0,00216	
100	764	764-2-12	Rúra odvodu spalín DN 125/80-1=1000mm	3,000 kpl		45,46	136,38		136,38	0,00216		0,00648	
101	764	764-2-13	DO kominová sada DN80/125 cez strechu	1,000 kpl		83,29	83,29		83,29	0,00216		0,00216	
102	764	764-2-14	Prechod cez strechu DN125/80	1,000 kpl		28,81	28,81		28,81	0,00216		0,00216	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :													
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
103	767	76710-0000	Dodávka ko. stav. konštr. doplnkových	150,000 kg		1,23	184,50		184,50	0,00005		0,00750	
104	MAT	553 3190002	Atypická konštrukcia doplnková kovová	0,150 t		728,23		109,23	109,23	0,00400		0,00060	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :													
76 - KONŠTRUKCIE spolu :													
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
783 - Nátery													
105	783	78322-5100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	10,000 m2		4,83	48,30		48,30	0,00023		0,00230	
106	783	78322-6100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	10,000 m2		1,68	16,80		16,80	0,00008		0,00080	
107	783	78342-4340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	475,000 m		1,45	688,75		688,75	0,00007		0,03325	
108	783	78342-4740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	475,000 m		0,26	123,50		123,50	0,00007		0,03325	
783 - Nátery spolu :													
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :													
OSTATNÉ													
109	OST	HZS-0-05	MURARSKA VYPOMOC	20,000 hod		11,67	233,40		233,40				
110	OST	HZS-0-06	Kompletné vyskúšanie	24,000 hod		8,81	211,44		211,44				
111	OST	HZS-0-07	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	72,000 hod		8,77	631,44		631,44				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
112	OST	HZS-0-08	Práce na prepojení	24,000	hod	11,69	280,56		280,56					
113	OST	HZS-0-13	Revízia správa	1,000	kpl	174,88	174,88		174,88					
114	OST	HZS-0-14	Napustenie systému	72,000	hod	8,82	635,04		635,04					
115	OST	HZS-0-29	Zaškolenie obsluhy a prevádzkovy poriadok	1,000	kpl	11,76	11,76		11,76					
116	713	71340-0841	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy 0,02000t	25,000	m2	3,05	76,25		76,25					
117	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	70,000	m	1,14	79,80		79,80	0,00163	0,11410			
118	721	72213-0821	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových závitového medzikusa do G 6/4 0,00087 t	40,000	ks	1,91	76,40		76,40	0,00032	0,01280			
119	731	73311-0803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	195,000	m	0,43	83,85		83,85	0,00101	0,19695			
120	731	73311-0806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	235,000	m	0,52	122,20		122,20	0,00101	0,23735			
121	731	73311-0808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	35,000	m	0,96	33,60		33,60	0,00101	0,03535			
122	731	73319-0801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	10,000	ks	0,11	1,10		1,10					
123	731	73420-0821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	35,000	ks	1,32	46,20		46,20	0,00451	0,15785			
124	731	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	30,000	m2	0,60	18,00		18,00					
125	731	73515-1821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	3,000	ks	2,46	7,38		7,38					
126	731	73519-1903	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových	200,000	m2	0,18	36,00		36,00	0,02441	4,88200			
127	731	73519-1910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	200,000	m2	0,22	44,00		44,00	0,02441	4,88200			
128	731	73549-4811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	200,000	m2	0,35	70,00		70,00					
129	783	78320-1821	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	25,000	m2	2,98	74,50		74,50	0,00016	0,00400			
130	783	78340-1811	Odstánenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	50,000	m	0,09	4,50		4,50	0,00016	0,00800			
OSTATNÉ spolu :				2 952,30			2 952,30		2 952,30				10,53040	
Rozpočet celkom :				20 779,12			12 467,84	8 311,28	20 779,12				13,26994	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie			Miesto: Nitra, Samova ul.3		
Objekt :SO 01			Spracoval: STAVAR Za. s.r.o.		
Časť :Vzduchotechnika			Dňa:		
Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica		IČO: 17058520	DIČ: 2021526188		
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.		IČO: 35974940	DIČ: 2022126403		
Projektant:		IČO:	DIČ:		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	10 963,33		10 963,33	8	Bez pevnej podlahy	13	Stáženie podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	10 963,33		10 963,33	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočít - prípočet

projektant, rozpočítateľ, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		VESTAM COMPANY VESTAM COMPANY, s.r.o. Biele 9, 949 01 NITRA IČO: 35974940 DIČ: 2022126403	

Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie

Objekt : SO 01

Časť :Vzduchotechnika

Rekapitulácia rozpočtu v EUR


Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

10 963,33 0,00 0,00000 0,000

Rozpočet celkom :

10 963,33 0,00 0,00000 0,000



Odberateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: VESTAM COMPANY s.r.o.

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie

Objekt : SO 01


Časť : Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

Zariadenie č.1 Podkrovný priestor

1	M24	1.1	"Jednotka úpravy vzduchu Systemair TOPVEX TR 03 L HW 230-1-50 1,2 kW, istenie 10A príslušenstvo: Klapka EFD 250 - 2ks znižovací uzol SUY	1,000	kpl	6 389,55	6 389,55		6 389,55					
2	M24		montáž	1,000	kpl	370,30	370,30		370,30					
3	M24	1.5	Výustka Systemair DEL R 180	6,000	ks	93,37	560,22		560,22					
4	M24		montáž	6,000	ks	9,87	59,22		59,22					
5	M24	1.6	Výustka IMOS VK1 -3 - 825x225 - R1 TPI 5-04	2,000	ks	65,99	131,98		131,98					
6	M24		montáž	2,000	ks	6,84	13,68		13,68					
7	M24	1.7	Tanierová výustka odvodná EFF 125 príslušenstvo: montážny krúžok RFU	2,000	ks	10,00	20,00		20,00					
8	M24		montáž	2,000	ks	1,10	2,20		2,20					
9	M24	1.10	Žalúzia IMOS-PZ-AL 400x400 - R1.S TPI 3-05	1,000	ks	11,28	11,28		11,28					
10	M24		montáž	1,000	ks	1,42	1,42		1,42					
11	M24	1.11	Mriežka Systemair IGC 315	1,000	ks	44,93	44,93		44,93					
12	M24		montáž	1,000	ks	3,77	3,77		3,77					
13	M24	1.15	Pružný tlmáč Sonodec 25 315	8,000	m	10,62	84,96		84,96					
14	M24		montáž	8,000	m	1,23	9,84		9,84					
15	M24	1.16	Pružný tlmáč Sonodec 25 160	12,000	m	5,66	67,92		67,92					
16	M24		montáž	12,000	m	1,01	12,12		12,12					
17	M24	1.17	Pružný tlmáč Sonodec 25 127	3,000	m	4,65	13,95		13,95					
18	M24		montáž	3,000	m	0,97	2,91		2,91					
19	M24	1.18	Pružný tlmáč Sonodec 25 254	5,000	m	7,94	39,70		39,70					
20	M24		montáž	5,000	m	1,18	5,90		5,90					
21	M24		"Potrubie skupiny I z pozinkovaného plechu vrátane závesov do obvodu / % tvaroviek m	1,000	kpl	46,59	46,59		46,59					
22	M24		1600 / 100 montáž	1,000	kpl	18,73	18,73		18,73					



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------------------------	-------

23 M24 "Potrubie spiro z pozinkovaného plechu vrátane závesov 1,000 kpl 810,88 810,88

priemer / počet tvaroviek m
125/0 3m
160/6 0m
315/10 29m
montáž

24 M24 1,000 kpl 327,74 327,74 327,74

Zariadenie č.2 Sociálne zariadenia

25 M24 2.1 "Ventilátor Systemair K 160 M 230-1-50 76W 0,33A 2,000 kpl 93,54 187,08 187,08

príslušenstvo- 2x pružný spoj FK160 "

26 M24 montáž

27 M24 2.2 "Ventilátor Xpelair DX 200T 230-1-50 37W " 1,000 kpl 10,97 21,94 21,94

28 M24 montáž

29 M24 2.10 Tanierová výsúška odvodná EFF 125 príslušenstvo: 1,000 kpl 4,26 4,26 4,26

montážny krúžok RFU

30 M24 9,000 ks 1,10 9,90 9,90

31 M24 2.15 Pružný tlmíč Sonodec 25 160 8,000 m 5,66 45,28 45,28

32 M24 montáž

33 M24 2.16 Pružný tlmíč Sonodec 25 127 11,000 m 4,65 51,15 51,15

34 M24 montáž

35 M24 "Potrubie spiro z pozinkovaného plechu vrátane závesov 1,000 kpl 570,32 570,32 570,32

priemer/počet tvaroviek m

160/13 11m

125/1 4m

100/4 12m

36 M24 montáž

37 M24 Tepelná izolácia vzť potrubia - minerálna vlna hr. 2cm s nakaširovanou AL foliou - spoje parotesne prelepené.

38 M24 Materiál na pomocné konštrukcie a ich zhotovenie 55,000 kg 1,10 60,50 60,50

39 M24 montáž

40 M24 Zaregulovanie a odovzdanie zariadenia 55,000 kpl 0,92 50,60 50,60

41 M24 mimostavenisková doprava 1,000 kpl 109,69 109,69 109,69

42 M24 podiel pridružených výkonov a murárska výpomoc

43 M24 vnútrostaveniskový presun


PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

10 963,33

10 963,33

Rozpočet celkom :

10 963,33



STAVBA : Rekonštrukcia objektu pre potreby Správy CHKO Ponitrie
 miesto stavby : Nitra, Samova ul. 3
 Objednávateľ : ŠOP SR Banská Bystrica

Zahájenie prác: do 5 dní od prebratia staveniska

Ukončenie prác : do 6 mesiacov od zahájenia stavebných prác

Zhotoviteľ : VESTAM COMPANY s.r.o., Biela 9, Nitra

Vecný, časový a finančný harmonogram stavby

Rekonštrukcia objektu pre potreby správy Správy CHKO Ponitrie	Cena v Eur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Týždne realizácie										23	24
Architektúra a statika	346 596,21																								
Zdravotechnické inštalácie	9 312,47																								
Plyn	6 414,63																								
Vykurovanie	20 779,12																								
Elektroinštalácia	18 034,24																								
Montáž vzduchotechnických zariadení	10 963,33																								
SPOLU Sk bez DPH	412 100,00																								

Vypracoval : Ing. Peter Oremus, PhD.

V Nitre, dňa

