

Dokument súčinnosti

medzi distribučnými spoločnosťami Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) na manipulácie a zaistenie pracoviska pre potreby prác na zariadeniach v majetku jednotlivých spoločností

A. Preambula

Základným princípom je, že každá zo zúčastnených strán bude manipulovať a vykonávať činnosť iba na zariadeniach, na ktoré má oprávnenie a odborne spôsobilých zamestnancov.

1. Plánované práce na vysokom napätí (VN) – spravidla prebiehajú cez pracovný deň, výkon činnosti si budú na svojich zariadeniach realizovať spoločnosti samostatne a vzájomná koordinácia prác bude prebiehať výhradne cez riadiace dispečingy ŽSR a ZSDis

2. Riešenie poruchových stavov – jedná sa o stavy výpadkov dodávky elektrickej energie v distribučnej sieti VN, kde je potrebná súčinnosť dispečingov ŽSR a ZSDis a výkonných zložiek oboch spoločností pre manipulácie, identifikáciu poruchového miesta, odstránenie poruchy a obnovu dodávky elektrickej energie.

Tu sa očakáva súčinnosť zo strany ŽSR aktívne dostaviť sa na miesto manipulácií pre lokalizáciu a manipuláciu poruchového úseku najneskôr v časoch uvedených v prílohe č.1 tohto dokumentu od nahlásenia potreby z dispečingu ZSDis na dispečing ŽSR.

Ďalej bolo dohodnuté, že realizované činnosti (zaistenie pracoviska, manipulácie...) budú navzájom fakturované podľa požiadaviek ŽSR a ZSDis.

B. Plánované práce na zariadeniach ŽSR

1. ŽSR realizuje plánované práce na prívodnom spínacom prvku svojho zariadenia napájaného zaslučkovaním VN káblového vedenia

Požadovaná súčinnosť od ZSDis - manipulácie + zaistenie pracoviska zo strany zariadení ZSDis

2. ŽSR realizuje plánované práce mimo prívodného spínacieho prvku svojho zariadenia napájaného zaslučkovaním VN káblového vedenia

Požadovaná súčinnosť od ZSDis - manipulácie zo strany zariadení ZSDis

ŽSR realizuje zaistenie pracoviska na svojom zariadení

3. ŽSR realizuje plánované práce na svojom zariadení napájaného vzdušnou VN prípojkou
Požadovaná súčinnosť od ZSDis - manipulácie zo strany zariadení ZSDis najbližšieho úsekového odpínača

ŽSR realizuje zaistenie pracoviska na svojom zariadení

4. ŽSR realizuje plánované práce na svojom zariadení napájaného zo vzdušného VN vedenia káblovou VN prípojkou vo vlastníctve ŽSR

Požadovaná súčinnosť od ZSDis - manipulácie zo strany zariadení ZSDis najbližšieho úsekového odpínača

ŽSR realizuje zaistenie pracoviska na svojom zariadení

Pokiaľ by ŽSR chcela realizovať práce na káblovej VN prípojke, požadovaná súčinnosť od ZSDis – manipulácia + zaistenie pracoviska

C. Plánované práce na zariadeniach ZSDis

1. ZSDis realizuje plánované práce na prívodnom spínacom prvku svojho zariadenia, prípadne na káblvom VN vedení napájaného zaslučkovaním

Požadovaná súčinnosť od ŽSR - manipulácie + zaistenie pracoviska zo strany zariadení ŽSR

2. ZSDis realizuje plánované práce mimo prívodného spínacieho prvku, prípadne VN káblového vedenia, svojho zariadenia napájaného zaslučkovaním

Požadovaná súčinnosť od ŽSR - manipulácie zo strany zariadení ŽSR

ZSDis realizuje zaistenie pracoviska na svojom zariadení

3. ZSDis realizuje plánované práce na svojom vzdušnom VN zariadení

- Ak ZSDis pracuje na zariadení, ktoré je deliacim miestom medzi ZSDis a ŽSR

Požadovaná súčinnosť od ŽSR - manipulácie + zaistenie pracoviska zo strany zariadení ŽSR

- Ak ZSDis pracuje na zariadení, ktoré nie je deliacim miestom medzi ZSDis a ŽSR

Požadovaná súčinnosť od ŽSR - manipulácie zo strany ŽSR

ZSDis realizuje zaistenie pracoviska na svojom zariadení

D. Poruchové práce na zariadeniach ŽSR a ZSDis

V súčinnosti prác sa držia pravidiel uvedených pre príslušné typy plánovaných prác z pohľadu miesta poruchového stavu.