

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

A. Zmluvné strany:

- A.1. Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený: RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Udič
- vo veciach technických: Ing. Bedřich Hájek
telefón/fax, e-mail: 048/4722026, 4722036
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000390899/8180

(d ďalej len „objednávateľ“)
- A.2. Zhotoviteľ: TEXO PARTNER a.s.
sídlo: Votrubova 28, 821 09 Bratislava
zastúpený: Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Dagmar Hlavová
- vo veciach technických: p. Eduard Šimko
telefón/fax, e-mail: 02/58 102 777 / 02/53 411 115, texopartner@texopartner.sk
IČO: 35 814 730
DIČ: 2020259769
IČ DPH: SK 2020259769
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 402028073/7500
zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa
(d ďalej len „zhotoviteľ“)

B. Predmet zmluvy:

- B.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – „**Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj**“, spolufinancované Európskou úniou z operačného programu: Životné prostredie, Prioritná os: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“), za podmienok stanovených v tejto zmluve, projektovej dokumentácii - realizačnom projekte vypracovanom v októbri 2008 Architektonicko projekčnou a konzultačnou kanceláriou p – projekt s.r.o., Komenského 30, Bardejov a stavebným povolením č. 20-5086/2008-Ka vydaným dňa 7.1.2009 Mestom Spišská Nová Ves, a to v 2. častiach :
- 1. časť** : Rekonštrukcia dvoch objektov za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí č. 9 a 11. Súčasťou prác je úprava priestorov hospodárskeho dvora vrátane oplotení.
- 2. časť** : Výstavba nových garáží na mieste pôvodných v priestoroch hospodárskeho dvora. Objekty sa nachádzajú na pozemkoch parc. č. CKN 2123, 2124, 2125 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.
- B.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku D. podľa platných podmienok upravených v článku E. tejto zmluvy o dielo a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- B.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu stavebných prác (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými objednávateľom.
- B.4. Závazok zhotoviteľa k zhotoveniu stavby zahŕňa jeho povinnosť vykonať v rámci dohodnutej ceny aj práce navyše, ktoré nebolo možné v čase výberu zhotoviteľa predvídať, ale ktorých

realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu zmluvy (okrem prác zapríčinených chybami alebo chýbajúcimi podkladmi).

- B.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
- B.6. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávateľom (t.j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň od podpísania zmluvy o dielo,
 - začatie stavebných prác 1 týždeň od podpísania zmluvy o dielo
 - ukončenie prác najneskôr do 15 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo
 - uvoľnenie staveniska do 30 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi
- C.1 Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
- C.1.2. zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

D. Zmluvná cena

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby prác, okrem prípadov uvedených v ods. D.1.

Uvedená cena je v zmysle ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom ako súčasť ponuky v súťaži realizovanej postupom užšej súťaže na uskutočnenie prác vyhlásenej objednávateľom v súlade s § 91 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vrátane možného navýšenia do výšky 10% nákladov na nepredvídateľné práce nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom. V prípade preukázania objektívnej potreby vykonania takýchto prác, budú tieto samostatne spísané podľa jednotlivých položiek a ocenené spôsobom ako v ponukovom rozpočte.

Cena je uvedená v členení:

- | | |
|--|-------------------------|
| • cena 1. časti diela bez DPH | 906 471,59 eur |
| • cena 2. časti diela bez DPH | 146 622,57 eur |
| • Nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 10% z ceny bez DPH (rezerva) | 105 309,42 eur |
| • Cena bez DPH + rezerva bez DPH | 1 158 403,58 eur |
| • DPH 20 % | 231 680,72 eur |
| • cena diela spolu s DPH | 1 390 084,30 eur |

Cena diela vyjadrená s presnosťou na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer vyjadreného s presnosťou na dve desatinné miesta a projektovej dokumentácie stavby tým, že všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje,

dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.

Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované.

V cene diela je zahrnutá príprava staveniska, jeho vybudovanie a zariadenie, dodávka a osadenie informačnej tabule, 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby, náklady na nakladanie s odpadom, poistenie stavby po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu.

Objektívizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela bude počas realizácie diela len v prípade dôvodov na strane objednávateľa podľa platných indexov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrtého roka kedy bola uzatvorená Zmluva o dielo. Úprava ceny pomocou indexu vývoja cien bude možná len vo vzťahu k prácam realizovaným po uplynutí 6 mesiacov od začatia prác, a to po štvrtého roka, v ktorom boli tieto práce realizované.

D.1. K zmene ceny môže dôjsť:

D.1.1. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, písomne schváleným štatutárnym orgánom objednávateľa

D.1.2. pri zmene technického riešenia, písomne schválenej štatutárnym orgánom objednávateľa

D.1.3. pri zmene zákonnej sadzby DPH

D.2. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

D.3. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia zmluvy o dielo bude nasledovný:

D.3.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a inými účastníkmi výstavby.

D.3.2. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu
- položkovitý odpočet ceny menej prác zaokrúhlený s presnosťou na dve desatinné miesta
- sprievodnú správu
- kópiu zápisu zo stavebného denníka
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.

D.3.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny z pôvodného oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich stavebnému dozoru a objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:

- s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov
- s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.

D.3.4. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v zmluve o dielo.

D.3.5. V prílohe dodatku k zmluve o dielo zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov a cenu spolu.

D.3.6. Objávateľom potvrdený dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúci sa ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatneniu ceny naviac prác vo faktúre.

D.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

D.5. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri splnení svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.

D.6. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez dopredu daného písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa. V prípade takejto realizácie prác nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

E. Platobné podmienky

- E.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami doloženými zisťovacími protokolmi (súpismi vykonaných prác). Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry samostatne na 1. časť stavby a samostatne na 2. časť stavby.
Faktúry budú uhradené po odkontrolovaní vykonaných prác oprávnenými zástupcami objednávateľa a oprávnenými zástupcami Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky najneskôr do 5 dní od pripísania finančných prostriedkov ňou poskytnutých.
- E.2. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude mesačne vyhotovený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela, a to v písomnej aj elektronickej forme (Microsoft Excel). Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- E.3. Faktúry budú predkladané v 6 vyhotoveniach vždy do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Stavebný dozor faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie do 5 dní.
- E.4. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Konečná suma vo faktúre bude uvedená s presnosťou na dve desatinné miesta.
- E.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“.
- E.6. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od jej doručenia na adresu : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa NP Slovenský raj, Letecká 3, 052 01 Spišská Nová Ves.
- E.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Objednávateľ bude viazať čiastku 10% z ceny diela na odstránenie väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní, z ktorej bude 8% viazaných na odstránenie väd z preberacieho konania a 2% z kolaudačného konania.

F. Dodacie podmienky

F.1. Odobrdanie staveniska:

- F.1.1. Objednávateľ poveruje funkciou technického a stavebného dozoru Ing. Ladislava Rusnáka, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Gabrielu Dimovú .
- F.1.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi tri vyhotovenia projektovej dokumentácie na účely rekonštrukcie, ďalšie dve vyhotovenia odovzdá zhotoviteľovi pred ukončením stavby na spracovanie projektu skutočného vyhotovenia.
- F.1.3. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb.
- F.1.4. Pred začatím stavebných prác objednávateľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.
- F.1.5. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska.
- F.1.6. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
- F.1.7. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- F.1.8. Zhotoviteľ zabezpečí povolenia na rozkopávky.

F.2. Realizácia:

- F.2.1. Do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie stavebnému dozoru harmonogram rekonštrukcie, časový plán a finančný plán. Tieto dokumenty bude zhotoviteľ štvrťročne aktualizovať.
- F.2.2. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zabezpečí a dá na odsúhlasenie príslušným úradom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- F.2.3. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce, nutné pre vykonanie predmetu zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ ako súčasť dodávky diela.
- F.2.4. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- F.2.5. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v zmluve o dielo.
- F.2.6. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný alebo komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- F.2.7. Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť, v prípade potreby ho oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- F.2.8. Pri odovzdaní dodávky diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- F.2.9. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby musí zhotoviteľ v lehote do 30 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady.
- F.2.10. V miestach sústredenia výstavby zhotoviteľ zabezpečí pre stavebný dozor priestor (napr. kancelária, UNIMO bunka) pre výhradné používanie stavebným dozorom.
- F.2.11. Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifiká, technické a právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- F.2.12. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – a testy. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom podľa § 17 Obchodného zákonníka ako jeho obchodné tajomstvo musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- F.2.13. Stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s dodávateľom nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny materiálov, výrobkov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- Zhotoviteľ je povinný:
- a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve
 - b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác
 - d) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela
 - e) zmeniť postup, termín vykonania diela alebo ich časti.

- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy o dielo a budú ocenené podľa tejto zmluvy. Pokiaľ stavebný dozor nariadi práce nevykonané zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- F.2.14. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.
- F.2.15. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené naviac náklady tieto potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového skľuzu.
- F.2.16. Objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb.
- F.2.17. Objednávatel', ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie pre použitie alebo pre spoločné používanie:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu
 - b) vybudované príjazdové komunikácie
 - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade ich spoločného užívania alikvotnou časťou.
- F.2.18. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z o stavebných výrobkoch. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel' môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- F.2.19. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- F.2.20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a urobiť okamžité opatrenie na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- F.2.21. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- F.2.22. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- F.2.23. Skutočnosť, že objednávatel' skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľ zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie prípadných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- F.2.24. Zhotoviteľ určí skládku odpadu a spôsob nakladania s odpadmi spolu so súhlasom prevádzkovateľa skládky a zmluvný vzťah oznámi objednávatel'ovi.

F.3. Stavebný denník:

- F.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu si odoberie objednávatel', aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- F.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávatel'a, jeho

nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby.

- F.3.3. Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- F.3.4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy o dielo zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- F.3.5. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- F.3.6. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- F.3.7. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

F.4. Odvzdanie stavby:

- F.4.1. Dielo sa považuje za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté.
- F.4.2. Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- F.4.3. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia.
- F.4.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- F.4.5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlači a 1 x na CD
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením
 - 3 x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B. p. v. a 1 x na CD. Súčasťou bude zoznam súradníc a výškových lomových bodov diela, prípadne vodovodných napojení vrátane iných sietí odkrytých, poškodených a opravených počas výstavby
 - zápisnice z osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (tlakové skúšky), dezinfekcia potrubia
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác
 - doklady o vykonaných komplexných skúškach
 - doklad o skúške vodotesnosti stôk
 - správu o východiskovej prehliadke odbornej skúške elektrických zariadení
 - doklad o nakladaní s odpadom a prebytočnou zeminou
 - atesty, certifikáty a návod na obsluhu od zabudovaných technologických zariadení v slovenskom jazyku
 - záznam o poučení obsluhy
 - stavebné denníky
 - vytýčenie stavby pred výkopovými prácami
 - všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
 - zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- F.4.6. Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD.
- F.4.7. Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- F.4.8. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

- F.4.9. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

F.5. Osobitné technické podmienky:

- F.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky i. triedy s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestami. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené stavebných dozomom a objednávatelom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- F.5.2. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými, bezpečnostnými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými platnými v Slovenskej republike.
- F.5.3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montáže i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinou neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy o ochrane zdravia, bezpečnostné a hygienické predpisy, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- F.5.4. Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, resp. ktoré svojím technickým stavom (najmä pohonom a stavom bŕzd) nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- F.5.5. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť podľa platných noriem a predpisov, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatelom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa.

F.6. Osobitné požiadavky na kvalitu:

- F.6.1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť vhodnosť technických vlastností diela podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom.
- F.6.2. Objednávateľ požaduje vykonať overenie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukázanými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

G. Zodpovednosť za spôsobené škody

- G.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- G.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

H. Zodpovednosť za vady a záruky

- H.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektové, technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- H.2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdávaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
- H.3. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo objednávatel'a na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.

- H.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- H.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné pokuty

- I.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s cenou diela.
- I.2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- I.3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd v termíne určenom objednávateľom je 150 eur (slovom: Stopäťdesiat eur) jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
- I.4. Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 15 eur (slovom: Pätnásť eur) za každý deň omeškania.
- I.5. Úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote si môže zhotoviteľ uplatniť vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- I.6. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

J. Riešenie sporov

- J.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
- a) zmluva o dielo
 - b) súťažná ponuka (vrátane návrhu ceny)
 - c) technické špecifikácie prác.
- J.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- J.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- J.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

K. Ostatné povinnosti

- K.1. Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre zamestnancov, ktorí priamo riadia dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).
- K.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri koordinácii činnosti a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca Marcelu Burclovú (*doplní uchádzač*), ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti.
- K.3. Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny svojho podzhotoviteľa, túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam podzhotoviteľov je prílohou tejto zmluvy.
- K.4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

- K.5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- K.6. Zhotoviteľ je povinný poistiť stavbu po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
- K.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
- K.8. Zhotovené dielo je od počiatku vo vlastníctve objednávateľa, nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
- K.9. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- K.10. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

L. Odstúpenie od zmluvy

- L.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- L.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných podmienok a dodávok.
- L.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- L.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- L.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým
- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než 2 týždne
 - nekvalitné vykonanie prác
 - nekvalitné dodávky výrobkov
 - nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany
 - opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u zamestnancov zhotoviteľa.
- L.6. Pre pokračovanie prác si môže zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody.
- L.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dostatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- L.8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- L.9. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- L.10. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

M. Záverečné ustanovenia

- M.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- M.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- M.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

- M.4. Zmluva vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán a celým jej obsahom.
- M.5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, dve vyhotovenia obdrží objednávatel a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- M.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- M.7. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- zoznam podzhotoviteľov s uvedenou spôsobilosťou na práce
 - ocenený výkaz výmer zo dňa 18.2.2011,
 - finančný a časový harmonogram prác.

V Banskej Bystrici dňa 15.6.2011

V Bratislave dňa 15.6.2011

Za objednávateľa:

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Správny úrad
Tajovského 28d
974 01 Banská Bystrica
IČO: 1768 52 / IČ DPH: SK 2020259769

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

TEXO PARTNER a.s.

VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730 / IČ DPH: SK 2020259769


Ing. Stanislav Petrovský
predseda predstavenstva

Príloha

Zoznam podzhotoviteľov s uvedenou spôsobilosťou na práce

1. VELCON s.r.o., Banská Bystrica – realizácia zdvíhacej plošiny
2. INVO s.r.o., Košice – realizácia VZT
3. ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s. – realizácia PSN




Ing. Stanislav Petrovský
predseda predstavenstva

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ : **TEXO PARTNER, a.s.**
(zhotoviteľ) **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

IČO : **35814730**
DRČ:

Odberateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
(obstarávateľ) **Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica**

IČO : **17058520**
DRČ:

Zákazka : názov zákazky

**"Rekonštrukcia objektu za účelom
zriadenia Strediska environmentálnej
výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj v
Spišskej Novej Vsi na Štefánikom námestí
č. 9 a 11"**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

"Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídlu Správy NP Slovenský raj"

P.Č.	STAVEBNÉ ČASTI	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1.	Rekonštrukcia dvoch objektov za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí č. 9 a 11.	906 471,59	181 294,32	1 087 765,91
2.	Výstavba nových garáží na mieste pôvodných v priestoroch hospodárskeho dvora	146 622,57	29 324,51	175 947,08
	SPOLU v EUR (bez rezervy)	1 053 094,16	210 618,83	1 263 712,99
	Rezerva 10%	105 309,42	21 061,88	126 371,30
	Cena spolu v EUR (s rezervou)	1 158 403,58	231 680,72	1 390 084,30

Dátum :

TEXO PARTNER, a.s.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730 / IČ DPH: SK 2020259703

V Bratislave

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ : **TEXO PARTNER, a.s.**
(zhotoviteľ) **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

IČO : **35814730**
DRČ:

Odberateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
(obstarávateľ) **Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica**

IČO : **17058520**
DRČ:

Zákazka : názov zákazky

**"Rekonštrukcia objektu za účelom
zriadenia Strediska environmentálnej
výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj"**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

"Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídlu Správy NP Slovenský raj"

P.	STAVEBNÉ ČASTI	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1.	PS 01 Zdvíhacia polšina	18 380,35	3 676,07	22 056,42
2.	PS 02 PSN	5 834,10	1 166,82	7 000,92
3.	SO 01 Hlavná budova	791 169,71	158 233,94	949 403,65
4.	SO 02 Garáže	146 622,57	29 324,51	175 947,08
5.	SO 03 Hospodársky dvor	45 518,33	9 103,67	54 622,00
6.	SO 04 Vonkajšia kanalizácia	37 445,06	7 489,01	44 934,07
7.	SO 05 Vodovodná prípojka	5 213,51	1 042,70	6 256,21
8.	SO 06 Kanalizačná prípojka	2 910,53	582,11	3 492,64
	SPOLU v EUR (bez rezervy)	1 053 094,16	210 618,83	1 263 712,99
	Rezerva 10%	105 309,42	21 061,88	126 371,30
	Cena spolu v EUR (s rezervou)	1 158 403,58	231 680,72	1 390 084,29

Dátum :

TEXO PARTNER a.s.

VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730 / DPH: SK 20200069

V Bratislave

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ : **TEXO PARTNER, a.s.**
(zhotoviteľ) **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

IČO : **35814730**
DRČ:

Odberateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
(obstarávateľ) **Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica**

IČO : **17058520**
DRČ:

Zákazka : názov zákazky **"Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj"**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

"Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj"

1.časť: Rekonštrukcia dvoch objektov za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi na Štefanikovom námestí č. 9 a 11

P. STAVEBNÉ ČASTI	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1. PS 01 Zdvíhacia poľšina	18 380,35	3 676,07	22 056,42
2. PS 02 PSN	5 834,10	1 166,82	7 000,92
3. SO 01 Hlavná budova	791 169,71	158 233,94	949 403,65
4. SO 03 Hospodársky dvor	45 518,33	9 103,67	54 622,00
5. SO 04 Vonkajšia kanalizácia	37 445,06	7 489,01	44 934,07
6. SO 05 Vodovodná prípojka	5 213,51	1 042,70	6 256,21
7. SO 06 Kanalizačná prípojka	2 910,53	582,11	3 492,64
SPOLU v EUR (bez rezervy)	906 471,59	181 294,32	1 087 765,91
Rezerva 10%	90 647,16	18 129,43	108 776,59
Cena spolu v EUR (s rezervou)	997 118,75	199 423,75	1 196 542,50

Dátum :

TEXO PARTNER a.s.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730 / IČ DPH: SK 2020239769

V Bratislave

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: PS 01 Zdvihacia plošina

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

18 380,35

33-M

Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

18 380,35

1	933	330030	E07 EUROPA-1ks, Vodiaca koľajnica do zdvíhu 4 m-1ks, Ovladače v kabíne 50x50xmm-1ks, Privolavače v podlažiach 50x50 mm-2ks, Fotozávora na celú plochu dverí (štandard)- 2ks, Dvere plechové-2ks, Elektrozariadenie v IP-54-1ks, Osvetlenie-1ks	sub	1,000	15 805,35	15 805,35
2	933	330031	Montáž s dopravou zdvíhacieho zariadenia	sub	1,000	2 575,00	2 575,00

Celkom

18 380,35

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: PS 02 PSN

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

5 834,10

D1

Elektromontáže

3 389,67

1	R	Pol100	Riadiaca ústredňa systému DIGIPLEX EVO 192	ks	1,000	78,54	78,54
2	R	Pol101	Klávesnica DIGIPLEX DGP- 641	ks	2,000	13,86	27,72
3	R	Pol102	Klávesnica DIGIPLEX DGP- 641R	ks	1,000	16,63	16,63
4	R	Pol103	Snímač PARADOX DIGIPLEX - 50	ks	31,000	7,85	243,35
5	R	Pol104	Magnetický kontakt BS - 2031	ks	2,000	8,32	16,64
6	R	Pol105	Snímač rozbitia skla PARADOX GLASSTREK DG	ks	7,000	6,93	48,51
7	R	Pol107	Snímač stropný PARADOX PARADOME	ks	4,000	6,01	24,04
8	R	Pol108	Výstupný modul DIGIPLEX DGP – PGM 4	ks	1,000	11,09	11,09
9	R	Pol109	Skrinka bez trafo AWO 238 PU	ks	1,000	8,04	8,04
10	R	Pol110	Posilňovač a oddeľovač zbernice APR3 – HUB2	ks	1,000	10,16	10,16
11	R	Pol111	Zbernicový zdroj DGP2 – PS 17	ks	1,000	7,85	7,85
12	R	Pol112	Záložný akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	4,62	4,62
13	R	Pol113	Záložný akumulátor 12V/7Ah	ks	2,000	4,62	9,24
14	R	Pol114	Skrinka na klávesnicu AWO 360	ks	1,000	10,63	10,63
15	R	Pol115	Zámok na skrinky AWO	ks	2,000	4,62	9,24
16	R	Pol116	Kábel tienený ALFA-8 DGP	m	650,000	0,30	195,00
17	R	Pol117	Chránička FXP 16	m	650,000	0,83	539,50
18	Pol	Pol119	Riadiaca ústredňa systému DIGIPLEX EVO 192	ks	1,000	118,27	118,27
19	Pol	Pol120	Klávesnica DIGIPLEX DGP- 641	ks	2,000	114,58	229,16
20	Pol	Pol121	Klávesnica DIGIPLEX DGP- 641R	ks	1,000	146,92	146,92
21	Pol	Pol122	Snímač PARADOX DIGIPLEX - 50	ks	31,000	23,47	727,57
22	Pol	Pol123	Magnetický kontakt BS - 2031	ks	2,000	2,26	4,52
23	Pol	Pol124	Snímač rozbitia skla PARADOX GLASSTREK DG	ks	7,000	25,41	177,87
24	Pol	Pol125	Snímač stropný PARADOX PARADOME	ks	4,000	27,17	108,68
25	Pol	Pol126	Výstupný modul DIGIPLEX DGP – PGM 4	ks	1,000	48,42	48,42
26	Pol	Pol127	Skrinka bez trafo AWO 238 PU	ks	1,000	11,87	11,87
27	Pol	Pol128	Posilňovač a oddeľovač zbernice APR3 – HUB2	ks	1,000	60,06	60,06
28	Pol	Pol129	Zbernicový zdroj DGP2 – PS 17	ks	1,000	73,46	73,46
29	Pol	Pol130	Záložný akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	26,24	26,24
30	Pol	Pol131	Záložný akumulátor 12V/7Ah	ks	2,000	10,63	21,26
31	Pol	Pol132	Skrinka na klávesnicu AWO 360	ks	1,000	16,45	16,45
32	Pol	Pol133	Zámok na skrinky AWO	ks	2,000	3,56	7,12
33	Pol	Pol134	Kábel tienený ALFA-8 DGP	m	650,000	0,35	227,50
34	Pol	Pol135	Chránička FXP 16	m	650,000	0,19	123,50

D2

Ostatné

2 444,43

35	R	Pol118	Pomocné a podružné výkony 10%	%	51811,000	0,01	518,11
36	Pol	Pol141	Podružný materiál 5%	%	88771,500	0,01	887,72
37	R	Pol46	Revízia zariadenia	hod	32,000	7,39	236,48
38	R	Pol47	Dokumentácia skutočného stavu	hod	60,000	6,47	388,20
39	R	Pol48	Drobné stavebné úpravy	hod	16,000	9,24	147,84
40	R	Pol49	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	16,000	9,24	147,84
41	R	Pol51	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	16,000	7,39	118,24

Celkom

5 834,10

			Medzisúčet 2. np.		81,909		
			Súčtet		309,037		
353	597	5978700020	Obkladačky keramické - 250x200	m2	315,218	13,26	4 179,79
			309,037 * 1,02		315,218		
354	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	246,064	6,05	1 488,69
			(1,58*2+1,105*2+1,43*2+2,61*2+0,8*4+1,28*2+1,205*2)*2,0-0,7*1,97*7	"1.04"	33,587		
			(1,58*2+1,225*5+1,43*2+0,8*2)*2,0-0,7*1,97*5	"1.05"	20,595		
			(1,8*2+1,95*2)*2,0-0,9*2,2	"1.10"	13,020		
			(1,94*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,2	"1.15"	9,820		
			(1,48*2+0,9*2+2,005*4)*2,0-0,7*1,97*3	"1.18"	21,423		
			(1,6*2+2,4*2)*2,0-0,9*2,2-0,7*1,97*2	"1.29"	11,262		
			(1,625*2+1,12*2+1,62*2+0,89*2)*2,0-0,7*1,97*3	"1.30"	16,883		
			(1,8*6+0,98*2+1,12*2+0,91*2)*2,0-0,7*1,97*5	"1.31"	26,745		
			(1,8*2+1,4*2)*2,0-0,9*2,2	"1.32"	10,820		
			Medzisúčtet 1. np.		164,155		
			(1,095*2+1,335*4+1,44*2+0,81+1,275*2)*2,0-0,7*1,97*3	"2.08"	23,403		
			(1,745*2+1,15*2+1,08*2+1,75*2+1,605*4+0,8*4)*2,0-0,7*1,97*5	"2.09"	35,245		
			(1,44*2+1,75*2)*2,0-0,7*1,97	"2.10"	11,381		
			(1,7*2+1,655*2)*2,0-0,7*2,2	"2.14"	11,880		
			Medzisúčtet 2. np.		81,909		
			Súčtet		246,064		
355	771	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	309,037	0,24	74,17
			(2,045*2+1,675*2)*2,0-0,6*1,97	"3.04"	13,698		
			Medzisúčtet 3. np."		13,698		
			(1,58*2+1,105*2+1,43*2+2,61*2+0,8*4+1,28*2+1,205*2)*2,0-0,7*1,97*7	"1.04"	33,587		
			(1,58*2+1,225*5+1,43*2+0,8*2)*2,0-0,7*1,97*5	"1.05"	20,595		
			(1,8*2+1,95*2)*2,0-0,9*2,2	"1.10"	13,020		
			(1,94*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,2	"1.15"	9,820		
			(3,5*2+4,0*2)*2,0-0,9*1,97	"1.16"	28,227		
			(3,0*2+3,05*2)*2,0-0,9*1,97-0,7*1,97	"1.17"	21,048		
			(1,48*2+0,9*2+2,005*4)*2,0-0,7*1,97*3	"1.18"	21,423		
			(1,6*2+2,4*2)*2,0-0,9*2,2-0,7*1,97*2	"1.29"	11,262		
			(1,625*2+1,12*2+1,62*2+0,89*2)*2,0-0,7*1,97*3	"1.30"	16,883		
			(1,8*6+0,98*2+1,12*2+0,91*2)*2,0-0,7*1,97*5	"1.31"	26,745		
			(1,8*2+1,4*2)*2,0-0,9*2,2	"1.32"	10,820		
			Medzisúčtet 1. np.		213,430		
			(1,095*2+1,335*4+1,44*2+0,81+1,275*2)*2,0-0,7*1,97*3	"2.08"	23,403		
			(1,745*2+1,15*2+1,08*2+1,75*2+1,605*4+0,8*4)*2,0-0,7*1,97*5	"2.09"	35,245		
			(1,44*2+1,75*2)*2,0-0,7*1,97	"2.10"	11,381		
			(1,7*2+1,655*2)*2,0-0,7*2,2	"2.14"	11,880		
			Medzisúčtet 2. np.		81,909		
			Súčtet		309,037		
356	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 % do 12 m		1,980	97,14	192,33
		783	Dokončovacie práce - nátery				11 393,32
357	783	783601817	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	12,300	1,46	17,96
			1,0*4,1*3 "drevené schodisko na pôjd"		12,300		
358	783	783626200	Nátery výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	23,600	3,83	90,39

			9,5*1,3+7,5*1,3+3,0*0,5 drevozementovými doskami"	"Obloženie fasády		23,600		
359	783	783651003	Nátory podláh epoxidové dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	661,710	7,99	5 287,06	
			21,96+18,98+6,34+17,21+12,6+23,54+30,55+14,79+20,48					
			"1. np."		166,450			
			52,69+36,68+17,02+40,94	"1. np."	147,330			
			Medzisúččet 1. np.		313,780			
			21,44+34,54+25,97+3,78+23,47+11,67+15,65+30,07+20,28+					
			3,12+17,82+12,21+4,72+36,92+21,26	"2. np."	282,920			
			40,65+24,36	"2. np."	65,010			
			Medzisúččet 2. np.		347,930			
			Súččet		661,710			
360	783	783651004	Nátory stolárskych výrobkov epoxidové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	12,300	7,99	98,28	
			1,0*4,1*3	"drevené schodisko na pôjd"	12,300			
361	783	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 779,520	3,08	5 480,92	
			11,4*0,14*4	"stĺpik 140/140"	6,384			
			61,6*0,14*2+61,6*0,18+2	"krokva 140/180"	30,336			
			102,3*0,14*2+102,3*0,18*2	"poškodené časti krovu 140/180"	65,472			
			5,3*0,20*4	"pomurnica 200/200"	4,240			
			12,5*0,18*2+12,5*0,20*2	"vážnica 180/200"	11,250			
			5*0,18*2+5*0,20*2	"vážnica 180/200"	3,800			
			8*0,18*2+8*0,20*2	"vážný tram 180/200"	6,080			
			13,4*0,18*2+13,4*0,20*2	"vážný tram 180/200"	10,184			
			891,618*3*0,05*4	"laty"	534,971			
			891,618*1,5*0,05*4	"kontralaty"	267,485			
			289,73*2	"debneenie podlahy"	579,460			
			8,8*0,08*2+8,8*0,12*2	"podlahový tram 80/120"	3,520			
			179,8*0,06*2+179,8*0,18*2	"klieštiny"	86,304			
			425,085*0,08*2+425,085*0,12*2	"podlahový tram 80/120 podlaha 2. np."	170,034			
			Súččet		1 779,520			
362	783	783824120	Nátory syntetické podláh betónových dvojnásobné	m2	74,240	5,64	418,71	
			11,04+26,66+18,91+17,63	"bezprašný náter"	74,240			
784		Dokončovacie práce - maľby					14 936,72	
363	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	4802,804	0,40	1 921,12	
			((1,05+0,9+2,4)*3,8-0,9*2,2)*2		29,100			
			((1,28+1,208+1,225*2+1,105+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*3,8-0,7*1,97*5)*2		87,389			
			(1,94*3,8-0,7*2,2)*2		11,664			
			2,57*3,6*2		18,504			
			((2,4+2,005)*3,8-0,7*1,97*2)*2		27,962			
			1,0*2,1*2		4,200			
			((1,625+1,66+1,8*3+4,7)*3,8-0,7*1,97*5)*2		87,936			
			(1,56*2,58-0,9*2,2)*2		4,090			
			1,07*2,0*2		4,280			
			Medzisúččet 1. np. nove priečky		275,124			
			966,8	"stropy 1.np., 2.np."	966,800			
			Medzisúččet stropy		966,800			
			1402,56	"1. np."	1402,560			
			1220,56	"2. np."	1220,560			
			75,6	"3. np."	75,600			
			Medzisúččet steny pôvodné		2698,720			

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 01 Hlavná budova

Časť: Zdravotechnika

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 394,07

1 ZEMNE PRÁCE

2 175,69

0	R	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	65,000	7,21	468,65
0	R	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	65,000	0,65	42,25
0	R	13210-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	42,000	8,92	374,64
0	R	13211-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	m3	20,000	13,68	273,60
0	R	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	42,000	0,73	30,66
0	R	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	127,000	1,23	156,21
0	R	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	13,300	5,41	71,95
0	R	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,300	6,42	85,39
0	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	68,000	2,61	177,48
0	R	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	6,700	8,09	54,20
0	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	15,200	9,89	150,33
0	581	581 512200	Piesok obsypový	t	24,500	11,85	290,33

2 ZÁKLADY

232,84

0	R	27331-3711	Betón základových dosiek, prostý tr.B30(C 25/30)	m3	2,000	116,42	232,84
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

464,70

0	R	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	10,700	43,43	464,70
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------

8 RÚROVÉ VEDENIA

1 960,25

0	R	89441-1111R	Požiarňa nádrž KL AN12 objem 11,8m3 s poklopom a skružkou	kus	1,000	1 960,25	1 960,25
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

560,59

0	R	97203-3461	Vybúr. otvorov do 1 m2 v klenbách z tehál hr. do 30 cm	m3	1,500	53,59	80,39
0	R	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	140,000	3,43	480,20

PRÁCE A DODÁVKY PSV

30 947,22

721 Vnútoraná kanalizácia

6 339,52

0	R	72117-1104	Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 40	m	11,000	10,90	119,90
0	R	72117-1105	Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 50	m	28,000	10,72	300,16
0	R	72117-1107	Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 70	m	20,000	15,80	316,00
0	R	72117-1109	Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 100	m	75,000	20,33	1 524,75
0	R	72117-1110	Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 125	m	52,000	38,35	1 994,20
0	R	72117-1112	Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 150	m	26,000	56,36	1 465,36
0	R	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	12,000	1,71	20,52
0	R	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	14,000	2,83	39,62
0	R	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	18,000	2,83	50,94
0	R	72121-1203	Podlahové vpusty HL310NPr	kus	1,000	54,00	54,00
0	R	72123-2105R	Strešné vtoky HL62B+HL160+HL350	kus	1,000	170,02	170,02
0	R	72127-3145	Ventilačné hlavice HL810	kus	3,000	23,56	70,68
0	R	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	186,000	0,54	100,44
0	R	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	26,000	0,74	19,24
0	R	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	62,46	62,46
0	R	99872-1292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	0,500	62,46	31,23

722 Vnútorný vodovod

13 899,91

0	R	72213-0234	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32	m	25,000	15,43	385,75
0	R	72213-0235	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40	m	40,000	18,30	732,00
0	R	72213-0236	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 50	m	30,000	21,71	651,30
0	R	72217-1216	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 63/3,8	m	53,000	26,33	1 395,49
0	R	72217-1221	Potrubie vodov. z rúrok PPr D 20	m	200,000	10,07	2 014,00
0	R	72217-1222	Potrubie vodov. z rúrok PPr D 25	m	120,000	11,00	1 320,00
0	R	72217-1223	Potrubie vodov. z rúrok PPr D 32	m	62,000	14,14	876,68
0	R	72217-1224	Potrubie vodov. z rúrok PPr D 40	m	56,000	17,56	983,36
0	R	72217-1225	Potrubie vodov. z rúrok PPr D 50	m	8,000	20,33	162,64
0	286	286 3K0353	Korýtko zasúvacie 25	kus	15,000	1,82	27,30
0	286	286 3K3651	Korýtko zasúvacie 40	kus	15,000	3,12	46,80
0	R	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 hr.10mm	m	200,000	0,74	148,00
0	R	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 hr.15	m	120,000	1,06	127,20
0	R	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 hr.15mm	m	62,000	0,90	55,80
0	R	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 hr.15	m	81,000	0,99	80,19
0	R	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 hr.15mm	m	48,000	1,32	63,36
0	R	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50 hr.10mm	m	30,000	1,64	49,20
0	R	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	54,000	5,41	292,14
0	R	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	8,000	10,90	87,20
0	R	72222-1117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtok. roh. s hadi. G 1/2	súbo r	54,000	12,20	658,80
0	R	72222-1128	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový G 3/4	súbo r	1,000	15,89	15,89
0	R	72222-3113	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil priv. odvoduš. T1070 G 3/4	kus	3,000	16,82	50,46
0	R	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	2,000	4,51	9,02
0	R	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút 1/2"	kus	7,000	8,32	58,24
0	R	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút 3/4"	kus	7,000	10,53	73,71
0	R	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút 1"	kus	4,000	15,34	61,36
0	R	72223-0105	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút 6/4"	kus	2,000	26,80	53,60
0	R	72223-0106	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút 2"	kus	2,000	39,27	78,54
0	R	72223-1001	Armat. vodov. s 2 závitmi, termostat do cirkulácie Herz 15	kus	1,000	51,74	51,74
0	R	72223-1002	Armat. vodov. s 2 závitmi, termostat do cirkulácie Herz 20	kus	1,000	53,68	53,68
0	R	72223-1006	Armat. vodov. s 2 závitmi, zabrana proti spät. toku RV277-2A	kus	1,000	97,94	97,94
0	R	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	7,85	7,85
0	R	72223-1065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	1,000	17,09	17,09
0	R	72223-1163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	1,000	41,58	41,58
0	R	72223-4250R	Manometer s trojcestným kohútom	kus	1,000	52,07	52,07
0	R	72225-4265	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796	súbo r	3,000	582,12	1 746,36
0	R	72226-3444R	Cirkulačné čerpadlo Wilo ZE 25/1-5	kus	1,000	256,29	256,29
0	R	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	486,000	1,11	539,46
0	R	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	486,000	0,70	340,20
0	R	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	137,62	82,57
0	R	99872-2292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	0,400	137,62	55,05
725 Zariadenie predmety							10 707,79
0	R	72511-0820R	Demontáž existujúcich zariadení predmetov	súbo r	15,000	4,80	72,00
0	R	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbo r	13,000	26,80	348,40
0	642	642 309620	WC kombi set Nova, sedadlo tvrde	kus	11,000	170,02	1 870,22
0	642	642 309621	WC kombinované zvýšené pre imobil osoby sedadlo z duroplast	kus	2,000	175,56	351,12
0	642	642 309640	Sklopne držiadlo k WC	kus	2,000	231,00	462,00
0	R	72511-9309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	48,000	3,10	148,80

0	R	72513-9101	Montáž pisoár. stánia z biel.keram(ditur.)	súbo r	5,000	37,88	189,40
0	642	642 5B2001	Pisoár Nova privod zhora odpad dozadu so sifonom+tlak splach	kus	5,000	94,25	471,25
0	R	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbo r	12,000	20,79	249,48
0	642	642 121300	Umývadlo biele Nova 55 s otvorom pre batériu	kus	10,000	40,13	401,30
0	642	642 121310	SET umývadlo pre teles postih s 2 držadlami a odtokovým syst	kus	2,000	266,11	532,22
0	R	72521-9601	Montáž stípa keramick k umývadlu	súbo r	10,000	2,74	27,40
0	642	642 142710	Polostlp Nova	kus	10,000	43,95	439,50
0	R	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	súbo r	4,000	32,34	129,36
0	552	552 1A0701	Vanička sprchova Panda štvorcový 80x80 + sifón	kus	3,000	101,64	304,92
0	552	552 1A0702	Vanička sprchová Panda štvrtkruhová 80x80	kus	1,000	91,20	91,20
0	R	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbo r	4,000	74,38	297,52
0	552	552 1C0191	Sprchový kút štvorcový Panda 80x80 posuvné dvere	kus	3,000	107,18	321,54
0	552	552 1C0192	Sprchový kút štvrtkruh Panda 80x80 posuvne dvere	kus	1,000	213,44	213,44
0	R	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých nerezový	súbo r	6,000	21,25	127,50
0	552	552 3A0621	Drez kruhový ø510mm s otvorom pre batériu	kus	5,000	71,15	355,75
0	552	552 3A0622	Drez dvojitý 780x500 s otvorom pre batériu	kus	1,000	243,94	243,94
0	R	72533-9101	Montáž výleviek keramick.	súbo r	4,000	31,88	127,52
0	642	642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	4,000	145,07	580,28
0	R	72580-0961	Opr. zar. armatúr, predĺženie K 263 G 1/2	kus	70,000	2,48	173,60
0	R	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	kus	18,000	7,67	138,06
0	551	551 440021	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru Kludi-Logo Mix	kus	12,000	67,05	804,60
0	551	551 440022	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru Kludi Logo Mix	kus	6,000	56,36	338,16
0	R	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	súbo r	4,000	9,79	39,16
0	551	551 440270	Batéria nástenka pre výlevku s dlhým ramienkom	kus	4,000	87,78	351,12
0	R	72584-9200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	kus	4,000	9,70	38,80
0	551	551 431020	Batéria sprchová nástenná so setom Kludi Logo Mix	kus	4,000	88,87	355,48
0	R	72598-0113	Dvierka plastové inštalačné 30/30	kus	16,000	4,38	70,08
0	R	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	106,65	32,00
0	R	99872-5292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	%	0,100	106,65	10,67

Celkom

36 341,29

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy
 Objekt: SO 01 Hlavná budova
 Časť: Plynofikácia

JKSO:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV							123,48
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					123,48
0	R	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	36,000	3,43	123,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV							3 674,33
713		Izolácie tepelné					95,04
0	R	71346-2110	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	18,000	0,52	9,36
0	R	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	18,000	0,64	11,52
0	631	631 544000	Puzdro potrubné izolačné PIPO 21/25 mm s Al foliou	m	18,000	1,52	27,36
0	631	631 544050	Puzdro potrubné izolačné PIPO 61/25 mm s Al foliou	m	18,000	2,60	46,80
723		Vnútrotný plynovod					3 398,93
0	R	72312-0202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	31,000	10,63	329,53
0	R	72312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	2,000	14,04	28,08
0	R	72312-0207	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 50	m	50,000	17,00	850,00
0	R	72312-0805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	m	40,000	5,96	238,40
0	R	72313-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25	m	3,000	17,56	52,68
0	R	72315-0315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	2,000	37,42	74,84
0	R	72315-0343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/25	kus	1,000	27,72	27,72
0	R	72315-0355	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	kus	2,000	72,53	145,06
0	R	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	m	2,000	8,96	17,92
0	R	72315-0371	Chránička plyn. potrubia D 108/4,0	m	3,000	25,87	77,61
0	R	72315-0803	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 76	m	40,000	3,91	156,40
0	R	72316-0204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1	súbo r	1,000	39,73	39,73
0	R	72316-0334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súbo r	1,000	10,72	10,72
0	R	72316-0804	Demontáž existujúcej MaR	pár	1,000	78,54	78,54
0	R	72319-0203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbo r	2,000	39,27	78,54
0	R	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	88,000	0,67	58,96
0	R	72322-1133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2	súbo r	1,000	7,25	7,25
0	R	72323-1112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	kus	2,000	7,35	14,70
0	R	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	2,000	10,07	20,14
0	R	72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	12,20	24,40
0	R	72323-1117	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2	kus	1,000	36,96	36,96
0	R	72323-3150R	Manometer d100 0-6kPa, trojcest kohút, slučka	kus	1,000	74,84	74,84
0	R	72323-4231	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor Francel B10	súbo r	1,000	173,21	173,21
0	R	72323-9103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	3,65	3,65
0	286	286 3N2901	Spoj izolačný závitový DN25	kus	1,000	10,35	10,35
0	R	72326-1920R	Skrinka MaR 700x700x250	kus	1,000	249,48	249,48
0	R	72326-1921	Skrinka HU 250x250x200	kus	1,000	92,40	92,40
0	R	72399-9904	Vnútrotný plynovod HZS Tlaková skúška plynovodu	hod	16,000	8,64	138,24
0	R	72399-9906	Vnútrotný plynovod HZS revízie	hod	24,000	10,90	261,60
0	R	99872-3201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,800	33,72	26,98
783		Nátery					180,36

0	R	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	86,000	1,13	97,18
0	R	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	50,000	1,53	76,50
0	R	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	2,000	1,44	2,88
0	R	78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	1,90	3,80

PRÁCE A DODÁVKY M

457,38

M24

158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

457,38

0	R	24008-0004	Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 300	m	5,000	36,96	184,80
0	R	24008-0005R	Koleno kruhové sk. I PK 120311 do d 300	m	3,000	60,06	180,18
0	R	24008-0007R	Dažďové žalúzie d 300	kus	2,000	46,20	92,40

Celkom

4 255,19

Rozpočet

Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 01 Hlavná budova

JKSO:

Časť: Ústredné vykurovanie

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
PRÁCE A DODÁVKY PSV							44 176,77
713 Izolácie tepelné							1 554,73
0	R	71346-2130	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE (Mirelon,...)prilepené na potr. DN 15	m	1100,000	0,69	759,00
0	272	272 3A7853	Izolácia hadicová Tubolit DG pr.had.18/5 mm	m	775,000	0,18	139,50
0	272	272 3A7854	Izolácia hadicová Tubolit DG pr.had.22/5 mm	m	325,000	0,19	61,75
0	R	71346-3130	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE(Mirelon,...) DN15	m	20,000	1,39	27,80
0	R	71346-3132	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE(Mirelon,...) DN20	m	66,000	1,50	99,00
0	R	71346-3133	Montáž tep.izol.potrubia skr. PE(Mirelon,...) DN25	m	50,000	1,54	77,00
0	R	71346-3134	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE(Mirelon,...) DN32	m	15,000	1,62	24,30
0	R	71346-3135	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE(Mirelon,...) DN40	m	35,000	1,74	60,90
0	R	71346-3136	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE(Mirelon,...) DN50	m	32,000	1,84	58,88
0	272	272 3A7704	Izolácia hadicová Tubolit DG-A 22-13	m	20,000	0,68	13,60
0	272	272 3A7706	Izolácia hadicová Tubolit DG-A 28/13	m	66,000	0,70	46,20
0	272	272 3A7708	Izolácia hadicová Tubolit DG-A 35/13	m	50,000	0,99	49,50
0	272	272 3A7709	Izolácia hadicová Tubolit DG-A 42/13	m	15,000	1,17	17,55
0	272	272 3A7712	Izolácia hadicová Tubolit DG-A 54/20	m	35,000	1,40	49,00
0	272	272 3A7714	Izolácia hadicová Tubolit DG-A 60/20	m	32,000	1,54	49,28
0	R	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	15,33	21,47
721 Vnútna kanalizácia							35,35
0	R	72117-3203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	m	5,000	7,07	35,35
731 Kotelne							9 946,85
0	R	73120-0827	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 75 kW	kus	2,000	53,13	106,26
0	R	73124-9110	Uvedenie kotlov do prevádzky serv. technikom	súbo r	2,000	90,55	181,10
0	R	73124-9126	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 35 do 52 kW	súbo r	2,000	108,11	216,22
0	484	484 B02333	Logamax plus GB 142 - 45	kus	2,000	2 453,69	4 907,38
0	484	484 B02351	Čerpadlo UPER 25-70 2W	súpr ava	2,000	150,29	300,58
0	484	484 B02352	Vypušťací lievik G-TA	súpr ava	2,000	12,27	24,54
0	484	484 B12305	Neutralizačné zariadenie Neutragon	kus	1,000	153,38	153,38
0	R	73124-9130	Montáž regulácie logamatic spolu s kabelážou kotolne	súbo r	1,000	619,08	619,08
0	484	484 B05914	Logamatic 4121 s MEC2	kus	1,000	693,00	693,00
0	484	484 B05915	Logamatic 4122	kus	1,000	411,18	411,18
0	484	484 B05929	Diaľkové ovládanie BFU	kus	1,000	59,14	59,14
0	484	484 B06107	Modul FM456	kus	1,000	153,38	153,38
0	484	484 B06114	Modul FM442	kus	1,000	196,81	196,81
0	484	484 B06115	Snímač teploty TUV AS	kus	1,000	18,39	18,39
0	R	73131-0811R	Montáž komína koncentricka 80/125 nad strechu	súbo r	2,000	153,38	306,76
0	598	598 948260	Komínová sada DO	kus	2,000	92,40	184,80
0	598	598 948270	Koncentricka rúra 80/125 dl.500mm	kus	10,000	22,69	226,90
0	598	598 948280	Koncentrický oblúk 80/125-45°	kus	4,000	24,95	99,80
0	598	598 948290	Strešná príruha na šikmu strechu	kus	2,000	17,56	35,12

0	598	598 948300	Koncetrická revizna rúra 80/125	kus	2,000	46,20	92,40
0	R	73199-9906	Kotolne, HZS T6	hod	48,000	10,90	523,20
0	R	99873-1202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	4,600	95,09	437,43
732 Strojovne							3 258,38
0	R	73211-1125	Rozdeľovače a zberače, telesá DN 80	kus	2,000	60,52	121,04
0	R	73211-1312	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 20	kus	2,000	5,87	11,74
0	R	73211-1318	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	kus	4,000	11,92	47,68
0	R	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	súbo r	20,000	1,97	39,40
0	R	73221-0911	Hydraulická výhybka HVT50	kus	1,000	297,53	297,53
0	R	73221-0921	Opr. ohrievač. vody, montáž veka a vyhr. vložky do 250 l	kus	1,000	28,64	28,64
0	484	484 B02601	Logalux SU 160	kus	1,000	662,51	662,51
0	R	73233-1518	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 140/70 l	súbo r	1,000	371,45	371,45
0	R	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbo r	3,000	15,34	46,02
0	426	426 1A1108	Čerpadlo Wilo Star RS 25/4	kus	2,000	89,63	179,26
0	426	426 1A1109	Čerpadlo Wilo TOP-E 25/1-7	kus	1,000	466,62	466,62
0	R	73248-1113	Doplňacie zariadenie Filcontrol	súbo r	1,000	944,67	944,67
0	R	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,300	32,17	41,82
733 Rozvod potrubia							12 973,09
0	R	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	150,000	1,65	247,50
0	R	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	20,000	8,50	170,00
0	R	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	48,000	9,24	443,52
0	R	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	40,000	12,47	498,80
0	R	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	10,000	15,06	150,60
0	R	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	35,000	15,52	543,20
0	R	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	7,000	20,79	145,53
0	R	73311-1114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	18,000	12,66	227,88
0	R	73311-1115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	10,000	16,17	161,70
0	R	73311-1116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	5,000	19,87	99,35
0	R	73311-1118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	25,000	29,57	739,25
0	R	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	4,000	2,59	10,36
0	R	73311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	10,000	4,61	46,10
0	R	73317-3311	Montáž inštaláčného systému Rautitan	súbo r	1,000	1 496,88	1 496,88
0	286	286 3K2002	Rozdeľovač HLV 3	kus	1,000	105,63	105,63
0	286	286 3K2003	Rozdeľovač HLV 4	kus	1,000	119,13	119,13
0	286	286 3K2004	Rozdeľovač HLV 5	kus	3,000	129,28	387,84
0	286	286 3K2005	Rozdeľovač HLV 6	kus	2,000	140,99	281,98
0	286	286 3K2203	Skrinka rozdeľovača UP 2	kus	2,000	107,28	214,56
0	286	286 3K2204	Skrinka rozdeľovača UP 3	kus	3,000	118,09	354,27
0	286	286 3K225a	Skrinky rozdeľovačov AP1 na montáž na omietku	kus	1,000	94,77	94,77
0	286	286 3K226a	Skrinky rozdeľovačov AP2 na montáž na omietku	kus	1,000	107,28	107,28
0	286	286 3K3101	Rúrka univerzálna RAUTITAN stabil d 16,2	m	775,000	2,27	1 759,25
0	286	286 3K3103	Rúrka univerzálna RAUTITAN stabil d 20 x 2,9	m	325,000	3,19	1 036,75
0	286	286 3K3701	Objímka násuvná 16 - 259605-002	kus	374,000	0,79	295,46
0	286	286 3K3702	Objímka násuvná 20 - 259615-002	kus	46,000	0,95	43,70
0	286	286 3K4801	T-kus 16	kus	54,000	6,63	358,02
0	286	286 3K4821	T-kus 20-16-20	kus	12,000	7,30	87,60
0	286	286 3K4871	T-kus 20-16-16	kus	22,000	7,30	160,60
0	286	286 3K6201	Garnitúra kolenová pripojovacia 16 - 266242-001 dl. 250 mm	kus	156,000	9,48	1 478,88
0	286	286 3K635a	Pripojovací spoj G3/4-15 1par	kus	78,000	5,49	428,22
0	286	286 3K6511	Spoj pripojovací skrutkový 16,2x2,6xG 3/4 - 266452-001 par	kus	46,000	6,99	321,54

0	286	286 3K6512	Spoj pripojovací skrutkový 20x2,9xG 3/4 - 266462-001 par	kus	22,000	7,51	165,22
0	R	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	127,81	191,72
734 Armatúry							4 988,09
0	R	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	110,000	2,74	301,40
0	R	73420-0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	32,000	5,17	165,44
0	R	73420-0824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	42,000	6,28	263,76
0	R	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	79,000	0,69	54,51
0	551	551 2D0501	Hlavica termostatická HERZ "MINI"	kus	79,000	11,73	926,67
0	551	551 2D0502	Poistka proti odcudzeniu hlavice	kus	79,000	2,30	181,70
0	551	551 2D0511	Otvárací kľúč poistiek hlavíc	kus	2,000	7,67	15,34
0	R	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	87,000	1,98	172,26
0	422	422 3A0901	Kohút guľový na vodu - GK 1/2"	kus	3,000	2,03	6,09
0	422	422 5E0101	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1/2"- 1421701	kus	2,000	44,81	89,62
0	422	422 6B0601	Filter - FF06 1/2"AA	kus	1,000	32,76	32,76
0	422	422 8A0602	Klapka spätná 15	kus	1,000	2,76	2,76
0	551	551 2D1602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2"	kus	1,000	10,35	10,35
0	551	551 2D2102	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"	kus	1,000	7,44	7,44
0	551	551 2D3356	Armatúra štvorcestná HERZ-3000, rohová Rp 1/2 x G 3/4	kus	78,000	13,49	1 052,22
0	R	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	11,000	2,42	26,62
0	422	422 3A0902	Kohút guľový na vodu - 3/4"	kus	6,000	2,23	13,38
0	422	422 5E0102	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 3/4"- 1421702	kus	2,000	50,36	100,72
0	422	422 8A0603	Klapka spätná 20	kus	3,000	3,48	10,44
0	R	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	11,000	2,65	29,15
0	422	422 3A0903	Kohút guľový na vodu - 1"	kus	4,000	4,53	18,12
0	422	422 3A1003	Guľový kohút so zaistením a vypúšťaním MK1	kus	1,000	58,67	58,67
0	422	422 5E0103	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1"- 1421703	kus	4,000	57,29	229,16
0	422	422 8A0604	Klapka spätná 25	kus	2,000	4,22	8,44
0	R	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	8,000	3,12	24,96
0	422	422 3A0904	Kohút guľový na vodu GK - 1 1/4"	kus	4,000	5,36	21,44
0	422	422 6B0604	Filter - 1 1/4"	kus	2,000	7,48	14,96
0	422	422 8A0605	Klapka spätná 32	kus	2,000	6,24	12,48
0	R	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	5,000	4,80	24,00
0	422	422 3A0906	Kohút guľový na vodu - 2"	kus	4,000	11,18	44,72
0	422	422 8A0507	Klapka spätná 50	kus	1,000	12,29	12,29
0	R	73420-9124	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	1,000	3,10	3,10
0	R	73420-9125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	1,000	3,42	3,42
0	484	484 B12301	Ventil prepínací trojcestný GSU - 7095 580	kus	1,000	78,54	78,54
0	R	73420-9126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	kus	1,000	3,98	3,98
0	484	484 M06211	3-cestný zmiešavací ventil ESBE 3MG32 kv=18	kus	1,000	49,22	49,22
0	484	484 M06214	Servopohon ESBE 66	kus	1,000	113,93	113,93
0	R	73421-2112	Ventil odvodušňovací závitový samočinný DN 15	kus	8,000	7,95	63,60
0	R	73425-1114	Ventily poistné závitové Prescor100 3/4 - 2,5bar	kus	2,000	35,11	70,22
0	R	73426-1215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	kus	34,000	6,24	212,16
0	R	73426-1216	Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	kus	3,000	10,63	31,89
0	R	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	8,000	5,87	46,96
0	R	73441-1111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	7,000	17,09	119,63
0	R	73442-1150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	kus	2,000	60,52	121,04
0	R	73449-4213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	23,000	5,59	128,57
0	R	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,200	49,78	9,96
735 Vykurovacie telesá							11 173,94
0	R	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	79,000	2,92	230,68
0	R	73515-1812	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 2820 mm	kus	55,000	3,33	183,15
0	R	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	kus	79,000	1,52	120,08

0	R	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,000	2,61	7,83
0	R	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	67,000	5,13	343,71
0	R	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	9,000	9,19	82,71
0	553	553 468530	Držiak KORAD	kus	74,000	2,72	201,28
0	553	553 470000	Stojankova konzola Standfix	kus	5,000	12,74	63,70
0	R	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	16,08	48,24
0	484	484 520509	Teleso vyh.doskové jed. typ 11VK H600L500	kus	2,000	54,98	109,96
0	484	484 520511	Teleso vyh.doskové jed. typ 11VK H600L600	kus	1,000	59,14	59,14
0	R	73515-9637	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo400/Ldo2000mm	kus	3,000	18,48	55,44
0	484	484 524871	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H300L1600	kus	3,000	103,95	311,85
0	R	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	32,000	18,94	606,08
0	484	484 521019	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L500	kus	1,000	66,53	66,53
0	484	484 521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L600	kus	2,000	72,53	145,06
0	484	484 521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L700	kus	4,000	77,62	310,48
0	484	484 521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L800	kus	6,000	82,70	496,20
0	484	484 521051	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L900	kus	3,000	87,78	263,34
0	484	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L1000	kus	7,000	93,79	656,53
0	484	484 521071	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L1100	kus	1,000	99,33	99,33
0	484	484 521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK H600L1200	kus	8,000	105,34	842,72
0	R	73515-9643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm	kus	2,000	18,94	37,88
0	484	484 525131	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H300L1600	kus	2,000	104,41	208,82
0	R	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	30,000	19,40	582,00
0	484	484 521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H600L500	kus	2,000	74,38	148,76
0	484	484 521271	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H600L600	kus	2,000	80,85	161,70
0	484	484 521281	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H600L700	kus	3,000	87,78	263,34
0	484	484 521290	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H600L800	kus	2,000	91,94	183,88
0	484	484 521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K H600L800	kus	1,000	76,69	76,69
0	484	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H600L1000	kus	11,000	109,03	1 199,33
0	484	484 521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H600L1200	kus	7,000	123,82	866,74
0	484	484 521371	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK H600L1600	kus	2,000	152,46	304,92
0	R	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	9,000	21,25	191,25
0	484	484 521540	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33VK H600L800	kus	2,000	125,66	251,32
0	484	484 521550	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33VK H600L900	kus	2,000	136,75	273,50
0	484	484 521580	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33VK H600L1200	kus	4,000	169,09	676,36

0	484	484 521600	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33VK H600L1400	kus	1,000	192,19	192,19
0	R	99873-5201	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	2,300	109,23	251,22
		783	Nátery				246,34
0	R	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	218,000	1,13	246,34

Celkom

44 176,77

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 01 Hlavná budova

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

23 986,36

21-M

Elektromontáže

15 475,79

1	R	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	10,000	0,55	5,50
2	R	Pol10	Krabica inštalačná KO 1901	ks	500,000	0,74	370,00
3	R	Pol11	Zásuvka 1násobná 230V	ks	10,000	2,31	23,10
4	R	Pol12	Zásuvka 2násobná 230V	ks	138,000	2,77	382,26
5	R	Pol13	Zásuvka priemyselná nástenná IZS 3253	ks	1,000	3,51	3,51
6	R	Pol14	Spínač zapustený rad. 1	ks	58,000	1,02	59,16
7	R	Pol15	Prepínač zapustený rad. 5	ks	27,000	1,20	32,40
8	R	Pol16	Prepínač zapustený rad. 6	ks	30,000	1,20	36,00
9	R	Pol17	Prepínač zapustený rad. 7	ks	7,000	1,39	9,73
10	R	Pol18	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	3,14	3,14
11	R	Pol19	svietidlo stropné žiarovkové	ks	21,000	4,62	97,02
12	R	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	150,000	0,45	67,50
13	R	Pol20	svietidlo nástenné žiarovkové	ks	44,000	3,23	142,12
14	R	Pol21	ventilátor s dobehom	ks	21,000	2,13	44,73
15	R	Pol22	svietidlo nudzové	ks	11,000	7,95	87,45
16	R	Pol23	svietidlo downlight	ks	29,000	4,25	123,25
17	R	Pol24	svietidlo závesné 2x36W	ks	72,000	2,31	166,32
18	R	Pol25	svietidlo vstavané 3x36W	ks	6,000	3,51	21,06
19	R	Pol26	svietidlo nástenné 1x36W	ks	29,000	2,86	82,94
20	R	Pol27	svietidlo reflektorové	ks	25,000	7,58	189,50
21	R	Pol28	svietidlo osvetlenia stupňov schodov	ks	7,000	3,51	24,57
22	Pol	Pol55	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	10,000	13,68	136,80
23	Pol	Pol56	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	150,000	2,22	333,00
24	Pol	Pol57	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	150,000	1,48	222,00
25	Pol	Pol58	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	1330,000	0,83	1 103,90
26	Pol	Pol59	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	2250,000	0,55	1 237,50
27	Pol	Pol60	Kábel silový CYKY-O 3x1,5mm2	m	790,000	0,55	434,50
28	Pol	Pol61	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	295,000	0,37	109,15
29	Pol	Pol62	Vodič CYA 16mm2	m	200,000	1,85	370,00
30	Pol	Pol63	Trubka FXP 16	m	970,000	0,26	252,20
31	Pol	Pol64	Krabica inštalačná KO 1901	ks	500,000	0,18	90,00
32	Pol	Pol65	Zásuvka 1násobná 230V	ks	10,000	1,76	17,60
33	Pol	Pol66	Zásuvka 2násobná 230V	ks	138,000	2,59	357,42
34	Pol	Pol67	Zásuvka priemyselná nástenná IZS 3253	ks	1,000	4,71	4,71
35	Pol	Pol68	Spínač zapustený rad. 1	ks	58,000	1,57	91,06
36	Pol	Pol69	Prepínač zapustený rad. 5	ks	27,000	2,77	74,79
37	Pol	Pol70	Prepínač zapustený rad. 6	ks	30,000	1,57	47,10
38	Pol	Pol71	Prepínač zapustený rad. 7	ks	7,000	2,59	18,13
39	Pol	Pol72	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	13,40	13,40
40	Pol	Pol73	svietidlo stropné žiarovkové	ks	21,000	9,70	203,70
41	Pol	Pol74	svietidlo nástenné žiarovkové	ks	44,000	9,70	426,80
42	Pol	Pol75	ventilátor s dobehom	ks	21,000	17,79	373,59
43	Pol	Pol76	svietidlo nudzové	ks	11,000	38,81	426,91
44	Pol	Pol77	svietidlo downlight	ks	29,000	14,32	415,28
45	Pol	Pol78	svietidlo závesné 2x36W	ks	72,000	29,11	2 095,92

46	Pol	Pol79	svietidlo vstavané 3x36W	ks	6,000	60,43	362,58
47	Pol	Pol80	svietidlo nástenné 1x36W	ks	29,000	29,11	844,19
48	Pol	Pol81	svietidlo reflektorové	ks	25,000	13,86	346,50
49	Pol	Pol82	svietidlo osvetlenia stupňov schodov	ks	7,000	11,55	80,85
50	R	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	150,000	0,39	58,50
51	R	Pol4	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	1330,000	0,39	518,70
52	R	Pol5	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	2250,000	0,39	877,50
53	R	Pol6	Kábel silový CYKY-O 3x1,5mm2	m	790,000	0,39	308,10
54	R	Pol7	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	295,000	0,39	115,05
55	R	Pol8	Vodič CYA 16mm2	m	200,000	1,66	332,00
56	R	Pol9	Trubka FXP 16	m	970,000	0,83	805,10
D2 Bleskozvod							2 168,46
57	R	Pol29	Zvodová tyč HR JP20	ks	5,000	11,46	57,30
58	R	Pol30	Držiak zvodovej tyče HR DJ	ks	5,000	0,65	3,25
59	R	Pol31	Ochranná strieška HR OS07	ks	5,000	0,74	3,70
60	R	Pol32	Podpera vedenia HR PV11	ks	120,000	3,88	465,60
61	R	Pol33	Okapová svorka HR SO	ks	20,000	2,96	59,20
62	R	Pol34	Vodič FeZn 10	m	170,000	1,02	173,40
63	R	Pol35	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	30,000	2,13	63,90
64	R	Pol36	Skúšobná svorka HR SZ	ks	5,000	2,96	14,80
65	R	Pol37	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	20,000	2,13	42,60
66	R	Pol38	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	18,000	12,10	217,80
67	R	Pol39	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	50,000	2,96	148,00
68	R	Pol40	Spojovacia svorka HR SS	ks	50,000	2,13	106,50
69	R	Pol41	Inštalčná kmratica KO 125	ks	5,000	1,94	9,70
70	R	Pol42	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	50,000	0,83	41,50
71	Pol	Pol83	Zvodová tyč HR JP20	ks	5,000	8,04	40,20
72	Pol	Pol84	Držiak zvodovej tyče HR DJ	ks	5,000	0,92	4,60
73	Pol	Pol85	Ochranná strieška HR OS07	ks	5,000	1,29	6,45
74	Pol	Pol86	Podpera vedenia HR PV11	ks	120,000	1,39	166,80
75	Pol	Pol87	Okapová svorka HR SO	ks	20,000	0,92	18,40
76	Pol	Pol88	Vodič FeZn 10	m	170,000	1,11	188,70
77	Pol	Pol89	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	30,000	0,55	16,50
78	Pol	Pol90	Skúšobná svorka HR SZ	ks	5,000	1,11	5,55
79	Pol	Pol91	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	20,000	0,74	14,80
80	Pol	Pol92	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	18,000	11,92	214,56
81	Pol	Pol93	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	50,000	0,74	37,00
82	Pol	Pol94	Spojovacia svorka HR SS	ks	50,000	0,37	18,50
83	Pol	Pol95	Inštalčná kmratica KO 125	ks	5,000	2,13	10,65
84	Pol	Pol96	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	50,000	0,37	18,50
D3 Rozvádzače							3 203,23
85	R	Pol43	Rozvádzač HR - jestvujúci, dozbrojenie	ks	1,000	9,89	9,89
86	R	Pol44	Rozvádzač R1	ks	1,000	7,39	7,39
87	R	Pol45	Rozvádzač R2	ks	1,000	7,39	7,39
88	Pol	Pol97	Rozvádzač HR - jestvujúci, dozbrojenie	ks	1,000	1 339,80	1 339,80
89	Pol	Pol98	Rozvádzač R1	ks	1,000	1 164,24	1 164,24
90	Pol	Pol99	Rozvádzač R2	ks	1,000	674,52	674,52
D4 Ostatné							3 138,88
91	R	Pol46	Revízia zariadenia	hod	40,000	10,74	429,60
92	R	Pol47	Dokumentácia skutočného stavu	hod	40,000	10,74	429,60
93	R	Pol48	Drobné stavebné úpravy	hod	32,000	9,20	294,40
94	R	Pol49	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	30,000	9,20	276,00
95	R	Pol50	Prepojenie inštalácie	hod	30,000	9,20	276,00

96	R	Pol51	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	30,000	9,20	276,00
97	R	Pol53	Pomocné a podružné výkony 7%	%	0,070	6 393,46	447,54
98	R	Pol54	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16,000	9,20	147,20
99	Pol	Pol106	Podružný materiál 5%	%	0,050	11 250,79	562,54

Celkom

23 986,36

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 01 Hlavná budova

Časť: PC

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Elektromontáže

3 978,49

0	R	Pol136	Kábel MegaLine F/UTP, 200 MHz, LSOH	m	2700,000	0,30	810,00
0	R	Pol137	Nástenný dátový rozvádzač 15U, 767x600x600	ks	1,000	32,34	32,34
0	R	Pol138	Patch panel 24xRJ45 cat.5e	ks	4,000	50,82	203,28
0	R	Pol139	Telefónny panel 25 port. 8P4C	ks	1,000	60,06	60,06
0	R	Pol140	Držiak patch káblov	ks	2,000	4,62	9,24
0	R	Pol142	Rozvodný panel 5x230V	ks	1,000	7,39	7,39
0	R	Pol143	Zásuvka dátová 2xRJ 45 pod omietku	ks	40,000	6,93	277,20
0	R	Pol144	PVC žľab 120x60	m	50,000	2,31	115,50
0	R	Pol145	PVC žľab 60x40	m	50,000	1,29	64,50
0	R	Pol146	PVC žľab 40x40	m	60,000	0,88	52,80
0	R	Pol147	PVC žľab 40x20	m	80,000	0,74	59,20
0	R	Pol148	Inštalčné krabice KU 68	ks	40,000	2,59	103,60
0	Pol	Pol150	Kábel MegaLine F/UTP, 200 MHz, LSOH	m	2700,000	0,35	945,00
0	Pol	Pol151	Nástenný dátový rozvádzač 15U, 767x600x600	ks	1,000	94,48	94,48
0	Pol	Pol152	Patch panel 24xRJ45 cat.5e	ks	4,000	37,88	151,52
0	Pol	Pol153	Telefónny panel 25 port. 8P4C	ks	1,000	44,35	44,35
0	Pol	Pol154	Držiak patch káblov	ks	2,000	10,63	21,26
0	Pol	Pol155	Rozvodný panel 5x230V	ks	1,000	23,47	23,47
0	Pol	Pol156	Zásuvka dátová 2xRJ 45 pod omietku	ks	40,000	7,76	310,40
0	Pol	Pol157	PVC žľab 120x60	m	50,000	7,72	386,00
0	Pol	Pol158	PVC žľab 60x40	m	50,000	1,83	91,50
0	Pol	Pol159	PVC žľab 40x40	m	60,000	0,93	55,80
0	Pol	Pol160	PVC žľab 40x20	m	80,000	0,61	48,80
0	Pol	Pol161	Inštalčné krabice KU 68	ks	40,000	0,27	10,80

Ostatné

1 297,68

0	R	Pol149	Pomocné a podružné výkony 10%	%	0,100	1 795,11	179,51
0	Pol	Pol167	Podružný materiál 5%	%	0,050	2 183,38	109,17
0	R	Pol146	Revízia zariadenia	hod	32,000	7,39	236,48
0	R	Pol147	Dokumentácia skutočného stavu	hod	60,000	6,47	388,20
0	R	Pol148	Drobné stavebné úpravy	hod	16,000	9,24	147,84
0	R	Pol149	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	16,000	7,39	118,24
0	R	Pol151	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	16,000	7,39	118,24

Celkom

5 276,17

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 01 Hlavná budova

Časť: Vzduchotechnika

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
0	429	429 000001	Enko,po.č.221-PH-08,Prívodná teplovzdušná jednotka podstropná Qv=1950m3/h,	kpl	1,000	9 092,16	9 092,16
0	429	429 961	Timič hluku IMOS THP 500 x 400 - 1000, s potrubím	ks	2,000	124,26	248,52
0	429	429 9610	Výfukové koleno 90 stupňové, 315 x 630 s protidažďovou žalúziou	ks	2,000	69,30	138,60
0	429	429 9611	MultiVac,Prívodná výustka veľkoplošná SD-1/800, výška 1500mm,	ks	2,000	172,88	345,76
0	429	429 695	VÝUSTKY DO KRUHOVÉHO POTRUBIA IMOS TR S1 - 525x85-R1	ks	6,000	17,83	106,98
0	429	429 0000007	Systemair,Mala rekuperačná jednotka VR 400 EV,s elektrickým dohrevom Qv=330m3/h,	ks	1,000	2 217,60	2 217,60
0	429	429 0033	Prívodný/Odvodný tanierový ventil plastový dn 200 + rámček FR 200	ks	2,000	12,65	25,30
0	429	429 6210	Radiálny ventilátor DX 200 T, Premier, Qv=110 m3/h, N= 34 W, 230 V	ks	19,000	70,46	1 338,74
0	429	429 6	Axiálny ventilátor dn 100,Qv=80m3/h, N=15W,230V,+pretlaková klapka	ks	2,000	13,40	26,80
0	429	429 57992	Výfukové koleno ako koncový element s protidažďovou žalúziou dn 200	ks	2,000	28,49	56,98
0	429	429 57996	Výfukové koleno ako koncový element s protidažďovou žalúziou dn 250	ks	1,000	32,40	32,40
0	429	429 57997	Stenová mriežka 310 x 60	ks	2,000	10,63	21,26
0	429	429 57999	Klapka do potrubia kruhová KK 630 -ručná plastová vonkajšia mriežka XLG 100	ks	1,000	124,07	124,07
0	429	429 0901	Potrubie FLEXO DN 100, pre VZT	m	10,000	1,52	15,20
0	429	429 090102	Potrubie FLEXO DN 160, pre VZT	m	5,000	2,17	10,85
0	429	429 090105	Potrubie FLEXO DN 250, pre VZT	m	2,000	3,37	6,74
0	429	429 09012	Potrubie SPIRO DN 100, vrátane tvaroviek	m	55,000	18,22	1 002,10
0	429	429 09013	Potrubie SPIRO DN 125, vrátane tvaroviek	m	18,000	17,23	310,14
0	429	429 09014	Potrubie SPIRO DN 140, vrátane tvaroviek	m	10,000	17,15	171,50
0	429	429 09015	Potrubie SPIRO DN 160, vrátane tvaroviek	m	60,000	25,95	1 557,00
0	429	429 090160	Potrubie SPIRO DN 200, vrátane tvaroviek	m	22,000	17,79	391,38
0	429	429 09017	Potrubie SPIRO DN 250, vrátane tvaroviek	m	15,000	20,14	302,10
0	429	429 09018	Potrubie SPIRO DN 315, vrátane tvaroviek	m	5,000	22,36	111,80
0	429	429 090190	Potrubie SPIRO DN 400, vrátane tvaroviek	m	5,000	31,05	155,25
0	429	429 03	Ocenenie potrubia sk.I, pozink., do obvodu 1500mm, vrátane tvaroviek	m	23,000	36,25	833,75
0	429	429 04	Ocenenie potrubia sk.I, pozink., do obvodu 2000mm, vrátane tvaroviek	m	40,000	46,02	1 840,80
0	429	429 011	Spojovací a tesniaci materiál-matice,skrutky,spony,sam. pásky a podobne	kg	140,000	1,20	168,00
0	429	429 017	Držiak potrubia pre kruhové potrubie	ks	45,000	3,88	174,60
0	429	429 015	Držiak potrubia pre hranaté potrubie uchytené obojstranne	ks	25,000	4,34	108,50
0	R	54790-0	Montáž vzduchotechnického zariadenia	%	0,150	20 934,88	3 140,23
0	429	429 0111	Pravidla M čl. 8 / 3a, doprava, obal, skladovanie - 4,86 % z dodávky	%	0,050	20 934,88	1 046,74
0	429	429 0112	Pravidla M, presun hmôt -1,47 % z dodávky	%	0,020	20 934,88	418,70
0	R	54799-1	Pravidla M čl. 26/1, podiel prác príružených výkonov PPV 1 % z montáže	%	0,010	3 140,23	31,40
0	R	54799-2	Pravidla M čl.1.13/2,podiel prác iných profesií-murárska vypomoc 1,6 % z montáže	%	0,020	3 140,23	62,80
0	R	54799-3	Odlučné pre montérov	%	0,020	3 140,23	62,80

0	R	54799-5	Vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechnického zariadenia	Hodi na	12,000	15,25	183,00
0	R	54799-8	Oživenie MaR pre vzduchotechniku pre Z1 a Z2	Hodi na	12,000	15,25	183,00
0	R	71310-0	Tepelná izolácia NOBASIL LSP, hr. 30 mm, + stahnutie hliník.páskou	m2	80,000	7,85	628,00
0	R	71310-1	Povrchová úprava tepelnej izolácie - oplechovaním pozinkovaným plechom	m2	10,000	5,54	55,40
0	R	71310-4	Protipožiarná izolácia s pož.odolnosťou 45 minút, samozhašajúca	m2	12,000	8,32	99,84
0	R	78310-0	Kompletné nátery vzduchotechnických zariadení.	m2	65,000	7,21	468,65

Celkom

27 315,44

Názov zákazky:

Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský Raj

SO 03 Hospodársky dvor

Príprava územia	15 709,08
Úpravy plôch	23 506,17
Oplotenie	6 303,08

Spolu SO 03 **45 518,33 EUR bez DPH**

TEXO PARTNER a.s.

VOTRUBOVA 26, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 36 614 730 / IČ DPH: SK 2020259769

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 03 Hospodársky dvor

Časť: Príprava územia

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

15 183,12

1

ZEMNE PRÁCE

3 872,68

1	R	11210-1102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	6,000	7,53	45,18
2	R	11220-1104	Odstránenie pňov priemer do 900 mm	kus	6,000	36,50	219,00
3	R	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, -chodník	m2	62,000	23,10	1 432,20
4	R	11310-8441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	m2	114,800	0,74	84,95
5	R	11315-1215	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	340,000	4,11	1 397,40
6	R	11320-1111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	66,000	2,57	169,62
7	R	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	66,000	1,29	85,14
8	R	12220-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3-odstrán.jestvuj. skládku zemin	m3	17,500	2,92	51,10
9	R	12220-1409	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	17,500	0,52	9,10
10	R	16220-1102	Vodorovné premiestnenie kameniva do 50 m +spät.dovoz	m3	16,072	1,23	19,77
11	R	17420-1204	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 90 cm	kus	6,000	19,87	119,22
12	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	750,000	0,32	240,00

3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

254,08

13	R	31920-1311	Vysprávky tehel. muriva plotu	m2	64,000	3,97	254,08
----	---	------------	-------------------------------	----	--------	------	--------

6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

616,18

14	R	62245-4521	Oprava omietky cement. štukových 30-50%	m2	64,000	7,39	472,96
15	R	62290-9010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	m2	62,000	2,31	143,22

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10 440,18

16	R	91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	54,000	1,05	56,70
17	R	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	54,000	6,38	344,52
18	R	96203-2254	Búranie muriva z tehál cem. na MC-oplotenie	m3	28,400	20,33	577,37
19	R	96305-3937	Búranie schodísk. ramien žebet. monolit. na schodniciach	m2	3,000	24,49	73,47
20	R	96606-7111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	m	22,000	3,08	67,76
21	R	97604-43111	Vybúranie betón. muriva, šachiet a dvor. vpustí	ks	4,000	3,32	13,28
22	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	182,161	9,10	1 657,67
23	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1821,610	0,30	546,48
24	R	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	182,161	7,62	1 388,07
25	R	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	52,360	52,21	2 733,72
26	R	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	129,801	18,48	2 398,72
27	R	98113-2411	Demolácia garáží a kvetiačov prefa s naložením na doprav prostriedok	m3	156,600	2,25	352,35
28	R	99212-4151	Vodor. premiest. garáží a kvetinačov do 5000 m do 5 t	kus	3,000	76,69	230,07

PRÁCE A DODÁVKY PSV

525,96

765

Krytiny tvrdé

505,17

29	R	76571-3220	Pokrytie ohrad. múrikov 30 cm bobrovka	m	35,500	14,23	505,17
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

20,79

30	R	76792-0840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	kus	1,000	20,79	20,79
----	---	------------	-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Celkom**15 709,08**

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 03 Hospodársky dvor

Časť: Úpravy plôch

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

22 104,77

1

ZEMNE PRÁCE

959,64

1	R	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 -drenáž	m3	24,000	9,10	218,40
2	R	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3-vsak. jama	m3	4,500	25,20	113,40
3	R	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	4,500	2,16	9,72
4	R	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	28,500	1,23	35,06
5	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu-kamenivom	m3	28,500	2,61	74,39
6	583	583 413650	Kamenivo drtené drobné 2-4 pre filtračné vrstvy-vsak. jama,drenáž	t	29,355	15,62	458,53
7	R	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	30,000	0,45	13,50
8	005	005 722300	Osivo lipnica lúčna	kg	0,100	9,42	0,94
9	R	18230-1121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	30,000	1,19	35,70

2

ZÁKLADY

134,50

10	R	21275-5117	Trativody z drenážnych rúrok sv. 12 cm	m	50,000	2,69	134,50
----	---	------------	--	---	--------	------	--------

5

KOMUNIKÁCIE

19 455,21

11	R	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm -chodník	m2	52,500	1,84	96,60
12	R	56421-1113	Podklad zo štrkopiesku hr. 7 cm fr. 0-16	m2	310,000	2,46	762,60
13	R	56481-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 5 cm fr. 4-8	m2	470,000	1,73	813,10
14	R	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm fr. 32-63	m2	260,000	3,95	1 027,00
15	R	56485-11111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm fr.0-32	m2	470,000	3,95	1 856,50
16	R	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	m2	160,000	10,53	1 684,80
17	R	56973-1111	Spevnenie okolo oplotenia okrúhlym ozdob. kamenivom	m2	18,000	3,15	56,70
18	R	56973-11111	Spevnenie plochy dvora kamenivom drveným 8/16 hr. 10 cm	m2	260,000	3,15	819,00
19	592	592 451700	Dlažba beton. Premac Korzo	m2	493,500	13,86	6 839,91
20	R	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	470,000	11,18	5 254,60
21	R	59717-1129	Príplatok za zhotovenie oblúka R do 300 m	m2	470,000	0,52	244,40

6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

27,08

22	R	63460-1111	Dilatačné škáry v mazan. hr. do 10 cm š. do 1 cm-pred garážami	m	28,500	0,95	27,08
----	---	------------	--	---	--------	------	-------

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 528,34

23	R	91653-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej opory	m	30,000	4,18	125,40
24	592	592 173200	Obrubník záhonový ABO 4-8 200x80x500	kus	60,000	1,47	88,20
25	R	91656-1111	Osadenie 2rady slažby do betónového do lôžka	m	45,000	5,04	226,80
26	R	93511-2410	Osadenie žľabu ACO DRAIN sv.š.100 mm, do lôžka z betónu hr.10 cm	m	3,000	7,67	23,01
27	592	592 278610	Žľab odvodňovací HAURATON-100 100x13x9,7 s liatin poklopom	kus	3,000	76,28	228,84
28	R	93600-41121	Voliery 2x5m --klietky D+M	ks	2,000	107,18	214,36
29	R	99822-4111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	t	603,621	1,03	621,73

PRÁCE A DODÁVKY PSV

327,90

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

327,90

30	R	71113-2101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá - Platon	m2	48,750	0,44	21,45
----	---	------------	--	----	--------	------	-------

31	628	628 2F0301	Profilovaná izolačná fólia PLATON	m2	49,725	5,98	297,36
32	R	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	2,850	3,19	9,09

PRÁCE A DODÁVKY M

1 073,50

M46

202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

1 073,50

33	R	46001-00011	Vytyčovanie trás podzemných vedení	Sk	1,000	460,07	460,07
34	R	46001-0002	Vytyčenie objektu SO03	Sk	1,000	613,43	613,43

Celkom

23 506,17

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy
 Objekt: SO 03 Hospodársky dvor
 Časť: Oplotenie

JKSO:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 992,87

1

ZEMNE PRÁCE

996,62

1	R	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	110,000	2,16	237,60
2	R	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	110,000	0,62	68,20
3	R	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	27,072	17,37	470,24
4	R	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4+spät. dovoz na zásyp	m3	150,608	1,23	185,25
5	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	13,536	2,61	35,33

2

ZÁKLADY

1 850,96

6	R	27432-1116	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20) cement portl.	m3	13,536	104,41	1 413,29
7	R	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	45,120	7,39	333,44
8	R	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	45,120	2,31	104,23

3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 006,98

9	R	31132-1813	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20 pohľadový	m3	1,274	126,59	161,28
10	R	31132-2000	Príplatok za olej .náter debnenia	m2	16,980	9,61	163,18
11	R	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	16,980	10,35	175,74
12	R	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	16,980	3,69	62,66
13	R	33817-1111	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel'. do 2 m so zaliatím	kus	12,000	2,51	30,12
14	141	141 208860	Ocel'. stĺpiky 60x60 mm hr.steny 4,0 mm -dodávka	m	24,000	17,25	414,00

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

138,31

15	R	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvlášťne, rôzne monol. v. do 3 m t	t	36,303	3,81	138,31
----	---	------------	--	---	--------	------	--------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 310,21

762

Konštrukcie tesárske

295,86

16	R	34894-1112	Osadenie drev.oplotenia do v.250 cm	m	28,200	7,02	197,96
17	605	605 125900	Doska SM opracovaná 2 38 250-300	m3	0,374	215,29	80,52
18	R	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži drev oplotenia	m3	0,374	15,43	5,77
19	R	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,085	2,84	11,61

767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 812,40

20	R	76792-2304	Montáž vrát, typ VR 12, výšky 1800 x šírky 5300 mm	kus	1,000	249,48	249,48
21	553	553 042110	Vráta pre oplotenie 5300x1800 dodávka +výroba	kg	330,000	3,28	1 082,40
22	R	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	25,046	4,62	115,71
23	136	136 104100	Plech titánezink hr.4 mm -dodávka+výroba	kg	25,046	14,02	351,14
24	R	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,760	17,99	13,67

783

Nátery

201,95

25	R	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	6,350	3,80	24,13
26	R	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	6,350	1,78	11,30
27	R	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	68,808	2,42	166,52

Celkom

6 303,08

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 01 Hlavná budova

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

252 590,42

1

Zemné práce

268,05

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,725	0,85	11,67
			15,0*3,05*0,30 "ornica pod zimnou záhradou"		13,725		
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,688	21,25	35,87
			(0,75*0,75*1,0)*3 "pätky zimnej záhrady"		1,688		
3	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	15,413	5,41	83,38
			13,725 "ornica"		13,725		
			1,688 "z výkopu pätiiek"		1,688		
			Súčet		15,413		
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	15,413	3,21	49,48
			13,725 "ornica"		13,725		
			1,688 "z výkopu pätiiek"		1,688		
			Súčet		15,413		
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,688	6,42	10,84
			1,688 "z výkopu pätiiek"		1,688		
6	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,725	4,90	67,25
			13,725 "ornica"		13,725		
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,413	0,62	9,56
			13,725 "ornica"		13,725		
			1,688 "z výkopu pätiiek"		1,688		
			Súčet		15,413		

2

Zakladanie

1 783,03

8	271	212752121	Odvetranie podlah z drenážnych rúr DN 65	m	136,935	6,79	929,79
			136,935 "odvetranie podlah 1. np."		136,935		
9	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvr. sietí KARI	t	0,118	1 210,44	142,83
			(1,05+0,9+2,4)*0,45*5,27/1000		0,010		
			(1,28+0,125*2+1,208+1,225*2+1,105+0,125+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*0,45*5,27/1000		0,032		
			1,94*0,45*5,27/1000		0,005		
			2,57*0,45*5,27/1000		0,006		
			(2,4+2,005)*0,45*5,27/1000		0,010		
			1,0*0,45*5,27/1000		0,002		
			(1,625+1,66+1,8*3+4,7)*0,45*5,27/1000		0,032		
			1,56*0,45*5,27/1000		0,004		
			1,07*0,45*5,27/1000		0,003		
			1,55*1,65*5,27/1000 "D0.1"		0,013		
			Medzisúčet 1. np.		0,118		
10	011	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,384	116,42	44,71
			1,55*1,65*0,15 "D0.1"		0,384		
11	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	2,968	115,50	342,80
			(1,05+0,9+2,4)*0,45*0,15		0,294		
			(1,28+0,125*2+1,208+1,225*2+1,105+0,125+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*0,45*0,15		0,924		
			1,94*0,45*0,15		0,131		

			2,57*0,45*0,15		0,173		
			(2,4+2,005)*0,45*0,15		0,297		
			1,0*0,45*0,15		0,068		
			(1,625+1,66+1,8*3+4,7)*0,45*0,15		0,903		
			1,56*0,45*0,15		0,105		
			1,07*0,45*0,15		0,072		
			Medzisúččet 1. np.		2,968		
12	011	274351217	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-tradičné	m2	13,190	7,39	97,47
			(1,05+0,9+2,4)*0,15*2		1,305		
			(1,28+0,125*2+1,208+1,225*2+1,105+0,125+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*0,15*2		4,106		
			1,94*0,15*2		0,582		
			2,57*0,15*2		0,771		
			(2,4+2,005)*0,15*2		1,322		
			1,0*0,15*2		0,300		
			(1,625+1,66+1,8*3+4,7)*0,15*2		4,016		
			1,56*0,15*2		0,468		
			1,07*0,15*2		0,321		
			Medzisúččet 1. np.		13,190		
13	011	274351218	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-tradičné	m2	13,190	2,31	30,47
			(1,05+0,9+2,4)*0,15*2		1,305		
			(1,28+0,125*2+1,208+1,225*2+1,105+0,125+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*0,15*2		4,106		
			1,94*0,15*2		0,582		
			2,57*0,15*2		0,771		
			(2,4+2,005)*0,15*2		1,322		
			1,0*0,15*2		0,300		
			(1,625+1,66+1,8*3+4,7)*0,15*2		4,016		
			1,56*0,15*2		0,468		
			1,07*0,15*2		0,321		
			Medzisúččet 1. np.		13,190		
14	011	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	1,688	115,50	194,96
			(0,75*0,75*1,0)*3 "pätky zimnej záhrady"		1,688		
3 Zvislé a kompletne konstrukcie							25 462,45
15	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3	19,301	183,88	3 549,07
			1,1*2,2*0,30		0,726		
			Medzisúččet 1.pp.		0,726		
			1,08*2,2*0,30		0,713		
			1,77*0,9*0,45		0,717		
			0,665*0,9*0,45		0,269		
			0,95*2,1*0,40		0,798		
			0,85*2,21*0,50		0,939		
			0,395*2,2*0,40		0,348		
			1,13*2,0*0,30		0,678		
			0,87*0,85*0,35		0,259		
			1,025*2,0*0,30		0,615		
			3,485*3,61*0,50-0,8*2,2*0,50*2		4,530		
			1,5*3,61*0,30-1,2*2,87*0,30		0,591		
			0,78*2,87*0,60		1,343		
			1,5*3,61*0,45-1,2*2,2*0,45		1,249		
			1,45*1,95*0,80-1,0*1,95*0,80		0,702		
			1,25*1,95*0,80-1,0*1,95*0,80		0,390		
			Medzisúččet 1. np.		14,141		
			0,89*1,97*0,35		0,614		

			0,74*1,97*0,20		0,292		
			1,05*2,0*0,55		1,155		
			1,045*2,0*0,325		0,679		
			1,1*2,2*0,30		0,726		
			0,76*1,97*0,50		0,749		
			0,285*2,2*0,35		0,219		
			Medzisúčet 2. np.		4,434		
			Súčet		19,301		
16	011	311231470	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	16,026	121,97	1 954,69
			(5,92+0,835*2+1,15*2+1,0)*3,8*0,44-1,15*1,45*0,44*2-2,825*0,575*0,44 "2. np."		16,026		
17	011	311231473	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	13,152	133,06	1 750,01
			(0,47+4,285+2,865+4,285+4,035+3,545)*2,7*0,25 "podkrovie"		13,152		
18	011	311351107	Debnenie nadzákladových múrov stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	65,271	9,52	621,38
			1,4*8,04*2 "ST1"		22,512		
			1,8*8,04*2 "ST2"		28,944		
			1,535*2,25*4 "ST4"		13,815		
			Súčet		65,271		
19	011	311351108	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	65,271	2,48	161,87
			1,4*8,04*2 "ST1"		22,512		
			1,8*8,04*2 "ST2"		28,944		
			1,535*2,25*4 "ST4"		13,815		
			Súčet		65,271		
20	011	311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	0,017	1 228,92	20,89
			17,471/1000 "ST4"		0,017		
21	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,111	1 210,44	134,36
			(66,331+15,894)/1000 "ST1, ST2"		0,082		
			28,632/1000 "ST4"		0,029		
			Súčet		0,111		
22	012	317121109	Montáž prekl. pre svetl. otv. do 100 cm	ks	13,000	4,05	52,65
			9 "PP2"		9,000		
			3 "PP3"		3,000		
			1 "PP1"		1,000		
			Súčet		13,000		
23	595	5953172600	Preklad nenosný 1250x249x125 sv.1010	ks	9,000	14,04	126,36
24	595	5953172700	Preklad nenosný 1250x249x150 sv.1010	ks	1,000	16,84	16,84
25	593	5934111100	Porobet. predpätý nosník 120x120x2250 mm	ks	3,000	29,06	87,18
26	012	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	10,000	5,45	54,50
			10 "PP5 2. np."		10,000		
27	593	5934078700	Keramický preklad KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	10,000	15,25	152,50
28	012	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	5,000	8,18	40,90
			5 "PP4 2. np."		5,000		
29	593	5934079500	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3500 mm	ks	5,000	44,58	222,90
30	011	317321511	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,245	115,50	28,30
			4,365*0,345*0,25*30/100 "P3"		0,113		
			3,9*0,45*0,25*30/100 "P7"		0,132		
			Súčet		0,245		
31	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	7,393	13,21	97,66
			4,365*0,345+4,365*0,25*2 "P3"		3,688		
			3,9*0,45+3,9*0,25*2 "P7"		3,705		

			Súčet		7,393		
32	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	7,393	3,93	29,05
			4,365*0,345+4,365*0,25*2 "P3"		3,688		
			3,9*0,45+3,9*0,25*2 "P7"		3,705		
			Súčet		7,393		
33	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	3,724	817,74	3 045,26
			0,22+0,14+0,23+1,88 "preklady P1 - P13 1. np."		2,470		
			0,374 "PR5 1. np."		0,374		
			Medzisúčet 1. np.		2,844		
			0,88 "preklady P14 - P26"		0,880		
			Medzisúčet 2. np.		0,880		
			Súčet		3,724		
34	133	1338021000	Tyč oceľová tvaru I 10000 120 mm	t	0,770	656,04	505,15
			0,22+0,55		0,770		
35	133	1338021010	Tyč oceľová tvaru I 10000 160 mm	t	0,140	665,28	93,14
36	133	1338021020	Tyč oceľová tvaru I 10000 180 mm	t	0,560	665,28	372,56
			0,23+0,33		0,560		
37	133	1338021030	Tyč oceľová tvaru I 10000 220 mm	t	1,880	665,28	1 250,73
38	133	1338401000	Tyč oceľová tvaru U 10000 120 mm	t	0,374	669,90	250,54
39	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,290	29,11	212,21
			0,9*2,1		1,890		
			0,9*2,0		1,800		
			0,8*2,0		1,600		
			1,0*2,0		2,000		
			Medzisúčet 1. np.		7,290		
			Súčet		7,290		
40	011	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30	m3	4,550	121,04	550,73
			1,4*8,04*0,15 "ST1"		1,688		
			1,8*8,04*0,15 "ST2"		2,171		
			1,535*2,25*0,10*2 "ST4"		0,691		
			Súčet		4,550		
41	011	342252210	Priečky sadrokartónové opláštené RF 15 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	37,526	30,60	1 148,30
			(6,115+4,745+2,045*2)*2,8-0,6*1,97-0,8*1,97*2 "steny priečok v podkroví"		37,526		
42	011	342252220	Priečky sadrokartónové opláštené RF 15 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	99,574	35,49	3 533,88
			(1,605*2+0,8*2+0,125+1,08+1,275+0,81+0,125+1,745+1,335+1,75+0,125+2,61)*3,8-0,7*1,97		58,623		
			(1,4+1,9+1,655+1,7)*3,8-0,9*2,2-0,7*2,2		21,769		
			(4,14+1,95)*3,8-0,9*2,2*2		19,182		
			Medzisúčet 2. np.		99,574		
			Súčet		99,574		
43	011	342252230	Priečky sadrokartónové opláštené RF 15 mm, hrúbka priečky 180mm	m2	72,574	38,54	2 797,00
			(5,35*2+2,85+2,8)*2,6-0,8*1,97 "steny priečok v podkroví"		40,934		
			(0,7+2,2+6,15+2,25)*2,8 "steny priečok v podkroví"		31,640		
			Medzisúčet podkrovie		72,574		
44	011	342272220	Priečky z tvárnic porobetonových 60x25x12,5 P3-580	m2	138,987	18,72	2 601,84
			(1,05+0,9+2,4)*3,8-0,9*2,2		14,550		
			(1,28+0,125*2+1,208+1,225*2+1,105+0,125+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*3,8-0,7*1,97*5		45,119		
			1,94*3,8-0,7*2,2		5,832		

2,57*3,6	9,252
(2,4+2,005)*3,8-0,7*1,97*2	13,981
1,0*2,1	2,100
(1,625+1,66+1,8*3+4,7)*3,8-0,7*1,97*5	43,968
1,56*2,58-0,9*2,2	2,045
1,07*2,0	2,140
Medzisúččet 1. np.	138,987

4

Vodorovné konštrukcie**33 467,80**

45	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	11,036	116,42	1 284,81
			(7,285*4,79+2,86*1,48)*0,15	"D1.1"	5,860		
			5,47*5,64*0,15	"D2.2"	4,628		
			(1,1*2,45*0,10)*2	"D2.1, D2.0"	0,539		
			Súččet		11,036		
46	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	56,371	8,36	471,26
			3,475*4,04+2,39*4,04+2,845*1,315	"D1.1"	27,436		
			4,8*5,05+(5,405*2+5,64*2)*0,15	"D2.2"	27,554		
			0,9*1,535	"D2.1"	1,382		
			Súččet		56,371		
47	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	56,371	3,45	194,48
			3,475*4,04+2,39*4,04+2,845*1,315	"D1.1"	27,436		
			4,8*5,05+(5,405*2+5,64*2)*0,15	"D2.2"	27,554		
			0,9*1,535	"D2.1"	1,382		
			Súččet		56,371		
48	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	53,057	4,85	257,33
			3,475*4,04+2,39*4,04+2,845*1,315	"D1.1"	27,436		
			4,8*5,05	"D2.2"	24,240		
			0,9*1,535	"D2.1"	1,382		
			Súččet		53,057		
49	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	53,057	1,39	73,75
			3,475*4,04+2,39*4,04+2,845*1,315	"D1.1"	27,436		
			4,8*5,05	"D2.2"	24,240		
			0,9*1,535	"D2.1"	1,382		
			Súččet		53,057		
50	011	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,016	1 367,52	21,88
			0,001	"PR3"	0,001		
			8,023/1000	"PR4"	0,008		
			3,651*2/1000	"D2.1, D2.0"	0,007		
			Súččet		0,016		
51	011	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	0,929	1 247,40	1 158,83
			396,519/1000	"D1.1"	0,397		
			66,311/1000	"PR3"	0,066		
			39,425/1000	"PR4"	0,039		
			412,383/1000	"D2.2"	0,412		
			7,003*2/1000	"D2.1, D2.0"	0,014		
			Súččet		0,929		
52	014	413232221	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	15,000	7,25	108,75
			15	"1. np."	15,000		
53	011	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	3,363	116,42	391,52
			6,66*0,50*0,25	"PR3"	0,833		
			5,335*0,45*0,25	"PR4"	0,600		
			4,55*0,275*0,39	"PR1"	0,488		

		4,345*0,275*0,39	"PR2"		0,466		
		7,15*0,35*0,39	"PR6"		0,976		
		Súčet			3,363		
54	011	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	31,702	8,50	269,47
		6,66*0,50+7,285*0,40+7,285*0,25	"PR3"		8,065		
		5,335*0,45+6,1*0,40+5,33*0,25	"PR4"		6,173		
		4,55*0,275+4,55*0,39*2	"PR1"		4,800		
		4,345*0,275+4,345*0,39*2	"PR2"		4,584		
		7,15*0,35+7,15*0,39*2	"PR6"		8,080		
		Súčet			31,702		
55	011	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	31,702	1,97	62,45
		6,66*0,50+7,285*0,40+7,285*0,25	"PR3"		8,065		
		5,335*0,45+6,1*0,40+5,33*0,25	"PR4"		6,173		
		4,55*0,275+4,55*0,39*2	"PR1"		4,800		
		4,345*0,275+4,345*0,39*2	"PR2"		4,584		
		7,15*0,35+7,15*0,39*2	"PR6"		8,080		
		Súčet			31,702		
56	011	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	10,679	11,46	122,38
		6,66*0,50	"PR3"		3,330		
		5,335*0,45	"PR4"		2,401		
		4,55*0,275	"PR1"		1,251		
		4,345*0,275	"PR2"		1,195		
		7,15*0,35	"PR6"		2,503		
		Súčet			10,679		
57	011	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	10,679	2,90	30,97
		6,66*0,50	"PR3"		3,330		
		5,335*0,45	"PR4"		2,401		
		4,55*0,275	"PR1"		1,251		
		4,345*0,275	"PR2"		1,195		
		7,15*0,35	"PR6"		2,503		
		Súčet			10,679		
58	011	416251101	Podhlád sadrokarton RF 2x12,5-OK,upevnenie na závesoch	m2	583,160	29,13	16 987,45
		21,44+34,54+25,97+23,47+11,67+30,07+20,28+2,82+17,82+12,21	"SP2 2. np."		200,290		
		42,35+3,78+4,51+6,55+2,42+15,65+3,12+4,72	"SP1 2. np."		83,100		
		Medzisúčet 2. np.			283,390		
		56,81+7,95+4,79+14,79+3,65+6,34+2,77+4,66	"SP1 1. np."		101,760		
		21,96+18,98+52,69+23,54+30,55+20,48+17,21+12,6	"SP2 1. np."		198,010		
		Medzisúčet 1. np.			299,770		
		Súčet			583,160		
59	011	416251103	Podhlád sadrokarton RF 1x12,5-OK, upevnenie na závesoch	m2	184,860	27,90	5 157,59
		42,35+3,78+4,51+6,55+2,42+15,65+3,12+4,72	"SP1 2. np."		83,100		
		56,81+7,95+4,79+14,79+3,65+6,34+2,77+4,66	"SP1 1. np."		101,760		
		Súčet			184,860		
60	011	416251104	Podhlád sadrokarton RF 1x15-OK, upevnenie na závesoch	m2	94,140	28,72	2 703,70
		31,14+18,37+4,43+3,43+12,41	"strop podkrovie"		69,780		
		24,36	"SP3 2. np."		24,360		
		Súčet			94,140		
61	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	12,531	122,89	1 539,93
		(4,52*4,26+2,75*1,375+3,025*1,375+4,44*4,325+1,375*1,375*2+3,025*1,375+4,26*1,5)*0,18	"schodisko podesty a pods. dosky"		10,931		

			(1,375*0,275*0,18/2)*47	"stupne"		1,599		
			Súčet			12,531		
62	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t		0,834	1 478,40		1 232,99
			833,65/1000		0,834			
63	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	60,729	15,62		948,59
			4,52*4,26+2,75*1,375+3,025*1,375+4,44*4,325+1,375*1,375*2+3,025*1,375+4,26*1,5	"schodisko podesty a pods. dosky"	60,729			
64	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	60,729	2,49		151,22
			4,52*4,26+2,75*1,375+3,025*1,375+4,44*4,325+1,375*1,375*2+3,025*1,375+4,26*1,5	"schodisko podesty a pods. dosky"	60,729			
65	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	29,404	8,09		237,88
			(1,375*0,275+1,375*0,18)*47	"stupne"	29,404			
66	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	29,404	2,06		60,57
			(1,375*0,275+1,375*0,18)*47	"stupne"	29,404			
5		Komunikácie						3 549,71
67	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	74,640	7,72		576,22
			38,09+36,55	"P07"	74,640			
68	592	5922900020	Dlažba OLD TOWN platne 4 cm, pieskovcová	m2	76,133	36,74		2 797,13
			74,64 * 1,02		76,133			
69	592	5922925500	Kvetináč betónový pravouhlý 150x50x55 cm	ks	1,000	176,36		176,36
			1	"T2"	1,000			
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						96 663,69
70	014	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2	966,800	6,14		5 936,15
			56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,77+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55		315,940			
			23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3,43+5,61+2,48		203,690			
			Medzisúččet 1. np.		519,630			
			282,92+16,3+42,35+6,89+22,98+10,72+40,65+24,36					
			"2. np."		447,170			
			Medzisúččet 2. np.		447,170			
			Súčet		966,800			
71	014	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	2698,720	2,39		6 449,94
			1402,56	"1. np."	1402,560			
			1220,56	"2. np."	1220,560			
			75,6	"3. np."	75,600			
			Súčet		2698,720			
72	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2698,720	2,58		6 962,70
			1402,56	"1. np."	1402,560			
			1220,56	"2. np."	1220,560			
			75,6	"3. np."	75,600			
			Súčet		2698,720			
73	011	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	52,664	5,50		289,65
			(4,035*2+4,285+2,865+4,285)*2,7	"podkrovie"	52,664			
74	011	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	52,664	6,98		367,59
			(4,035*2+4,285+2,865+4,285)*2,7	"podkrovie"	52,664			

75	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	294,820	11,83	3 487,72
			(0,9*2+0,4*2)*0,90*2+(0,9*2+0,4*2)*0,7*2 "špalety okien do 1.pp."		8,320		
			Medzisúčtet1. pp.		8,320		
			(1,41*2+1,65*2)*0,85 "B1a"		5,202		
			(1,16*2+2,15*2)*0,85*9 "B1a"		50,643		
			(0,6*2+0,9*2)*0,70*3 "B1a"		6,300		
			(1,1*2+2,0*2)*0,70*4 "B1a"		17,360		
			(1,19*2+1,48*2)*0,65 "B1a"		3,471		
			(1,8*2+1,5*2)*0,65 "B1a"		4,290		
			(1,8*2+0,9*2)*0,80*2 "B1a"		8,640		
			(1,06*2+2,58*2)*0,65 "B1a"		4,732		
			(1,02*2+2,45*2)*0,85*3 "B1a"		17,697		
			(1,1*2+0,7*2)*0,80 "B1a"		2,880		
			(1,13*2+2,0*2)*0,80 "B1a"		5,008		
			(0,87*2+0,85*2)*0,65 "B1a"		2,236		
			(0,57*2+1,3*2)*0,60*2 "B1b"		4,488		
			(3,78*2+1,635*2+3,05*2+3,0*2+3,09*2+3,0*2)*0,55 "1. np. B1b"		19,311		
			Medzisúčtet 1. np.		152,258		
			(2,4*2+1,9*2)*0,70 "B1a"		6,020		
			(1,0*2+1,95*2)*0,70*2 "B1a"		8,260		
			(1,18*2+2,12*2)*0,75*9 "B1a"		44,550		
			(1,01*2+2,0*2)*0,65*2 "B1a"		7,826		
			(1,11*2+2,01*2)*0,65*7 "B1a"		28,392		
			(1,15*2+1,45*2)*0,90*4 "B1a"		18,720		
			(1,25*2+1,45*2)*0,90 "B1a"		4,860		
			(2,4*2+1,79*2)*0,80+(2,07*2+1,79*2)*0,55+(2,45*2+1,79*2)*0,55 "2. np. B1b"		15,614		
			Medzisúčtet 2. np.		134,242		
			Súčtet		294,820		
76	014	612462241	Vnútorná omietka stien sanačná s vylahčujúcimi prísladami, hr.3 cm	m2	420,768	14,78	6 218,95
			1402,56*30/100 "1. np. 30%"		420,768		
77	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávací, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	3940,644	3,26	12 846,50
			((1,05+0,9+2,4)*3,8-0,9*2,2)*2		29,100		
			((1,28+1,208+1,225*2+1,105+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*3,8-0,7*1,97*5)*2		87,389		
			(1,94*3,8-0,7*2,2)*2		11,664		
			2,57*3,6*2		18,504		
			((2,4+2,005)*3,8-0,7*1,97*2)*2		27,962		
			1,0*2,1*2		4,200		
			((1,625+1,66+1,8*3+4,7)*3,8-0,7*1,97*5)*2		87,936		
			(1,56*2,58-0,9*2,2)*2		4,090		
			1,07*2,0*2		4,280		
			Medzisúčtet 1. np. nove priečky		275,124		
			966,8 "stropy 1.np., 2.np."		966,800		
			Medzisúčtet stropy		966,800		
			1402,56 "1. np."		1402,560		
			1220,56 "2. np."		1220,560		
			75,6 "3. np."		75,600		
			Medzisúčtet steny pôvodné		2698,720		
			Súčtet		3940,644		
78	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	275,124	2,55	701,57

$((1,05+0,9+2,4)*3,8-0,9*2,2)*2$	29,100
$((1,28+1,208+1,225*2+1,105+1,38+0,30+0,8*2+1,43+1,28*2)*3,8-0,7*1,97*5)*2$	87,389
$(1,94*3,8-0,7*2,2)*2$	11,664
$2,57*3,6*2$	18,504
$((2,4+2,005)*3,8-0,7*1,97*2)*2$	27,962
$1,0*2,1*2$	4,200
$((1,625+1,66+1,8*3+4,7)*3,8-0,7*1,97*5)*2$	87,936
$(1,56*2,58-0,9*2,2)*2$	4,090
$1,07*2,0*2$	4,280
Medzisúččet 1. np. nove priečky	275,124

79	014	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky	m	2567,000	4,71	12 090,57
		2567	"fasadných prvkov"		2567,000		
80	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% štukových	m2	705,583	4,19	2 956,39
		198,47+118,64+265,973+122,5	"fasda"		705,583		
81	014	6224223R1	Príplatok za opravu členitosti fasády	m2	705,583	0,89	627,97
		198,47+118,64+265,973+122,5	"fasda šambrany"		705,583		
82	014	622462000	Sanačná hydroizolačná omietka vonkajšia	m2	141,117	22,18	3 129,98
		705,583*20/100	"sanačná omietka fasády"		141,117		
83	011	622491301	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný s podkladom	m2	705,583	7,30	5 150,76
		198,47+118,64+265,973+122,5	"fasda"		705,583		
84	011	625251210	Obklad steny sadrokartónom, hr.konstrukcie 80 mm,doska RB 12,5 mm	m2	59,430	18,06	1 073,31
		$(6,1*2+4,25)*3,8-1,0*2,2-1,1*0,8$	"1,20"		59,430		
85	011	625251220	Obklad steny sadrokartónom, doska RF 15,0 mm	m2	40,000	16,26	650,40
		40	"obklad drevených prvkov sadrokartónom"		40,000		
86	011	625252418	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	53,109	18,39	976,67
		$(0,25+3,545+0,25+1,48+0,40+4,285+0,47+0,08+0,255+1,205+0,22+2,865+0,08+4,285)*2,7$	"podkrovie"		53,109		
87	011	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,060	128,44	264,59
		$(7,04*2,125+18,37+4,43+3,43)*0,05$	"pdkrovie"		2,060		
88	011	631343821	Mazanina z betónu polystyrenového zn.80-900 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,163	110,88	683,35
		6,4*10,7*0,09	"na plochej streche"		6,163		
89	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	4,475	1 210,44	5 416,72
		41,19*4,44/1000	"podkrovie"		0,183		
		519,63*4,44/1000	"1. np."		2,307		
		$(282,92+16,3+42,35+6,89+22,98+10,72+40,65+24,36)*4,44/1000$	"2. np."		1,985		
		Súčet			4,475		
90	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého - štrkodrva 0 - 4 (pre spevnenie podkladov)	m3	21,908	44,81	981,70
		$(56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,7+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55)*0,05$			15,797		
		$(23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3,43+5,61+2,48)*0,03$			6,111		
		Medzisúččet 1. np. zhutnený pieskový násyp			21,908		
		Súčet			21,908		
91	011	631571002	Násyp z kameniva ťaženého štrkodrva 8-16 (pre spevnenie podkladov)	m3	10,185	44,81	456,39
		$(23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3,43+5,61+2,48)*0,05$	"1. np."		10,185		
92	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	35,018	40,19	1 407,37
		6,4*10,7*0,05	"na plochej streche"		3,424		

(56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,7
7+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55)*0,10 "1. np." 31,594
Súčet 35,018

93	011	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	966,800	8,87	8 575,52
			56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,7 7+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55		315,940		
			23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3 ,43+5,61+2,48		203,690		
			Medzisúčet 1. np.		519,630		
			282,92+16,3+42,35+6,89+22,98+10,72+40,65+24,36 "2. np."		447,170		
			Medzisúčet 2. np.		447,170		
			Súčet		966,800		

94	014	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	14,813	9,06	134,21
			(15,2*1,25+8,5*1,25)*50/100 "poter pavlače"		14,813		

95	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	835,350	7,99	6 674,45
			21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,77+15,3 +8,2+4,66+11,04		184,490		
			23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3 ,43+5,61+2,48		203,690		
			Medzisúčet 1. np.		388,180		
			282,92+16,3+42,35+6,89+22,98+10,72+40,65+24,36 "2. np."		447,170		
			Medzisúčet 2. np.		447,170		
			Súčet		835,350		

96	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	21,000	6,51	136,71
			12+8 "700"		20,000		
			1 "900"		1,000		
			Súčet		21,000		

97	553	5533198200	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm l	ks	12,000	23,40	280,80
			12		12,000		

98	553	5533198300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm p	ks	8,000	23,40	187,20
			8		8,000		

99	553	5533198600	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm l	ks	1,000	25,09	25,09
			1		1,000		

100	011	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	52,435	3,82	200,30
			1,17*10+1,18*7+1,1*14+1,0*4+1,1+2,4+1,15*5+2,825+1,0 "parapety"		52,435		

101	562	5624900355	Parapet 25 mm drevo	m	55,057	24,02	1 322,47
			52,435 * 1,05		55,057		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

85 313,72

102	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	757,583	1,32	1 000,01
			198,47+118,64+265,973+122,5+52 "fasda"		757,583		

103	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	2272,749	1,03	2 340,93
			(198,47+118,64+265,973+122,5+52)*3 "3 mesiace fasda"		2272,749		

104	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	757,583	0,73	553,04
			198,47+118,64+265,973+122,5+52 "fasda"		757,583		

105	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	966,800	2,93	2 832,72
-----	-----	-----------	---	----	---------	------	----------

56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,7 7+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55	315,940
23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3 ,43+5,61+2,48	203,690
Medzisúččet 1. np.	519,630
282,92+16,3+42,35+6,89+22,98+10,72+40,65+24,36 "2. np."	447,170
Medzisúččet 2. np.	447,170
Súččet	966,800

106	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	966,800	1,98	1 914,26
-----	-----	-----------	--	----	---------	------	----------

56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,7 7+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55	315,940
23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3 ,43+5,61+2,48	203,690
Medzisúččet 1. np.	519,630
282,92+16,3+42,35+6,89+22,98+10,72+40,65+24,36 "2. np."	447,170
Medzisúččet 2. np.	447,170
Súččet	966,800

107	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	217,915	2,41	525,18
-----	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

2,8*3,5-0,9*2,2 "B6a"	7,820
(1,05+1,6+1,1+1,95+2,4+0,6+3,0+1,1*2+3,75+1,9)*3,5- 0,6*1,97*6-0,93*2,03*2+1,0*2,4 "B6c"	59,957
Medzisúččet 1. np.	67,777
(4,4+1,95+4,6+5,0)*4,25-0,6*1,97-0,8*1,97 "B6b"	65,030
(2,0+4,4+1,9+1,25+1,6+1,25+4,1+2,25*2+1,0)*4,25- 0,76*1,97-0,6*1,97*3-0,9*1,97-0,8*1,97 "B6c"	85,108
Medzisúččet 2. np.	150,137
Súččet	217,915

108	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	192,977	17,56	3 388,68
-----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

(0,9*0,9*2+0,9*0,7*2)*0,6 "B3c"	1,728
Medzisúččet 1.pp.	1,728
(3,78*0,9+3,05*0,9+3,09*0,9)*0,55 "B5a"	4,910
1,115*0,9+1,02*0,9+1,49*0,9+1,56*0,9+1,06*0,9+1,8*0,9 "B5a"	7,241
(3,78+3,05+1,88+3,09+1,06+1,56+1,49+1,02+1,115)*0,35*0, 55/2 "nadpražie"	1,737
(4,9*2+4,8*2)*0,30*3,2+4,9*1,1*0,30/2*2+0,45*0,3*5,2- 2,5*2,4*0,30-0,57*1,3*0,3*2 "prístavba B6a"	18,698
(1,15*3,2+0,6*2,45+1,56*2,45)*0,30+0,6*3,5*0,45 "B6a"	3,637
1,1*2,2*0,70+3,9*3,5*0,45+4,95*3,5*0,35+2,35*3,5*0,35*2+1, 35*3,5*0,30+3,35*3,5*0,5-1,15*2,0*0,50+4,4*3,5*0,35- 0,8*1,97*0,35 "B6b"	30,626
1,7*3,5*0,7 "B6b"	4,165
1,0*0,25*0,7+1,0*0,15*0,25+1,1*0,25*0,35+1,0*0,25*0,4+2,8* 0,25*0,5+1,5*0,25*0,35+1,4*0,25*0,35+1,445*0,25*0,6 "B7"	1,229
Medzisúččet 1. np.	72,243
(2,4+2,07+2,45)*0,92*0,45 "B5a"	2,865
(2,06+2,4+2,07+2,45+0,9+1,0*4)*0,35*0,45/2 "nadpražie"	1,093
1,04*2,125*0,50+2,0*4,25*0,40+4,4*4,25*0,30+5,0*4,25*0,25 "B6b"	15,428
0,9*2,25*0,50+0,7*1,7*9,25 "B6a"	12,020
87,6 "B6a"	87,600
Medzisúččet 2. np.	119,005
Súččet	192,977

109	013	962084131	Búranie priečok doskových,sadrových,sadrokartónových hr.do 100 mm -0,100 t	m2	17,542	2,89	50,70
			4,45*4,25-0,71*1,93 "sadrokartonová stena"		17,542		
110	013	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	7,407	84,55	626,26
			(1,6*1,6+3,95*1,35+2,45*1,0+5,05*6,1)*0,18 "strop medzi 1. np. a 2. np."		7,407		
111	013	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	14,625	25,87	378,35
			(3,0+2,5+4,25)*1,5 "schodisko"		14,625		
112	013	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky -0,144 t	m	34,500	7,62	262,89
			1,5*23 "stupne"		34,500		
113	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	68,740	115,50	7 939,47
			10,0*1,85*0,10 "1.01"		1,850		
			1,5*11,0*0,10 "1.01"		1,650		
			2,9*4,0*0,10 "1.25"		1,160		
			1,95*4,1*0,10 "1.18, 1.19"		0,800		
			9,8*4,35*0,10 "1.31 Bp11"		4,263		
			2,25*4,0*0,10 "1.22-1.23 Bp14"		0,900		
			2,45*3,95*0,10 "1.21 Bp14"		0,968		
			6,3*4,3*0,10 "1.30 Bp8"		2,709		
			5,1*4,3*0,10 "1.29 Bp8"		2,193		
			5,55*4,3*0,10 "1.02 Bp9"		2,387		
			7,2*4,15*0,10 "1.03 Bp9"		2,988		
			4,35*4,55*0,10 "1.24 Bp9"		1,979		
			7,2*4,7*0,10 "1.04 Bp12"		3,384		
			5,2*3,3*0,10 "1.09 Bp12"		1,716		
			4,7*2,7*0,10 "1.06 Bp13"		1,269		
			9,5*2,8*0,10 "1.07 Bp13"		2,660		
			4,0*4,9*0,10 "1.10 Bp15"		1,960		
			3,6*4,9*0,10 "1.11 Bp15"		1,764		
			3,55*4,75*0,10 "1.12 Bp15"		1,686		
			Medzisúčet 1.np.		38,285		
			2,75*4,85*0,10 "2.04 Bp1"		1,334		
			5,3*3,95*0,10 "2,25 Bp5"		2,094		
			3,85*4,15*0,10 "2.21 Bp5"		1,598		
			2,9*4,15*0,10 "2.20 Bp5"		1,204		
			6,4*4,25*0,10 "2.08 Bp4"		2,720		
			7,4*4,85*0,10 "2.12 Bp6"		3,589		
			7,55*2,7*0,10 "2.13 Bp6"		2,039		
			(5,3*2,7+1,1*1,85)*0,10 "2.14 Bp6"		1,635		
			5,1*3,4*0,10 "2.16 Bp6"		1,734		
			4,1*4,8*0,10 "2.17 Bp6"		1,968		
			4,0*4,8*0,10 "2.18 Bp6"		1,920		
			1,8*5,0*0,10 "2.19 Bp6"		0,900		
			2,3*4,2*0,10 "2.22-2.23 Bp2"		0,966		
			1,95*4,35*0,10 "2.03, 2.05 Bp2"		0,848		
			1,7*10,4*0,10 "2.01 Bp7"		1,768		
			Medzisúčet 2. np.		26,315		
			4,5*4,6*0,20 "poter stropu podkrovie"		4,140		
			Medzisúčet podkrovie		4,140		
			Súčet		68,740		
114	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	79,450	2,25	178,76
			9,8*4,35 "1.31 Bp11"		42,630		

			2,25*4,0	"1.22-1.23 Bp14"		9,000		
			2,45*3,95	"1.21 Bp14"		9,678		
			Medzisúččet 1. np.			61,308		
			2,3*4,2	"2.22-2.23 Bp2"		9,660		
			1,95*4,35	"2.03, 2.05 Bp2"		8,483		
			Medzisúččet 2. np.			18,143		
			Súččet			79,450		
115	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	72,275	3,93		284,04
			10,0*1,85	"1.01"		18,500		
			1,5*11,0	"1.01"		16,500		
			2,9*4,0	"1.25"		11,600		
			1,95*4,1	"1.18, 1.19"		7,995		
			Medzisúččet 1.np. Bp7			54,595		
			1,7*10,4	"2.01 Bp7"		17,680		
			Medzisúččet 2. np.			17,680		
			Súččet			72,275		
116	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm -1,400 t	m3	258,390	9,33		2 410,78
			10,0*1,85*0,35	"1.01 Bp7"		6,475		
			1,5*11,0*0,35	"1.01 Bp7"		5,775		
			2,9*4,0*0,35	"1.25 Bp7"		4,060		
			1,95*4,1*0,35	"1.18, 1.19 Bp7"		2,798		
			9,8*4,35*0,19	"1.31 Bp11"		8,100		
			2,25*4,0*0,25	"1.22-1.23 Bp14"		2,250		
			2,45*3,95*0,25	"1.21 Bp14"		2,419		
			6,3*4,3*0,205	"1.30 Bp8"		5,553		
			5,1*4,3*0,205	"1.29 Bp8"		4,496		
			5,55*4,3*0,135	"1.02 Bp9"		3,222		
			7,2*4,15*0,135	"1.03 Bp9"		4,034		
			4,35*4,55*0,135	"1.24 Bp9"		2,672		
			7,2*4,7*0,67	"1.04 Bp12"		22,673		
			5,2*3,3*0,67	"1.09 Bp12"		11,497		
			4,7*2,7*0,995	"1.06 Bp13"		12,627		
			9,5*2,8*0,995	"1.07 Bp13"		26,467		
			4,0*4,9*0,85	"1.10 Bp15"		16,660		
			3,6*4,9*0,85	"1.11 Bp15"		14,994		
			3,55*4,75*0,85	"1.12 Bp15"		14,333		
			Medzisúččet 1.np.			171,105		
			36,92*0,25	"2.23"		9,230		
			21,26*0,25	"2.24"		5,315		
			40,65*0,25	"2.26"		10,163		
			6,89*0,25	"2.20"		1,723		
			10,72*0,25	"2.22"		2,680		
			Medzisúččet 2. np.			29,110		
			4,5*4,6*0,25	"poter stropu podkrovie"		5,175		
			53	"stavebná suť z podkrovného priestoru"		53,000		
			Medzisúččet podkrovie			58,175		
			Súččet			258,390		
117	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	294,820	2,63		775,38
			(0,9*2+0,4*2)*0,9*2+(0,9*2+0,4*2)*0,7*2	"1. pp."		8,320		
			Medzisúččet 1. pp.			8,320		
			(1,41*2+1,65*2)*0,85	"B1a"		5,202		
			(1,16*2+2,15*2)*0,85*9	"B1a"		50,643		
			(0,6*2+0,9*2)*0,70*3	"B1a"		6,300		

(1,1*2+2,0*2)*0,70*4	"B1a"	17,360
(1,19*2+1,48*2)*0,65	"B1a"	3,471
(1,8*2+1,5*2)*0,65	"B1a"	4,290
(1,8*2+0,9*2)*0,80*2	"B1a"	8,640
(1,06*2+2,58*2)*0,65	"B1a"	4,732
(1,02*2+2,45*2)*0,85*3	"B1a"	17,697
(1,1*2+0,7*2)*0,80	"B1a"	2,880
(1,13*2+2,0*2)*0,80	"B1a"	5,008
(0,87*2+0,85*2)*0,65	"B1a"	2,236
(0,57*2+1,3*2)*0,60*2	"B1b"	4,488
(3,78*2+1,635*2+3,05*2+3,0*2+3,09*2+3,0*2)*0,55		
"1. np. B1b"		19,311
Medzisúčet 1. np.		152,258
(2,4*2+1,9*2)*0,70	"B1a"	6,020
(1,0*2+1,95*2)*0,70*2	"B1a"	8,260
(1,18*2+2,12*2)*0,75*9	"B1a"	44,550
(1,01*2+2,0*2)*0,65*2	"B1a"	7,826
(1,11*2+2,01*2)*0,65*7	"B1a"	28,392
(1,15*2+1,45*2)*0,90*4	"B1a"	18,720
(1,25*2+1,45*2)*0,90	"B1a"	4,860
(2,4*2+1,79*2)*0,80+(2,07*2+1,79*2)*0,55+(2,45*2+1,79*2)*0,55	"2. np. B1b"	15,614
Medzisúčet 2. np.		134,242
Súčet		294,820

118	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla do 1,5 m2	ks	274,000	0,19	52,06
-----	-----	-----------	---	----	---------	------	-------

28*4	"B1a 1. np."	112,000
27*6	"B1a 2. np."	162,000
Súčet		274,000

119	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla nad 1,5 m2	ks	32,000	0,38	12,16
-----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------

5*4	"B1b 1. np."	20,000
3*4	"B1b 2. np."	12,000
Súčet		32,000

120	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	73,000	0,34	24,82
-----	-----	-----------	---	----	--------	------	-------

9	"B2a 1.np."	9,000
3	"B2b"	3,000
3	"B2c"	3,000
2	"B4a"	2,000
7	"B4b"	7,000
20	"B4c"	20,000
Medzisúčet 1. np		44,000
5	"B2b"	5,000
4	"B4a"	4,000
20	"B4c"	20,000
Medzisúčet 2. np.		29,000
Súčet		73,000

121	013	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.kridla vrát do 4 m2	ks	10,000	1,43	14,30
-----	-----	-----------	---	----	--------	------	-------

2	"B3a"	2,000
6	"B3b"	6,000
Medzisúčet 1. np.		8,000
2	"B4a"	2,000
Medzisúčet 2. np.		2,000
Súčet		10,000

122	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	119,292	3,81	454,50
			1,41*1,65	"B1a"	2,327		
			1,16*2,15*9	"B1a"	22,446		
			0,6*0,9*3	"B1a"	1,620		
			1,1*2,0*4	"B1a"	8,800		
			1,19*1,48	"B1a"	1,761		
			1,8*1,5	"B1a"	2,700		
			1,8*0,9*2	"B1a"	3,240		
			1,06*2,58	"B1a"	2,735		
			1,02*2,45*3	"B1a"	7,497		
			1,1*0,7	"B1a"	0,770		
			1,13*2,0	"B1a"	2,260		
			0,87*0,85	"B1a"	0,740		
			0,57*1,3*2	"B1b"	1,482		
			Medzisúččet 1. np.		58,377		
			2,4*1,9	"B1a"	4,560		
			1,0*1,95*2	"B1a"	3,900		
			1,18*2,12*9	"B1a"	22,514		
			1,01*2,0*2	"B1a"	4,040		
			1,11*2,01*7	"B1a"	15,618		
			1,15*1,45*4	"B1a"	6,670		
			1,25*1,45	"B1a"	1,813		
			1,2*1,5		1,800		
			Medzisúččet 2. np.		60,915		
			Súččet		119,292		
123	013	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	36,987	3,27	120,95
			3,78*1,635+3,05*3,0+3,09*3,0	"1. np. B1b"	24,600		
			2,4*1,79+2,07*1,79+2,45*1,79	"2. np. B1b"	12,387		
			Súččet		36,987		
124	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	121,827	4,60	560,40
			1,05*1,97	"B2a"	2,069		
			1,66*2,48	"B2a"	4,117		
			1,26*2,2	"B2a"	2,772		
			1,05*2,2	"B2a"	2,310		
			1,0*2,12*2	"B2a"	4,240		
			1,0*2,0	"B2a"	2,000		
			1,76*2,31	"B2b"	4,066		
			0,9*2,05	"B2b"	1,845		
			1,0*2,87	"B2c"	2,870		
			0,8*1,97*2	"B2c"	3,152		
			1,0*2,22*3	"B4a"	6,660		
			0,7*1,98	"B4a"	1,386		
			0,9*1,97	"B4b"	1,773		
			1,35*1,95	"B4b"	2,633		
			1,32*2,0	"B4b"	2,640		
			0,9*2,09*2	"B4b"	3,762		
			0,8*1,97*10	"B4c"	15,760		
			0,6*1,97*6	"B4c"	7,092		
			0,9*1,98	"B4c"	1,782		
			0,93*2,03	"B4c"	1,888		
			0,8*2,01*2	"B4c"	3,216		
			Medzisúččet 1. np.		78,031		
			1,0*2,07	"B2b"	2,070		

			0,9*2,1	"B2b"		1,890		
			1,08*2,9	"B2b"		3,132		
			0,85*2,07	"B2b"		1,760		
			1,29*2,18	"B4a"		2,812		
			1,0*2,1	"B4a"		2,100		
			0,97*2,12	"B4a"		2,056		
			0,76*1,97	"B4a"		1,497		
			0,6*1,97*4	"B4c"		4,728		
			0,8*1,97*11	"B4c"		17,336		
			0,79*1,95	"B4c"		1,541		
			0,71*1,93	"B4c"		1,370		
			0,8*1,88	"B4c"		1,504		
			Medzisúčet 2. np.			43,796		
			Súčet			121,827		
125	013	968062558	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	13,918	3,16	43,98	
			2,49*3,18	"B3a"		7,918		
			2,5*2,4	"B3b"		6,000		
			Medzisúčet 1. np.			13,918		
126	013	971033581	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 900 mm -1,875 t	m3	3,515	59,14	207,88	
			0,9*0,4*0,9*2+0,9*0,4*0,7*2	"výburanie výplní pôvodných okien do 1.pp."		1,152		
			1,0*2,25*0,3*2+0,9*2,25*0,50	"vyburanie otvorov 2. np."		2,363		
			Súčet			3,515		
127	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	3,870	32,80	126,94	
			1,01*2,0*0,55	"B6a"		1,111		
			Medzisúčet 1. np.			1,111		
			1,0*2,25*0,3*2+0,9*2,25*0,50	" B6b vyburanie otvorov 2. np."		2,363		
			Medzisúčet 2. np.			2,363		
			1,2*2,2*0,15	"B6b"		0,396		
			Medzisúčet podkrovie			0,396		
			Súčet			3,870		
128	013	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 450 mm - 0,126 t	ks	34,000	13,68	465,12	
			20	"B7 1. np."		20,000		
			14	"B7 2. np."		14,000		
			Súčet			34,000		
129	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	13,150	3,73	49,05	
			3,0+1,2	"vyburanie časti zabradlia"		4,200		
			2,5+1,3+2,6+2,55	"zabradlie scodiska"		8,950		
			Súčet			13,150		
130	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	2698,720	0,93	2 509,81	
			1402,56	"1. np."		1402,560		
			1220,56	"2. np."		1220,560		
			75,6	"3. np."		75,600		
			Súčet			2698,720		
131	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % -0,012t	m2	705,583	0,38	268,12	
			198,47+118,64+265,973+122,5	"fasda"		705,583		
132	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	23,202	2,63	61,02	
			(1,9*2+3,8+3,85)*2,2-0,74*1,4-0,7*1,36	"1. pp."		23,202		
133	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1114,112	13,12	14 617,15	
134	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1114,112	9,10	10 138,42	

135	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5570,559	0,30	1 671,17
136	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1114,112	7,62	8 489,53
137	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3342,335	0,86	2 874,41
138	013	979082125	Poplatok za uloženie sute na skládke	t	1114,112	15,34	17 090,48
99 Presun hmôt HSV							6 081,97
139	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	807,699	7,53	6 081,97

Práce a dodávky PSV

480 610,92
712

Izolácie striech

1 024,70

140	711	712311201	Povlaková krytina strechy o sklone do 10 stupňov studený penetračný náter	m2	68,480	0,58	39,72
			6,4*10,7 "na plochej streche"		68,480		
141	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	136,960	1,56	213,66
			(6,4*10,7)*2 "na plochej streche"		136,960		
142	628	6283228800	Pásky ťažké asfaltované PV 40	m2	78,752	4,30	338,63
			68,48 * 1,15		78,752		
143	628	6283228900	Pásky ťažké asfaltované PV TOP 42	m2	78,752	5,18	407,94
			68,48 * 1,15		78,752		
144	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,475	10,00	24,75
713 Izolácie tepelné							32 603,46
145	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1083,936	0,78	845,47
			(6,4*10,7)*2 "na plochej streche"		136,960		
			14,7*2,8+28,6*11,3+12,6*10,5+20,3*5,0+15,22*4,3				
			"podlaha podkrovia"		663,586		
			42,35+21,44+34,54+25,97+3,78+23,47+11,67+4,51+6,55+2,42+15,65+30,07+20,28+2,82+3,12+17,82+12,21+4,72				
			"2. np."		283,390		
			Súčet		1083,936		
146	631	6315145840	Tepelná izolácia na strechy zelené, perkov., pochôdzne 1250x600mm hr.50mm - SL 80	m2	69,850	12,90	901,07
			68,48 * 1,02		69,850		
147	631	6315145870	Tepelná izolácia na strechy zelené, perkov., pochôdzne 1250x600mm hr.80mm - SL 80	m2	69,850	20,64	1 441,70
			68,48 * 1,02		69,850		
148	631	6319124607	Izolácia z kamennej vlny, Hr.140 mm	m2	676,858	8,36	5 658,53
			663,586*1,02		676,858		
149	631	6319124605	Izolácia z kamennej vlny Hr.100 mm	m2	289,058	5,93	1 714,11
			283,39 * 1,02		289,058		
150	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	722,720	2,40	1 734,53
			(31,14+18,37+4,43+3,43+12,41)*2 "strop podkrovia"		139,560		
			Medzisúčet 3. np.		139,560		
			21,44+34,54+25,97+23,47+11,67+30,07+20,28+2,82+17,82+12,21 "SP2 2. np."		200,290		
			42,35+3,78+4,51+6,55+2,42+15,65+3,12+4,72 "SP1 2. np."		83,100		
			Medzisúčet 2. np.		283,390		
			56,81+7,95+4,79+14,79+3,65+6,34+2,77+4,66 "SP1 1. np."		101,760		

			21,96+18,98+52,69+23,54+30,55+20,48+17,21+12,6				
			"SP2 1. np."			198,010	
			Medzisúčet 1. np.			299,770	
			Súčť			722,720	
151	631	6319124604	Izolácia z kamennej vlny Hr.80 mm	m2	71,176	4,79	340,93
			69,78 * 1,02		71,176		
152	631	6319124605	Izolácia z kamennej vlny Hr.100 mm	m2	71,176	5,93	422,07
			69,78 * 1,02		71,176		
153	631	6319124601	Izolácia z kamennej vlny Hr.40 mm	m2	594,823	3,16	1 879,64
			(283,39+299,77)*1,02		594,823		
154	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,díelcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	803,020	0,60	481,81
			56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,7				
			7+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55		315,940		
			23,54+30,55+14,79+3,65+20,48+36,68+17,02+40,94+4,52+3				
			,43+5,61+2,48		203,690		
			Medzisúčť 1. np.		519,630		
			42,35+21,44+34,54+25,97+3,78+23,47+11,67+4,51+6,55+2,				
			42+15,65+30,07+20,28+2,82+3,12+17,82+12,21+4,72				
			"2. np."		283,390		
			Medzisúčť 2. np.		283,390		
			Súčť		803,020		
155	283	2837650050	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm	m2	530,023	19,14	10 144,64
			519,63 * 1,02		530,023		
156	631	6319124651	Podlahy, Steprock ND 600x1000 mm Hr.20 mm	m2	283,390	4,59	1 300,76
			42,35+21,44+34,54+25,97+3,78+23,47+11,67+4,51+6,55+2,				
			42+15,65+30,07+20,28+2,82+3,12+17,82+12,21+4,72				
			"2. np."		283,390		
157	713	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	663,586	2,21	1 466,53
			14,7*2,8+28,6*11,3+12,6*10,5+20,3*5,0+15,22*4,3				
			"podlaha podkrovia"		663,586		
158	713	713191125	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm geotextiliou	m2	384,420	2,21	849,57
			6,4*10,7 "na plochej streche"		68,480		
			56,81+21,96+18,98+7,95+4,79+52,69+6,34+17,21+12,6+2,7				
			7+15,3+8,2+4,66+11,04+38,09+36,55 "1. np."		315,940		
			Súčť		384,420		
159	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl.	m2	403,641	1,26	508,59
			384,42 * 1,05		403,641		
160	713	713191127	Izolácie tepelné podláh, stropov prekrytím pásom do výšky 100mm foliou	m2	872,800	1,94	1 693,23
			69,78 "3. np."		69,780		
			519,63 "1. np."		519,630		
			283,39 "2. np."		283,390		
			Súčť		872,800		
161	283	2832901000	Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm	m2	890,256	0,92	819,04
			872,8 * 1,02		890,256		
162	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,246	322,02	401,24
721 Zdravotechnika							25 768,97
163	721	721110000	Zdravotechnika - vid' príloha	sub	1,000	25 633,50	25 633,50
164	721	721212402	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	4,000	5,65	22,60
			2 "1. np."		2,000		
			1 "2. np."		1,000		
			1 "3.np."		1,000		
			Súčť		4,000		

165	552	5524371700	Vpust' podlahová D 70	ks	4,000	27,90	111,60
166	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,945	1,34	1,27
723 Zdravotechnika - plynovod							4 255,19
167	721	723110000	Plynofikácia - viď príloha	sub	1,000	4 255,19	4 255,19
725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety							10 707,79
168	721	725210821	Demontáž zariadení predmetov ZTI 0,01946 t	sub	1,000	10 707,79	10 707,79
731 Ústredné kúrenie							32 756,49
169	731	731119000	Ústredné vykurovanie - viď príloha	sub	1,000	32 756,49	32 756,49
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							11 420,28
170	731	7351118R1	Demontáž vykurovacích zariadení	sub	1,000	11 420,28	11 420,28
762 Konštrukcie tesárske							18 807,24
171	762	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	14,600	8,45	123,37
			7,3*2 "podkrovie"		14,600		
172	605	6051010201	Zábradlie drevené	m	14,600	22,18	323,83
173	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	621,300	1,76	1 093,49
			265,3 "časť krovu"		265,300		
			356 "vyburané strechy"		356,000		
			Súčet		621,300		
174	762	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	179,800	5,64	1 014,07
			7,8*6+7,0*19 "kľestiny 60/180"		179,800		
175	762	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	11,400	7,58	86,41
			3,6*2+2,1*2 "stĺpik 140/140"		11,400		
176	762	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	163,900	10,07	1 650,47
			7,7*8 "krokva 140/180"		61,600		
			102,3 "poškodené časti krovu 140/180"		102,300		
			Súčet		163,900		
177	762	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	44,200	11,00	486,20
			5,3 "pomurnica 200/200"		5,300		
			6,25*2 "vážnica 180/200"		12,500		
			2,5*2 "vážnica 180/200"		5,000		
			2,0*4 "vážny tram 180/200"		8,000		
			6,7*2 "vážny tram 180/200"		13,400		
			Súčet		44,200		
178	605	6051599900	Hranol do 200X200 mm mäkké rezivo	m3	10,406	224,76	2 338,85
			(0,212+0,45+1,552+0,224+0,18+0,288+0,482)*1,1		3,727		
			163,9*0,14*0,18*1,1		4,543		
			179,8*0,06*0,18*1,1		2,136		
			Súčet		10,406		
179	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	891,618	1,15	1 025,36
			891,618 "latovanie"		891,618		
180	605	6051711200	Laty SM/JD akost' II do 25cm2 x200-375cm	m3	7,222	170,94	1 234,53
			891,618*3*0,05*0,05*1,08		7,222		
181	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	891,618	0,68	606,30
			891,618 "kontralaty"		891,618		
182	605	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	3,611	212,01	765,57

		891,618*1,5*0,05*0,05*1,08	"kontralaty"		3,611		
183	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	m2	456,728	0,65	296,87
		243,728	"pôvodná škridla"		243,728		
		213,0	"vyburané strechy"		213,000		
		Súčet			456,728		
184	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 m 0.005t	m2	728,800	0,52	378,98
		728,8	"pôvodná krytina plechova"		728,800		
185	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	21,239	46,20	981,24
		10,406+7,222+3,611			21,239		
186	762	762522812	Demontáž podlah s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	m2	212,756	2,48	527,63
		7,2*4,7	"1.04 Bp12"		33,840		
		5,2*3,3	"1.09 Bp12"		17,160		
		Medzisúčet 1.np.			51,000		
		3,85*6,15	"2.02 Bp3"		23,678		
		5,45*6,48	"2.10 Bp3"		35,316		
		3,2*4,35	"2.06 Bp3"		13,920		
		4,2*4,45	"2.07 Bp3"		18,690		
		5,05*4,2	"2.09 Bp3"		21,210		
		7,15*4,2	"2.11 Bp3"		30,030		
		4,25*4,45	"2.26, 2,27 Bp3"		18,913		
		Medzisúčet 2. np.			161,756		
		Súčet			212,756		
187	762	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz	m2	289,730	1,68	486,75
		6,34	"debnenie podlahy"		6,340		
		283,39	"debnenie podlahy 2. np."		283,390		
		Súčet			289,730		
188	605	6051273200	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 24-32x250-300	m3	10,155	211,81	2 150,93
		0,163*1,1			0,179		
		283,39*0,032*1,1			9,975		
		Súčet			10,155		
189	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	m2	20,700	0,85	17,60
		4,5*4,6	"strop medzi 2. np. a podkrovím"		20,700		
190	762	762812570	Montáž záklopu zapustené na pero a drážku, polodrážku	m2	80,629	2,66	214,47
		4,325*4,535+6,365*7,275+5,32*2,765	"podkrovie strop"		80,629		
191	595	5959040020	Drevocementová doska 0,5m x 2,0m x 35 mm	ks	87,079	5,74	499,83
		80,629 * 1,08			87,079		
192	762	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	433,885	1,64	711,57
		4,4*2	"podlahový tram 80/120"		8,800		
		283,39*1,5	"podlahový tram 80/120 podlaha 2. np."		425,085		
		Súčet			433,885		
193	605	6051559200	Hranoly SM/JD akost' II dl. 400-650 200x200	m3	4,581	204,20	935,44
		0,084*1,1			0,092		
		425,085*0,08*0,12*1,1			4,489		
		Súčet			4,581		
194	762	762822830	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2 0.025t	m	22,500	1,74	39,15
		4,5*5	"strop medzi 2. np. a podkrovím"		22,500		
195	762	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	m2	20,700	1,52	31,46
		4,5*4,6	"strop medzi 2. np. a podkrovím"		20,700		
196	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky	m3	14,736	3,72	54,82

10,155+4,581

14,736

197	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,050	180,75	732,05
764 Konštrukcie klampiarske							19 514,88
198	764	764224320	Oplechovanie z titanzinkového plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov rš 330 mm	m	89,790	20,79	1 866,73
			89,79 "K4"		89,790		
199	764	764231240	Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	15,200	24,02	365,10
			7,6*2 "styk so susedným múrom"		15,200		
200	764	764232380	Lemovanie ztitanzinkového plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou s krycím plechom nadmúrovky rš 900 mm	m	142,477	29,11	4 147,51
			68,17+74,307 "K7, K8"		142,477		
372	764	764232391	Lemovanie z titanzinkového plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou s krycím plechom nadmúrovky rš 1225 mm	m	3,500	37,88	132,58
			3,5 "K17"		3,500		
201	764	764239310	Lemovanie ztitanzinkového plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	9,419	60,98	574,37
			18,838*0,50 "K13"		9,419		
202	764	764241330	Ostatné prvky kusové ztitanzinkového plechu, lemovanie rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, s D do 150m	ks	8,000	23,10	184,80
			8 "K15"		8,000		
203	764	764243391	Ostatné prvky kusové zo zinkového Zn plechu, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	8,000	1,17	9,36
204	764	764252303	Žľaby z titanzinkového plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	60,660	15,06	913,54
			60,66 "K5, K6, K9"		60,660		
205	764	764259331	Doplňky žľabov - kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200 x 250 x 350 mm	ks	6,000	28,64	171,84
			6 "K14"		6,000		
206	764	764264321	Strešný poklop v krytine vlnitej a korýtkovej, alebo hladkej a drážkovej 450x730 mm	ks	4,000	63,36	253,44
			4 "K12"		4,000		
207	611	6113903100	Strešný výlez univerzálny 450x730	ks	4,000	168,17	672,68
208	764	764291320	Ostatné prvky strešné zo titanzinkového plechu, záveterná lišta rš 330 mm	m	89,790	14,69	1 319,02
			89,79 "K4"		89,790		
209	764	764292350	Ostatné prvky strešné zo titanzinkového plechu, úžľabie rš 660 mm	m	26,970	22,64	610,60
			26,97 "K10"		26,970		
210	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	941,800	0,86	809,95
			728,8+213 "pôvodná krytina plechova"		941,800		
211	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	941,800	0,11	103,60
212	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	39,550	0,66	26,10
			2,0+7,8+14,6+7,5+7,65 "žľaby"		39,550		
213	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30° 0,02	ks	9,000	0,98	8,82
			2 "Bk4"		2,000		
			5 "Bk5"		5,000		
			2 "Bk6"		2,000		
			Súčet		9,000		
214	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	78,700	0,98	77,13
			1,41 "B1a"		1,410		
			1,16*9 "B1a"		10,440		

0,6*3	"B1a"	1,800
1,1*4	"B1a"	4,400
1,19	"B1a"	1,190
1,8	"B1a"	1,800
1,8	"B1a"	1,800
1,06	"B1a"	1,060
1,02*3	"B1a"	3,060
1,1	"B1a"	1,100
1,13	"B1a"	1,130
0,87	"B1a"	0,870
0,57*2	"B1b"	1,140
3,78+3,05+3,09	"1. np. B1b"	9,920
Medzisúčet 1. np.		41,120
2,4	"B1a"	2,400
1,0*2	"B1a"	2,000
1,18*9	"B1a"	10,620
1,01*2	"B1a"	2,020
1,11*7	"B1a"	7,770
1,15*4	"B1a"	4,600
1,25	"B1a"	1,250
2,4+2,07+2,45	"2. np. B1b"	6,920
Medzisúčet 2. np.		37,580
Súčet		78,700

215	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	58,700	0,97	56,94
			7,5*5+21,2 "atiky"		58,700		
216	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	35,200	0,78	27,46
			8,8*4 "zvody"		35,200		
217	764	764510363	Oplechovanie parapetov titanzinkového plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	53,484	19,40	1 037,59
			52,435 * 1,02		53,484		
373	764	764530230	Oplechovanie z medeneho Cu plechu múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	20,953	27,26	571,18
			20,953 "K16"		20,953		
218	764	764530250	Oplechovanie z medeneho Cu plechu múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm	m	58,700	36,50	2 142,55
			7,5*5+21,2 "atiky"		58,700		
219	764	764530330	Oplechovanie zo titanzinkového plechu múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	123,953	17,65	2 187,77
			123,953 "K11"		123,953		
220	764	764554303	Odpadové rúry zo titanzinkového plechu kruhové s priemerom 120 mm s kolenami a objímkami	m	47,223	19,40	916,13
			47,223 "K1, K2, K3"		47,223		
221	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,710	191,87	328,09
		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
							26 377,20
222	765	765311011	Zastrešenie pálenou krytinou hladkou ťahanou na sucho vrátane príslušenstva	m2	891,618	25,87	23 066,16
			891,618 "nova krytina"		891,618		
223	765	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny 0,0670 t	m2	243,728	1,88	458,21
			243,728 "pôvodná krytina"		243,728		
224	765	765901304	Prekrytie strechy fóliou Pro	m2	891,618	1,66	1 480,09
			891,618 "paropriepustná folia"		891,618		
225	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,490	250,04	1 372,74

766		Konštrukcie stolárske				95 358,26
226	766	766121210	Montáž drevených stien kazetových s dverami dvojkrídlovými m2	12,352	10,96	135,38
		1,7*3,795	"1"	6,452		
		2,36*2,5	"19"	5,900		
		Súčet		12,352		
227	611	6116303911	Drevená exteriérová dvojkrídlová kazetová brána s pevným nadsvetlíkom ks	1,000	2 104,27	2 104,27
		1	"1"	1,000		
228	611	6116303912	Drevená exteriérová dvojkrídlová kazetová brána s pevným nadsvetlíkom ks	1,000	3 120,20	3 120,20
		1	"19"	1,000		
229	766	766123510	Montáž stien kompletizovaných celozasklených m2	15,685	40,42	633,99
		2,815*3,63	"20"	10,218		
		1,885*2,9	"35"	5,467		
		Súčet		15,685		
230	611	6116400101	Bezrámová presklenná stena s posuvnými dvojkrídlovými dverami 2815x3630 ks	1,000	1 964,00	1 964,00
		1	"20"	1,000		
378	611	6116400102	Vnútorná presklenná stena 1885/2900 s otváracími dverami 900/2200 ks	1,000	1 680,00	1 680,00
		1	"35"	1,000		
231	766	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2 m2	408,225	2,92	1 192,02
		408,225	"umakartový obklad"	408,225		
232	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov m2	408,225	0,78	318,42
		408,225	"pod umakartový obklad"	408,225		
233	766	766414141	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2 panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek m2	23,600	8,18	193,05
		9,5*1,3+7,5*1,3+3,0*0,5	"Obloženie fasády drevozementovými doskami"	23,600		
234	607	6071141000	Dosky drevozementové hr. 10 mm m2	24,544	19,96	489,90
		23,6 * 1,04		24,544		
235	766	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt m	23,600	5,82	137,35
		9,5*1,3+7,5*1,3+3,0*0,5	"Obloženie fasády drevozementovými doskami"	23,600		
236	605	6051711200	Laty SM/JD akost' II do 25cm2 x200-375cm m3	0,128	170,94	21,88
		0,123 * 1,04		0,128		
237	766	766623533	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník,otvár.,skláp., do 2,10 m2 ks	25,000	41,39	1 034,75
		14	"2"	14,000		
		4	"2a"	4,000		
		1	"3"	1,000		
		5	"6"	5,000		
		1	"7"	1,000		
		Súčet		25,000		
238	611	6114163604	Drevené okno EURO IV 68 trojkrídlové otváracé, otváravo-sklonné v/š 2000/1100 ks	13,000	589,10	7 658,30
		13	"2"	13,000		
239	611	6114163624	Drevené okno EURO IV 68 trojkrídlové otváracé, otváravo-sklonné v/š 2000/1100, protipožiarné ks	1,000	2 735,00	2 735,00
		1	"2"	1,000		
240	611	6114163605	Drevené okno EURO IV 68 trojkrídlové otváracé, otváravo-sklonné v/š 1950/1000 ks	4,000	568,41	2 273,64
		4	"2a"	4,000		
241	611	6114157700	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváravo-sklonné v/š 800/1100 ks	1,000	307,17	307,17
		1	"3"	1,000		

242	611	6114162600	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváracé- sklopné v/š 1450/1150, protipožiarné	ks	5,000	1 954,00	9 770,00
		5	"6"		5,000		
243	611	6114162603	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváracé- sklopné v/š 550/2825	ks	1,000	508,28	508,28
		1	"7"		1,000		
245	766	766623534	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do parapet.páso drevo- hliník,otvár.,skláp., 2,10-2,90 m2	ks	17,000	40,26	684,42
		10	"1a"		10,000		
		7	"1b"		7,000		
		Súčet			17,000		
246	611	6114163803	Drevené okno EURO IV 68 trojkrídlové otváracé, otváracé- sklopné v/š 2100/1170	ks	10,000	625,11	6 251,10
		10	"1a"		10,000		
248	611	6114163804	Drevené okno EURO IV 68 trojkrídlové otváracé, otváracé- sklopné v/š 2150/1170	ks	7,000	625,79	4 380,53
		7	"1b"		7,000		
250	766	766623535	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do parapet.páso drevo- hliník,otvár.,skláp., nad 2,90 m2	ks	1,000	53,38	53,38
		1	"5"		1,000		
251	611	6114163702	Drevené okno EURO IV 68 šesťkrídlové otváracé, otváracé- sklopné v/š 1950/2400	ks	1,000	1 252,03	1 252,03
		1	"5"		1,000		
252	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	24,000	9,79	234,96
		20	"8"		20,000		
		1	"9"		1,000		
		2	"32"		2,000		
		1	"33"		1,000		
		Súčet			24,000		
253	611	6116172100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 70x197	ks	20,000	84,00	1 680,00
		20	"8"		20,000		
374	611	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 80x197 cm	ks	2,000	86,00	172,00
254	611	6116171100	Dvere vnútorné doskové jednokrídlové plné 60x197	ks	1,000	82,00	82,00
		1	"33"		1,000		
255	611	6116174100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 90x197	ks	1,000	87,50	87,50
		1	"9"		1,000		
256	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého protipožiar.jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	3,000	143,50	430,50
		1	"23"		1,000		
		2	"32"		2,000		
		Súčet			3,000		
257	611	6116400700	Celopresklenné požiarné dvere jednokrídlové, v oceľovom ráme JANSEN EI 30, EW 30 1480x2700	ks	1,000	3 586,00	3 586,00
		1	"23"		1,000		
258	611	6116400604	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 15, PB 15/C-S 800x1970	ks	2,000	460,00	920,00
		2	"32"		2,000		
259	766	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiar.ých jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	3,000	118,27	354,81
		1	"4"		1,000		
		1	"25"		1,000		
		1	"26"		1,000		
		Súčet			3,000		
260	611	6116400503	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, EI 30, PB 30/C2- S 1000/2200	ks	1,000	1 064,00	1 064,00
		1	"41"		1,000		

267	611	6116011902	Dvere vnútorné drevené plné protipožiarné 900x2200, EI 30/D1-C	ks	1,000	763,00	763,00
		1	"25"		1,000		
268	611	6116011908	Dvere vnútorné drevené plné protipožiarné 900x2200, EI 30/D1-C	ks	1,000	763,00	763,00
		1	"26"		1,000		
265	766	766661472	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého, jednokridlové	ks	8,000	38,20	305,60
		2	"21"		2,000		
		1	"28"		1,000		
		5	"31"		5,000		
		Súčet			8,000		
266	611	6116011901	Dvere vnútorné hladké 1000x2200	ks	2,000	513,59	1 027,18
		2	"21"		2,000		
269	611	6116011909	Dvere vnútorné drevené plné 900x2200	ks	5,000	501,62	2 508,10
		5	"31"		5,000		
376	611	6116011910	Dvere vnútorné drevené plné 800x2200	ks	1,000	489,64	489,64
		1	"28"		1,000		
270	766	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	ks	31,000	40,13	1 244,03
		4	"2"		4,000		
		15	"4"		15,000		
		3	"5"		3,000		
		4	"6"		4,000		
		1	"7"		1,000		
		3	"10"		3,000		
		1	"11"		1,000		
		Súčet			31,000		
271	611	6116303830	Dvere 850/1970, 1000/2180, 750/2000 z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo	ks	4,000	408,97	1 635,88
		4	"2"		4,000		
272	611	6116303832	Dvere 900/2200, 1000/2200 z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo	ks	15,000	411,08	6 166,20
		15	"4"		15,000		
273	611	6116303833	Dvere 700/2200 z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo	ks	3,000	395,11	1 185,33
		3	"5"		3,000		
274	611	6116303835	Dvere 1000/2200(670) z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, so svetlíkom	ks	3,000	754,67	2 264,01
		3	"10"		3,000		
375	611	6116303837	Dvere 1000/2200(670) z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, so svetlíkom	ks	4,000	755,24	3 020,96
		4	"6"		4,000		
275	611	6116303836	Dvere 1000/2200 z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo	ks	1,000	638,63	638,63
		1	"11"		1,000		
276	611	6116303070	Dvere 900/2200 rám z masívu, odýh. dub/buk	ks	1,000	331,08	331,08
		1	"7"		1,000		
279	766	766664131	Montáž dverového kridla kompletiz. posuvného dvojkridlové	ks	1,000	53,99	53,99
		1	"24"		1,000		
280	611	6116012805	Dvere vnútorné sklenené dvojkridlové posuvné 1900x2500	ks	1,000	1 071,20	1 071,20
		1	"24"		1,000		
281	766	766664211	Montáž dverového kridla kompletiz. posuvného jednokridlové	ks	3,000	40,69	122,07
		1	"22"		1,000		
		2	"34"		2,000		
		Súčet			3,000		
282	611	6116011903	Dvere vnútorné drevené posuvné 1600x2250	ks	1,000	485,68	485,68
		1	"22"		1,000		

284	611	6116011905	Dvere vnútorné drevené posuvné 1000x2050	ks	2,000	478,59	957,18
		2	"34"		2,000		
285	766	766671004	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	ks	3,000	16,35	49,05
		3	"8"		3,000		
286	611	6113901200	Strešné okno GZL 1054B M06	ks	3,000	212,00	636,00
287	611	6113903600	Lemovanie EDW 1000 M06	ks	3,000	69,07	207,21
288	611	6113907300	Ovládacia tyč ZCZ 080	ks	3,000	13,40	40,20
289	766	766702123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	32,000	41,50	1 328,00
		32	"obložky drevené"		32,000		
290	611	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 520 mm	ks	32,000	250,10	8 003,20
291	766	766702213	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd. hr.steny nad 350 mm	ks	5,000	40,66	203,30
		5	"protipožiarné obložky"		5,000		
292	611	6117103050	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 520 mm, protipožiarná	ks	5,000	116,80	584,00
293	766	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej	ks	1,000	36,04	36,04
		1	"linka na 2. np."		1,000		
294	615	6151842503	Kuchynská linka s mramorovou doskou	ks	1,000	1 046,00	1 046,00
295	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,720	946,77	681,67
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				102 522,90
296	767	767131113	Montáž stien v ocelovom ráme	m2	63,873	42,98	2 745,26
		1,71*3,22	"13"		5,506		
		3,05*3,22+2,81*3,22	"14"		18,869		
		1,100*2,870	"15"		3,157		
		2,815*3,63	"20"		10,218		
		2,055*2,95	"29"		6,062		
		(3,4*2,95)*2	"30"		20,060		
		Súčet			63,873		
297	553	5534140601	Obluková presklenná stena v ocelovom ráme s izolačným dvojsklom a vloženými dverami 1100x2200(610-1020)	m2	63,873	225,06	14 375,26
		1,71*3,22	"13"		5,506		
		3,05*3,22+2,81*3,22	"14"		18,869		
		1,100*2,870	"15"		3,157		
		2,815*3,63	"20"		10,218		
		2,055*2,95	"29"		6,062		
		(3,4*2,95)*2	"30"		20,060		
		Súčet			63,873		
298	767	767131114	Mobilné priečky vedené v koľajnici D+M	m2	36,241	913,14	33 093,11
		13,813	"M1"		13,813		
		7,824	"M2"		7,824		
		5,94	"M3"		5,940		
		8,664	"M4"		8,664		
		Súčet			36,241		
299	767	7671311R4	Presklenie Jansen VISS TV 1/SA Basic+strešné okno 13850x2500	sub	1,000	17 496,31	17 496,31
379	767	7671311R6	Bočná stena s dverami VISS TV 1 Basic	sub	1,000	14 788,48	14 788,48
300	767	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	11,300	2,17	24,52
		4,6	"doplnenie zábradlia pavlače"		4,600		
		2,3*2+2,1	"zábradlie pred zasklenou stenou"		6,700		
		Súčet			11,300		
301	553	5534666000	Zábradlie pavlače rovné	m	4,750	66,53	316,02

			3,5+1,25	"doplnenie zabradlia pavlače"		4,750		
302	553	5534666005	Zábradlie pred zasklenou stenou	m	6,700	66,53	445,75	
			2,3*2+2,1	"zabradlie pred zasklenou stenou"		6,700		
303	767	767221120	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	26,830	2,66	71,37	
			4,6+18,23+4,0	"schodiskové zabradlie"		26,830		
304	553	5534666900	Zábradlie schodiskové	m	26,830	49,90	1 338,82	
			4,6+18,23+4,0	"schodiskové zabradlie"		26,830		
305	R	767221121	Oceľové schody z rebrovaného ohybaného plechu D+M	ks	1,000	252,25	252,25	
			1	"schodiky z 2.19 do 2.17"		1,000		
306	767	767221126	Montáž zábradlí schodisk z profilov oceľových do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	ks	2,000	3,21	6,42	
			1	"Z5"		1,000		
			1	"Z14"		1,000		
			Súčet		2,000			
307	553	55331900050	Schodiskové zábradlie z oceľových profilov	ks	2,000	128,44	256,88	
			1	"Z5"		1,000		
			1	"Z14"		1,000		
			Súčet		2,000			
308	767	767510112	Montáž profilovaných oceľových plechov	kg	75,000	0,91	68,25	
			6*12,5	"Z11"		75,000		
309	138	1381413700	Plech pozinkovaný profilovaný	t	0,075	1 034,88	77,62	
			75/1000	"Z11"		0,075		
310	767	767611211	Montáž okna jednoduchého alebo okenného rámu do oceľovej konštrukcie s hmotnosťou okna do 50 kg	ks	5,000	404,71	2 023,55	
			4	"9"		4,000		
			1	"4"		1,000		
			Súčet		5,000			
311	553	5534170000	Okno oceľové s izolačným sklom a konečnou povrchovou úpravou vyklapacie 90x60	ks	4,000	350,00	1 400,00	
312	553	5534170101	Oceľové pásové okno s izolačným dvojsklom (6475+9590)x550	ks	1,000	2 854,00	2 854,00	
			1	"4"		1,000		
313	767	767611221	Montáž okna v oceľovom rame	ks	1,000	63,76	63,76	
			1	"16"		1,000		
314	553	5534170601	Okno oceľové s izolačným dvojsklom 800x2870	ks	1,000	603,37	603,37	
			1	"16"		1,000		
315	767	7676112R1	Montáž stropného výlezu	ks	1,000	36,96	36,96	
			1	"Z6"		1,000		
316	553	5534170020	Stropný výlez oceľový	ks	1,000	197,74	197,74	
			1	"Z6"		1,000		
317	767	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	1,000	7,62	7,62	
			1	"Z12"		1,000		
318	553	5533190307	Uzamykatelné dvierka 1150x1700 z oceľových profilov	ks	1,000	570,00	570,00	
			1	"Z12"		1,000		
319	767	767644110	Montáž dverí osadených do oceľovej konštrukcie otváracích jednokrídlových	ks	4,000	78,54	314,16	
			4	"12, 12a"		4,000		
320	553	5534070701	Dvere oceľové exteriérové plné 1000/2200	ks	3,000	608,00	1 824,00	
			3	"12"		3,000		
377	553	5534070702	Dvere oceľové exteriérové plné 800/2200	ks	1,000	580,00	580,00	
			1	"12a"		1,000		
321	767	767644120	Montáž dverí osadených do oceľovej konštrukcie otváracích dvojkrídlových	ks	1,000	224,53	224,53	
			1	"27"		1,000		

322	553	5534121603	Oceľové dvojkrídlové presklenné dvere v oceľovom ráme 2300x2300	ks	1,000	1 153,00	1 153,00
325	767	767657310	Montáž vrát zdvíhacích, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m ²	ks	2,000	64,22	128,44
		2	"17"		2,000		
326	553	5534460100	Vráta garažové zdvíhacie 2400x2400	kus	2,000	764,50	1 529,00
		2	"17"		2,000		
327	767	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním 0,9*0,6*4 "mreža okna"	m ²	2,160	7,62	16,46
					2,160		
328	429	4297300388	Okenné oceľové mreže 900x600	ks	4,000	138,60	554,40
		4			4,000		
329	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	50,819	1,62	82,33
		0,09*80,6	"platňa ku OS1"		7,254		
		1,65*4,2	"OS2"		6,930		
		0,225*80,6	"platňa ku OS2"		18,135		
		18,5	"markíza"		18,500		
		Súčet			50,819		
330	154	154157700	Dodávka oceľových prvkov	t	0,053	934,16	49,51
		0,09*80,6/1000*1,05	"platňa ku OS1"		0,008		
		1,65*4,2/1000*1,05	"OS2"		0,007		
		0,225*80,6/1000*1,05	"platňa ku OS2"		0,019		
		18,5/1000*1,05	"markíza"		0,019		
		Súčet			0,053		
331	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	530,100	0,90	477,09
		374	"PR5 1. np."		374,000		
		156,1	"OS1 1. np."		156,100		
		Súčet			530,100		
332	154	1542539000	Profil tvaru I 11373 6311520	t	0,172	1 081,08	185,95
		156,1/1000*1,1	"OS1 1. np."		0,172		
333	767	767995110	Čistiaca plastová rohož štetinová 1000/12000 D+M	ks	1,000	152,46	152,46
		1	"T1"		1,000		
334	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	42,000	1,13	47,46
		3*14	"oceľové stupačky"		42,000		
335	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	kg	1508,000	0,72	1 085,76
		1508	"mreže"		1508,000		
336	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,990	1 015,18	1 005,03
	771	Podlahy z dlaždíc					13 815,41
337	771	771271109	Montáž podlah schodiska PanDomo M+D	m ²	58,810	165,40	9 727,17
338	771	771561132	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných pieskového lôžka hr. 50 mm	m ²	28,460	10,81	307,65
		12,41	"3.05"		12,410		
		3,5*2,5+7,3*1,0	"podkrovie"		16,050		
		Súčet			28,460		
339	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m ²	116,930	11,83	1 383,28
		18,37+4,43+3,43	"podkrovie"		26,230		
		7,95+4,79+3,65+2,77+15,3+8,2+4,66+11,04+4,52+3,43+5,61+2,48	"1. np."		74,400		
		4,51+6,55+2,42+2,82	"2. np."		16,300		
		Súčet			116,930		
340	597	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m ²	122,777	15,71	1 928,83
		116,93 * 1,05			122,777		

341	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,510	133,47	468,48
775 Podlahy vlysové a parketové							44 979,81
342	775	775511261	Podlahy vlysové lepené do tmelu z vlysov hr. do 21 mm úzkych	m2	449,370	53,13	23 875,03
21,96+18,98+6,34+17,21+12,6+23,54+30,55+14,79+20,48							
"1. np."					166,450		
21,44+34,54+25,97+3,78+23,47+11,67+15,65+30,07+20,28+3,12+17,82+12,21+4,72+36,92+21,26							
"2. np."					282,920		
Súčet					449,370		
343	611	6119331000	Vlysy podlahové hr 21 BK dl. 400 š 55 l	m2	224,685	22,74	5 109,34
(21,96+18,98+6,34+17,21+12,6+23,54+30,55+14,79+20,48)*50/100							
"50% 1. np."					83,225		
(21,44+34,54+25,97+3,78+23,47+11,67+15,65+30,07+20,28+3,12+17,82+12,21+4,72+36,92+21,26)*50/100							
"50% nových 2. np."					141,460		
Súčet					224,685		
344	775	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt	m2	184,843	1,60	295,75
6,3*4,3 "1.30 Bp8"					27,090		
5,1*4,3 "1.29 Bp8"					21,930		
5,55*4,3 "1.02 Bp9"					23,865		
7,2*4,15 "1.03 Bp9"					29,880		
4,35*4,55 "1.24 Bp9"					19,793		
Medzisúčet 1. np.					122,558		
2,75*4,85 "2.04 Bp1"					13,338		
5,3*3,95 "2,25 Bp5"					20,935		
3,85*4,15 "2.21 Bp5"					15,978		
2,9*4,15 "2.20 Bp5"					12,035		
Medzisúčet 2. np.					62,285		
Súčet					184,843		
345	775	775536225	Podlahy parketové z tabúl lepených lepidlom 480/480 mm mozaikových	m2	212,340	45,74	9 712,43
52,69+36,68+17,02+40,94							
"1. np."					147,330		
40,65+24,36							
"2. np."					65,010		
Súčet					212,340		
346	611	6119351200	Parketky mozaikové dubové	m2	222,957	23,60	5 261,79
212,34 * 1,05					222,957		
347	775	775599110	Ostatné práce, brúsenie podláh vlysových alebo parketových	m2	661,710	0,46	304,39
21,96+18,98+6,34+17,21+12,6+23,54+30,55+14,79+20,48							
"1. np."					166,450		
52,69+36,68+17,02+40,94							
"1. np."					147,330		
Medzisúčet 1. np.					313,780		
21,44+34,54+25,97+3,78+23,47+11,67+15,65+30,07+20,28+3,12+17,82+12,21+4,72+36,92+21,26							
"2. np."					282,920		
40,65+24,36							
"2. np."					65,010		
Medzisúčet 2. np.					347,930		
Súčet					661,710		
348	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,945	445,59	421,08
776 Podlahy povlakové							819,88
349	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	399,811	2,01	803,62
3,75*3,95 "1.26-1.28 Bp10"					14,813		
4,0*4,25 "1.20 Bp10"					17,000		
6,95*4,15 "1.17 Bp10"					28,843		

2,4*5,15	"1.14-1.16 Bp10"	12,360
Medzisúččet 1. np.		73,015
3,85*6,15	"2.02 Bp3"	23,678
5,45*6,48	"2.10 Bp3"	35,316
3,2*4,35	"2.06 Bp3"	13,920
4,2*4,45	"2.07 Bp3"	18,690
5,05*4,2	"2.09 Bp3"	21,210
7,15*4,2	"2.11 Bp3"	30,030
4,25*4,45	"2.26, 2.27 Bp3"	18,913
6,4*4,25	"2.08 Bp4"	27,200
7,4*4,85	"2.12 Bp6"	35,890
7,55*2,7	"2.13 Bp6"	20,385
5,3*2,7+1,1*1,85	"2.14 Bp6"	16,345
5,1*3,4	"2.16 Bp6"	17,340
4,1*4,8	"2.17 Bp6"	19,680
4,0*4,8	"2.18 Bp6"	19,200
1,8*5,0	"2.19 Bp6"	9,000
Medzisúččet 2. np.		326,796
Súččet		399,811

350	775	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených	m2	195,573	0,07	13,69
			6,3*4,3	"1.30 Bp8"	27,090		
			5,1*4,3	"1.29 Bp8"	21,930		
			5,55*4,3	"1.02 Bp9"	23,865		
			7,2*4,15	"1.03 Bp9"	29,880		
			4,35*4,55	"1.24 Bp9"	19,793		
			3,75*3,95	"1.26-1.28 Bp10"	14,813		
			4,0*4,25	"1.20 Bp10"	17,000		
			6,95*4,15	"1.17 Bp10"	28,843		
			2,4*5,15	"1.14-1.16 Bp10"	12,360		
			Medzisúččet 1. np.		195,573		

351	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,315	8,17	2,57
781 Dokončovacie práce a obklady							9 906,11

352	771	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	m2	309,037	12,85	3 971,13
			(2,045*2+1,675*2)*2,0-0,6*1,97	"3.04"	13,698		
			Medzisúččet 3. np.		13,698		
			(1,58*2+1,105*2+1,43*2+2,61*2+0,8*4+1,28*2+1,205*2)*2,0-0,7*1,97*7	"1.04"	33,587		
			(1,58*2+1,225*5+1,43*2+0,8*2)*2,0-0,7*1,97*5	"1.05"	20,595		
			(1,8*2+1,95*2)*2,0-0,9*2,2	"1.10"	13,020		
			(1,94*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,2	"1.15"	9,820		
			(3,5*2+4,0*2)*2,0-0,9*1,97	"1.16"	28,227		
			(3,0*2+3,05*2)*2,0-0,9*1,97-0,7*1,97	"1.17"	21,048		
			(1,48*2+0,9*2+2,005*4)*2,0-0,7*1,97*3	"1.18"	21,423		
			(1,6*2+2,4*2)*2,0-0,9*2,2-0,7*1,97*2	"1.29"	11,262		
			(1,625*2+1,12*2+1,62*2+0,89*2)*2,0-0,7*1,97*3	"1.30"	16,883		
			(1,8*6+0,98*2+1,12*2+0,91*2)*2,0-0,7*1,97*5	"1.31"	26,745		
			(1,8*2+1,4*2)*2,0-0,9*2,2	"1.32"	10,820		
			Medzisúččet 1. np.		213,430		
			(1,095*2+1,335*4+1,44*2+0,81+1,275*2)*2,0-0,7*1,97*3	"2.08"	23,403		
			(1,745*2+1,15*2+1,08*2+1,75*2+1,605*4+0,8*4)*2,0-0,7*1,97*5	"2.09"	35,245		
			(1,44*2+1,75*2)*2,0-0,7*1,97	"2.10"	11,381		
			(1,7*2+1,655*2)*2,0-0,7*2,2	"2.14"	11,880		

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 04 Vonkajšia kanalizácia

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

20 702,02

1

ZEMNE PRÁCE

11 586,94

1	R	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	220,952	6,10	1 347,81
2	R	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	220,952	0,73	161,29
3	R	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	42,339	25,20	1 066,94
4	R	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	554,500	5,13	2 844,59
5	R	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	554,500	2,53	1 402,89
6	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	45,287	2,04	92,39
7	R	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	18,987	1,91	36,27
8	R	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	18,987	0,57	10,82
9	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22,400	2,61	58,46
10	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	41,160	9,89	407,07
11	R	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	41,160	5,87	241,61
12	583	583 311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z zásyp rýh v spev. plochách	m3	154,144	25,41	3 916,80

4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

882,29

13	R	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	17,892	43,43	777,05
14	R	45211-2111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	kus	4,000	3,67	14,68
15	R	45238-6121	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 20cm	kus	4,000	22,64	90,56

6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

100,16

16	R	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm-podklad. beton pod PČS	m3	0,662	115,50	76,46
17	R	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	0,529	44,81	23,70

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 132,63

18	R	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	325,957	24,95	8 132,63
----	---	------------	--	---	---------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

7 738,81

724

Strojné vybavenie

7 738,81

19	R	72421-11001	Montáž čerpadla WILO	súbor	2,000	49,90	99,80
20	426	426 505200	Čerpadlo WILO -TP 80 E 190/26 výkon P=2,6kW	kus	2,000	2 220,37	4 440,74
21	426	426 508200	El.príslušenstvo k čerpadlu WILO -drain Control 2	Sk	1,000	450,91	450,91
22	426	426 508201	Hladinový spínač Typ N	Sk	1,000	48,88	48,88
23	426	426 508202	Rozvádzač vonkajší	Sk	1,000	719,80	719,80
24	426	426 508203	Signálna trúba	Sk	1,000	130,28	130,28
25	426	426 508204	WILO -SK 545,reléový modul pre kontrolu max. 2 čerpadiel	Sk	1,000	947,10	947,10
26	426	426 508205	WILO -SK 544,reléový modul pre hladinový spínač typu N	Sk	1,000	243,94	243,94
27	426	426 508206	Elektroinštalácia -zapojenie,rozvody D+M	Sk	1,000	143,22	143,22
28	426	426 508207	Uvedenie do skúšobnej prevádzky	HZS	36,000	9,79	352,44
29	426	426 508208	Revízne skúšky ,revízna správa	Sk	1,000	161,70	161,70

Práce a dodávky HSV

9 004,23

8

RÚROVÉ VEDENIA

9 004,23

30	R	85724-1121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 80	kus	2,000	15,52	31,04
----	---	------------	--	-----	-------	-------	-------

31	R	85724-1192	Prípl. za prácu v štôlni, tvar. 1-osé potr. hrdl. DN 80-250	kus	2,000	2,15	4,30
32	552	552 541100	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 80/1000, 80/200	kus	2,000	52,67	105,34
33	R	85724-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 80	kus	2,000	7,99	15,98
34	R	85724-3192	Prípl. za prácu v štôlni, tvar. odboč. potr. hrdl. DN 80-250	kus	2,000	2,92	5,84
35	272	272 3A7400	Koleno pätkové DN 80 GG25	ks	2,000	29,01	58,02
36	R	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 125	m	50,000	1,02	51,00
37	R	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 160	m	44,000	1,12	49,28
38	R	87135-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 250	m	53,000	1,24	65,72
39	286	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom KGEM SN 4 125x3,7x5000	kus	10,930	26,33	287,79
40	286	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom KGEM SN8 160x4,7x500	kus	9,620	45,28	435,59
41	286	286 110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom KGEM SN 8 250x5000	kus	11,580	104,41	1 209,07
42	R	87735-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN250	kus	7,000	2,86	20,02
43	R	87735-5121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC do DN 150- DN 250	kus	9,000	8,50	76,50
44	286	286 2304300	Tvarovka korugovaná PVC-U prechodka kanalizač. DN250	kus	7,650	16,63	127,22
45	286	286 503820	Tvarovky odbočné PVC KGEA DN 250/150- 45	kus	4,372	3,70	16,18
46	286	286 503821	Tvarovky odbočná PVC KGEA DN 200/125- 45	kus	5,465	6,61	36,12
47	286	286 504630	Odbočka odpadová PVC KGEA DN 125/125 -45	kus	1,093	2,45	2,68
48	286	286 504720	Odbočka odpadová PVC KGEA DN 160/125 45	kus	1,093	3,51	3,84
49	286	286 504730	Odbočka odpadová PVC KGEA DN 160/160 -45	kus	1,093	4,10	4,48
50	R	89124-1221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 80	kus	2,000	9,52	19,04
51	286	286 367040	Pätkové koleno DN 80 GG 25	kus	2,000	29,01	58,02
52	286	286 3A4807	Spojovací kus DN 80/80/80	kus	1,000	41,12	41,12
53	422	422 2D0108	Šupátko uzatváracie DN 80 GG 25	kus	2,000	78,54	157,08
54	R	89124-5321	Montáž spätných klapiek DN 80	kus	2,000	7,85	15,70
55	422	422 2A2920	Spätná klapka GG25 PN10/16 DN 80	kus	2,000	121,97	243,94
56	R	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 250 vodou	m	147,000	1,98	291,06
57	R	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	4,000	36,04	144,16
58	592	592 2411001	Prečerpávacia šachta beton. PS 1630-3,6 dodávka Klartec	kus	1,000	2 735,04	2 735,04
59	592	592 2411002	Doprava Piešťany- Spišská N. Ves 365 km-návesom 8t	Sk	1,000	175,56	175,56
60	592	592 241260	Skrúž beton rovná TBS 1000/250 s poplast. stúpačkou	kus	4,040	15,62	63,10
61	592	592 243200	Skrúž šachtová TBS 2-60 1000-625	kus	4,040	36,19	146,21
62	592	592 243490	Dno šachtové DN 1000H s otvorom DN 250	kus	4,040	139,52	563,66
63	R	89442-1121	Osadenie prefa šachiet 4 - 10 t-ŠPR	kus	1,000	57,29	57,29
64	R	89598-3319	Zhot. vpusti dvornej z kamenin. dielcov DN 300/125	kus	2,000	17,00	34,00
65	553	553 5A0102	Vpust dvorná dažďová so zápach uzáverom, kal. košom, poklop	kus	2,000	328,02	656,04
66	R	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	5,000	17,93	89,65
67	552	552 434440	Poklop kruhový d 600 B	kus	4,000	62,83	251,32
68	552	552 434441	Poklop vstupný šachtový 700x1200-na ŠPR	kus	1,000	397,32	397,32
69	R	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp+dod	m	147,000	0,55	80,85
70	R	89991-1113	Osadenie ocel. súčastí závesných a úložných do nad 10 kg- vodiaca trubka	kg	12,000	1,41	16,92
71	141	141 153700	Rúrky ocel. pozink. DN 50 dl.3m	ks	2,000	6,65	13,30
72	426	426 2B6057	Reťaz 400 - 5 m - 002 004 671	kus	2,000	73,92	147,84

Celkom

37 445,06

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 05 Vodovodná prípojka

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 543,19

1

ZEMNE PRÁCE

716,38

1	R	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,328	7,21	146,56
2	R	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	20,328	0,65	13,21
3	R	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	9,600	6,10	58,56
4	R	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	9,600	0,73	7,01
5	R	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	24,000	2,84	68,16
6	R	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	24,000	0,54	12,96
7	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	20,328	2,04	41,47
8	R	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,328	4,90	99,61
9	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,328	0,62	12,60
10	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	15,360	2,61	40,09
11	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	2,880	9,89	28,48
12	R	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodovanie sypaniny	m3	2,880	5,87	16,91
13	583	583 311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	6,720	25,41	170,76

3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

422,73

14	R	34624-4821	Izolačné primurovky z mur. tvárnice PEBEK na maltu MC-10 hr. 10 cm	m2	13,260	31,88	422,73
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

454,30

15	R	41132-1212	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	m3	0,336	98,87	33,22
16	R	41135-1107	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné zhotovenie	m2	2,660	3,86	10,27
17	R	41135-1108	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné odstránenie	m2	2,660	1,44	3,83
18	R	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	2,660	3,71	9,87
19	R	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,660	1,15	3,06
20	R	41136-1521	Výstuž stropov 10335	t	0,221	1 247,40	275,68
21	R	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy-pod šachtu	m3	0,441	30,49	13,45
22	R	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1,440	43,43	62,54
23	R	45231-1121	Podkladné dosky z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod šachtu	m3	0,441	96,10	42,38

6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

75,61

24	R	61145-7112	Vnút. omietka cem. strop. hrubé zatrené	m2	2,660	7,62	20,27
25	R	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	m2	8,500	6,51	55,34

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

874,17

26	R	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	35,037	24,95	874,17
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

189,14

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

180,74

27	R	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	2,660	0,17	0,45
28	R	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	13,260	0,43	5,70
29	R	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	2,660	1,64	4,36
30	R	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	13,260	2,58	34,21
31	R	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,138	24,49	3,38

32	111	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	t	0,048	960,96	46,13
33	628	628 331590	Pás ťažký asfaltový SKLOBIT G 200 S 40	m2	17,512	4,94	86,51

PRÁCE A DODÁVKY M

8,40

34	R	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150 vrát. dodávky	m	14,000	0,60	8,40
----	---	------------	--	---	--------	------	------

Práce a dodávky HSV

2 481,18

8

RÚROVÉ VEDENIA

2 481,18

35	R	85024-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 80	kus	1,000	65,14	65,14
36	422	422 3D1403	Uzáver guľový s odvodnením 2"	kus	1,000	16,17	16,17
37	422	422 3F0103	Uzáver guľový 2"	kus	1,000	13,86	13,86
38	551	551 2E2400	Nadstavec DN 25 dl. 100mm	ks	2,000	7,44	14,88
39	551	551 2G3624	Redukcia 2 "-1"	kus	2,000	0,79	1,58
40	551	551 2G3625	Šrúbenie 1" s plombou	kus	2,000	16,35	32,70
41	552	552 505540	Prechody prírubové DN 80/50	kus	1,000	22,73	22,73
42	552	552 506480	Koleno prírubové s pätkou PP DN 80	kus	1,000	29,01	29,01
43	552	552 541100	Prírubový adaptér 90x DN 80	kus	2,000	38,81	77,62
44	552	552 541160	Prírub spoj č.7602 DN 80	kus	2,000	50,17	100,34
45	552	552 541220	Prírub adaptér 63x DN 50	kus	1,000	10,63	10,63
46	552	552 541240	Adaptér 63x2" vonk. závit	kus	3,000	3,42	10,26
47	552	552 541501	Tvarovka liatinová prírubová s hladkým koncom DN 80/100	kus	1,000	26,80	26,80
48	552	552 554501	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80 tvárna liatina	kus	2,000	47,40	94,80
49	R	85724-4121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. príř. otv. výk. DN 80	kus	4,000	11,64	46,56
50	R	87123-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	m	6,000	0,64	3,84
51	R	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	m	8,000	0,67	5,36
52	286	286 139850	Rúrka PE-100 PN 16 d 63x5,8	m	6,000	2,61	15,66
53	286	286 139900	Rúrka PE-100 PN 16 d 90x8,2	m	8,000	5,10	40,80
54	R	89124-1221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 80	kus	1,000	9,52	9,52
55	R	89124-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	kus	1,000	16,91	16,91
56	422	422 736050	Hydrant nadzemný DN 80 PN10	kus	1,000	149,69	149,69
57	R	89131-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 150	kus	1,000	22,64	22,64
58	422	422 249070	Posúvač S15-111-516 PN16 DN 80	kus	1,000	78,54	78,54
59	422	422 912600	Súprava zemná teleskopická	kus	1,000	33,26	33,26
60	422	422 913520	Poklop posúvačový	kus	1,000	13,86	13,86
61	422	422 914520	Príklop Y4522-hydrantový	kus	1,000	28,64	28,64
62	422	422 844000	Klapka spätná 2"	kus	1,000	11,00	11,00
63	R	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	14,000	1,76	24,64
64	R	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	14,000	0,40	5,60
65	R	89312-2111	Šachty armat. murované, strop žebet., vn. pl. do 2.50 m2	kus	1,000	1 339,80	1 339,80
66	R	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	1,000	17,93	17,93
67	552	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	kus	1,000	97,02	97,02
68	592	592 341900	Vývod pre signaliz. vodič	kus	1,000	3,39	3,39

Celkom:

5 213,51

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 06 Kanalizačná prípojka

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 517,88

1

ZEMNE PRÁCE

714,93

1	R	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,680	11,27	233,06
2	R	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	20,680	0,73	15,10
3	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	12,760	2,04	26,03
4	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,760	2,61	33,30
5	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	5,280	9,89	52,22
6	R	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,280	5,87	30,99
7	583	583 311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z zásyp rýhy v ceste	m3	12,760	25,41	324,23

4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

114,66

8	R	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	2,640	43,43	114,66
---	---	------------	---	----	-------	-------	--------

5

KOMUNIKÁCIE

222,82

9	R	57716-1114	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 7 cm-spät. úprava	m2	17,600	12,66	222,82
---	---	------------	--	----	--------	-------	--------

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 465,47

10	R	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	44,000	6,38	280,72
11	R	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	42,580	24,95	1 062,37
12	552	552 502040	Spojka priama redukovaná 110/90	kus	1,000	46,62	46,62
13	552	552 505620	Prechody prírubové 90x3"	kus	1,000	75,76	75,76

Práce a dodávky HSV

392,65

8

RÚROVÉ VEDENIA

392,65

14	R	85724-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 80	kus	1,000	7,99	7,99
15	R	85724-2192	Prípl. za prácu v štôlni, tvar. 1-osé potr. príř. DN 80-250	kus	1,000	1,40	1,40
16	R	85726-1121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrđl. otv. výk. DN 100	kus	1,000	17,19	17,19
17	R	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	m	1,000	0,67	0,67
18	R	87125-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	22,000	0,96	21,12
19	286	286 139750	Rúrka PE-80 DN 90	m	1,000	6,56	6,56
20	286	286 139760	Rúrka PE-80 PN 10 DN 110x8,1	m	22,000	9,33	205,26
21	R	89491-11121	Utesnenie prestupu šachty ŠRP-vodotesne	Sk	1,000	18,94	18,94
22	R	89501-11100	Zhot.napojenia do šachty z bet. prefa -vybúranie prestupu,spätné obeton.,utesnen	kus	1,000	106,26	106,26
23	R	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	22,000	0,33	7,26

Celkom

2 910,53

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	TEXO PARTNER, a.s. Votrubova 28, 821 09 Bratislava	IČO : 35814730	DRČ:
-----------------------------	---	-------------------	------

Odberateľ : (obstarávateľ)	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica	IČO : 17058520	DRČ:
-------------------------------	---	-------------------	------

Zákazka :	názov zákazky	"Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj"
-----------	---------------	--

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

"Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídlu Správy NP Slovenský raj"

2.časť: Výstavba nových garáží na mieste pôvodných v priestoroch hospodárskeho dvora

P.	STAVEBNÉ ČASTI	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1.	SO 02 Garáže	146 622,57	29 324,51	175 947,08
	SPOLU v EUR (bez rezervy)	146 622,57	29 324,51	175 947,08
	Rezerva 10%	14 662,26	2 932,45	17 594,71
	Cena spolu v EUR (s rezervou)	161 284,83	32 256,97	193 541,79

Dátum :	TEXO PARTNER a.s. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35 814 730 / IČ DPH: SK 2020259769 9 Bratislava
---------	---

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 02 Garáže

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV							65 508,36
1 ZEMNE PRÁCE							3 373,08
1	R	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	65,551	0,65	42,61
2	R	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	30,811	17,37	535,19
3	R	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	30,811	2,25	69,32
4	R	16220-6112	Vodor. premiestnenie zeminy schop. zúrod. do 50 m	m3	96,362	1,85	178,27
5	R	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	96,362	1,91	184,05
6	R	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	96,362	3,01	290,05
7	R	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	161,026	2,10	338,15
8	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	96,362	0,62	59,74
9	R	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním	m3	27,750	0,75	20,81
10	103	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	m3	27,750	58,67	1 628,09
11	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	10,270	2,61	26,80
3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							20 663,98
12	R	31132-2000	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad).	m3	63,543	9,61	610,71
13	R	33132-8716	Konštrukcie stĺpov hran. aj obl. zo železobet. B 25 - B 30	m3	2,701	114,58	309,48
14	R	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	31,050	13,58	421,66
15	R	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	31,050	1,71	53,10
16	R	33136-1721	Výstuž stĺpov hranatých 10425	t	0,596	1 210,44	721,42
17	R	34131-1611	Steny z betónu prostého tr. B 20 -šachta v m.č.1.01	m3	1,224	112,73	137,98
18	R	34132-1610	Steny nosné zo železobetónu tr.B35(C 30/37)	m3	34,154	122,89	4 197,19
19	R	34135-1105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	493,408	11,46	5 654,46
20	R	34135-11051	Debnenie stien šachty 2-stranné zhotovenie	m2	11,520	11,46	132,02
21	R	34135-1106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	493,408	3,89	1 919,36
22	R	34135-11061	Debnenie stien šachty 2-stranné odstránenie	m2	11,520	3,89	44,81
23	R	34136-1721	Výstuž stien 10425	t	1,256	1 432,20	1 798,84
24	286	286 3C4600	Plastyfikátory-prísada do betonu Stachement 770	kg	683,080	1,60	1 092,93
25	R	34136-1821	Výstuž stien 10505	t	1,983	1 404,48	2 785,08
26	R	34625-5116	Obklad stien doskami cetris hr.do 8 cm+ nosná konštrukcia	m2	38,610	20,33	784,94
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							14 671,59
27	R	41132-2424	Stropy trámové, zo železobetónu tr. C30/37	m3	22,136	116,42	2 577,07
28	R	41135-1105	Debnenie stropov trámových zhotovenie	m2	184,463	10,81	1 994,05
29	R	41135-1106	Debnenie stropov trámových odstránenie	m2	184,463	4,22	778,43
30	R	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	184,463	4,85	894,65
31	R	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	184,463	1,39	256,40
32	R	41136-1221	Výstuž stropov 10216	t	0,906	1 367,52	1 238,97
33	R	41136-1721	Výstuž stropov 10425	t	1,463	1 247,40	1 824,95
34	R	41332-1414	Nosníky zo železobetónu tr. C 30/37	m3	4,558	116,42	530,64
35	R	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	36,469	11,92	434,71
36	R	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	36,469	2,42	88,25
37	R	41335-1211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	14,858	9,52	141,45
38	R	41335-1212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	14,858	2,39	35,51

39	R	41336-1221	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10216	t	0,704	1 404,48	988,75
40	R	41336-1721	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10425	t	2,298	1 256,64	2 887,76
5 KOMUNIKÁCIE							953,30
41	R	57190-1111	Posyp podkladu alebo krytu kamenivom do 5 kg/m2+dodávka	m2	382,850	2,49	953,30
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							13 833,85
42	R	63131-2711	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. 7cm	m3	26,800	128,44	3 442,19
43	R	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 10cm - podklad betón	m3	38,285	108,11	4 138,99
44	R	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	38,285	1,59	60,87
45	R	63134-2521	Mazanina z betónu polystyrénbetónu 300kg/m2 hr. 30mm	m3	5,534	144,14	797,67
46	R	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,914	1 210,44	2 316,78
47	R	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	76,570	40,19	3 077,35
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							12 012,56
48	R	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	185,000	1,70	314,50
49	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	575,409	20,33	11 698,06
PRÁCE A DODÁVKY PSV							72 135,24
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							19 593,07
50	R	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom	m2	343,746	0,17	58,44
51	242	242 414050	SIPLAST primer-vodorov.	m2	378,121	0,67	253,34
52	R	71111-1210	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikafloor 165	m2	220,000	3,88	853,60
53	R	71111-12101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikafloor 261 RAL 7037	m2	220,000	15,34	3 374,80
54	R	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom	m2	131,380	0,43	56,49
55	111	111 631100	Penetrač. náter ICOPAL +SIPLAST PRIMER zvislý náter-dodávka	m2	131,380	21,17	2 781,31
56	R	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	1056,406	1,64	1 732,51
57	272	272 432100	Fólia Alkorplan 35177	m2	212,132	9,61	2 038,59
58	628	628 329200	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT VP 40,	m2	409,430	6,08	2 489,33
59	628	628 329220	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT GG 40	m2	409,430	5,04	2 063,53
60	R	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá+mech. kotvenie	m2	197,070	2,58	508,44
61	R	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	737,852	1,44	1 062,51
62	673	673 522040	Izolácia nopová Dekdrén T20 Garden	m2	188,152	6,74	1 268,14
63	693	693 F0121	Geotextília Filtek 150(Tatratex 200) - 313105	m2	368,926	0,62	228,73
64	693	693 F0122	Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	m2	262,619	0,91	238,98
65	R	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m %		3,074	190,09	584,33
721 Vnútna kanalizácia							4 180,65
66	R	72100-0111	Vnútna kanalizácia - viď samostat. rozpočet	Sk	1,000	4 180,65	4 180,65
764 Konštrukcie klampiarske							1 258,61
67	R	76453-0510	Oplechovanie ZnTi atiky rš 250	m	51,400	14,69	755,07
68	R	76453-0520	Oplechovanie ZnTi atiky rš 330	m	12,475	17,74	221,31
69	R	76453-0530	Oplechovanie ZnTi atiky rš 400	m	12,850	20,33	261,24
70	R	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,696	12,38	20,99
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							29 966,11
71	R	76712-5141	Montáž stien s drôt. siete pre priem. a obč. výstavbu	kus	5,000	118,27	591,35
72	553	553 0329201	Steny oceľové s výplňou pletiva Z/4 6000x2600	ks	5,000	694,11	3 470,55
73	553	553 0329202	Deľacia stena medzi vstupmi do garáží 100x2540	ks	5,000	115,68	578,40
74	553	553 0329203	Mobilná deľacia stena 300x2570 Z/3	ks	6,000	449,06	2 694,36
75	553	553 042120	Stena na popínavý brečtan dod. +mont. Z/5	ks	1,000	685,61	685,61

76	R	76712-5142	Montáž stien s drôt. siete medzi vstupmi do garáže	kus	5,000	20,33	101,65
77	R	76712-5212	Montáž stien s výplň. drôt. siete mobil. deliaca stena	kus	6,000	124,74	748,44
78	R	76716-5120	Montáž zábradlia rovného madiel z rúrok zváraním	m	37,450	31,68	1 186,42
79	553	553 032920	Zábradlie na atike -siet' AQ 42 100/100-dodávka Z/6	m2	80,000	61,32	4 905,60
80	R	76765-72401	Montáž vrát garáž.výklopných do oceľov. rámov 2,375x2,375	kus	7,000	53,78	376,46
81	611	611 870010	Vráta garážové 2375x2375 oceľ. výklop. ovládané ADVES	kus	7,000	537,77	3 764,39
82	R	76781-1120	Montáž vetracích mriežok,	kus	56,000	2,39	133,84
83	553	553 444550	Vetracia mriežka Al so sieťkou	kus	56,000	3,97	222,32
84	553	553 000010	Oceľové konštrukcie - dodávka +výroba	kg	2069,180	2,36	4 883,26
85	R	76799-51041	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	1789,460	3,03	5 422,06
86	R	76799-5107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	279,720	0,72	201,40

783		Nátery					17 136,80
87	R	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	2480,000	5,13	12 722,40
88	R	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	2480,000	1,78	4 414,40

PRÁCE A DODÁVKY M						3 493,05
M21		155 Elektromontáže				3 493,05
89	R	21000-111	Elektromontáže-vid' samostatný rozpočet	Sk	1,000	3 493.05

Práce a dodávky HSV							5 485,92
2 ZÁKLADY							5 485,92
90	R	27431-3711	Základové pásy z betónu prostého tr. B 30 (C20/25	m3	30,560	115,50	3 529,68
91	R	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	168,086	7,39	1 242,16
92	R	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	168,086	2,31	388,28
93	R	27436-1112	Vystuženie zákl. pásu z ocele 10425-kotviace železá na kotv. stien	t	0,410	794,64	325,80

Celkom	146 622,57
---------------	------------

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 02 Garáže

Časť: Zdravotechnika

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

583,81

1

ZEMNE PRÁCE

496,95

0	R	13211-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	m3	13,000	13,68	177,84
0	R	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	8,000	1,23	9,84
0	R	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	8,000	5,41	43,28
0	R	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,000	6,42	51,36
0	R	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	5,000	8,09	40,45
0	R	17510-3111	Obsyp objektu	m3	6,000	10,07	60,42
0	581	581 512200	Piesok obsypový	t	9,600	11,85	113,76

4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

86,86

0	R	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	2,000	43,43	86,86
---	---	------------	---	----	-------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 596,84

721

Vnútna kanalizácia

3 596,84

0	R	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	19,000	12,94	245,86
0	R	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	33,000	15,62	515,46
0	R	72121-1407R	Dvorné vpusty KJ315x125/30 + lapač + mreža	kus	1,000	328,02	328,02
0	R	72122-3418R	Podlahová vpust HL616.1H/1	kus	7,000	303,07	2 121,49
0	R	72123-2105R	Strešné vtoky HL62B+HL160+HL350	kus	2,000	170,02	340,04
0	R	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	52,000	0,54	28,08
0	R	99872-1292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	0,500	35,79	17,89

Celkom

4 180,65

Rozpočet

Stavba: Rekonšt. obj. za účelom zriadenia Strediska enviromentálnej výchovy

Objekt: SO 02 Garáže

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Elektromontáže

1 254,20

0	R	Pol10	Krabica inštalačná KO 1901	ks	20,000	0,74	14,80
0	R	Pol12	Zásuvka 2násobná 230V	ks	14,000	2,77	38,78
0	R	Pol14	Spínač zapustený rad. 1	ks	7,000	1,02	7,14
0	R	Pol16	Prepínač zapustený rad. 6	ks	2,000	1,20	2,40
0	R	Pol17	Prepínač zapustený rad. 7	ks	1,000	1,39	1,39
0	R	Pol18	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	3,14	3,14
0	R	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	80,000	0,45	36,00
0	R	Pol20	svietidlo nástenné žiarovkové	ks	3,000	3,23	9,69
0	R	Pol26	svietidlo nástenné 1x36W	ks	14,000	2,86	40,04
0	R	Pol4	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	120,000	0,39	46,80
0	R	Pol5	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	120,000	0,39	46,80
0	R	Pol8	Vodič CYA 16mm2	m	20,000	1,66	33,20
0	R	Pol9	Trubka FXP 16	m	80,000	0,83	66,40
0	Pol	Pol56	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	80,000	2,22	177,60
0	Pol	Pol58	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	120,000	0,83	99,60
0	Pol	Pol59	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	120,000	0,55	66,00
0	Pol	Pol62	Vodič CYA 16mm2	m	20,000	1,85	37,00
0	Pol	Pol63	Trubka FXP 16	m	80,000	0,26	20,80
0	Pol	Pol64	Krabica inštalačná KO 1901	ks	20,000	0,18	3,60
0	Pol	Pol66	Zásuvka 2násobná 230V	ks	14,000	2,59	36,26
0	Pol	Pol68	Spínač zapustený rad. 1	ks	7,000	1,57	10,99
0	Pol	Pol70	Prepínač zapustený rad. 6	ks	2,000	1,57	3,14
0	Pol	Pol71	Prepínač zapustený rad. 7	ks	1,000	2,59	2,59
0	Pol	Pol72	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	13,40	13,40
0	Pol	Pol74	svietidlo nástenné žiarovkové	ks	3,000	9,70	29,10
0	Pol	Pol80	svietidlo nástenné 1x36W	ks	14,000	29,11	407,54

Rozvádzače

936,01

0	R	Pol162	Rozvádzač R3	ks	1,000	7,39	7,39
0	Pol	Pol164	Rozvádzač R3	ks	1,000	928,62	928,62

Ostatné

1 302,84

0	R	Pol163	Pomocné a pridružené výkony 7%	%	0,070	346,58	24,26
0	R	Pol46	Revízia zariadenia	hod	20,000	10,74	214,80
0	R	Pol47	Dokumentácia skutočného stavu	hod	40,000	10,74	429,60
0	R	Pol48	Drobné stavebné úpravy	hod	16,000	9,20	147,20
0	R	Pol49	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	9,20	73,60
0	R	Pol50	Prepojenie inštalácie	hod	8,000	9,20	73,60
0	R	Pol51	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	16,000	9,20	147,20
0	R	Pol54	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16,000	9,20	147,20
0	Pol	Pol172	Podružný materiál 5%	%	0,050	907,62	45,38

Celkom

3 493,05

Finančný a časový Harmonogram zákazky: "Rekonštrukcia objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj"

[illegible]

* Harmonogram nie je záväzný, záleží od poveternostných podmienok. Je iba predbežný.

* Harmonogram sa zaktualizuje po prevzatí stavby zhotoviteľom.

TEXO PARTNER a.s.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730 / IČ DPH: SK 2020258769


Ing. Stanislav Petrovský
manažerská zpráva