

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Margecany - hala nova

ŽSR Bratislava

Prehľad kalkulovaných nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Norma na jedn.	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
0- Základanie										
		073844131	Zhotovenie náteru, asfaltovou suspenziou do výšky 0,5 m	m2		50,000				
1- Zemne práce										
011	122301401		Výkopy v zemníku na suchu v horn.tr.4 do 100 m3 pre osadenie žľabu	m3		20,000				
3- Zvislé a kompletne konštrukcie										
		311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr.C16/20	m3		12,000				
		311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2		110,000				
		311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstranenie	m2		110,000				
6-Úpravy povrchov,podlahy,výplne										
775	622408124		Príprava podkladu pre vonk. nátery,základná penetrácia Prince Color Multigrund	m2		20,500				
9- Ostatné konštrukcie a práce										
		935111211	Osadenie priekop.žľabu z bet. tvarnic š. 500-800 mm do lôžka hr. 100mm	m		62,000				
773	962032231		Buranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvor nad 4 m2	m3		1,023				
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske										
		764112371	Žľaby pododkvapové Ruuki polkruhové farba RR 20 pr.150mm	m		124,000				
		764359214	Kotlík žľabový Rannila , farba RR 20 pr.100 mm	ks		4,000				
		764454202	Klamp. PZ pl. Rúry odpadové kruhové d-100 mm	m		34,000				
		764454212	Montáž PZ pl. Rúry odpadové kruhové ZR d-100	m		34,000				
		764454222	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	ks		8,000				
		553442961	Koleno S PZ cinovane horné KCS d - 100	ks		8,000				
		592275840	Žľabovka TBM 20-80 330x800x205	ks		190,000				
		764731114	LINDAB oplech. Múrov š. 400	m		155,000				

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 01.09.2015

Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH	Pozícia	Množstvo rozpočítované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok	Materiál	Práca	Stroje a zariadenia	Poddodávky
Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%								

Typ KV: N
0,00%

KV ODIS

Nekalkulované a	Mzdy	Nh	Sadzba	AC	TOV
Konstrukcie			v %	AC	Norma

399,00
1 919,00

89,00

124,00 35,80 248,00% 000

5 391,00 124,00 35,80
5 480,00 124,00 35,80
5 480,00 124,00 35,80
7 399,00 124,00 35,80