


ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 6
042 45 Košice
Zastúpený: predstavenstvo
Philippe Corbel, predseda predstavenstva
Éric Biguet, člen predstavenstva
Ing Juraj Serva, člen predstavenstva
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvy: Ing Erik Ontko
Obchodný register: Okresný súd Košice I.
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 240/V
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Objednávateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miroslav Bartoš, riaditeľ
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvy: 
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Pš
Vložka číslo: 418/B
IČO: 35778458
DIČ: 2020244699
IČ DPH: SK2020244699
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.,
Číslo účtu: 2620340750/1100,
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2034 0750

Východiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou diela sú projektová dokumentácia, obchodné podmienky, podmienky pre zaistenie podmienok ochrany zdravia pri práci, oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže formou e-aukcie, súťažné podklady pre obchodnú verejnú súťaž, ktoré objednávateľ poskytol v rámci procesu obstarávania a víťazná ponuka s protokolom o výsledku elektronickej aukcie.

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) je:
- 2.1.1 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce vo vybudovaní resp. úprave nasledovných objektov
- OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 – HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU (HSP)
 - OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 – ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)
 - OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 – SYSTÉM KONTROLY VSTUPU (SKV)
 - OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)
 - OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 ELEKTROINŠTALÁCIA (ELI)
 - OBJEKT SO-09 Prístrešok pre státie vozidiel, osvetlenie – AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE
 - OBJEKT SO-08 Prístrešok pre státie vozidiel – ARCHITEKTÚRA (ARCH)
 - OBJEKT SO-08 Spevnená plocha pre kontajner MC5320_K2 – ARCHITEKTÚRA (ARCH)
 - OBJEKT SO-08 Prístrešok pre fajčiarov pri parkovaní dome – ARCHITEKTÚRA (ARCH)
 - OBJEKT SO-08 Spevnená plocha pre príchod vozidiel ku skladu – ARCHITEKTÚRA (ARCH)
 - OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 – ARCHITEKTÚRA (ARCH)
 - OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 – Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
 - OBJEKT SO-03 Adaptácia existujúceho prístrešku na streche objektu SO. 03 – ARCHITEKTÚRA (ARCH)
 - OBJEKT SO-03 Terasa s markízou na streche objektu SO. 03 – ARCHITEKTÚRA (ARCH)
 - OBJEKT SO-19 Polievací vodovod
- v rozsahu a kvalite určenej projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer spracovanou spoločnosťou PROJECT MANAGMENT CONSULTING s.r.o. (ďalej len „dielo“). Dielo pozostáva z dodávky a montáže stavieb vrátane doplnkových konštrukcií a súvisiacich rozvodov, vykonania požadovaných skúšok, dodávky dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia.
- 2.1.2 Záväzok zhotoviteľa vypracovať alebo zabezpečiť vypracovanie a dodať overený geometrický plán podľa inštrukcií v prílohe č.2
- 2.1.3 Prevzatie diela objednávateľom a zaplatenie zmluvnej ceny diela zhotoviteľovi za podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
- 2.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť dielo podľa svojich prevádzkových potrieb.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo a poskytnúť služby objednávateľovi za podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

3. Miesto plnenia

Objekt a areál administratívno prevádzkovej budovy LPS SR š.p. na Ivanskej ceste 93, 823 07 Bratislava. Dielo sa bude realizovať počas nepretržitého poskytovania letových prevádzkových služieb. Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť rešpektovať a prispôbiť tomu všetky svoje činnosti a postupy.

4. Cena diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná zmluvné práce na diele a príjme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu zhotoviteľovi za dielo podľa platobných podmienok špecifikovaných v článku 6. tejto zmluvy.
- 4.3 Zmluvná cena diela je výslednou cenou víťaznej ponuky v rámci elektronickej aukcie v rámci procesu obstarávania zo dňa 16.10.2015 a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:
Zmluvná cena diela podľa bodu 2.1, ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa za realizáciu diela je:

152 207,69- EUR bez DPH

slovom: Stopäťdesiatdvatisícdeväťdesiat eur a 69centov bez DPH

DPH 20%: **30 441,54-EUR**
Celková cena s DPH: **182 649,23-EUR**

Rozpis ceny je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Rozpočet, ktorý je rozpisom ceny z víťaznej ponuky z elektronickej aukcie.

- 4.4 Zhotoviteľ si skontroloval výkaz výmer so zmluvnou projektovou dokumentáciou a prípadné nezrovnalosti alebo chýbajúce položky zohľadnil vo výslednej zmluvnej cene diela.
- 4.5 Všetky ceny uvedené v tejto zmluve sú pevné, nemenné a nerevidovateľné počas platnosti tejto zmluvy. Žiadne opomenutia, chyby alebo omyly pri spracovaní zmluvnej ceny, alebo akákoľvek iná príčina na strane zhotoviteľa nebudú dôvodom na zmenu zmluvnej ceny počas realizácie diela.
- 4.6 V zmluvnej cene sú zohľadnené všetky miestne podmienky na stavenisku vrátane dopravných nákladov, nákladov na individuálny a ručný presun materiálov, stavebného a iného odpadu a vybúraných hmôt, náklady na zakrývanie technológie v dotknutých priestoroch, odsávanie, čistenie a vysávanie po vykonaných prácach a v ich priebehu, náklady (stráženie, dohľad) spojené so skutočnosťou, že dielo sa bude realizovať za plnej prevádzky objektu administratívno prevádzkovej budovy.
- 4.7 V zmluvnej cene je tiež zahrnuté zhotoviteľovo poistenie dodávky a inštalácie diela, realizácia diela a vyhotovenie všetkých dokladov uvedených v čl. 11 ods. 11.4. nevyhnutných k protokolárnemu prevzatíu diela. V cene diela sú tiež zahrnuté búracie a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela, stavebný a iný materiál, odvoz a uloženie stavebnej sute na povolenú skládku.
- 4.8 Zmluvnú cenu možno meniť len za podmienky, že:
- 4.8.1 sa počas realizácie diela na základe požiadavky alebo pokynu objednávateľa zmení rozsah diela,
- 4.8.2 pri legislatívnych zmenách,
- 4.8.3 z dôvodu, ak sa pri búracích prácach zistí, že skutočne odhalené konštrukcie nezodpovedajú projektovanému stavu a na realizáciu diela bude potrebné vykonať práce nad rozsah stanovený rozpočtom.
- Takáto zmena ceny musí byť prerokovaná oboma zmluvnými stranami a preukázateľná pred fakturáciou a musí byť odsúhlasená dodatkom k tejto zmluve.
- 4.9 V prípade požiadavky objednávateľa na doplnenie diela počas realizácie diela bude cena za doplnenie diela kalkulovaná podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Rozpočet.

5. Termín zhotovenia diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce a dodávku diela a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni odovzdania a prevzatia miesta realizácie zhotoviteľom. Termíny zhotovenia jednotlivých objektov budú rozpísané dodávateľom v Prílohe č. 3 tejto zmluvy – Harmonogram.
- 5.2 Termín zhotovenia diela môže byť zmenený len v prípade dohody medzi oboma zmluvnými stranami na základe skutočností obsiahnutých v ods. 4.8.1 a 4.8.3.
- 5.3 V prípade prekážok v plnení termínov zhotovenia diela na strane objednávateľa sa termín zhotovenia diela predĺži o dobu trvania týchto prekážok.

6. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ je oprávnený po uplynutí 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo po uplynutí 30 kalendárnych dní od poslednej čiastkovej fakturácie, vystaviť čiastkovú faktúru za vykonané práce a je povinný túto faktúru doručiť objednávateľovi. Objednávateľ má na skontrolovanie vecnosti a oprávnenosti faktúry 3 pracovné dni. Zhotoviteľ smie vystaviť počas trvania platnosti tejto zmluvy maximálne dve čiastkové faktúry. Čiastková faktúra bude vystavená len za zrealizované (zabudované) výmery jednotlivých položiek a ich ceny.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za hotové dielo (čl. 4 tejto zmluvy) na základe konečnej faktúry. Oprávnenie vystaviť túto faktúru vzniká dňom splnenia zmluvnej dodávky, t.j. dňom odovzdania a prevzatia diela v súlade s čl.11 tejto zmluvy. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi (osobne alebo doporučeným listom) konečnú faktúru v dvoch vyhotoveniach do 10 dní od zápisničného odovzdania a prevzatia hotového diela. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky čiastkové faktúry (ak boli vystavené v zmysle ustanovenia 6.1), ktoré objednávateľ zhotoviteľovi uhradil.

6.3 Fakturácia a splatnosť faktúr.

6.3.1 Cena diela bude fakturovaná v EUR.

6.3.2 Splatnosť faktúry je do 14 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi.

6.3.3 Faktúra musí spĺňať ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať tieto náležitosti:

- názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa,
- dielo a deň jeho splnenia,
- bankové spojenie – označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa,
- registračné číslo pre DPH,
- číslo zmluvy,
- fakturovanú zmluvnú cenu za dielo podľa platobných podmienok a ďalšie cenové náležitosti,
- objednávateľom potvrdený odovzdávací a preberací protokol (pri konečnej faktúre), súpis vykonaných prác a dodávok s uvedením jednotkovej ceny a celkovej ceny po jednotlivých položkách,
- podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky zhotoviteľa.

6.3.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle ods. 6.3.3, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru do lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti.

6.3.5 **Objednávateľ zadrží čiastku 5 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH až do konca záručnej doby.** Na účet zhotoviteľa bude táto finančná čiastka uvoľnená po ukončení záručnej doby diela. Objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku do 10 dní odo dňa, v ktorom uplynie záručná doba diela za podmienky, že nenastane udalosť podľa bodu 6.3.6, 6.3.7, 9.6, 10.11, 12.9 tejto zmluvy. Objednávateľ zadrží hore uvedenú 5% čiastku priebežne z fakturovanej sumy každej vystavenej faktúry.

6.3.6 V prípade, že zhotoviteľ nebude v rámci záručnej doby plniť svoje povinnosti voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy, použije objednávateľ finančné prostriedky zo zadržanej čiastky k odstráneniu prípadných reklamovaných chýb zapríčinených zhotoviteľom.

6.3.7 Zadržaná čiastka sa môže použiť aj v prípade, že zhotoviteľ nedodal všetky doklady, revízne správy, certifikáty a iné doklady vyplývajúce z tejto zmluvy potrebné ku kolaudácii zrealizovaného diela, v prípade že ich obstaranie si bude vyžadovať finančné krytie.

7. Zhotovenie diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v súlade so zákonmi, vyhláškami, opatreniami, normami, smernicami a inými predpismi platnými v Slovenskej republike a v rozsahu stanovenom v realizačnej projektovej dokumentácii. Slovenské technické normy sú pre realizáciu diela záväznými predpismi.

8. Projektová dokumentácia

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi 2 paré projektovej dokumentácie stavby pri podpise zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ je povinný pri dodatočnom zistení chyby v projektovej dokumentácii, túto chybu odstrániť, zaznamenať v projekte skutočného vyhotovenia a zrealizovať dielo bez chýb. Táto skutočnosť nebude mať žiadny vplyv na cenu diela.

9. Miesto realizácie (stavenisko) a zariadenie staveniska

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje formou zápisnice odovzdať zhotoviteľovi stavenisko k realizácii diela.

9.2 Dielo sa bude realizovať v objekte a areáli administratívno prevádzkovej budovy na Ivanskej ceste 93, 823 07 Bratislava, za špeciálneho bezpečnostného režimu platného pre objekt. Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť rešpektovať.

- 9.3 Prevzatie staveniska sa uskutoční na základe výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 9.4 Zhotoviteľ po prevzatí staveniska odovzdá objednávateľovi zoznam elektrického ručného náradia, ktoré bude používať pri realizácii diela.
- 9.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu staveniska a jeho okolia v zmysle platných predpisov. Zhotoviteľ pri preberaní staveniska predloží objednávateľovi zoznam zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na realizácii diela spolu s platným potvrdením o ich zaškolení v oblasti BOZP a PO a s potvrdením o ich spôsobilosti na zaistenie BOZP a bezpečnosti pri používaní technických zariadení. Podmienky pre zaistenie ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za všetkých svojich zamestnancov a zamestnancov jeho dodávateľov za to, že títo zamestnanci nebudú vykonávať pracovné činnosti pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a že nebudú fajčiť na miestach, na ktorých to nie je povolené.
- 9.7 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad si objednávateľ vyhradzuje právo na náklady zhotoviteľa zabezpečiť na udržanie poriadku a čistoty inú firmu. Náklady s tým spojené bude v plnej výške hradieť zhotoviteľ.
- 9.8 Zhotoviteľ musí zaviesť na stavenisku také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (požívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.). Zhotoviteľ stavby si musí zabezpečiť mobilné WC.
- 9.9 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy a kvality vykonávaných stavebných prác a dodávok musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek iný zamestnanec zhotoviteľa zo stavby bezodkladne odvolaný a nahradený novým zamestnancom. Odvolaný zamestnanec nesmie viac vykonávať žiadne práce na diele a ani nesmie byť ďalej prítomný na stavenisku. Táto skutočnosť nebude mať vplyv na záväzok zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas.
- 9.10 Zhotoviteľ musí odstrániť najneskôr do 2 pracovných dní po úspešnom odovzdávaní a preberaní konaní všetok svoj materiál a zariadenie staveniska, zabezpečiť pôvodný stav, dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri diela.
- 9.11 V prípade nákladov vzniknutých objednávateľovi z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovania nápravných opatrení vyššie spomenutých nedostatkov na strane zhotoviteľa, tieto budú priamo odpočítané z faktúry predloženej zhotoviteľom.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v lehote uvedenej v čl. 5. tejto zmluvy, a to vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť, odborne spôsobilými osobami a s náležitou odbornou starostlivosťou so zárukou kvality.
- 10.2 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály a dodávky sú nové, nepoužité, prvej akosti, certifikované pre Slovenskú republiku a vyhovujú predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov prostriedkami OOPP a požadovať od nich, ako aj od zamestnancov jeho dodávateľov, ich používanie.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie príslušných EN, pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku objednávateľa alebo tretích osôb. (Príloha č. 4 – Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel. Akékoľvek poškodenie majetku objednávateľa spôsobené činnosťou zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa svojich najlepších možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením diela pred neodbornými zásahmi vlastných zamestnancov alebo jeho subdodávateľov.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať špecifické práce (napr. elektrikár, zvárač) dohodnuté v tejto zmluve len zamestnancami, ktorí majú na takéto pracovné činnosti príslušné oprávnenia.

- 10.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi po dobu realizácie diela nasledovné spolupôsobenie:
- odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu na vykonanie diela v 2 vyhotoveniach najneskôr pri podpise zmluvy,
 - odovzdá zhotoviteľovi súhlas príslušného stavebného úradu s realizáciou ohlásených stavebných úprav (stavebné povolenie),
 - umožní prístup zhotoviteľovi na miesto realizácie diela,
 - poskytne priestor v rámci areálu na umiestnenie mobilného WC,
 - pripojenie na odber elektrickej energie potrebnej na realizáciu diela,
 - miestom na skladovanie materiálu a výrobkov bude miesto realizácie.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný sa presvedčiť a vopred vyhodnotiť všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na podmienky vykonávania prác súvisiacich s realizáciou diela, oboznámi sa so všetkými vlastnosťami staveniska a so všetkými väzanosťami, ktoré sa vzťahujú na stavenisko (prístup, zdroj energie a jeho napojenie a pod.).
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku prašnosti a jej prenikaniu do priestorov s technologickými zariadeniami objednávateľa, oddelovať priestory realizácie od ostatných priestorov umelými konštrukciami, používať pri búraní resp. rozobraní konštrukcií odsávanie a stále udržiavať čistotu vo všetkých dotknutých priestoroch.
- 10.10 Objednávateľ je oprávnený vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa, ako aj materiálov, ktoré zhotoviteľ zabudováva. Na základe upozornení a príkazov objednávateľa v oblasti bezpečnosti práce a udržiavania čistoty musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu v súlade s platnými predpismi.
- 10.11 Zamestnanci objednávateľa uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý objednávateľ povinne predloží zhotoviteľovi pri prevzatí staveniska, môžu vstupovať na stavenisko. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku a po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Za aktuálnosť zoznamu oprávnených osôb zodpovedá počas celej doby výstavby zhotoviteľ.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný umožniť príslušným kontrolným orgánom a zástupcom objednávateľa, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.13 Pokiaľ zhotoviteľ vykoná práce a konštrukcie odchyľne od zmluvy, predloženej projektovej dokumentácie alebo písomných pokynov objednávateľa, alebo vykoná práce nekvalitne, nebudú tieto práce objednávateľom uhradené. Zhotoviteľ je povinný ich bezodkladne odstrániť na svoje náklady a vykonať nápravu. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal v lehote do 3 dní, je objednávateľ oprávnený objednať na tieto práce inú firmu na náklady zhotoviteľa.
- 10.14 Zhotoviteľ nesmie zasahovať do prevádzky objednávateľa a nesmie narúšať jej nepretržitý chod, rovnako nesmie vstupovať do prevádzkových priestorov objednávateľa bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
- 10.15 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje prístroje, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich ochranu a údržbu. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pracovné činnosti iba s nepoškodenými a kompletnými prístrojmi a zariadeniami; musí mať na prístrojoch a zariadeniach vykonávané pravidelné kontroly, prípadne skúšky.
- 10.16 Zhotoviteľ zabezpečí zrealizované dodávky a materiály určené a potrebné k realizácii diela alebo jeho časti pred poškodením a krádežou a to až do ich protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 10.17 Zhotoviteľ nesmie odpad skladovať. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. Odpad sa hneď po vytvorení musí odviezť na zneškodnenie a doklad o zneškodnení odpadu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi.
- 10.18 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku viesť stavebný denník. Objednávateľ svojím podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že bol oboznámený s údajmi v stavebnom denníku. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do 2 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Záznamy objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia

a zhotoviteľ je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho, aj keď ho nepodpíše.

- 10.19 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný do 2 pracovných dní upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa na závažné zápisy v stavebnom denníku. Objednávateľ je povinný pravidelne sledovať obsah zápisov v stavebnom denníku.
- 10.20 Denné záznamy za zhotoviteľa čitateľne zapisuje a podpisuje vedúci prác, prípadne jeho oprávnený zástupca. Vedúci prác je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavenisku trvalo prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy oprávnené osoby určené podľa zoznamov a platných predpisov.
- 10.21 Stavebný denník sa vedie na stavenisku odo dňa prevzatia staveniska do dňa písomného odovzdania a prevzatia diela. Rovnopis a 1. kópiu stavebného denníka archivuje objednávateľ.
- 10.22 Zodpovedný zástupca objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného diela, životy alebo zdravie zamestnancov na stavenisku, alebo hrozia iné vážne škody. Inak nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa.
- 10.23 Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať:
- doporučenou poštou;
 - zápisom podpísaným oboma stranami;
 - zápisom do stavebného denníka;
 - elektronickou poštou (právne nezáväzná forma komunikácie, pokiaľ nebude potvrdená listom)
- 10.24 Zodpovedným zamestnancom objednávateľa je:
- Pre veci zmluvné: [REDACTED]
 - Pre veci technické: [REDACTED]
- 10.25 Zodpovedným zamestnancom zhotoviteľa je:
- Pre veci zmluvné: [REDACTED]
 - Pre veci technické: [REDACTED]

11. Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom sa rozumie úspešné vykonanie protokolárneho odovzdania a prevzatia, t. j. zápisničné odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný písomne prostredníctvom stavebného denníka 2 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 11.3 Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak nemá vady a nedorobky a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, protokoly o vykonaných skúškach a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončený v rozsahu určenom v zmluve. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 11.4 K záverečnému protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá tieto doklady:
- dodacie listy,
 - záručné listy,
 - certifikáty a protokoly o skúškach použitých výrobkov a materiálov - všetky použité materiály a súčasti musia mať prehlásenie dodávateľa alebo výrobcu o zhode s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 - 4x projekt skutočného vyhotovenia v písomnej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte *.dwg
 - Geometrický plán vypracovaný v zmysle čl.2.1.2 tejto zmluvy
 - doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, vyprodukovanými počas realizácie diela,
 - stavebný denník (rovnopis a 1. kópiu),

- zápisy a protokoly o vykonaných skúškach.
- Všetky požadované doklady musia byť predložené zhotoviteľom v slovenskom jazyku a musia byť platné. Všetky atesty, vyhlásenia o zhode, skúšky a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.
- 11.5 O protokolárnom odovzdaní a prevzatí hotového diela spíše zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela v 4-och rovnopisoch, z ktorých po 2 vyhotoveniach dostane každá zmluvná strana.
- 11.6 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje okrem základných údajov o diele aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného diela,
 - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu,
 - dodatočne požadované práce,
 - súpis odovzdávaných dokladov,
 - termíny a lehotu realizácie,
 - konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a uvedenie dĺžky jej trvania,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 11.7 Všetky náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného odovzdávacieho a preberacieho konania znáša zhotoviteľ aj s príslušným odsunom začatia plynutia záručnej doby.

12. Záručná doba, postup strán pri chybách diela

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo bude 60 mesiacov.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela t. j. protokolárnym prevzatím diela objednávateľom.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky na diele, ak objednávateľ takýto nedostatok ohlási, najneskôr do 3 pracovných dní, alebo v prípade chýb, ktoré z technických dôvodov vyžadujú dlhšiu dobu na ich odstránenie, v lehote určenej písomne po dohode s objednávateľom
- 12.4 Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi vady a nedostatky diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby.
- 12.5 V oznámení o reklamovanej vade musí objednávateľ vady, resp. nedostatky popísať a uviesť ako sa prejavujú. K reklamácii prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku.
- 12.6 Právo na odstránenie vady, resp. nedostatku musí byť uplatnené písomne u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak toto právo zaniká. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy a písomného potvrdenia zodpovedného zástupcu objednávateľa o jej odstránení sa do záručnej doby nepočíta. O túto dobu sa predĺži záručná doba diela.
- 12.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup k odstráneniu reklamovaných vád na diele. Pokiaľ objednávateľ túto podmienku nesplní, je povinný súhlasiť s posunom termínu dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní.
- 12.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval.
- 12.9 V prípade neplnenia záručných záväzkov si objednávateľ vyhradzuje právo na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť u inej firmy.

13. Zmluvné pokuty, náhrada škody, odškodnenie

- 13.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným splnením rozsahu a termínu ukončenia diela za súčasného dodržania jeho kvality, vzniká objednávateľovi právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie dohodnutého termínu ukončenia diela vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 13.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád oproti termínu stanovenému podľa ustanovenia bodu 12.3 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- € za každý začatý deň omeškania.

- 13.3 Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 13.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 13.5 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne neodborným zásahom, porušením povinností, z nedbanlivosti alebo nerešpektovaním platných právnych predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach, už inštalovaných zariadeniach objednávateľa, miestnostiach resp. objektoch susediacich so staveniskom, káblových vedeniach, a pod. v súvislosti s plnením povinností a záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Takéto škody bude v plnej výške znášať zhotoviteľ, pokiaľ sa zodpovednosti nezbaví.
- 13.6 Zhotoviteľ má uzavretú zmluvu na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby platnosti tejto zmluvy túto poistnú zmluvu obnovovať tak, aby bola platná po celú dobu platnosti tejto zmluvy vrátane záručnej doby.

14. Vyššia moc

- 14.1 Okolnosti, ktoré zbavujú zodpovednosti:
- 14.1.1 Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností v prípadoch vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvali dlhšie ako 14 dní, zmluvné strany sú povinné dodržať zmluvu, pričom sa lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej moci.
- 14.1.2 Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy v dôsledku zo strany zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, výluky a štrajky, ktoré sa neobmedzujú len na jeden závod.
- 14.1.3 Za prípady vyššej moci sa však nepovažuje omeškanie dodávky zo strany subdodávateľa.
- 14.1.4 V prípade vyššej moci sú zmluvné strany povinné písomne sa informovať v priebehu 2 dní o vzniku a zániku vyššej moci a tiež ich písomne potvrdiť a preukázať. V prípade nedodržania tejto povinnosti nemajú zmluvné strany právo odvolávať sa na vyššiu moc.

15. Postúpenie práv a prevod práv

- 15.1 Žiadna zmluvná strana nesmie postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na akúkoľvek tretiu stranu.

16. Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác

- 16.1 V prípade porušenia zmluvných povinností uvedených v tomto článku zmluvy niektorou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy.
- 16.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch.
- 16.2.1 keď zhotoviteľ do 3 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác;
- 16.2.2 keď zhotoviteľ nedodrží termín dokončenia diela o viac ako 2 týždne;
- 16.2.3 z dôvodu opustenia staveniska alebo bezdôvodného zastavenia prác zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôbiť sa ustanoveniam zmluvy alebo požiadavkám objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy by zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky;
- 16.2.4 keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených.
- Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd.
- 16.3 Objednávateľ má v takomto prípade právo si uplatniť náhradu škody.
- 16.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s objednávateľom v prípade nezaplatenia zmluvnej ceny diela podľa článku 6. zmluvy.

- 16.5 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce na zmluvnom diele zaplatiť vrátane materiálov preukázateľne objednaných na plnenie diela. Tieto materiály je zhotoviteľ povinný bezodkladne odovzdať objednávateľovi.
- 16.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 16.7 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán
- 16.8 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní opustí a vyprázdni stavenisko.
- 16.9 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom, ak tá v predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu.
- 16.10 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 16.5 tohto článku, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru skutočne zrealizovaných prác a dodávok v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Splatnosť tejto faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia a zaevidovania objednávateľom.

17. Prechod rizík a vlastníctva

- 17.1 Riziko poškodenia diela prechádza na objednávateľa po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, t. j. po úspešnom vykonaní protokolárneho odovzdania a prevzatia podľa čl. 11 tejto zmluvy.
- 17.2 Vlastnícke právo k celému zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa zaplatením ceny za vykonanie diela.

18. Rozhodcovské konanie a platné právo

- 18.1 V prípade, že z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú spory, strany sa zaväzujú, že sa najprv pokúsia také spory pokojne urovnať priateľskou dohodou.
- 18.2 Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu v riešení rozporov, budú všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku podľa slovenského práva.

19. Záverečné ustanovenia

- 19.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 19.2 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5a č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“), ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 19.3 Zmluvu bude možné meniť alebo dopĺňať len písomnými, postupne číslovanými dodatkami, schválenými obidvoma zmluvnými stranami.
- 19.4 Ak posledný deň lehoty určenej pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 19.5 Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.
- 19.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa.

Prílohy:


Príloha č.1 – Rozpočet


Príloha č.2 – Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

Príloha č.3 - Harmonogram

Príloha č. 4 – Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel

Príloha č.5 - Zhotoviteľova zmluva na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody

V Bratislave, dňa



V Košiciach, dňa ..


Za objednávateľa:


.....
Ing. Miroslav Bartoš
Riaditeľ

Za zhotoviteľa:


.....
Philippe Étienne Pierre Corbel
predseda predstavenstva


.....
Ing Juraj Serva
člen predstavenstva

LPS SR, š. p.
Príloha č.1

Rozpočet

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prístrešky a spevnené plochy LPS Bratislava

Objednávateľ: LPS

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
45/2015	Prístrešky a spevnené plochy LPS Bratislava	152 207,69	30 441,54	182 649,23
0001	Objekt SO 03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03	36 229,63	7 245,93	43 475,56
001	HSP	2 811,39	562,28	3 373,67
002	EZS	2 113,28	422,66	2 535,94
003	VKS	7 152,06	1 430,41	8 582,47
004	EPS	3 696,75	739,35	4 436,10
005	ELI	4 826,79	965,36	5 792,15
006	ARCH	15 629,36	3 125,87	18 755,23
0002	Objekt SO 03 Adaptácia existujúceho prístrešku na streche objektu SO 03 - architektúr	9 108,13	1 821,63	10 929,76
0003	Objekt SO 03 Terasa s markízou na streche objektu SO 03 - architektúra	38 930,96	7 786,19	46 717,15
0004	Objekt SO 08 Prístrešok pre státie vozidiel	34 896,99	6 979,40	41 876,39
001	ARCH	29 092,87	5 818,57	34 911,44
002	ELI - Osvetlenie	5 804,12	1 160,82	6 964,94
0005	Objekt SO 08 Spevnená plocha pre kontajner - architektúra	2 886,44	577,29	3 463,73
0006	Objekt SO 08 Prístrešok pre fajčiarov pri parkovacom dome - architektúra	12 635,20	2 527,04	15 162,24
0007	Objekt SO 08 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu - architektúra	17 520,34	3 504,07	21 024,41
0008	Objekt SO 19 Polievací vodovod - zarátané v iných objektoch	0,00	0,00	0,00
Celkom		152207,69	30441,54	182649,23

Výkaz výmer systémů HSP							
Objekt : SO 1.05 - Prístrešok pre fajčiarov							
Investor : LPS SR, š.p.							
P.Č.	Produkt		MJ	MN	J.C. Cena celkom		
Zariadenia							
	Prevádzková budova						
1	Skrinkový reproduktor WA 06/165/T-EN54, IP 54	582420	kus	1	123,68		123,68
2	Prepáťová ochrana	SLP-130 VB	kus	4	187,68		750,72
3	rozvodnica 8 modulova NEDBOX, IP40, Triedy 2, zámok, uzemňovacia svorkovnica, dvere	601200,01491,0483, 601205	kus	1	153,60		153,60
4	Kábel 1-CHKE-V-2x1,5	CHKE-V-2x1,5	m	15	2,09		31,35
5	Uzemňovací kábel	H07 Z-K 6 ž/z	m	5	1,61		8,05
6	Príchytka s požiarou odolnosťou v zmysle DIN 4102, 732/12 - 10,5-12	1360 12 4 / 732-12	kus	45	3,96		178,20
7	Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 732/12, 733/21, 733/38	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5	kus	45	4,48		201,60
8	Hmoždinky	H8	kus	10	1,24		12,40
9	Vrút	6x40	kus	10	0,96		9,60
10	Protipožiarny tmel HILTI	CP 601S	kus	1	74,99		74,99
11	Drobný montážny materiál		prípad	1	80,00		80,00
12	Montážne práce (vŕtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...)		prípad	1	316,80		316,80
13	Revízna správa		prípad	1	240,00		240,00
14	Zaškolenie užívateľa		prípad	1	102,40		102,40
15	Projekt skutočného vyhotovenia		prípad	1	240,00		240,00
16	Oživenie a naprogramovanie systému HSP		prípad	1	288,00		288,00
Celkom :							2811,39

Výkaz výmer systému EZS						
Objekt : SO 1.05 - Prístrešok pre fajčiarov						
Investor : LP5 SR, š.p.						
P.Č.	Produkt		MJ	MN	J.C.	Celková cena
Zariadenia						
Prevádzková budova						
1	Magnetický kontakt zapustený pre oceľové dvere, stupeň bez.3, biely, 8 x 32 mm	DC138	kus	2	28,30	56,60
2	Prepojovacia krabica 8 svorková, samoochrana	ES058W	kus	1	3,40	3,40
3	Prepáťová ochrana SALTEK	BDM12	kus	1	115,75	115,75
4	Krabica	PKG300	kus	1	97,00	97,00
5	Bezhalogénový kábel CHTFE-R 4x0,5+2x0,8	CHTFE-R4x0,5+2x0,8	m	210	1,02	214,20
6	Uzemňovací kábel	H07 Z-K 6 ž/z	m	5	0,95	4,75
7	Hmoždinky	H8	kus	300	0,78	234,00
8	Vrút	6x40	kus	300	0,60	180,00
9	Rúrka HFIRM, bezhalogénová, IES	HFIRM 25	kus	10	3,03	30,30
10	Ohybná rúrka FXPY, bezhalogénová, IES	FXPY 25	m	5	1,40	7,00
11	Spojka HF5M, bezhalogénová, IES	HF5M 25	kus	3	1,43	4,29
12	Príchytka HFCL, bezhalogénová, IES	HFCL 25	kus	30	1,24	37,20
13	Koleno HF5B, bezhalogénové, IES	HF5B 25	kus	4	2,73	10,92
14	Protipožiarny tmeľ HILTI	CP 601S	kus	1	46,87	46,87
15	Drobný montážny materiál		prípád	1	90,00	90,00
16	Montážne práce (vrtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...)		prípád	1	140,00	140,00
17	Programové vybavenie, licencie		prípád	1	198,00	198,00
18	Grafická nadstavba, vizualizácia a implementácia prvkov systému EZS		prípád	1	273,00	273,00
19	Zaškolenie užívateľa		prípád	1	64,00	64,00
20	Projekt skutočného vyhotovenia		prípád	1	120,00	120,00
21	Oživenie a naprogramovanie systému EZS		prípád	1	186,00	186,00

Celkom :

2113,28

Výkaz výmer systému VKS						
Objekt : SO 1.05 - Prístrešok pre fajčiarov						
Investor : LPS SR, š.p.						
P.Č.	Produkt		MJ	MN	J.C.	Cena Celkom
Zariadenia						
Prevádzková budova						
1	Kontroler KME	KME	kus	1	1208,52	1208,52
2	Čítacia hlava	ICLASS HID R10	kus	2	208,00	416,00
3	Elektromagnetický zámok 12VDC	Abloy EL560	kus	1	714,91	714,91
4	Kábel k zámku EL 560, 10m	EA219	kus	1	96,88	96,88
5	Čelný panel pre el. zámok, Abloy	02140-01	kus	1	17,44	17,44
6	Núdzové tlačidlo zelené, 2 NC/NO výstup	UDF12	kus	1	303,36	303,36
7	Prepáťová ochrana, Saltek	BDM-12	kus	6	193,20	1159,20
8	Krabica	PKGH 300	kus	1	155,20	155,20
9	Magnetický kontakt	DC101	kus	2	36,48	72,96
10	kábel F/UTP cat. 5e LSOH	KE300S24LSOH	m	170	1,28	217,60
11	Hmoždinky	H8	kus	200	1,24	248,00
12	Vrút	6x40	kus	200	0,96	192,00
13	Rúrka HFIRM, bezhalogénová, IES	HFIRM 25	kus	15	4,85	72,75
14	Ohybná rúrka FXPY, bezhalogénová, IES	FXPY 25	m	5	2,25	11,25
15	Spojka HFSM, bezhalogénová, IES	HFSM 25	kus	8	2,29	18,32
16	Príchytka HFCL, bezhalogénová, IES	HFCL 25	kus	40	1,98	79,20
17	Koleno HFSB, bezhalogénové, IES	HFSB 25	kus	6	4,38	26,28
18	Protipožiarny tmel HILTI	CP 601S	kus	1	74,99	74,99
19	Drobný montážny materiál		prípad	1	80,00	80,00
20	Montážne práce (vŕtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...)		prípad	1	316,80	316,80
21	Programové vybavenie, licencie		prípad	1	508,80	508,80
22	Grafická nadstavba, vizualizácia a implementácia prvkov systému VKS		prípad	1	473,60	473,60
23	Zaškolenie užívateľa		prípad	1	102,40	102,40
24	Projekt skutočného vyhotovenia		prípad	1	240,00	240,00
25	Oživenie a naprogramovanie systému VKS		prípad	1	345,60	345,60

Celkom :

7152,06

Výkaz výmer systému EPS						
Objekt : SO 1.05 - Prístrešok pre fajčiarov						
Investor : LPS SR, s.p.						
P.Č.	Produkt		MJ	MN	J.C.	Cena Celkom
Zariadenia						
Prevádzková budova						
1	Tlačidlový hlásič IQ8, červený, ESSER, IP66	761694	kus	1	99,20	99,20
2	Voliteľná ochranná krytka IP55 pre veľké tlačidlové hlásiče, bal. po 10 kusov, ESSER	704917	bal	1	7,20	7,20
3	Prepáťová ochrana 48V	BDG-48	kus	2	142,40	284,80
4	Krabica	PKG 300	kus	1	155,20	155,20
5	Kábel bezhalogénový, funkčný pri požiari 180 min., VUKI	JE-H(St)H-V 2x2x0,8	m	15	3,84	57,60
6	Uzemňovací kábel	H07 Z-K 6 ž/z	m	5	1,52	7,60
7	Objímka pre jeden kábel, 0,3m, STRADER	UDF12	kus	15	4,24	63,60
8	Kotva, STRADER	SRO M6x30	kus	15	4,48	67,20
9	Uzatváracia príchytka s pozinkovaného plechu so závitom M6, OBO	typ 732	kus	15	2,80	42,00
10	Protipožiarna kotva so závitom M6, OBO	FNA II M6/5	kus	15	8,96	134,40
11	Hmoždinky	H8	kus	50	1,24	62,00
12	Vrút	6x40	kus	50	0,96	48,00
13	Rúrka HFIRM, bezhalogénová, IES	HFIRM 25	kus	10	4,85	48,50
14	Ohybná rúrka FXPY, bezhalogénová, IES	FXPY 25	m	5	2,25	11,25
15	Spojka HFSM, bezhalogénová, IES	HFSM 25	kus	3	2,29	6,87
16	Príchytka HFCL, bezhalogénová, IES	HFCL 25	kus	20	1,98	39,60
17	Koleno HF5B, bezhalogénové, IES	HF5B 25	kus	3	4,38	13,14
18	Protipožiarny tmel HILTI	CP 601S	kus	1	74,99	74,99
19	Drobný montážny materiál		prípád	1	144,00	144,00
20	Montážne práce (vŕtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...)		prípád	1	384,00	384,00
21	Grafická nadstavba, vizualizácia a implementácia prvkov systému EPS		prípád	1	428,80	428,80
22	Revízná správa		prípád	1	416,00	416,00
23	Zaškolenie užívateľa		prípád	1	201,60	201,60
24	Projekt skutočného vyhotovenia		prípád	1	384,00	384,00
25	Oživenie a naprogramovanie systému EPS		prípád	1	515,20	515,20

Celkom :

3696,75

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	DM	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Elektromontáže									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-O 3x1,5 mm2, pevne	m	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,12	10,60
CYKY-J 3x1,5 mm2, pevne	m	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,10	52,50
UKONČENIE VODIČOV									
do 2,5 mm2	ks	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,63	32,60
TRUBKA									
FXPS20 Trubka FXP 20	m	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,24	56,00
Kotviaci materiál	ks	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,72	136,00
A8/5 VDE Krabice odbočná plastová, 5-tí pólová svork, IP 54, 7 otv.	ks	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,87	24,35
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,47	12,35
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,15	63,00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
SZ skúšobná svorka	ks	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7,23	21,69
SR02 4xM8 odbočná a spojovací M8	ks	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,07	24,42
OCHRANY NATER HOLÝCH SPOJÚ									
FeZn	m	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,20	22,40
SVIETIDLA									
TYP-SVIETIDLO LED TYP LEDCO-LED WATERPROOF T8 TUBE LIGHT	ks	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00	104,00	416,00
ŠTÍTKY									
Kovový štítok na kábel pri revízii	ks	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,12	20,48
Samolepiaci štítok na označenie ochranného pospojovania	ks	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,52	17,60
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Zabezpečení pracoviste	hod	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16,00	32,00
Montážne práce elektro	hod	35,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50,00	1 750,00
Demontáž svietidla a pohybového snímača+montáž na novú pozíciu	ks	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32,00	32,00
Projekt skutočného vyhotovenia	hod	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26,00	520,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 331500									
Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32,00	640,00
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkom									
Zemné práce									
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
V ZEMINĚ TŘÍDY 5									
Šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28,80	576,00
ZŘÍZENÍ KABELLOŽE Z KOPANÉHO									
PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU									
TLOUŠŤKA ZÁSYPOVÉ VRSTVY 5cm									
Cihlami-ve směru kabelu	m	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12,80	64,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Šířka 33cm	m	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,96	14,80
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.5									
Šíře 350mm,hĺoubka 750mm	m	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14,40	288,00
Zemné práce - celkom									
								4 826,79	

Odberteľ: Letové prevádzkové služby SR
Projektant: Ing. [redacted]
Dodávateľ: Inžinierske stavby, a.s.

Spracoval: [redacted]
JKSO :
Dátum: 07.05.2014

Stavba : Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky
Objekt : 01 - E03-2 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03

Ing. Vladimír Ovečka													
Zadanie a výkaz výmer v EUR													
Por. číslo			Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
			Kód cenníka							Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m2 a dočasné uloženie 1,0*6,645 = 6,645			6,645 m2		5,32	35,35				
2	221	11310-7122	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2 1,0*6,645 = 6,645			6,645 m2		7,06	46,91				
3	272	11320-2111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých			6,645 m		2,97	19,74				
4	272	12110-1103	Odstánenie ornice s premiestnením do 250 m 0,320*3,925*5,400 = 6,782			7,759 m3		12,20	94,66				
5	272	13221-1101	0,200*3,925*1,245 = 0,977 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 0,350*0,350*0,580*11 = 0,782			4,769 m3		17,00	81,07				
6	253	16220-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m 0,750*0,800*6,645 = 3,987			4,769 m3		7,60	36,24				
7	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 0,750*0,800*6,645 = 3,987			3,987 m3		6,29	25,08				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :													
2 - ZAKLADY													
8	011	27331-3611	Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) 0,150*3,925*5,400 = 3,179			3,285 m3		138,14	453,79				
9	011	27335-1215	0,030*0,266*(3,925*2+5,400) = 0,106 Debnenie základových dosiek zhotovenie 0,180*(3,925+5,400)*2 = 3,357			3,755 m2		9,75	36,61				
10	011	27335-1216	0,030*(3,925*2+5,400) = 0,398 Debnenie základových dosiek odstránenie			3,755 m2		1,49	5,59				
11	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI "2x KARI KD 37 5-150 / 5-150 - 2,11 kg/m2" 3,925*5,400*2,11*1,10/1000 = 0,098			0,098 t		1 271,43	124,60				
12	011	27531-3611	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) 0,350*0,350*0,900*11 = 1,213			1,213 m3		120,79	146,52				
13	011	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie 0,350*4*0,900*11 = 13,860			13,860 m2		9,75	135,14				
14	011	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie			13,860 m2		1,49	20,65				
2 - ZAKLADY spolu :													
5 - KOMUNIKÁCIE													
15	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm 1,245*3,925 = 4,887			4,887 m2		9,48	46,33				
16	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm 3,925*5,400 = 21,195			21,195 m2		10,32	218,63				
17	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrite hr. 4 cm 1,245*3,925 = 4,887			4,887 m2		4,78	23,36				

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
18	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm 3,925*5,400 = 21,195 1,245*3,925 = 4,887	26,082 m2		15,73	410,27				
19	221	57350-1111	Náter živinový penetračný z epoxidovej živice 0,4 kg/m2 4,915*3,712 = 18,244	18,244 m2		7,13	130,08				
20	MAT	628 2D4101	Živica epoxidová dvojzložková 18,244*0,40 = 7,298	7,298 kg		12,30	89,77				
21	231	58930-1111	Kryt vonkajších plôch kamenný koberec hr. 3 cm 4,915*3,712 = 18,244	18,244 m2		19,60	357,58				
22	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 50 m2 "použitá pôvodná dlažba" 1,245*3,925 = 4,887	4,887 m2		14,52	70,96				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :											
8 - RUROVE VEDENIA											
23	271	87116-0021	Demontáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 "preloženie zavlazovacieho systému" 8,50*0,50+1,0*2 = 11,000	11,000 m		4,60	50,60				
24	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 3,0*6,75+3,00+1,0*2 = 14,750	14,750 m		5,60	82,60				
25	MAT	286 151610	Rúrka tlaková PEO PN10 DN 32x3,0mm, DN 50x4,6mm 14,750*1,10 = 16,225	16,225 m		4,50	73,01				
26	271	87917-2199	Prípl. za pripojenie vodov. potrubia DN 32-50 2 = 2,000	2,000 kus		8,90	17,80				
27	271	89121-3451	Montáž rozpraš. postrekočových výsuvných na potr. DN 32-50 3 = 3,000	3,000 kus		13,60	40,80				
28	MAT	422 103200	Vonkajší postrekočav Hunter - ProSpray výsuvný, vrát. trysky s nastav. výš. 5,429 kus	3,000 kus		46,80	140,40				
8 - RUROVE VEDENIA spolu :											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
29	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateľného s oporou do lôžka z betónu 3,925+1,245 = 5,170	5,170 m		9,98	51,60				
30	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 100x5x25 5,170*1,05 = 5,429	5,429 kus		8,90	48,32				
31	221	91787-2111	Osadenie chodník. obrubníka Linefix 1,0*3,925 = 4,925	4,925 m		8,60	42,36				
32	MAT	553 249510	Obrubník Linefix Super 150x2x17,5cm pozink. oceľ. Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15 5,170*0,050 = 0,259	4,000 kus 0,259 m3		67,00 80,14	268,00 20,76				
34	013	97901-1111	Zvislá doprava suty a vybur. hmôt za prvé podlažie 1,562+0,964 = 2,526	2,526 t		13,23	33,42				
35	013	97908-1111	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 2,526*25 = 63,150	2,526 t 63,150 t		19,98 1,30	50,47 82,10				
37	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	2,526 t 32,156 t		19,95 1,23	50,39 39,55				
38	011	99801-1001									

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie - drevostavby

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
39	763	76313-1555	Montáž drevenej nosnej konštr. podhladov, ríms jednoduchej	4,004 m2		25,20	100,90					
			0,160*6,22 = 0,995									
			0,16*3,765*2 = 1,205									
			(0,12+0,17)*6,22 = 1,804									
40	MAT	607 262460	Doska OSB 3 SE 2500x1250x20,5 mm	5,005 m2		12,64	63,26					
			4,004*1,25 = 5,005									
41	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,500 %		20,00	90,00					
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :									
42	764	76472-1114	764 - Konštrukcie klampiarske									
43	764	76472-1115	Klamp. lak. plech. oplechovanie ríms, striešok 0,8mm rš 260	6,230 m		12,60	78,50					
			Klamp. lak. plech. oplechovanie ríms, striešok 0,8mm rš 330	7,530 m		14,20	106,93					
			3,765*2 = 7,530									
44	764	76472-1118	Klamp. lak. plech. oplechovanie ríms, striešok 0,8mm rš 550	6,230 m		23,40	145,78					
45	764	76476-1352	Klamp. lak. plech chrlič štvorc. žlab 100x40mm	2,000 kus		34,50	69,00					
46	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,850 %		70,00	129,50					
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :									
47	767	76742-1111	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
			Montáž opláštenia stien na konštrukciu, výšky do 15 m	22,438 m2		34,09	764,91					
			1,00*2,170*5 = 10,850									
			1,78*2,170*3 = 11,588									
48	MAT	283 1H0804	Lexan Exell D - 4 piný hr. 4 mm, vrátane vpieskovania piktogramu	22,438 m2		37,50	841,43					
49	MAT	283 1H9003	Lišta príličná AL 41-20 - 60 x 8	23,870 m		4,65	111,00					
			2,170*11 = 23,870									
50	MAT	283 1H9103	Tesnenie profilu do lišty príličnej	23,870 m		1,89	45,11					
51	767	76742-1112	Montáž opláštenia stiech na konštrukciu, výšky do 15 m	22,703 m2		35,12	797,33					
			6,22*3,65 = 22,703									
52	MAT	283 1H0110	Lexan Thermoclear Plus LT2UVI02RS/1700 komárový hr. 10mm	22,703 m2		46,26	1 050,24					
53	MAT	283 1H9008	Lišta okapová F10-AL -24,2 x 21,5 x 10,2 mm	6,220 m		8,56	53,24					
54	MAT	283 1H9013	Lišta príličná AL TCP03E - 60 x 8 - 6820, elox	25,550 m		7,45	190,35					
			3,65*7 = 25,550									
55	MAT	283 1H9102	Tesnenie EPDM spodné 60, pás GUMA 1-čiera	25,550 m		5,68	145,12					
			3,65*7 = 25,550									
56	MAT	283 1H9104	Profil tesniaci do lišty TCP03, 9 x 11, guma TCP13-čiera	51,100 m		2,35	120,09					
			3,65*7*2 = 51,100									
57	MAT	283 1H9201	Paska Multifol G - SL p-á 50 brn	2,000 kus		16,50	33,00					
58	767	76761-6111	Montáž výplní otvorov hliníkových	4,488 m2		19,05	85,50					
			1,70*2,64 = 4,488									
59	MAT	553 407890	Dvere hliníkové 2krídlové vchodové zasklené 170x260 cm s nadsvetlíkom	1,000 kus		2 078,00	2 078,00					
60	767	76786-3100	Demontáž skrábakov obuvi - ZZ	1,000 kus		19,50	19,50					
61	767	76786-3121	Montáž skrábakov obuvi - ZZ	1,000 kus		24,60	24,60					
62	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,900 %		150,00	135,00					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :									
			76 - KONŠTRUKCIE PRACE									
63	783	78320-1020	783 - Nátery	34,136 m2		41,50	1 416,64					
			Nátery kovových konštr. protipožiarne OK odol.30 minút									
			"SHS 80.80.4"									
			0,08*4*(2,63*1+1,70*3+0,94*5+2,98*1+5,18*2+3,48*2) = 18,890									
			"RHS 60.40.4"									

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách			
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			(0,06+0,04)*2*(3,60*7+6,168*3+0,25*6+0,213*2+0,18*6) = 9,342											
			"UPE 120 - 12,10 kg/m"											
			(0,12*2+0,06*4)*6,20 = 2,976											
			"LPN 60.40.5"											
			(0,065+0,045)*2*6,20 = 1,364											
			"TR 33,7.4 - 2,55 kg/m"											
			0,0337*3,14*5,016*2 = 1,062											
			"PL 150.150.10"											
			0,151*0,151*2*11 = 0,502											
783 - Nátery spolu :														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :														
			PRÁCE A DODAVKY M											
			M21 - 155 Elektromontáže											
			Elektromontáže silnoprúdové viď príloha ELI E206	1,000	kpl		0,00							
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab											
			Elektrická požiarňa signalizácia viď príloha EPS	1,000	kpl		0,00							
			Elektrická zabezpečovacia signalizácia viď príloha EZS	1,000	kpl		0,00							
			Hlasová signalizácia požiaru viď príloha HSP	1,000	kpl		0,00							
			Vstupný kontrolný systém VKS	1,000	kpl		0,00							
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab											
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií											
			Montáž OK	962,630	kg	0,95	914,50							
			"SHS 80.80.4 - 9,41 kg/m"											
			(2,63*11+1,70*3+0,94*5+2,98*1+5,18*2+3,48*2)*9,41 = 555,472											
			"RHS 60.40.4 - 5,64 kg/m"											
			(3,60*7+6,168*3+0,25*6+0,213*2+0,18*6)*5,64 = 263,444											
			"UPE 120 - 12,10 kg/m"											
			6,20*12,10 = 75,020											
			"LPN 60.40.5 - 3,76 kg/m"											
			6,20*3,76 = 23,312											
			"TR 33,7.4 - 2,55 kg/m"											
			5,016*2*2,55 = 25,582											
			"PL 150.150.10"											
			0,15*0,15*0,01*8000*11 = 19,800											
			Oceľové konštrukcie vrátane koneč. povrch. úpravy pozink	1 058,893	kg	2,10	2 223,68							
			"OK" 962,630 = 962,630											
			"prierez, spoje, kotvenie 10%" 962,630*0,10 = 96,263											
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :											
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extemných mon											
			Kabiové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	14,750	m	4,11	60,62							
			"preloženie zavlážovacieho systému"											
			3,00+6,75+3,0+1,0*2 = 14,750											
			Zasyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	14,750	m	2,34	34,52							
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extemných mon											
			PRÁCE A DODAVKY M spolu :											
			Rozpočet celkom :											
			15 629,36											

Odberateľ: Letové prevádzkové služby SR

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 07.05.2014

Stavba : Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky
Objekt : 02 - E03-3 Adaptácia ex. prístrešku na streche objektu SO.03

Ing. Vladimír Ovečka **Zadanie a výkaz výmer v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
76 - KONŠTRUKCIE												
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
	767	76739-2812	Demontáž opláštenia stien kovových	23,937 m2	m2	12,45	298,02					
2	767	76742-1111	Montáž opláštenia stien na konštrukciu, výšky do 15 m	5,778 m2	m2	34,10	197,03					
			1,02*0,90*3 = 2,754									
			1,12*0,90*3 = 3,024									
3	MAT	283 1H0805	Lexan Exell D - 4 plný hr. 4 mm	5,778 m2	m2	34,65	200,21					
			Alternatíva výplň: dosky DTD svetlo šede									
4	MAT	283 1H9310	Príslušenstvo k zaskliavaniu	5,778 m2	m2	9,20	53,16					
5	767	76759-1110	Montáž zdvojených podláh systém drevoplast	10,316 m2	m2	14,67	151,34					
			3,38*2,48+0,165*(3,38+2,48)*2 = 10,316									
6	MAT	611 922010	Podlahové drevoplastové dosky Woodlook Premium 150x25mm	11,863 m2	m2	36,00	427,07					
			10,316*1,15 = 11,863									
7	MAT	611 948050	L profil Woodlook ukončovaci	11,720 m	m	4,50	52,74					
			(3,38+2,48)*2 = 11,720									
8	767	76761-6100	Montáž zasklený stien posuvných hliníkových	18,159 m2	m2	37,00	671,88					
			"1" 1,02*1,30*3 = 3,978									
			"2" 1,12*1,30*3 = 4,368									
			"3" 1,10*2,20*2 = 4,840									
			"4" 1,18*2,20*1 = 2,596									
			"5" 1,10*0,44*2 = 0,968									
			"6" 1,18*0,44*1 = 0,519									
			"7" 2,022*0,44/2*2 = 0,890									
9	MAT	553 420300	Rámový hliníkový posuvný systém Aluplast atypický	18,159 m2	m2	278,00	5 048,20					
			"1" 1,02*1,30*3 = 3,978									
			"2" 1,12*1,30*3 = 4,368									
			"3" 1,10*2,20*2 = 4,840									
			"4" 1,18*2,20*1 = 2,596									
			"5" 1,10*0,44*2 = 0,968									
			"6" 1,18*0,44*1 = 0,519									
			"7" 2,022*0,44/2*2 = 0,890									
			Vodiaci profil kolajový, al.profil na guľíkové ložiská, elox									
			Výplň Lexan Exell D hr. 4mm, alt. sklo Konex									
			Stielinkové mohérové tesnenie									
10	767	76761-6111	Montáž výplní otvorov hliníkových	2,288 m2	m2	19,08	43,66					
			1,04*2,20 = 2,288									
11	MAT	553 407860	Dvere hliníkové 1kridlové vchodové zasklené 104x220 cm, polykarbonát číry hr.4mm	1,000 kus	kus	872,00	872,00					
12	767	76764-1000	Demontáž dverí kovových so zasklením	2,288 m2	m2	15,00	34,32					
			1,04*2,20 = 2,288									

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovany materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODAVKY M

M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií

3 943 43086-1001

Montáž OK

"RHS 100.60.5 - 11.60 kg/m"

(3.38*3+2.32*4)*11.60 = 225.272

"SHS 40.40.2.6 - 3.00 kg/m"

(3.38*5+2.32*7)*3.00 = 99.420

Ocelové konštrukcie vrátane koneč. povrch. úpravy pozink

"OK" 324,692 = 324,692

"prierez, spoje, kotvenie 10%" 324,692*0,10 = 32,469

M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií spolu :

PRÁCE A DODAVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

9 108,13

Odberteľ: Letové prevádzkové služby SR

Projektant:

Dodávateľ:

Spracovať:

JKSO :

Dátum: 21.05.2015

Stavba : Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky
Objekt : 03 - E03-4 Terasa s markízou na streche objektu SO.03

Ing. Vladimír Ovečka **Zadanie a výkaz výmer v EUR**

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRACE A DODAVKY HSV													
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
1	011	41135-4271	Vyrovnanie podkladu, lôžko z cementovej malty 0,60*0,60*6 = 2,160	2,160 m2		5,60	12,10						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :													
2	011	63134-2133	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE Mazanina hr. do 24 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 700 kg/m3 0,60*0,60*20*6*1,25 = 0,540	0,540 m3		200,20	108,11						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE													
3	013	96504-3421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2 0,60*0,60*0,20*6 = 0,432	0,432 m3		81,03	35,00						
4	013	96508-2910	Odstránenie zášpov stiech hr. do 10 cm do 2 m2 1,20*1,20*0,10*6 = 0,864	0,864 m3		45,00	38,88						
5	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	2,216 t		13,23	29,32						
6	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	2,216 t		4,64	10,28						
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2,216 t		19,98	44,28						
8	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 2,216*25 = 55,400	55,400 t		1,30	72,02						
9	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,216 t		19,95	44,21						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE spolu :													
PRACE A DODAVKY HSV spolu :													
PRACE A DODAVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
712 - Powlákové krytiny													
10	712	71230-0831	Odstránenie povl. krytiny stiech do 10° 1-vrstvovej 0,60*0,60*6 = 2,160	2,160 m2		3,45	7,45						
11	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny stiech do 10° 3-vrstvovej 0,60*0,60*6 = 2,160	2,160 m2		6,30	13,61						
12	712	71239-0982	Vykonanie údržby povl. krytiny stiech do 10° násypom kameniva frakcie 16-22mm 1,20*1,20*6 = 8,640	8,640 m2		6,20	53,57						
13	MAT	583 435690	Kamenivo dŕtené hrubé 16-32 8,640*0,10*1,67*1,10 = 1,587	1,587 t		24,60	39,04						
14	712	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° na sucho položené parozábrany 0,60*0,60*6 = 2,160	2,160 m2		3,81	8,23						
15	MAT	673 999980	Zábrana parotesná FATRAPAR 2,160*1,25 = 2,700	2,700 m2		1,95	5,27						
16	712	71239-1172	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° na sucho z ochrannej textílie 1,20*1,20*6 = 8,640	9,000 m2		3,45	31,05						
17	MAT	693 665260	Geotextília polypropylénova TATRATEX PP 1000g/m2 0,100*4*0,150*6 = 0,360	11,250 m2		6,45	72,56						

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
18	712	71239-1175	9,000*1,25 = 11,250 Zholov. povl. krytiny striech do 10° 1,20*1,20*6 = 8,640 0,100*4*0,150*6 = 0,360	9,000 m		15,30	137,70					
19	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.808 hr. 2,0 š.1300mm 9,000*1,25 = 11,250	11,250 m2		13,50	151,88					
20	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	2,750 %		100,00	275,00					
712 - Povlakové krytiny spolu :												
21	713	71310-0813	713 - Izolácie tepelné Odstránenie polystyr dosiek vrstva hr. nad 50 mm 0,60*0,60*2*6 = 4,320	4,320 m2		3,50	15,12					
22	713	71310-0911	Oprava izolácie bez. konštr. stropov príplatok za oprav. kus	6,000 kus		12,60	75,60					
23	MAT	283 1F1327	Polystyren extrudovaný XPS - hr.100 mm 0,60*0,60*6*2*1,25 = 5,400	5,400 m2		24,50	132,30					
24	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,400 %		50,00	70,00					
713 - Izolácie tepelné spolu :												
71 - IZOLÁCIE spolu :												
76 - KONŠTRUKCIE												
25	767	76716-2240	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. konšt. do 60 kg 5,90*2+3,0*3 = 20,800	20,800 m		28,50	592,80					
26	MAT	553 042310	Zábradlie rovné z profilovej ocele vrátane koneč. povrch. úpravy pozink "pásovina 60,10" (5,90*2*2+0,23*5*10+0,75*55*2+3,0*2*3+0,23*3+0,75*28*3)*0,06*0,01*8000*1,10 = 1055,894	1 055,894 kg		3,26	3 442,21					
27	767	76759-1110	Montáž zdvojených podlah systém drevoplast 6,150*6,350 = 39,053 0,30*(6,150*2+6,350*2-3,125) = 6,563 0,30*3,125+0,165*3,125*2 = 1,969	47,585 m2		14,67	698,07					
28	MAT	611 922010	Podlahové drevoplastové dosky Woodlook Premium 150x25mm 47,585*1,15 = 54,723	54,723 m2		36,00	1 970,03					
29	MAT	611 948050	L profil Woodlook ukončovaci 6,150*2+6,350*2 = 25,000 3,125 = 3,125	28,125 m		4,50	126,56					
30	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,100 %		50,00	55,00					
32	MAT	627 915200	Pergola OPERA s hliníkovými naklápacími lamelami, motorické ovládanie, biela farba RAL 9010, vypínač na konštrukcii Bočná zipsová motorická clona, PVC biela farba Bočná zipsová motorická clona, PVC biela farba Vláknané dielkové ovládanie na sťahovanie bočných clon Veterný senzor (v prípade silného vetra sa lamely pootvoria) Dážďový senzor (v prípade dažďa sa lamely automaticky zavru)	1,000 kus		26 840,00	26 840,00					
Teplotný senzor (pri určitej teplote sa lamely otvoria a zatvoria, v kombinácii s dažďovým senzorom sa dá naprogramovať pootvorenie lamiel, aby sa na vrchu nehrmadiť sneh)												

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
									Jednotková	Spolu

Svetelný senzor (naklápa lamely podľa intenzity slnečného žiarenia)

Interface „MY HAND“ (po pripojení cez wifi router umožňuje vďaka vzdialenému internetovému pripojeniu ovládať všetky motory cez PC, tablet a Smartfón)

Stmievateľné LED osvetlenie zo všetkých štyroch strán

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :
76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRACE A DODÁVKY M
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcii

33	943	43086-1001	Montáž OK "trň SHS 80.80.5 - 11,60 kg/m" 0,620*6*11,60 = 43,152 "PL 280.280.10" 0,280*0,280*0,010*8000*6 = 37,632 Oceľové konštrukcie vrátane koneč. povrch. úpravy pozink "OK" 80,784 = 80,784 "prierez, spoje, kotvenie 10%" 80,784*0,10 = 8,078 Montáž OK konštrukcii "SHS 100.100.5 - 5,15 kg/m" 2,820*6*5,15 = 87,138 "RHS 150.100.5 - 6,52 kg/m" (6,10*3+6,30*3)*6,52 = 242,544 "RHS 120.60.4 - 3,75 kg/m" 3,095*4*2*3,75 = 92,850 "SHS 50.50.2.6 - 1,33 kg/m" (6,30*11+3,125)*1,33 = 96,325 "UPE 180 - 6,90 kg/m" (6,10*2+6,30*2)*6,90 = 171,120 "UPE 300 - 15,56 kg/m" 3,125*1*15,56 = 48,625 "HEA 120 - 6,97 kg/m" 6,10*1*6,97 = 42,517 Oceľové konštrukcie - povrchová úprava RAL 7038 sivá "FE" 781,119 = 781,119 "prierez, spoje, kotvenie 10%" 781,119*0,10 = 78,112	80,784 kg	0,95	76,74
34	MAT	553 000010		88,862 kg	2,10	186,61
35	943	43086-1002		781,119 kg	1,35	1 054,51
36	MAT	553 000050		859,231 kg	2,80	2 405,85
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu : PRÁCE A DODÁVKY M spolu : Rozpočet celkom : 38 930,96						

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcii spolu :
PRACE A DODÁVKY M spolu :
Rozpočet celkom :

Odberteľ: Letové prevádzkové služby SR
Projektant: [REDACTED]
Dodávateľ: Inžinierske stavby, a.s.

Spracoval: [REDACTED]
JKSO :
Dátum: 07.05.2014

Stavba : Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky
Objekt : 04 - E08-3 Prístrešok pre státie vozidiel

Ing. Vladimír Ovečka **Zadanie a výkaz výmer v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	11320-2111	Vytínanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	10,400	m	2,97	30,89					
2	272	11320-4111	Vytínanie obrubníkov záhonových	5,300	m	0,88	4,66					
3	272	12110-1103	Odstánenie ornice s premiestnením do 250 m	16,261	m3	12,20	198,38					
4	272	13221-1201	0,200*(9,64+0,30*2)*(7,34+0,30*2) = 16,261 Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	59,092	m3	17,10	1 010,47					
			0,700*(9,64+0,30*2)*(7,34+0,30*2) = 56,914									
			0,10*0,65*8,64*2 = 1,123									
			0,10*0,65*7,64 = 0,497									
			0,10*0,73*7,64 = 0,558									
5	253	16220-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	51,010	m3	7,60	387,68					
6	001	17410-1001	59,092-8,082 = 51,010 Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	8,082	m3	6,29	50,84					
			0,700*0,34*(9,64+7,34)*2 = 8,082									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :												
2 - ZÁKLADY												
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného "pásky"	28,271	m3	36,87	1 042,35					
			0,10*0,65*8,64*2 = 1,123									
			0,10*0,65*7,64 = 0,497									
			0,10*0,73*7,64 = 0,558									
			"doska"									
8	011	27331-3611	8,64*6,04*0,50 = 26,093 Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	5,219	m3	138,14	720,95					
			"podkladný betón"									
9	011	27332-1411	0,10*8,64*6,04 = 5,219 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 25 (C 20/25)	16,609	m3	119,72	1 988,43					
			"ZB doska"									
			0,180*7,64*10,02 = 13,780									
			0,34*0,245*(7,64+10,02+0,34*2)*2 = 2,829									
10	011	27335-1215	Debenie základových dosiek zhodovanie	22,204	m2	9,75	216,49					
			"ZB doska"									
			0,425*(10,02+7,64)*2 = 15,011									
			0,245*(8,64+6,04)*2 = 7,193									
11	011	27335-1216	Debenie základových dosiek odstránenie	22,204	m2	1,49	33,08					
12	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,355	t	1 271,43	451,36					
			"2x KARI KD 37 5-150 / 5-150 - 2,11 kg/m2"									
			7,64*10,02*2*2,11*1,10/1000 = 0,355									
13	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	13,065	m3	106,03	1 385,28					
			0,60*0,65*8,64*2 = 6,739									

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
14	011	27435-1215	0,60*0,65*7,64 = 2,980 0,60*0,73*7,64 = 3,346 Debnenie základových pásov zhotovenie 0,60*(10,02+8,64)*2 = 22,392 0,60*(7,64+6,04)*2 = 16,416 Debnenie základových pásov odstránenie	38,808	m2	9,75	378,38					
15	011	27435-1216		38,808	m2	1,49	57,82					
16	221	56482-1111	5 - KOMUNIKÁCIE Podklad zo štrkodrtie hr. 8 cm 9,260*6,665 = 61,718 1,70 = 1,700	63,418	m2	4,25	269,53					
17	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm 0,50*11,0 = 5,500 1,70 = 1,700	7,200	m2	18,00	129,60					
18	221	56925-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 15 cm 0,50*11,0 = 5,500 1,70 = 1,700	7,200	m2	4,47	32,18					
19	272	57311-1113	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,50 kg/m2 0,50*11,0 = 5,500	5,500	m2	1,37	7,54					
20	221	57321-1111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 0,50*11,0 = 5,500	5,500	m2	0,52	2,86					
21	221	57713-2131	Betón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. nad 3 m hr. 4 cm 0,50*11,0 = 5,500	5,500	m2	19,38	106,59					
22	221	57714-2222	Betón asfaltový tr. 2 ložný ABL š. nad 3 m hr. 5 cm 0,50*11,0 = 5,500	5,500	m2	21,34	117,37					
23	221	59621-1230	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 50 m2 9,260*6,665 = 61,718 1,70 = 1,700	63,418	m2	15,60	989,32					
24	MAT	592 450130	Dlažba zámková hr. 80 mm 63,418 *1,05 = 66,589	66,589	m2	12,20	812,39					
25	271	87116-0021	8 - RUROVE VEDENIA Demontáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 "preloženie zavlazovacieho systému" 1,0+7,0+2,0+10,0 = 20,000	20,000	m	4,60	92,00					
26	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 10,0+1,0+5,0+2,0+2,0 = 20,000	20,000	m	5,60	112,00					
27	MAT	286 151610	Rúrka tlaková PE80 PN10 DN 32x3,0mm, DN 50x4,6mm 20,00*1,10 = 22,000	22,000	m	4,50	99,00					
28	271	87917-2199	Prípl. za pripojenie vodov. potrubia DN 32-50 2 = 2,000	2,000	kus	8,90	17,80					
29	271	89121-3451	Montáž rozpraš. postrekovačov výsuvných na potr. DN 32-50 2 = 2,000	2,000	kus	13,60	27,20					
30	MAT	422 103200	Vonkajší postrekovač Hunter - ProSpray výsuvný, vrát. trysky s nastav. výš. 2 = 2,000	2,000	kus	46,80	93,60					
31	221	91786-2111	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu 1,0 = 1,000	1,000	m	9,98	9,98					
32	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 100x5x25	1,050	kus	8,90	9,35					

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnost v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
33	221	91810-1111	1,0*1,05 = 1,050 Lůžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betonu tr. C12/15		0,100	m3	80,14	8,01					
34	013	97901-1111	1,0*0,100 = 0,100 Zvislá doprava sítě a výbúr. hmot za prvé podlažie		1,720	t	13,23	22,76					
35	013	97908-1111	Odvoz sítě a vyburaných hmot na skládku do 1 km		1,720	t	19,98	34,37					
36	013	97908-1121	Odvoz sítě a vyburaných hmot na skládku každý ďalší 1 km 1,72*25 = 43,000		43,000	t	1,30	55,90					
37	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. sítě na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad		1,720	t	19,95	34,31					
38	011	99801-1001	Presun hmot pre budovy výšky do 6 m		173,384	t	1,23	213,26					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
76 - KONŠTRUKCIE													
39	764	76417-2524	764 - Konštrukcie klampiarske Ruukki Rannila trapez plech 40B RAN 40 hr 0,75 mm povrch PES sklon do 30° "pultová strecha" 7,40*9,90 = 73,260 "bočné steny" 0,60*9,90 = 5,940 0,70*9,90 = 6,930 0,65*7,40*2 = 9,620		95,750	m2	16,50	1 579,88					
40	764	76417-3120	Ruukki Rannila oplechovanie stíech rš. 100 mm 7,40*2+9,90*2 = 34,600		34,600	m	7,80	269,88					
41	764	76417-3125	Ruukki Rannila oplechovanie stíech rš. 330 mm 7,40*2+9,90 = 24,700		24,700	m	12,65	312,46					
42	764	99876-4201	Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu :		1,850	%	50,00	92,50					
43	767	76742-1115	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Montáž opláštenia z ľahokovu na konštrukciu, výšky do 15 m 1,50*1,50*28 = 63,000		63,000	m2	7,20	453,60					
44	MAT	553 250500	Ľahokov plech MT 16x13x3x1 63,000*1,10 = 69,300		69,300	m2	9,50	658,35					
45	MAT	553 542914	Príslušenstvo stavebné ostatné "LPN 60 40.5 - 3,76 kg/m" 1,50*4*28*3,76*1,10 = 694,848 "pásovina 35,5" 1,50*4*28*0,035*0,005*8000*1,10 = 258,720		953,568	kg	1,35	1 287,32					
46	767	99876-7201	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :		0,900	%	50,00	45,00					
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY M													
47	921	21001-002	M21 - 155 Elektromontáže Elektromontáže silnoprúdové viď príloha ELI E107		1,000	kpl							
48	943	43086-1001	M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcii Montáž OK "SHS 200 200.5 - 30,40 kg/m" 3,56*4*30,40 = 432,896		3 991,075	kg	0,95	3 791,52					

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cementa	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			"RHS 200.120.5 - 24,10 kg/m"									
			3,56*4*24,10 = 343,184									
			"IPE 240 - 30,70 kg/m"									
			(6,80*4+9,40)*30,70 = 1123,620									
			"IPE 400 - 66,30 kg/m"									
			9,40*66,30 = 623,220									
			"PL 300.300.15"									
			0,300*0,300*0,015*8000*4 = 43,200									
			"PL 300.220.15"									
			0,300*0,220*0,015*8000*4 = 31,680									
			"SHS 60.60.5 - 6,90 kg/m"									
			(9,80*2+7,13*2+9,80*1+7,13*2+9,66*6+7,06*2)*6,90 = 897,000									
			"LNP 60.30.5 - 3,37 kg/m"									
			(9,66*3+0,06*25+9,66*2*3+7,13*2*2)*3,37 = 394,155									
			"LNP 100.50.6 - 5,85 kg/m"									
		0,060*25*2*5,85 = 17,550										
		"LNP 40.20.3 - 1,77 kg/m"										
		(9,66*1+0,06*25)*1,77 = 19,753										
		"LNP 20.20.3 - 1,37 kg/m"										
		(9,66*1+0,06*25)*1,37 = 15,289										
		"TYC 14 - 1,208 kg/m"										
		(5,025*4+5,225*4)*1,208 = 49,528										
49	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie vrátane koneč. povrch. úpravy pozink	4 390,183	kg	2,10	9 219,38					
			"OK" 3991,075 = 3991,075									
			"prierez, spoje, kotvenie 10%" 3991,075*0,10 = 399,108									
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :									
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
50	946	46020-0133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	4,11	82,20					
			"preloženie zavlážovacieho systému"									
			10,0+1,0+5,0+2,0+2,0 = 20,000									
51	946	46056-0133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	2,34	46,80					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
			PRACE A DODAVKY M spolu :									
			Rozpočet celkom :				29 092,87					

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	DM	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Dodávky									
Rozvádzač R.PRISTREŠOK ,podľa výkresu E-3	ks	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	377,60	377,60
Dodávky - celkom									
Elektromontáže									
KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x2,5 mm2, pevne	m	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,56	35,60
CYKY-J 3x1,5 mm2, pevne	m	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,10	42,00
UKONČENIE VODIČOV									
do 2,5 mm2	ks	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,63	48,90
TRUBKA									
FXPS20 Trubka FXP 20	m	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,24	56,00
Kotviaci materiál	ks	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,72	136,00
A8/5 VDE Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54, 7 otv.	ks	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,87	29,22
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,47	12,35
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,15	63,00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
SZ skúšobná svorka	ks	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7,23	21,69
SR02 4xM8 odbočná a spojovací M8	ks	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,06	24,36
OCHRANY NATER HOLÝCH SPOJŮ									
FeZn	m	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,20	22,40
SVIETIDLÁ									
TYP-SVIETIDLO LED TYP LEDCO-LED WATERPROOF T8 TUBE LIGHT	ks	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	104,00	624,00
ŠTÍTKY									
Kovový štítok na kábel pri revízií	ks	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,12	25,60
Samolepiaci štítok na označenie ochranného pospojovania	ks	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,52	17,60
Tesniacia upchávka do 100 mm	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26,50	53,00
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY									
Zabezpečení pracoviste	hod	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16,00	32,00
Montážne práce elektro	hod	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50,00	2 000,00
Napojenie na stĺp VO	ks	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	84,00	84,00
Projekt skutočného vyhotovenia	hod	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26,00	520,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 331500									
Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32,00	640,00
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkom									
Zemné práce									
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY									
V ZEMINĚ TŘÍDY 5									
Šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28,80	576,00
ZŘÍZENÍ KABELLOŽE Z KOPANÉHO									
PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU									
TLOUŠŤKA ZÁSYPOVÉ VRSTVY 5cm									
Cihlami-ve směru kabelu	m	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12,00	60,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Šířka 33cm	m	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,96	14,80
ZÁHOZ KABEL RYHY-ZEMINA TR.5									
Šíře 350mm,hĺoubka 750mm	m	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14,40	288,00
Zemné práce - celkom									

5 804,12

Odberteľ: Letové prevádzkové služby SR
Projektant: [redacted]
Dodávateľ: [redacted]

Spracovali: [redacted]
JKSO :
Dátum: 07.05.2014

Stavba : Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky
Objekt : 05 - E08-4 Spevnená plocha pre kontajner MC 5320_K2

Ing. Vladimír Ovečka **Zadanie a výkaz výmer v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRACE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m $0,200*(8,35+0,40)*(3,74+0,40*2) = 7,945$	7,945 m3		12,20	96,93					
2	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne $0,310*8,35*3,74 = 9,681$	9,681 m3		17,10	165,55					
3	253	16220-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $9,681-0,818 = 8,863$	8,863 m3		7,60	67,36					
4	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $0,100*0,40*(8,35*2+3,74) = 0,818$	0,818 m3		6,30	5,15					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :												
5 - KOMUNIKÁCIE												
5	221	56480-1112	Podklad zo štrkodre hr. 4 cm $3,64*8,15 = 29,666$	29,666 m2		4,78	141,80					
6	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm $3,64*8,15 = 29,666$	29,666 m2		18,00	533,99					
7	221	56925-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopiestkom hr. 15 cm $0,40*(3,74+0,40*2) = 1,816$	1,816 m2		4,48	8,14					
8	221	59621-1230	Kladenie zámkovej diaľby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 50 m2 $3,64*8,15 = 29,666$	29,666 m2		15,60	462,79					
9	MAT	592 450130	Diaľba zámková hr. 80 mm $29,666*1,05 = 31,149$	31,149 m2		12,20	380,02					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :												
8 - RUROVÉ VEDENIA												
10	271	87116-0021	Demontáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 "preloženie zavlazovacieho systému" $7,0+1,0 = 8,000$	8,000 m		4,60	36,80					
11	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 $2,0+6,5+1,0+5,0+1,0+6,5+2,0 = 24,000$	24,000 m		5,60	134,40					
12	MAT	286 151610	Rúrka tlaková PE80 PN10 DN 32x3,0mm, DN 50x4,6mm $24,000*1,10 = 26,400$	26,400 m		4,50	118,80					
13	271	87917-2199	Prípl. za pripojenie vodov. potrubia DN 32-50 $2 = 2,000$	2,000 kus		8,90	17,80					
14	271	89121-3451	Montáž rozpraš. postrekovačov výsuvných na potr. DN 32-50 $1 = 1,000$	1,000 kus		13,60	13,60					
15	MAT	422 103200	Vonkajší postrekovač Hunter - ProSpray výsuvný, vrát. trysky s nastav. výšec.	1,000 kus		46,80	46,80					
8 - RUROVÉ VEDENIA spolu :												
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
16	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu $3,74+8,15*2 = 20,040$	20,040 m		9,99	200,20					
17	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 100x5x25	21,042 kus		8,90	187,27					

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnost v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
18	221	91810-1111	20,040*1,05 = 21,042 Lůžko pod obrubníky, krajinky, obruby z betonu tr. C12/15	1,002 m3		80,14	80,30					
19	011	99801-1001	20,040*1,05 = 1,002 Presun hmoty pre budovy výšky do 6 m	27,597 t		1,23	33,94					
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY M												
20	946	46020-0133	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 "preloženie zavlazovacieho systému"	24,000 m		4,11	98,64					
21	946	46056-0133	2,0-6,5+1,0-5,0+1,0+6,5+2,0 = 24,000 Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	24,000 m		2,34	56,16					
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :												
Rozpočet celkom :												
							2 886,44					

Spracová
IKSO.

JKSO:

Dátum: 07.05.2014

Stavba : Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky

Objekt : 06 - E08-5 Prístrešok pre fajčiarov pri parkovacom dome

Zadanie a výkaz výmer v EUR

[illegible]

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1-ZEMNE PRÁCE

[illegible]

1 - ZEMNE PRÁCE spoľu :

2-ZÁKLADY

7	011	27331-3611	Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) $0,150 \times 5,56 \times 4,57 = 3,811$ $0,185 \times 0,130 \times (5,56 + 4,57)^2 = 0,487$ Debnenie základových dosiek zhotovenie $0,280 \times (5,56 + 4,57)^2 = 5,673$ $0,130 \times (5,196 + 4,20)^2 = 2,443$	4,298 m3	138,14	593,73
8	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie $0,280 \times (5,56 + 4,57)^2 = 5,673$	8,116 m2	9,75	79,13
9	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	8,116 m2	1,49	12,09
10	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI "2x KARI KD 37 5-150 / 5-150 - 2,11 kg/m2" $5,56 \times 4,57^2 \times 2,11 \times 1,10 / 1000 = 0,118$	0,118 t	1 271,43	150,03
11	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) $0,45 \times 0,73 \times 4,66^2 = 3,062$ $0,45 \times 0,73 \times 4,57^2 = 3,002$	6,064 m3	106,03	642,97
12	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie $0,73 \times (5,56 + 4,66)^2 = 14,921$ $0,73 \times (4,57 + 3,67)^2 = 12,030$	26,951 m2	9,75	262,77
13	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	26,951 m2	1,49	40,16

2. ZÁKLADY spolu :

5. KOMUNIKÁCIE

14	221	56427-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm $5,56*2,335 = 12,983$ $3,67*4,66 = 17,102$	30,085 m ²	7,42	223,23
15	221	56480-1112	Podklad zo štrkordite hr. 4 cm	12,983 m ²	4,78	62,06

tláçivo: ODIS B10

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

16	221	56712-2114	5,56*2,335 = 12,983 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	12,983	m2	18,00	233,69					
17	221	57350-1111	5,56*2,335 = 12,983 Náter živiný penetračný z epoxidovej živice 0,4 kg/m2	22,168	m2	7,13	158,06					
18	MAT	628 2D4101	5,190*4,20+2,0*0,185 = 22,168 Živica epoxidová dvojzložková	8,867	kg	12,30	109,06					
19	231	58930-1111	22,168*0,40 = 8,867 Kryt vonkajších plôch kamenný koberec hr. 3 cm	22,168	m2	19,60	434,49					
20	221	59621-1230	5,190*4,20+2,0*0,185 = 22,168 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 50 m2	12,983	m2	15,60	202,53					
21	MAT	592 450130	5,56*2,335 = 12,983 Dlažba zámková hr. 80 mm	13,632	m2	12,20	166,31					
			12,983*1,05 = 13,632									

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

22	271	87116-0021	8 - RÚROVÉ VEDENIA Demontáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 "preloženie zavlážovacieho systému"	19,000	m	4,60	87,40					
			7,0+5,0+7,0 = 19,000									
23	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50	22,000	m	5,60	123,20					
			1,0+2,0+7,0+1,0+4,0+2,0+5,0 = 22,000									
24	MAT	286 151610	Rúrka tlaková PE80 PN10 DN 32x3,0mm, DN 50x4,6mm	24,200	m	4,50	108,90					
			22,000*1,10 = 24,200									
25	271	87917-2199	Prípl. za pripojenie vodov. potrubia DN 32-50	2,000	kus	8,90	17,80					
			2 = 2,000									
26	271	89121-3451	Montáž rozpraš. postrekovačov výsuvných na potr. DN 32-50	2,000	kus	13,60	27,20					
			2 = 2,000									
27	MAT	422 103200	Vonkajší postrekovač Hunter - ProSpray výsuvný, vrát. trysky s nastav. výseč.	2,000	kus	46,80	93,60					
28	271	89137-6021	Premiestenie ventilovej šachty VS10	1,000	kus	86,20	86,20					

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

29	221	91786-2111	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	4,670	m	9,98	46,61					
			2,335*2 = 4,670									
30	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 100x5x25	4,904	kus	8,90	43,65					
			4,670*1,05 = 4,904									
31	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	0,234	m3	80,14	18,75					
			4,670*0,050 = 0,234									
32	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	0,222	t	13,23	2,94					
33	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,222	t	19,98	4,44					
34	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,550	t	1,30	7,22					
			0,222*25 = 5,550									
35	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,222	t	19,95	4,43					
36	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	56,262	t	1,23	69,20					

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

			PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :									
			PRÁCE A DODAVKY PSV									
			76 - KONŠTRUKCIE									
37	764	76417-1564	764 - Konštrukcie kľamplarske Lindab trapéz T-12 FC 1170/12 hr. 0,75 mm do 30st.	26,747	m2	34,00	909,40					
			5,555*4,815 = 26,747									

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
38	764	99876-4201	Presun hmot. pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,850	%	50,00	92,50					
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :												
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
39	767	76742-1111	Montáž opláštenia stien na konštrukciu, výšky do 15 m	37,069	m2	34,09	1 263,68					
40	MAT	283 1H0804	"01" 2,050*1,055*10 = 21,628									
41	MAT	283 1H9003	"02" 2,050*1,076*7 = 15,441									
42	MAT	283 1H9103	Lexan Exell D - 4 plný hr. 4 mm	37,069	m2	37,50	1 390,09					
43	767	76799-5103	Lišta prílačná AL 41-20 - 60 x 8	45,100	m	4,65	209,72					
44	MAT	553 042956	2,050*22 = 45,100									
45	MAT	553 950170	Tesnenie profilu do lišty prílačnej	45,100	m	1,89	85,24					
46	767	99876-7201	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	31,512	kg	1,97	62,08					
			(5,56+0,50)*5,20 = 31,512									
			Reťaz nerezová pre uzamykanie prístrešku 5,2 kg/m dl. 6,0 m	34,640	kg	23,50	814,04					
			(5,556+0,50)*5,20*1,10 = 34,640									
			Zámok visaci vonkajší	1,000	kus	28,63	28,63					
			Presun hmot. pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,900	%	50,00	45,00					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :												
76 - KONSTRUKCIE spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY M												
47	943	43086-1001	M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	857,559	kg	0,95	814,68					
			Montáž OK									
			"SHS 80.80.4 - 9,41 kg/m"									
			(2,35*12+2,925*6+4,455*2)*9,41 = 617,202									
			"RHS 80.40.3.2 - 5,62 kg/m"									
			(3,35*2+0,10*2+0,225*2+0,35*2)*5,62 = 45,241									
			"RHS 60.40.3.2 - 4,62 kg/m"									
			(5,455*4+3,35*4)*4,62 = 162,716									
			"PL 150.150.10"									
			0,150*0,150*0,010*8000*18 = 32,400									
48	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie vrátane koneč. povrch. úpravy pozink	943,315	kg	2,10	1 980,96					
			"OK" 857,559 = 857,559									
			"prierez, spoje, kotvenie 10%" 857,559*0,10 = 85,756									
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :												
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon												
49	946	46020-0133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	22,000	m	4,11	90,42					
			"preloženie zavlazovacieho systému"									
			1,0+2,0+7,0+1,0+4,0+2,0+5,0 = 22,000									
50	946	46056-0133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	22,000	m	2,34	51,48					
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon												
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :												
Rozpočet celkom :												
							12 635,20					

Odberteľ: Letové prevádzkové služby SR
Projektant: [REDACTED]
Dodávateľ: [REDACTED]

Spracoval: [REDACTED]
JKSO :
Dátum: 07.05.2014

Stavba : Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky
Objekt : 07 - E08-6 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Ing. Vladimír Ovečka																							
Zadanie a výkaz výmer v EUR																							
Por. číslo			Kód cenníka		Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera		Merná jednotka		Jednotková cena		Konštrukcie a práce		Specifikovaný materiál		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
PRACE A DODÁVKY HSV																							
1 - ZEMNÉ PRÁCE																							
1	272	11320-4111					Výthanie obrubníkov záhonových		37,680	m	0,88	33,16											
									28,58+4,55+4,55 = 37,680														
2	272	12110-1103					Odsrátenie ornice s premiestnením do 250 m		26,008	m3	12,20	317,30											
									0,200*28,58*4,55 = 26,008														
3	272	13221-1201					Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne		39,012	m3	17,10	667,11											
									0,300*28,58*4,55 = 39,012														
4	253	16220-7112					Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m		39,012	m3	7,60	296,49											
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :																							
5 - KOMUNIKÁCIE																							
5	221	56426-1111					Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm		130,039	m2	10,32	1 342,00											
									28,58*4,55 = 130,039														
6	221	56514-1221					Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 6 cm		130,039	m2	17,62	2 291,29											
									28,58*4,55 = 130,039														
7	221	56712-2114					Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm		130,039	m2	18,00	2 340,70											
									28,58*4,55 = 130,039														
8	221	56925-1111					Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 15 cm		30,340	m2	4,48	135,92											
									0,50*(28,58+4,55+4,55+23,00) = 30,340														
9	272	57311-1113					Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,50 kg/m2		130,039	m2	1,37	178,15											
									28,58*4,55 = 130,039														
10	221	57321-1111					Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2		130,039	m2	0,53	68,92											
									28,58*4,55 = 130,039														
11	221	57713-2131					Beťón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. nad 3 m hr. 4 cm		130,039	m2	19,39	2 521,46											
									28,58*4,55 = 130,039														
12	221	57714-2222					Beťón asfaltový tr. 2 ložný ABL š. nad 3 m hr. 5 cm		130,039	m2	21,34	2 775,03											
									28,58*4,55 = 130,039														
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :																							
8 - RÚROVÉ VEDENIA																							
13	271	87116-0021					Demontáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50 "preloženie zavlazovacieho systému"		44,000	m	4,60	202,40											
									10,0+16,0+2,0+6,0+3,5+4,5+2,0 = 44,000														
14	271	87118-1121					Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32-50		42,000	m	5,60	235,20											
									12,0+2,0+10,0+2,0+6,0+2,0+2,0 = 42,000														
15	MAT	286 151610					Rúrka tlaková PE80 PN10 DN 32x3,0mm, DN 50x4,6mm		46,200	m	4,50	207,90											
									42,000*1,10 = 46,200														
16	271	87138-0011					Montáž chráničiek pre potrubia z tlakových rúrok		12,000	m	4,95	59,40											
									6,0*2 = 12,000														
17	MAT	286 138960					Chránička potrubia d 160x5,0x6000		2,000	kus	34,50	69,00											
18	271	87917-2199					Prípl. za pripojenie vodov. potrubia DN 32-50		4,000	kus	8,90	35,60											
									4 = 4,000														

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Pops položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Súť v tonách Jednotková	Spolu
19	271	89121-3451	Montáž rozpraš. postrekačov výsuvných na potr. DN 32-50	2,000 kus		13,60	27,20					
20	MAT	422 103200	2 = 2,000 Vonkajší postrekač Hunter - ProSpray výsuvný, vrát. trysky s nastav. výsec.	2,000 kus		48,80	93,60					
8 - RUROVÉ VEDENIA spolu :												
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE												
21	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	24,000 m		9,99	239,76					
22	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 100x5x25	25,200 kus		8,90	224,28					
23	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	2,400 m3		80,14	192,34					
24	221	93511-2410	24,0*0,100 = 2,400 Osadenie žlabu Filcofen sv.š. 100 mm, do lôžka z betónu	23,000 m		14,04	322,92					
25	MAT	592 278750	Žlab samo-odparovací Filcofen light mini 100	23,000 kus		15,60	358,80					
26	MAT	592 278751	Krycí rošt light mini liatinový NW 100 tr. C 250KN	23,000 kus		28,56	656,88					
27	MAT	592 278760	Čelná stena piná koncová light mini NW 100	2,000 kus		9,60	19,20					
28	013	97901-1111	Zvislá doprava suty a výbúr. hmôt za prvé podlažie	1,507 t		13,23	19,94					
29	013	97908-1111	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,507 t		19,98	30,11					
30	013	97908-1121	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,675 t		1,30	48,98					
31	013	97913-1409	1,507*25 = 37,675 Poplatok za ulož. a znešk.staveb suty na vymedzených skládkach "C"- ostatný odpad	1,507 t		19,95	30,06					
32	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	174,680 t		1,91	333,64					
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :												
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :												
PRÁCE A DODAVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
33	921	21080-0100	Demontáž kábel 750V uložený v zemi	40,000 m		3,65	146,00					
34	921	21080-0105	"preloženie káblov závlahy" (2,0+2,0+12,0+4,0)*2 = 40,000 Kábel 750V uložený v chráničke CYKY 3x1,5	20,000 m		2,35	47,00					
35	MAT	341 203M100	2,0+2,0+12,0+4,0 = 20,000 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	20,000 m		0,42	8,40					
36	MAT	345 658K002	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná FLEX 50	20,000 m		1,20	24,00					
37	921	21080-0115	Kábel 750V uložený v chráničke CYKY 5x1,5	20,000 m		2,42	48,40					
38	MAT	341 203M300	2,0+2,0+12,0+4,0 = 20,000 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	20,000 m		0,63	12,60					
39	MAT	345 658K002	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná FLEX 50	20,000 m		1,20	24,00					
40	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000 hod		17,65	35,30					
41	921	21329-0150	Ostatné elektroinštalčné práce	20,000 hod		20,00	400,00					
M21 - 155 Elektromontáže spolu :												
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon												
42	946	46020-0133	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 "preloženie zavlazovacieho systému" 12,0+2,0+10,0+2,0+6,0+2,0+6,0+2,0 = 42,000 "preloženie káblov závlahy" 2,0+2,0+12,0+4,0 = 20,000	62,000 m		4,11	254,82					
43	946	46056-0133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	62,000 m		2,34	145,08					
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon												
PRÁCE A DODAVKY M spolu :												
Rozpočet celkom :												
							17 520,34					

Projektová dokumentácia a zoznam zmluvnej projektovej dokumentácie

P.č.	Názov elektronického súboru	Objekt	Názov prílohy	Č. prílohy	Kód	Diel
	SLABOPRŮD					
	Titulná strana na obálku HSP.docx	OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prizemí objektu SO.03 – HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU (HSP)		450		
1.	0201420900_E03_451a_TS.doc Výkaz výmer HSP.xls	Objekt 03 - Hlasová signalizácia požiaru (HSP)	Technická správa Výkaz výmer HSP	451A	02014 209 00 0003 450	E 03 -2
2.	0201420900_E03_452a_1.NP.dwg	Objekt 03 - Hlasová signalizácia požiaru (HSP)	Pôdorys 1. podlažia HSP	452A	02014 209 00 0003 450	E 03 -2
3.	Bloková schéma HSP.dwg	Objekt 03 - Hlasová signalizácia požiaru (HSP)	Bloková schéma	453A	02014 209 00 0003 450	E 03 -2
	Titulná strana na obálku EZS.docx	OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prizemí objektu SO.03 – ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)				
4.	0201420900_E03_701a_TS.doc Výkaz výmer EZS.xls	Objekt 03 - El. zabezpečovacia signalizácia (EZS)	Technická správa Výkaz výmer EZS	701A	02014 209 00 0003 700	E 03 -2
5.	0201420900_E03_702a_1.NP.dwg	Objekt 03 - El. zabezpečovacia signalizácia (EZS)	Pôdorys 1. podlažia	702A	02014 209 00 0003 700	E 03 -2
6.	Bloková schéma EZS.dwg	Objekt 03 - El. zabezpečovacia signalizácia (EZS)	Bloková schéma	703A	02014 209 00 0003 700	E 03 -2
	Titulná strana na obálku VKS.docx	OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prizemí objektu SO.03 – SYSTÉM KONTROLY VSTUPU (SKV)				
7.	0201420900_E03_801a_TS.doc Výkaz výmer VKS.xls	Objekt 03 - Systém kontroly vstupov (SKV)	Technická správa Výkaz výmer SKV	801A	02014 209 00 0003 800	E 03 -2
8.	0201420900_E03_803a_1.NP.b.dwg	Objekt 03 - Systém kontroly vstupov (SKV)	Pôdorys 1. podlažia - časť B	803A	02014 209 00 0003 800	E 03 -2
9.	Bloková schéma.dwg	Objekt 03 - Systém kontroly vstupov (SKV)	Bloková schéma	803A	02014 209 00 0003 800	E 03 -2
	Titulná strana na obálku EPS.docx	OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prizemí objektu SO.03 ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA (EPS)				
10.	0201420900_E03_851a_TS.doc Výkaz výmer EPS.xls	Objekt 03 - El. požiarová signalizácia (EPS)	Technická správa Výkaz výmer EPS	851A	02014 209 00 0003 850	E 03 -2
11.	0201420900_E03_852a_1.NP.dwg Xref.dwg	Objekt 03 - El. požiarová signalizácia (EPS)	Pôdorys 1. podlažia	852A	02014 209 00 0003 850	E 03 -2
12.	Bloková schéma EPS.dwg	Objekt 03 - El. požiarová signalizácia (EPS)	Bloková schéma	853A	02014 209 00 0003 850	E 03 -2
	ELEKTROINŠTALÁCIE					
		OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prizemí objektu SO.03 ELEKTROINŠTALÁCIA (ELI)				
13.	0340-E-200.doc 0340-E-201.doc 0340-E-202.doc 0340-E-205 .xls	Objekt 03 - Elektroinštalácia (ELI)	Technická správa, Protokol o určení prostredia, špecifikácia	601A	02014 209 00 0003 600	E 03 -2
14.	0340-E-203.dwg	Objekt 03 - Elektroinštalácia (ELI)	Pôdorys 1. podlažia - časť B	605A	02014 209 00 0003 600	E 03 -2
		OBJEKT SO-09 Prístrešok pre státie vozidiel, osvetlenie – AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE				
	0340-E-100.doc 0340-E-101.doc 0340-E-102.doc 0340-E-106 .xls	Objekt 09 - Areálové vonkajšie osvetlenie	Technická správa, Protokol o určení prostredia, špecifikácia	601		
16.	0340-E-104.dwg	Objekt 09 - Areálové vonkajšie osvetlenie	Situácia	602	02014 209 00 0009 600	E 09
17.	0340-E-103.dwg	Objekt 09 - Areálové vonkajšie osvetlenie	Pôdorys osvetlenia prístrešku	603	02014 209 00 0009 600	E 09
18.	0340-E-108.dwg	Objekt 09 - Areálové vonkajšie osvetlenie	Rez, osvetlenie prístrešku	604	02014 209 00 0009 600	E 09
19.	0340-E-105.dwg	Objekt 09 - Areálové vonkajšie osvetlenie	Rozvádzač R prístrešku	605	02014 209 00 0009 600	E 09
	STAVEBNÉ RIEŠENIE					
		OBJEKT SO-08 Prístrešok pre státie vozidiel – ARCHITEKTÚRA (ARCH)				E 08 - 3
20.	0201420900_E08_031_TS.doc	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Technická správa	0 31	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
21.	0201420900_E08_032_Situacia.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Situácia	0 32	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
22.	0201420900_E08_033_Podorys.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Pôdorys	0 33	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
23.	0201420900_E08_034_Rez.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Rez	0 34	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
24.	0201420900_E08_035_Pohľad.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Pohľad	0 35	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
25.	0201420900_E08_036-38_Detail.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Detail	0 36	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
26.	0201420900_E08_036-38_Detail.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Detail	0 37	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
27.	0201420900_E08_036-38_Detail.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Detail	0 38	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
28.	0201420900_E08_039_Statická.schema.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Statická Schéma	0 39	02014 209 00 0008 000	E 08 - 3
		OBJEKT SO-08 Spevnená plocha pre kontajner MC5320 K2 – ARCHITEKTÚRA (ARCH)				E 08 - 4
29.	0201420900_E08_041_TS.doc	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Technická správa	0 41	02014 209 00 0008 000	E 08 - 4
30.	0201420900_E08_042_Situacia.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Situácia	0 42	02014 209 00 0008 000	E 08 - 4
31.	0201420900_E08_043_Rez.dwg	Objekt 08 - Komunikácia a parkoviská	Rez	0 43	02014 209 00 0008 000	E 08 - 4
		OBJEKT SO-08 Prístrešok pre fajčiarov pri parkovacom dome – ARCHITEKTÚRA (ARCH)				E 08 - 5

P.č.	Názov elektronického súboru	Objekt	Názov prílohy	Č. prílohy	Kód	Diel
32.	0201420900 E08_051 TS.doc	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Technická správa	0 51	02014 209 00 0008 000	E 08 - 5
33.	0201420900 E08_052 Situacia.dwg	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Situácia	0 52	02014 209 00 0008 000	E 08 - 5
34.	0201420900 E08_053 Podorys Rez.dwg	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Pôdorys, Rez	0 53	02014 209 00 0008 000	E 08 - 5
35.	0201420900 E08_054 Pohľad Rez.dwg	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Pohľad, Rez	0 54	02014 209 00 0008 000	E 08 - 5
36.	0201420900 E08_055 Detail.dwg	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Detail	0 55	02014 209 00 0008 000	E 08 - 5
		OBJEKT SO-08 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu – ARCHITEKTÚRA (ARCH)				E 08 - 6
37.	0201420900 E08_061 TS.doc	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Technická správa	0 61	02014 209 00 0008 000	E 08 - 6
38.	0201420900 E08_062 Situacia.dwg	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Situácia	0 62	02014 209 00 0008 000	E 08 - 6
39.	0201420900 E08_063 Rezy.dwg	Objekt 08 - Komunikácie a parkoviská	Rezy spevnenou plochou	0 63	02014 209 00 0008 000	E 08 - 6
		OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajnčiarov na prízemí objektu SO.03 - ARCHITEKTÚRA (ARCH)				E 03 - 2
40.	0201420900 E03_001-2 TS.doc	Objekt 03 - Prevádzková budova	Technická správa	00 1-2	02014 209 00 0003 000	E 03 - 2
41.	0201420900 E03_009a_1NP_b.dwg 0201420900 E03_2 Prístrešok fajnčiar.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Pôdorys 1. podlažia - časť B	00 9A	02014 209 00 0003 000	E 03 - 2
42.	0201420900 E03_009b_2 Rez.dwg 0201420900 E03_2 Prístrešok fajnčiar.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Rez prístreškom	00 9B	02014 209 00 0003 000	E 03 - 2
43.	0201420900 E03_020a_Pohľad východný.dwg 0201420900 E03_2 Prístrešok fajnčiar.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Pohľad východný	0 20A	02014 209 00 0003 000	E 03 - 2
44.	0201420900 E03_020b_Pohľad severný.dwg 0201420900 E03_2 Prístrešok fajnčiar.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Pohľad severný	0 20B	02014 209 00 0003 000	E 03 - 2
		OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajnčiarov na prízemí objektu SO.03 - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti				
	DSP OBALKÁ orazena.pdf					
	TS RIEŠENIE PROTIPOZ.BEZPEČNOSTI schvalene HAZZ.pdf		Technická správa			
	STANOVISKO K DSP od HAZZ.pdf	Objekt 03 - Prevádzková budova	Stanovisko HAZZ k PD			
	PODORYS 1.NP.pdf	Objekt 03 - Prevádzková budova	Pôdorys 1.NP			
		OBJEKT SO-03 Adaptácia existujúceho prístrešku na streche objektu SO_03 - ARCHITEKTÚRA (ARCH)				E 03 - 3
45.	0201420900 E03_001-3 TS.doc	Objekt 03 - Prevádzková budova	Technická správa	00 1-3	02014 209 00 0003 000	E 03 - 3
46.	0201420900 E03_013a_Podorys 3podlažia-castB.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Pôdorys 3. podlažia - časť B	0 13A	02014 209 00 0003 000	E 03 - 3
		OBJEKT SO-03 Terasa s markízou na streche objektu SO_03 - ARCHITEKTÚRA (ARCH)				E 03 - 4
47.	0201420900 E03_001-4 TS.doc	Objekt 03 - Prevádzková budova	Technická správa	00 1-4	02014 209 00 0003 000	E 03 - 4
48.	0201420900 E03_013b_Podorys 3podlažia-castB.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Pôdorys 3. podlažia - časť B	0 13B	02014 209 00 0003 000	E 03 - 4
49.	0201420900 E03_013c_Rez terasou.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Rez terasou s markízou	0 13C	02014 209 00 0003 000	E 03 - 4
	0201420900 E03_013d_Detail uchytenia stĺpu_rev01.dwg	Objekt 03 - Prevádzková budova	Detail uchytenia stĺpa	0 13D	02014 209 00 0003 000	E 03 - 4
		OBJEKT SO-19 Polievací vodovod				E 19B
50.	0201420900 E19b_2a_Polievací vodovod.dwg	Objekt 19B - Studňa	Polievací vodovod - Rozvody	00 2A	02014 209 00 0019b 000	E 19B
51.	0201420900 E19b_3a_Postrekovacie.dwg	Objekt 19B - Studňa	Polievací vodovod - Postrekovač	00 3A	02014 209 00 0019b 000	E 19B
52.	0201420900 E19b_6a_Elektrozvody.dwg	Objekt 19B - Studňa	Polievací vodovod - Elektrozvody	00 6A	02014 209 00 0019b 000	E 19B

Výkaz výmer

P.č.	Názov objektu	Kód prílohy (názov súboru)
1.	Objekt 01 - E03-2 Prístrešok pre fajnčiarov na prízemí objektu SO.03 + Príloha ELI E205 „Špecifikácia“ tvorí poradové číslo položky 64 v Objekte 01 (podrobný rozpis) + Príloha Výkaz výmer HSP tvorí poradové číslo položky 67 v Objekte 01 (podrobný rozpis) + Príloha Výkaz výmer EZS tvorí poradové číslo položky 66 v Objekte 01 (podrobný rozpis) + Príloha Výkaz výmer VKS tvorí poradové číslo položky 68 v Objekte 01 (podrobný rozpis) + Príloha Výkaz výmer EPS tvorí poradové číslo položky 65 v Objekte 01 (podrobný rozpis)	Zadanie 01 - E03-2 Prístrešok pre fajnčiarov na prízemí objektu SO.03.xls + 0340-E-205_.xls (viď PD) + Výkaz_výmer_HSP.xls (viď PD) + Výkaz_výmer_EZS.xls (viď PD) + Výkaz_výmer_VKS.xls (viď PD) + Výkaz_výmer_VKS.xls (viď PD)
2.	Objekt 02 - E03-3 Adaptácia ex. prístrešku na streche objektu SO.03	Zadanie 02 - E03-3 Adaptácia ex. prístrešku na streche objektu SO.03.xls
3.	Objekt 03 - E03-4 Terasa s pergolou na streche objektu SO.03	Zadanie 03 - E03-4 Terasa s pergolou na streche objektu SO.03.xls
4.	Objekt 04 - E08-3 Prístrešok pre státie vozidiel + Príloha ELI E106 „Špecifikácia“ tvorí poradové číslo položky 47 v Objekte 04 (podrobný rozpis)	Zadanie 04 - E08-3 Prístrešok pre státie vozidiel.xls + 0340-E-106_.xls (viď PD)
5.	Objekt 05 - E08-4 Spevnená plocha pre kontajner MC 5320 K2	Zadanie 05 - E08-4 Spevnená plocha pre kontajner MC 5320 K2.xls
6.	Objekt 06 - E08-5 Prístrešok pre fajnčiarov pri parkovaní dome	Zadanie 06 - E08-5 Prístrešok pre fajnčiarov pri parkovaní dome.xls
7.	Objekt 07 - E08-6 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu	Zadanie 07 - E08-6 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu.xls

Hore uvedená „projektová dokumentácia“ je podkladom pre zhotovenie diela.

Pri rozpore medzi informáciami uvedenými v „projektovej dokumentácii“ a vo „výkaze výmer“, platí prednostne údaj uvedený v „projektovej dokumentácii“.

Dole uvedené „doplňujúce informácie k projektovej dokumentácii“ majú v prípade rozporu prednosť pred údajmi uvedenými priamo v „projektovej dokumentácii“ ktorú riešia.

Správnosť „výkazu výmer“ bol budúci dodávateľ povinný overiť si vo výberovom konaní. Na prípadné chyby resp. neúplnosti výkazu výmer bol povinný upozorniť objednávateľa. V prípade že k takémuto konaniu nedošlo, má sa za to, že cena za dielo vychádzajúca z rozpočtu diela obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné na realizáciu diela podľa hore uvedenej projektovej dokumentácie. Žiadne opomenutia dodávateľa pri zostavovaní rozpočtu z ktorého vychádza cena za dielo nebudú dôvodom na jej zvyšovanie.

DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K HORE UVEDENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII!!!

OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 - ARCHITEKTÚRA (ARCH)

- Pri nátere ktorý zabezpečuje požiaru odolnosť nosnej konštrukcie prístrešku použiť materiál vhodný do vonkajšieho prostredia. Požiaru náter musí zabezpečiť požiaru odolnosť uvedenú v projekte „OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti“. Táto požiaru odolnosť bude vykladaná meraniami nanoseného náteru, technickými listami a certifikátmi tak, aby mohla slúžiť ako podklad ku kolaudácii objektu

OBJEKT SO-03 Adaptácia existujúceho prístrešku na streche objektu SO. 03 - ARCHITEKTÚRA (ARCH)

- Strecha existujúceho prístrešku ostane bez zásahu pokiaľ si to nevyžaduje samotná adaptácia existujúceho prístrešku
- Dodávateľ diela zrealizuje aj pevnú výplň teraz nevyplnených trojuholníkových otvorov pod strechou existujúceho prístrešku v systéme Aluplast / Expodul prípadne komôrkovým polykarbonátom
- Všetky novo montované oceľové konštrukcie budú ošetrené proti korózii esteticky a funkčne vhodným náterom, nástrekom alebo povrchovou vrstvou

OBJEKT SO-03 Terasa s markízou na streche objektu SO. 03 - ARCHITEKTÚRA (ARCH)

- Strecha do konštrukcie ktorej sa musia realizovať oceľové pätky je v záruke. Zásah do strechy treba realizovať prostredníctvom firmy Global Systém s.r.o. Ivanská cesta 25, Bratislava 821 04

OBJEKT SO-08 Prístrešok pre státie vozidiel – ARCHITEKTÚRA (ARCH)

- Všetky prvky oceľovej konštrukcie vrátane panelov z ťahokovu prídu na stavbu v úprave pozink
- Všetky spoje budú ošetrené voči korózii

OBJEKT SO-19 Polievací vodovod


- Výkaz výmer je zakomponovaný do nasledovných výkazov
 - Objekt 01 - E03-2 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03
 - Objekt 04 - E08-3 Prístrešok pre státie vozidiel
 - Objekt 05 - E08-4 Spevnená plocha pre kontajner MC 5320_K2
 - Objekt 07 - E08-6 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu
 - Objekt 07 - E06-6 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu

Predmetom dodávky bude doplnený, na katastri overený, geometrický plán areálu LPS SR š.p. o nasledovné objekty

- ***OBJEKT SO-08 Prístrešok pre státie vozidiel – ARCHITEKTÚRA (ARCH)***
- ***OBJEKT SO-08 Spevnená plocha pre kontajner MC5320_K2 – ARCHITEKTÚRA (ARCH)***
- ***OBJEKT SO-08 Prístrešok pre fajčiarov pri parkovacom dome – ARCHITEKTÚRA (ARCH)***
- ***OBJEKT SO-08 Spevnená plocha pre príjazd vozidiel ku skladu – ARCHITEKTÚRA (ARCH)***
- ***OBJEKT SO-03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 - ARCHITEKTÚRA (ARCH)***

Harmonogram

Zhotoviteľ za zaväzuje realizovať práce a dodávku diela a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 3. kalendárnych mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni odovzdania a prevzatia miesta realizácie zhotoviteľom.



HARMONOGRAM - Prístrešky a spevnené plochy

P.č.	Popis	Mesiac		
		I.	II.	III.
	Prístrešky a spevnené plochy			
1	OBJEKT SO 03 Prístrešok pre fajčiarov na prízemí objektu SO.03 (HSP, EZS, SKV, EPS, ELI, ARCH, PO)			
2	OBJEKT SO 03 Adaptácia existujúceho prístrešku na streche objektu SO. 03 (ARCH)			
3	OBJEKT SO 03 Terasa s markízou na streche objektu SO. 03 (ARCH)			
4	OBJEKT SO 08 Prístrešok pre státie vozidiel (ARCH, Osvetlenie)			
5	OBJEKT SO 08 Spevnená plocha pre kontajner (ARCH)			
6	OBJEKT SO 08 Prístrešok pre fajčiarov pri parkovacom dome (ARCH)			
7	OBJEKT SO 08 Spevnená plocha pre prízjazd vozidiel ku skladu (ARCH)			
8	OBJEKT SO 19 Polievací vodovod (úprava)			

Predbežné inštalované príkony na stavbe :	M.J.	Množstvo	Príkon (W)	Príkon celkom (W)
Uhlová brúska	ks	2	720	1440
Vŕtačka príklepová	ks	3	550	1650
Búracie kladivo ručné	ks	1	1200	1200
Zvárací invertor	ks	2	2500	5000
Osvetlenie stavby	kpl	1	300	300
Celkom :				9590

Pozn. : Ak by súčasný príkon na stavbe musel presiahnuť max. poskytovaný príkon Naša spoločnosť je pripravená túto situáciu riešiť nasadením mobilného agregátu na výrobu elektrickej energie.

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a vstupného režimu osôb a vozidiel

Objednávateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava

Poskytovateľ: Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 6
042 45 Košice
zástupca poskytovateľa

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za plnenie ďalej uvedených podmienok svojimi zamestnancami a osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo konajú činnosť v priestoroch objednávateľa.

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Poskytovateľ je povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením, alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov a noriem.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V prípade zistenia porušovania zásad BOZP zamestnancami a/alebo inými osobami konajúcimi pre poskytovateľa, je tento povinný urobiť nápravu podľa pokynov objednávateľa, vrátane rešpektovania zákazov práce, či vykázania porušovateľov. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a ostatných kontrolných orgánov v tejto oblasti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Pre poskytovateľa platia tieto základné bezpečnostné pokyny:
 - a) Poskytovateľ je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti činností, ktoré poskytovateľ alebo jeho zamestnanci a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa vykonávajú zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, materiály, nástroje a pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci vlastných zamestnancov, zamestnancov objednávateľa, ako aj ostatných osôb, ktoré sa oprávnené zdržiavajú v priestoroch objednávateľa alebo v ich blízkosti.
 - b) Poskytovateľ je v prípade zistenia ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb povinný informovať o takomto ohrození objednávateľa a pokiaľ je takéto ohrozenie spôsobené okolnosťami súvisiacimi s činnosťou poskytovateľa, zabezpečiť odstránenie takého ohrozenia na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je povinný takéto ohrozenie odstrániť objednávateľ na vlastné náklady a poskytovateľ je v miere nevyhnutnej na odstránenie takého ohrozenia povinný poskytnúť súčinnosť.
 - c) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa a zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s jeho súhlasom poučenie, školenie, preškolenie a oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými predpismi.

- d) Zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa sú povinní používať pri práci stanovené osobné ochranné prostriedky a pomôcky. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky, a taktiež vyžadovať a kontrolovať ich používanie.
 - e) Ak budú poskytovateľom vykonávané práce, ktoré by mohli zasiahnuť do prevádzky objednávateľa, je poskytovateľ povinný vopred oznámiť objednávateľovi informáciu o rozsahu práce a určenia miesta a dohodnúť podmienky na zaistenie BOZP svojich zamestnancov, aj zamestnancov objednávateľa. Cieľom je zaistiť bezpečnosť zamestnancov poskytovateľa i objednávateľa.
 - f) Zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa zodpovedajú za poriadok a čistotu v priestoroch objednávateľa, v ktorých vykonávajú pracovné alebo obdobné činnosti pre objednávateľa.
 - g) Zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa sa môžu zdržiavať len na určených pracoviskách a v prevádzkach či priestoroch objednávateľa, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli poučení o bezpečnosti práce a možnostiach vzniku úrazu. Pri vstupe na tieto pracoviská, do sociálnych zariadení a pod. môžu používať len komunikácie, ktoré sú na tento účel určené. Vstupovať do ostatných priestorov objednávateľa alebo zdržiavať sa tam môžu len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa a sprevádzaní určeným oprávneným zamestnancom objednávateľa.
 - h) Vodiči dopravných prostriedkov poskytovateľa, ktorí zaisťujú dopravu v sídle objednávateľa a jeho prevádzok, sú okrem všeobecne záväzných predpisov povinní rešpektovať tiež vnútorné značenia a pravidlá prevádzky na komunikáciách objednávateľa a v prípade pohybu v areáli letiska aj predpisy, smernice a pokyny, platné pre areál letiska.
 - i) Skládky a drobné ukladanie stavebného a podobného materiálu môže poskytovateľ vykonávať len v priestoroch, ktoré k tomu boli určené určeným zamestnancom objednávateľa, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov a noriem.
 - j) Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa skladovať látky, tovar alebo materiál, pre ktorého dopravu, skladovanie a manipuláciu platia osobitné predpisy. Jedná sa hlavne o výbušniny, zbrane a strelivo, jedy a podobné látky, horľaviny, látky ohrozujúce život alebo zdravie osôb alebo ohrozujúce životné prostredie a pod. O prípadnom skladovaní takýchto látok musí byť medzi objednávateľom a poskytovateľom vopred uzavretá písomná dohoda, v ktorej musia obsahovať všetky podmienky, stanovené vo všeobecne záväzných predpisoch, osobitných predpisoch a normách, ako aj predpisoch a smerniciach objednávateľa. Súčasťou takejto dohody musia byť aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru pre príslušnú oblasť. Tieto vyjadrenia a stanoviská vopred obstaráva a na vlastné náklady zabezpečuje poskytovateľ.
4. Poskytovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.

III. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarom (ďalej len „OPP“), plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a to svojimi zamestnancami, ako aj osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú činnosti v priestoroch objednávateľa a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov o OPP. V prípade podozrenia zo vzniku požiaru môže objednávateľ vykonať mimoriadnu protipožiarnu prehliadku. Poskytovateľ je povinný poskytnúť pri vykonávaní kontrol plnú súčinnosť. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarový dozor dané všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaním predpisov o OPP.

2. Poskytovateľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa inštalovať alebo používať v priestoroch objednávateľa technické alebo technologické stroje, prístroje a zariadenia, vrátane ručného prenosného zariadenia, predlžovacích šnúr a drobných elektrických spotrebičov a zariadení (ďalej len „elektrických spotrebičov“). Pripojiť akýkoľvek elektrický spotrebič do elektrickej siete môže poskytovateľ len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- a) Poskytovateľ písomne požiada prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa o pripojenie elektrických spotrebičov do siete v časovom predstihu minimálne 3 týždne, pričom žiadosť musí obsahovať druh elektrického spotrebiča (vrtáčka, počítač a pod.), príkon elektrického spotrebiča podľa údajov na štítku a označenie, resp. popis miestností a priestorov, v ktorých má byť elektrický spotrebič pripojený do elektrickej siete, prípadne ďalšie požiadavky spojené s jeho prevádzkou.
 - b) Poskytovateľ bude pripájať do elektrickej siete objednávateľa len tie elektrické spotrebiče, ktoré mu objednávateľ písomne odsúhlasil a len na miestach pripojenia, ktoré mu objednávateľ určil pri dodržaní všetkých podmienok a obmedzení uvedených v súhlase s pripojením elektrického spotrebiča poskytovateľa do elektrickej siete objednávateľa.
 - c) Povolené elektrické spotrebiče môže poskytovateľ používať len v stanovenom pracovnom čase, Poskytovateľ musí určiť zodpovednú osobu a zabezpečiť vypnutie elektrických spotrebičov v mimopracovnom čase alebo v čase neprítomnosti osôb v priestore objednávateľa; vypínanie sa netýka spotrebičov, u ktorých je schválená alebo obvyklá trvalá prevádzka pri dodržaní bezpečnostných predpisov.
 - d) V priestoroch objednávateľa budú používané len spotrebiče, ktoré majú platný certifikát štátnej skúšobne, resp. osvedčenie o zhode výrobku.
 - e) Pri ich inštalovaní, umiestnení a zabezpečení budú dodržané všetky všeobecne záväzné predpisy a normy.
 - f) Súčet príkonu elektrických spotrebičov pripojených na jednotlivé obvody elektrickej siete v objekte nepresiahne predpísané hodnoty zaťaženia elektrickej siete podľa príslušných predpisov a noriem.
 - g) Výnimočne je možné pripojiť elektrický spotrebič poskytovateľa do elektrickej inštalácie objednávateľa na základe ústneho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu z dôvodu likvidácie havárie alebo likvidácie jej následkov.
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu všetkých technických a technologických zariadení z hľadiska ochrany pred požiarom, ktoré sú v jeho vlastníctve, a ktoré so súhlasom objednávateľa bude používať v jeho priestoroch. Táto povinnosť sa týka i všetkých prenosných a obdobných elektrických, plynových a iných zariadení. Poskytovateľ je povinný na požiadanie predložiť písomný doklad o vykonaných kontrolách uvedených zariadení. Objávateľ zabezpečuje vykonávanie pravidelnej kontroly všetkých technických a technologických zariadení, ktoré sú základnou súčasťou stavieb. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa zasahovať do uvedených zariadení.
4. Poskytovateľ je povinný vykonať podľa predpisov o OPP opatrenia na zabezpečenie OPP na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. O takýchto činnostiach je povinný informovať objednávateľa, ako aj osoby, ktorých by sa takáto činnosť týkala, v dostatočnom predstihu. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vopred komunikuje s objednávateľom. Tieto práce sa bez schváleného „povolenia na zváranie“ nesmú vykonávať!

5. Objednávateľ má zriadené ohlasovne požiarov pre svoje objekty na letiskách takto:
- a) Prístavok k hangáru „A“, JSRLP, v areáli letiska M. R. Štefánika, Bratislava:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí objektu JSRLP.
Telefónne číslo je [REDACTED]
Ohlásiť požiar je možné aj ktorémukoľvek zamestnancovi SBS.
 - b) APP/TWR Štefánik v areáli letiska M. R. Štefánika, Bratislava:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí objektu APP/TWR Štefánik (Veža).
Telefónne číslo: [REDACTED]
Ohlásiť požiar je možné aj ktorémukoľvek zamestnancovi SBS.
 - c) Administratívno-prevádzková budova a parkovací dom (APB), Ivanská cesta 93, Bratislava:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí pri prechode z administratívnej budovy do prevádzkovej budovy.
Telefónne číslo: [REDACTED]
Ohlásiť požiar je možné aj ktorémukoľvek zamestnancovi SBS.
 - d) Letisková riadiaca veža a technické stredisko Košice:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí pri vchode do budovy APP/TWR.
Telefónne číslo: [REDACTED]
Ohlásiť požiar je možné aj osobne zamestnancovi SBS.
 - e) Letisko Poprad-Tatry:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti TWR Poprad-Tatry (veža) , **telefónne číslo je kl.** [REDACTED] alebo na Závodný hasičský útvar letiska Poprad-Tatry, **telefónne číslo je** [REDACTED]
 - f) Riadiaca veža a technický blok Žilina:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti TWR Žilina (Veža), **telefónne číslo je kl.** [REDACTED] alebo [REDACTED] alebo na Žilinskej univerzite KLD **na telefónnom čísle** [REDACTED]
 - g) Letisko Piešťany:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti TWR Piešťany v budove Gónio, **telefónne je na kl.** [REDACTED] alebo [REDACTED], alebo na Letisku Piešťany **na čísla klapiek** [REDACTED] alebo [REDACTED]
6. Poskytovateľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov a osoby, zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s vedomím poskytovateľa, o spôsobe oznámenia požiaru podľa požiarnych poplachových smerníc.
7. Poskytovateľ je povinný oznámiť bezodkladne objednávateľovi každý požiar, ktorý vznikol v priestoroch objednávateľa.
8. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať odbornú prípravu a školenie o OPP svojich zamestnancov a v prípade potreby i u osôb, ktoré sa zdržiavajú s jeho vedomím v priestoroch objednávateľa alebo tam konajú činnosti.
9. Poskytovateľ je povinný v priestoroch objednávateľa v spolupráci s objednávateľom a s jeho súhlasom, určiť vzhľadom na charakter vykonávaných prác miesta s zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označiť ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o ochrane pred požiarom. Ďalej je povinný trvalo udržiavať voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom, ďalším vecným prostriedkom ochrany pred požiarom a pod.
10. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky o OPP ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

IV. REŽIM VSTUPU ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽA A/ ALEBO INÝCH OSÔB KONAJÚCICH PRE POSKYTOVATEĽA DO VYHRADENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PRIESTOROV A NEVEREJNÝCH PRIESTOROV LETISKA

1. Vstup zamestnancov poskytovateľa a/alebo iných osôb konajúcich pre poskytovateľa do vyhradených bezpečnostných priestorov a verejných priestorov letiska (ďalej len areálu letiska) je možný za týchto podmienok:
 - a) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa vstupujú do areálu letiska na základe dočasného povolenia na vstup (identifikačný prvok pre externých zamestnancov), vydaného prevádzkovateľom letiska, vždy len v sprievode určeného zamestnanca objednávateľa,
 - b) dočasné povolenia na vstup sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú sa prevádzkovateľom letiska,
 - c) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa sú povinní absolvovať poučenie o ustanoveniach organizačnej normy letiska vzťahujúcej sa k vstupnému režimu letiska a postupu na vydávanie oprávnení k vstupu osôb, vjazdu motorových vozidiel a mobilnej techniky do areálu letiska, ktoré je vykonané sprevádzajúcim zamestnancom objednávateľa,
 - d) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa sú povinní podrobiť sa osobnej detekčnej kontrole a detekčnej kontrole vnášaných vecí pri vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich kontrolu,
 - e) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa vstupujúci a pohybujúci sa v areáli letiska, sú povinní dodržiavať príkazy a pokyny sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa, ako aj prevádzkovateľa letiska a na požiadanie preukázať jeho zástupcom svoju totožnosť,
 - f) po vstupe do areálu letiska sa zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa nesmú vzdať od sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa,
 - g) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov, najmä po plochách pre pohyb leteckej a zvláštnej techniky. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby:
 - boli bezodkladne odobraté dočasné povolenia na vstup jeho zamestnancom pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo dodávateľského zmluvného vzťahu s objednávateľom a následne boli vrátené určenému zamestnancovi objednávateľa,
 - boli včas vydavateľovi dočasného povolenia na vstup oznámené všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na pôvodné vstupné povolenie, najmä pokiaľ ide o účel, platnosť a priestor vstupu a pohybu,
 - h) pre zamestnancov poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa platí prísny zákaz vnášania zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska s výnimkou zakázaných predmetov nevyhnutných pre výkon prác stanovených touto zmluvou a v rozsahu povolení sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa a to len na základe dočasného povolenia na vnesenie zakázaných predmetov vydaného prevádzkovateľom letiska. Povolenie na vnesenie zakázaných predmetov sa vyznačuje na dočasnom povolení na vstup,
 - i) dočasné povolenie na vnesenie zakázaných predmetov sa vybavuje prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľuje sa prevádzkovateľom letiska,
 - j) v prípade vydania povolenia na vnesenie zakázaných predmetov sú zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa povinní absolvovať poučenie o pravidlách vzťahujúcich sa na zakázané predmety vo väzbe k areálu letiska, ktoré je vykonané sprevádzajúcim zamestnancom objednávateľa.

V. REŽIM VSTUPU ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽA A/ALEBO INÝCH OSÔB KONAJÚCICH PRE POSKYTOVATEĽA DO PRIESTOROV OBJEDNÁVATEĽA:

1. Vstup zamestnancov poskytovateľa a/alebo iných osôb konajúcich pre poskytovateľa do priestorov objednávateľa je možný za týchto podmienok:
 - a) pred začiatkom prác je poskytovateľ povinný poskytnúť určenému zamestnancovi objednávateľa alebo sprevádzajúcemu zamestnancovi objednávateľa nasledovné údaje:
 - termín začatia prác,
 - predpokladaný termín ukončenia prác,
 - menný zoznam zamestnancov poskytovateľa a/alebo iných osôb konajúcich pre poskytovateľa
 - b) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa vstupujú do priestorov objednávateľa vždy len v sprievode určeného zamestnanca objednávateľa,
 - c) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa vstupujúci do priestorov objednávateľa, sú povinní dodržiavať príkazy a pokyny sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa, ako aj zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len SBS) a na požiadanie preukázať pri vstupe zamestnancovi SBS svoju totožnosť,
 - d) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa sú povinní absolvovať poučenie o režime vstupu do priestorov objednávateľa, ktoré je vykonané sprevádzajúcim zamestnancom objednávateľa,
 - e) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa sú povinní podrobiť sa osobnej detekčnej kontrole a detekčnej kontrole vnášaných vecí pri vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich kontrolu,
 - f) pre zamestnancov poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa platí prísny zákaz vnášania zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa s výnimkou zakázaných predmetov nevyhnutných pre výkon prác stanovených touto zmluvou,
 - g) po vstupe do priestorov objednávateľa sa zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa nesmú vzdďaľovať od sprevádzajúceho zamestnanca objednávateľa bez jeho súhlasu,
 - h) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov výkonu práce vyplývajúcich zo zmluvy,
 - i) do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa vstupujú zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa na základe dočasného povolenia vstupu (návštevný identifikačný prvok),
 - j) dočasné povolenia vstupu sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa, schvaľujú sa zodpovedným zamestnancom LPS SR, š. p. a fyzicky vydávajú zamestnancami SBS.

VI. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ REŽIMU VSTUPU ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽA A/ALEBO INÝCH OSÔB KONAJÚCICH PRE POSKYTOVATEĽA

- a) poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím alebo zneužitím dočasných povolení na vstup jeho zamestnancami a/alebo inými osobami konajúcimi pre neho, ako aj za škody, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku objednávateľa alebo prevádzkovateľovi letiska alebo ostatným osobám alebo firmám v priestoroch objednávateľa alebo v priestore areálu letiska v dôsledku neoprávneného vstupu svojich zamestnancov a/alebo osôb pre neho konajúcich,
- b) držiteľ dočasného povolenia na vstup je zodpovedný za jeho ochranu pred odcudzením, zneužitím, stratou alebo poškodením,
- c) stratu alebo odcudzenie dočasného povolenia na vstup je držiteľ bezodkladne povinný oznámiť sprevádzajúcemu zamestnancovi objednávateľa alebo v prípade dočasného povolenia na vstup do areálu letiska aj prevádzkovateľovi letiska,

- d) v priestoroch objednávateľa a v areáloch letísk je zakázané fotografovanie a vytváranie audio alebo video záznamov, vrátane použitia iných technických prostriedkov na tento účel,
- e) zamestnanci poskytovateľa a/alebo iné osoby konajúce pre poskytovateľa sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s bezpečnostnou ochranou poskytovateľa alebo letiska.

VII. PRAVIDLÁ VJAZDU A POHYBU VOZIDIEL POSKYTOVATEĽA:

- a) vjazd vozidiel poskytovateľa do areálu letiska je možný len na povolenie vydávané prevádzkovateľom letiska podľa osobitných predpisov, povolenia na vjazd vozidiel sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú sa prevádzkovateľom letiska, parkovanie v areáli letiska je za úhradu v zmysle cenníka prevádzkovateľa letiska,
- b) vjazd a parkovanie vozidiel poskytovateľa v objektoch objednávateľa je možné len z dôvodu vyloženia/naloženia tovaru alebo výkonu práce vyžadujúcej si parkovanie motorového vozidla na parkovisku objednávateľa a to len počas výkonu prác súvisiacich zo zmluvou,
- c) na vjazd vozidiel do vyhradených bezpečnostných priestorov objednávateľa je potrebné povolenie na vjazd ktoré sa vybavuje prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa, schvaľuje sa zodpovedným zamestnancom LPS SR, š. p.
- d) V priestoroch objednávateľa sú vodiči povinní:
 - dodržiavať ustanovenia pravidiel cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia miestnych dopravných prevádzkových poriadkov a stanovené obmedzenie rýchlosti,
 - venovať zvlášť zvýšenú pozornosť pohybu chodcov v areáli a na komunikáciách,
 - parkovať a stáť s motorovým vozidlom len na určených parkovacích miestach v rozsahu plochy parkovacieho miesta,
 - pohybovať sa s vozidlom len po určených komunikáciách.

V Bratislave, dňa

Za poskytovateľa:



Zhotoviteľova zmluva na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody