

ROZPOČET

Stavba: Petržalka Kopuľa

JKSO:

Objednávatel: ŽSR - OR TRNAVA
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	10	11
PSV								
Práce a dodávky PSV								
783								
Dokončovacie práce - nátery								
1	783	783-00001Kv	Odstránenie a odstránenie tesniacich pasok a tmelu	mb	690,000	1,000	690,000	
2	783	783903811	Ostatné práce odmasťovanie chemickými rozpúšťadlami	mb	690,000	1,000	690,000	
3	783	783903812	Ostatné práce odmasťovanie chemickými saponátmi	m2	490,000	1,000	490,000	
787								
Dokončovacie práce - zasklievanie								
4	787	7871100kv	- prekrytie umývanie a vyčistenie zvislých presklených častí, strešných častí a oceľových konštrukcií z vonkajšej a strany.	m2	490,000	1,000	490,000	
5	787	787300901	Pretmelenie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov - pretmelenie spojov	mb	690,000	4,000	2 760,000	
6	693	6936931111kpl	FLIESFLEX butylová lepiaca páska	ks	20,000	10,000	200,000	
7	787	998787104	Presun hmoty pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,662	5,000	3,310	
8	787	998787193	Zasklievanie, príprava presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,662	5,000	3,310	
Ost								
9	HZS	HZS000115	Stavebná montážne práce vykonávané výškovými špecialistami v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	300,000	4,000	1 200,000	
Celkom bez DPH							6 526,620	