

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne - 50 mm	m	1,0416	48,00	50,00	50,00	0,00
2.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka VRM 50 (IRS)	m	1,968	48,00	94,46	94,46	0,00
3.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 mm2)	ks	4,824	160,00	771,84	771,84	0,00
4.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka nosná 4X16-35 mm2,	ks	17,184	160,00	2749,44	2749,44	0,00
5.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorky kotevnej 5001/2 (4x10 až 4x35 mm2 pre DP, strmeňom)	ks	4,824	62,00	299,09	299,09	0,00
6.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka kotevná .4X16-35mm2	ks	11,412	62,00	707,54	707,54	0,00
7.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120mm2 odb. 1,5-6mm2)	ks	4,824	336,00	1620,86	1620,86	0,00
8.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka prepichovacia EP9513	ks	2,808	336,00	943,49	943,49	0,00
9.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,824	51,00	246,02	246,02	0,00
10.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka Universal EK50	ks	3,276	51,00	167,08	167,08	0,00
11.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V	ks	2,9388	33,00	96,98	96,98	0,00
12.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obmedzovač prepätia LVA 440	ks	48,36	33,00	1595,88	1595,88	0,00
13.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO	ks	65,004	2,00	130,01	130,01	0,00

14.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RVO 1	ks	1824	2,00	3648,00	3648,00	0,00
15.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	9,0168	2,00	18,03	18,03	0,00
16.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 + držiak + 3x pístka	ks	61,38	2,00	122,76	122,76	0,00
17.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlá do 50W, IP 54/66 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	16,9836	76,00	1290,75	889,20	401,55
18.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uličné svietidlo LED 25 W, IP66, s regulátorom	ks	432	76,00	32832,00	32832,00	0,00
19.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlá do 50W, IP 54/66 na osvetlenie hlavných ciest	ks	18,8532	56,00	1055,78	655,20	400,58
20.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uličné svietidlo LED 32 W, IP66, s regulátorom	ks	462	15,00	6930,00	6930,00	0,00
21.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uličné svietidlo LED 49 W, IP66, s regulátorom	ks	486	41,00	19926,00	19926,00	0,00
22.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúcich svietidiel	ks	13,884	59,00	819,16	619,50	199,66
23.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	34,536	132,00	4558,75	1544,40	3014,35
24.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník oceľový, pozinkovaný jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	142,26	132,00	18778,32	11880,00	6898,32
25.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	26,4	59,00	1557,60	619,50	938,10
26.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	0,984	175,00	172,20	172,20	0,00
27.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1	ks	0,624	35,00	21,84	21,84	0,00

28.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,792	35,00	27,72	27,72	0,00
29.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,656	164,85	272,99	272,99	0,00
30.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,3308	60,00	79,85	79,85	0,00
31.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,656	36,96	61,21	61,21	0,00
32.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,576	12,00	6,91	6,91	0,00
33.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	6	30,00	180,00	180,00	0,00
34.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm	kg	1,656	11,40	18,88	18,88	0,00
35.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,576	6,00	3,46	3,46	0,00
36.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	17,4	24,00	417,60	417,60	0,00
37.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	19,824	24,00	475,78	475,78	0,00
38.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 2-diel 20	ks	21,5424	24,00	517,02	517,02	0,00
39.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks	2,7288	12,00	32,75	32,75	0,00
40.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás pre uchytenie kábla - 2 m	ks	1,404	72,00	101,09	101,09	0,00
41.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks	9,42	12,00	113,04	113,04	0,00

42.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zväzkový vodič s nosným Fe lanom vrátane rozvinutia, nahodenia, vyregul. a zväzkovanie - do 4 x 120 mm2	m	7,758	5133,00	39821,81	9239,40	30582,41
43.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel/vodič závesný a samonosný NN, VN s Al jadrom NFA2X pre izolované vzdušné vedenie 4x 16	m	1,356	5133,00	6960,35	6960,35	0,00
44.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 16 mm2	ks	5,2044	80,00	416,35	416,35	0,00
45.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uchytenie nosného oceľového lana na nosnej konzole	ks	3,9264	222,00	871,66	871,66	0,00
46.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukotvenie nosného lana zväzkových vodičov kotevnou svorkou strmeňovou, bez napínacej skrutky	ks	9,8544	139,00	1369,76	1369,76	0,00
47.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka kotevná OEG 348427 na stožiar, 180-200 mm / konzola 600	ks	19,5	139,00	2710,50	2710,50	0,00
48.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	0,8904	8,00	7,12	7,12	0,00
49.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	0,156	8,00	1,25	1,25	0,00
50.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,744	528,00	392,83	392,83	0,00
51.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,468	528,00	247,10	247,10	0,00
52.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	0,9732	120,00	116,78	116,78	0,00
53.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	1,824	120,00	218,88	218,88	0,00
54.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom montážnej plošiny	km	0,84	3000,00	2520,00	0,00	2520,00
55.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom montážnej plošiny	mh	38,4	260,00	9984,00	7603,20	2380,80

56.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné dopredu nepredvídané práce	h	18	50,00	900,00	0,00	900,00
57.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž exist. vzdušné vedenie VO	m	3,42	3842,00	13139,64	3073,60	10066,04
58.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nastavovanie sietídiel a meranie osvetlenosti	h	30	70,00	2100,00	0,00	2100,00
59.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	2,4	835,44	2005,06	0,00	2005,06
60.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	1,2	1544,09	1852,90	0,00	1852,90
61.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie staveniska	%	1,2	1544,09	1852,90	0,00	1852,90
62.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty	km	42	5,13	215,59	0,00	215,59
63.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy pre RVO, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	31,896	2,00	63,79	0,00	63,79
64.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	40,224	0,60	24,13	0,00	24,13
65.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C 12/15 PC DO 22MM ZP 10-60MM	m3	102	0,60	61,20	0,00	61,20
66.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť II 13-15x60-130	m3	192	0,07	13,82	0,00	13,82
67.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatný materiál	sk	0,18	12,00	2,16	0,00	2,16
68.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 3pre zemný pás, v zemine triedy 3	m	4,3536	175,00	761,88	0,00	761,88
69.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	7,914	56,00	443,18	0,00	443,18
70.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,24	56,00	13,44	0,00	13,44

71.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	1,896	10,00	18,96	0,00	18,96
72.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	14,8488	1,40	20,79	0,00	20,79
73.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop PVC 1 m	ks	2,832	10,00	28,32	0,00	28,32
74.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,3336	10,00	3,34	0,00	3,34
75.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia červená v m	m	0,2724	10,00	2,72	0,00	2,72
76.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 63 bez zemných prác	m	0,7572	10,00	7,57	0,00	7,57
77.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra FXKV 63	m	0,948	10,00	9,48	0,00	9,48
78.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,8	70,00	126,00	0,00	126,00
79.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	2160	1,00	2160,00	1360,00	800,00
80.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	ks	4560	1,00	4560,00	0,00	4560,00
81.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Projekčné práce - vypracovanie realizačného projektu + vyhotovenie plánov skutočného vyhotovenia	ks	3000	1,00	3000,00	0,00	3000,00
82.	A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šrobárová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaistenie odstávky el. energie	ks	384	4,00	1536,00	300,00	1236,00
Celkom							204 073,46	126 548,40	77 525,06

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci, NFP %	Uznaný oprávnený výdavok	Suma schváleného NFP
-------------------------	--------------------------	----------------------

95,00%	126 548,40	120 220,98
--------	------------	------------