

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	Svetelno-technická štúdia	ks	960,00	1,00	960,00	960,00	0,00
2.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne - 50 mm	m	1,04	38,00	39,58	39,58	0,00
3.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka VRM 50 (IRS)	m	1,97	38,00	74,78	74,78	0,00
4.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 mm2)	ks	4,82	74,00	356,98	356,98	0,00
5.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka nosná 4X16-35 mm2,	ks	17,18	74,00	1 271,62	1 271,62	0,00
6.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorky kotevnej 5001/2 (4x10 až 4x35 mm2 pre DP, strmeňom)	ks	4,82	66,00	318,38	318,38	0,00
7.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka kotevná .4X16-35mm2	ks	11,41	66,00	753,19	753,19	0,00
8.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120mm2 odb. 1,5-6mm2)	ks	4,82	300,00	1 447,20	369,00	1 078,20
9.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka prepichovacia EP9513	ks	2,81	300,00	842,40	842,40	0,00
10.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,82	30,00	144,72	144,72	0,00
11.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka Universal EK50	ks	3,28	30,00	98,28	98,28	0,00
12.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V	ks	2,94	45,00	132,25	132,25	0,00
13.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obmedzovač prepätia LVA 440	ks	48,36	45,00	2 176,20	2 176,20	0,00
14.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO	ks	65,00	1,00	65,00	65,00	0,00
15.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RVO 1	ks	1 824,00	1,00	1 824,00	1 400,00	424,00
16.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	9,02	1,00	9,02	9,02	0,00
17.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 + držiak + 3x píšťka	ks	61,38	1,00	61,38	61,38	0,00

18.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlá do 50W, IP 54/66 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	16,98	71,00	1 205,84	710,00	495,84
19.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uličné svietidlo LED 31,2 W, IP66, s regulátorom	ks	498,00	71,00	35 358,00	35 358,00	0,00
20.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlá do 70W, IP 54/66 na osvetlenie hlavných ciest	ks	18,85	35,00	659,86	350,00	309,86
21.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uličné svietidlo LED 54,4 W, IP66, s regulátorom	ks	624,00	35,00	21 840,00	21 840,00	0,00
22.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúcich svietidiel	ks	13,88	62,00	860,81	328,60	532,21
23.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	34,54	106,00	3 660,82	1 113,00	2 547,82
24.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník oceľový, pozinkovaný jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	142,26	106,00	15 079,56	3 710,00	11 369,56
25.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	26,40	62,00	1 636,80	279,00	1 357,80
26.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	0,98	325,00	319,80	0,00	319,80
27.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1	ks	0,62	65,00	40,56	40,56	0,00
28.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,79	65,00	51,48	51,48	0,00
29.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,66	306,15	506,98	506,98	0,00
30.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,33	120,00	159,70	159,70	0,00
31.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,66	73,92	122,41	122,41	0,00
32.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,58	24,00	13,82	13,82	0,00
33.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	6,00	50,00	300,00	300,00	0,00
34.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm	kg	1,66	19,00	31,46	31,46	0,00
35.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,58	10,00	5,76	5,76	0,00

36.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	17,40	48,00	835,20	480,00	355,20
37.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	19,82	48,00	951,55	0,00	951,55
38.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 2-diel 20	ks	21,54	48,00	1 034,04	1 034,04	0,00
39.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks	2,73	12,00	32,75	0,00	32,75
40.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás pre uchytenie kábla - 2 m	ks	1,40	72,00	101,09	101,09	0,00
41.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks	9,42	12,00	113,04	113,04	0,00
42.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zväzkový vodič s nosným Fe lanom vrátane rozvinutia, nahodenia, vyregul. a zväzkovanie - do 4 x 120 mm2	m	7,76	3 981,00	30 884,60	2 388,60	28 496,00
43.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel/vodič závesný a samonosný NN, VN s Al jadrom NFA2X pre izolované vzdušné vedenie 4x 16	m	1,54	3 981,00	6 114,82	6 114,82	0,00
44.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 16 mm2	ks	5,20	70,00	364,31	364,31	0,00
45.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uchytenie nosného oceľového lana na nosnej konzole	ks	3,93	140,00	549,70	549,70	0,00
46.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukotvenie nosného lana zväzkových vodičov kotevnou svorkou strmeňovou, bez napínacej skrutki	ks	9,85	106,00	1 044,57	1 044,57	0,00
47.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka kotevná OEG 348427 na stožiar, 180-200 mm / konzola 600	ks	19,50	106,00	2 067,00	2 067,00	0,00
48.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	0,89	5,00	4,45	4,45	0,00
49.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	0,16	5,00	0,78	0,78	0,00
50.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,74	424,00	315,46	315,46	0,00
51.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,47	424,00	198,43	198,43	0,00
52.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	0,97	40,00	38,93	38,93	0,00

53.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	1,82	40,00	72,96	72,96	0,00
54.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom montážnej plošiny	km	0,84	1 540,00	1 293,60	0,00	1 293,60
55.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom montážnej plošiny	mh	38,40	260,00	9 984,00	3 876,00	6 108,00
56.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné dopredu nepredvídané práce	h	18,00	50,00	900,00	0,00	900,00
57.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž exist. vzdušné vedenie VO	m	3,42	3 464,00	11 846,88	692,80	11 154,08
58.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nastavovanie sietidiel a meranie osvetlenosti	h	30,00	55,00	1 650,00	0,00	1 650,00
59.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	2,40	756,71	1 816,11	0,00	1 816,11
60.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	1,20	1 348,89	1 618,67	0,00	1 618,67
61.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie staveniska	%	1,20	1 348,89	1 618,67	0,00	1 618,67
62.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy nadzemného označovacieho vedenia pozdĺž cesty	km	42,00	3,98	167,20	0,00	167,20
63.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy pre RVO, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	31,90	1,00	31,90	0,00	31,90
64.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	40,22	0,30	12,07	0,00	12,07
65.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C 12/15 PC DO 22MM ZP 10-60MM	m3	102,00	0,30	30,60	0,00	30,60
66.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť II 13-15x60-130	m3	192,00	0,04	6,91	0,00	6,91
67.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatný materiál	sk	0,18	6,00	1,08	0,00	1,08
68.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 3pre zemný pás, v zemine triedy 3	m	4,35	300,00	1 306,08	0,00	1 306,08
69.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	7,91	96,00	759,74	0,00	759,74
70.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,24	96,00	23,04	0,00	23,04
71.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	1,90	5,00	9,48	0,00	9,48
72.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	14,85	0,70	10,39	0,00	10,39

73.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop PVC 1 m	ks	2,83	5,00	14,16	0,00	14,16
74.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,33	5,00	1,67	0,00	1,67
75.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia červená v m	m	0,27	5,00	1,36	0,00	1,36
76.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 63 bez zemných prác	m	0,76	10,00	7,57	0,00	7,57
77.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra FXKV 63	m	0,95	10,00	9,48	0,00	9,48
78.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	1,80	120,00	216,00	0,00	216,00
79.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	2 640,00	1,00	2 640,00	780,00	1 860,00
80.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	ks	4 176,00	1,00	4 176,00	0,00	4 176,00
81.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Projekčné práce - vypracovanie realizačného projektu + vyhotovenie plánov skutočného vyhotovenia	ks	2 160,00	1,00	2 160,00	2 160,00	0,00
82.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaistenie odstávky el. energie	ks	384,00	5,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Celkom							181 384,96	98 310,52	83 074,44

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci, NFP %	Uznaný oprávnený výdavok	Suma schváleného NFP
95,00%	98 310,52	93 394,99