

DODATOK č. 3

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/083/2010

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškovič, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : TENIS CENTRUM, s. r. o.
sídlo : Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
zapisaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sro, vložka č. 5347/S
konajúci : Jiří Příkazský – konateľ
IČO : 36 029 751
DIČ : 2020067841
banka :
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 14. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

A) Doterajšie znenie **bodu 3 Výdavky projektu a NFP, odsek 3.1, písmeno a), b), c) Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 14. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým znením:**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **999.500,00 EUR** (slovom deväťstošesťdesiatosem tisíc dvestošesťdesiatosem euro a osemdesiatjeden centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **499.750,00 EUR** (slovom štyristoosemdesiatštyri tisíc jednototridsaťtri euro a deväťdesiatjeden centov), čo predstavuje 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **69.284,57 EUR**.

B) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 14. júna 2010, zmenenej Dodatkom č. 2 zo dňa 18. marca 2011 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Dotknutá zmena mení oprávnené výdavky, celkové výdavky a výšku NFP v prílohe č. 2 z dôvodu zmeny dodávateľa diela.

C) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 14. júna 2010, zmenenej Dodatkom č. 2 zo dňa 18. marca 2011 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Dotknutá zmena mení oprávnené výdavky, celkové výdavky a výšku NFP v prílohe č. 11 z dôvodu zmeny dodávateľa diela.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom **DM0902/083/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ dáva súhlas k zverejneniu dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 02.06.2011

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Nám. L. Štúra 1, P.O.Box 35
974 05 Banská Bystrica

- 4 -

Za Prijímateľa v Zvolene, dňa 10.6.2011

Podpis:
Jiří Příkazský, konateľ TĚNIS CENTRUM, s.r.o.

TĚNIS
CENTRUM s.r.o.
Technická gata 13
040 01 ZVOLENA, SLOVAKIA

Prílohy:

- Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP
- Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Názov Projektu | Dostavba kongresovo – športového areálu Hotela Tenis | |
| Kód ITMS | 25130120083 | |
| Operačný program | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | |
| Spolufinancovaný z | ERDF | |
| Prioritná os | 3 Cestovný ruch | |
| Opatrenie | 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | |
| Prioritná téma | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%) | Forma financovania |
| Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu | 100 | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť |
| Hotely a reštaurácie | 100 | Mestské |

2. Miesto realizácie Projektu

| | |
|----------|----------------------|
| NUTS II | Stredné Slovensko |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Okres | Zvolen |
| Obec | Zvolen |
| Ulica | Neresnícka cesta |
| Číslo | 13 |

3. Ciele Projektu

| | |
|----------------------------|--|
| Cieľ projektu | Dostavbou kongresovo – športového areálu zvýšiť konkurencieschopnosť a kvalitu poskytovaných služieb Hotela TENIS CENTRUM s.r.o. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Dostavbou kongresovo – športového areálu zväčšiť ubytovacie a kongresové kapacity hotela |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Dostavbou vytvoriť nové pracovné miesta |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Vytvorením nového produktu cestovného ruchu zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb |

4.

A. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merá jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|----------|--|---------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 2008 | 2 | 2011 |
| | Počet vytvorených produktov CR | počet | 0 | 2008 | 1 | 2011 |
| Dopad | Nárast pridanej hodnoty | Eur | 864 000 | 2011 | 928 000 | 2016 |
| | Nárast tržieb | Eur | 1 350 000 | 2011 | 1 450 000 | 2016 |
| | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 2 | 2011 | 2 | 2016 |
| | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | počet | 1 | 2011 | 1 | 2016 |
| | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 1 | 2011 | 1 | 2016 |

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | |
|--|--|-------|---|------|---|------|
| Výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 2008 | 2 | 2011 |
| Dopad | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 2 | 2011 | 2 | 2016 |

| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | |
|--|--|-------|---|------|---|------|
| Výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 2008 | 2 | 2011 |
| Dopad | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | počet | 1 | 2011 | 1 | 2016 |
| | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 1 | 2011 | 1 | 2016 |

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity | | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | | |
| 1 | Aktivita 1 - 3 | Počet vytvorených produktov CR | počet | 1 |

6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|--|--|---|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) | | |
| Aktivita 1 – So-01 – Kongresová sála | 11/2009 | 09/2011 |
| Aktivita 2 – So-03 – Vonkajšie NN rozvody | 11/2009 | 09/2011 |
| Aktivita 3 – So-04 – Terénne úpravy | 11/2009 | 09/2011 |
| Podporné aktivity | | |
| Riadenie projektu | 11/2009 | 09/2011 |
| Publicita a informovanosť | 11/2009 | 09/2011 |

7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 999 500,00 | 69 284,57 | 1 068 784,57 | Aktivita 1-3 |
| CELKOVO | 999 500,00 | 69 284,57 | 1 068 784,57 | |

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita | | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | | |
| 1 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 955 862,91 | 63 829,93 | 1 019 692,84 |
| 2 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 9 800,84 | 1 225,11 | 11 025,95 |
| 3 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy | 33 836,25 | 4 229,53 | 38 065,78 |
| Podporné aktivity | | | | |
| Riadenie projektu | | | | |
| Publicita a informovanosť | | | | |
| CELKOVO | | 999 500,00 | 69 284,57 | 1 068 784,57 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|----|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zemné práce | m2 | 13,99 | 102,00 | 1 427,39 | 1 427,39 | 0,00 | 50,00% | 713,69 | november 09 | september 11 |
| 2 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Odkopávka a prekropávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 4,71 | 114,00 | 536,37 | 536,37 | 0,00 | 50,00% | 268,19 | november 09 | september 11 |
| 3 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Odkopávka a prekropávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,83 | 437,40 | 1 148,61 | 1 148,61 | 0,00 | 50,00% | 574,31 | november 09 | september 11 |
| 4 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hm.3 do 100m3 | m3 | 11,34 | 47,30 | 536,24 | 536,24 | 0,00 | 50,00% | 268,12 | november 09 | september 11 |
| 5 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Priplatok k cenám za iepivosť horniny 3 | m3 | 0,65 | 47,30 | 30,89 | 30,89 | 0,00 | 50,00% | 15,44 | november 09 | september 11 |
| 6 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m | m3 | 2,84 | 448,12 | 1 273,70 | 1 273,70 | 0,00 | 50,00% | 636,65 | november 09 | september 11 |
| 7 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Nakladanie neuhrahtného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 5,24 | 96,72 | 522,23 | 522,23 | 0,00 | 50,00% | 261,12 | november 09 | september 11 |
| 8 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 0,78 | 720,72 | 562,18 | 562,18 | 0,00 | 50,00% | 281,08 | november 09 | september 11 |
| 9 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Záseyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,58 | 47,30 | 121,99 | 121,99 | 0,00 | 50,00% | 60,99 | november 09 | september 11 |
| 10 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Záseyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,58 | 280,40 | 671,57 | 671,57 | 0,00 | 50,00% | 335,79 | november 09 | september 11 |
| 11 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zakladanie | m | 110,10 | 337,48 | 37 154,35 | 37 154,35 | 0,00 | 50,00% | 18 577,17 | november 09 | september 11 |
| 12 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zhotovenie výpnie pilótí zvislých zapaž. z betónu železového do 30 m, priemer pilótí 650-1250 mm | m3 | 34,44 | 314,50 | 10 832,32 | 10 832,32 | 0,00 | 50,00% | 5 418,16 | november 09 | september 11 |
| 13 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vankúše zhutnené pod základry z kameniva hrubého drevného, frakcie 18 - 125 mm | m3 | 31,87 | 6,70 | 212,20 | 212,20 | 0,00 | 50,00% | 106,10 | november 09 | september 11 |
| 14 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10S505 | l | 880,00 | 10,71 | 9 424,80 | 9 424,80 | 0,00 | 50,00% | 4 712,40 | november 09 | september 11 |
| 15 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Beťon základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 | m3 | 134,71 | 88,77 | 11 958,03 | 11 958,03 | 0,00 | 50,00% | 5 979,01 | november 09 | september 11 |
| 16 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Dabnenie sien základ. pásov, zhotovenie-dielca | m2 | 10,80 | 516,00 | 5 574,35 | 5 574,35 | 0,00 | 50,00% | 2 787,17 | november 09 | september 11 |
| 17 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Dabnenie sien základ, pásov, odstránenie-dielca | m2 | 1,87 | 516,00 | 962,34 | 962,34 | 0,00 | 50,00% | 481,17 | november 09 | september 11 |
| 18 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zvislé a kompletne konštrukcie | m3 | 110,58 | 198,17 | 21 691,89 | 21 691,89 | 0,00 | 50,00% | 10 845,95 | november 09 | september 11 |
| 19 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Muruho z tehál pálených POROTHERM na pero a dážku P+D 38x25x23,8 P8 | m2 | 18,09 | 56,00 | 901,15 | 901,15 | 0,00 | 50,00% | 450,58 | november 09 | september 11 |
| 20 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Dabnenie prekladu zhotovenie | m2 | 4,59 | 56,00 | 256,93 | 256,93 | 0,00 | 50,00% | 128,46 | november 09 | september 11 |
| 21 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Dabnenie prekladu odstránenie | l | 880,00 | 1,10 | 988,00 | 988,00 | 0,00 | 50,00% | 484,00 | november 09 | september 11 |
| 22 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výstuž prekladov ríms z ocele 10S505 | m3 | 161,54 | 1,10 | 177,70 | 177,70 | 0,00 | 50,00% | 88,85 | november 09 | september 11 |
| 23 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Beťon sĺpov a pilierov prasty tr.C 30/37 | ks | 33,11 | 29,00 | 980,19 | 980,19 | 0,00 | 50,00% | 480,10 | november 09 | september 11 |
| 24 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Moniáž sĺpov z železobetónu hrmostosí do 2,0l a výšky budovy do 24m | ks | 621,50 | 29,29 | 18 203,74 | 18 203,74 | 0,00 | 50,00% | 9 101,87 | november 09 | september 11 |
| 25 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Sĺp moniovaneho skelatu železobetónový VZS 60/475 50x60x488 | m2 | 20,53 | 13,00 | 266,89 | 266,89 | 0,00 | 50,00% | 133,45 | november 09 | september 11 |
| 26 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Dabnenie hranaých sĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielca | m2 | 2,19 | 13,00 | 28,44 | 28,44 | 0,00 | 50,00% | 14,22 | november 09 | september 11 |
| 27 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Dabnenie hranaých sĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielca | l | 880,00 | 0,18 | 167,20 | 167,20 | 0,00 | 50,00% | 83,80 | november 09 | september 11 |
| 28 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výstuž sĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10S505 | m3 | 141,71 | 44,63 | 6 324,38 | 6 324,38 | 0,00 | 50,00% | 3 162,19 | november 09 | september 11 |
| 29 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Beťon sien a priečok,železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3 | 142,71 | 23,94 | 3 416,55 | 3 416,55 | 0,00 | 50,00% | 1 708,27 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Stupňa výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Opravný výdavok | Neopravený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|----|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 30 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Priečky z ľahkých pálených POROTHERM na pero a drážku P-D Profi 1.1.5 P10 | m2 | 25,73 | 208,90 | 5 373,95 | 5 373,95 | 0,00 | 50,00% | 2 686,98 | november 09 | september 11 |
| 31 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., pínostenných, zhotovenie | m2 | 10,39 | 316,00 | 3 281,66 | 3 281,66 | 0,00 | 50,00% | 1 640,83 | november 09 | september 11 |
| 32 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., pínostenných, odstránenie | m2 | 2,90 | 316,00 | 916,08 | 916,08 | 0,00 | 50,00% | 458,04 | november 09 | september 11 |
| 33 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Výstuž múrikov parapet., atik., schodišk., zábradl., z betonárskej ocele 10505 | l | 880,00 | 8,90 | 7 832,00 | 7 832,00 | 0,00 | 50,00% | 3 918,00 | november 09 | september 11 |
| | | | Vodorovné konštrukcia | | | | | | | | | | |
| 34 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Beťón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapln, nosníkov, železový tr.C 30/37 | m3 | 138,47 | 207,90 | 28 788,33 | 28 788,33 | 0,00 | 50,00% | 14 394,16 | november 09 | september 11 |
| 35 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Beťón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapln, nosníkov, železový tr.C 30/37 | m3 | 138,47 | 7,35 | 1 017,77 | 1 017,77 | 0,00 | 50,00% | 508,88 | november 09 | september 11 |
| 36 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielca | m2 | 12,02 | 927,00 | 11 142,54 | 11 142,54 | 0,00 | 50,00% | 5 571,27 | november 09 | september 11 |
| 37 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielca | m2 | 3,73 | 927,00 | 3 459,58 | 3 459,58 | 0,00 | 50,00% | 1 729,78 | november 09 | september 11 |
| 38 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie | m2 | 6,07 | 927,00 | 5 627,82 | 5 627,82 | 0,00 | 50,00% | 2 813,91 | november 09 | september 11 |
| 39 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie | m2 | 1,55 | 927,00 | 1 435,92 | 1 435,92 | 0,00 | 50,00% | 717,96 | november 09 | september 11 |
| 40 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 | l | 880,00 | 31,13 | 27 394,40 | 27 394,40 | 0,00 | 50,00% | 13 697,20 | november 09 | september 11 |
| 41 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž tránu, prievalku, stužidla alebo iného tyčového dielca, hmot. do 3l, v budovách výšky do 24 m | ks | 30,19 | 28,00 | 845,43 | 845,43 | 0,00 | 50,00% | 422,72 | november 09 | september 11 |
| 42 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Prievalk, stužidlo železobetónový RZT 92/470 577,5x39x44 | ks | 1 013,10 | 28,28 | 28 850,47 | 28 850,47 | 0,00 | 50,00% | 14 325,23 | november 09 | september 11 |
| 43 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zostavenie prefabrikovaného prievalku a väznika z dielcov na spínacaj plošine, hmot. 5-15 l | ks | 221,20 | 2,00 | 442,40 | 442,40 | 0,00 | 50,00% | 221,20 | november 09 | september 11 |
| 44 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Predpätý stropný väzník dĺžky 18m pínestenný | ke | 3 208,80 | 2,02 | 6 481,78 | 6 481,78 | 0,00 | 50,00% | 3 240,89 | november 09 | september 11 |
| 45 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Schodiskové konštrukcie, beťón železový tr.C 25/20 | m3 | 144,45 | 2,63 | 379,89 | 379,89 | 0,00 | 50,00% | 189,95 | november 09 | september 11 |
| 46 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Výstuž schodiskových konštrukci z betonárskej ocele 10505 | l | 880,00 | 0,37 | 325,60 | 325,60 | 0,00 | 50,00% | 162,80 | november 09 | september 11 |
| 47 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 18,00 | 10,20 | 183,58 | 183,58 | 0,00 | 50,00% | 91,79 | november 09 | september 11 |
| 48 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 3,64 | 10,20 | 37,10 | 37,10 | 0,00 | 50,00% | 18,55 | november 09 | september 11 |
| 49 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Pripäťok za podpornú konštrukciu výšky nad 4 do 6 m zhotovenie | m2 | 1,82 | 10,20 | 18,81 | 18,81 | 0,00 | 50,00% | 9,30 | november 09 | september 11 |
| 50 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Pripäťok za podpornú konštrukciu výšky nad 4 do 6 m odstránenie | m2 | 0,39 | 10,20 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 50,00% | 2,00 | november 09 | september 11 |
| 51 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie stúptov na podstúptovej doske alebo na lerečne pódorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 10,20 | 10,20 | 104,07 | 104,07 | 0,00 | 50,00% | 52,04 | november 09 | september 11 |
| 52 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie stúptov na podstúptovej doske alebo na lerečne pódorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 2,41 | 10,20 | 24,57 | 24,57 | 0,00 | 50,00% | 12,29 | november 09 | september 11 |
| | | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | | | | |
| 53 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Položenie vlnitých alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mrežkou | m2 | 3,69 | 337,94 | 1 212,40 | 1 077,69 | 134,71 | 50,00% | 538,85 | november 09 | september 11 |
| 54 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm | m2 | 24,27 | 850,00 | 20 825,36 | 18 333,65 | 2 291,71 | 50,00% | 9 166,83 | november 09 | september 11 |
| 55 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Mazanina z beťónu prosaého tr.C 25/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 108,00 | 126,00 | 13 734,00 | 13 734,00 | 0,00 | 50,00% | 6 867,00 | november 09 | september 11 |
| 56 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Pripäťok za prieťah, povrchu beťónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ, hlad. hr. 50-80 mm | m3 | 27,18 | 126,00 | 3 425,08 | 3 425,08 | 0,00 | 50,00% | 1 712,53 | november 09 | september 11 |
| 57 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Pripäťok za sifnúlu povrchu mazaniny laiou pre hr. obdvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3 | 8,26 | 126,00 | 1 040,51 | 1 040,51 | 0,00 | 50,00% | 520,25 | november 09 | september 11 |
| 58 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 7,64 | 18,90 | 144,40 | 144,40 | 0,00 | 50,00% | 72,20 | november 09 | september 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/083/2010

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoľžka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 59 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 2,42 | 19,90 | 45,88 | 45,88 | 0,00 | 50,00% | 22,84 | november 09 | september 11 |
| 60 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výstuž mazanin z betónov (z kameňova) a z ľahkých betónov zo zvrátných síti z drôtov typu KARI | l | 780,00 | 15,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 50,00% | 5 850,00 | november 09 | september 11 |
| 61 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 30 mm | m2 | 6,17 | 273,21 | 1 688,25 | 1 688,25 | 0,00 | 50,00% | 843,13 | november 09 | september 11 |
| 62 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Liaty samoniivelčný poter KNAUF plávajúci, na vrstve lepený alebo kročajovej izolácie hr.35mm | m2 | 13,84 | 1 040,00 | 14 183,81 | 12 607,92 | 1 575,99 | 50,00% | 6 303,96 | november 09 | september 11 |
| | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | |
| 63 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 1,49 | 286,90 | 428,05 | 428,05 | 0,00 | 50,00% | 214,03 | november 09 | september 11 |
| 64 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m | m2 | 1,65 | 733,85 | 1 208,32 | 1 208,32 | 0,00 | 50,00% | 604,16 | november 09 | september 11 |
| 65 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Príslužok za prvý a každý ďalší 1 za každý mesiac použitia lešenia k cene -1041 | m2 | 0,93 | 1 487,00 | 1 381,38 | 1 381,38 | 0,00 | 50,00% | 880,69 | november 09 | september 11 |
| 66 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 0,90 | 286,90 | 257,84 | 257,84 | 0,00 | 50,00% | 128,82 | november 09 | september 11 |
| 67 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 1,01 | 796,00 | 808,35 | 808,35 | 0,00 | 50,00% | 403,17 | november 09 | september 11 |
| 68 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m | m3 | 0,38 | 573,80 | 208,57 | 208,57 | 0,00 | 50,00% | 103,28 | november 09 | september 11 |
| 69 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m | m3 | 0,20 | 573,80 | 113,04 | 113,04 | 0,00 | 50,00% | 56,52 | november 09 | september 11 |
| 70 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výstienka budov pri výške podlazi do 4m | m2 | 2,78 | 1 177,03 | 3 285,09 | 3 285,09 | 0,00 | 50,00% | 1 642,55 | november 09 | september 11 |
| 71 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Rozobrali plotov výšky do 250 cm, byč., laik, doskových, z drôt, pleťova alebo z plechu -0,010t | m | 4,02 | 198,00 | 795,76 | 795,76 | 0,00 | 50,00% | 397,88 | november 09 | september 11 |
| 72 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Presun hmôt HSV | l | 10,00 | 2 539,24 | 25 397,51 | 25 397,51 | 0,00 | 50,00% | 12 698,75 | november 09 | september 11 |
| | | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | |
| 73 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zholovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodovornej | m2 | 2,96 | 639,10 | 2 482,90 | 2 482,90 | 0,00 | 50,00% | 1 241,45 | november 09 | september 11 |
| 74 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Suspenzia asfaltový SA 4 GUMOASFALT v sudoch do 150kg | l | 1 063,20 | 7,40 | 7 867,69 | 7 867,69 | 0,00 | 50,00% | 3 933,84 | november 09 | september 11 |
| 75 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zholovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej | m2 | 3,98 | 32,00 | 127,30 | 127,30 | 0,00 | 50,00% | 63,65 | november 09 | september 11 |
| 76 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodovorná AIP na sucho | m2 | 0,09 | 639,10 | 78,04 | 78,04 | 0,00 | 50,00% | 39,02 | november 09 | september 11 |
| 77 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Geotextília netkané polypropylánové Tairatex pp 400 | m2 | 1,33 | 984,97 | 1 285,33 | 1 285,33 | 0,00 | 50,00% | 642,67 | november 09 | september 11 |
| 78 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zholovenie izolácie proti povrchovej s podpovrchovej ftakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodovornej | m2 | 4,62 | 82,75 | 288,91 | 288,91 | 0,00 | 50,00% | 144,95 | november 09 | september 11 |
| 79 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zholovenie detailov pásmi priľnavím spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m | m | 2,69 | 73,00 | 196,44 | 196,44 | 0,00 | 50,00% | 98,22 | november 09 | september 11 |
| 80 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Mriežka sklolaminátná | m2 | 1,07 | 17,52 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 50,00% | 9,40 | november 09 | september 11 |
| 81 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zhot. detailov gumami dil. škár-uzáver zosilnením r.š. 250 alebo 300 mm vodovor. fóliou prílepenou | m | 8,15 | 47,60 | 388,13 | 388,13 | 0,00 | 50,00% | 194,07 | november 09 | september 11 |
| 82 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Fólia Izofol 621 hrúbka 0,6 mm | m2 | 1,48 | 6,27 | 9,25 | 9,25 | 0,00 | 50,00% | 4,63 | november 09 | september 11 |
| 83 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Presun hmôt pri izolácii proti vode v objektoch výšky nad 8 do 12 m | % | 127,44 | 2,65 | 337,71 | 337,71 | 0,00 | 50,00% | 168,86 | november 09 | september 11 |
| | | | Izolácie stiech | | | | | | | | | | |
| 84 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | mPVC fólia, hr 1,5 mm - zvislá : Aliky | m ² | 2,21 | 105,00 | 232,47 | 232,47 | 0,00 | 50,00% | 116,24 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 85 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | TR plech 153x280/1,5mm | m ² | 4,31 | 370,00 | 1 594,33 | 1 594,33 | 0,00 | 50,00% | 797,17 | november 09 | september 11 |
| 86 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Parotecná izolácia hr. 0,2mm | m ² | 4,30 | 370,00 | 1 591,00 | 1 591,00 | 0,00 | 50,00% | 795,50 | november 09 | september 11 |
| 87 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | T.I. - Miner.vína : zateplenie atik zo strany strechy - hr.120 mm | mb | 12,56 | 105,00 | 1 318,80 | 1 318,80 | 0,00 | 50,00% | 659,40 | november 09 | september 11 |
| 88 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | T.I. - minerálna vlna - hr.120 mm + vrchná - hr.80 mm | m ² | 1,40 | 370,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 50,00% | 259,00 | november 09 | september 11 |
| 89 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kilný pri atike jednoschodové | mb | 1,15 | 40,00 | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 50,00% | 22,90 | november 09 | september 11 |
| 90 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kotvenie hydroizolácie do TR plechu - len kotviaci materiál | m ² | 1,80 | 370,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 50,00% | 333,00 | november 09 | september 11 |
| 91 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kotvenie TR plechu - len kotviaci materiál | m ² | 54,00 | 370,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 0,00 | 50,00% | 9 990,00 | november 09 | september 11 |
| 92 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kotvenie minier.vlny - zateplenia atik - len kotviaci materiál | m ² | 2,50 | 105,00 | 262,50 | 262,50 | 0,00 | 50,00% | 131,25 | november 09 | september 11 |
| 93 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Poplastovaný plech : Alika - L vnútorná | mb | 0,10 | 81,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 50,00% | 4,05 | november 09 | september 11 |
| 94 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Poplastovaný plech : Alika - lišta pásik | mb | 0,10 | 81,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 50,00% | 4,05 | november 09 | september 11 |
| 95 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Poplastovaný plech : Alika - záveterná lišta | mb | 0,10 | 81,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 50,00% | 4,05 | november 09 | september 11 |
| 96 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Prestupy | ks | 131,38 | 10,00 | 1 313,80 | 1 313,80 | 0,00 | 50,00% | 656,90 | november 09 | september 11 |
| 97 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Ostatné - detailovka, imely, ostatný kotviaci materiál | ks | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 50,00% | 1,50 | november 09 | september 11 |
| 98 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Hydroizolácia mPVC fólia, hr.1,5 mm - kotvená do betónu | m ² | 3,20 | 394,00 | 1 260,80 | 1 260,80 | 0,00 | 50,00% | 630,40 | november 09 | september 11 |
| 99 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | mPVC fólia, hr.1,5 mm - zvislá : Alika | m ² | 4,31 | 243,00 | 1 047,09 | 1 047,09 | 0,00 | 50,00% | 523,54 | november 09 | september 11 |
| 100 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | T.I. - minerálna vlna - hr.120 mm + vrchná - hr.80 mm | m ² | 4,20 | 394,00 | 1 654,80 | 1 654,80 | 0,00 | 50,00% | 827,40 | november 09 | september 11 |
| 101 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | T.I. - minerálna vlna : zateplenie atik zo strany strechy - hr.120mm | m ² | 12,56 | 243,00 | 3 052,08 | 3 052,08 | 0,00 | 50,00% | 1 526,04 | november 09 | september 11 |
| 102 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Parozábrana - PE fólia 0,2mm, spoje zlepené butylkaučuková páska | m ² | 2,20 | 394,00 | 868,80 | 868,80 | 0,00 | 50,00% | 433,40 | november 09 | september 11 |
| 103 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kotvenie hydroizolácie do betónu - len kotviaci materiál | m ² | 1,15 | 394,00 | 451,13 | 451,13 | 0,00 | 50,00% | 225,57 | november 09 | september 11 |
| 104 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kotvenie - prikotvenia dosiek T.I. do betónu | m ² | 1,80 | 394,00 | 709,20 | 709,20 | 0,00 | 50,00% | 354,60 | november 09 | september 11 |
| 105 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kotvenie T.I. - zateplenia atik : len kotviaci materiál | mb | 54,00 | 243,00 | 13 122,00 | 13 122,00 | 0,00 | 50,00% | 6 561,00 | november 09 | september 11 |
| 106 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Poplastovaný plech : Alika - L vnútorná | mb | 3,60 | 198,20 | 706,32 | 706,32 | 0,00 | 50,00% | 353,16 | november 09 | september 11 |
| 107 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Poplastovaný plech : Alika - záveterná lišta | ks | 1,10 | 198,20 | 215,82 | 215,82 | 0,00 | 50,00% | 107,91 | november 09 | september 11 |
| 108 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Prestupy - | ks | 1,41 | 15,00 | 21,15 | 21,15 | 0,00 | 50,00% | 10,58 | november 09 | september 11 |
| 109 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Ostatné - detailovka, tmely, ostatný kotviaci materiál | ks | 10,73 | 1,00 | 10,73 | 10,73 | 0,00 | 50,00% | 5,37 | november 09 | september 11 |
| 110 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Izolácia tepelná | m ² | 9,18 | 839,09 | 7 704,73 | 6 848,65 | 856,08 | 50,00% | 3 424,33 | november 09 | september 11 |
| 111 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 30mm | m ² | 12,24 | 839,09 | 10 272,35 | 9 130,98 | 1 141,37 | 50,00% | 4 565,48 | november 09 | september 11 |
| 112 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dietcami,doskami podláh, jednovrstvová | m ² | 0,78 | 1 878,20 | 1 300,81 | 1 156,28 | 144,53 | 50,00% | 578,14 | november 09 | september 11 |
| 113 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž lepeľnej izolácie rohožami,pásmi,dietcami,doskami súien, prichytením drôtmi | m ² | 2,51 | 581,90 | 1 461,71 | 1 299,29 | 162,41 | 50,00% | 649,65 | november 09 | september 11 |
| 114 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm | m ² | 24,81 | 58,00 | 1 444,77 | 1 284,24 | 160,53 | 50,00% | 642,12 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 115 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž (tepelnej) izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stiech, jednovrstvová kladenia na suchu | m2 | 0,78 | 337,94 | 258,62 | 228,11 | 28,51 | 50,00% | 114,05 | november 09 | september 11 |
| 116 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Doska čadilcová Nobesli 90kg/m3 hrúbka 3cm | m2 | 5,95 | 344,70 | 2 051,39 | 1 823,48 | 227,93 | 50,00% | 911,73 | november 09 | september 11 |
| 117 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Izolácie tepelnej podlaží, stropov zvrstnu, stiech praktickým pásom do výšky 100mm A500/H | m2 | 2,89 | 839,09 | 2 422,24 | 2 153,10 | 269,14 | 50,00% | 1 078,55 | november 09 | september 11 |
| 118 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Izolácie tepelnej obloženie stien páskami do výšky 100 mm | m2 | 0,67 | 1 177,03 | 790,52 | 702,89 | 87,64 | 50,00% | 351,34 | november 09 | september 11 |
| 119 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Prasun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 8 m do 12 m | % | 376,31 | 1,40 | 526,83 | 488,30 | 58,54 | 50,00% | 234,15 | november 09 | september 11 |
| | | | Akustické a protiohrosovú opatrenie | | | | | | | | | | |
| 120 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž izolovaných vozítek stropov alebo stien so zabalením do fólie alebo sklotkaniny | m2 | 1,71 | 288,00 | 492,48 | 437,76 | 54,72 | 50,00% | 218,88 | november 09 | september 11 |
| 121 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Akustický panel ACUFON a Modelár | m2 | 55,06 | 288,00 | 15 856,56 | 14 094,72 | 1 761,84 | 50,00% | 7 047,36 | november 09 | september 11 |
| 122 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Prasun hmôt pre izolácie akustické a protiohrosovú opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 8 m | % | 390,29 | 0,80 | 312,23 | 277,54 | 34,69 | 50,00% | 138,77 | november 09 | september 11 |
| | | | Zdravotnícká inštalácia komplet | | | | | | | | | | |
| 123 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnúľ, priemer do 38 | m | 2,84 | 44,00 | 125,04 | 111,14 | 13,89 | 50,00% | 55,57 | november 09 | september 11 |
| 124 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnúť, priemer 42-70 | m | 3,05 | 108,00 | 329,51 | 292,90 | 36,61 | 50,00% | 146,45 | november 09 | september 11 |
| 125 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Izolácia páska | kus | 14,85 | 4,00 | 59,40 | 52,80 | 6,60 | 50,00% | 28,40 | november 09 | september 11 |
| 126 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Tepelnolizolačné trubice d 35 x 13 mm - studená voda (syntetický kaučuk) | m | 2,16 | 44,00 | 95,04 | 84,48 | 10,56 | 50,00% | 42,24 | november 09 | september 11 |
| 127 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Tepelnolizolačné trubice d 42 x 13 mm - studená voda (syntetický kaučuk) | m | 2,90 | 65,00 | 188,66 | 167,70 | 20,96 | 50,00% | 83,85 | november 09 | september 11 |
| 128 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Tepelnolizolačné trubice d 48 x 13 mm - studená voda (syntetický kaučuk) | m | 2,90 | 37,00 | 107,39 | 95,48 | 11,93 | 50,00% | 47,73 | november 09 | september 11 |
| 129 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Tepelnolizolačné trubice d 60 x 13 mm | m | 3,54 | 6,00 | 21,26 | 18,90 | 2,36 | 50,00% | 9,45 | november 08 | september 11 |
| 130 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Lepidlo 0,5 kg | kus | 11,05 | 2,00 | 22,10 | 19,64 | 2,46 | 50,00% | 9,82 | november 09 | september 11 |
| 131 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Potrubiie z oceľ, rúr pozink bezvlák.bežných-11 353,0,10 004,9 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25 | m | 17,76 | 12,00 | 213,12 | 189,44 | 23,68 | 50,00% | 94,72 | november 09 | september 11 |
| 132 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Potrubiie z oceľ, rúr pozink.bežných-11 353,0,10 004,9 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40 | m | 22,31 | 6,00 | 133,87 | 119,00 | 14,87 | 50,00% | 59,50 | november 09 | september 11 |
| 133 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Potrubiie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 (DN 15) polyfúznym zväzraním | m | 6,35 | 32,00 | 203,04 | 180,48 | 22,56 | 50,00% | 90,24 | november 09 | september 11 |
| 134 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Potrubiie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 (DN 20) polyfúznym zväzraním | m | 7,75 | 65,00 | 503,83 | 447,85 | 55,98 | 50,00% | 223,83 | november 08 | september 11 |
| 135 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Potrubiie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 (DN 25) polyfúznym zväzraním | m | 8,33 | 28,00 | 281,14 | 232,12 | 29,02 | 50,00% | 116,06 | november 09 | september 11 |
| 136 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Potrubiie z plastických rúrok PP DN 40x6,7 (DN 40) polyfúznym zväzraním | m | 12,82 | 35,00 | 441,79 | 392,70 | 49,09 | 50,00% | 196,35 | november 09 | september 11 |
| 137 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Potrubiie z plastických rúrok PP DN 50x8,4 (DN 40) polyfúznym zväzraním | m | 17,25 | 12,00 | 208,96 | 183,96 | 23,00 | 50,00% | 91,98 | november 09 | september 11 |
| 138 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Zosustavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20 | m | 1,62 | 32,00 | 51,84 | 46,08 | 5,76 | 50,00% | 23,04 | november 09 | september 11 |
| 139 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Zosustavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32 | m | 1,98 | 29,00 | 54,64 | 48,75 | 6,09 | 50,00% | 24,37 | november 09 | september 11 |
| 140 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Zosustavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40 | m | 2,16 | 35,00 | 75,48 | 67,10 | 8,39 | 50,00% | 33,55 | november 08 | september 11 |
| 141 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Zosustavenie rozvodu potrubia z plastov DN 50 | m | 2,21 | 8,00 | 17,88 | 15,71 | 1,96 | 50,00% | 7,88 | november 09 | september 11 |
| 142 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posuvač klinový G 1/2 | ks | 2,06 | 6,00 | 16,52 | 14,68 | 1,84 | 50,00% | 7,34 | november 09 | september 11 |
| 143 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posuvač klinový G 3/4 | ks | 2,57 | 6,00 | 15,42 | 13,70 | 1,71 | 50,00% | 6,85 | november 08 | september 11 |

Rozpočet projektu

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|---|--|-----|--------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 144 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Gulový kohút DN 15 | kus | 4,59 | 4,00 | 18,36 | 16,32 | 2,04 | 50,00% | 8,16 | november 09 | september 11 |
| 145 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Gulový kohút DN 20 | kus | 6,53 | 4,00 | 26,10 | 23,20 | 2,90 | 50,00% | 11,60 | november 09 | september 11 |
| 146 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Gulový kohút DN 25 | kus | 10,97 | 2,00 | 21,94 | 19,50 | 2,44 | 50,00% | 9,75 | november 09 | september 11 |
| 147 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Gulový kohút DN 40 | kus | 26,51 | 4,00 | 106,02 | 94,24 | 11,78 | 50,00% | 47,12 | november 09 | september 11 |
| 148 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Hadčkový naviják s tvarovo stárou hadicou a prírodnou Montáž hadicového navijáka so skrínou | kus | 468,78 | 2,00 | 933,57 | 829,84 | 103,73 | 50,00% | 414,92 | november 09 | september 11 |
| 149 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Hydrantová skúška | súb | 20,90 | 2,00 | 41,81 | 37,16 | 4,65 | 50,00% | 18,58 | november 09 | september 11 |
| 150 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Tlaková skúška vodovodného potrubia závlhového do DN 50 | m | 18,42 | 2,00 | 36,84 | 34,52 | 4,32 | 50,00% | 17,26 | november 09 | september 11 |
| 151 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Prípravné a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 1,18 | 190,00 | 224,01 | 199,12 | 24,89 | 50,00% | 99,56 | november 09 | september 11 |
| 152 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 0,76 | 190,00 | 144,07 | 128,08 | 16,01 | 50,00% | 64,03 | november 09 | september 11 |
| 153 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 8 m | % | 0,79 | 33,34 | 26,25 | 23,33 | 2,92 | 50,00% | 11,97 | november 09 | september 11 |
| 154 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž rámových závesných konštrukcií pre závesné záchody | ks | 17,29 | 14,00 | 242,08 | 215,18 | 26,90 | 50,00% | 107,59 | november 09 | september 11 |
| 155 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montážna konštrukcia pre závesné WC | sub | 227,88 | 14,00 | 3 187,49 | 2 833,32 | 354,17 | 50,00% | 1 418,66 | november 09 | september 11 |
| 156 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Akusická izolačná vložka pre závesné WC | kus | 7,39 | 14,00 | 103,51 | 92,01 | 11,50 | 50,00% | 46,00 | november 09 | september 11 |
| 157 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž záchodovej misy závesnej | ks | 16,73 | 14,00 | 234,27 | 208,24 | 26,03 | 50,00% | 104,12 | november 09 | september 11 |
| 158 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | WC závesné dliurivové biele | ks | 70,58 | 14,00 | 988,16 | 878,36 | 109,80 | 50,00% | 439,18 | november 09 | september 11 |
| 159 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Doška na sedenie s poklopom: plastová bielea | ks | 17,92 | 14,00 | 250,90 | 223,02 | 27,88 | 50,00% | 111,51 | november 09 | september 11 |
| 160 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ovládacie tlačítko bielea | kus | 43,54 | 14,00 | 609,53 | 541,80 | 67,72 | 50,00% | 270,90 | november 09 | september 11 |
| 161 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž pisoárového záchodku z bieleho dliurivú s automatickým splachovaním | súb | 13,83 | 3,00 | 41,50 | 38,89 | 4,61 | 50,00% | 18,44 | november 09 | september 11 |
| 162 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Pisoár so zápchovou uzávierkou so senzorom | kus | 410,83 | 3,00 | 1 231,88 | 1 095,00 | 136,88 | 50,00% | 547,50 | november 09 | september 11 |
| 163 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Venil rohový T 67 1/2" | ks | 8,28 | 24,00 | 198,72 | 179,64 | 22,08 | 50,00% | 88,32 | november 09 | september 11 |
| 164 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Upevňovacia sada pre pisoár | pár | 3,88 | 4,00 | 15,53 | 13,80 | 1,73 | 50,00% | 6,80 | november 09 | september 11 |
| 165 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry so zápchovou uzávierkou na konzoly | sub | 24,13 | 12,00 | 289,53 | 257,36 | 32,17 | 50,00% | 128,68 | november 09 | september 11 |
| 166 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Umývadlo biele 55 cm | kus | 32,11 | 12,00 | 385,29 | 342,48 | 42,81 | 50,00% | 171,24 | november 09 | september 11 |
| 167 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž drezu bez výtok, armatúr so zápch. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvójitého | sub | 28,51 | 2,00 | 57,02 | 50,69 | 6,34 | 50,00% | 25,34 | november 09 | september 11 |
| 168 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Drez dvójitélny | sub | 78,41 | 2,00 | 156,83 | 139,40 | 17,43 | 50,00% | 69,70 | november 09 | september 11 |
| 169 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž - Vanička štvrtkoh 90 x 80 x 8 cm (akrylát) JIKA - OLYMP + zástenka | súb | 96,37 | 7,00 | 674,57 | 599,62 | 74,95 | 50,00% | 299,81 | november 09 | september 11 |
| 170 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Upevňovacia sada pre umývadlo | pár | 4,11 | 12,00 | 49,28 | 43,80 | 5,48 | 50,00% | 21,90 | november 09 | september 11 |
| 171 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uzávierka zápchová umývadlová DN 40 | ks | 5,85 | 12,00 | 70,20 | 62,40 | 7,80 | 50,00% | 31,20 | november 09 | september 11 |
| 172 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vanička sprchová akrylátová štvrtkohová 900x900 mm | súb | 208,79 | 7,00 | 1 461,55 | 1 298,16 | 162,39 | 50,00% | 649,58 | november 09 | september 11 |
| 173 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž výfuky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádže, dliurivová | súb | 20,84 | 3,00 | 62,52 | 55,58 | 6,95 | 50,00% | 27,79 | november 09 | september 11 |
| 174 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Výfuka bielea MIRA | súb | 183,92 | 3,00 | 581,75 | 517,11 | 64,64 | 50,00% | 258,56 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Čiastkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|-----|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 175 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 4,78 | 14,00 | 66,91 | 59,47 | 7,43 | 50,00% | 29,74 | november 09 | september 11 |
| 176 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb | 5,53 | 24,00 | 132,81 | 118,06 | 14,76 | 50,00% | 59,03 | november 09 | september 11 |
| 177 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž batérií umývadlových a drezových do jedného otvoru, pákových | ks | 6,35 | 14,00 | 88,92 | 79,04 | 9,88 | 50,00% | 39,52 | november 09 | september 11 |
| 178 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Batéria stojánková umývadlová | kus | 85,84 | 12,00 | 790,02 | 702,24 | 87,78 | 50,00% | 351,12 | november 09 | september 11 |
| 179 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Batéria stojánková drezová | kus | 55,34 | 2,00 | 110,68 | 98,38 | 12,30 | 50,00% | 48,19 | november 09 | september 11 |
| 180 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Batéria nástenná pre (výlevku) | kus | 63,33 | 3,00 | 189,98 | 168,87 | 21,11 | 50,00% | 84,44 | november 09 | september 11 |
| 181 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Západchová uzávierka pre písotára DN 50 | kus | 41,59 | 3,00 | 124,77 | 110,91 | 13,86 | 50,00% | 55,46 | november 09 | september 11 |
| 182 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Napájaci zdroj k písotárom 24 V | kus | 82,04 | 1,00 | 82,04 | 72,92 | 9,11 | 50,00% | 36,46 | november 09 | september 11 |
| 183 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž batérií umývadlových nástenných pákových | ks | 7,72 | 3,00 | 23,15 | 20,57 | 2,57 | 50,00% | 10,29 | november 09 | september 11 |
| 184 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž západchovej uzávierky pre zariadenovade predmety,drezová jednotelina D 50 | ks | 4,18 | 2,00 | 8,37 | 7,44 | 0,93 | 50,00% | 3,72 | november 09 | september 11 |
| 185 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Uzávierka západchová drezová DN 50 dvojkolna | ke | 9,47 | 1,00 | 9,47 | 8,42 | 1,05 | 50,00% | 4,21 | november 09 | september 11 |
| 186 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž dvierok plastových 300 x 300 mm | ks | 0,25 | 6,00 | 1,49 | 1,32 | 0,17 | 50,00% | 0,86 | november 09 | september 11 |
| 187 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Dvierka plastové rozmer 300 x 300 mm | kus | 9,33 | 6,00 | 55,98 | 49,74 | 6,22 | 50,00% | 24,87 | november 09 | september 11 |
| 188 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Prasun hmól pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 0,34 | 111,79 | 37,73 | 33,54 | 4,19 | 50,00% | 16,77 | november 09 | september 11 |
| 189 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 75x1, 8 | m | 11,82 | 5,00 | 58,11 | 58,11 | 0,00 | 50,00% | 29,06 | november 09 | september 11 |
| 190 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 13,17 | 102,00 | 1 343,24 | 1 343,24 | 0,00 | 50,00% | 671,62 | november 09 | september 11 |
| 191 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 140x2, 8 | m | 15,03 | 75,00 | 1 127,10 | 1 127,10 | 0,00 | 50,80% | 563,55 | november 09 | september 11 |
| 192 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 160x3, 9 | m | 18,19 | 21,00 | 340,07 | 340,07 | 0,00 | 50,00% | 170,04 | november 09 | september 11 |
| 193 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 200x4, 9 | m | 20,46 | 57,00 | 1 168,11 | 1 168,11 | 0,00 | 50,00% | 583,05 | november 09 | september 11 |
| 194 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 dažďové hrdlové D 110x2, 2 | m | 13,82 | 56,00 | 762,86 | 762,86 | 0,00 | 50,00% | 381,33 | november 09 | september 11 |
| 195 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 pripájacie D 40x1, 8 (kondenzačné poitubie) | m | 8,93 | 14,00 | 125,03 | 125,03 | 0,00 | 50,00% | 62,52 | november 09 | september 11 |
| 196 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 pripájacie D 50x1, 8 | m | 8,88 | 22,00 | 194,94 | 194,94 | 0,00 | 50,00% | 97,47 | november 09 | september 11 |
| 197 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Poitubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 pripájacie D 63x1, 8 | m | 9,89 | 18,00 | 177,98 | 177,98 | 0,00 | 50,00% | 88,99 | november 09 | september 11 |
| 198 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Zrizenie pripojky na poitubi vyvedenia a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8 | ke | 1,62 | 12,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 50,00% | 9,74 | november 09 | september 11 |
| 199 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Zrizenie pripojky na poitubi vyvedenia a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8 | ka | 1,80 | 12,00 | 21,81 | 21,81 | 0,00 | 50,00% | 10,81 | november 09 | september 11 |
| 200 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Zrizenie pripojky na poitubi vyvedenia a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3 | ks | 2,87 | 14,00 | 37,35 | 37,35 | 0,00 | 50,00% | 18,68 | november 09 | september 11 |
| 201 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50 | ke | 4,66 | 2,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | 50,00% | 4,66 | november 09 | september 11 |
| 202 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110 | ke | 8,11 | 2,00 | 18,22 | 16,22 | 0,00 | 50,00% | 8,11 | november 09 | september 11 |
| 203 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Podlahová vpusť DN 100 | kus | 59,83 | 2,00 | 117,86 | 117,86 | 0,00 | 50,00% | 59,83 | november 09 | september 11 |
| 204 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Podlahová vpusť DN 50 | kus | 75,72 | 2,00 | 151,44 | 151,44 | 0,00 | 90,00% | 75,72 | november 09 | september 11 |
| 205 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadslavby, slavebné úpravy | Montáž siresnej vpuste DN 110 | ks | 8,12 | 10,00 | 91,23 | 81,09 | 10,14 | 50,00% | 40,55 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|---|--|-----|--------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 206 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Súrešný vpus: HL64 - DN 100 s el ohravom | kus | 320,52 | 10,00 | 3 205,24 | 2 849,10 | 356,14 | 50,00% | 1 424,55 | november 09 | september 11 |
| 207 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ozadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmoún. do 50 kg | ks | 6,80 | 4,00 | 27,19 | 24,17 | 3,02 | 50,00% | 12,08 | november 09 | september 11 |
| 208 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poklop ťažký rám 600 X 800 | ks | 160,45 | 4,00 | 641,79 | 570,48 | 71,31 | 50,00% | 285,24 | november 09 | september 11 |
| 209 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Číslica šachia kanalizačná (dodávka a montáž) | ks | 342,79 | 4,00 | 1 371,15 | 1 218,80 | 152,35 | 50,00% | 609,40 | november 09 | september 11 |
| 210 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dopravné náklady na kanalizačné šachty | súb | 199,00 | 1,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 50,00% | 99,50 | november 09 | september 11 |
| 211 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zápchotvá uzávierka umývavlová DN 30, 40 HUL 132/90, 40 | ks | 12,26 | 12,00 | 147,10 | 147,10 | 0,00 | 50,00% | 73,55 | november 09 | september 11 |
| 212 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zápchotvá uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0 | ks | 18,84 | 7,00 | 131,89 | 131,89 | 0,00 | 50,00% | 65,95 | november 09 | september 11 |
| 213 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 | ks | 16,12 | 2,00 | 32,24 | 32,24 | 0,00 | 50,00% | 16,12 | november 09 | september 11 |
| 214 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 35,54 | 2,00 | 71,07 | 71,07 | 0,00 | 50,00% | 35,54 | november 09 | september 11 |
| 215 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Oslatiné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0,51 | 124,40 | 63,20 | 63,20 | 0,00 | 50,00% | 31,60 | november 09 | september 11 |
| 216 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre vniútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 1,00 | 105,85 | 105,85 | 105,85 | 0,00 | 50,00% | 52,92 | november 09 | september 11 |
| 217 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Izolácie tepelné UK | | | | | | | | | | |
| 217 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť, priemer do 38 | m | 3,10 | 144,00 | 446,47 | 398,86 | 49,61 | 50,00% | 198,43 | november 09 | september 11 |
| 218 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť, priemer 42-70 | m | 3,36 | 173,00 | 580,57 | 516,08 | 64,51 | 50,00% | 258,03 | november 09 | september 11 |
| 219 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Izolačná trubica PE d28/20 | m | 1,52 | 68,67 | 104,37 | 92,77 | 11,60 | 50,00% | 46,39 | november 09 | september 11 |
| 220 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Izolačná trubica PE d35/20 | m | 1,72 | 89,29 | 152,27 | 135,35 | 16,92 | 50,00% | 67,87 | november 09 | september 11 |
| 221 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Izolačná trubica PE d42/20 | m | 1,97 | 147,15 | 290,03 | 257,81 | 32,23 | 50,00% | 128,90 | november 09 | september 11 |
| 222 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Izolačná trubica PE d48/20 | m | 2,88 | 41,42 | 119,10 | 105,87 | 13,23 | 50,00% | 52,93 | november 09 | september 11 |
| 223 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Páska | m | 1,06 | 106,00 | 112,81 | 100,28 | 12,53 | 50,00% | 50,14 | november 09 | september 11 |
| 224 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Lepidlo | m | 11,91 | 11,00 | 131,04 | 116,48 | 14,56 | 50,00% | 58,24 | november 09 | september 11 |
| 225 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 19,37 | 1,43 | 27,89 | 24,62 | 3,08 | 50,00% | 12,31 | november 09 | september 11 |
| 226 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ústredné kúrenie, strojovne | | | | | | | | | | |
| 228 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž orientačného štítku | súb | 2,60 | 89,00 | 231,49 | 205,77 | 25,72 | 50,00% | 102,88 | november 09 | september 11 |
| 227 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Orientačný štítok | ks | 6,17 | 89,00 | 549,49 | 488,43 | 61,05 | 50,00% | 244,22 | november 09 | september 11 |
| 228 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špráľového DN 25 | súb | 3,98 | 6,00 | 23,90 | 21,24 | 2,66 | 50,00% | 10,62 | november 09 | september 11 |
| 229 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Elektronické obehové čerpadlo WILO TOP-E25/1-7EM PN10 | ks | 345,26 | 1,00 | 345,26 | 308,90 | 36,36 | 50,00% | 153,45 | november 09 | september 11 |
| 230 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Macrožné obehové čerpadlo závlňové WILO TOP- S25/7EM PN10 | ks | 230,18 | 2,00 | 460,35 | 409,20 | 51,15 | 50,00% | 204,60 | november 09 | september 11 |
| 231 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zóvojené obehové čerpadlo WILO RS 15/6 PN10 | ks | 115,09 | 3,00 | 345,26 | 308,90 | 36,36 | 50,00% | 153,45 | november 09 | september 11 |
| 232 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 19,56 | 1,21 | 23,86 | 21,03 | 2,83 | 50,00% | 10,52 | november 09 | september 11 |
| 233 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | | | | | | | | | |
| 233 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Potrúbie z rúrok závlňových ocelových bezžvýňch bežných DN 20 | m | 10,82 | 63,00 | 681,96 | 606,19 | 75,77 | 50,00% | 303,09 | november 09 | september 11 |
| 234 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Potrúbie z rúrok závlňových ocelových bezžvýňch bežných DN 25 | m | 13,42 | 81,00 | 1 086,94 | 968,17 | 120,77 | 50,00% | 483,08 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Název aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Název výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Čiastkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|---|---|-----|--------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 235 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplnenie z rúrok závitových oceľových bezzávoých bežných DN 32 | m | 16,24 | 135,00 | 2 192,16 | 1 948,59 | 243,57 | 50,00% | 974,30 | november 09 | september 11 |
| 236 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplnenie z rúrok závitových oceľových bezzávoých bežných DN 40 | m | 18,33 | 38,00 | 698,35 | 618,98 | 77,37 | 50,00% | 308,49 | november 09 | september 11 |
| 237 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kotvenie potrubia Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akost 11 533,0 do DN 50 | kpl | 1 187,75 | 1,00 | 1 187,75 | 1 055,78 | 131,97 | 50,00% | 527,89 | november 09 | september 11 |
| 238 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplnenie plastohitinkové 16x2 mm v ochr.núčke vrátane tvároviek | ke | 18,53 | 6,00 | 111,17 | 98,81 | 12,35 | 50,00% | 49,41 | november 09 | september 11 |
| 239 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rozdeľovacia sánica 3 - okružová so skřínkou do steny | m | 12,17 | 653,00 | 7 944,23 | 7 061,54 | 882,69 | 50,00% | 3 530,77 | november 09 | september 11 |
| 240 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rozdeľovacia sánica 6 - okružová so skřínkou do steny | ke | 282,34 | 1,00 | 282,34 | 233,19 | 29,15 | 50,00% | 118,60 | november 09 | september 11 |
| 241 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rozdeľovacia sánica 7 - okružová so skřínkou do steny | ks | 427,87 | 1,00 | 427,87 | 380,33 | 47,54 | 50,00% | 180,16 | november 09 | september 11 |
| 242 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rozdeľovacia sánica 12 - okružová so skřínkou do steny | ks | 441,41 | 1,00 | 441,41 | 392,37 | 49,05 | 50,00% | 198,18 | november 09 | september 11 |
| 243 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplnenie z rúrok závitových oceľových bezzávoých bežných DN 32 | ks | 530,01 | 1,00 | 530,01 | 471,12 | 58,89 | 50,00% | 235,56 | november 09 | september 11 |
| 244 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplnenie z rúrok závitových oceľových bezzávoých bežných DN 40 | m | 0,35 | 317,00 | 110,55 | 98,27 | 12,28 | 50,00% | 49,14 | november 09 | september 11 |
| 245 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplnenie z rúrok závitových oceľových bezzávoých bežných DN 50 | m | 0,36 | 1,00 | 0,36 | 0,32 | 0,04 | 50,00% | 0,16 | november 08 | september 11 |
| 246 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplnenie z rúrok závitových oceľových bezzávoých bežných DN 60 | % | 158,73 | 1,54 | 241,37 | 214,55 | 26,82 | 50,00% | 107,27 | november 09 | september 11 |
| 247 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ustředná kúrenie, armatúry. | ks | 0,81 | 47,00 | 37,91 | 33,70 | 4,21 | 50,00% | 16,85 | november 09 | september 11 |
| 248 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 2,35 | 20,00 | 46,91 | 41,70 | 5,21 | 50,00% | 20,85 | november 09 | september 11 |
| 249 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 2,86 | 19,00 | 54,36 | 48,32 | 6,04 | 50,00% | 24,16 | november 09 | september 11 |
| 250 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 3,12 | 2,00 | 6,24 | 5,55 | 0,69 | 50,00% | 2,77 | november 09 | september 11 |
| 251 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 4,74 | 2,00 | 9,47 | 8,42 | 1,05 | 50,00% | 4,21 | november 09 | september 11 |
| 252 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4 so servopohonom | ks | 12,40 | 5,00 | 62,00 | 55,11 | 6,89 | 50,00% | 27,56 | november 09 | september 11 |
| 253 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ventil regulačný závitový štvorcový | ks | 5,72 | 23,00 | 131,57 | 118,96 | 14,62 | 50,00% | 58,48 | november 09 | september 11 |
| 254 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Termostatický ventil uhlový DN15 | ks | 21,95 | 6,00 | 131,67 | 117,04 | 14,63 | 50,00% | 58,52 | november 09 | september 11 |
| 255 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Radiátorová spojka DN15 rohová | ks | 10,39 | 6,00 | 62,34 | 55,42 | 6,93 | 50,00% | 27,71 | november 09 | september 11 |
| 256 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Radiátorová spojka DN15 priama | ks | 10,39 | 4,00 | 41,56 | 36,94 | 4,62 | 50,00% | 18,47 | november 09 | september 11 |
| 257 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Regulačná spojka pre VK radiátory DN15 | ks | 21,60 | 23,00 | 496,83 | 441,82 | 55,02 | 50,00% | 220,81 | november 09 | september 11 |
| 258 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Regulačný ventil DN20 | ks | 69,69 | 10,00 | 696,90 | 619,47 | 77,43 | 50,00% | 308,74 | november 09 | september 11 |
| 259 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Regulačný ventil DN25 | ks | 79,21 | 2,00 | 158,43 | 140,83 | 17,60 | 50,00% | 70,41 | november 09 | september 11 |
| 260 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Regulačný ventil DN40 | ks | 130,08 | 3,00 | 390,23 | 346,87 | 43,36 | 50,00% | 173,43 | november 09 | september 11 |
| 261 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Termostatická hlavica | ks | 15,81 | 29,00 | 456,58 | 407,62 | 50,95 | 50,00% | 203,81 | november 09 | september 11 |
| 262 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ventil trojcestný DN20 | ks | 53,67 | 5,00 | 268,35 | 238,54 | 29,82 | 50,00% | 119,27 | november 09 | september 11 |
| 263 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Servopohon 230V/50HZ | ks | 112,87 | 5,00 | 564,36 | 501,66 | 62,71 | 50,00% | 250,83 | november 09 | september 11 |
| 264 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Gulový kohút 1/2" | ks | 2,92 | 4,00 | 11,67 | 10,38 | 1,30 | 50,00% | 5,19 | november 09 | september 11 |
| 265 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Gulový kohút 3/4" | ks | 4,13 | 9,00 | 37,19 | 33,06 | 4,13 | 50,00% | 16,53 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|---|--|------|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 266 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Gúňový kohút 8/4" | ks | 15,83 | 9,00 | 140,69 | 125,06 | 15,63 | 50,00% | 62,53 | november 09 | september 11 |
| 267 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ventil vypúšťací 1/2" | ks | 2,73 | 12,00 | 32,78 | 29,14 | 3,64 | 50,00% | 14,57 | november 09 | september 11 |
| 268 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Automatizovaný odvzdušňovač ventil 1/2" | ks | 0,87 | 6,00 | 5,19 | 4,61 | 0,58 | 50,00% | 2,31 | november 09 | september 11 |
| 269 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Teploter | ks | 24,46 | 12,00 | 293,53 | 260,92 | 32,61 | 50,00% | 130,48 | november 09 | september 11 |
| 270 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Tlakomer | ks | 54,78 | 6,00 | 328,89 | 292,17 | 36,52 | 50,00% | 146,09 | november 09 | september 11 |
| 271 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Návarok s meriacim závrtom akost. mal. 11 416,1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm | ks | 5,68 | 18,00 | 101,84 | 90,52 | 11,32 | 50,00% | 45,26 | november 09 | september 11 |
| 272 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závrtom, akost. mal. 22 353,0 G 1/2 | ks | 5,15 | 18,00 | 92,79 | 82,48 | 10,31 | 50,00% | 41,24 | november 09 | september 11 |
| 273 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 8 m | % | 48,62 | 0,28 | 12,82 | 11,40 | 1,42 | 50,00% | 5,70 | november 09 | september 11 |
| 274 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | | | | | | | | | | |
| 275 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Výregulovanie dvojregulačného ventilu s termosťatickým ovládaním | ks | 3,43 | 29,00 | 98,41 | 88,36 | 11,05 | 50,00% | 44,18 | november 09 | september 11 |
| 276 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Príplatek k cene za odvzdušňovač ventilu telesa VSŽ s príplatekom 8 % | ks | 1,71 | 23,00 | 39,28 | 34,91 | 4,36 | 50,00% | 17,46 | november 09 | september 11 |
| 277 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vykurovacia telesá panelové, ťažková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového | ks | 3,02 | 18,00 | 48,24 | 42,88 | 5,36 | 50,00% | 21,44 | november 09 | september 11 |
| 278 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vykurovacia telesá panelové, ťažková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového | ks | 5,85 | 7,00 | 40,98 | 38,43 | 4,55 | 50,00% | 18,21 | november 09 | september 11 |
| 279 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P80 jednoradového s odvzdušňovačom do 2040mm | sub | 17,89 | 16,00 | 286,22 | 254,42 | 31,80 | 50,00% | 127,21 | november 09 | september 11 |
| 280 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P80 dvojradového bez odvzdušňovača do 1200mm | sub | 19,60 | 7,00 | 137,23 | 121,98 | 15,25 | 50,00% | 60,99 | november 09 | september 11 |
| 281 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x600 | ks | 90,78 | 18,00 | 1 452,53 | 1 291,14 | 161,39 | 50,00% | 645,57 | november 09 | september 11 |
| 282 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1200 | ks | 184,27 | 7,00 | 1 149,88 | 1 022,10 | 127,76 | 50,00% | 511,05 | november 09 | september 11 |
| 283 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Príslušenstvo k radiátorom / držiaky , odvzdušňovač , zatka / | sada | 4,72 | 23,00 | 108,65 | 98,58 | 12,07 | 50,00% | 48,29 | november 09 | september 11 |
| 284 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového | sub | 6,55 | 6,00 | 39,31 | 34,94 | 4,37 | 50,00% | 17,47 | november 09 | september 11 |
| 285 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ťažková skúška vykurovacieho telesa rúrkového | sub | 2,33 | 8,00 | 14,01 | 12,45 | 1,56 | 50,00% | 6,23 | november 09 | september 11 |
| 286 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vykurovacie rebriky 600/1800 | ks | 128,48 | 8,00 | 776,88 | 690,56 | 86,32 | 50,00% | 345,28 | november 09 | september 11 |
| 287 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podlahové kúrenie vrátane izolačie hr. do 3 cm, tvarovle a ťažké skúšky | m2 | 38,88 | 380,00 | 13 924,31 | 12 377,16 | 1 547,15 | 50,00% | 6 188,58 | november 09 | september 11 |
| 288 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rozdeľovač 3-okruhový pre podlahové kúrenie so skrinkou do steny | ks | 457,77 | 2,00 | 915,55 | 813,82 | 101,73 | 50,00% | 406,91 | november 09 | september 11 |
| 289 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rozdeľovač 6-okruhový pre podlahové kúrenie so skrinkou do steny | ks | 617,84 | 2,00 | 1 235,29 | 1 088,03 | 137,25 | 50,00% | 549,02 | november 09 | september 11 |
| 290 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž podlahového konvektora | sub | 119,80 | 4,00 | 479,20 | 425,95 | 53,24 | 50,00% | 212,98 | november 09 | september 11 |
| 291 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podlahový konvektor a ventilátorom 2500 mm, mriežka elox. hliník, prístrojový termostal | ks | 1 039,29 | 4,00 | 4 157,16 | 3 695,25 | 461,91 | 50,00% | 1 847,63 | november 09 | september 11 |
| 292 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž konvektorovej lavičky | sub | 79,87 | 1,00 | 79,87 | 70,99 | 8,87 | 50,00% | 35,50 | november 09 | september 11 |
| 293 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Konvektorová lavička biela 2400 mm s termosťatickou hlavicou | ks | 530,64 | 1,00 | 530,64 | 471,88 | 58,96 | 50,00% | 235,84 | november 09 | september 11 |
| 294 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 8 m | % | 255,15 | 1,78 | 449,08 | 399,18 | 49,90 | 50,00% | 199,58 | november 09 | september 11 |
| 295 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dokončovacie práce - nátery a ostatné práce | | | | | | | | | | |
| 296 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Nátery kovového potrubia syntetické do DN 50 mm | m | 1,40 | 317,00 | 442,22 | 393,08 | 49,14 | 50,00% | 198,54 | november 09 | september 11 |
| 297 | Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, stavebné úpravy | Funkčné skúšky | hod | 13,14 | 72,00 | 946,24 | 841,10 | 105,14 | 50,00% | 420,55 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpožička | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|-----|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 296 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Nastavenie regulačných ventilov | ks | 14,38 | 15,00 | 215,66 | 191,70 | 23,96 | 50,00% | 95,85 | november 09 | september 11 |
| 297 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Prepláchnutie potrubia | kpl | 2 326,35 | 1,00 | 2 326,35 | 2 087,86 | 258,48 | 50,00% | 1 033,93 | november 09 | september 11 |
| 298 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Konštrukcie - drevostavby | m2 | 32,13 | 145,30 | 4 668,49 | 4 149,77 | 518,72 | 50,00% | 2 074,88 | november 09 | september 11 |
| 299 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PRIECKA jednoduchá RB 12,5 izolacia 60mm | m2 | 32,40 | 227,07 | 7 357,07 | 6 539,62 | 817,45 | 50,00% | 3 269,81 | november 09 | september 11 |
| 300 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PRIECKA jednoduchá RB 12,5 izolacia 60mm | m2 | 44,01 | 206,90 | 9 105,87 | 8 093,93 | 1 011,74 | 50,00% | 4 046,96 | november 09 | september 11 |
| 301 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PREDSADENA STENA na sirmenoch RB 12,5 | m2 | 12,51 | 1 305,87 | 16 337,88 | 14 522,39 | 1 815,30 | 50,00% | 7 261,19 | november 09 | september 11 |
| 302 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PODHLAD ZAVESENY sadrokartonový RB 12,5 | m2 | 28,35 | 302,44 | 8 574,17 | 7 621,49 | 952,69 | 50,00% | 3 810,74 | november 09 | september 11 |
| 303 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PODHLAD KAZETOVY 600x600 RB hrana A | m2 | 20,25 | 786,89 | 15 529,52 | 13 804,02 | 1 725,50 | 50,00% | 6 902,01 | november 09 | september 11 |
| 304 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | OBKLAD STLPOV RB 12,5 | m2 | 23,76 | 78,80 | 1 872,29 | 1 664,26 | 208,03 | 50,00% | 832,13 | november 09 | september 11 |
| 305 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Konštrukcie a toľárka | m | 9,82 | 99,00 | 952,28 | 846,45 | 105,81 | 50,00% | 423,23 | november 09 | september 11 |
| 306 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plastové celozask. okno 2-dielne 1 diel homý výklopnoohrávay, dolné pevné zasklené bezpeč. sklom 1140x2400mm ozn:1D | ks | 236,44 | 3,00 | 709,32 | 630,51 | 79,81 | 50,00% | 315,26 | november 09 | september 11 |
| 307 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plastové celozask. okno 2-dielne 1 diel homý výklopnoohrávay, dolné pevné zasklené bezpeč. sklom 1140x2100mm ozn:1D | ks | 173,82 | 4,00 | 694,49 | 617,32 | 77,17 | 50,00% | 308,66 | november 09 | september 11 |
| 308 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plastové celozask. okno 4-dielne 2x homý diel ohrávavo-výklop. 2 doľné diely pevné zasklené bezpeč. sklom 1830x2400mm ozn:1D | ks | 393,44 | 1,00 | 393,44 | 349,72 | 43,72 | 50,00% | 174,86 | november 09 | september 11 |
| 309 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plastové celozask. okno 2-dielne 1 diel homý výklopnoohrávay, doľné pevné zasklené bezpeč. sklom 1070x2400mm ozn:1D | ks | 289,09 | 5,00 | 1 345,44 | 1 195,95 | 149,49 | 50,00% | 597,98 | november 09 | september 11 |
| 310 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plastové celozask. okno 2-dielne 1 diel homý výklopnoohrávay, doľné pevné zasklené bezpeč. sklom 1450x2400mm ozn:1D | ks | 285,78 | 1,00 | 285,78 | 254,03 | 31,75 | 50,00% | 127,02 | november 09 | september 11 |
| 311 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PP Int.dvere piné, EW-30/D3-C 800x1975 zarub.hr.150.P, bez kovania | ks | 449,28 | 4,00 | 1 797,12 | 1 597,44 | 199,68 | 50,00% | 798,72 | november 09 | september 11 |
| 312 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PP Int.dvere piné, EW-30/D3-C 800x1975, zarub.hr.150.L, bez kovania | ks | 449,28 | 3,00 | 1 347,84 | 1 198,08 | 149,76 | 50,00% | 599,04 | november 09 | september 11 |
| 313 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PP Int.dvere piné, EW-30/D3-C 800x1975, zarub.hr.125.L, bez kovania | ks | 449,28 | 1,00 | 449,28 | 399,36 | 49,92 | 50,00% | 199,68 | november 09 | september 11 |
| 314 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PP Int.dvere piné, EW-30/D3-C 800x1975, zarub.hr.125.P, bez kovania | ks | 449,28 | 1,00 | 449,28 | 399,36 | 49,92 | 50,00% | 199,68 | november 09 | september 11 |
| 315 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PP Int.dvere piné, EW-30/D3-C 600x1975, zarub.hr.150.P, bez kovania | ks | 449,28 | 1,00 | 449,28 | 399,36 | 49,92 | 50,00% | 199,68 | november 09 | september 11 |
| 316 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | PP Int.dvere piné, EW-30/D3-C 600x1975, zarub.hr.125.L, bez kovania | ks | 449,28 | 1,00 | 449,28 | 399,36 | 49,92 | 50,00% | 199,68 | november 09 | september 11 |
| 317 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Int.dvere piné, 600x1975, zarub.hr.125.P, kovanie rozetova | ks | 287,85 | 4,00 | 1 071,41 | 952,36 | 119,05 | 50,00% | 476,18 | november 09 | september 11 |
| 318 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Int.dvere piné, 600x1975, zarub.hr.125.L, kovanie rozetova | ks | 287,85 | 2,00 | 535,70 | 476,18 | 59,52 | 50,00% | 238,09 | november 09 | september 11 |
| 319 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Int.dvere piné, 800x1975, zarub.hr.125.L, kovanie rozetova (Imobility) | ks | 287,85 | 1,00 | 287,85 | 238,09 | 29,76 | 50,00% | 119,05 | november 09 | september 11 |
| 320 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Int.dvere piné, 850x1975, posuvne P, madlo | ks | 151,20 | 3,00 | 453,60 | 403,20 | 50,40 | 50,00% | 201,60 | november 09 | september 11 |
| 321 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Int.dvere piné, 850x1975, posuvne L, madlo | ks | 151,20 | 4,00 | 604,80 | 537,60 | 67,20 | 50,00% | 268,80 | november 09 | september 11 |
| 322 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kovové puzdro na dvere ECLISSE systéms do sadrokartonu hr.100 | ks | 388,13 | 7,00 | 2 716,88 | 2 415,00 | 301,88 | 50,00% | 1 207,50 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Stupňa výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|---|-------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 323 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž kovových puzdier ECLISSE synthesis | ks | 195,83 | 7,00 | 1 299,38 | 1 155,00 | 144,38 | 50,00% | 577,50 | november 09 | september 11 |
| 324 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Samozatvarac na PP dvere | ks | 61,88 | 11,00 | 680,63 | 605,00 | 75,63 | 50,00% | 302,50 | november 09 | september 11 |
| 325 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž dverí a zárubní otváracích | ks | 47,25 | 7,00 | 330,75 | 294,00 | 36,75 | 50,00% | 147,00 | november 09 | september 11 |
| 326 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž dverí posuvných | ks | 33,75 | 7,00 | 236,25 | 210,00 | 26,25 | 50,00% | 105,00 | november 09 | september 11 |
| 327 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž PP dverí a zárubní do šírky 90 | ks | 74,25 | 11,00 | 816,75 | 726,00 | 90,75 | 50,00% | 363,00 | november 09 | september 11 |
| 328 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,90 | 1 107,11 | 996,40 | 885,69 | 110,71 | 50,00% | 442,85 | november 09 | september 11 |
| | | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | | | | |
| 329 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž a dodanie veľradých klapiek | súbor | 2 263,83 | 6,00 | 13 582,98 | 13 582,98 | 0,00 | 50,00% | 6 791,49 | november 09 | september 11 |
| 330 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž a dodanie nerezového zábradlia schodiska | m | 447,80 | 9,30 | 4 162,71 | 3 700,19 | 462,52 | 50,00% | 1 850,10 | november 09 | september 11 |
| 331 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Svetlovod -dymovod, zabudovaný v plochej streche priemeru 1450 mm x 1470 mm-príehľadný izolovaný | súb | 1 200,59 | 2,00 | 2 401,18 | 2 134,38 | 266,80 | 50,00% | 1 067,19 | november 09 | september 11 |
| 332 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Svetlovod-dymovod, zabudovaný v plochej streche priemeru 1450 mm x 1470 mm-príehľadný izolovaný | súb | 3 645,51 | 4,00 | 14 582,04 | 14 582,04 | 0,00 | 50,00% | 7 291,02 | november 09 | september 11 |
| 333 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž a dodanie hliníkových dverí a stien | m | 9,90 | 435,80 | 4 314,38 | 3 895,00 | 479,38 | 50,00% | 1 917,50 | november 09 | september 11 |
| 334 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere dvojkridlové otváracé presklené 2000x2200 mm ozn:AL1 - interierové | ks | 1 099,13 | 1,00 | 1 099,13 | 877,00 | 122,13 | 50,00% | 488,50 | november 09 | september 11 |
| 335 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere dvojkridlové otváracé presklené 1950x2200 mm ozn:AL2 - interierové | ks | 1 092,38 | 2,00 | 2 184,75 | 1 942,00 | 242,75 | 50,00% | 971,00 | november 09 | september 11 |
| 336 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere dvojkridlové otváracé presklené 2000x2200 mm ozn:AL3 - interierové | ks | 1 103,63 | 1,00 | 1 103,63 | 981,00 | 122,63 | 50,00% | 490,50 | november 09 | september 11 |
| 337 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere dvojkridlové otváracé presklené 1800x2050 mm ozn:AL3 - exteriérové | ks | 1 576,38 | 1,00 | 1 576,38 | 1 403,00 | 175,38 | 50,00% | 701,50 | november 09 | september 11 |
| 338 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere dvojkridlové otváracé presklené 1870x2170 mm ozn:AL4 - interierové | ks | 1 103,63 | 2,00 | 2 207,25 | 1 982,00 | 245,25 | 50,00% | 981,00 | november 09 | september 11 |
| 339 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere trojkridlové otváracé presklené 4000x2200 mm ozn:AL4 - interierové | ks | 2 207,25 | 1,00 | 2 207,25 | 1 982,00 | 245,25 | 50,00% | 981,00 | november 09 | september 11 |
| 340 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere 2-kr.s.nadsveľlíkom,otváracé 1820x3000 mm ozn: AL 7 - exteriérové | ks | 2 121,75 | 1,00 | 2 121,75 | 1 886,00 | 235,75 | 50,00% | 943,00 | november 09 | september 11 |
| 341 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | AI dvere 1-kr. s nadsveľlíkom, otváracé 1060x3000 mm ozn: AL 8 -exteriérové | ks | 1 300,50 | 2,00 | 2 601,00 | 2 312,00 | 289,00 | 50,00% | 1 156,00 | november 09 | september 11 |
| 342 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková okenná zoslava trojdielna, 3370x750 mm ozn: AL 8 | ks | 1 307,25 | 1,00 | 1 307,25 | 1 182,00 | 145,25 | 50,00% | 581,00 | november 09 | september 11 |
| 343 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková zoslava fasádna s folobunkou a so "zdvižno-posuvnými dverami" 4170x3170 mm ozn. AL 10 | ks | 7 705,13 | 1,00 | 7 705,13 | 6 848,00 | 856,13 | 50,00% | 3 424,50 | november 09 | september 11 |
| 344 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková zoslava s dverami na fotobunku - fasáda,7250x3170 mm ozn.AL 11 | ks | 9 487,13 | 1,00 | 9 487,13 | 8 433,00 | 1 054,13 | 50,00% | 4 216,50 | november 09 | september 11 |
| 345 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková zoslava fasádna s folobunkou a so "zdvižno-posuvnými dverami" 6120x3170 mm ozn.AL 12 | ks | 8 610,75 | 1,00 | 8 610,75 | 7 854,00 | 956,75 | 50,00% | 3 827,00 | november 09 | september 11 |
| 346 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková zoslava fasádna pevné presklenie s jedným otváracím oknom - fasáda, 3080x3170 mm ozn.AL13 | ks | 2 184,88 | 1,00 | 2 184,88 | 1 951,00 | 243,88 | 50,00% | 975,50 | november 09 | september 11 |
| 347 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková zoslava s dverami na fotobunku, zadverie interier - (3020x4170)x3000 mm ozn. AL 14 | ks | 6 906,38 | 1,00 | 6 906,38 | 6 139,00 | 767,38 | 50,00% | 3 069,50 | november 09 | september 11 |
| 348 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková zoslava presklenená -1720x2950 mm,ozn. AL 15 | ks | 1 276,88 | 1,00 | 1 276,88 | 1 135,00 | 141,88 | 50,00% | 587,50 | november 09 | september 11 |
| 349 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Hliníková zoslava presklenená -2400x3000 mm,ozn. AL16 | ks | 1 780,88 | 1,00 | 1 780,88 | 1 583,00 | 197,88 | 50,00% | 781,50 | november 09 | september 11 |
| 350 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž hliníkových vonkajších parapiet | m | 7,09 | 16,61 | 117,72 | 104,64 | 13,08 | 50,00% | 52,32 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpožička | Názov výdavku | M.J | Jednotková cena | Počet jednotiek | Čiastkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | Iermin realizácie od | Iermin realizácie do |
|------|---|---|---|-----|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 351 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | výroba vonkajších hliníkových parapetov vrátane rohov rý od 150mm | m | 7,48 | 18,61 | 124,26 | 110,46 | 13,81 | 50,00% | 55,23 | november 09 | september 11 |
| 352 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž ostriatých atýptických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | kg | 0,66 | 6 500,00 | 4 264,00 | 4 264,00 | 0,00 | 50,00% | 2 132,00 | november 09 | september 11 |
| 353 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | atyp. dve markizy z valcovaných profilov | l | 893,96 | 0,80 | 715,17 | 715,17 | 0,00 | 50,00% | 357,58 | november 09 | september 11 |
| 354 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Atyp. nosník dĺžky 18,3m vrátane priečnikov z valcovaných profilov | l | 883,16 | 3,10 | 2 737,78 | 2 737,78 | 0,00 | 50,00% | 1 368,99 | november 09 | september 11 |
| 355 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | nosník pre obklad aluocobond | l | 893,16 | 2,60 | 2 296,21 | 2 296,21 | 0,00 | 50,00% | 1 148,10 | november 09 | september 11 |
| 356 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1 055,57 | 1,10 | 1 181,12 | 1 181,12 | 0,00 | 50,00% | 580,58 | november 09 | september 11 |
| 357 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podlahy z dlaždíc | m | 6,53 | 570,00 | 3 719,25 | 3 306,00 | 413,25 | 50,00% | 1 653,00 | november 09 | september 11 |
| 358 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž soklíkov z obkladzieck hliníkových,keramických do tmelu,výšky do 75 mm | m2 | 27,82 | 46,00 | 1 270,46 | 1 128,30 | 141,16 | 50,00% | 584,65 | november 09 | september 11 |
| 359 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dlaždice keramické - gres 600x300 | m2 | 30,49 | 66,50 | 2 027,42 | 1 802,15 | 225,27 | 50,00% | 901,08 | november 09 | september 11 |
| 360 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dlaždice keramické gres 600x300,600x600 | m2 | 22,32 | 451,00 | 10 066,32 | 8 947,84 | 1 118,48 | 50,00% | 4 473,92 | november 09 | september 11 |
| 361 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil bez povrch. úpravy alebo glaz hlad.800x300mm, 600x600 | % | 332,43 | 3,90 | 1 296,47 | 1 152,42 | 144,05 | 50,00% | 576,21 | november 09 | september 11 |
| 362 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podlahy povlakové | m2 | 3,04 | 491,82 | 1 498,08 | 1 329,83 | 168,23 | 50,00% | 664,92 | november 09 | september 11 |
| 363 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Položenie povlakových podláh textilných veľvaných a vplychovaných lepenie z pásov | m2 | 22,52 | 540,78 | 12 180,98 | 10 827,54 | 1 353,44 | 50,00% | 5 413,77 | november 09 | september 11 |
| 364 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Koberiec hrč6 mm | % | 136,77 | 0,35 | 47,87 | 42,55 | 5,32 | 50,00% | 21,28 | november 09 | september 11 |
| 365 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 157,77 | 2,20 | 347,09 | 308,53 | 38,57 | 50,00% | 154,26 | november 09 | september 11 |
| 366 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dokontovacie práce a obklady | m2 | 22,06 | 59,00 | 1 279,92 | 1 137,44 | 142,18 | 50,00% | 588,72 | november 09 | september 11 |
| 367 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž obkladov sien z obkladzieck hliníkových,keramických do tmelu,veľkosť 600x300 mm, 600x600mm | m2 | 27,62 | 330,40 | 9 125,24 | 8 111,32 | 1 013,92 | 50,00% | 4 055,86 | november 09 | september 11 |
| 368 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dlaždice keramické - gres 600x300 | m2 | 21,71 | 58,00 | 1 259,33 | 1 119,40 | 139,93 | 50,00% | 559,70 | november 09 | september 11 |
| 369 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž obkladu Gres 600x300, 600x600 | m2 | 30,03 | 63,90 | 1 915,67 | 1 702,82 | 212,85 | 50,00% | 851,41 | november 09 | september 11 |
| 370 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Keramický obklad vonkajšj Gres 600x300 | % | 157,77 | 2,20 | 347,09 | 308,53 | 38,57 | 50,00% | 154,26 | november 09 | september 11 |
| 371 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | m2 | 2,79 | 121,00 | 338,00 | 300,44 | 37,56 | 50,00% | 150,22 | november 09 | september 11 |
| 372 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dokontovacie práce - nátery | m2 | 4,73 | 1 602,00 | 7 569,45 | 6 728,40 | 841,05 | 50,00% | 3 364,20 | november 09 | september 11 |
| 373 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Nátery oceľ,konštr. syntetické ľaných "C" alebo veľmi ľaných "CC" farby šedaj dvojnásobné | m2 | 0,82 | 950,00 | 760,19 | 693,50 | 86,69 | 50,00% | 346,75 | november 09 | september 11 |
| 374 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dokontovacie práce - maľby | m | 0,38 | 950,00 | 365,51 | 324,90 | 40,61 | 50,00% | 162,45 | november 09 | september 11 |
| 375 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Elektromontáže | ks | 2,03 | 7 400,00 | 14 985,00 | 13 320,00 | 1 665,00 | 50,00% | 6 680,00 | november 09 | september 11 |
| 376 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rúrka ohybná elektroinštalácia do 16 mm | ks | 2,73 | 12,00 | 32,81 | 29,19 | 3,65 | 50,00% | 14,58 | november 09 | september 11 |
| | | | Maľby z maľiarových zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | ks | 8,19 | 12,00 | 74,25 | 66,00 | 8,25 | 50,00% | 33,00 | november 09 | september 11 |
| | | | FXP 16 750N | ks | | | | | | | | | |
| | | | Dražka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekánič.zamurovaním a začistením | ks | | | | | | | | | |
| | | | Tlačidlo nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnité vč. zapojenia | ks | | | | | | | | | |
| | | | Tlačidlo s tlejkovou | ks | | | | | | | | | |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/083/2010

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Čelkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|---|---|----|--------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|---------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 377 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Rámček jednoduchý | ks | 0,74 | 12,00 | 8,91 | 7,92 | 0,98 | 50,00% | 3,96 | november 09 | september 11 |
| 378 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 2,73 | 36,00 | 98,46 | 87,52 | 10,94 | 50,00% | 43,76 | november 09 | september 11 |
| 379 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | vypínač pod omietku, radenie 1,250V/10A | ks | 4,39 | 36,00 | 157,95 | 140,40 | 17,55 | 50,00% | 70,20 | november 09 | september 11 |
| 380 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Rámček jednoduchý | ks | 0,74 | 36,00 | 26,73 | 23,76 | 2,97 | 50,00% | 11,98 | november 09 | september 11 |
| 381 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | ks | 3,38 | 31,00 | 104,76 | 93,12 | 11,64 | 50,00% | 46,56 | november 09 | september 11 |
| 382 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | vypínač pod omietku, radenie 5,250V/10A | ks | 5,96 | 31,00 | 184,84 | 164,30 | 20,54 | 50,00% | 82,15 | november 09 | september 11 |
| 383 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Rámček jednoduchý | ks | 0,74 | 31,00 | 23,02 | 20,46 | 2,56 | 50,00% | 10,23 | november 09 | september 11 |
| 384 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnké vč. zapojenia sériový prep. -radenie 6 | ks | 3,38 | 26,00 | 87,87 | 76,10 | 9,78 | 50,00% | 39,05 | november 09 | september 11 |
| 385 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | vypínač pod omietku, radenie 5,250V/10A | ks | 4,61 | 26,00 | 119,93 | 106,60 | 13,33 | 50,00% | 53,30 | november 09 | september 11 |
| 386 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Rámček jednoduchý | ks | 0,74 | 26,00 | 19,31 | 17,16 | 2,15 | 50,00% | 8,58 | november 09 | september 11 |
| 387 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnké vč. zapojenia sériový prep. -radenie 6+6 | ks | 3,38 | 5,00 | 16,88 | 15,00 | 1,88 | 50,00% | 7,50 | november 09 | september 11 |
| 388 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | vypínač pod omietku, radenie 6 + 6, 250V/10A | ks | 6,98 | 5,00 | 34,88 | 31,00 | 3,88 | 50,00% | 15,50 | november 09 | september 11 |
| 389 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Rámček jednoduchý | ks | 0,74 | 5,00 | 3,71 | 3,30 | 0,41 | 50,00% | 1,65 | november 09 | september 11 |
| 390 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7 | ks | 3,12 | 8,00 | 24,93 | 22,16 | 2,77 | 50,00% | 11,08 | november 09 | september 11 |
| 391 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | vypínač pod omietku, radenie 7,250V/10A | ks | 6,30 | 8,00 | 50,40 | 44,80 | 5,60 | 50,00% | 22,40 | november 09 | september 11 |
| 392 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Rámček jednoduchý | ks | 0,74 | 8,00 | 5,94 | 5,28 | 0,66 | 50,00% | 2,64 | november 09 | september 11 |
| 393 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokrá, vč. zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 4,04 | 8,00 | 32,28 | 28,70 | 3,59 | 50,00% | 14,35 | november 09 | september 11 |
| 394 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | vypínač do vlnka, radenie 1,250V/10A | ks | 6,64 | 8,00 | 53,10 | 47,20 | 5,90 | 50,00% | 23,60 | november 09 | september 11 |
| 395 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vč. zapojenia | ks | 2,63 | 70,00 | 184,28 | 163,80 | 20,48 | 50,00% | 81,90 | november 09 | september 11 |
| 396 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | dvojzásuvka zapustená 10/16A, 250V | ks | 7,88 | 70,00 | 551,25 | 490,00 | 61,25 | 50,00% | 245,00 | november 09 | september 11 |
| 397 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zásuvka tlabicová | ks | 22,50 | 16,00 | 360,00 | 320,00 | 40,00 | 50,00% | 160,00 | november 09 | september 11 |
| 398 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Krabica podlahová 6 modulová | ks | 119,13 | 16,00 | 1 906,02 | 1 694,24 | 211,78 | 50,00% | 847,12 | november 09 | september 11 |
| 399 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Škatuľa prísnojová bez zapojenia (1801, KP 68, KZ 3) | ks | 0,94 | 109,00 | 102,51 | 91,12 | 11,39 | 50,00% | 45,56 | november 09 | september 11 |
| 400 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | prísnojová škatuľa KO68, kruhová | ks | 0,30 | 109,00 | 33,11 | 28,43 | 3,68 | 50,00% | 14,72 | november 09 | september 11 |
| 401 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Škatuľa odbočná s vlnčom, avoťkovicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks | 4,04 | 250,00 | 1 008,64 | 896,75 | 112,09 | 50,00% | 448,38 | november 09 | september 11 |
| 402 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | škatuľa odbočná KF68 kruhová | ks | 2,08 | 250,00 | 520,31 | 462,50 | 57,81 | 50,00% | 231,25 | november 09 | september 11 |
| 403 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | Otvor pre vývodkovú skříňku málu s vysekaním,zamurovaním a začistením | ks | 3,58 | 359,00 | 1 284,73 | 1 141,98 | 142,75 | 50,00% | 570,99 | november 09 | september 11 |
| 404 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | DEVI Rohož-prip.kábel | ks | 16,88 | 7,00 | 118,13 | 105,00 | 13,13 | 50,00% | 52,50 | november 09 | september 11 |
| 405 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | DEVI DSVF900-rohož | ks | 218,25 | 6,00 | 1 309,50 | 1 164,00 | 145,50 | 50,00% | 582,00 | november 09 | september 11 |
| 406 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | DEVI DSVF900-rohož | ks | 297,00 | 1,00 | 297,00 | 264,00 | 33,00 | 50,00% | 132,00 | november 09 | september 11 |
| 407 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Príslavby, nadstavby, slavebné úpravy | DEVI Príchytky | ks | 11,25 | 7,00 | 78,75 | 70,00 | 8,75 | 50,00% | 35,00 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpôľka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávněný výdavok | Neoprávněný výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|---|----|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 408 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | DEVI 550 - Termosial | ks | 188,75 | 7,00 | 1 181,25 | 1 050,00 | 131,25 | 50,00% | 525,00 | november 09 | september 11 |
| 408 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW | ks | 3,82 | 8,00 | 28,97 | 25,75 | 3,22 | 50,00% | 12,88 | november 09 | september 11 |
| 410 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Ventilátor | ks | 56,25 | 6,00 | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 50,00% | 200,00 | november 09 | september 11 |
| 411 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Zapojenie traža | ks | 16,88 | 1,00 | 16,88 | 15,00 | 1,88 | 50,00% | 7,50 | november 09 | september 11 |
| 412 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Ukončenie celoplošových káblov zmašť. zátkou alebo páskou do 4 x 150 mm2 | ks | 16,57 | 2,00 | 33,13 | 29,45 | 3,68 | 50,00% | 14,73 | november 09 | september 11 |
| 413 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Zmrŕfovacie káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 | ks | 23,01 | 2,00 | 46,01 | 40,90 | 5,11 | 50,00% | 20,45 | november 09 | september 11 |
| 414 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 8 mm2 | ks | 0,59 | 132,00 | 77,96 | 69,30 | 8,66 | 50,00% | 34,65 | november 09 | september 11 |
| 415 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Vodič NN a VN 4 | m | 0,88 | 250,00 | 168,75 | 150,00 | 18,75 | 50,00% | 75,00 | november 09 | september 11 |
| 416 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Vodič medený CY 04 žltozelený | m | 0,30 | 250,00 | 75,94 | 67,50 | 8,44 | 50,00% | 33,75 | november 09 | september 11 |
| 417 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Vodič NN a VN 6 | m | 0,88 | 180,00 | 121,50 | 108,00 | 13,50 | 50,00% | 54,00 | november 09 | september 11 |
| 418 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Vodič medený CY 06 žltozelený | m | 0,45 | 180,00 | 81,00 | 72,00 | 9,00 | 50,00% | 36,00 | november 09 | september 11 |
| 419 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Vodič NN a VN 18 | m | 0,79 | 90,00 | 70,88 | 63,00 | 7,88 | 50,00% | 31,50 | november 09 | september 11 |
| 420 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Vodič medený CY 16 žltozelený | m | 1,14 | 90,00 | 102,28 | 90,90 | 11,36 | 50,00% | 45,45 | november 09 | september 11 |
| 421 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Silový kábel CHKE-R 3x1,5 | m | 0,88 | 3 000,00 | 2 025,00 | 1 800,00 | 225,00 | 50,00% | 900,00 | november 09 | september 11 |
| 422 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kábel silový medený CHKE-R 3x01,5 | m | 0,87 | 3 000,00 | 2 602,50 | 2 580,00 | 322,50 | 50,00% | 1 290,00 | november 09 | september 11 |
| 423 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Silový kábel CHKE-R3x2 5 | m | 0,88 | 5 000,00 | 3 375,00 | 3 000,00 | 375,00 | 50,00% | 1 500,00 | november 09 | september 11 |
| 424 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kábel silový medený CHKE-R 3x02,5 | m | 1,38 | 5 000,00 | 6 918,75 | 6 150,00 | 768,75 | 50,00% | 3 075,00 | november 09 | september 11 |
| 425 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-Rm 750 V 4x1,5 | m | 0,94 | 500,00 | 470,25 | 418,00 | 52,25 | 50,00% | 209,00 | november 09 | september 11 |
| 426 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kábel silový medený CHKE-R 4Dx01,5 | m | 1,28 | 500,00 | 630,00 | 560,00 | 70,00 | 50,00% | 280,00 | november 09 | september 11 |
| 427 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-Rm 750 V 6x1,5 | m | 0,94 | 1 500,00 | 1 410,75 | 1 254,00 | 156,75 | 50,00% | 627,00 | november 09 | september 11 |
| 428 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kábel silový medený CHKE-R 5Cx01,5 | m | 1,48 | 1 500,00 | 2 227,50 | 1 980,00 | 247,50 | 50,00% | 990,00 | november 09 | september 11 |
| 429 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-Rm 750 V 5x4 | m | 0,98 | 150,00 | 147,32 | 130,95 | 16,37 | 50,00% | 65,48 | november 09 | september 11 |
| 430 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kábel silový medený CHKE-R 5Cx04 | m | 4,89 | 150,00 | 734,06 | 652,50 | 81,56 | 50,00% | 329,25 | november 09 | september 11 |
| 431 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-Rm 1 KV 5x25 | m | 1,08 | 250,00 | 270,00 | 240,00 | 30,00 | 50,00% | 120,00 | november 09 | september 11 |
| 432 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kábel silový medený CHKE-R 5Cx25 | m | 2,16 | 250,00 | 540,00 | 480,00 | 60,00 | 50,00% | 240,00 | november 09 | september 11 |
| 433 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-Rm 1 KV 5x10 | m | 0,88 | 250,00 | 244,69 | 217,50 | 27,19 | 50,00% | 108,75 | november 09 | september 11 |
| 434 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Kábel silový medený CHKE-R 5Cx10 | m | 6,67 | 250,00 | 1 667,81 | 1 482,50 | 185,31 | 50,00% | 741,25 | november 09 | september 11 |
| 435 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Rozvádzač | ks | 112,50 | 1,00 | 112,50 | 100,00 | 12,50 | 50,00% | 50,00 | november 09 | september 11 |
| 436 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | Rozvádzač RH-K | ks | 1 687,50 | 1,00 | 1 687,50 | 1 500,00 | 187,50 | 50,00% | 750,00 | november 09 | september 11 |
| 437 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | hlavná uzamŕhovacia prípojka OBO Belfermann | ks | 4,50 | 1,00 | 4,50 | 4,00 | 0,50 | 50,00% | 2,00 | november 09 | september 11 |
| 438 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slabebné úpravy | hlavná uzamŕhovacia prípojka OBO Belfermann | ks | 5,75 | 1,00 | 5,75 | 5,11 | 0,64 | 50,00% | 2,56 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 439 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Svorka na potrub "Bernard" vráti. pásika | ks | 2,73 | 25,00 | 68,29 | 60,70 | 7,59 | 50,00% | 30,35 | november 09 | september 11 |
| 440 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | ks | 1,52 | 25,00 | 37,97 | 33,75 | 4,22 | 50,00% | 16,88 | november 09 | september 11 |
| 441 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | svetlidló | ks | 283,25 | 10,00 | 2 632,50 | 2 340,00 | 292,50 | 50,00% | 1 170,00 | november 09 | september 11 |
| 442 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Svetlidló | ks | 252,00 | 80,00 | 20 160,00 | 17 920,00 | 2 240,00 | 50,00% | 8 960,00 | november 09 | september 11 |
| 443 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zvodový vodič včl. lana podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm, Cu D 8 mm | m | 5,14 | 309,70 | 1 591,90 | 1 415,02 | 176,88 | 50,00% | 707,51 | november 09 | september 11 |
| 444 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Drôt, pozinkovaný mäkký 11343 D 8,00mm | kg | 1,54 | 122,02 | 188,34 | 167,41 | 20,93 | 50,00% | 83,71 | november 09 | september 11 |
| 445 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Podpera PV 21 | ks | 3,19 | 235,00 | 749,50 | 666,23 | 83,28 | 50,00% | 333,11 | november 09 | september 11 |
| 446 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Svorka SS | ks | 0,58 | 35,00 | 20,51 | 18,24 | 2,28 | 50,00% | 9,12 | november 09 | september 11 |
| 447 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uzemňovacie vedenie v zemi včl. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 0,79 | 135,00 | 106,46 | 94,64 | 11,83 | 50,00% | 47,32 | november 09 | september 11 |
| 448 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Svorka SR 02 | ks | 0,78 | 27,00 | 20,50 | 18,23 | 2,28 | 50,00% | 9,11 | november 09 | september 11 |
| 449 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 1,54 | 127,17 | 196,29 | 174,48 | 21,81 | 50,00% | 87,24 | november 09 | september 11 |
| 450 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Záchyty včl. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky, lyže | ks | 18,33 | 1,00 | 18,33 | 16,30 | 2,04 | 50,00% | 8,15 | november 09 | september 11 |
| 451 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Držiak DJ 5 d | ks | 4,64 | 1,00 | 4,64 | 4,13 | 0,52 | 50,00% | 2,06 | november 09 | september 11 |
| 452 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Držiak DJ 5 h | ks | 3,38 | 1,00 | 3,38 | 2,99 | 0,37 | 50,00% | 1,49 | november 09 | september 11 |
| 453 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Zbamať lyč JP15 | ks | 11,25 | 1,00 | 11,25 | 10,00 | 1,25 | 50,00% | 5,00 | november 09 | september 11 |
| 454 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Ochranná stieška OS 02 | ks | 1,58 | 1,00 | 1,58 | 1,40 | 0,18 | 50,00% | 0,70 | november 09 | september 11 |
| 455 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Svorka SJ 02 | ks | 1,46 | 1,00 | 1,46 | 1,30 | 0,16 | 50,00% | 0,65 | november 09 | september 11 |
| 456 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Spodné ochranná stieška OS5 | ks | 5,63 | 1,00 | 5,63 | 5,00 | 0,63 | 50,00% | 2,50 | november 09 | september 11 |
| 457 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky | ks | 3,64 | 17,00 | 61,87 | 55,00 | 6,87 | 50,00% | 27,50 | november 09 | september 11 |
| 458 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Svorka SK | ks | 0,68 | 3,00 | 2,57 | 2,28 | 0,29 | 50,00% | 1,14 | november 09 | september 11 |
| 459 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Svorka SR 03 | ks | 1,24 | 7,00 | 8,71 | 7,74 | 0,97 | 50,00% | 3,87 | november 09 | september 11 |
| 460 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | HR-Svorka SZ | ks | 1,92 | 7,00 | 13,42 | 11,93 | 1,49 | 50,00% | 5,96 | november 09 | september 11 |
| 461 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž na pojazdné plošine | kpl | 2 250,00 | 1,00 | 2 250,00 | 2 000,00 | 250,00 | 50,00% | 1 000,00 | november 09 | september 11 |
| 462 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Nepredvídané práce | hod | 11,25 | 150,00 | 1 687,50 | 1 500,00 | 187,50 | 50,00% | 750,00 | november 09 | september 11 |
| 463 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Revízia | kpl | 856,25 | 1,00 | 956,25 | 850,00 | 106,25 | 50,00% | 425,00 | november 09 | september 11 |
| 464 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 785,00 | 1,00 | 785,00 | 680,00 | 85,00 | 50,00% | 340,00 | november 09 | september 11 |
| 465 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Doprava materiálu | % | 489,54 | 2,00 | 999,08 | 888,07 | 111,01 | 50,00% | 444,04 | november 09 | september 11 |
| 466 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podružný materiál | % | 499,54 | 3,00 | 1 498,62 | 1 332,11 | 166,51 | 50,00% | 666,06 | november 09 | september 11 |
| 467 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podiel pridružených výkonov | % | 463,42 | 6,00 | 2 780,49 | 2 471,55 | 308,94 | 50,00% | 1 235,78 | november 09 | september 11 |
| 468 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plena Voce Alarm System - smárvač | ks | 1 066,52 | 1,00 | 1 066,52 | 948,02 | 118,50 | 50,00% | 474,01 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Název aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Název výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|---|----|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 469 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plena Voice Alarm System - stanica hlasateľa | ks | 332,50 | 1,00 | 332,50 | 295,56 | 36,94 | 50,00% | 147,78 | november 09 | september 11 |
| 470 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plena - booster zasilovač 240W (jmenovitý výkon) | ks | 777,93 | 2,00 | 1 555,87 | 1 382,89 | 172,87 | 50,00% | 691,50 | november 09 | september 11 |
| 471 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Protipočítačl krytí pro LBC3086/41 | ks | 13,31 | 34,00 | 452,64 | 402,34 | 50,29 | 50,00% | 201,17 | november 09 | september 11 |
| 472 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Strojni reproduktor 6W, kulela kovová mřížka, EVAC | ks | 38,99 | 34,00 | 1 325,53 | 1 178,25 | 147,28 | 50,00% | 589,13 | november 09 | september 11 |
| 473 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Pripojovací adaptér | ks | 3,17 | 34,00 | 107,92 | 95,93 | 11,99 | 50,00% | 47,97 | november 09 | september 11 |
| 474 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Plena Voice Alarm System - simulátor záložie (12 kusů) | ks | 18,82 | 1,00 | 18,82 | 18,73 | 2,09 | 50,00% | 8,36 | november 09 | september 11 |
| 475 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž jednotky zesilovača 100 W úpravnenie, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie | ks | 28,51 | 3,00 | 85,52 | 76,02 | 9,50 | 50,00% | 38,01 | november 09 | september 11 |
| 476 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž reproduktorového systému, kruhového a eliptického, úpravnenie, pripojenie, nastavenie | ks | 27,34 | 34,00 | 928,65 | 826,38 | 103,29 | 50,00% | 413,16 | november 09 | september 11 |
| 477 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti pri 2 až 5 programovej ústredni | ks | 6,18 | 34,00 | 209,37 | 186,11 | 23,26 | 50,00% | 93,05 | november 09 | september 11 |
| 478 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zapojenie a nastavenie dosky dohľadu | ks | 4,48 | 12,00 | 53,77 | 47,80 | 5,97 | 50,00% | 23,90 | november 09 | september 11 |
| 479 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Nastavenie systému /Akustický tlak, úrovna, skrešenie/ | ks | 185,63 | 1,00 | 185,63 | 165,00 | 20,63 | 50,00% | 82,50 | november 09 | september 11 |
| 480 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uvedenie systému do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy | ks | 168,75 | 1,00 | 168,75 | 150,00 | 18,75 | 50,00% | 75,00 | november 09 | september 11 |
| 481 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dokumentácia skutočného prevedenia | ks | 242,73 | 1,00 | 242,73 | 215,76 | 26,97 | 50,00% | 107,88 | november 09 | september 11 |
| 482 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kontrolná prevádzka po dobu 14 dní, inštrukcia a zaškolenie obsluhy, personálu, vypínenie protokolu | ks | 228,61 | 1,00 | 228,61 | 201,43 | 25,18 | 50,00% | 100,71 | november 09 | september 11 |
| 483 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1-CXKE-V 2x1,5 | m | 1,13 | 500,00 | 563,06 | 500,50 | 62,56 | 50,00% | 250,25 | november 09 | september 11 |
| 484 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kábel LSOH 4x2x0,80 | m | 0,67 | 130,00 | 87,38 | 77,88 | 9,71 | 50,00% | 38,84 | november 09 | september 11 |
| 485 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Štítok káblový a poplasy | ks | 0,51 | 34,00 | 17,27 | 15,35 | 1,92 | 50,00% | 7,67 | november 09 | september 11 |
| 488 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Profipožiarny imel HILTI CP 681 A | l | 56,59 | 1,00 | 56,59 | 50,31 | 6,29 | 50,00% | 25,15 | november 09 | september 11 |
| 487 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Trubka kopex 3323 bezhalogénová | m | 2,56 | 100,00 | 255,80 | 227,38 | 28,42 | 50,00% | 113,69 | november 09 | september 11 |
| 488 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rúrka Kopex D 29, moniáž vr.napoj.krabic.vývodiek, prípravená príchytkami na povrchu | m | 5,06 | 100,00 | 505,63 | 449,45 | 56,18 | 50,00% | 224,73 | november 09 | september 11 |
| 489 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 0,35 | 630,00 | 223,47 | 198,64 | 24,83 | 50,00% | 98,32 | november 09 | september 11 |
| 490 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kábla bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvíeča zaväč.krabič | m | 0,72 | 630,00 | 456,44 | 405,72 | 50,72 | 50,00% | 202,86 | november 09 | september 11 |
| 491 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Označovač káblový štítok z PVC roz.5,5x11,5(25-35 znak.) | ks | 1,15 | 34,00 | 39,11 | 34,76 | 4,35 | 50,00% | 17,38 | november 09 | september 11 |
| 492 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 | ks | 6,60 | 34,00 | 224,48 | 189,54 | 24,94 | 50,00% | 99,77 | november 09 | september 11 |
| 493 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Úplné zhotovenie vodnej zábrany | ks | 10,74 | 5,00 | 53,70 | 47,73 | 5,97 | 50,00% | 23,87 | november 09 | september 11 |
| 494 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zhotovenie kruhového otvoru do hrúbky materiálu 4mm Do priemeru 200 mm | ks | 19,26 | 34,00 | 654,77 | 582,02 | 72,75 | 50,00% | 291,01 | november 09 | september 11 |
| 495 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Podložka pod pátku pre povrchovú montáž | ks | 3,38 | 40,00 | 134,44 | 119,50 | 14,94 | 50,00% | 59,75 | november 09 | september 11 |
| 496 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Paletca pre detektory rady 300 | ks | 4,11 | 40,00 | 164,31 | 148,05 | 18,26 | 50,00% | 73,03 | november 09 | september 11 |
| 497 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Opticko-dymový detektor | ke | 70,21 | 40,00 | 2 808,21 | 2 496,18 | 312,02 | 80,00% | 1 248,09 | november 09 | september 11 |
| 498 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Tlačidlový hlasič DIN / DM1134A - elektronika | ks | 64,61 | 16,00 | 1 033,74 | 918,88 | 114,86 | 50,00% | 459,44 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|---|-----|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 499 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Tlačidlový hlásič DIN / DM1134A - Červený box | ks | 27,83 | 19,00 | 442,14 | 393,02 | 49,13 | 50,00% | 196,51 | november 09 | september 11 |
| 500 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Poplatný štítok detektora | ks | 8,22 | 6,00 | 49,29 | 43,82 | 5,48 | 50,00% | 21,91 | november 09 | september 11 |
| 501 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Karta relisová - 8 relé 30VDC / ZA | ks | 478,74 | 1,00 | 478,74 | 425,55 | 53,19 | 50,00% | 212,77 | november 09 | september 11 |
| 502 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž ovládacej jednotky MHU 402, pripojenie, nastavenie, oživenie, preskúšanie | ks | 15,28 | 1,00 | 15,28 | 13,57 | 1,70 | 50,00% | 6,78 | november 09 | september 11 |
| 503 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | EPS, montáž príslušenstva pre zásuvku, namontovanie podložky pod zásuvku na konštrukciu a pod. | ks | 2,72 | 40,00 | 108,89 | 98,79 | 12,10 | 50,00% | 48,40 | november 09 | september 11 |
| 504 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž vozíky (enimáča) automatických hlásičov 5. radu | ks | 25,05 | 40,00 | 1 002,14 | 890,79 | 111,35 | 50,00% | 445,40 | november 09 | september 11 |
| 505 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zariadenie EPS, montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku | ks | 15,25 | 16,00 | 243,98 | 218,85 | 27,11 | 50,00% | 108,42 | november 09 | september 11 |
| 506 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž popisného štítu | ks | 1,31 | 58,00 | 73,19 | 65,06 | 8,13 | 50,00% | 32,53 | november 09 | september 11 |
| 507 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Meranie kontinuity, izolácieho stavu a odporu 1 slučky(vedenia) pod jedného signaliz. prvku k druhému | ks | 6,35 | 1,00 | 6,35 | 5,84 | 0,71 | 50,00% | 2,82 | november 09 | september 11 |
| 508 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Revízia požiarneho hlásiča FPK 5, vybratie očistenie, odmeranie, preskúšanie funkcií, zmontovanie | ks | 7,68 | 40,00 | 307,28 | 273,12 | 34,14 | 50,00% | 138,56 | november 09 | september 11 |
| 509 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Revízia signálneho svetlidiá MHY 104, očistenie povrchu a vnútra svetlidiá, kontrola vodičov | ks | 3,55 | 16,00 | 56,78 | 50,45 | 6,31 | 50,00% | 25,23 | november 09 | september 11 |
| 510 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy | ks | 328,42 | 1,00 | 328,42 | 290,15 | 38,27 | 50,00% | 145,08 | november 09 | september 11 |
| 511 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dokumentácia skutočného prevedenia | ks | 242,73 | 1,00 | 242,73 | 215,76 | 26,97 | 50,00% | 107,88 | november 09 | september 11 |
| 512 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kontrolná prevádzka po dobu 14 dní, inštrukciá a zaškolenie obsluhy, personálu, vyplnenie protokolu | ks | 228,61 | 1,00 | 228,61 | 201,43 | 25,18 | 50,00% | 100,71 | november 09 | september 11 |
| 513 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kábel J-H/SU H-V 1x2x0,8 | m | 0,72 | 800,00 | 578,60 | 515,20 | 64,40 | 50,00% | 257,60 | november 09 | september 11 |
| 514 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1-CXKE-V 2x1,5 | m | 1,13 | 450,00 | 508,76 | 450,45 | 58,31 | 50,00% | 225,23 | november 09 | september 11 |
| 515 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Protipožiarny imel HILTI CP 861 A | l | 48,82 | 1,00 | 48,82 | 43,22 | 5,40 | 50,00% | 21,61 | november 09 | september 11 |
| 516 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rúrka inšalačná tuhá PVC 1510 bezhalogénová | m | 1,48 | 100,00 | 147,51 | 131,12 | 16,39 | 50,00% | 65,56 | november 09 | september 11 |
| 517 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Rúrka Kopex D 23, montáž vr. napoj. krabic, vývodiek, prípevných prídržiekami na povrchu | m | 4,40 | 100,00 | 440,28 | 391,36 | 48,92 | 50,00% | 195,68 | november 09 | september 11 |
| 518 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 0,35 | 1 250,00 | 443,39 | 394,13 | 49,27 | 50,00% | 197,08 | november 09 | september 11 |
| 519 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Káble bytové SYKXY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odviac. a zaväč. krabic | m | 0,72 | 1 250,00 | 905,83 | 805,00 | 100,63 | 50,00% | 402,50 | november 09 | september 11 |
| 520 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Označovací káblový štítok z PVC roz. 5,5x11, 5(25-35 znak.) | ks | 1,15 | 4,00 | 4,60 | 4,09 | 0,51 | 50,00% | 2,04 | november 09 | september 11 |
| 521 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Dražka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekánilm, zamurovaním a zacielením | m | 6,84 | 100,00 | 684,50 | 608,44 | 76,08 | 50,00% | 304,22 | november 09 | september 11 |
| 522 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Úplné zholovenie vodnej zábrany | ks | 10,74 | 5,00 | 53,70 | 47,73 | 5,97 | 50,00% | 23,87 | november 09 | september 11 |
| 523 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zhotovenie koncevej kábovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m na káblí do 5 x 2 | ks | 6,80 | 58,00 | 398,73 | 328,85 | 41,08 | 50,00% | 164,32 | november 09 | september 11 |
| 524 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zostava klimatizačná jednotka, vnútorná, opláštená GEA CAIR plus | kpl | 18 301,25 | 1,00 | 18 301,25 | 14 490,00 | 1 811,25 | 50,00% | 7 245,00 | november 09 | september 11 |
| 525 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | kpl | 3 145,50 | 1,00 | 3 145,50 | 2 798,00 | 349,50 | 50,00% | 1 398,00 | november 09 | september 11 |
| 526 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vzduchom chladená kondenzačná jednotka | ks | 6 712,88 | 1,00 | 6 712,88 | 5 887,00 | 745,88 | 50,00% | 2 983,50 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--------------------------------------|--|--|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 527 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž s prísúšenstvom a expanzným ventíлом | ks | 1 284,75 | 1,00 | 1 284,75 | 1 142,00 | 142,75 | 50,00% | 571,00 | november 09 | september 11 |
| 528 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Izolované prepajovacie Cu potrubie. | bm | 37,87 | 15,00 | 564,98 | 502,20 | 62,78 | 50,00% | 251,10 | november 09 | september 11 |
| 529 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž komunikačného kábla | bm | 7,54 | 15,00 | 113,06 | 100,50 | 12,56 | 50,00% | 50,25 | november 09 | september 11 |
| 530 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vzduchom chladená kondenzačná jednotka | ks | 6 712,88 | 1,00 | 6 712,88 | 5 987,00 | 745,88 | 50,00% | 2 983,50 | november 09 | september 11 |
| 531 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 1 284,75 | 1,00 | 1 284,75 | 1 142,00 | 142,75 | 50,00% | 571,00 | november 09 | september 11 |
| 532 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Izolované prepajovacie Cu potrubie, vrátane | bm | 37,87 | 15,00 | 564,98 | 502,20 | 62,78 | 50,00% | 251,10 | november 09 | september 11 |
| 533 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž komunikačného kábla | bm | 7,54 | 15,00 | 113,06 | 100,50 | 12,56 | 50,00% | 50,25 | november 09 | september 11 |
| 534 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Titník hliuku 1000x500/1000 | ks | 534,52 | 8,00 | 4 276,17 | 3 801,04 | 475,13 | 50,00% | 1 900,52 | november 09 | september 11 |
| 535 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | 4 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom. | ks | 133,88 | 8,00 | 1 071,00 | 952,00 | 119,00 | 50,00% | 476,00 | november 09 | september 11 |
| 538 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Titník hliuku 800x630/500 | ks | 288,12 | 4,00 | 1 184,49 | 1 052,88 | 131,61 | 50,00% | 526,44 | november 09 | september 11 |
| 537 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | 3 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom. | ks | 74,03 | 4,00 | 296,10 | 263,20 | 32,90 | 50,00% | 131,60 | november 09 | september 11 |
| 538 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vrtivá výuska regulovateľná prírodná | ks | 134,73 | 16,00 | 2 155,88 | 1 916,16 | 239,72 | 50,00% | 959,08 | november 09 | september 11 |
| 539 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 33,75 | 16,00 | 540,00 | 480,00 | 60,00 | 50,00% | 240,00 | november 09 | september 11 |
| 540 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vrtivá výuska regulovateľná odsávacia | ks | 132,71 | 14,00 | 1 857,87 | 1 651,44 | 206,43 | 50,00% | 825,72 | november 09 | september 11 |
| 541 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 33,75 | 14,00 | 472,50 | 420,00 | 52,50 | 50,00% | 210,00 | november 09 | september 11 |
| 542 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Kruhová výuska | ks | 34,83 | 2,00 | 69,66 | 61,82 | 7,74 | 50,00% | 30,96 | november 09 | september 11 |
| 543 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 8,71 | 2,00 | 17,42 | 15,48 | 1,94 | 50,00% | 7,74 | november 09 | september 11 |
| 544 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Protidážďová žalúzia | ks | 161,73 | 2,00 | 323,46 | 287,52 | 35,94 | 50,00% | 143,76 | november 09 | september 11 |
| 545 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 32,40 | 2,00 | 64,80 | 57,60 | 7,20 | 50,00% | 28,80 | november 09 | september 11 |
| 546 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Ohybná hadica izolovaná hliukovo a tepelne | bm | 11,77 | 15,00 | 176,51 | 156,90 | 19,61 | 50,00% | 78,45 | november 09 | september 11 |
| 547 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | bm | 3,60 | 15,00 | 54,00 | 48,00 | 6,00 | 50,00% | 24,00 | november 09 | september 11 |
| 548 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Ohybná hadica hliníková | bm | 7,81 | 15,00 | 117,11 | 104,10 | 13,01 | 50,00% | 52,05 | november 09 | september 11 |
| 549 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | bm | 2,36 | 15,00 | 35,44 | 31,50 | 3,94 | 50,00% | 15,75 | november 09 | september 11 |
| 550 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Štvornárodné potrubie pozinkované sk. I | kpl | 10 030,50 | 1,00 | 10 030,50 | 8 918,00 | 1 114,50 | 50,00% | 4 458,00 | november 09 | september 11 |
| 551 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | kpl | 3 008,38 | 1,00 | 3 008,38 | 2 675,00 | 334,38 | 50,00% | 1 337,50 | november 09 | september 11 |
| 552 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Kruhové potrubie pozinkované sk. I | kpl | 626,83 | 1,00 | 626,83 | 557,00 | 69,83 | 50,00% | 279,50 | november 09 | september 11 |
| 553 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | kpl | 126,00 | 1,00 | 126,00 | 112,00 | 14,00 | 50,00% | 56,00 | november 09 | september 11 |
| 554 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Zostáva klimatizačná jednotka. | kpl | 11 667,14 | 1,00 | 11 667,14 | 10 388,57 | 1 298,57 | 50,00% | 5 184,29 | november 09 | september 11 |
| 555 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | kpl | 1 485,00 | 1,00 | 1 485,00 | 1 320,00 | 165,00 | 50,00% | 660,00 | november 09 | september 11 |
| 556 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vzduchom chladená kondenzačná jednotka | ks | 5 077,13 | 1,00 | 5 077,13 | 4 513,00 | 564,13 | 50,00% | 2 256,50 | november 09 | september 11 |
| 557 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 958,50 | 1,00 | 958,50 | 852,00 | 106,50 | 50,00% | 426,00 | november 09 | september 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DMD0902/083/2010

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|---|---|-----|--------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 558 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Izolované prepojenie Cu potrubie, vrátane | bm | 37,87 | 20,00 | 753,30 | 669,80 | 83,70 | 50,00% | 334,80 | november 09 | september 11 |
| 559 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž komunikáčného kábla | bm | 7,54 | 20,00 | 150,75 | 134,00 | 16,75 | 50,00% | 67,00 | november 09 | september 11 |
| 560 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Tímč hliuku 1000x500/1000 | ks | 594,52 | 1,00 | 594,52 | 475,13 | 59,39 | 50,00% | 237,57 | november 09 | september 11 |
| 561 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | 4 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom. | ks | 133,88 | 1,00 | 133,88 | 119,00 | 14,88 | 50,00% | 59,50 | november 09 | september 11 |
| 562 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Tímč hliuku 800x630/500 | ks | 288,12 | 1,00 | 288,12 | 283,22 | 32,90 | 50,00% | 131,81 | november 09 | september 11 |
| 563 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | 3 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom. | ks | 74,25 | 1,00 | 74,25 | 66,00 | 8,25 | 50,00% | 33,00 | november 09 | september 11 |
| 564 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výšivka výšivka regulovateľná prírodná | ks | 134,73 | 7,00 | 943,11 | 838,32 | 104,79 | 50,00% | 419,16 | november 09 | september 11 |
| 565 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 33,75 | 7,00 | 236,25 | 210,00 | 26,25 | 50,00% | 105,00 | november 09 | september 11 |
| 566 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výšivka výšivka regulovateľná odsávacía | ks | 132,71 | 4,00 | 530,82 | 471,84 | 58,98 | 50,00% | 235,92 | november 09 | september 11 |
| 567 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 33,75 | 4,00 | 135,00 | 120,00 | 15,00 | 50,00% | 60,00 | november 09 | september 11 |
| 568 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Protišážďová žalúzia | ks | 72,45 | 1,00 | 72,45 | 64,40 | 8,05 | 50,00% | 32,20 | november 09 | september 11 |
| 569 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 14,83 | 1,00 | 14,83 | 13,00 | 1,83 | 50,00% | 6,50 | november 09 | september 11 |
| 570 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Ohybná hadica izolovaná hliukovo a tepelne | bm | 11,77 | 5,00 | 58,84 | 52,30 | 6,54 | 50,00% | 26,15 | november 09 | september 11 |
| 571 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | bm | 3,80 | 5,00 | 18,00 | 16,00 | 2,00 | 50,00% | 8,00 | november 09 | september 11 |
| 572 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Ohybná hadica hliníková | bm | 7,81 | 5,00 | 39,04 | 34,70 | 4,34 | 50,00% | 17,35 | november 09 | september 11 |
| 573 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | bm | 2,38 | 5,00 | 11,81 | 10,50 | 1,31 | 50,00% | 5,25 | november 09 | september 11 |
| 574 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Štvorstranné potrubie pozinkované sk.I | kpl | 2 829,28 | 1,00 | 2 829,28 | 2 514,90 | 314,36 | 50,00% | 1 257,45 | november 09 | september 11 |
| 575 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | kpl | 849,38 | 1,00 | 849,38 | 755,00 | 94,38 | 50,00% | 377,50 | november 09 | september 11 |
| 576 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Kruhovú potrubie pozinkované sk.I | kpl | 139,73 | 1,00 | 139,73 | 124,20 | 15,53 | 50,00% | 62,10 | november 09 | september 11 |
| 577 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | kpl | 41,98 | 1,00 | 41,98 | 37,30 | 4,68 | 50,00% | 18,65 | november 09 | september 11 |
| 578 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Vzduchotechnická rekuperačná jednotka VX 700 E | ks | 3 353,83 | 1,00 | 3 353,83 | 2 981,00 | 372,83 | 50,00% | 1 490,50 | november 09 | september 11 |
| 579 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 670,50 | 1,00 | 670,50 | 596,00 | 74,50 | 50,00% | 298,00 | november 09 | september 11 |
| 580 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výšivka | ks | 41,85 | 4,00 | 167,40 | 148,80 | 18,60 | 50,00% | 74,40 | november 09 | september 11 |
| 581 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 8,44 | 4,00 | 33,75 | 30,00 | 3,75 | 50,00% | 15,00 | november 09 | september 11 |
| 582 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Výšivka | ks | 27,50 | 5,00 | 137,48 | 122,20 | 15,28 | 50,00% | 61,10 | november 09 | september 11 |
| 583 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 5,83 | 5,00 | 28,13 | 25,00 | 3,13 | 50,00% | 12,50 | november 09 | september 11 |
| 584 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Tanierový ventil prírodný+rámik | ks | 10,51 | 1,00 | 10,51 | 9,34 | 1,17 | 50,00% | 4,87 | november 09 | september 11 |
| 585 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 2,14 | 1,00 | 2,14 | 1,90 | 0,24 | 50,00% | 0,95 | november 09 | september 11 |
| 586 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Kombinovaná stenová mrežka | ke | 159,36 | 1,00 | 159,36 | 141,85 | 17,71 | 50,00% | 70,83 | november 09 | september 11 |
| 587 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Montáž | ks | 31,85 | 1,00 | 31,95 | 28,40 | 3,55 | 50,00% | 14,20 | november 09 | september 11 |
| 588 | Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, slavebné úpravy | Kruhovú regulačnú clonka | ks | 42,59 | 1,00 | 42,59 | 37,88 | 4,73 | 50,00% | 18,93 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoľožka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|--|---|-----|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 589 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 12,83 | 1,00 | 12,83 | 11,40 | 1,43 | 50,00% | 5,70 | november 09 | september 11 |
| 590 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kruhové potrubie pozinkované sk.I | kpl | 232,31 | 1,00 | 232,31 | 208,50 | 25,81 | 50,00% | 103,25 | november 09 | september 11 |
| 591 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | kpl | 89,75 | 1,00 | 89,75 | 62,00 | 7,75 | 50,00% | 31,00 | november 09 | september 11 |
| 592 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ventilátor s límerom | ks | 141,75 | 2,00 | 283,50 | 252,00 | 31,50 | 50,00% | 126,00 | november 09 | september 11 |
| 593 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 28,35 | 2,00 | 56,70 | 50,40 | 6,30 | 50,00% | 26,20 | november 09 | september 11 |
| 594 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Spätná klapka RSK 125 | ks | 12,09 | 2,00 | 24,19 | 21,50 | 2,69 | 50,00% | 10,75 | november 09 | september 11 |
| 595 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 3,71 | 2,00 | 7,43 | 6,60 | 0,83 | 50,00% | 3,30 | november 09 | september 11 |
| 596 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Tanierový ventil odsávací + rámik | ks | 9,74 | 10,00 | 97,43 | 86,60 | 10,83 | 50,00% | 43,30 | november 09 | september 11 |
| 597 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 2,03 | 10,00 | 20,25 | 18,00 | 2,25 | 50,00% | 9,00 | november 09 | september 11 |
| 598 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ohybná hadica hliníková | bm | 4,07 | 5,00 | 20,38 | 18,10 | 2,26 | 50,00% | 9,05 | november 09 | september 11 |
| 599 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | bm | 1,24 | 5,00 | 6,19 | 5,50 | 0,69 | 50,00% | 2,75 | november 09 | september 11 |
| 600 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kruhové potrubie pozinkované sk.I | kpl | 159,94 | 1,00 | 159,94 | 139,50 | 17,44 | 50,00% | 69,75 | november 09 | september 11 |
| 601 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | kpl | 47,25 | 1,00 | 47,25 | 42,00 | 5,25 | 50,00% | 21,00 | november 09 | september 11 |
| 602 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ventilátor s límerom a spätnou klapkou | ks | 53,48 | 8,00 | 427,88 | 380,16 | 47,52 | 50,00% | 190,08 | november 09 | september 11 |
| 603 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 10,69 | 8,00 | 85,50 | 76,00 | 9,50 | 50,00% | 38,00 | november 09 | september 11 |
| 604 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Samofahová hlavica | ks | 49,87 | 2,00 | 99,74 | 88,66 | 11,08 | 50,00% | 44,33 | november 09 | september 11 |
| 605 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 14,98 | 2,00 | 29,93 | 26,80 | 3,33 | 50,00% | 13,30 | november 09 | september 11 |
| 606 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Samofahová hlavica | ks | 43,29 | 2,00 | 86,58 | 76,96 | 9,62 | 50,00% | 38,48 | november 09 | september 11 |
| 607 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 13,05 | 2,00 | 26,10 | 23,20 | 2,90 | 50,00% | 11,60 | november 09 | september 11 |
| 608 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Samofahová hlavica | ks | 40,01 | 2,00 | 80,01 | 71,12 | 8,89 | 50,00% | 35,56 | november 09 | september 11 |
| 609 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | ks | 12,04 | 2,00 | 24,08 | 21,40 | 2,68 | 50,00% | 10,70 | november 09 | september 11 |
| 610 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Kruhové potrubie pozinkované sk.I | kpl | 116,78 | 1,00 | 116,78 | 103,80 | 12,98 | 50,00% | 51,90 | november 09 | september 11 |
| 611 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Montáž | kpl | 36,00 | 1,00 | 36,00 | 32,00 | 4,00 | 50,00% | 16,00 | november 09 | september 11 |
| 612 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Elektromontáž | m | 4,50 | 110,00 | 495,00 | 440,00 | 55,00 | 50,00% | 220,00 | november 09 | september 11 |
| 613 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | kábel celoplastový 1-NAYY-J 4x240 | m | 13,83 | 110,00 | 1 520,89 | 1 351,80 | 168,99 | 50,00% | 675,95 | november 09 | september 11 |
| 614 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | kábel celoplastový 1-NAYY-J 3x240+120 | ks | 19,84 | 3,00 | 59,53 | 52,92 | 6,61 | 50,00% | 26,46 | november 09 | september 11 |
| 615 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 240 mm ² | ks | 23,01 | 3,00 | 69,02 | 61,35 | 7,67 | 50,00% | 30,68 | november 09 | september 11 |
| 616 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Zmršťovacie káblové koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm ² | ks | 79,18 | 1,00 | 79,18 | 70,38 | 8,80 | 50,00% | 35,19 | november 09 | september 11 |
| 617 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Spojka do 1 kv do 4 x 240 mm ² | ks | 108,00 | 1,00 | 108,00 | 96,00 | 12,00 | 50,00% | 48,00 | november 09 | september 11 |
| 618 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Spojky pre káble s plastovou izoláciou ochranná rúra | m | 1,88 | 20,00 | 33,75 | 30,00 | 3,75 | 50,00% | 15,00 | november 09 | september 11 |
| 619 | Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | ochranná ohybná rúra FKYS 110 (110/85mm) z tvrdného HD-PE | m | 1,92 | 20,00 | 38,50 | 34,22 | 4,28 | 50,00% | 17,11 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Čiastková cena | Právný výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|--|--|--|-----|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 620 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | vypnutie vedenia, zaistenie | ks | 202,50 | 2,00 | 405,00 | 360,00 | 45,00 | 50,00% | 180,00 | november 09 | september 11 |
| 621 | Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Označovací štítok na kábel | ks | 0,22 | 110,00 | 24,38 | 21,87 | 2,71 | 50,00% | 10,84 | november 09 | september 11 |
| 622 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Označovač káblov | ks | 0,03 | 110,00 | 3,71 | 3,30 | 0,41 | 50,00% | 1,85 | november 09 | september 11 |
| 623 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | síťzovnanie žil | ks | 1,13 | 15,00 | 16,89 | 15,00 | 1,88 | 50,00% | 7,50 | november 09 | september 11 |
| 624 | Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Práca prípravná a merania | hod | 11,25 | 5,00 | 56,25 | 50,00 | 6,25 | 50,00% | 25,00 | november 09 | september 11 |
| 625 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Zaistenie vypnutého stavu | kpl | 188,75 | 1,00 | 188,75 | 150,00 | 18,75 | 50,00% | 75,00 | november 09 | september 11 |
| 626 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Výřezanie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore | km | 42,37 | 110,00 | 4 680,18 | 4 142,38 | 517,80 | 50,00% | 2 071,19 | november 09 | september 11 |
| 627 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemline hĺbkou 3 | m | 6,19 | 110,00 | 680,63 | 605,00 | 75,63 | 50,00% | 302,50 | november 09 | september 11 |
| 628 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Zriadenia káblového ožka z plesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami na šírku 45 cm | m | 1,54 | 110,00 | 169,79 | 150,92 | 18,87 | 50,00% | 75,46 | november 09 | september 11 |
| 629 | Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Drviná vápencová zmes 0-4 | l | 25,13 | 5,01 | 125,94 | 111,95 | 13,99 | 50,00% | 55,97 | november 09 | september 11 |
| 630 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Doska KPL | ks | 2,25 | 110,00 | 247,50 | 220,00 | 27,50 | 50,00% | 110,00 | november 09 | september 11 |
| 631 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina hrúbky 3 - 4 | m3 | 7,83 | 56,00 | 427,39 | 378,90 | 47,49 | 50,00% | 189,95 | november 09 | september 11 |
| 632 | Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm | m | 0,31 | 110,00 | 34,16 | 30,36 | 3,80 | 50,00% | 15,18 | november 09 | september 11 |
| 633 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Fólia červená v m | m | 0,49 | 110,00 | 54,33 | 48,29 | 6,04 | 50,00% | 24,15 | november 09 | september 11 |
| 634 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Nepredvídané práce | hod | 11,25 | 15,00 | 168,75 | 150,00 | 18,75 | 50,00% | 75,00 | november 09 | september 11 |
| 635 | Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | revízia | kpl | 188,75 | 1,00 | 188,75 | 150,00 | 18,75 | 50,00% | 75,00 | november 09 | september 11 |
| 636 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 360,00 | 1,00 | 360,00 | 320,00 | 40,00 | 50,00% | 160,00 | november 09 | september 11 |
| 637 | Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Doprava materiálu | % | 46,06 | 2,00 | 92,13 | 81,89 | 10,24 | 50,00% | 40,85 | november 09 | september 11 |
| 638 | Aktivita 2 - So-03 - Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Podružný maľovací | % | 46,06 | 3,00 | 138,19 | 122,84 | 15,35 | 50,00% | 61,42 | november 09 | september 11 |
| 639 | Vontkažšie NN rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Podiel pridružených výkonov | % | 103,23 | 6,00 | 619,38 | 550,57 | 68,92 | 50,00% | 275,29 | november 09 | september 11 |
| 640 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Zemné práce Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v horline 3 do 100 m3 | m3 | 4,29 | 46,50 | 199,36 | 177,21 | 22,15 | 50,00% | 88,61 | november 09 | september 11 |
| 641 | Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Priprávanie za lepiťosť horniny 3 | m3 | 0,80 | 46,50 | 37,14 | 33,02 | 4,13 | 50,00% | 16,51 | november 09 | september 11 |
| 642 | Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Zásyp expamínou so zhutnením, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,90 | 315,00 | 913,93 | 812,39 | 101,55 | 50,00% | 408,19 | november 09 | september 11 |
| 643 | Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Založenie trávnika parkového výškov v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 0,59 | 1 050,00 | 622,52 | 553,35 | 69,17 | 50,00% | 276,68 | november 09 | september 11 |
| 644 | Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Travné semenno - parková zmes | kg | 8,41 | 34,07 | 286,49 | 254,66 | 31,83 | 50,00% | 127,33 | november 09 | september 11 |
| 645 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Komunikácie | | | | | | | | | | |
| 646 | Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, vhlčnením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm | m2 | 1,59 | 465,00 | 736,13 | 656,12 | 82,01 | 50,00% | 328,06 | november 09 | september 11 |
| 647 | Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vel. 32-63mm(vib.štrk) po zhut. hr. 230 mm | m2 | 10,16 | 465,00 | 4 724,34 | 4 198,42 | 524,93 | 50,00% | 2 099,71 | november 09 | september 11 |
| 648 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Podklad z prostého betónu ú. C 8/10 hr. 100 mm | m2 | 12,85 | 465,00 | 5 879,83 | 5 228,80 | 653,33 | 50,00% | 2 613,30 | november 09 | september 11 |
| 649 | Terénne úpravy rozvody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 13,11 | 465,00 | 6 093,88 | 5 416,78 | 677,10 | 50,00% | 2 708,39 | november 09 | september 11 |

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpotožka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomocí | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|------|---|--|--|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 649 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvoody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Semmelrock CITYTOP dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) <i>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</i> | m ² | 21,77 | 478,95 | 10 425,07 | 9 266,72 | 1 158,34 | 50,00% | 4 633,36 | november 09 | september 11 |
| 650 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvoody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prosého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 10,71 | 240,20 | 2 571,48 | 2 285,74 | 285,72 | 50,00% | 1 142,87 | november 09 | september 11 |
| 651 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvoody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Obrubník betónový ABO 1828 | ks | 3,17 | 242,60 | 769,93 | 684,38 | 85,55 | 50,00% | 342,19 | november 09 | september 11 |
| 652 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvoody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Rozobratie pilov výšky do 250 cm, tyč., laik., doskových, z drôt, pleťva alebo z plechu -0,010t Práca hmot HSY | m | 4,52 | 188,00 | 885,23 | 795,76 | 89,47 | 50,00% | 397,88 | november 09 | september 11 |
| 653 | Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvoody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Práca hmot pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (B22 2.3, B22 5.3) akékoľvek dĺžky objektu | l | 6,53 | 588,88 | 3 808,37 | 3 474,10 | 434,26 | 50,00% | 1 737,05 | november 09 | september 11 |
| 654 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresové sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Vyrovnávaci poter stropov MC 15 hr 30 mm <i>(zostatok za položku 6.)</i> | m ² | 6,94 | 766,788 | 5 324,19 | 4 732,63 | 591,56 | 50,00% | 2 368,32 | november 09 | september 11 |
| 655 | Aktivita 1 - So-01 - Kongresové sála | 717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 <i>(zostatok za položku 215)</i> | m | 0,57 | 241,60 | 138,07 | 122,73 | 15,34 | 50,00% | 61,37 | november 09 | september 11 |
| | | | | | | | € 1 088 784,57 | € 868 500,00 | € 68 264,57 | | € 499 750,00 | november 09 | september 11 |

